

REABILITARE POR 2014 – 2020
Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1

Denumire proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A UNOR CLADIRI REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LOT 3

Nr. crt	Blocuri	Strada	Nr .	Anul de finalizare	Regim de înălțime	Numar apartamente	Suprafața utila desfasurata	Valoare totala a lucrarilor de investitii	din care:	Investitia specifica	consum anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului reabilitat termic	economia anuala de energie pentru incalzire	reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2	reducerea consumului de energie termica pentru incalzire	durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica	durata de executie a lucrarilor de interventie
							mp	total	C+M							
								mii lei		mii lei/mp an	kWh/mp an	kWh /an	to CO ₂ /an	%	ani	luni
1	Bloc 8	Livezii	49	1978	P+4	64	4.518,88	2.979,71	1.724,36	0,38	45,38	315.235,47	64,62	61	7,89	6
2	Bloc A3-A8	Orizontului	2	1984	P+9	181	13.472,70	6.648,39	3.668,43	0,27	39,31	638.625,79	130,92	55	8,71	6
3	Bloc D3-D4	Ampoiului	5 – 7	1984	P+4	31	1.885,40	1.776,54	996,73	0,53	51,26	184.622,09	37,85	66	7,18	6
4	Bloc A8	Gheorghe Sincai	9	1981	P+4	18	909,65	814,26	482,86	0,53	44,67	79.663,34	16,33	66	8,12	6
5	Bloc D2 – D3	Gheorghe Sincai	13	1981	P+4	56	2.527,52	1.971,42	1.057,83	0,42	51,26	184.622,09	37,85	66	9,17	6
6	Bloc 71 72 73	Gheorghe Sincai	27 -31	1986	P+4	55	3.970,27	2.795,26	1.591,83	0,40	39,27	324.565,54	66,54	68	6,19	6
TOTAL LOT 3							405	27.284,42	16.985,57	9.522,04		1.227.334,32	354,10			

Perioada de garantie a lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor				5 ani									
Nr. crt	Blocuri	Strada	Nr .	INDICATOR DE REALIZARE				INDICATORI PROIECT					
				Scaderea anuala stimata a gazelor cu efect de sera		Numar gospodarii cu o clasificare mai buna a a consumului de energie		Consum anual de energie primara		Consum anual specific de energie pentru incalzire		Consum anual specific de energie	
				Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului	Valoarea indicatorul ui la finalul implement arii proiectului (estimat)	Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (estimat)	Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (estimat)	Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (estimat)	Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (estimat)
				tone CO2		buc		kwh/an		kwh/ /mp/an		kwh/ /mp/an	
1	Bloc 8	Livezii	49	173,46	108,84	0	64	779457,41	449309,63	115,15	45,38	172,49	91,35
2	Bloc A3-A8	Orizontului	2	465,61	334,69	0	181	2.067.507,30	1.383.310,11	86,72	39,31	153,46	98,29
3	Bloc D3-D4	Ampoiului	5 – 7	82,08	44,24	0	31	377.273,30	187.476,85	149,18	51,26	200,10	93,59
4	Bloc A8	Gheorghe Sincai	9	37,99	21,66	0	18	174.135,23	91.975,42	132,25	44,67	191,43	93,77
5	Bloc D2 – D3	Gheorghe Sincai	13	82,08	44,24	0	56	377.273,30	187.476,85	139,43	39,42	202,45	94,22
6	Bloc 71 72 73	Gheorghe Sincai	27 -31	160,15	93,62	0	55	721.176,69	383.181,70	121,03	39,27	181,64	89,66
TOTAL LOT 3				1.001,37	647,27	0	405	4.496.823,23	2.682.730,56				

Presedintele sedintei
Consilier
Plesa Gabriel Codru

Contrasemneza
SECRETAR
MARCEL JELER

Alba Iulia, 11.11.2016