



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

- H.G. nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, modificată și completată prin H.G. 1149/2008 prin care municipiul Bacău a fost desemnat Pol de dezvoltare cu o alocare financiară de 22,24 mil.Euro.
- Prevederile ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
- OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- HG 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale
- Prevederile art. 47 lit. “a” și a art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicată, ulterior modificată și completată,
- Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009
- Ordinul 12/2010 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009
- Referatul nr. 4375/03.05.2010 întocmit de Serviciul Implementare Programe;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “e”, precum și art. 45(2) lit.”e” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă și se asumă „Planul integrat de dezvoltare urbană al Municipiului Bacău”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Beneficiarul se angajează să implementeze „Planul integrat de dezvoltare urbană al Municipiului Bacău” și toate proiectele componente ale acestuia.

Art.3. Beneficiarul se angajează să asigure resursele materiale, umane și financiare pentru implementarea „Planului integrat de dezvoltare urbană al Municipiului Bacău” și a tuturor proiectelor componente.

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului Bacău să semneze Declarația de asumare a „Planului integrat de dezvoltare urbană al Municipiului Bacău”, în calitate de reprezentant legal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZAHARIA SVETLANA-GABRIELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 139
DIN 06.05.2010
O.P., D.G./R.T./ Ex.1/Ds.I-A-4





România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

ANEXĂ LA H.C.L. NR.139 DIN 06.05.2010

**PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL
MUNICIPIULUI BACĂU**


**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZAHARIA SYETLANA-GABRIELA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**



Primăria Municipiului Bacău





DEPARTAMENT: DEVELOPMENT PLANNING AND DESIGN

PROIECT Nr. CALDJE / MAI 2010

TITLUL PROIECTULUI:

**"ELABORAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
A MUNICIPIULUI BACĂU"**

BENEFICIAR: Primăria Municipiului Bacău

PROIECTANT: SC Halcrow Romania SRL
SC VELPLAN DESIGN SRL

DIRECTOR GENERAL: Ing. Jeni Ionita

SEF DEPARTAMENT: Arh. Mihaela Vrabete

SEF PROIECT: Arh. Mihaela Vrabete

COLECTIV DE ELABORARE:

Mihaela Vrabete, expert strategii integrate

Alexandrina Retegan, expert planificare teritoriala

Mihai Suarasan, expert planificare urbana

Liviu Veluda, expert planificare urbana

Raluca Epifan, expert planificare urbana

Cristiana Ghitalau, expert dezvoltare strategica

Alina Rosca, expert administratie publica

Mircea Tulea, expert management finante publice locale

Marius Chetoiu, expert finante publice locale

Alexandrina Lechkun, design si tehnoredactare





Cu multumiri pentru contribuțiile valoroase în cadrul PIDU Bacău:

Echipel din cadrul Primăriei municipiului Bacău

- Doamnei Roxana Mironescu, Viceprimar
- Domnului Leonard Pădureanu Administrator public
- Doamnei Gabriela Dospinescu, Consilier superior, Serviciul Implementare Programe
- Doamnei Mihaela Grosu, Consilier, Serviciul Implementare Programe
- Domnului Florin Mateuță, Director Drumuri Publice și colectivului
- Doamnei Cristina Buzdugan, Director Direcția Tehnică Publice și colectivului
- Domnului Corneliu Pricope, Director Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și colectivului
- Domnului Alexandru Geliman Arhitectul șef al municipiului și colectivului
- Doamnei Viorica Marcu, Director Direcția Servicii Publice
- Doamnei Dana Pozmarea, Director Serviciul public de asistență socială și colectivului
- Domnului Teodor Țetea, Șef Serviciu rețele și iluminat public

Reprezentanților din partea instituțiilor locale

- Doamnei Eugenia Harja, Director Direcția Județeană de Statistică
- Doamnei Lidia Virlan, Director Compania de Apa
- Reprezentantului CET SA Bacău
- Reprezentantului ORC Bacău
- Reprezentantului APM Bacău
- Reprezentantului EON Gaz
- Reprezentantului EON Electrica
- Reprezentantului Romtelecom
- Reprezentantului CFR, Regionala Iași

Cooperare externă ADR Nord Est

- Doamnei Georgeta Smădu, Director Programe

Consultantului INTERGROUP ENG.





Cuprins

1. Caracterizarea generală a polului de dezvoltare urbană Bacău

- 1.1. Caracteristici demografice și sociale ale municipiului Bacău și comparația cu celelalte orașe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est / țării
- 1.2. Caracteristici economice ale municipiului și comparație cu celelalte orașe ale regiunii / țării
- 1.3. Dinamica investițiilor în municipiu și comparație cu celelalte orașe ale regiunii / țării
- 1.4. Nevoi de dezvoltare identificate în municipiu
- 1.5. Potențial de dezvoltare al municipiului

2. Strategia dezvoltării polului de dezvoltare urbană Bacău

- 2.1. Viziunea de dezvoltare
- 2.2. Obiective de dezvoltare
- 2.3. Priorități de dezvoltare


3. Planul de acțiune

- 3.1. Lista proiectelor și bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de finanțare, perioada de implementare a proiectelor
Anexa 1 - Lista proiectelor individuale
Anexa 2 - Calendarul depunerii cererilor de finanțare și încadrarea în alocarea financiară orientativă
Anexa 3 - Sursa de finanțare ale proiectelor individuale
Anexa 4 - Proiecte complementare
- 3.2. Hărțile municipiului, cu localizarea proiectelor individuale componente ale Planului
- 3.3. Managementul implementării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bacău

4. Informare și consultare publică în procesul elaborării planului

BIBLIOGRAFIE

ABORDAREA ELABORARII



1. Caracterizarea generală a polului de dezvoltare urbană Bacău

- 1.1. Caracteristici demografice și sociale ale municipiului Bacău și comparația cu celelalte orașe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est / țări
- 1.2. Caracteristici economice ale municipiului și comparație cu celelalte orașe ale regiunii / țării
- 1.3. Dinamica investițiilor în municipiu și comparație cu celelalte orașe ale regiunii / țării
- 1.4. Nevoi de dezvoltare identificate în municipiu
- 1.5. Potențial de dezvoltare al municipiului

2. Strategia dezvoltării polului de dezvoltare urbană Bacău

- 2.1. Viziunea de dezvoltare
- 2.2. Obiective de dezvoltare
- 2.3. Priorități de dezvoltare

3. Planul de acțiune

- 3.1. Lista proiectelor și bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de finanțare, perioada de implementare a proiectelor

Anexa 1 - Lista proiectelor individuale

Anexa 2 - Calendarul depunerii cererilor de finanțare și încadrarea în alocarea financiară orientativă


Anexa 3 - Sursa de finanțare ale proiectelor individuale


Anexa 4 - Proiecte complementare

- 3.2. Hărțile municipiului, cu localizarea proiectelor individuale componente ale Planului
- 3.3. Managementul implementării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bacău

4. Informare și consultare publică în procesul elaborării planului

BIBLIOGRAFIE





1.1 CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE ALE MUNICIPIULUI ȘI COMPARAȚIE CU CELELATE ORAȘE ALE REGIUNII

1.1.1 Scurt istoric al municipiului Bacău:

Descrierea generală a Polului de Dezvoltare

SCURT ISTORIC AL MUNICIPIULUI BACĂU

Primele urme de locuire în orașul Bacău datează din epoca paleolitică, acestora adăugându-li-se cele din epoca mezolitică și cea neolitică.

Continuitatea locuirii în această zonă este dovedită de urme arheologice, toponimia locurilor, cercetări istorice s.a. se păstrează dovezi ale locuirii dacilor și sciților (Tamasidava) și din vremea imperiului roman.

Vestigiiile descoperite în localitățile Negri, Secuieni, Filipești, Traian dovedesc existența așezărilor daco-romane în teritoriul învecinat Bacăului. La Sultia (comuna Agăș) se păstrează urmele vechilor aurării dacice, după cum dovedește N. Densușianu în lucrarea sa "Dacia preistorică".

La Săratia, situată în apropiere de Bacău romanii extrăgeau sare.

Pe teritoriul Bacăului erau situate așezări de pe timpul pelasgilor ca: Letca și Leiteni, cuvinte derivate din latona și letonă.

Cea mai veche referință istorică cunoscută despre oraș datează din anul 1399, fiind menționat în Documentul lui Iuga Vodă, prin care se dă carte de judecată între spătarul Răducanu și răzeșii satului Brătia, din ținutul Bacăului.

Menționarea orașului pe un act oficial datează încă din 1399. În arhivele Vaticanului, pe hărțile Evului Mediu precum și în alte documente latine, Bacăul apare sub numele de Bacovia, sau Ad Bacum. Edwige Bestazzi – delegată a Institutului de Cultură Italiană, la începutul secolului XX - mărturisește că Bacăul era trecut pe o hartă pictată chiar în Palatul Primăriei Florența, sub numele de Bacovia.

Marele istoric Nicolae Iorga, este de părere că denumirea orașului Bacău derivă de la slavul Băc = Zimbru, bour, taur, ceea ce denotă că pe aceste meleaguri au fost întinse păduri în care trăiau turme de zimbri. Muzeul "Moldova" din Bacău deține o importantă colecție de documente istorice și vechi manuscrite, precum și un cap de zimbru, un exemplar unic în felul său, găsit lângă Bacău, în satul Solonț.

Denumirea Băc se întâlnește și în alte tinuturi cum sunt cele din ținutul Vasluiului, ținutul Birladului sau din vechea Basarabie. Documente care vorbesc despre etimologia cuvântului Băc sunt cele amintite în "Ispisoace și Zapise" de Gh. Ghibănescu, vol.VI, partea a II-a, pag.177; documentele moldovenești înaintea de Ștefan cel Mare, vol.I și II, publicate de M. Costăchescu la Editura Fundațiilor Regale, Iași; documentele moldovenești publicate de N. Iorga.

În perioada dictaturii Antonesciene, denumirea orașului Bacău fiind considerată de origine maghiară, urma să fie schimbată în *Gura Bistriței*, prin ordinul de romanizare a nomenclaturii localităților din România.

La sfârșitul secolului al XIV-lea, orașul Bacău era bine încheșat ca așezare urbană, una dintre cele mai prospere din întreaga Moldova, având atribuții militare și comerciale foarte importante. Localitatea era cunoscută în relațiile comerciale dintre Moldova, Transilvania și Țara Românească, fiind un important punct de vamă.

Bacăul a fost ocupat o scurtă vreme de oștile maghiare conduse de Matei Corvin în anul 1467.

În secolului al XV-lea la Bacău și-a stabilit reședința domnitorului Alexandru cel Mare, fiul lui Ștefan cel Mare, în timpul căruia s-a început, din ordinul său, construirea Curții Domnești și a Bisericii Precista, astăzi monumente istorice de referință.


DATE GENERALE DESPRE MUNICIPIUL BACĂU

Municipiul Bacău (în maghiară *Bákó*, în germană *Barchau*, în poloneză *Baków*, în ebraică: באקאוו) este municipiul reședință al județului Bacău, situat în partea central-estică a României, în provincia istorică Moldova și Regiunea de dezvoltare Nord-Est.

Este traversat de râul Bistrița, la o distanță de 9 km Nord - Est de confluența a două râuri, Siretul și Bistrița.

Populația totală a municipiului este de 177087 locuitori (la 1.01.2009), fiind cel mai mare oraș din județ și unul dintre cele mai mari și importante orașe din Moldova.

Suprafața municipiului este de 41km².



Tabelul 1: Poziționare geografică

Coordonate: 46°35'0"N 26°55'0"E / 46.58333, 26.91667

Tara:	România
Județ:	Bacău
Statut:	Municipiu reședință de județ
Suprafața totală:	43,2 km²
Altitudine medie:	165 metri
Populație (2008):	
- Total	177.007 locuitori
- Densitate	4.097 loc./km²
Fus orar	EET (UTC+2)
- Ora de vară (DST)	EEST (UTC+3)

Poziția geografică a municipiului Bacău

Municipiul Bacău este situat ca poziție geografică astfel:

- în zona de Nord-Est a județului Bacău- se învecinează cu comunele Hemeiuiș, Sâucești(nord), Letea Veche (est), Luizi-Călugăra, Măgura și Mărgineni (sud)
- la 302 km distanță față de București, 400 km de portul Constanța, 126 km față de Iași, 172 față de Brașov, 341 km față de Cluj-Napoca, 553 față de Timișoara,
- la distanță față de principalele țări vecine:
 - 180 km față de Republica Moldova
 - 210 km față de Ucraina
 - 721 km față de Ungaria
 - 650 km față de Bulgaria
 - 705 față de Serbia.

Orașul este străbătut de drumurile europene E85 și E57, artere de circulație europene și naționale ce fac legătura cu București, cu nordul țării, precum și cu Transilvania.

Drumul european E85, respectiv DN2 care leagă capitala București de Nordul țării face parte din coridorul Pan-European nr. IX, care traversează Europa prin Moldova dinspre Grecia, Bulgaria spre Ucraina și mai departe Rusia.

Drumul național DN 2F leagă municipiul Bacău de municipiul Vaslui spre Est iar spre Vest, municipiul Bacău comunică prin drumul național DN11 (E577) cu municipiul Brașov. Se face legătura, așadar, spre coridoarele de circulație spre Ungaria, Austria, Germania, Italia, Franța, Spania.

Drumul național DN 15 face legătura cu municipiul Piatra Neamț și cu centrele de interes turistic din zonă iar legătura cu orașele Moinești și Comănești se face pe drumul național DN 2G.

Legătura aeriană cu capitala țării și exterior este asigurată de Aeroportul Internațional Bacău, care dispune și de un centru de dirijare a zborurilor internaționale.

Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată, cu infrastructură modernă pentru traficul de călători și marfă. Investițiile pentru realizarea Eurogării Bacău sunt în derulare.

Bacău se bucură de un important potențial de dezvoltare care are la bază: poziția sa geografică – aproape de granița cu Republica Moldova și Ucraina, coridorul natural al râului Bistrița în mijlocul unei zone cu o bogată tradiție agricolă; un mediu înconjurător de o bună calitate, o comunitate urbană multietnică și multiculturală.

O primă dezvoltare în teritoriul a localității Bacău s-a produs în prima jumătate a secolului al XIX-lea când orașul s-a extins mult spre nord și spre sud-est. Ulterior, datorită construcției căii ferate (1872) și a Podului de Fier, peste Bistrița, tendința de extindere a fost pe direcție est-vest.

În concluzie, în evoluția teritorială a municipiului s-a înregistrat un maxim în secolul al XIX-lea urmat de un relativ dinamism. Aceasta a fost o creștere datorită dezvoltării așezării în lungul axelor de circulație.

În prezent există provocări majore, cum ar fi: o scădere semnificativă a populației și o îmbătrânire a acesteia, însă o creștere a numărului de preșcolari, declin al sectorului industrial, precum și o infrastructură publică și socială cu nevoi de îmbunătățire. Orașul trebuie să soluționeze aspecte legate de calitatea mediului construit și de spațiul urban, precum și aspectele sociale.



NIVELUL REGIONAL

1.1.2 Populația polului de dezvoltare Bacău: Caracteristici ale populației.

La 1 ianuarie 1998, populația totală a regiunii Nord-Est era de 3.785.530 locuitori, reprezentând 16,7% din populația totală a țării, ajungând în 2006 la 3.732.583 locuitori (17,29% din populația țării). Sub aspectul numărului de locuitori, regiunea ocupa locul întâi pe țară.

Populația regiunii se concentrează în 46 centre urbane, 505 comune și 2.414 sate. Ponderea populației rurale, în 2006, în total populația totală este de 55,2%. În tabelul de mai jos este redată situația comparativă pe regiuni:

Tabelul 2: Situația comparativă pe regiuni între ponderea populației urbane și rurale 2001 - 2006

	România	NE	SE	S	SV	V	NV	Centru	București-Ilfov
	2001								
Urban (%)	54,6	49,5	56,8	41,6	45,3	62,2	52,6	60,3	88,8
Rural (%)	45,4	50,5	43,2	58,4	54,7	37,8	47,4	39,7	11,2
	2002								
Urban (%)	53,26	40,77	55,26	40,84	44,72	61,71	51,14	58,85	88,86
Rural (%)	46,74	59,23	44,74	59,36	55,28	38,29	48,86	41,15	11,14
	2003								
Urban (%)	53,37	40,77	55,19	40,71	45,33	61,67	51,17	59,23	88,80
Rural (%)	46,63	59,23	44,81	59,29	54,67	38,33	48,83	40,77	11,20
	2004								
Urban (%)	54,9	43,6	55,5	41,4	47,2	63,7	52,8	60	90,6
Rural (%)	45,1	56,4	44,5	58,6	52,8	36,3	47,2	40	9,4

Orașul cuprindea 12 străzi mari, bine liniate dar nepavate: Calea Bacău-Roman, străzile Precista, Buna Vestire, Busuoc, Județana a Liceului, Gării, Pinișverii, Justiției, Armeneasca, Lecca, Bulevardul și Calea Bacău - Ocna. Cu excepția zonei centrale, restul așezării avea un puternic aspect rural, cu case din lemn și pământ. În unele cartiere, locuite de populație săracă condițiile de viață erau insalubre-sectoarele Palosanu și Lecca.

O altă extindere s-a produs în perioada interbelică, când sunt incluse în intravilan comunele Șerbănești, Gheraiești și Izvoarele de Sus.

Începând din anul 1922 se extind cartierele de locuințe prin parcelări, construindu-se cartierul CFR, la vest de aliniamentul caii ferate. În paralel, unele terenuri câștigate prin reforma agrară se amenajează ca spații verzi - Parcul Canticov.

Datorită creșterii demografice dar și economice, orașul Bacău este declarat municipiu la 7 decembrie 1929. Începând cu anul 1948, municipiul intra într-o nouă perioadă de transformări urbanistice.

S-a înregistrat o dezvoltare atât pe orizontală, dar mai ales pe verticală. Se construiesc zonele industriale și în paralel noi zone rezidențiale, așa numitele cartiere dormitor dotate cu mici unități comerciale, sanitare, de învățământ. Prin urmare, suprafața orașului a crescut de 1645 ha - în anul 1975, la 1737 ha - în anul 2000, din care: 859, 24 ha - zona de locuit - 49,47%, 535, 68 ha - zona industrială - 31, 01%, 65, 54 ha - spații verzi și de agrement - 19, 52%. Structura funcțională a orașului este mult mai complexă, ea modificându-se în timp, în concordanță cu cerințele populației și cu exigențele noilor reglementări administrative.

Astfel, în zona centrală, s-a conturat zona administrativă sau centrul civic; aici sunt localizate instituțiile cele mai importante: Primăria, Prefectura, Oficiul Județean de Posta și Telecomunicații, Biblioteca Județeană, Casa de Cultură, zona care se întrepătrunde cu cea rezidențială și comercială. În anii post-revoluționari, zona administrativă s-a extins spre est, spre str. 9 Mai, prin construcția unor unități bancare, aceasta este centrul financiar-bancar al municipiului Bacău.

Zona industrială se prezintă sub forma unei centuri în jurul orașului propriu-zis, cu două nuclee de concentrare, corespunzând platformelor din nord-vest și din sud, și o grupare liniară în lungul Bistriței. Unitățile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente; centrele de producție la periferii, și centrele de afaceri, în zona administrativă sau în apropierea ei.

Zona transporturilor cuprinde două areale: unul, în vestul municipiului și altul, în est. În partea de vest se concentrează transporturile feroviare iar în sudul orașului cele aeriene, toate, completându-se reciproc.

Zona comercială cuprinde vechiul nucleu al orașului, completat fiind de alte grupări amplasate în zonele rezidențiale. Se mai păstrează o specializare strictă doar în arealul Pieței Centrale (cel dintâi nucleu comercial al orașului). B-dul Unirii și B-dul Nicolae Bălcescu, vechi zone meșteșugărești, prezintă o zonă funcțională mixtă (comercial-rezidențială). Între zonele mono-funcționale și cele rezidențiale propriu-zise există zone mixte: comercial-rezidențiale (clădiri bi-funcționale), rezidențial-învățământ-sănătate.

Zonele rezidențiale ocupa aproximativ 80% din intravilan. În general se întrepătrund cu cele comerciale. Singurele cartiere rezidențiale propriu-zise sunt cele de la periferii: Gheraiești, Izvoare, Șerbănești, CFR, Tache, Mioriței, Nord.

Tabelul 2 - continuare

	România	NE	SE	S	SV	V	NV	Centru	București-Ilfov
2005									
Urban (%)	54,9	43,4	55,5	41,7	47,5	53,6	53,1	59,8	90,5
Rural (%)	45,1	56,6	44,5	58,3	52,5	36,4	46,9	40,2	9,5
2006									
Urban (%)	55,2	43,6	55,4	41,6	47,6	53,5	53,1	59,8	92,5
Rural (%)	44,8	56,4	44,6	58,4	52,4	36,5	46,9	40,2	7,5

Sursa: Anuarul Statistic al României 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Alături de Sud și Sud-Vest, Regiunea Nord-Est deține o populație majoritară concentrată în zona rurală.

La nivel național în perioada 1998-2006 are loc o scădere a populației per total. În cadrul trendului de scădere a populației urbane se constată că anul 2006 se constituie, alături de anul 2004, o excepție – înregistrându-se o rată pozitivă de creștere a populației, fenomen ce ar putea fi explicat prin declararea a o serie de comune drept orașe. Principalele cauze sunt atât scăderea sporului natural cât și a migrației dinspre mediul urban către cel rural.

La nivel regional are loc în schimb o creștere a populației totale în intervalul 1998-2001, urmată de o variație sinusoidală în intervalul 2002-2006. În ceea ce privește evoluția la nivel urban-rural, dacă în perioada 1998-2000 se înregistrează o ușoară scădere a populației urbane în detrimentul celei rurale, iar în 2001 o stagnare, în 2002 are loc o scădere pronunțată a populației urbane cu 8,32%, urmată de o stagnare în 2003, creștere pronunțată în 2004, datorită transformării unor comune în orașe, și o ușoară scădere în 2005, urmată din nou de o creștere a populației în 2006.

Privind evoluția populației feminine trendul acestuia este în aceeași direcție cu trendul populației la nivel urban. Populația din mediul urban este mai concentrată în centrele urbane mai dezvoltate. Acest fenomen de migrație a populației dinspre oraș spre sat a apărut ca o necesitate a unei părți a populației de a-și asigura condiții de subsistență, în condițiile disponibilizărilor masive din sectorul industrial (situat preponderent în zone urbane), corelat cu aplicarea legii de restituire a terenurilor agricole.

În anul 2006, regiunea are o densitate medie de 101,3 locuitori/kmp, situându-se astfel la un nivel superior mediei pe țară (90,5 locuitori/kmp). Județul cu cea mai mare densitate este Iași cu 150,5 locuitori/kmp și cu cea mai mică densitate Suceava cu 82,5 locuitori/kmp.

În anul 2006, sporul natural în regiunea Nord-Est este 0,8 la mia de locuitori, fiind singura regiune din România care încă înregistrează o valoare pozitivă. În schimb, rata mortalității infantile în anul 2006 este, în regiunea noastră, una dintre cele mai ridicate din țară, atingând 15,3 decese (la vârsta sub un an) la 1000 de locuitori, față de media națională de 13,9. Acest fapt ar putea fi explicat prin nivelul ridicat de sărăcie, mai ales în mediul rural, și insuficiența educației privind sănătatea și condițiile minime de igienă.

Structura pe sexe a populației la nivel global, pe regiune, evidențiază o repartizare echilibrată a populației în regiunea Nord-Est, 49,45% din populația totală a regiunii fiind bărbați, iar 50,55% femei.

Din total, ponderea populației tinere cuprinsă între 15-34 ani este reprezentativă (31,80%), dar se observă și un procent mai ridicat al populației îmbătrânite, cu vârsta de 65 ani și peste, 14,77% din total situându-se la acest nivel.

Din punct de vedere etnic, populația regiunii Nord-Est prezintă un grad înalt de omogenitate. După datele recensământului din 2002 din totalul populației, 97,9% este reprezentat de romani, 0,1% maghiari, 1,2% romii, 0,2% ruși-lipoveni, iar 0,6% alte etnii.

Din punct de vedere confesional, marea majoritate a populației a regiunii este de religie ortodoxă (89,61%), aspect care se află într-o strânsă corelație cu structura etnică. Celelalte religii dețin ponderi mai mici, după cum urmează: romano-catolică 6,44%, penticostală 1,80%, adventista 0,41% și alte religii 0,16%.

Tabelul 3: Indicatori de caracterizare a populației la nivelul anului 2005

INDIC.	REGIUNE	JUDEȚELE					RO
		Bacău	Botoșani	Iasi	Neamț	Suceava	Vaslui
Populație							
1.1 Populație totală (cifre absolute)	3.734.546	723.518	459.900	813.943	570.882	705.752	460.751
Populația urbană (%)	43,4	46,2	41,3	46,2	38,6	43,3	41,6
Populația rurală (%)	56,6	53,8	58,2	53,8	61,4	56,7	58,4
Sold migrator	-4.783	-730	-576	-1.128	-987	-484	-1.328

Sursa: site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

NIVELUL JUDEȚEAN

La nivel de județ, structura populației pe grupe de vârstă, este caracterizată printr-o bază de pornire foarte mică. Grupele de vârstă 0 – 4 ani și 5 – 9 ani reprezintă cca. 6% din numărul total al locuitorilor. Aceasta înseamnă o rezervă demografică scăzută pentru următorii 10 – 20 ani.

Concomitent, grupele de vârstă a III-a (60 – 64 ani, 65 – 69 ani, 70 – 74 ani, 75 ani și peste) reprezintă în medie cca. 5% din numărul total al locuitorilor. Anomalia este cu atât mai pertinentă cu cât grupa de vârstă 35 – 39 ani are același procent viz – a – vis de numărul total de persoane.

Tabelul 4: Ponderile grupelor de vârstă enunțate mai sus, comparativ, la recensămintele din anii 1992 și 2002

Grupe de vârstă	Recensământ 1992		Recensământ 2002	
	%		%	
0 – 4 ani	7,9		5,9	
5 – 9 ani	7,8		6,2	
35 – 39 ani	7,2		5,5	
60 – 64 ani	4,9		5,2	
65 – 69 ani	3,9		5,0	
70 – 74 ani	2,0		4,0	
75 ani și peste	3,4		4,3	

În concluzie, piramida populației în faza ei actuală semnalizează tendințe accentuate de îmbătrânire a numărului de locuitori, cu efecte semnificative în următorii 10 – 15 ani.

În mediul urban, structura populației pe grupe de vârstă oglindește aceeași disfuncționalitate, grupele de vârstă 0 – 4 ani și 5 – 9 ani reprezentând cca. 4,5 – 5% din numărul total de persoane. Din cele 8 unități teritoriale – administrative, municipiul Bacău are structura cea mai defavorabilă, grupele de vârstă enunțate având ponderi cuprinse între 4 – 4,6% față de populația totală.

În mediul rural, numărul celor peste 60 ani a crescut, ponderea acestor grupe fiind în medie de cca. 5,6% față de total populație. Procesul de îmbătrânire demografică este prezent în special în sud – estul județului (comunele Glăvănești, Motoșeni, Dealu Morii, Vultureni, Răchitoasa, Stănișești).

Repartiția populației pe sexe prezintă următoarele disfuncționalități:

La nivel de județ, populația feminină este preponderentă, procentul de reprezentativitate fiind de 50,6% față de cel al populației masculine care este de 49,4%.

În mediul urban, de asemenea predomină femeile (51,6%), singura excepție fiind orașul Slănic Moldova (50,7% masculin).

În mediul rural, într-un număr de 28 comune, numărul femeilor este mai mare decât al bărbaților (ex: Faraoni, Agăș, Blăgești, Bogdănești, Coțofănești, Filipeni, Filipești, Lelea Veche, Luizi Călugăra, Măgurești, Parava, Podu Turcului), iar în 52 de comune situația este inversă (ex: Colonești, Ghimeș, Zemeș, Vultureni, Valea Seacă, Urechești, Ungureni, Stănișești, Sănduleni, Răcăciuni, Plopana, Pârjol, Parincea, Pârcești, Palanca). Aceste dezechilibre au efecte negative prezente și de perspectivă asupra relațiilor sociale: constituirea familiilor și reproducerea populației.

Se identifică în județ, un număr de 25 localități al căror număr de locuitori este mai mic de 50 persoane sau chiar zero.

Estul județului, incluzând comunele Vultureni, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului și nordul incluzând comunele Berești – Bistrița și Filipești sunt zone cu potențial demografic foarte scăzut.

Zone cu potențial demografic scăzut se identifică în sud: oraș Tg. Ocna și comune: Tg. Trotuș, Cașin, M. Cașin, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Urechești, Sascut, Tătărești, Hurulești, Dealu Morii, Orbeni, Paravaș est: comunele: Găiceana, Stănișești, Răchitoasa, Oncești, Iz. Berhecului, Plopanaș nord: comunele: Traian, Hemeiuiș, Racova, Săucești, Dămieniștii vest: comuna Brusturoasa și centru: comunele: Helegiu, Faraoni, Strugari, Luizi Călugăra, Măgura.

NIVELUL LOCAL

STRUCTURA POPULAȚIEI

În trecut

Conform recensământului din 1930 populația municipiului Bacău era de 31.138 de locuitori, împărțită în următoarele tipuri de etnie:


- ❖ 19.421 Români
- ❖ 822 Maghiari
- ❖ 406 Germani
- ❖ 9.424 Evrei s.a.

În prezent

Municipiul Bacău are la nivelul anului 2008 o populație de 177.007 locuitori, iar potrivit Recensământului din anul 2002 (conform Anuarului statistic al județului Bacău Ediția 2009) structura etnică a acesteia este următoarea:

- ❖ 173.041 Români;
- ❖ 1.605 Rromi;
- ❖ 191 Maghiari;
- ❖ 118 Evrei;
- ❖ 83 Germani;
- ❖ 80 Ceangăi;
- ❖ 52 Italieni;
- ❖ 9392 Alte etnii

Diagrama 1: Structura populației în Municipiul Bacău (2002)



Sursa: INSSE 2008

DINAMICA POPULAȚIEI în perioada 1990 - 2008 arată că în municipiul Bacău s-a înregistrat o creștere până la nivelul anului 1998, din anul 1999 până în 2008 se înregistrează un declin al populației.

Tabelul 5 Dinamica populației în perioada 1990-2008
în municipiul Bacău

AN	POPULAȚIE (NR. PERSOANE)	AN	POPULAȚIE (NR. PERSOANE)
1990	197.192	2000	207.573
1991	199.769	2001	206.765
1992	205.029	2002	184.562
1993	206.995	2003	183.211
1994	207.730	2004	181.528
1995	208.519	2005	180.318
1996	208.565	2006	179.662
1997	209.689	2007	178.441
1998	209.235	2008	177.007
1999	208.643	2009	177.087


Sursa: Anuarul statistic al județului Bacău Ediția 2009, PUG Bacău

Tendința de descreștere se datorează în principal migrației populației, fiind vorba de un contingent, pentru perioada 1999-2008, de 32.492 persoane în cifre absolute, respectiv 15,52% din populația municipiului.

Alte cauze care au dus la scăderea numărului populației în ultimii 8 ani sunt în principal următoarele:

- scăderea natalității în special în perioada 1990 - 2004, care a înregistrat ulterior o ușoară creștere în perioada 2004 - 2008;
- declin economic care a determinat cetățenii din municipiul Bacău să caute un loc de muncă în alte localități din Regiunea de Nord - Est sau alte regiuni ale țării și respectiv în țări din Uniunea Europeană;
- creșterea mortalității în perioada 1990 - 2007.

Diagrama 2: Dinamica populației 1990 - 2008




Sursa: INSSE 2008

În ceea ce privește repartitia pe sexe a populației după 1990, se constată dominantă feminină de-a lungul întregii perioade considerate spre analiză, caracteristică similară evoluției la nivel național.

Diagrama numărul 3 prezintă, evidențiată mai jos, prezintă evoluția populației, din punct de vedere al împărțirii pe sexe în perioada 1990-2008.

Diagrama 3: Evoluția demografică 1990 - 2008



Sursa: INSSE 2008


DENSITATEA POPULAȚIEI

Municipiul Bacău are o densitate de 4.127,58 locuitori/kmp, densitatea scăzând față de cea din anii anteriori. Municipiul Bacău avea, la începutul anului 2008, o densitate de 4127,58 locuitori/kmp, care îl situează cu mult peste media județeană și cea națională.

Densitatea, în scădere față de anii anteriori, își continuă tendința ajungând la finalul anului 2008 la 4097 locuitori/km².

În intervalul de analiză 1995-2008, evoluția densității a fost permanent descendentă, fiind corelată în mod evident cu declinul demografic cu care se confruntă municipiul în ultimii ani.

Diagrama 4: Densitatea populației 1995 - 2008



Sursa: INSSE, 2009

EVOLUȚIA POPULAȚIEI

Populația în cadrul polului de dezvoltare urbană Bacău înregistrează un declin în perioada 1998 - 2007. Conform Anuarului statistic ediția 2009 municipiul Bacău avea în anul 1998 o populație de 209.235 locuitori, iar în anul 2008 populația era de 177.007 locuitori, înregistrându-se astfel o scădere a populației cu 32.228 locuitori în decursul a 11 ani, reprezentând 15,4% din populația anului 1998.

Tabelul 6: Evoluția populației în perioada 1998-2007

AN	POPULAȚIE (NR. PERSOANE)
1998	209.235
1999	208.643
2000	207.573
2001	206.765
2002	184.562
2003	183.211
2004	181.528
2005	180.318
2006	179.662
2007	178.441
2008	177.007
2009	177087

STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTĂ ȘI SEXE A POPULAȚIEI

Structura pe grupe de vârstă a populației municipiului Bacău a fost analizată conform datelor de la Recensământul din 2002, precum și cele înregistrate la 1 ianuarie 2008. Această analiză comparativă a relevat tendința de îmbătrânire demografică ce afectează progresiv și acest teritoriu, deși mai lent, raportat la zone mai profund atinse de acest fenomen, cum ar fi Vestul sau Sudul țării.

În intervalul temporal considerat spre analiză, se remarcă o serie de modificări importante în structura pe grupe mari de vârstă a populației municipiului. Astfel, populația cu vârste cuprinse în grupa 0-14 ani a scăzut cu 4 procente ca pondere în totalul demografic, fiind devansată de grupa populației de peste 60 de ani, care a crescut ca pondere cu 1%.

Relația dintre aceste două grupe de vârstă este exprimată sintetic prin indicii de îmbătrânire (raportul dintre populația vârstnică și cea tânără), care a evoluat sensibil în intervalul de 6 ani, depășind în 2008 valoarea unitară ce reprezintă punctul critic de îmbătrânire.

Analizând structura populației pe grupe mari de vârstă, se constată că ponderea populației tinere (sub 14 ani) este la nivelul municipiului (22,00%) și de asemenea populația adultă, aptă de muncă (15-59 ani) este mai numeroasă la nivelul municipiului (73,37% față de 63,00% la nivelul României). În schimb, se observă, că la nivelul populației de peste 60 de ani, valorile de la nivelul municipiului sunt (13,17% față de 14,00% la nivelul României).

Tabelul 7: Distribuția populației pe grupe de vârstă România, Bacău (2002, 2008, 2050)

Nr. Crt		0 - 14				14 - 59				peste 60			
		2002		2008		2002		2008		2002		2008	
		% din total	% din total	% din total	% din total	% din total	% din total	% din total	% din total	% din total	% din total	% din total	% din total
1	România	17,34	17,34	17,34	17,34	63,47	63,47	63	63	53	19,19	15	22
2	Bacău	17	17	17	17	70	73,37	N/A	13	13,17	N/A	N/A	N/A


Sursa: Prelucrări date INSSE 2008

Conform tabelului de mai sus în 2008 pentru grupa 0-14 ani municipiul Bacău este situat cu mult sub media României, în schimb pentru populația între 15 - 59 de ani depășește media pe țară, de asemenea la grupa peste 60 ani se situează sub media pe țară.

Grupa populației adulte, cu vârste cuprinse între 15 și 59 de ani, a crescut de asemenea, atât în cifre absolute, cât și relative, deținând ponderea cea mai mare din total (73%).

Structura populației pe vârste releva în continuare accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, manifestat prin scăderea ponderii populației tinere (0-14 ani) în total și prin creșterea în același timp a ponderii populației vârstnice (60 ani și peste). Procesul de îmbătrânire demografică a populației este mai accentuat la nivelul țării comparativ cu municipiul Bacău.

Diagrama 5: Structura populației pe grupe de vârstă 2002




Sursa: INSSE

Piramida vârștelor, reprezentată pentru cei doi ani, 2002 și 2008, ilustrează la rândul său evoluția fenomenului de îmbătrânire demografică prin îngustarea bazei, concomitent cu îngroșarea segmentelor de la vârf.


Explicația rezidă atât în scăderea valorilor natalității, cât și în creșterea duratei medii de viață, ceea ce conduce la inversarea raportului între cele două grupe mari de vârstă.

Diagrama 6: Structura populației pe grupe de vârstă 2008



raportul de dependență s-a diminuat, modificările survenite în structura demografică antrenează consecințe importante în privința responsabilităților sociale pe care populația activă le are față de cele două categorii.

Diagrama 8: Piramida populației municipiului Bacău (2008)



Sursa: INSSE

MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI

Mișcarea naturală a populației reprezintă modificările survenite în numărul și structura populației ca urmare a nașterilor, deceselor. Această componentă a mișcării populației se reflectă și în structura pe vârste și pe sexe a populației, cât și asupra distribuției în teritoriu, având o influență directă asupra caracteristicilor dimensionale ale localităților.

Un indicator al mișcării naturale este sporul (bilanțul) natural al populației, care reprezintă diferența dintre rata natalității și rata mortalității și relevă creșterea sau scăderea numărului de locuitori.


BILANȚUL NATURAL AL POPULAȚIEI

Componenta activă a mișcării naturale a populației, natalitatea, este cuantificată prin rata natalității, care reprezintă numărul de nașteri înregistrate într-un interval de un an raportat la o mie de locuitori.

Evoluția natalității se află mai ales sub influența modernizării comportamentului demografic, fenomen care se manifestă mai pregnant în zonele urbane și arele adiacente, cum este și cazul orașului Bacău.

Grupa populației adulte este cea mai numeroasă, în special la nivelul segmentelor 15 - 29 și 45 - 54 ani, ceea ce atestă faptul că municipiul deține și un efectiv important de resurse umane tinere.

Diagrama 7: Piramida populației municipiului Bacău (2002)



În ceea ce privește repartiția pe sexe, din piramidele vârstelor se constată superioritatea numerică a populației feminine, cu excepția segmentelor tinere, la nivelul cărora predomină populația de sex masculin.

Diferența cea mai notabilă este la nivelul grupei populației vârstnice, unde superioritatea feminină este explicabilă prin durata medie de viață mai redusă a populației masculine. Indicele de masculinitate calculat la 1 ianuarie 2008 era de 92,02%, exprimând superioritatea numerică a populației feminine.

Un indicator important legat de structura pe grupe de vârstă a populației este raportul de dependență al grupelor de persoane inactive (0-14 ani și peste 60 de ani) la 1000 de persoane active. Pentru municipiul Bacău, valorile acestui indicator calculate pentru recensământul din 2002 și 1 ianuarie 2008 au fost următoarele:

Tabelul 8: Raportul de dependență al persoanelor inactive la 1000 persoane active

An	0-14 ani %	>60 ani %	Raport total de dependență %
2002	167.62	128.02	295.64
2008	133.83	137.15	270.98

Sursa: INSSE


Se remarcă o descreștere a valorii indicelui, dată însă de scăderea sensibilă a populației din grupa de vârstă 0-14 ani, concomitent cu creșterea efectivului din grupa populației vârstnice. Astfel, deși

Specificul acestui model este dat de reducerea și stabilizarea natalității la un nivel redus, pe fondul scăderii numărului mediu de copii pe familie în paralel cu creșterea vârstei medii a primei nașteri la femei.

Alți factori care acționează asupra natalității și contribuie la adoptarea acestui comportament demografic sunt cei economici (insecuritatea materială), dar și cei legați de structura pe grupe de vârstă a populației.

Dinamica natalității în perioada 1990-2007, ilustrată prin diagramele de mai jos, relevă declinul survenit la nivelul municipiului Bacău imediat după 1990. Rata natalității s-a situat, în această perioadă, sub media județeană, regională și națională. Excepție fac ultimii ani, începând cu 2004, când se observă o redresare semnificativă, ce propulsează municipiul Bacău peste media națională și cea județeană, ajungând la același nivel cu media Regiunii Nord-Est.

Diagrama 9: Dinamica natalității (1990 - 2007)




Sursa: INSSE

Conform analizei natalității în mediul urban, reprezentată în diagrama de mai jos, municipiul Bacău prezintă o rată ce depășește în ultimii ani toate valorile înregistrate în context supra - teritorial (județean, regional, național).

Urmare a scăderii natalității, structura populației pe grupe de vârstă s-a modificat începând cu 1990 în sensul reducerii populației tinere și creșterii ponderii populației adulte și vârstnice. Procesul lent, dar continuu de îmbătrânire demografică a avut manifestări comparabile în toate județele regiunii Nord - Est.

Diagrama 10: Dinamica natalității în mediul urban (1990 - 2007)



Sursa: INSSE

În tabelul următor este prezentată evoluția natalității între anii 2002-2007 comparativ între municipiul Bacău, Județul Bacău, regiunea de Nord-Est a țării și România. Se poate observa o creștere a ratei natalității începând cu anul 2003 până în anul 2007, creștere care se poate observa atât la nivelul județului și regiunii, cât și la nivel național unde se evidențiază un trend crescător începând cu anul 2002 comparativ cu municipiul Bacău care înregistrează acest trend începând cu anul 2003.

Tabelul 9: Evoluția natalității 2002 - 2007

An	Născuți vii (pers.)	Populație persoane	RATA NATALITĂȚII			
			Municipiul Bacău	Județul Bacău	Regiunea nord - est urban	România urban
2002	1645	184562	8.91	11	9.3	8.5
2003	1491	183211	8.12	10.9	9.2	8.7
2004	1635	181528	9.02	10.8	10.3	9.4
2005	1931	180318	10.69	10.9	11.0	9.9
2006	2073	179662	11.54	11.2	11.1	10.1
2007	2070	178441	11.61	11.2	10.9	10.0

Sursa: INSSE

Mortalitatea este cuantificată prin rata mortalității, ce reprezintă numărul de decese înregistrate într-un interval de un an raportat la o mie de locuitori.

Tabelul următor prezintă evoluția ratei mortalității între anii 2002-2007 în municipiul Bacău în comparație cu Județul Bacău, regiunea de Nord-Est a țării și media la nivel național. Față de celelalte zone supuse comparației rata mortalității în municipiul Bacău este cea mai scăzută.


Tabelul 10: Evoluția ratei mortalității 2002-2007

An	Decedați (pers.)	Populație persoane	RATA MORTALITĂȚII			
			Municipiul Bacău	Județul Bacău	Regiunea nord - est urban	România urban
2002	1499	184562	8.12	11.5	8.4	9.8
2003	1446	183211	7.88	11.8	8.3	9.7
2004	1440	181528	7.94	10.9	8.4	9.6
2005	1458	180318	8.07	11.3	8.5	9.9
2006	1414	179662	7.87	10.9	8.4	9.8
2007	1454	178441	8.15	11.3	8.6	9.7

Sursa: INSSE

Conform diagramei de mai jos, ce prezintă dinamica mortalității în perioada 1990-2007, în municipiul Bacău acest indicator s-a menținut întreaga perioadă la un nivel inferior celui înregistrat la nivel județean, regional sau național. Cu toate acestea, tendința a fost una crescătoare, având cauze corelate cu structura pe vârste a populației, obiceiurile alimentare și stilul de viață, precum și cu calitatea serviciilor sanitare.


Diagrama 11: *Dinamica mortalității (1990 - 2007)*



Sursa: INSSE

Analiza acestui indicator în mediul urban confirmă evoluția municipiului Bacău comparativ cu unitățile administrative de ordin superior.

Diagrama 12: *Dinamica mortalității în mediul urban (1990 - 2007)*



Sursa: INSSE

Un alt indicator important privind starea de sănătate și educație sanitară a populației din teritoriu este *mortalitatea infantilă* (numărul copiilor născuți morți raportat la 1000 de născuți vii în decursul unui an).

În municipiul Bacău, în perioada 1990 - 1997, se înregistrează o evoluție ușor crescătoare a ratei mortalității, urmată în perioada 1998 - 2002 de o evoluție sinuoasă caracterizată de creșteri și descreșteri, iar începând cu 2004 până în prezent se evidențiază o rată a mortalității relativ constantă.

Mortalitatea infantilă este, de asemenea, un indicator al stării de sănătate a populației, precum și calității serviciilor medicale. Este cunoscută prin numărul deceselor înregistrate în primul an de viață raportate la 1000 de născuți vii în decursul unui an.

Reprezentarea grafică și tabelară evidențiază o creștere accentuată în perioada 2002 - 2003, urmată de un trend descendent cu valori ridicate în perioada 2003 - 2005 și, ulterior, de o ușoară creștere a acesteia în perioada 2005 - 2007.


Rata mortalității infantile în municipiul Bacău prezintă valori mai scăzute decât cele înregistrate la nivel județean, regional și național, cu excepția anului 2003.

Tabelul 11: *Rata mortalității infantile în municipiul Bacău*

An	Decedați (pers.)	Populație persoane	RATA MORTALITĂȚII INFANTILE			
			Municipiul Bacău	Județul Bacău	Regiunea nord - est urban	România urban
2002	17	184562	10.33	20.4	17.3	14.5
2003	24	183211	16.09	23	15.9	13.7
2004	19	181528	11.62	19.3	15.0	14.0
2005	9	180318	4.66	16.7	13.8	12.4
2006	13	179662	6.27	12.8	11.8	11.2
2007	16	178441	7.72	13.5	11.3	10.2

Sursa: INSSE

Diagrama 13: *Dinamica mortalității infantile (1990 - 2007)*



Sursa: INSSE


Sporul natural, rezultat din diferența între natalitate și mortalitate, s-a menținut la valori pozitive pe toată durata analizată, cuprinse între 146 și 616 persoane, astfel ca rata sporului natural a înregistrat o scădere în anul 2003 iar începând cu 2004 se evidențiază o creștere continuă, ajungând în 2007 la o valoare de 3,46‰.

Tabelul 12: Rata sporului natural în municipiul Bacău

An	Născuți vii (Nr. persoane)	Rata natalității în mun. Bacău ‰	Decedări (Nr. persoane)	Rata mortalității în mun. Bacău ‰	Spor natural (Nr. persoane)	Rata sporului natural ‰
2002	1645	8,91	1499	8,12	146	0,79
2003	1491	8,12	1446	7,88	45	0,24
2004	1635	9,02	1440	7,94	195	1,08
2005	1931	10,69	1458	8,07	473	2,62
2006	2073	11,54	1414	7,87	659	3,67
2007	2070	11,61	1454	8,15	616	3,46

Sursa: INSSE

Diagrama 14. Mișcarea naturală a populației 1990 - 2007



Sursa: INSSE


Comparativ cu valorile naționale sau cele regionale, reprezentate tabelar și grafic mai jos, sporul natural în municipiul Bacău este vizibil mai ridicat, mai ales în ultimii ani, asigurând un aport demografic substanțial în teritoriu.

Tabelul 13: Sporul natural al municipiului Bacău comparativ cu județul, regiunea, țara

An	Rata sporului natural mun. Bacău ‰	Mediul urban jud. Bacău ‰	Județul Bacău ‰	Regiunea Nord-Est mediul urban ‰	Regiunea Nord-Est ‰	România mediul urban ‰	România ‰
2002	0,79	0	-0,5	0,9	0,5	-1,3	-2,7
2003	0,24	-0,2	-0,9	0,9	0	-1	-2,5
2004	1,08	0,6	-0,1	1,9	0,8	-0,2	-1,9
2005	2,62	1,3	-0,4	2,5	0,7	0	-1,9
2006	3,67	2	0,3	2,7	0,8	0,3	-1,8
2007	3,46	1,6	-0,1	2,3	0,6	0,1	-1,7

Sursa: INSSE

Diagrama 15. Dinamica sporului natural 1990 - 2007



Sursa: INSSE

BILANȚUL MIGRATOR AL POPULAȚIEI

Migrația populației se definește ca fiind acea mișcare în teritoriu prin care se modifică numărul și structura pe vârste și sexe a populației, ca urmare a intrării sau ieșirii din aria administrativă respectivă a unui număr de persoane din/spre alte arii administrativ teritoriale.


Migrația are două componente, emigrația (ieșirile) și imigrația (intrările de populație), a căror intensitate se măsoară cu ajutorul a doi indicatori – rata emigrației, respectiv rata imigrației. Prin compunerea acestora se obține soldul migrator, care este un indicator al atractivității teritoriului respectiv pentru migranți.

După durata pe care se manifestă, migrația poate fi definitivă, temporară și de tip pendulator (navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând în timp populația municipiului Bacău.

Reprezentativ pentru potențialul de atracivitate al municipiului este mișcarea bazată pe stabilirea domiciliului. Reprezentarea tabelară arată că valorile stabililor a crescut până în anul 2004, după care s-a înregistrat o scădere, iar în anul 2007 numărul stabililor crește.

Pentru o imagine mai complexă a situației, s-au introdus în analiză și datele privind numărul stabililor cu domiciliul în județul Bacău și Regiunea de Nord-Est. De remarcat este faptul că ponderea stabililor cu domiciliul în municipiul Bacău raportată la întregul județ a avut un trend descrescător în perioada 2002 – 2007 cu excepția anilor 2003 și 2005. Este atât o manifestare a fenomenului de retur rural, ce a caracterizat perioada de tranziție în România, cât și a celui de periurbanizare, ce a prins contur în ultimii ani, populația preferând să se stabilească în comunele învecinate municipiului, unde găsesc un confort spațial sporit pentru locuire.

Diagrama 16. Evoluția numărului de stabiliri cu domiciliul, 1990-2007



Sursa: INSSE

S-a analizat, de asemenea, evoluția numărului de emigranți, după localitatea de plecare, furnizat de INSSE, pentru intervalul temporal 2002 - 2007. Emigranții sunt persoane care într-un interval de timp au plecat definitiv din România în altă țară (element al mișcării migratorii externe).

Tabelul 15. Evoluția numărului de emigranți în perioada 2002 - 2007

An	Municipiul Bacău (Nr. persoane)	Județul Bacău (Nr. persoane)	Regiunea NORD-EST (Nr. persoane)	România (Nr. persoane)	Municipiul Bacău %	Județul Bacău %	Regiunea Nord - Est %	România %
2002	117	136	1140	8154	0.63	0.26	0.30	0.37
2003	202	355	1495	10673	1.10	0.48	0.39	0.491
2004	256	457	1853	13082	1.41	0.63	0.49	0.60
2005	315	479	1852	10938	1.74	0.66	0.49	0.50
2006	370	634	2556	14197	2.06	0.90	0.68	0.65
2007	197	333	1522	8830	1.10	0.46	0.40	0.40

Sursa: INSSE

Imigrația a fost analizată în funcție de numărul stabililor de domiciliu și de reședință în municipiul Bacău, conform datelor furnizate de INSSE pentru intervalul 2002 - 2007, Anuarul statistic al județului Bacău, ediția 2009.

Sosiți cu domiciliul sunt persoanele care într-un anumit interval de timp și-au stabilit domiciliul pe un anumit teritoriu. Din punct de vedere statistic se urmăresc numai schimbările de domiciliu dintr-o localitate în alta.

Plecați cu domiciliul - persoanele care într-un anumit interval de timp și-au schimbat domiciliul din localitate, plecând în alta localitate.

Stabiliri de reședință în localitate - persoane sosite într-o altă localitate decât cea de domiciliu, care la data de 1 I sau 1 VII aveau înscrisă în actul de identitate și în fișele de evidență a populației mențiunea de stabilire a reședinței.

Plecați cu reședință din localitate - persoane plecate cu reședința într-o altă localitate decât cea de domiciliu, care la data de 1 I sau 1 VII aveau înscrisă în actul de identitate și în fișele de evidență a populației mențiunea de stabilirea a reședinței.


Analiza mișcării mecanice bazate pe stabilirea reședinței, redată sub formă tabelară mai jos, arată că numărul stabililor în municipiul Bacău a scăzut după anul 2004, în principal datorită restructurărilor din sectorul economic. Aceeași tendință se manifestă și în cazul plecărilor cu reședință. Soldul migratoriu rezultat are valori negative în întreaga perioadă studiată.

Tabelul 14. Mișcarea migratorie a populației (2002-2007)

Zona	Anul	Persoane		Sold migratoriu	La 1000 de locuitori			
		Stabilite	Plecate		Rata persoanelor stabilite (%)	Rata persoanelor plecate (%)	Rata soldului migrator (%)	
Municipiul Bacău	2002	1732	2900	-1168	9,38	15,71	-6,33	
	2003	1805	3098	-1293	9,85	16,91	-7,06	
	2004	1877	3569	-1692	10,34	19,66	-9,32	
	2005	1723	2723	-1000	9,56	15,10	-5,55	
	2006	1775	3017	-1242	9,88	16,79	-6,91	
	2007	1975	3617	-1642	11,07	20,27	-9,20	
	2002	10093	10292	-199	13,85	14,13	-0,27	
Județul Bacău	2003	9535	10066	-531	13,11	13,84	-0,73	
	2004	11444	11855	-411	15,77	16,33	-0,57	
	2005	9285	9582	-297	12,80	13,21	-0,41	
	2006	9713	10706	-993	13,41	14,78	-1,37	
	2007	11845	12611	-766	16,39	17,45	-1,06	
	2002	50938	54821	-3883	13,56	14,60	-1,03	
	2003	50498	55233	-4735	13,45	14,71	-1,26	
Regiune Nord - Est	2004	55533	61079	-5546	14,81	16,29	-1,48	
	2005	43430	47150	-3720	11,60	12,59	-0,99	
	2006	50357	57291	-6934	13,46	15,31	-1,85	
	2007	58609	65228	-6619	15,69	17,46	-1,77	

Sursa: Prelucrare datelor INS, Anuarul statistic al județului Bacău 2009

Diagrama 17. Evoluția emigrației 1990 - 2007



Sursa: INSSE

Tabelul și diagrama de mai sus arată că se înregistrează un trend crescător al numărului de emigranți în perioada 2002 – 2006, trend crescător și la nivel județean și regional, iar la nivel național de asemenea crescător cu excepția anului 2005. În anul 2007 se înregistrează o scădere a numărului de emigranți atât la nivelul municipiului Bacău cât și la nivel județean, regional și național.


Bilanțul rezultat din mișcările migratorii bazată pe stabilirea cu domiciliul în municipiul Bacău, a coborât la valori negative, din ce în ce mai accentuate în ultimii ani.

Tabelul 16: Rata soldului migrator în municipiul Bacău

An	Rata imigrație %	Rata emigrație %	Rata sold migrator %
2002	9.79	16.34	-6.55
2003	9.95	17.98	-8.03
2004	10.51	21.11	-10.60
2005	9.69	16.82	-7.13
2006	10.05	18.86	-8.81
2007	11.50	21.40	-9.89

Sursa: INSSE

Diagrama 18. Dinamica indicatorilor mișcării migratorii a populației 1990 - 2007



Sursa: INSSE

BILANȚUL REAL AL POPULAȚIEI

Bilanțul real al populației unui teritoriu se stabilește prin compunerea celor două componente analizate anterior, respectiv bilanțul natural și cel migrator.

În cazul municipiului Bacău, aportul constant pozitiv al sporului natural a fost anihilat de valorile negative ale soldului migrator, conducând, la diminuarea efectivului demografic. Aceste sunt reprezentate în tabelul și graficul următoare:


Tabelul 17: Rata bilanțului real al populației în municipiul Bacău

An	Rata sporului natural	Rata sold migrator	Rata bilanțului real
2002	0.79	-6.55	-5.76
2003	0.24	-8.03	-7.79
2004	1.08	-10.60	-9.52
2005	2.62	-7.13	-4.51
2006	3.67	-8.81	-5.14
2007	3.46	-9.89	-6.43

Sursa: INSSE

Diagrama 19. Indicatorii bilanțului real al populației 1990 - 2007

Indicatorii bilanțului real al populației
municipiului Bacău (1990-2007)




Sursa: INSSE

STRUCTURA ETNICĂ ȘI CONFESIONALĂ

Municipiul Bacău s-a făcut remarcant de-a lungul timpului printr-o structură etnică variată a populației, datorată în mare parte poziției sale de confluință și potențialului economic derivat de aici.

În timp, datorită factorilor de natură istorică și economico-socială, mozaicul etnic s-a mai simplificat, ajungând la recensământul din 2002 să arate ca în reprezentarea de mai jos:

Diagrama 20: Structura etnică a populației (2002)




Așadar, majoritatea o constituie cetățenii de etnie română (97.16%), urmată, ca și pondere, de comunitatea maghiară (1.53%). Celelalte etnii, deși diversificate, dețin fiecare ponderi mai mici de 1%.

În ceea ce privește structura confesională, aceasta cuprinde la rândul său o paletă diversificată de culte.

Cea mai mare pondere este deținută de confesiunea ortodoxă (87.69%), urmată de cea romano-catolică (10.88%). Restul confesiunilor dețin împreună diferența până la 100%, neatingând nici un prag de 1%.

Diagrama 21: Structura confesională a populației (2002)



Pe segmentul evoluției numerice a populației, potențialele riscuri care și-ar putea face simțite efectele ar fi cele legate de creșterea într-un ritm accelerat al populației sau, dimpotrivă, de diminuarea accentuată a numărului de locuitori dintr-un spațiu dat. Cel puțin pe termen mediu, asemenea evoluții ce ar putea genera stări de criză socială sunt puțin probabile, însă pe termen lung nu este exclus ca diminuarea numărului de locuitori, coroborată cu modificarea substanțială a structurii grupelor majore de vârstă să se constituie într-o problemă pentru a cărei ecuație ar fi greu de găsit soluții în prezent.

Pentru prevenirea unor potențiale riscuri demografice ar fi necesară o strategie politico-socială coerentă la nivel național, capabilă să stopeze nu atât declinul demografic, cât mai ales îmbătrânirea demografică și dezechilibrele profunde ale grupelor majore, dezechilibre nenaturale – în fapt, consecințe ale unor politici demografice neinspirate ale perioadelor precedente.

Riscurile potențiale ale evoluției indicatorilor mișcării naturale și migratorii a populației sunt în bună măsură analage celor amintite în legătură cu evoluția numerică, cu sublinierea subsidiară că pentru a preveni dezechilibrul dintre grupele majore de vârstă, elementul esențial al cărui mod de manifestare ar fi de urmărit ar fi cel al natalității care a ajuns să înregistreze valori destul de reduse pentru asigurarea în viitor a unor structuri demografice armonioase.

Dezechilibre evidente în structura pe grupe de vârstă - procesul de îmbătrânire demografică, adică modificarea structurii populației pe vârste în favoarea celor de vârstă înaintată, ca tendință de lungă durată, în paralel cu scăderea grupei de vârstă tinere, constituie un fenomen cu profunde implicații economice și sociale. Acesta poate determina o presiune puternică asupra populației active care ar duce la creșterea indicelui de dependență, fenomen care poate fi perceput de individ doar într-o formă indirectă – pentru cel inactiv sub forma unei incapacități a societății de a-i asigura un nivel de trai decent,

iar pentru cel activ sub forma stagnării calității vieții. Dacă avem în vedere faptul că o populație se consideră tânără, atunci când grupa vârstnicilor nu depășește 7% din populația totală, se află în proces de îmbătrânire, când valorile se încadrează între 7 și 12%, și este deja îmbătrânită, la valori peste această limită, putem concluziona faptul că, la nivelul Municipiului Bacău, populația a intrat într-un proces de îmbătrânire.

Dezechilibre evidente în structura pe sexe - feminizarea populației, ilustrată de indicii de feminitate, respectiv numărul de femei la 100 de bărbați, constituie un fenomen cu implicații socio-economice profunde în ceea ce privește constituirea familiilor și reproducerea populației și asigurarea forței de muncă specifice.

Concluzii:

1. Populația este în continuă scădere în perioada 1998 – 2008; pe termen lung este posibilă diminuarea numărului de locuitori fenomen care, coroborat cu modificarea substanțială a structurii grupelor majore de vârste, să devină o problemă dificil de soluționat în prezent.
2. Densitatea populației se află în scădere ușoară și continuă în perioada 2001 – 2008;
3. Populația feminină domină în structura pe sexe, ceea ce conduce la implicații socio-economice profunde în ceea ce privește constituirea familiilor și reproducerea populației și asigurarea forței de muncă specifice.
4. Se înregistrează un proces de îmbătrânire demografică: ponderea vârstnicilor în totalul populației este de 13,17%, iar în perioada 2002-2008 se înregistrează o scădere a segmentului de populație cu vârsta în intervalul 0-14 ani simultan cu creșterea populației peste 60 de ani;
5. Natalitatea scade accentuat în perioada 1990 – 2002, cu implicații puternice în plan economic în sensul unui deficit de populație ocupată în prezent;
6. Creșterea ratei natalității în perioada 2003 – 2007 are implicații asupra infrastructurii existente deficitare de educație pentru preșcolari pe de o parte și potențiale influențe pozitive în dezvoltarea municipiului prin creșterea populației înere, pe de altă parte;
7. Rata mortalității este constantă în perioada 2004 – 2007, precedată de o creștere a acesteia intercalată cu scăderi nesemnificative;
8. Prevenirea declinului și îmbătrânirii demografice, a dezechilibrelor grupelor majore necesită o strategie politico-socială coerență la nivel național, capabilă recupereze consecințele unor politici demografice neinspirate ale perioadelor precedente;
9. În anul 2007 se înregistrează un sold migraționar cu valori foarte scăzute (mai multe plecări din municipiu decât stabiliți), care produce un deficit în bilanțul real al populației, mult mai mare față de cel înregistrat la nivelul județului Bacău și al Regiunii;
10. Numărul de emigranți înregistrează o creștere în perioada 2002 – 2007 cu excepția anului 2007.



1.1.3 Caracteristici sociale ale polului de dezvoltare Bacău

NIVELUL REGIONAL

Serviciile sociale în regiune sunt afectate puternic de caracteristicile dominante ale perioadei de tranziție prin care trece toată țara și de faptul că regiunea are cea mai mare populație comparativ cu celelalte regiuni, dar și cel mai redus PIBR/locuitor.

Pe de o parte, cererea pentru aceste servicii a crescut din ce în ce mai mult în ultima perioadă datorită disponibilizărilor masive din economie, dar și datorită incapacității agenților economici de a absorbi forța de muncă tânără. În plus, cererea mare este determinată și de nivelul general de saracie a populației, în special în cazul unor categorii sociale defavorizate cum ar fi: batranii, cei cu afecțiuni cronice sau cu diverse categorii de handicap. O consecință a acestui nivel de saracie este creșterea numărului de cazuri în care părinții își încredințează voluntar copiii centrelor de plasament din regiune. Acești copii, la rândul lor, necesită asistența socială complexă și foarte costisitoare.

Pe de altă parte, oferta de servicii sociale a fost extrem de deficitară la nivelul regiunii, datorită saraciei generale a bugetelor locale, care contribuie de câțiva ani la finanțarea unei părți din aceste servicii sociale. Pe lângă alocarea unor resurse bugetare pentru finanțarea serviciilor sociale, există, de asemenea, numeroase organizații non-guvernamentale implicate în activități sociale, mai ales în domeniul protecției drepturilor copiilor și batranilor. În acest sens, există, totodată, orfelinate și camine pentru batrani care sunt finanțate de către unități de cult religioase.

Județele cu situația cea mai precară sunt Botosani și Vaslui, județele care ocupa primele locuri în ceea ce privește rata somajului și nivelul de saracie a populației.

Tabel 18: Cheltuielile cu protecția socială a somerilor în perioada 2001- 2004 (mil.lei), 2005, 2006 (lei)

Județi/ Regiune	Total cheltuieli cu protecția socială somerilor (milioane lei-ROL)				Total cheltuieli cu protecția socială a somerilor (lei-RON)	
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Bacău	305.235	329.943	371.552	408.676	38.013.836	42.519.069
Botosani	144.216	182.446	194.048	202.975	23.432.505	23.818.245
Iasi	216.681	255.097	361.461	416.219	43.406.958	46.870.710
Neamt	237.893	293.221	264.585	329.664	31.794.983	32.074.954
Suceava	195.644	225.153	250.499	295.453	34.597.853	37.661.233
Vaslui	211.875	331.202	369.266	348.297	32.077.982	33.972.529
Nord-Est	1.311.544	1.617.062	1.811.411	2.001.284	203.286.117	216.916.840
Romania	9.404.370	11.344.334	14.690.775	16.579.518	1.535.107.113	1.543.664.626
%	13,90	14,25	12,33	12,07	13,24	14,05

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, 2002-2007

Privind ponderea cheltuielilor sociale la nivel regional în total național se constată o creștere de la 13,90% la nivelul lui 2001 la 14,25% în 2002, explicabil prin faptul că este cea mai săracă regiune din România, după care urmează o perioadă în care această pondere scade (2003-2004). În perioada 2005-2006 se constată o nouă creștere a acestei ponderi, până la valoarea de 14,05%, deși numărul somerilor în Regiunea Nord-Est reprezintă 18% din total someri la nivel național.

O altă latură a serviciilor sociale o reprezintă cantinele sociale care funcționează în toate județele regiunii. Aici, persoanele sărace și cei care nu au nici un mijloc de existență, inclusiv cei fără locuință, beneficiază de mese zilnice gratuite.

Astfel, conform Anuarului Statistic al României, 2002-2007, în anul 2006 numărul cantinelor de ajutor social este în regiune de 19 de unități, reprezentând 15,32% din numărul total de unități existente la nivel național. Capacitatea asigurată de respectivele unități este de 5.190 locuri, reprezentând 15,98% din capacitatea totală existentă la nivel național de care au beneficiat 3.028 persoane, la nivelul anului 2006.

În mediul urban localitățile cu cele mai mici rate de săracie (0,15-0,17) sunt Bacău, Iași, Ornești, Piatra Neamț, Suceava. În cea mai extremă (rata săraciei între 0,35-0,41) sunt localitățile Darabani, Solca și Negrești. În mediul rural arealele cu o rată ridicată a săraciei (0,57-0,70) sunt:

- în cea mai mare parte a județului Botoșani;
- în partea de sud și sud-vest a județului Iași;
- în zonele de confluență dintre județele Neamț-Bacău, respectiv Iași-Vaslui;
- în partea centrală a județului Suceava.

Tabel 19: Rata săraciei pe regiuni, mediul rural și urban, pe date de sondaj și de recensământ-2003

Regiunea	Rural		Urban	
	Sondaj	Recensământ	Sondaj	Recensământ
Nord-Est	0,48	0,50	0,18	0,20
Sud-Est	0,45	0,46	0,16	0,23
Sud	0,35	0,37	0,19	0,23
Sud-Vest	0,42	0,44	0,20	0,24
Vest	0,31	0,34	0,10	0,20
Nord-Vest	0,28	0,36	0,08	0,16
Centru	0,29	0,33	0,14	0,17

Grupurile afectate de săracie

Sunt câteva dimensiuni care diferențiază riscul de săracie:

- Poziția socio-profesională

Nivelul cel mai ridicat de săracie îl înregistrează lucrătorii pe cont propriu și somerii, din prima categorie detașându-se agricultorii atât ca risc de săracie cât și ca pondere în total săraci (aproape 1 sarac din 4). Pensionarii nu se plasează la un nivel semnificativ de săracie, fiind sub media populației. Salariații, așa cum era de așteptat, prezintă gradul cel mai scăzut de săracie.

- Educația

Nivelul de educație este cel mai important factor. Absolvirea liceului aproape anulează riscul de săracie. Fiecare ciclu suplimentar de învățământ absolviți mărește un salt semnificativ în reducerea riscului de săracie.

- Distribuția teritorială

Aproape trei sferturi dintre săraci se află în rural, iar riscul săraciei este mult mai ridicat în cadrul acestui mediu de rezidență.

- Aparținerea etnică

O proporție însemnată dintre persoanele aparținând minorității romilor se plasează la un nivel extrem de ridicat de săracie, acestia fiind în 2003 de 3 ori mai sărac decât media. Populația de romi a beneficiat, până în 2001, de politici guvernamentale de sprijin, dar fără a avea ca rezultat o îmbunătățire semnificativă a standardului de viață. Adoptarea în 2001 a strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor a reprezentat un important pas înainte, dar din păcate nu a fost suficient susținut de resurse care să permită implementarea efectivă a măsurilor prevăzute.

- Alte dimensiuni

Pe grupe de vârstă, riscul cel mai ridicat îl prezintă tinerii (31,9% pentru categoria 15-24 de ani) urmați la mica distanță de copii (29,9%). Vârștii de peste 65 de ani ocupa o poziție intermediară.

Există o serie de factori care contribuie, de asemenea, la riscul de excludere socială: starea precară a sănătății, dependența de alcool și droguri, pierderea locuinței, ieșirea din instituțiile de ocrotire la împlinirea vârstei de 18 ani, ieșirea din închisoare, situațiile de criză determinate de violență în familie s.a. Persoanele cu handicap tind să rămână dependente de suportul pasiv, efectul fiind o creștere accelerată a riscului de săracie.

Sistemul educațional

La nivel regional, unitățile de educație, dețin 17,8% din totalul existent la nivel național, în strânsă corelație cu ponderea numărului de elevi-19% - 2004. Conform unui punct tare din analiza SWOT, există și cel mai mare număr de grupuri școlare și școli de arte și meserii, ce scolarizează o cincime din populația școlară națională pe această formă de învățământ. Cea mai mare parte a instituțiilor de învățământ au o situație precară a infrastructurii, necesitând atât lucrări de reabilitare cât și de modernizare. În cazul laboratoarelor de specialitate se impune și dotarea acestora cu echipamentele necesare în vederea atingerii standardelor de pregătire profesională.

Sistemul de sănătate

Și în acest domeniu, în strânsă corelație cu populația totală, regiunea deține cel mai mare număr de unități sanitare publice: spitale, policlinici, dispensare medicale, sanatorii TBC. În domeniul privat, numărul acestora este redus (cu excepția cabinelor medicale). Situația infrastructurii este precară, existând riscul ca unele dintre spitale să nu mai primească autorizație de funcționare. Mai mult, echipamentele medicale sunt uzate fizic și moral, periclitând diagnosticarea și tratarea pacienților.

În acest context, Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 își propune reducerea decalajului existent față de regiunile dezvoltate ale României, printr-o serie de direcții strategice de dezvoltare. Astfel, în plan social Strategia propune Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și de sănătate.

Aceasta masura presupune imbunatatirea conditiilor de instruire, cresterea gradului de sanatate a populatiei regiunii si sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor marginalizate si excluse social prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii.

Actiunile ce vor sprijini dezvoltarea infrastructurii educationale vor trebui sa fie complementare cu cele stabilite la prioritatea ce urmareste dezvoltarea resurselor umane. Se impune refacerea infrastructurii educationale formata din scolare de arta si meserii. De asemenea este necesara sprijinirea dezvoltarii de unitati de invatamant private, de profil vocational tehnic, scoli de ucenici, fondate de asociatii profesionale, fundatii, agenti economici, autoritati publice, atat la nivel regional cat si local, orasenesc si chiar comunal. Aceste unitati de invatamant vor avea ca principal scop dezvoltarea atat intensiva cat si extensiva a fortei de munca conform unor programe corelate cu necesitatile economiei regionale.

In ceea ce priveste infrastructura de sanatate, aceasta trebuie sprijinita prin aparitia unor unitati spitalicesci private, de dimensiuni mici si medii, ce pot oferi populatiei, pe baza contractului cu Casele de Asigurari de Sanatate si/sau asiguratori privati, servicii medicale la costuri si conditii mult mai avantajoase in comparatie cu cele deja existente. De asemenea se impune implementarea unui sistem informatic regional, de evidenta a fiselor tuturor pacientilor, atat din sistemul public cat si privat, pentru o mai buna evaluare si dimensionare a actului medical.

In contextul serviciilor sociale, din punct de vedere strategic, se doreste integrarea pe piata muncii a persoanelor marginalizate social si dezavantajate social, astfel vor fi sprijinite activitatile care vor umple modernizarea si restructurarea spatiilor amenajate ale cantinelor sociale, a centrelor de reabilitare/recuperare a persoanelor cu dizabilitati, precum si dotarea acestora cu echipamente, birotica si elemente IT in vederea transformarii lor intr-o retea de centre in vederea integrarii pe piata muncii a grupurilor sociale marginalizate.

Conform Strategiei de Dezvoltare Regionala, aceasta actiune va fi corelata cu cea prevazuta in prioritatea de dezvoltare a resurselor umane care urmareste „Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat de pregatire a categoriilor dezavantajate”.

Aceasta masura consta in actiuni pentru:

- reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale;
- refacerea infrastructurii educationale a scolilor de meserii si vocational-technice;
- reabilitarea spatiilor destinate scolilor de meserii si reintegrarea celor care au capatat alte destinatii;
- reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate (inclusiv implementarea sistemului informatic regional;
- dezvoltarea infrastructurii asociate serviciilor sociale (sistem FOYER – centre multifunctionale);
- sisteme alternative suport pentru copii si adulti aflati in dificultate;
- imbunatatirea conditiilor pentru persoanele aflate in situatia de risc, prin modernizarea si reabilitarea centrelor existente;
- oferirea de asistenta sociala la domiciliu.

O alta masura ce vine in sprijinirea serviciilor sociale este infiintarea centrelor de asistenta sociala, masura ce prevede intarirea infrastructurii de servicii sociale.

Aceasta masura isi gaseste justificare prin necesitatea disparitii serviciilor sociale la nivelul comunitatii locale prin intermediul parteneriatului intre institutiile statului si anume ONG-uri, ce ofera coordonatele mediului asociativ activ din punct de vedere al asistentei sociale.

Necesitatile comunitatii sunt cel mai bine cunoscute la nivel local, iar mediul asociativ organizat in structuri cu personalitate juridica poate gestiona alaturi de institutiile problemele cu caracter social, inclusiv prin apelarea la fondurile proprii sau prin mobilizarea membrilor comunitatii in rezolvarea acestor probleme de maxim interes local.

O retea de centre de asistenta, sub coordonarea Directiei de Asistenta Sociala, pot aplica in practica masuri concertate si politici in domeniul asistentei sociale la nivelul comunitatii.

Conditiiile actuale de trai duc la schimbări in scara valorilor sociale si la o plaja larga de situatii ajungand pana la dezorientare si esec individual sau familial. In prezent sunt foarte multe persoane care nu apeleaza la serviciile sociale din varii motive, mentionand inflexibilitatea sau neadecvarea la situatii de fapt.

Centrele vor avea ca grup tinta toate categoriile defavorizate, si in special persoane in varsta si minori din familii traind la nivelul subzistentei, oferindu-le activitati menite sa-i integreze mai bine in societate.

Tabel 20: Indicatori de caracterizare - 2005

INDICATORI	REGIUNE	JUDETELE					ROMANIA	
		Bacau	Botosani	Iasi	Neamt	Suceava	Vaslui	
Ocupare								
Populatia activa in total populatie (%)	47,9							45,5
Populatia ocupata in total populatie (%)	33,8	31,1	33,3	36,4	35,2	34,5	31,9	38,8
Populatia ocupata pe sectorul economic								
Agricultura (%)	42,7	32,6	52,9	34,6	45,1	48,1	51,2	32,0
Industria (%)	19,4	26,2	15,1	18,8	19,4	16,8	18,7	23,5
Servicii (%)	37,9	41,2	32,0	46,5	35,4	35,1	30,0	44,5
Șomajul								
Rata șomajului la 31 decembrie 2005 (%)	6,8	6,3	6,2	7,2	5,6	6,0	10,1	5,9
Rata șomajului feminin la 31 decembrie 2005 (%)	5,2	4,9	4,3	5,4	4,6	5,2	7,1	5,2

Pondere șomerilor neindemnizați în total șomeri înregistrați la 31 decembrie 2005 (%)	63,3	55,6	65,3	72,5	62,3	60,7	59,2	58,8
Educație Număr unități de învățământ *)	1.664	392	271	362	231	240	168	11.865
Sănătate Număr spitale	66	10	11	20	7	11	7	433**)
Servicii sociale Numărul instituțiilor care furnizează servicii sociale	916	640	75	19	18	14	150	13.747

*) toate unitățile de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli primare/gimnaziale, licee, școli profesionale, școli postliceale și universitar, atât publice cât și private.

NIVELUL JUDEȚEAN

În urma Conferinței regionale pentru promovarea incluziunii sociale Bacău, la care au participat reprezentanți ai diferitelor structuri ale administrației publice locale (Direcții generale de asistență socială și protecția copilului, servicii publice de asistență socială), Direcțiile de muncă și protecția socială, agențiile județene de ocupare și forța de muncă, agențiile județene pentru prestații sociale, Inspectoratele teritoriale de muncă, Inspectoria socială regională, precum și organizații neguvernamentale din județele Bacău, Botoșani, Vaslui, Neamț, Suceava și Iași, s-au punctat prioritățile de dezvoltare în acest sector pentru perioada 2010 – 2012.

Principalele concluzii care au reieșit ca urmare a grupurilor de lucru sunt următoarele:

- Armonizarea politicilor sociale naționale cu evoluțiile propuse prin noua Agendă socială europeană;
- Toate județele se confruntă cu probleme similare privind promovarea și stabilirea măsurilor de incluziune socială;
- Consolidarea capacității de analiză / cercetare și evaluare a impactului în domeniul incluziunii sociale;
- Crearea unei Hărți la nivel județean privind cererea și oferta în domeniul serviciilor sociale și prestațiilor sociale, precum și a nevoilor sociale identificate;

- Adaptarea formării profesionale la cerințele pieței muncii și flexibilizarea procesului de formare pentru a da un răspuns rapid nevoilor de pe piața muncii;
- Facilitarea accesului la locuire;
- necesitatea regândirii Sistemului de sănătate în mod special pentru facilitarea accesului la serviciile de urgență și la serviciile medicale de bază;
- Asigurarea de stagii de practică mult mai ancorate în realitate, pentru asistenții sociali;
- Măsuri integrate de incluziune socială pentru evitarea dependenței de sistem;
- Implementarea Metodei Deschise de Coordonare, realizarea de campanii de educație civică / comunitară în școli și responsabilizarea socială a cetățenilor;
- Educarea jurnaliștilor în domeniul social, astfel încât mesajul pe care îl transmit să fie cel corect, documentat și să asigure credibilitate în rândul opiniei publice.

NIVELUL LOCAL

SANA TATE

SPITALELE


Conform statisticilor realizate la nivelul anului 2007, județul Bacău se plasa pe locul al III-lea în cadrul clasificării făcute pe baza numărului de spitale, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, cu 15 de unități. Județul Bacău era depășit de județele Iași și Suceava, cu 25, respectiv 16 spitale. Pe ultimele trei poziții se găseau, în ordine, județele Botoșani, Neamț și Vaslui.

Tabel 21: Situația infrastructurii sanitare la nivelul județelor din regiunea NE (2007)

Nr. crt.	Municipiul	Număr de spitale dispensare, policlinici	Număr de cabinete medicale (sector public)	Număr de paturi în spitale	Număr de paturi în spitale/1000 locuitori	Număr de medici	Număr de famacii	Număr de famacii / 100 de locuitori
1	Iași	25	562	6.743	8,25	2.812	183	0,224
2	Bacău	15	490	3.386	4,79	1.003	169	0,239
3	Neamț	11	390	2.698	4,87	688	78	0,141
4	Vaslui	11	310	2.552	5,61	496	93	0,204
5	Botoșani	12	146	2.580	5,70	533	96	0,212
6	Suceava	16	379	3.324	4,83	808	186	0,270

Sursa: Prelucrare datele INSSE

Grafic 6: Spitale, dispensare la nivelul anului 2007 Regiunea N-E



Tabel 22: Situația spitalelor în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007

Nr. crt.	Municipiul	Număr de spitale	Număr de cabinete medicale (sector public)	Număr de paturi în spitale	Număr de paturi în spitale/1000 locuitori	Clasament (număr de paturi în spitale/1000 locuitori)
1	Galați	8	148	2.986	9.970	9
2	Brăila	4	155	1.966	8.906	13
3	Oradea	7	34	2.743	13.113	3
4	Bacău	5	127	1.671	9.381	12
5	Pitești	5	121	1.624	9.423	10
6	Arad	3	87	1.589	9.315	11
7	Sibiu	6	97	2.425	15.392	2
8	Timișoara	2	99	2.613	17.563	1
9	Beia Mare	5	199	1.547	10.843	8
10	Satu Mare	2	15	1.325	11.426	7
11	Râmnicu Vâlcea	2	63	1.306	11.500	6
12	Suceava	2	117	1.331	12.264	4
13	Deva	1	25	828	12.025	5

Sursa: Prelucrarea datelor INSSE

În cadrul polilor de dezvoltare urbană se observă, din tabelul de mai sus, faptul că municipiul Bacău se află pe ultimele locuri (respectiv locul 12 din cei 13 poli de dezvoltare), ceea ce conduce la concluzia că în cadrul municipiului există un nivel insuficient de dezvoltare al infrastructurii medicale în raport cu nevoile existente în domeniul medical.

În ansamblu, la nivelul anului 2007, în Municipiul Bacău funcționează:

- 3 ambulatorii de specialitate, în cadrul:
 - ✓ EUROMED SRL
 - ✓ SPITALULUI DE PEDIATRIE BACĂU
 - ✓ SPITALULUI DE PNEUMOTIZIOLOGIE BACĂU
- 3 spitale;
- 86 cabinete medicale, cu diferite specializări;
- 60 farmacii.




SPITALUL MUNICIPAL ÎN CONSTRUCȚIE

CABINETELE MEDICALE


În 2007, în județul Bacău funcționau 480 de cabinete medicale, număr cu care se situa pe locul 2 în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, după județul Iași unde se înregistrau 562 cabinete.

Grafic 7: Cabinete medicale în regiunea NE



În cadrul județului Bacău, la nivelul unităților sanitare din sectorul privat, se observa, în perioada 2005-2007, o ușoară scădere a numărului de cabinete medicale de medicina generală, și, în același timp, o creștere a numărului de cabinete medicale de specialitate.

Grafic 8: Evoluția numărului cabinetelor medicale de medicina generală și de specialitate în perioada 2005 - 2007




În prezent, la nivelul Municipiului Bacău funcționează 86 cabinete medicale – cu diferite specializări, conform tabelului de mai jos.

Tabel 23: Situația cabinetelor medicale în municipiul Bacău

Nr. crt.	SPECIALIZAREA - Situația cabinetelor medicale existente	CABINETE
1.	Acupunctura	1
2.	Alergologie și imunologie clinică	1
3.	Cardiologie	3
4.	Chirurgie generală	3
5.	Chirurgie plastică-estetică-reconstructivă	1
6.	Cosmetologie (DOMENIU NOU)	1
7.	Dermato- venerologie	5
8.	Endocrinologie	3
9.	Gastroenterologie	2
10.	Hematologie	1
11.	Horneopatie	1
12.	Kinetoterapie (DOMENIU NOU)	1
13.	Laborator de analize	3
14.	Medicina alternativa și naturista	2
15.	Medicina de familie	4
16.	Medicina generală	1
17.	Medicina internă	2
18.	Medicina muncii	3
19.	Neurochirurgie	1
20.	Neurologie	2
21.	Neurologie pediatrie	1
22.	Obstetrică-ginecologie	4
23.	Oftalmologie	3
24.	Optica medicală	2
25.	Ortopedie și traumatologie	1
26.	Otorinolaringologie- ORL	4
27.	Pediatrică	1
28.	Pneumologie	1
29.	Psihiatrie	1
30.	Psihiatrie pediatrie	1
31.	Psihologie	5
32.	Psihoterapie	4
33.	Radiologie și imagistică medicală	3
34.	Reflexoterapie (DOMENIU NOU)	1
35.	Remodelare corporală (DOMENIU NOU)	2
36.	Reumatologie	1
37.	Stomatologie	5
38.	Tratamente corporale (DOMENIU NOU)	1
39.	Urologie	4
	TOTAL	86

Grafic 9: Farmacii în regiunea NE



În anul 2007, în județul Bacău își desfășurau activitatea 169 farmacii, județul Bacău situându-se, din acest punct de vedere, pe locul al III-lea în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Pe primul loc de afla județul Suceava, cu 186 de farmacii, pe locul al II-lea județul Iași (183 de farmacii). Județele Botoșani, Vaslui și Neamț, cu 96, 93, respectiv 78 de farmacii. Situația farmaciilor la nivel de Regiune de Dezvoltare este prezentată mai jos:

În cadrul celor 13 poli de dezvoltare urbană municipiul Bacău se situează pe locul 4 ca număr de medici și farmacii la 1000 de locuitori, conform tabelului de mai jos.


Tabel 24: Medici și farmacii în cadrul polilor de dezvoltare urbană în anul 2008

Nr. crt.	Municipiul	Număr de medici	Număr de medici/1000 locuitori	Număr de farmacii	Număr de farmacii/1000 locuitori
1	Galați	643	2,15	82	0,274
2	Brăila	434	1,98	65	0,296
3	Oradea	775	3,70	119	0,569
4	Bacău	516	2,90	71	0,389
5	Pitești	582	3,38	81	0,470
6	Arad	61	0,36	75	0,440
7	Sibiu	810	5,14	68	0,432
8	Timișoara	1.378	9,26	87	0,594
9	Bacău	423	2,96	53	0,371
10	Satu Mare	306	2,64	53	0,457
11	Râmnicu Vâlcea	357	3,14	44	0,387
12	Suceava	387	3,57	64	0,590
13	Deva	364	5,29	30	0,436

Sursa: Prelucrare datele INSSE

Numărul farmaciilor a crescut, de-a lungul perioadei 2005 - 2007 în cadrul sectorului privat, în timp ce farmaciile din sectorul cu proprietate majoritară de stat a înregistrat o ușoară scădere, după cum se observa din graficul prezentat mai jos. Astfel, la nivelul sectorului privat, s-a ajuns, de la 127 de unități farmaceutice în 2005, la 156 în 2007 (a se vedea graficul de mai jos) în ceea ce privește farmaciile din sectorul cu proprietate majoritară de stat, acestea se găseau, în 2007, în număr de 10, față de 11 în 2005.

Grafic 10: Evoluția numărului de farmacii 2005 - 2007



Sursa: Prelucrare date INSSE

În prezent, la nivel general, în Municipiul Bacău funcționează 60 de farmacii (atât cu proprietate majoritară de stat cât și din sectorul privat).

Serviciul de Ambulanță al municipiului Bacău este o unitate sanitară strategică, cu personalitate juridică, având ca specific lucrul în regim de așteptare 24 de ore din 24, 365 de zile pe an.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului Bacău asigură asistență medicală de urgență prespitalicească atât la locul solicitării cât și pe durata transportului pacienților (bolnavilor, accidentaților, gravidelor) către spital. Pe lângă aceasta, Serviciul de Ambulanță al Municipiului Bacău asigură atât asistență medicală ambulatorie la locul solicitării precum și transporturi nemedicalizate. Transportul medicamentelor, produselor biologice (sânge și organe) și al personalului medico-sanitar se face în program continuu, asigurându-se necesarul de asistență medicală de urgență pe întreg teritoriul Municipiului Bacău, iar dacă este cazul și în afara acestuia, 24 de ore din 24. Serviciul de Ambulanță răspunde solicitărilor telefonice venite atât din partea populației cât și a altor unități medicale. Fiind principalul segment al asistenței medicale și transportului pentru urgențele majore în etapa prespital, S.A.M. este implicat și în asistență medicală preventivă a marilor aglomerări umane cum ar fi activitățile sportive, culturale, social politice, greva foamei, asigurând asistență medicală și transportul pentru urgențele individuale, colective și de masă în cazul catastrofelor.

Pe lângă asistența medicală de urgență și asistența medicală de urgență în caz de dezastre, S.A.M. efectuează și alte activități cum ar fi asistență medicală la domiciliu pentru urgențele de gradul 2, eliberarea de certificate constatatoare de deces în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, acordând de asemenea asistență medicală și transportul la spital pentru cazurile sociale, în lipsa unui sistem de asistență socială.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului Bacău funcționează în colaborare cu Pompierii, Poliția sau Unități ale MAPN pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Sănătății și acesteia.

Sistemul sanitar are nevoie de o susținere deplină din partea autorităților. Spitalul Municipal este în plin proces de construcție și amenajare, proces la sfârșitul căruia va oferi condiții conforme tuturor standardelor europene în domeniu, similare unităților sanitare din țările dezvoltate ale Uniunii Europene. Spitalul Municipal va avea 320 de paturi pentru spitalizare continuă și 20 de paturi spitalizare de zi, cu următoarele secții de spitalizare: Secția de cardiologie: 60 de paturi din care 5 pentru terapie intensivă coronariană; Secția de neurologie: 45 de paturi; Secția medicală: 50 de paturi – 15 pentru gastroenterologie și 10 pentru alergologie; Secția de chirurgie generală: 75 de paturi – 15 pentru urologie și 10 pentru chirurgie vasculară; Secția de diabet: 35 de paturi; Secția de anestezie și terapie intensivă: 15 paturi; Secția ortopedie: 15 paturi; Secția de hematologie: 15 paturi; Secția ORL: 10 paturi.

Concluzii:

1. Municipiul Bacău se situează pe locul al 12-lea în statisticile referitoare la gradul de acoperire a nevoilor populației în domeniul medical, dintr-un număr total de 12 poli de creștere supuși analizei. La baza acestei situații dificile stă nivelul insuficient de dezvoltare a infrastructurii medicale, dotarea tehnică insuficientă, uneori uzată moral a spitalelor din cadrul poliului de dezvoltare urbană;
2. La nivelul anului 2007, județul Bacău se plasa pe locul al III-lea în cadrul clasificării făcute pe baza numărului de spitale, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, cu 15 de unități. Județul Bacău era depășit de județele Iași și Suceava, cu 25, respectiv 16 spitale. Pe ultimele trei poziții se găseau, în ordine, județele Botoșani, Neamț și Vaslui, cu 12 (BT), respectiv 11 spitale (NT și VS);
3. În anul 2007, județul Bacău se situa pe locul al 3-lea în statisticile cu privire la numărul de farmacii ce își desfășurau activitatea pe teritoriul său (169 de farmacii), în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Pe primul loc de afla județul Suceava, cu 186 de farmacii, pe locul al II-lea județul Iași (183 de farmacii);
4. În cadrul celor 13 poli de creștere, Municipiul Bacău se situează pe locul 4 ca număr de medici și farmacii la 1000 de locuitori;
5. Internarea și tratarea pacienților în cadrul Spitalului Județean nu se poate desfășura, pentru moment, la întreaga capacitate a instituției;
6. Spitalul Municipal este în plin proces de construcție și amenajare, în vederea creării condițiilor conforme tuturor standardelor europene în domeniu, similare unităților sanitare din țările dezvoltate ale Uniunii Europene;
7. O buna parte din suita de dotări de sanitate necesită reabilitarea și conformarea la standardele de funcționare europene.

INVĂȚĂMÂNT

Sistemul de învățământ acoperă toate nivelele de educație și formare, de la grădinițe până la instituții de învățământ superior. Fiind un oraș cu tradiție în ceea ce privește sistemul educațional, Bacău dispune de o rețea consolidată de instituții educaționale, asigurând deopotrivă actul educațional la toate nivelele pentru elevii și studenții din localitățile județului. Din punct de vedere statistic, există elevi și studenți la toate aceste nivele de studiu și, în mod evident, raportat la numărul total de locuitori din Bacău, un număr însemnat dintre aceștia sunt naveștiști.

În Municipiul Bacău există aproximativ 2500 cadre didactice (cu norma întreaga sau normă parțială).

Cea mai mare pondere în totalul angajaților o reprezintă cei ce provin din învățământul liceal, aproximativ 981 angajați iar cea mai mică pondere cei ce provin din învățământul post-liceal, doar 6 angajați.

Tabel 25: Cadre didactice angajate în Municipiul Bacău

Niveluri de instruire	Număr persoane
Total	2498
Învățământ preșcolar	352
Învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul special)	791
Învățământ primar (inclusiv învățământul special)	307
Învățământ gimnazial (inclusiv învățământul special)	484
Învățământ liceal	981
Învățământ profesional și de ucenici	65
Învățământ postliceal	6
Învățământ superior	304
Învățământ superior public	262
Învățământ superior privat	42

Sursa: INSSE

La finalul anului 2008, Municipiul Bacău dispunea de următoarele componentele ale infrastructurii de învățământ prezentate în Tabelul de mai jos.

Tabel 26: Componente ale infrastructurii de învățământ

Componente ale infrastructurii de învățământ	Număr
Săli de clasă și cabinete școlare	1193
Laboratoare școlare	237
Săli de gimnastică	37
Ateliere școlare	89
Terenuri de sport	42
Număr PC-uri	2692

Sursa: INSSE

Săliile de clasă destinate procesului de educație și instruire școlară, sunt utilizate de două serii de elevi, în mod succesiv, în decursul unei zile.

Cabinetele de specialitate sunt dotate cu aparatură și documentație tehnică necesară pentru studii și consultații de specialitate.

Laboratoarele școlare necesită înzestrări cu instalații, aparatură, instrumente, substanțe și materiale didactice pentru efectuarea de experiențe didactice și lucrări practice.

Atelierele școlare sunt înzestrate cu aparatură, instrumente, mașini și utilaje destinate experiențelor și lucrărilor practice în cadrul unei școli.

În tabelul următor este prezentată o evidență a numărului de beneficiari ai nivelelor educaționale: preșcolari, școlari, liceeni, studenți.

Tabel 27: Număr de beneficiari pe nivele de educație

Niveluri de instruire (2008)	Număr persoane
Copii înscriși în grădinițe	5.346
Elevi înscriși în învățământul preuniversitar	28.629
Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial (inclusiv învățământul special)	12.335
Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul special)	5.949
Elevi înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv învățământul special)	6.386
Elevi înscriși în învățământul liceal	13.205
Elevi înscriși în învățământul profesional și de ucenici	2.161
Elevi înscriși în învățământul postliceal	811
Elevi înscriși în învățământul de maștri	117
Studenți înscriși	7.512
Studenți înscriși - învățământ public	5.212
Studenți înscriși - învățământ privat	2.300
TOTAL	89.963

Sursa: INSSE

În anul școlar 2009/2010 situația școlarizării din Municipiul Bacău este centralizată în tabelul următor:

Tabel 28: Situația școlarizării din Municipiul Bacău în anul 2009/2010

	nr locuri	nr înscriși	diferența
preșcolar	4.080	5.333	-1253
școli I-VIII	11.925	11.925	0
liceal	13.688	12.870	798
profesional	1.473	1.278	195
total	31.146	31.406	-260

GRĂDINIȚE

În Municipiul Bacău funcționează 29 grădinițe de stat și 2 grădinițe particulare. În anul școlar 2007-2008, în municipiul Bacău, au fost înscriși în grădinițe un număr de 4995 copii, iar în anul școlar 2008-2009 au fost înscriși un număr de aproximativ 4700 copii. În contextul în care noua lege a Educației va fi aprobată, învățământul preșcolar va deveni obligatoriu. Acest lucru ar putea crea în municipiul Bacău probleme în privința locurilor din grădinițe.

ȘCOLI GENERALE ȘI SPECIALE

La nivelul municipiului Bacău exista 24 școli generale și 2 școli de arte și meserii.

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

În Municipiul Bacău funcționează un număr de 8 colegii, 7 licee.

Învățământul preuniversitar este asigurat prin colegii de tradiție acoperind diverse specializări astfel:

- Colegiul Economic Ion Ghica
- Colegiul Național Gh. Vrânceanu
- Colegiul Național Ferdinand I
- Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare
- Colegiul Național V. Alecsandri
- Colegiul Tehnic Anghel Saligny
- Colegiul Tehnic Dumitru Mageron
- Colegiul Tehnic Henri Coanda

În cadrul acțiunilor extrașcolare în cadrul municipiului se desfășoară următoarele activități:

Proiectul "Adept - Eco - Un nou început" lansat în 2007 de către Clubul de Ecologie și Turism "Veniiți cu Noi" din Bacău, cuprinde 4 acțiuni locale: "Bacău Orașul Verde", "Harta Verde a municipiului Bacău", "24-30 aprilie 2006 Săptămâna Verde a Orașului" și "Campania Adept - Eco", participă Grupul Școlar "Mihai Eminescu" cu 512 elevi, Colegiul Tehnic "Dumitru Mageron" cu 1093 elevi, Școala de Arte și Meserii "Dimitrie Leonida" cu 472 elevi, Școala "Alec Russo" cu 419 elevi, Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare" cu 1500 elevi, Școala de Arte și Meserii cu 605 elevi și Școala "Alexandru Ioan Cuza" cu 1332 elevi, Școala "Mihail Sadoveanu" 536 elevi Școala nr. 10 cu 729 elevi.

"Dreptul la un mediu curat, de la principii și norme la efecte depline în societate" - campanie finanțată din fonduri PHARE derulată de Centrul Regional de Ecologie Bacău, în colaborare cu Garda Națională de Mediu Bacău și Gruparea Mobila de Jandarmi. Unul din proiecte: "Garda de Mediu a Copiilor - dreptul nostru la viitor" urmărește conștientizarea tinerilor, fata de problemele de mediu.

Bursele pentru elevi din anul școlar 2007-2008, finanțate de la bugetul de stat, respectiv, de la MEEdCT prin inspectoratul școlar, au fost repartizate după cum urmează:

- 140 burse pentru elevi din Republica Moldova ;

- circa 5272 burse „bani de liceu”, (180 lei/luna conform legislației în vigoare)

În anul școlar 2009 - 2010, pentru perioada septembrie - decembrie 2009, s-au acordat 22 Granturi (burse de studii externe, stagii de pregătire) pentru cadre didactice din școli, licee și colegii, din Fonduri SOCRATES și F.S.E. în Cipru, Franța, Spania, Grecia, Cehia, Malta, Portugalia, Finlanda, Marea Britanie, Irlanda și Italia

De asemenea pentru perioada ianuarie - aprilie 2010, s-au acordat 14 Granturi (burse de studii externe, stagii de pregătire) pentru cadre didactice din școli, licee și grădinițe, din Fonduri SOCRATES și F.S.E în Portugalia, Franța, Olanda, Marea Britanie și Italia.

Proiecte derulate în învățământul profesional și tehnic, în județul Bacău:

- Colegiul Tehnic "N.V. Karpen" Bacău a derulat în perioada 2005 - 2008 proiectul "CONSTRUIRE SON PARCOURS D'ORIENTATION" la care au participat "Lycee provincial d'enseignement technique" Hainaut, Belgia; Lycee Professionnel «Turgob» - Montmorency, Franța; AEVA, Aveiro, Portugalia The National Trade and Banking High

School, Sofia, Bulgaria. Proiectul vizează compararea sistemelor de învățământ, găsirea mijloacelor și instrumentelor utile în orientarea și inserția profesională a elevilor. În perioada 2004-2005 în cadrul aceluiași colegiu s-a derulat proiectul "FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII" având ca partener Colegiul Avantages - Portsmouth, Marea Britanie. Proiectul a constat într-un plasament a unui număr de 10 elevi, la agenți economici din Marea Britanie pentru efectuarea unui stagi de practică pe tematica prezentată în propunerea de proiect. Elevii selectați au fost de la clasele a XI. Obiectivele plasamentului au fost: achiziția în plan profesional și personal a unei culturi tehnice și generale care să faciliteze integrarea pe piața europeană a muncii; dezvoltarea abilităților profesionale și a competențelor lingvistice pentru o bună adaptare la dinamica din domeniul electronicii și comunicațiilor; dezvoltarea capacităților de integrare și autoevaluare.

- PROIECT PHARE 2003/005-551.01.02 "Acces la educație pentru grupurile dezavantajate" - programul a fost desfășurat în 11 unități de învățământ
- PROIECTE ȘI PROGRAME AVIZATE DE MEEdCT:
 - ✓ Strategia Națională de Acțiune Comunitară (activități de voluntariat)
 - ✓ Fiecare copil în școală (parteneriat Ovidiu Rom și ISJ Bacău)
 - ✓ Eco - Școala (14 unități școlare)
 - ✓ Tradiții pascale germane (parteneriat ISJ Bacău și Fundația Leonhardt)
- Peste 120 de PROIECTE, PROGRAME ȘI PARTENERIATE (locale, județene, internaționale) AVIZATE DE ISJ BACĂU

Tabel 29. Programul de Granturi pentru Educație Lista proiectelor finanțate de MEEd.C.T.

Titlu Proiect	Unitatea școlară	Suma (RON)
Organizația Curs Învățământ	Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Cel Mare" - Bacău	46.807,00
Azi Elev - Măine Tehnician Profesionalist	Grup Școlar De Ecologie Și Protecția Mediului "Grigore Antipa" Bacău	24.100,00
Creativitate în Electromecanica Grup Școala Ecologica - Școala Europeana	Școala Industrială "Leisa" Bacău	34.020,00
Strategii Educaționale De Diminuare A Manifestărilor De Violenta În Instituțiile De Învățământ	Școala Cls. 1-8 "Alexandru Ioan Cuza" Bacău	33.420,00
	Școala Cu Cls. 1-8 "Ion Luca" Bacău	32.150,00

Conform Legii nr. 69/2000 Legea educației fizice și sportului cu modificări și completări ulterioare s-a lansat Programul național «Sportul pentru toți» și s-a constituit Comitetul activităților fizice sportive pentru sănătate, educație și recreare, organism consultativ în cadrul Agenției Naționale pentru Sport.

Finanțarea programului național «Sportul pentru toți» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat și din fonduri de la bugetele locale. Mijloacele financiare necesare pentru susținerea subprogramelor derulate de Federația Sportivă Națională «Sportul pentru toți» se asigură din fonduri de la bugetul de stat, ale subprograme sunt finanțate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organisme internaționale, din sponsorizări, donații, precum și din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinația pentru activitatea sportivă și de tineret.

Baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității de educație fizică și sport, care aparțin, după caz, proprietății publice sau private.

Conform art. 81 din Lege Art. 81 Autoritățile administrației publice locale au obligația să includă în planurile de urbanism și amenajare rurală suprafețe de teren pentru construirea de baze sportive destinate educației fizice și sportului comunitar. Autoritățile administrației publice locale pot contribui la întreținerea, modernizarea și dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă, în condițiile legii.

Concluzii:

1. Sistemul de învățământ băcăuan acoperă toate nivelele de educație și formare, de la grădinițe până la instituții de învățământ superior. Structura unităților de învățământ din municipiul Bacău este alcătuită din 31 de grădinițe (de stat și particulare), 24 de școli generale, 17 licee, colegii și școli de arte și meserii și 2 universități;
2. În cadrul învățământului liceal și profesional se remarcă o disponibilitate a locurilor alocate, numărul de înscriși fiind mai scăzut decât locurile disponibile;
3. În Municipiul Bacău există aproximativ 2500 cadre didactice (cu norma întreaga sau norma parțială) la o populație preșcolară și școlară de 89.963 persoane;
4. În anul școlar 2009 - 2010 cererile pentru locuri în grădinițe au depășit cu 1.253 de solicitanți adică cu 20% locurile disponibile;
5. În anul 2008, infrastructura educațională dispunea de 1193 de săli de clasă și cabinete școlare, 237 laboratoare școlare, 37 săli de gimnastică, 89 ateliere școlare, 42 terenuri de sport și 2692 de PC-uri;
6. Sistemul de învățământ băcăuan asigură existența unei forțe de muncă relativ bine educată/instruită;
7. În Municipiul Bacău există o rețea diversificată de specializări în instituțiile educaționale;
8. Învățământul băcăuan satisface standardele de bază existente în Uniunea Europeană la nivelul serviciilor.
9. Procesoarele de degradare fizică și morală pe care le traversează o bună parte a dotărilor de învățământ fac necesară reabilitarea infrastructurii de unități de învățământ.

SERVICIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - SERVICII DE PROTECȚIE SPECIALĂ DE TIP FAMILIAL - ASISTENȚĂ MATERNALĂ, PLASAMENT FAMILIAL, TUTELA

Serviciile sociale ale municipiului sunt furnizate de sectorul de servicii publice prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială care funcționează în subordinea Consiliului Local al municipiului Bacău și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău dar și de sectorul privat prin mai multe asociații și fundații neguvernamentale, furnizând servicii acreditate pentru mai multe categorii de vârstă, în raza teritorială a județului Bacău.

În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Bacău funcționează următoarele structuri:

Centrul pentru servicii de tip familial, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, asigură servicii de protecție specială unui număr de 1.185 de beneficiari raportați în 2008 și este împărțit în două componente după cum urmează:

- Componenta Asistenți Maternali Profesioniști
- Componenta Plasamente de Tip Familial, Tutela și Evaluare a Copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal

A. Copii aflați în plasament la AMP

Numărul de copii la începutul anului (01.01.2008) – 591 copii, din care:

- 565 - copii cu măsura de plasament la AMP;
- 36 - copii cu măsura de plasament în regim de urgență

Numărul de copii la data de 31.12.2008 – 612 copii, din care:

- 576 - copii cu măsura de plasament la AMP;
- 36 - copii cu măsura de plasament în regim de urgență.

B. Copii aflați în evidența biroului plasamente de tip familial, tutela, și evaluare a copilului care a săvârșit o faptă penală

Numărul de copii la începutul anului (01.01.2008) – 564 copii, din care:

- 419 - copii plasați la rude de gradul IV;
- 57 - copii aflați în plasament la familii/persoane;
- 67 - copii cu tutela;
- 21 - copii cu supraveghere specializată;

Numărul de copii la data de 31.12.2008 – 573 copii, din care:

- 425 - copii plasați la rude de gradul IV;
- 60 - copii aflați în plasament la familii/persoane;
- 64 - copii cu tutela;
- 24 - copii cu supraveghere specializată;

La data de 01.01.2008 în cadrul centrului figurau un număr de 495 AMP, care aveau copii în plasament.

În prezent, Centrul pentru Servicii de Tip Familial își desfășoară activitatea cu personalul de specialitate existent astfel:

- Componenta asistenți maternali profesioniști: 7 asistenți sociali, 4 psihologi
- Componenta plasamente familiale: 3 asistenți sociali, 2 psihologi

Astfel, un asistent social al copilului are în medie 90 de cazuri active, iar un asistent social al asistentului maternal profesionist este responsabil în medie pentru 80 asistenți maternali profesioniști.

Conform standardelor minime obligatorii ar fi nevoie de: 60 asistenți sociali, 5 psihologi.

Dificultăți:

- Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de perfecționare a specialiștilor din cadrul centrului;
- Nerespectarea tuturor standardelor minime obligatorii din cauza personalului insuficient și a bugetului alocat centrului;
- Lipsa instrumentelor de Evaluare Psihologică;

În statul de funcții al Centrului pentru Servicii privind Adopția sunt prevăzute 7 posturi, iar pentru desfășurarea activității conform standardelor minime obligatorii și a managementului de caz ar trebui prevăzute un număr de 21 posturi.

În cadrul Centrului pentru Servicii privind Adopția s-a derulat în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2008 Programul național „Coordonarea și monitorizarea activității în domeniul adopției la nivel național”, implementat de Societatea Civilă Profesională de Asistență Socială Lavric și Porumb în urma încheierii unui contract de prestări servicii de asistență socială cu Oficiul Român pentru Adopții.

Tabel 30: Situația copiilor aflați în centrele de plasament din Bacău

Tip centru de plasament	Decembrie 2004	Decembrie 2005	Decembrie 2006	Decembrie 2007	Decembrie 2008
Centre de tip clasic pentru copii în dificultate	361	287	255	207	170
Centre de tip clasic pentru copii cu dizabilități	243	250	244	248	186
Centre de tip familial pentru copii în dificultate	142	137	143	134	135
Centre de tip familial pentru copii cu dizabilități	19	20	18	20	16
Total copii în C.R.	765	694	660	609	*507

Servicii asigurate:

1. Servicii Sociale Primare De Tip Preventiv
2. Servicii De Consiliere Și Sprijin Pentru Părinți Și Copii
3. Servicii Destinate Mamei Și Copilului
4. Prevenirea abuzului și a neglijării de orice fel precum și a fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate
5. Servicii De Primire Și Protecție În Regim De Urgență
6. Servicii Pentru Copii Care Săvârșesc Fapte Penale Și Nu Răspund Penal
7. Serviciului De Evaluare Complexă A Copilului
8. Asistență Socială A Persoanelor Adulte aflate în Dificultate
9. Asistență socială a victimelor violentei domestice

Tabel 31: Situația statistică pe problematică „copiii străzii” și copii exploatați prin muncă

CATEGORII DE "COPILAI STRĂZI"		COPILAI STRĂZI				COPILII EXPLOATAȚI PRIN MUNCĂ			
		Cazuri instrumentate 2008		COPILII CARE AU PĂRĂȘIT STRADA, PRIN:		COPILII EXPLOATAȚI PRIN MUNCĂ		Mediu de proveniență	
		Integrare în familie	Plasament în C.P.R.U.	Integrare în familie	Plasament în C.P.R.U.	Exploatare prin muncă	Caștone	Municipiu Bacău	Rural
Copii care trăiesc în stradă cu familia	1	0	0	0	0	26	63	50	29
Copii care trăiesc în stradă fără familie	24	4	0	4	0	24			
Copii care muncesc în stradă și se refugiază seara în familie	11	9	1	9	1	11			
Total copii									
Total copii									
91									

S.P.A.S. Bacău – Serviciul public de asistență socială din subordinea CL Bacău prin compartimentele de specialitate asigură următoarele servicii:

Compartiment Consultanță Psihologică:

- servicii de specialitate: consiliere, terapie, testare psihologică a persoanelor asistate de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău;

- efectuarea de anchete psihologice și cooperarea cu inspectorii instituției în vederea rezolvării problemelor de natură psiho-socială;

- evaluarea relației dintre părinți și copii, asistați ai Serviciului Public de Asistență Socială Bacău, înțelegerea părinților în ceea ce privește nevoile emoționale ale copiilor și capacitatea de a veni în întâmpinarea acestor nevoi;

- consilierea familiilor de asistenți maternali profesioniști ce au în plasament copii abuzați, cu tulburări de comportament sau cu deficiență mintală.

Birou Protecția Copilului:

- prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către propriii părinți, prin sprijinirea familiilor aflate în situații dificile;

- participarea activă la continuarea procesului de descentralizare a sistemului de protecție a copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului copiilor și protecție a acestora prin responsabilizarea comunității cu privire la problemele propriilor copii;

- oferirea de servicii alternative instituționalizării;

- dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane care intervin în sistemul de protecție a copilului prin asigurarea formării permanente a personalului din sistem.

- asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

- vizitarea periodică la domiciliu a familiilor și copiilor care beneficiază de servicii și prestații și evaluarea din punct de vedere social, psihologic, medical și legal a situației acestora, pe baza unui formular de anchetă socială;

- întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflați în dificultate în vederea prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecție cât și pentru familiile copiilor care sunt reintegrați în familie, conform O.U.G. nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție;

- urmărirea evoluției dezvoltării copilului (monitorizare postintegrare) și a modului în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

- intervenția pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acestuia, conform Legii nr. 272/2004;

- promovarea protecției copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă sau la familia substituit), precum și prin noile tipuri de servicii complementare care intervin în sprijinul copilului și al familiei sale, conform Legii nr. 272/2004;

- prevenirea abandonului copilului, a abuzului și a neglijării sub orice formă, precum și a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate;

- eliberarea dovezilor pentru părințele/părinți care pleacă la muncă în străinătate (în baza unui contract de muncă) și ai căror copii rămân în grija altor persoane, conform Ordinului nr. 219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;

- întocmirea de anchete sociale în vederea acordării alocației zilnice de hrană pentru copii infectați cu HIV/SIDA, conform Legii nr. 10/2003.

Biroul Prevenire și Combateră a Sărăciei

- asigură consilierea cetățenilor cu privire la acordarea de masă la cantină;
- efectuează în teren anchetele sociale în vederea stabilirii acestor drepturi;
- întocmește dosare în vederea acordării de masă la cantină, în funcție de venituri;
- întocmește listele cu persoanele care beneficiază gratuit sau care plătesc 30% din veniturile realizate;
- trimite situația cu beneficiarii către Centrul de îngrijire și Asistență Bacău;
- încetează dosare pentru cazurile prevăzute de lege;
- colaborează cu alte instituții în vederea asigurării unei documentații riguroase necesare stabilirii dreptului de masă la cantină.

- asigura îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv persoane decedate fără susținători legali, proceduri ce presupun: colaborarea cu instituțiile abilitate - Inspectoratul Județean de Poliție, Serviciul de Medicină Legală Bacău, Morga Spitalului Județean, Starea Civilă Bacău, Direcția Spații Verzi Salubritate, Administrația Cimitirelor (SC LUVIS SRL) - personalului din cadrul Biroului Prevenire și Combateră a Sărăciei revenindu-i sarcinile de a ridica adevărurile de înhumare și actele constatatoare ale decesului, deplasarea la Morgă pentru ridicarea cadavrelor, deplasarea la Cimitir în vederea definitivării acțiunii de înhumare.

- efectuează în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanților cum ar fi:

- acordare locuințe sociale; acordarea de reduceri/scutiri taxe și impozite locale;
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audiență a cetățenilor la Primarul Municipiului Bacău; anchete sociale ca urmare a înscrierii în audiență a cetățenilor la Directorul S.P.A.S.;
- evaluarea persoanelor (gospodăriilor) în caz de calamitate;

- alte situații (sprijin financiar pentru diverse trebuințe, loc de muncă, loc de veci, autorizații de construcție, lemne, materiale de construcție, despăgubiri bănești pentru anumite situații, sesizări și reclamații etc.)

- asigura întocmirea și tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor constatate în teren; întocmirea răspunsurilor pentru petenți, conform legislației în vigoare, în termen legal; sesizarea în scris, respectiv redirecționarea petițiilor în conformitate cu prevederile legale, către instituțiile de competență, acolo unde este cazul;

- asigura eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru persoanele beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, dar și alte categorii de persoane;

- asigura distribuirea la domiciliu de pachete cu alimente casnice pentru populația afectată în caz de calamitate;

Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, asigură:

- crearea, menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul priorității de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial, și comunitar.
- respectarea convențiilor de parteneriat încheiate cu alți furnizori de servicii sociale și contractelor de acordare a serviciilor sociale.
- determinarea implicării familiei persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap în procesul de furnizare a serviciilor sociale.

- sensibilizarea și informarea cu privire la serviciile sociale.

- identificarea persoanelor și familiilor aflate în dificultate precum și a cauzelor care au generat vulnerabilitate și nevoie socială.

- consilierea, orientarea și ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obținerii drepturilor sociale.

- elaborarea planului de intervenție, participarea la elaborarea planului individualizat de asistență și îngrijire.

- participarea la monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor sociale.

- sprijinul persoanelor din Municipiul Bacău prin efectuarea de anchete sociale necesare în vederea:

- expertizării medicale și reexpertizării medicale de către Comisia de Expertiză Medicală Adulți din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;
- exprimării acordului pentru opțiunea de indemnizație cuvenită persoanei cu handicap grav sau reprezentantului său legal;

- plăți indemnizației persoanei cu handicap grav sau reprezentantului său legal;

- acordări de ajutoare materiale și prelungiri plăți indemnizației;

- încadrării ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav și prelungiri contractelor de muncă ale acestora;

- internării în centre de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare din județul Bacău;

- internării în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău;

- includerii în programele de îngrijire la domiciliu desfășurate în parteneriate cu ONG-uri;

- orientarea persoanelor vârstnice în centrele de zi.

- acordarea de abonamente pentru transportul public urban.

Compartiment Consiliere Servicii Sociale

- acordă consiliere și rezolvă probleme de natură psio-socială și economică a categoriilor populaționale defavorizate din municipiul Bacău;

- asigura accesul neîngrădit al populației la informațiile privind drepturile acestora la protecție și asistență socială precum și la formalitățile și documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, în condițiile impuse de legislația în vigoare;

- permite cunoașterea de către persoanele interesate a rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate și diversificate în baza Legii nr. 705/2001- privind Sistemul Național de Asistență Socială și a celorlalte legi speciale care acționează în domeniul protecției/asistenței sociale;

- facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizării sociale la prestațiile și serviciile oferite de Serviciul Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;

- asigura cunoașterea rețelei de instituții de asistență socială sau instituții de protecție specială care asigură servicii socio-medicale de tip rezidențial, aflate în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau după caz, a Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap de către toți cei interesați;

- asigura transparenta activității Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău prin oferirea tuturor informațiilor solicitate de către cetățeni, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;

- realizează planul de activitate în scopul promovării serviciilor sociale ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, în colaborare cu alte compartimente, servicii sau birouri ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

- organizează voluntariatul;
- verifică baza de documentare juridică și legislativă, asigură respectarea și aplicarea corectă a legilor în domeniul de activitate al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;
- participă la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;
- colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții ai societății civile în vederea dezvoltării și promovării prestațiilor și serviciilor sociale comunitare;
- asigură relaționarea cu diverse servicii specializate;
- sprijină accesul în instituțiile de asistență socială și evaluează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor;

Personalul activ al S.P.A.S. este reprezentat de: circa 93 salariați din aparatul propriu, 21 asistenți materni, 470 asistenți personali (la nivelul anului 2007), în funcție de necesități și/sau solicitări numărul de angajați variază. La data de 31 decembrie 2008 erau încadrați 487 asistenți personali și 18 asistenți materni profesioniști.

Asistența Socială în municipiul Bacău este asigurată prin intermediul următoarelor 6 centre:

1. Centrul de Consiliere și Informare - situat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere juridică; informare în domeniul; sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor de criză.
2. Centrul de îngrijire de tip familial (asistenți materni) - situat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială; găzduire pe perioadă determinată; servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive; consiliere psihologică; reintegrare familială; educație socială.
3. Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilități psihice Centrul de zi Armonia - situat pe str. Livezilor nr. 4A, care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială; promovare relații sociale (socializare); servicii de recuperare și reabilitare; consiliere psihologică; servicii de îngrijire social-medicală; psihoterapie; consiliere juridică.

Beneficiarii direcți ai centrului sunt persoane adulte, femei și bărbați, cu afecțiuni neuropsihice (schizofrenii, întârzieri mentale și epilepsii), existente în evidența instituțiilor de profil și aflate în grija familiilor sau pregătite pentru reintegrare socio-familială. Beneficiarii indirecti ai centrului au fost familiile clienților centrului, instituțiile de profil, comunitatea. Numărul zilnic de beneficiari care participă la activitățile centrului a fost de aproximativ 16 - 17 de persoane, iar lunar de 27 - 28 de persoane. În anul 2008 s-au înscris în baza de date a centrului 4 beneficiari noi, numărul acestora fiind de 30 în luna ianuarie 2008, scăzând până la 24 în luna decembrie 2008, dintre care 6 persoane cu întârziere mentală (2 femei, 4 bărbați), 15 persoane cu schizofrenie (9 femei, 6 bărbați), 2 persoane cu epilepsie (un bărbat și o femeie) și o persoană cu handicap somatic (femeie).

4. Centrul de zi pentru copilul cu handicap „Ghiocelul” - situat pe str. Aleea Ghiocelilor, nr. 4 care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: Numărul copiilor cu handicap care au beneficiat de protecție în cadrul Centrului de zi pentru copilul cu handicap « Ghiocelul » Bacău, în anul 2008: 30 copii, 2 copii au fost integrați în învățământ de masă, și 4 copii în învățământ special. Activități de recuperare

kinoterapeutică, logopedică, psihopedagogică și consiliere realizate în ambulatoriu, pentru copiii din comunitate și neintegrați în Centrul de zi pentru 17 copii cu handicap. În anul 2008, din totalul de 11 de copii beneficiari ai serviciilor centrului un număr de 2 copii au fost integrați în învățământ de special.

5. Centrul de zi Clubul Pensionarilor oferă un complex de servicii sociale comunitare pentru adulți, având calitatea de pensionar, care au domiciliul legal sau sunt rezidenți pe raza Municipiului Bacău, indiferent de sex, naționalitate, religie, prioritate având persoanele vârstnice izolate din punct de vedere social, în scopul incluziunii sociale; Serviciile și activitățile Centrului de zi Clubul Pensionarilor sunt: consiliere socială, psihologică și juridică; Ergoterapie (terapie ocupațională), ludoterapie (terapie prin joc), meloterapie (terapie prin muzică), activități de socializare, activități culturale-artistice, activități recreative (vizionare programe TV, jocuri în grup, excursii); Kinetoterapie profilactică și de recuperare, în conformitate cu recomandarea medicului, și în funcție de planul individualizat de intervenție, în care se urmărește progresul asistatului și atingerea unor serii de obiective stabilite în urma evaluării. Numărul zilnic de beneficiari care au participat la activitățile centrului a fost de 52 - 100 persoane, iar lunar de 427 - 1077 de persoane. În anul 2008 s-au înscris în baza de date a centrului 700 beneficiari noi, numărul acestora fiind de 427 în luna iulie la deschiderea centrului, crescând până la 1002 beneficiari în luna decembrie 2008.

6. Centrul de zi "O școală pentru toți" se adresează unei comunități alcătuite cu preponderență din romi care au un nivel scăzut de trai, educație și igienă și o rată ridicată a infracționalității. Persoanele vizate din cadrul acestei comunități sunt adulții nealfabetizați și copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, ce au ca trăsătură comună faptul că se află în situație de risc în anul 2008 centrul de zi "O Școală Pentru Toți" a funcționat la capacitate maximă având ca beneficiari un număr de 60 de copii din care 25 sunt preșcolari și 35 sunt elevi în clasele I-IV. La nivelul centrului s-au făcut solicitări pentru mărirea capacității atât din partea copiilor și a părinților cât și din partea școlii "Octavian Voicu". Un grup de educare și pregătire cu regim de grădiniță pentru 10 copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani și cu regim de grupa pregătitoare, pentru 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani, care s-au înscris în clasa I (an școlar 2007-2008), consiliere în privința efectuării lecțiilor pentru 44 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, elevi ai școlii primare sau în pericol de abandon școlar, club pentru întregul grup ținută al acestui proiect, consiliere socială, juridică și psihologică pentru oricare din persoanele din grupul ținută.

Tabel 32: Cantine de ajutor social, în anul 2007

Nr. crt.	Județ	Cantine		Beneficiari (persoane)	Locuri la cantine sociale/numărul mediu zilnic de beneficiari
		Număr	Capacitate (locuri)		
1	Iasi	1	300	228	1,32
2	Bacău	2	300	200	1,50
3	Neamț	3	560	374	1,50
4	Vaslui	4	1.370	557	2,46
5	Botoșani	2	350	271	1,29
6	Suceava	7	2.425	1.328	1,83

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

În cadrul Regiunii Nord Est în anul 2007 județul Bacău se află pe ultimul loc, în cele două cantine sociale are cele mai puține persoane care beneficiază de servicii sociale.

Concluzii:

1. Infrastructura sociala este încă modestă atât cantitativ cât și calitativ din cauza fondurilor insuficiente pentru acoperirea nevoilor din domeniul social, iar serviciile sociale pe care le asigura nu se situează încă la standarde europene;
2. Calitatea și diversitatea serviciilor sociale nu acopera nevoile tuturor categoriilor sociale din Municipiul Bacău;
3. Personalul existent în centrele sociale este insuficient, sub standardele minime obligatorii;
4. Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de perfecționare a specialiștilor din cadrul centrelor sociale se rasfrange asupra calității serviciilor prestate de acestea;
5. Este necesară îmbunătățirea infrastructurii sociale și înființarea de noi centre sociale care să conducă la o creștere a calității vieții în cadrul polului de dezvoltare urbană Bacău, prin oferirea unor servicii sociale de calitate persoanelor aflate în dificultate;
6. Este necesară creșterea calității serviciilor sociale oferite persoanelor varstnice, prin reabilitarea și dotarea centrelor sociale cu echipamentele necesare;
7. Important este și faptul ca asigurarea unui volum ridicat de servicii sociale reflecta multitudinea problemelor comunității în general și conduce la o grevare în consecință asupra bugetului local. În acest sens, se impune formularea unei strategii de dezvoltare economică pentru a asigura o funcționare echilibrată a comunității.

FONDUL DE LOCUINȚE ȘI DINAMICA ACESTUIA

În Municipiul Bacău există aproximativ 58.524 apartamente de locuit, în 1281 blocuri și vile construite în perioada 1925 - 2007, cu o suprafață construită totală de 249.293 mp. În ultimii ani, regimul de construire al apartamentelor este de peste 20 de ori mai mic, comparativ cu cel din perioada 1975-1985 când s-au înregistrat cele mai multe construcții.

Conform Inventarului Primăriei numărul de apartamente construite și date în folosință începând din 1925 până în prezent este detaliat în continuare:

Tabel 33: Numărul apartamentelor din Municipiul Bacău

Anul construirii	Nr. Apartamente	Anul construirii	Nr. Apartamente	Anul construirii	Nr. Apartamente
1925	8	1969	1479	1987	566
1947	52	1970	1084	1988	2119
1950	4	1971	1189	1989	873
1954	325	1972	1535	1990	245
1955	188	1973	1931	1991	174
1956	8	1974	2182	1992	140
1957	18	1975	2725	1993	106
1958	185	1976	2311	1994	172
1959	227	1977	3541	1996	151
1960	785	1978	3490	1997	36
1961	618	1979	3873	2000	69
1962	462	1980	3738	2001	34

1963	754	1981	3772	2002	25
1964	826	1982	3694	2003	164
1965	675	1983	2785	2004	175
1966	929	1984	2717	2005	175
1967	834	1985	2777	2007	12
1968	773	1986	959		
TOTAL					58.524

Se constată că în perioada 1975 - 1985 realizarea apartamente în blocuri a cunoscut o mare înflorire, acea perioadă coincide cu perioada de dezvoltare a zonelor industriale.

Municipiul Bacău este delimitat la est de râul Bistrița, cu cele două lacuri de acumulare și la vest de o zonă deluroasă, s-a dezvoltat în principal de-a lungul axei nord-sud, constituit de străzile Republicii, Mărășești, Bălcescu/9 Mai și Ștefan cel Mare.

Zonele rezidențiale cele mai dens populate sunt concentrate de-a lungul acestor axe și sunt în majoritate cuprinse între linia ferată la vest și bazinele de acumulare la est, în zonele mai periferice există cartiere cu case mai mici ca dimensiuni și spații verzi între case: cartierul Șerbănești peste râul Bistrița la est, cartierul Gherăiești la nord, cartierul Izvoare la sud și o zonă rezidențială, închisă între zone industriale, la vest de stația feroviară.

Numărul de apartamente în fiecare bloc este diferit în funcție de confort, ele fiind între 10 - 20 apartamente/scază de bloc. Situația infrastructurii de locuit se prezintă astfel:

Tabel 34: Situația apartamentelor în funcție de regimul de înălțime

LOCUINTE COLECTIVE	Anul construirii	Regim de înălțime Subsol+Parter+Nr. de etaje	Nr. apartamente	Area construită - m ²	Area construită desfasurata- m ²	Area utilă - m ²
1281	1925- 2007	P+2, S+P+1, S+P+2, D+P+3 S+P+4, S+P+5, S+P+7, S+P+8, S+P+10, vile	58524	249293,0	1474841,4	3220836,3

În perioada 2004-2007, la Primăria Bacău au fost depuse 1823 cereri și dosare pentru obținerea de apartamente în blocurile ANL, rezultând o rată de rezolvare a dosarelor de aproximativ 50%.

Tabel 35: Situația locuințelor ANL și sociale din Municipiul Bacău pusă la dispoziție de autoritățile locale:

Nr. Crt	Localizare	Nr. Apartamente	Tipul locuințelor	Nr. Crt	Localizare	Nr. Apartamente	Tipul locuințelor
1	Orizontului 34A	40	Blocuri ANL	1	Micrișel 88A	72	Blocuri Sociale
2	Bucegi 136A	45	Blocuri ANL	2	Bucegi 138	45	Blocuri Sociale
3	Bucegi 138A	45	Blocuri ANL	3	Teiului 9A	17	Blocuri Sociale
4	Bucegi 140A	45	Blocuri ANL	4	Teiului 9B	17	Blocuri Sociale
5	Narciselor 14 A	29	Blocuri ANL	5	Teiului 9C	18	Blocuri Sociale
6	Letea 46A	40	Blocuri ANL	6	Tipografilor 16	26	Blocuri Sociale
7	Făgăraș 4	45	Blocuri ANL	7	Tipografilor 18	26	Blocuri Sociale
8	Făgăraș 6	45	Blocuri ANL				
9	Făgăraș 8	45	Blocuri ANL				
10	Letea 50 Bis	40	Blocuri ANL				
11	Depoului 80	40	Blocuri ANL				
12	Depoului 82	40	Blocuri ANL				
13	Depoului 84	40	Blocuri ANL				

14	Depoului 86	40	Blocuri ANL		
15	Narcisilor	36	Blocuri ANL		
	TOTAL ANL	615		TOTAL SOCIAL	221

În ultimii 5 ani în Bacău au fost date spre construire 950 de locuințe de tip ANL și sociale, dintre care 836 au fost date în folosință, din care 615 de locuințe de tip ANL și aproximativ 221 de locuințe sociale în condițiile în care cererea pentru aceste tipuri de locuințe este mult mai mare decât oferta.

În Municipiul Bacău există în prezent blocuri aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice construite în vederea închirierii sau vânzării. Apartamentele din construcțiile private sunt:


Tabel 36: Apartamentele din construcțiile private

Nr. Crt	Proprietar	Apartamente	Nr. Crt	Proprietar	Apartamente
1	SC Gapex	70	7	SC Londbridge	84
2	SC Agroindustrială	40	8	SC Topaz Development	600
3	SC Rombel	100	9	SC Negobac Invest	15
4	Ficău Gabriela	30	10	Mihăies Lucovic	18
5	Ficău Laurențiu	32	11	SC Crina Imobiliare	40
6	Antoche Mihai	60	12	Bolovan Imel	32
	TOTAL				1121

Din punct de vedere tehnic, infrastructura de locuit existentă în Municipiul Bacău necesită îmbunătățiri. În anul 2006 au fost auditate energetic 63 blocuri în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termică. Dintre aceste blocuri, în anul 2007, 31 au fost incluse în următoarea etapă a programului de reabilitare, anume studiu de fezabilitate și proiect tehnic.

Concluzii:

1. Raportat la populația Municipiului Bacău, numărul de apartamente existente în municipiu pare insuficient. Este necesară o cercetare mai detaliată a acestui aspect având în vedere evoluția populației și dinamica nevoilor comunității; vor trebui luate în considerare aspecte cum sunt concentrarea apartamentelor raportate la numărul de proprietari, dinamica aspirațiilor și nevoilor privind locuirea etc..
2. Din punct de vedere tehnic, în procent de 65% din blocurilor existente în Municipiul Bacău necesită reabilitări termice și modernizări.
3. În perioada 2004-2009 au fost realizate 615 apartamente ANL, 221 apartamente sociale, 1221 apartamente realizate de persoane fizice sau juridice, numărul acestora fiind insuficient raportat la populația și nevoile Municipiului Bacău;
4. Este necesară îmbunătățirea infrastructurii sociale oferite tinerilor, prin construcția de locuințe sociale, astfel încât tinerii cu vârsta peste 18 ani care provin din centrele de plasament și care nu mai pot fi integrați în familiile din care provin, să nu ajungă în situația de a se confrunta cu fenomenul de marginalizare socială.
5. Este necesară configurarea unei politici de locuire la nivel local în vederea echilibrării cererii și ofertei astfel încât să răspundă unei plaje cât mai largi a categoriilor de venituri și nevoi.
6. Un aspect important îl reprezintă dezvoltările imobiliare necontrolate care au impact multiplicat asupra gradului de încălzire și uzura al infrastructurii de transport și utilități, distorsiuni în trafic, nivelul poluării urbane etc
7. Este necesară asigurarea serviciilor aferente funcțiunii de locuire, în sprijinul creșterii calității vieții urbane și a atractivității municipiului.



1.2 CARACTERISTICI ECONOMICE ALE POLULUI DE DEZVOLTARE BACĂU

1.2.1 Profilul economic al Polului de Dezvoltare Bacău

CONTEXT ECONOMIC NAȚIONAL

Potrivit unui studiu al Institutului Național de Statistică (INS), în 2008, Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în regiunea Nord-Est a avut valoarea de aproximativ 4.000 euro/locuitor.

Rata șomajului (5,3%), a înregistrat discrepanțe între județe, astfel: nivelul maxim a fost atins în județul Vaslui (10,2%) și cel minim în județul Botoșani (3,5%), ecartul fiind de 6,7%.

De asemenea, regiunea Nord-Est va înregistra în anul 2009 cea mai pronunțată scădere economică, de -5,1% - Vaslui (-7,4%), Botoșani (-6,6%), Neamț (-4,9%), Iași (-4,7%), Suceava (-4,6%) și Bacău (-4,5%). Aceasta va fi urmată de Regiunea Sud (-4,9%) și Regiunea Vest (-4,3%). Cele mai puțin afectate vor fi Regiunile Nord-Vest (-3,7%) și București-Ilfov (-3,1%).

Regiunea de Nord-Est are prognoze optimiste pentru următorii ani din punctul de vedere al diferențelor analiști, pe care cred că o vor salva turismul și agricultura. Din punctul acestora de vedere, Moldova ar trebui să fie tot mai atractivă pentru investitori, datorită costurilor mici pentru localizarea unei afaceri în zonă.

De remarcat că de trei-patru ani regiunea de nord-est a țării are ritmuri de creștere peste alte regiuni din România și din Uniunea Europeană. Adăncirea decalajului s-a stopat, nu mai este discrepanța internă între regiunea nord-est și alte regiuni, urmând ca în etapa următoare să așteptăm o îmbunătățire și mai semnificativă a situației. Deja, după diferite estimări, se pare că regiunea de nord-est nu mai este cea

mai săracă regiune a Uniunii Europene, așa cum era în anul 2005, potrivit statisticii Eurostat. Este posibil să fi depășit regiuni din Bulgaria. Pentru perioada următoare se estimează că regiunea de nord-est și județele cu potențial, vor avea ritmuri de creștere superioare mediei naționale, de aproape 7 la sută, ceea ce va duce la îmbunătățirea indicelui de disparitate. Evident că reducerea decalajului este cel mai greu de obținut, dar pe termen lung se poate atinge acest scop. Este posibil ca la orizontul anului 2020 să nu se mai discute de aceste discrepanțe între regiunea de nord-est și alte regiuni și să se realizeze o apropiere semnificativă între ele.

O contribuție importantă la reducerea acestor discrepanțe o vor avea fondurile destinate dezvoltării regionale, prin Planul Operațional Regional. În al doilea rând, etapa următoare este cea a valorificării avantajelor regiunii de către investitorii străini. Din acest moment, se așteaptă ca investițiile străine să treacă Carpați, din zona de vest către cea de est, mai ales că acum se simt tot mai mult avantajele legate de costurile investițiilor: terenuri mai ieftine, forța de muncă calificată, lucruri care vor face ca o afacere să fie mult mai ieftin de localizat în această regiune, față de vest, unde costurile cu angajații sau cu infrastructura sunt din ce în ce mai ridicate.

Din mai multe analize, care au vizat prognoze privind potențialul de dezvoltare a anumitor sectoare, există un potențial cultural și turistic foarte ridicat în zonă. Sunt județe, precum Iași, Neamț și Suceava, cu un potențial turistic foarte mare, care poate fi mai bine valorificat de către mediul de afaceri. Agricultură rămâne o piesă de bază, iar zona ar putea fi una care să ne ajute la nivel național să trecem de la deficit pe produse agricole, la excedent, la un export mult mai mare. Nu trebuie uitat că restructurarea ar putea să fie accelerată și, în acest fel, să fie revigorată industria prelucrătoare, industria de construcții de mașini. Există o experiență importantă în zonă, în Iași și în Bacău, și atunci aici se beneficiază de un mare potențial uman, personal de specialitate care ar trebui valorificat foarte bine de investitori în domeniul industriei prelucrătoare.

Nivelul PIB-ului nu se calculează la nivelul municipiilor, ci dor la nivel județean astfel că, nu se poate evidenția care este exact contribuția municipiului Bacău la realizarea PIB-ului județean sau regional și nici valoarea PIB-ului / cap de locuitor la nivel de municipiu.

Tabel 37: Evoluția PIB / locuitor în regiunea NE în perioada 2003-2008 (lei)

Nr. crt.	Județ	2003	2004	2005	2006	2007/2008 (%)	Clasament județe NE după PIB 2006
1	Bacău	7.848,22	9.874,67	10.379,84	11.790,79	66,56%	1
2	Neamț	10.000,00	7.407,55	8.689,17	10.257,10	97,48%	3
3	Vaslui	5.064,03	5.756,71	6.031,89	7.477,35	67,59%	5
4	Botoșani	5.101,50	5.754,64	6.761,90	7.796,79	65,43%	4
5	Suceava	6.491,28	7.766,64	8.848,29	9.996,03	64,94%	2
6	Regiunea Nord Est	6.575,93	7.884,31	9.114,20	10.296,79	63,87%	

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

Județul Bacău se clasează pe locul 1 în cadrul Regiunii Nord Est, aflându-se peste media regională în fiecare an din 2003 până în 2006.

Tabel 38: Evoluția principalilor indicatori economico-sociali în regiunea NORD – EST

2008	Total regiune	Bacău	Botoșani	Iasi	Neamț	Suceava	Vaslui
Creșterea reală a PIB	6,7	7,6	5,5	6,9	7,0	6,4	5,5
PIB / Locuitor - euro	4119	5030	3112	4772	3994	4010	2813
Numărul mediu de salariati	1,0	1,4	0,8	1,0	1,0	0,4	1,1
Rata șomajului - %	5,0	4,3	3,9	5,6	3,6	3,7	9,2
Câștigul salarial mediu net lunar-lei/salarat	1030	1094	992	1075	960	997	970

Sursa: Comisia Națională de Prognoză

Tabel 39: Creșterea produsului intern brut (%) în regiunea NORD – EST

Unitatea teritorială	2006	2007	2008
Regiunea Nord - Est	5,8	4,6	6,7
Bacău	5,2	4,2	7,6
Botoșani	5,0	4,9	5,5
Iasi	5,8	5,0	6,9
Neamț	6,6	3,6	7,0
Suceava	6,3	5,2	6,4
Vaslui	5,8	4,9	5,5

Sursa: Comisia Națională de Prognoză

Tabel 40: Câștigul salarial mediu net (lei lunar / salariat) în regiunea NORD – EST

Unitatea teritorială	2006	2007	2008
Regiunea Nord - Est	765	903	1030
Bacău	845	962	1094
Botoșani	715	844	992
Iasi	792	945	1075
Neamț	710	808	960
Suceava	726	864	997
Vaslui	717	796	970

Sursa: Comisia Națională de Prognoză

Din analiza datelor prezentate mai sus, se observă:

- în anul 2008, Regiunea de Nord-Est a avut cea mai mare creștere a produsului intern brut, cu 45,65 % mai mult decât în anul 2007 și cu 15,52 % mai mult față de anul 2006;
- în cadrul regiunii, județul Bacău a avut cea mai mare creștere a produsului intern brut (7,6 %), la polul opus situându-se județele Vaslui și Botoșani (5,5 %);
- cel mai mare produs intern brut / locuitor l-a avut județul Bacău (5.030 euro), iar cel mai mic județul Vaslui cu 2.813 euro, reprezentând 55,92 % față de județul Bacău și 68,29 % față de media obținută pe regiune;
- județul Bacău se află peste media numărului de salariați ai regiunii, cu 1,4, cel mai mic procent aparținându-i județului Suceava, de 0,4;
- cea mai mare rată a șomajului în regiune este înregistrată în județul Iași, de 5,6 %, cea mai mică fiind în județul Neamț, de 3,6 %;

- câștigul salarial mediu net lunar a cunoscut o creștere în Regiunea de Nord-Est, în anul 2008 fiind de 1.030 lei / salariat cu 14,06 % față de anul 2007, respectiv 34,64 % mai mult față de 2006;
- cel mai mare câștig salarial mediu / salariat se află în județul Bacău (1.094 lei), iar cel mai mic în județul Neamț (960 lei);
- cu toate că județul Neamț are cea mai mică rată a șomajului, au și cel mai mic câștig salarial mediu net / salariat

CONTEXT ECONOMIC JUDEȚEAN


Criza economică s-a accentuat în ultimele luni ale anului 2008 în județul Bacău - conform datelor date publicității de Direcția Județeană de Statistică. Exportul, importul, construcțiile și locurile de muncă, o parte din zootehnie și din producția animalieră au suportat scăderi, comparativ cu lunile anterioare. Totuși, șomajul, inflația, salariile și pensiile, o altă parte din zootehnie, sporul natural al populației și o parte a producției animale au înregistrat creșteri. Statistica județeană nu mai oferă, însă, din acest an, date despre producția industrială, raportată numai la nivel național.

Volumul exportului bacăuan a fost, în anul 2008, de aproape 20 de milioane de euro (FOB), cu 25,1% mai mic decât în aceeași lună a anului precedent. Județul exportă, cel mai mult, textile (aproape 30%), produse din lemn (13,7%) și mașini (15,6%). Comparativ, în ianuarie 2009, volumul importului a ajuns la peste 21 de milioane de euro (CIF), cu aproape 30% mai mic decât în ianuarie 2008. Soldul balanței de comerț exterior (FOB/FOB) a fost pozitiv, de 286 de milioane de euro (FOB), iar gradul de acoperire cu exporturi (FOB/FOB) a fost, în primul trimestru, de 109%. Bacăul a importat, cel mai mult, textile, mașini și echipamente, metale și mijloace de transport. Județul ocupă locul al doilea, după volumul exportului, în Regiunea Nord-Est, după județul Neamț, și a realizat 20,1% din volumul total al regiunii. La import, însă, îi revine locul al doilea, după Iași, cu 21,3%.


În 2008, câștigul salarial mediu brut, în județul Bacău, a fost de 1.769 de lei, mai mic cu 86 de lei decât nivelul din economia națională. Câștigul mediu net a ajuns la 1.303 lei, cu 53 de lei mai mic față de nivelul național. În aprilie, câștigul mediu net a scăzut cu 2,4%, iar în mai 2008 a crescut cu 3,8%. În regiune, cel mai bun salariu mediu net a fost în Iași (1.315 lei), apoi în Bacău. Pe ultimul loc, județul Neamț, s-a înregistrat cu 1.021 de lei. Salariul mediu net din agricultură a fost cel mai bun în județul Bacău (1.065 de lei), apoi în Suceava (1.057 de lei), față de Botoșani cu 783 de lei. Însă, în industrie și construcții Bacăul e de departe fruntea, cu 1.208 lei, față de Iași cu 1.099 și Vaslui, cu 828 de lei. Dar, în servicii, primul e Iașiul, cu 1.436 de lei, față de Bacău cu 1.384 și Neamț cu 1.103 lei.

La sfârșitul anului, efectivul de salariați din județ a ajuns la 121.930 de persoane, cu 837 mai puține față de luna februarie a aceluiași an. Bacăul are 20,6% din salariații regiunii, al doilea după Iași. Bacăul este al 15-lea oraș din țară, după acest efectiv. Față de acesta, numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lui martie era de 19.137 de persoane, cu 587 mai multe decât în martie. Numai jumătate dintre ei sunt, însă, indemnizați. Indemnizația medie lunară a unui șomer a fost de 486,18 lei. Cei mai mulți șomeri erau, evident, în Bacău (3.493), 1.779 în Onești, dar rata șomajului cea mai ridicată, la sfârșitul anului, era în Lipova (33,5%), Roșiori (28,8%), Secuieni (27,6%) și Colonești (25,9%).

Grafic 11: Produsul Intern Brut - Județul Bacău (2001-2006)



În graficul de mai sus se poate observa evoluția Produsului Intern Brut în intervalul de timp 2001-2006 în Județul Bacău, evidențându-se o dublare a valorii acestuia în intervalul analizat, lucru deosebit de benefic.



În Graficul nr. 7 se poate observa execuția bugetelor locale aferente județului Bacău, pe ani. Se poate observa că în fiecare an s-a înregistrat un excedent, veniturile acoperind cheltuielile alocate.

În ceea ce privește distribuția cifrei de afaceri pe activități ale economiei naționale în cadrul județului Bacău, aceasta se prezintă astfel:


Tabel 41: Distribuția cifrei de de afaceri pe activități ale economiei naționale în cadrul județului Bacău

Activități (secțiuni CAEN, Rev. 1)	Cifra de afaceri (milioane lei RON)
Cifra de afaceri în anul 2007 - Județul Bacău	
Total	13.190
Industria extractivă	334
Industria prelucrătoare	3.488
Energie electrică și termică, gaze și apă	652
Construcții	1.507
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor, și a bunurilor personale și casnice	5.932
Hotele și restaurante	129

Transport, depozitare și comunicații	689
Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor	327
Invățământ	16
Sănătate și asistență socială	56
Alte activități de servicii colective, sociale și personale	80

Sursa: Institutul Național de Statistica

Grafic 13: Distribuția cifrei de afaceri pe tipuri de activități în Județul Bacău în anul 2007




Tabel 42: Evoluția cifrei de afaceri pe activități ale economiei naționale în cadrul județului Bacău

Activitatea	2004	2005	2006	2007	2008
Cifra de afaceri (mil. Euro)					
Total	1467,04	1373,62	1982,04	2151,55	2908,93
Agricultură	42,82	11,83	12,47	18,76	26,07
Industria alimentară	51,37	134,32	148,46	174,57	171,24
Industria extractivă și prelucrătoare	145,90	127,59	172,16	248,40	253,35
Industria lemnului	36,58	36,88	41,59	39,83	27,19
Industria ușoară	70,34	57,43	62,90	64,58	63,87
Construcții	118,43	200,34	248,32	285,75	407,43
Transporturi	48,19	70,95	100,53	132,12	161,28
Turism	10,57	17,38	20,32	27,02	31,03
Servicii	371,86	115,94	463,39	142,88	763,28
Comert	571,98	598,95	711,90	1007,60	1096,12

Sursa: Camera de Comerț și Industrie Bacău

Gravic 14: Structura cifrei de afaceri pe activităţi ale economiei naţionale (2007)



Sursa: Institutul Național de Statistică

Gratific de mai sus prezintă structura Cifrei de afaceri a unităților locale active din industrie, construcții, comerț cât și din alte servicii, în anul 2007 în județul Bacău, situațiile statistice prezentate se referă la estimări pe plan județean furnizate de Institutul de statistică și de Camera de Comerț și Industrie Bacău. Se poate observa că ponderea cea mai ridicată este prezentă în cadrul unităților de "Comerț cu ridicata și în întreținerea autovehiculelor și motocicletelor și a bunurilor personale și casnice".

SITUAȚIA AGENȚIILOR ECONOMICE

Societățile comerciale care își desfășoară activitatea în județul Bacău activează în următoarele domenii macro-economice, cifra de afaceri realizată fiind prezentată comparativ pentru perioada 2004 - 2008.

Tabel 43: Distribuția societăților comerciale pe secțiuni CAEN

Societăți comerciale	2004	2005	2006	2007	2008
Total	4782	5217	5538	5795	6102
Agricultură	52	61	69	69	68
Industria alimentară	97	94	100	95	96
Industria extractivă și prelucrare	161	189	172	189	208
Industria lemnului	88	87	108	109	100
Industria ușoară	187	146	183	146	132
Construcții	507	557	670	742	843
Transporturi	276	326	356	375	366
Turism	180	194	220	238	256
Servicii	940	1029	1193	1334	1459
Comert	2314	2554	2467	2498	2554

Sursa: Camera de Comerț și Industrie Bacău

Astfel, cel mai mare număr de societăți comerciale sunt înregistrate în sfera serviciilor și comerțului.

Tabel 44: Distribuția societăților comerciale cu profil industrial pe domenii de activitate

Societăți comerciale cu profil industrial	2004	2005	2006	2007	2008
Total	533	496	563	539	536
Industria alimentară	97	94	100	96	96
Industria extractivă și prelucrătoare	161	169	172	189	208
Industria energiei	88	87	108	109	100
Industria ușoară	187	146	183	146	132

Sursa: Camera de Comerț și Industrie Bacău

La nivel județean ponderea societăților comerciale cu profil industrial este de 12%.

Tabel 45: Distribuția cifrei de afaceri în funcție de mărimea societăților

Cifra de afaceri (mil. euro)	2004	2005	2006	2007	2008
Total	1467,04	1373,62	1982,04	2151,55	2998,93
Microîntreprinderi	302,18	309,06	316,31	393,01	435,26
Întreprinderi mici	226,92	280,47	348,50	410,43	450,12
Întreprinderi mijocii	309,40	400,91	535,26	552,01	617,18
Întreprinderi mari	255,10	240,92	334,09	467,52	960,20
Întreprinderi foarte mari	373,44	142,56	447,88	328,58	536,17

Sursa: Camera de Comerț și Industrie Bacău

Principali indicatori economici ai societăților comerciale

La sfârșitul anului 2008, situația agenților economici băcăuani, care au desfășurat activitate (CA >0), prin prisma rezultatelor economico-financiare înregistrate, se prezintă astfel:

Tabel 46: Principali indicatori economici ai societăților comerciale din județul Bacău

Indicatori economice-financiari	2008
Număr societăți comerciale cu activitate	11 523
Cifra de afaceri (mil. Euro)	4.490,30
Profitul brut (mil. Euro)	340,62
Rata profitului (%)	7,59
Pierderi (mil. Euro)	100,03
Număr salariați	87 471
Productivitatea (mil Euro/salarial)	51,33

Situația comparativă a principalilor indicatori în anii 2007 și 2008, este prezentată în tabelul următor:

Tabel 47: Evoluția principalilor indicatori economici ai societăților comerciale din județul Bacău

Indicatori economico-financiar	Anul de referință		Evoluția indicatorilor în 2008 față de 2007 (+, - %)
	2007	2008	
Număr societăți comerciale cu activitate	10.880	11.523	5,91
Cifra de afaceri (mil Euro)	3.383,86	4.490,30	32,59
Profitul brut (mil. Euro)	217,27	340,62	56,77
Rata profitului (%)	6,42	7,59	18,16
Pierderi (mil. Euro)	142,82	100,03	-29,98
Număr salariați	88.714	87.471	-1,40
Productivitatea (mil Euro/salarial)	38,14	51,33	34,46

Din analiza indicatorilor de mai sus se constată următoarele:

- > numărul societăților comerciale cu activitate a crescut în anul 2008 față de anul 2007 cu 5,91%, de la 10.880 în anul 2007, la 11.523 în anul 2008;
- > cifra de afaceri a crescut în anul 2008 cu 32,58% față de anul 2007, de la 3.386,86 mil. Euro în 2007, la 4.490,30 mil. Euro în 2008;
- > profitul brut a crescut în anul 2008 cu 56,77% față de anul 2007, de la 217,27 mil. Euro în anul 2007 la 340,62 mil. Euro în 2008;
- > rata profitului a crescut cu 18,16 %, de la 6,42% în anul 2007 la 7,59% în anul 2008;
- > pierderile înregistrate în anul 2008 sunt cu 29,96% mai mici decât în anul 2007;
- > numărul de salariați a scăzut în 2008 față de 2007 cu 1,40%, de la 88.714 salariați în 2007 la 87.471 în anul 2008;
- > productivitatea a crescut cu 34,46% în anul 2008 față de anul 2007, de la 38,14 mii Euro/salariaț la 51,33 mii Euro/salariaț.

Constatare privind evoluția principalilor indicatori ai economiei județului Bacău, în anul 2008, conduc la următoarele concluzii :

- > creșterea numărului de societăți cu activitate este un aspect pozitiv, demonstrând o dezvoltare a spiritului întreprinzător, necesar dezvoltării economico-sociale a județului;
- > această creștere a numărului de societăți cu activitate de 5,91% a fost însoțită și de o creștere a cifrei de afaceri cu 32,58%;
- > pe ansamblu, economia județului la nivelul anului 2008, a înregistrat o creștere față de anul 2007, evidențiată de altfel prin valorile indicatorilor analizați.

Distribuția domeniilor de activitate și contribuția acestor la realizarea indicatorilor economico-sociali în anul 2008 se prezintă după cum urmează:

Tabel 48: Distribuția și ponderea domeniilor de activitate din județul Bacău

Domeniul de activitate	Indicator	Număr soc. com. cu activitate	Cifra de afaceri (mil. Euro)	Profit brut (mil. Euro)	Rata profit (%)	Pierderi (mil. Euro)	Număr salariați	Produsul vitezei (mil. euro/salariaț)
Agricultură	2008	208	48,97	2,15	4,42	0,98	1.106	44,01
	Pondere(%)	1,81	1,08	0,63	-	0,98	1,26	-
Industria alimentară	2008	225	250,75	4,09	1,63	7,93	6.645	37,74
	Pondere(%)	1,95	5,58	1,20	-	7,93	7,60	-
Industria extractivă și prelucrătoare	2008	355	567,96	36,96	6,51	28,40	11.776	43,23
	Pondere(%)	3,08	12,65	10,85	-	28,39	13,46	-
Industria lemnului	2008	422	132,53	5,25	3,96	5,26	5.403	24,53
	Pondere(%)	3,66	2,95	1,54	-	5,26	6,18	-
Industria ușoară	2008	215	83,72	4,47	5,34	2,09	7.925	10,56
	Pondere(%)	1,87	1,86	1,31	-	2,09	9,06	-
Construcții	2008	1.576	788,74	139,90	17,74	6,90	15.191	51,92
	Pondere(%)	13,68	17,57	41,07	-	6,90	17,37	-
Servicii	2008	2.197	830,75	68,50	8,36	26,95	12.002	68,22
	Pondere(%)	19,07	18,50	20,40	-	26,94	13,72	-
Transporturi	2008	578	224,46	8,95	3,99	4,42	5.010	44,80

Turism	Pondere(%)	7,62	5,00	2,63	-	4,42	5,73	-
	2008	496	47,71	3,47	7,27	3,06	2,464	19,36
Comerț	Pondere(%)	4,30	1,06	1,02	-	3,06	2,82	-
	2008	4.951	1.515,01	65,88	4,35	14,04	19.949	75,94
TOTAL	Pondere(%)	42,97	33,74	19,34	-	14,04	22,81	-
	2008	11.523	4.490,30	340,62	7,59	100,03	87.471	51,33

Din analiza indicatorilor prezentați, se constată următoarele:

- > numărul cel mai mare de societăți comerciale activează în domeniul comerț, respectiv 4.951 societăți, reprezentând 42,97% din totalul numărului de societăți cu cifra de afaceri, urmat de sectorul servicii cu 2.197 societăți și o pondere de 19,07%, construcții cu 1.576 societăți ce dețin o pondere de 13,68%, cele mai puține societăți comerciale activează în domeniile agricultură, 208 societăți cu o pondere de 1,81% și industrie alimentară, 225 cu o pondere de 1,95%;
- > cifra de afaceri totală este realizată într-o pondere de 33,74% de societățile din comerț (o valoare de 1.515,01 mil. Euro), 18,50% de societățile din servicii (830,75 mil. Euro), 17,57% de societățile din construcții (788,74 mil. Euro), de societățile din industria extractivă și prelucrătoare (567,96 mil. Euro) și într-o proporție mai mică de către societățile din industria ușoară (1,86%), agricultură (1,08%) și turism (1,06%);
- > cea mai mare parte a profitului brut a fost înregistrat în construcții, 139,90 mil. Euro, (reprezentând 41,07% din totalul profitului brut), urmat de servicii - 69,50 mil. Euro (reprezentând 20,40% din total) și comerț - 65,88 mil. Euro (reprezentând 19,34% din total), iar cele mai mici ponderi ale profitului au fost realizate de sectoarele turism cu 3,47 mil. Euro (reprezentând 1,02% din total) și agricultură cu 2,15 mil. Euro (reprezentând 0,63% din total);
- > valori mari ale ratei profitului sunt înregistrate de sectoarele: construcții (o rată a profitului de 17,74%), servicii (o rată a profitului de 8,36%) și turism (o rată a profitului de 7,27%), iar valori foarte mici sunt înregistrate în industria alimentară (o rată a profitului de 1,63%);
- > pierderi majore s-au înregistrat în anul 2008 în sectoarele: industria extractivă și prelucrătoare - 28,40 mil. Euro (reprezentând 28,39% din total), servicii - 26,95 mil. Euro (reprezentând 26,94% din total) și în comerț - 14,04 mil. Euro (reprezentând 14,04% din total);
- > cei mai mulți salariați sunt angajați în: comerț - 19.949 salariați (reprezentând 22,81% din total), construcții - 15.191 salariați (reprezentând 17,37% din total), servicii - 12.002 salariați (reprezentând 13,72% din total), industria extractivă și prelucrătoare - 11.776 salariați (reprezentând 13,46% din total), industria ușoară - 7.925 salariați (reprezentând 10,56% din total) iar cei mai puțini în turism - 2.464 salariați (reprezentând 2,82% din total) și în agricultură - 1.106 salariați (reprezentând doar 1,26%).

Contribuția domeniilor de activitate la realizarea indicatorilor economiei județului Bacău în anul 2008, structurate după secțiunile Camerei de Comerț și Industrie Bacău, este următoarea:

Tabel 49: Evoluția domeniilor de activitate din județul Bacău

Indicator	Număr soc. com. cu activitate	Cifra de afaceri (mil. Euro)	Profitul brut (mil. Euro)	Rata profit (%)	Pierderi (mil. Euro)	Număr salariați	Productivitatea (mil. euro / salariat)
Domeniul de activitate							
Agricultură							
2007	206	36,50	3,20	9,01	1,08	993	36,75
2008	208	48,67	2,15	4,42	0,98	1.106	44,01
evoluție (%)	1,46	37,10	-32,81	-50,99	-9,26	11,38	23,09
Industria alimentară							
2007	224	250,73	6,06	2,42	1,74	7.204	34,80
2008	226	260,75	4,09	1,63	7,93	6.845	37,74
evoluție (%)	0,45	0,01	-32,51	-32,51	355,75	-7,76	8,42
Industria extractivă și prelucrătoare							
2007	339	547,59	18,51	3,38	66,26	12.655	43,27
2008	355	567,96	36,96	6,51	28,40	11.776	48,23
evoluție (%)	4,72	3,72	99,68	92,51	-57,14	-6,95	11,46
Industria lemnului							
2007	426	160,96	6,82	4,24	30,58	7.243	22,22
2008	422	132,53	5,26	3,95	5,26	5.403	24,53
evoluție (%)	-0,94	-17,66	-23,02	-6,51	-82,80	-26,40	10,38
Industria ușoară							
2007	241	88,61	5,14	5,80	4,16	10.513	8,43
2008	215	83,72	4,47	5,34	2,09	7.925	10,56
evoluție (%)	-10,79	-5,52	-13,04	-7,96	-49,76	-24,62	25,34
Construcții							
2007	1.333	485,96	62,63	12,63	6,82	14.111	35,15
2008	1.576	788,74	139,90	17,74	6,90	15.191	51,92
evoluție (%)	18,23	59,03	123,38	40,46	1,17	7,66	47,73
Servicii							
2007	1.962	167,01	23,04	13,79	11,79	9.448	17,68
2008	2.197	830,75	69,50	8,36	26,95	12.002	69,22
evoluție (%)	11,98	397,43	201,65	-39,38	128,58	27,03	291,52
Transporturi							
2007	832	183,19	10,92	5,96	3,07	4.794	38,21
2008	978	224,46	8,95	3,99	4,42	5.010	44,90
evoluție (%)	5,53	22,53	-18,04	-33,11	43,97	4,51	17,25
Turism							
2007	459	41,52	4,74	11,42	2,37	2.394	17,34
2008	496	47,71	3,47	7,27	3,06	2.464	19,96
evoluție (%)	8,06	14,91	-26,79	-36,29	29,11	2,92	11,64
Comerț							
2007	4.859	1.380,74	68,83	4,99	14,22	19.359	71,32
2008	4.951	1.515,01	65,88	4,35	14,04	19.949	75,94
evoluție (%)	1,86	8,86	-4,47	-12,82	-1,28	2,95	6,08
TOTAL							
2007	10.880	3.383,86	217,27	6,42	142,82	88.714	38,14
2008	11.523	4.490,30	340,62	7,59	100,03	87.471	51,33
evoluție (%)	5,91	32,58	56,77	18,16	-29,96	-1,40	34,46

✓ În ceea ce privește numărul societăților cu activitate:

- numărul societăților a crescut în anul 2008 în aproape toate domeniile, excepție făcând industria ușoară, unde numărul societăților comerciale cu cifră de afaceri în 2008 a scăzut cu 10,79% față de 2007 și industria lemnului, unde numărul societăților comerciale a scăzut cu 0,94% față de 2007;
- creșterea cea mai mare a numărului societăților comerciale s-a înregistrat în anul 2008 în construcții, o creștere de 18,23% față de anul 2007;
- creșteri semnificative a numărului de societăți în 2008 față de 2007 s-au înregistrat și în sectorul servicii (11,98%), în turism (8,06%), în transporturi (5,53%) și în industria extractivă și prelucrătoare (4,72%);
- cea mai mică creștere înregistrată a fost în industria alimentară, de 0,45%.

✓ În ceea ce privește cifra de afaceri:

- per total, cifra de afaceri a crescut în anul 2008 cu 32,58% față de anul 2007;
- o creștere semnificativă a cifrei de afaceri a fost înregistrată în sectorul servicii, unde în anul 2007 s-a înregistrat o cifră de afaceri de 167,01 mil. Euro, iar în 2008 aceasta a ajuns la 830,75 mil. Euro (397,43%);
- creșteri ale cifrei de afaceri în anul 2008 s-au mai înregistrat în domeniile: construcții (59,03%), agricultură (37,10%), transporturi (22,53%), turism (14,91%), comerț (8,86%), industria extractivă și prelucrătoare (3,72%);
- cele mai mari scăderi ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în domeniile: industria lemnului (-17,66%) și industria ușoară (-5,52%).

✓ În ceea ce privește profitul brut:

- per ansamblu, valoarea profitului brut a înregistrat în anul 2008 o creștere cu 56,77% față de profitul înregistrat în anul 2007, de la 217,27 mil. Euro în anul 2007, la 340,62 mil. Euro în anul 2008;
- creșteri ale profitului s-au înregistrat în anul 2008, comparativ cu 2007, în domeniile: servicii (201,65%), construcții (123,38%) și industria extractivă și prelucrătoare (99,68%);
- scăderi ale profitului brut s-au înregistrat în domeniile: agricultură (-32,81%), industria alimentară (-32,51%), turism (-26,79%), industria lemnului (-23,02%), transporturi (-18,04%) și industria ușoară (-13,04%).

✓ În ceea ce privește rata profitului:

- per total, rata profitului a înregistrat o evoluție ascendentă în 2008 față de 2007, de la 6,42% la 7,59% în 2008, deci o creștere cu 18,16% față de 2007;

➤ se observă creșteri ale ratei profitului, comparativ cu 2007, numai în domeniile: industria extractivă și prelucrătoare (92,51%) și construcții (40,46%);

➤ scăderi ale ratei profitului în 2008, comparativ cu 2007, s-au înregistrat în domeniile: agricultură (-50,99%), servicii (-39,38%), turism (-36,29%), transporturi (-33,11%), industria alimentară (-32,51%), și comerț (-12,82%).

✓ În ceea ce privește pierderile înregistrate:

➤ per total, pierderile înregistrate în 2008 sunt mai mici cu 29,96% față de pierderile înregistrate în 2007, de la 142,82 mil. Euro în 2007 la 100,03 mil. Euro în 2008;

➤ scăderi ale volumului pierderilor s-au înregistrat în domeniile: industria lemnului (-82,80%), industria extractivă și prelucrătoare (-57,141%), industria ușoară (-49,76%), agricultură (-9,26%), și comerț (-1,28%).

✓ În ceea ce privește numărul de salariați:

➤ per ansamblu, numărul salariaților din anul 2008 a scăzut de 2007 cu 1,40%, de la 88.714 în 2007 la 87.471 în 2008;

➤ creșteri ale numărului de salariați s-au înregistrat în domeniile: servicii (27,03%), agricultură (11,38%), construcții (7,65%), transporturi (4,51%), comerț (2,95%) și turism (2,92%);

➤ scăderi importante ale numărului de salariați s-au înregistrat în industrie: industria lemnului (-25,40%), industria ușoară (-24,62%), industria alimentară (-7,76%) și industria extractivă și prelucrătoare (-6,95%).

✓ În ceea ce privește productivitatea muncii:

➤ per total, productivitatea muncii a crescut în anul 2008 cu 34,36% față de 2007, de la 38,14 mii euro/salarial în 2007 la 51,33 mii euro/salarial în 2008;

➤ creșteri ale productivității muncii s-au înregistrat în toate domeniile de activitate, înregistrându-se procente mai mari în: servicii (291,52%), construcții (47,73%), industria ușoară (25,34%), agricultură (23,09%), transporturi (17,25%) și turism (11,64%).

Domeniul SERVICIILOR în context județean

Situația generală a indicatorilor economico-financiar

Aportul agenților economici din domeniul serviciilor la dezvoltarea economiei județului Bacău, în 2008 este prezentat în tabelul următor:

Tabel 50: Principali indicatori economici ai societăților comerciale din domeniul serviciilor – județul Bacău

Indicatori Economico – financiar	S.C. cu cifră de afaceri în 2008		Pondere sector de activitate (%)
	Total	Sector servicii	
Număr societăți comerciale cu activitate	11.523	2.197	19,07
Cifra de afaceri (mil. euro)	4.490,30	830,75	18,50
Profit brut (mil. euro)	340,62	69,50	20,40
Rata profitului (%)	7,59	8,36	-
Pierderi (mil. euro)	100,03	26,96	26,94
Număr salariați	87.471	12.002	13,72
Productivitatea (mii euro/sal)	51,33	69,22	-

În urma analizei indicatorilor din tabelul de mai sus, se pot observa următoarele:

- cele 2.197 societăți comerciale care activează în domeniul serviciilor reprezintă 19,07% din totalul societăților comerciale cu activitate din județ;
- cifra de afaceri înregistrată de sectorul servicii al economiei băcăuane reprezintă o pondere de 18,50% din totalul cifrei de afaceri de 4.490,30 mil. euro înregistrată la nivelul tuturor sectoarelor de activitate băcăuane;
- profitul brut înregistrat de prestatorii de servicii reprezintă 20,40% din profitul înregistrat de toți agenții economici din județul Bacău;
- rata profitului din domeniul serviciilor a fost în anul 2008 cu cca 10% mai mare decât rata profitului înregistrată la nivelul întregii economii băcăuane fapt ce reliefează că în domeniul serviciilor se poate obține profit în condițiile unor costuri relativ mici;
- pierderile în domeniul serviciilor, înregistrate în anul 2008, au fost de 26,95 mil. euro, ceea ce reprezintă un procent de 26,94% din totalul de 100,03 mil. euro;
- numărul salariaților ce activează în domeniul serviciilor reprezintă 13,72% din totalul forței de muncă angajate în toate societățile băcăuane;
- productivitatea în domeniul serviciilor este de 69,22 mii euro/salarial, cu 17,89 mii euro/salarial mai mare decât productivitatea medie a economiei județului care este de 51,33 mii euro / salarial.

Concluzii:

1. Sectorul servicii reprezintă o componentă importantă în cadrul economiei județului, deținând 19,07% din numărul de firme în activitate și 13,72% din numărul de salariați;
2. Firmele din domeniul serviciilor realizează 18,50% din cifra de afaceri și 20,40% din profitul brut obținut la nivelul județului, rata medie a profitului în sectorul serviciilor, fiind cu aproximativ un procent peste rata medie a profitului realizat la nivel de județ; cu toate acestea, media cifrei de afaceri pe o firmă, obținută în sectorul serviciilor este de 378 mii euro/firmă, cu doar 2,96% mai mică decât pe total județ;
3. Pierderile înregistrate în domeniul serviciilor sunt mici comparativ cu cele la nivel de județ, ele reprezentând circa 26,94%;
4. Numărul mediu de salariați/firmă în domeniul serviciilor este de aproximativ 5 angajați/firmă, mai mic decât cel la nivel de județ, unde este de aproximativ 7 angajați/firmă.

Evoluția sectorului serviciilor în județul Bacău, în perioada 2007-2008, este analizată în funcție de dinamica principalilor indicatori economici, evidențiată în tabelul de mai jos:

Tabel 51: Evoluția principalilor indicatori economici ai societăților comerciale din domeniul serviciilor - județul Bacău

Indicatori economico - financiari	Anul de referință		Evoluția indicatorilor în anul 2008 (+/- %)
	2007	2008	
Număr societăți comerciale cu activitate	1962	2.197	+11,98
Cifra de afaceri (mil. euro)	167,01	830,75	+397,43
Profit brut (mil. euro)	23,04	69,50	+201,65
Pierderi (mil. euro)	13,79	8,36	-39,38
Rata profitului (%)	11,79	26,95	+128,58
Număr salariați	9.448	12.002	+27,03
Productivitatea (mii euro/sal)	17,68	69,22	+291,52

Analizând aceste date se pot constata următoarele aspecte importante legate de domeniul serviciilor la nivel județean:

- numărul societăților comerciale din domeniul serviciilor a înregistrat în anul 2008 față de anul 2007 o creștere de 11,98%, de la 1.962 în 2007 la 2.197 în 2008;
- cifra de afaceri a crescut cu 397,43% în această perioadă, de la 167,01 mil. euro în 2007 la 830,75 mil. euro în 2008;
- crește profitul brut de la 23,04 mil. euro în 2007 la 69,50 mil. euro în 2008, respectiv cu 201,65%;
- crește rata profitului cu 2,29%, de la 9,50% în 2006 la 11,79% în 2007;
- cresc pierderile înregistrate cu 128,58%, de la 11,79 mil. euro în 2007 la 26,95 mil. euro în 2008;
- numărul salariaților ocupați în domeniul serviciilor a crescut cu 27,03% în perioada analizată de la 9.448 salariați în 2007 la 12.002 salariați în 2008;
- productivitatea muncii la nivelul prestatorilor de servicii a înregistrat modificări majore în perioada analizată, fiind de 69,22 mii euro/salarat în 2008, creșterea fiind de 291,52%, față de 2007.

Concluzii:

1. În domeniul serviciilor a crescut cu 235 numărul de societăți comerciale;
2. Rentabilitatea prestatorilor de servicii din județul Bacău cunoaște o tendință ascendentă, profilul mediu înregistrat în 2008 a fost de 31,63 mii euro/soc. comparativ cu 11,74 mii euro/soc. înregistrată în 2007;
3. Cifra de afaceri medie înregistrată de prestatorii de servicii din județul Bacău a crescut în anul 2008 cu 344,70%, de la 85 mii euro/soc. în 2007 la 378 mii euro/soc. în 2008;
4. Numărul mediu de salariați înregistrat de prestatorii de servicii a rămas constant, respectiv de cca 5 sal./soc.;
5. Toți indicatorii economici analizați înregistrează o tendință pozitivă, excepție făcând pierderile care înregistrează o scădere cu 39,38%;
6. Cifrele atestă pe ansamblu că în sectorul serviciilor rezultatele financiare ale anului 2008 înregistrează o creștere față de anul 2007.

Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ în context județean

Situația principalilor indicatori economici în anul 2008 pentru firmele din domeniul turism și alimentație publică este, comparativ cu totalul societăților comerciale cu cifră de afaceri, este:

Tabel 52: Principali indicatori economici ai societăților comerciale din domeniul turismului și alimentației publice - județul Bacău

INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI	S.C. CU CIFRĂ DE AFACERI ÎN 2008		Pondere sector de activitate (%)
	Total	Turism și alimentație publică	
Număr societăți comerciale	11.523	496	4,30
Cifra de afaceri (mil. euro)	4.490,30	47,71	1,06
Profit brut (mil. euro)	340,62	3,47	1,02
Rata profitului (%)	7,59	7,27	-
Pierderi (mil. euro)	100,03	3,06	3,06
Număr salariați	87.471	2.464	2,81
Productivitatea (mii euro/sal)	51,33	19,36	-

Analiza indicatorilor prezentați evidențiază următoarele:

- numărul societăților comerciale cu activitate din domeniul turismului și alimentației publice este de 496 și are o pondere de 4,30% din totalul societăților comerciale care au înregistrat cifră de afaceri în anul 2008;
- din totalul cifrei de afaceri de 4.490,30 mil. euro, domeniul turismului și alimentației publice a realizat 47,71 mil. euro, ceea ce reprezintă o pondere de 1,06%;

Tabel 54: Situația indicatorilor economico-financiari după registrele operatorilor din turism și alimentație publică – județul Bacău

REGISTRE ECONOMICO-FINANCIARI	INDICATORI	AGENTI DE TURISM	UNITAȚI DE CAZARE	UNITAȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ	AGROTURISM	TOTAL
Număr societăți comerciale cu activitate	2007	47	25	362	26	459
	2008	56	25	386	29	496
	evoluție (%)	19,15	0	6,63	16,00	8,06
Cifra de afaceri (mil. euro)	pondere (%)	11,29%	5,04%	77,82%	5,85%	100%
	2007	3,44	9,90	24,93	3,25	41,52
	2008	5,64	9,48	29,58	3,01	47,71
Profit brut (mil. euro)	evoluție (%)	63,86	-4,25	18,65	-7,36	14,90
	pondere (%)	11,82%	19,87%	62,00%	6,31%	100%
	2007	0,46	1,88	2,24	0,16	4,74
Rata profitului (%)	2008	0,42	1,05	1,95	0,05	3,47
	evoluție (%)	-9,09	-44,06	-13,02	-68,94	-26,82
	pondere (%)	12,10%	30,26%	56,20%	1,44%	100%
Pierderi (mil. euro)	2007	13,42	18,96	8,99	4,96	11,42
	2008	7,45	11,08	6,59	1,66	7,27
	evoluție (%)	0,23	0,3	1,12	0,09	2,37
Număr salariați	2008	0,21	0,85	1,90	0,10	3,06
	evoluție (%)	-9,48	-8,99	66,64	16,28	29,01
	pondere (%)	6,86%	27,78%	62,09%	3,27%	100%
Productivitate (mil. euro/sal)	2007	151	528	1,377	138	2,394
	2008	183	512	1,629	140	2,464
	evoluție (%)	21,19	-3,03	3,30	1,45	2,92
Productivitate (mil. euro/sal)	pondere (%)	7,43%	20,78%	66,11%	5,68%	100%
	2007	22,79	18,75	15,81	23,54	17,34
	2008	30,82	18,52	18,16	21,50	19,36

Notă:

1. Indicatorul "Evoluție" este calculat ca raport procentual (+/-) al datelor din 2007 față de cele din 2008.
2. Indicatorul "Pondere" este calculat ca raport procentual al datelor privind indicatorul analizat, în comparație cu valoarea acestuia pe total domeniu "turism și alimentație publică", în 2008.

Analizând indicatorii din 2007, comparativ cu anul 2008, pe fiecare din registrele operatorilor din turism și alimentație publică, se constată următoarele aspecte importante:

- > profilul brut realizat de firmele băcăuane a fost în anul 2008 de 340,62 mil. euro, iar cel realizat de firmele din domeniul turismului de 3,47 mil. euro, ceea ce reprezintă o pondere de 1,02%;
- > rata profitului la firmele din domeniu este de 7,27% față de cea realizată la nivel de județ, care este de 7,59%;
- > pierderile înregistrate la nivelul firmelor din județul Bacău au fost de 100,03 mil. euro, iar la cele din domeniul turismului de 3,06 mil. euro;
- > numărul de salariați înregistrat de firmele din domeniul turismului și alimentației publice în anul 2008 a fost de 2,464, reprezentând o pondere de 2,81% din totalul salariaților înregistrați în cadrul firmelor din județ;
- > productivitatea muncii în anul 2008, a fost de 19,36 mii euro/salarat, față de media pe județ, care a fost de 51,33 mii euro/salarat.

Situația comparativă 2007-2008 a indicatorilor economico-financiari:

Tabel 53: Evoluția principalilor indicatori economici ai societăților comerciale din domeniul turismului și alimentației – județul Bacău

INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI	ANUL DE REFERINȚĂ		EVOLUȚIA INDICATORILOR ÎN ANUL 2008 (+/-, %)
	2007	2008	
Număr societăți comerciale	459	496	8,06
Cifra de afaceri (mil. euro)	41,52	47,71	14,91
Profit brut (mil. euro)	4,74	3,47	-26,79
Rata profitului (%)	11,42	7,27	-36,29
Pierderi (mil. euro)	2,37	3,06	29,11
Număr salariați	2,394	2,464	2,92
Productivitatea (mii euro/sal)	17,34	19,36	11,64

Conform celor menționate în tabelul de mai sus, se pot concluziona următoarele:

- > numărul societăților comerciale din domeniul turismului și alimentației publice a înregistrat o creștere cu 8,06% de la 459 de societăți în 2007 la 496 în 2008;
- > creșterea cifrei de afaceri cu 14,91% de la 41,52 mil. euro în 2007 la 47,71 mil. euro în 2008;
- > scăderea profitului brut cu 26,79% de la 4,74 mil. euro în 2007 la 3,47 mil. euro în 2008;
- > față de anul 2007 când s-au înregistrat pierderi de 2,37 mil. euro, în anul 2008 acestea au crescut cu 29,11% ajungând la 3,06 mil. euro;
- > a crescut numărul de salariați cu 2,92% de la 2,394 în 2007 la 2,464 în 2008;
- > productivitatea a înregistrat o creștere cu 11,64% de la 17,34 mii euro/salarat în 2007 la 19,36 mii euro/salarat în 2008.

Situația indicatorilor economico-financiari după registrele operatorilor din turism și alimentație publică

Tabel 55. Principalii indicatori economici ai societăților comerciale din domeniul comerțului – județul Bacău

Indicatori economico-financieri	S.C. cu cifră de afaceri în 2008		Pondere sector de activitate (%)
	Total	Sectorul comerț	
Număr societăți comerciale	11.523	4.951	42,97%
Cifra de afaceri (mil. euro)	4.490,30	1.515,01	33,74%
Profil brut (mil. euro)	340,62	65,88	19,34%
Rata profitului (%)	7,59	4,35	-
Pierderi (mil. euro)	100,03	14,04	14,10%
Număr salariați	87.471	19.949	22,80%
Productivitatea (mii euro/sal)	51,33	75,94	-

Analizând contribuția sectorului comerț, la dezvoltarea economică a județului se constată:

- > din numărul total de 11.523 societăți comerciale aflate în activitate în 2008, 4.951 activează în domeniul comerțului, sectorul comerț fiind foarte bine reprezentat, din punct de vedere al numărului de agenți economici, 42,97%;
- > cifra de afaceri realizată în sectorul comerț, în valoare de 1.515,01 mil. euro reprezintă 33,74% din cifra de afaceri obținută la nivelul întregului județ de 4.490,30 mil. euro;
- > profitul brut obținut în sectorul comerț, reprezintă 19,34 % din profitul brut realizat de firmele băcănuane;
- > rata profitului obținută de firmele din comerț, de 4,35% este mai mică decât rata profitului obținută de firme băcănuane care este de 7,59%;
- > pierderile înregistrate de societățile comerciale din sectorul comerț, reprezintă 14,10% din totalul pierderilor înregistrate de firmele băcănuane;
- > numărul de salariați din sectorul comerț este de 19.949 și reprezintă 22,80% din totalul salariaților înregistrați la nivelul județului;
- > productivitatea muncii în sectorul comerț este de 75,94 mii euro/salarial, comparativ cu cea obținută la nivel de județ, de 51,33 mii euro/salarial.

Din datele prezentate și prin prisma activității depuse în anul 2008, se poate concluziona:

- > comerțul reprezintă activitatea de bază a județului Bacău, deținând 42,97% din numărul total de firme în activitate în județ și 22,80% din totalul numărului de salariați;
- > firmele din domeniul comerțului, realizează 33,74% din cifra de afaceri și 19,34% din profitul brut obținut la nivelul județului;
- > pierderile înregistrate în sectorul comerț sunt de 14,10%;
- > numărul mediu de salariați/firmă în comerț este de aproximativ 4 angajați/firmă, față de 8 angajați/firmă cât înregistrează la nivel de județ firmele care sunt în activitate.

Din cele prezentate se poate concluziona că, sectorul comerțului reprezintă unul din cele mai importante segmente ale economiei județului, fiind sectorul care a oferit încredere întreprinzătorilor,

> în cadrul unităților de alimentație publică activează cele mai multe firme din domeniul turism și alimentație publică (386 firme în 2008, comparativ cu 362 firme în 2007), urmate de agențiile de turism (56 firme în 2008, comparativ cu 47 firme în 2007), agroturism (29 firme în 2008, comparativ cu 25 firme în 2007) și unitățile de cazare unde s-a constatat o stagnare (25 firme);

> cea mai mare cifră de afaceri a fost înregistrată în anul 2008 de unitățile de alimentație publică, în valoare de 29,58 mil. Euro, ceea ce a reprezentat o evoluție pozitivă de 18,65% față de anul 2007, când s-a înregistrat o valoare de 24,93 mil. Euro. Unitățile de alimentație publică au fost urmate de către unitățile de cazare (cu o cifră de afaceri de 9,48 mil. euro), de agențiile de turism (cu 5,64 mil. euro) și la final de către firmele din agroturism (3,01 mil. euro);

> cea mai mare pondere a profitului de 56,20% a fost înregistrată în anul 2008 tot la unitățile de alimentație publică, urmată de unitățile de cazare cu 30,26%, agențiile de turism cu 12,10% și de agroturism cu 1,44%;

> unitățile de cazare dețin locul 1, înregistrând cea mai mare rată a profitului de 11,08, față de 18,96 în anul 2007, urmate de agențiile de turism cu 7,45% față de 13,42% în 2007;

> pierderile cele mai mari în 2008 au fost realizate de către unitățile de alimentație publică cu 1,90 mil. euro față de 2007, când au realizat pierderi de 1,12 mil. euro;

> în unitățile de alimentație publică întâlnim cel mai mare număr de salariați din domeniul turismului și alimentației publice cu 1.629 de salariați, reprezentând o pondere de 66,11% din totalul firmelor din turism, urmate de unitățile de cazare cu 512 de salariați, agențiile de turism cu 183 salariați și agroturismul cu 140 de salariați;

> productivitatea cea mai mare în anul 2008 s-a înregistrat în sectorul agențiilor de turism cu 30,82 mii euro/salarial, urmată apoi de sectorul agroturism cu 21,50 mii euro/salarial, unitățile de cazare cu 18,52 mii euro/salarial și de unitățile de alimentație publică cu 18,16 mii euro/salarial

Concluzii:

1. În pofida crizei economice, județul Bacău a înregistrat o evoluție bună, atât în ceea ce privește reprezentativitatea firmelor din turism și alimentație publică, cât și a randamentului acestora în cadrul economiei băcănuane.

Domeniul COMERȚ în context județean

Situația generală a indicatorilor economico-financieri

La nivelul anului 2008, situația principalilor indicatori ai sectorului comerț se prezintă astfel:

care deținând un capital inițial minim pot dezvolta o afacere din care să obțină un profit și respectiv să-și plaseze afacerea pe nivele competitive.

Situația principalilor indicatori pentru anul 2008, comparativ cu cei realizați în 2007, de sectorul comerț din județul Bacău, se prezintă astfel:

Tabel 56: Evoluția principalilor indicatori economici ai societăților comerciale din domeniul comerțului - județul Bacău

Indicatori economico-financiar	Anul de referință		Evoluția indicatorilor în anul 2008 (+/-, %)
	2007	2008	
Număr societăți comerciale	4.859	4.951	+1.89
Cifra de afaceri (mil. euro)	1.380.74	1.515.01	+9.73
Profit brut (mil. euro)	68.83	65.88	-4.29
Rata profitului (%)	4.99	4.35	-12.80
Pierderi (mil. euro)	14.22	14.04	-1.26
Număr salariați	19.359	19.949	+3.05
Productivitatea (mii euro/sal)	71.32	75.94	+6.39

Din analiza principalilor indicatori prezentați în tabelul de mai sus se poate constata:

- creșterea numărului de societăți comerciale aflate în activitate de la 4.859 în 2007 la 4.951 în 2008;
- cifra de afaceri crește cu 9,73% față de anul 2007 ;
- la indicatorul profit brut se observă o scădere cu 4,29% față de anul 2007;
- de asemenea o scădere se observă și rata profitului a scăzut cu 12,80 % față de valorile înregistrate în anul 2007 ;
- se constată o scădere a pierderilor înregistrate de comercianți cu 1,26 % față de anul fiscal anterior;
- numărul de angajați crește cu 3,05 % față de anul 2007;
- productivitatea muncii a înregistrat o creștere de 6,39 % față de anul 2007 situându-se la un nivel de 75,94 mii euro/salariaț.

Concluzii:

1. În domeniul comerțului se manifestă o creștere a numărului de firme;
2. Deși numărul mediu de salariați/firmă se menține constant, respectiv 4 angajați/firmă, productivitate înregistrează o creștere semnificativă, de 6,39%, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri;
3. Creșterile înregistrate la principalii indicatori economico-financiar, respectiv cifră de afaceri, număr de salariați, conduc la concluzia că activitatea firmelor din domeniul comerțului este eficientă, având o contribuție importantă în economia județului.

INVESTIȚIILE STRĂINE DE CAPITAL la nivel județean

- Cercetare statistică privind investițiile străine directe (ISD) în România în anul 2008**
- Fluxul de ISD în anul 2008

În anul 2008, fluxul de investiții străine directe atrase de România a înregistrat valoarea de 9024 milioane Euro, în creștere cu 24,4% comparativ cu anul 2007 (7250 milioane Euro). Considerând perioada 1990-2008, fluxul de investiții străine directe atrase de România în ultimul an este foarte apropiat de maximum atins în anul 2006 (9060 milioane Euro), ceea ce ne îndreptățește să considerăm anul 2008 ca fiind unul de excepție în atragerea ISD în economia României.

Structura ISD atrase în anul 2008 a fost următoarea:

- 2767 mil. EUR participații la capital (30,7%);
- 1756 mil. EUR profit reinvestit (19,4%);
- 4501 mil. EUR credit primit de la investitorii străini (49,9%).

În anul 2008, participațiile la capital și profitul reinvestit au reprezentat 50,1% iar creditele intra-grup 49,9%. În perioada analizată, ISD au finanțat în proporție de 53,5% deficitul contului curent, comparativ cu 43,5% în anul precedent.

- Repartizarea ISD pe țări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcție de țara deținătorului nemijlocit a cel puțin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiție străină directă rezidente.

În ce privește clasificarea pe țări de rezidență a investitorilor în societăți după participarea străină la capitalul social, având ca perioadă de referință 1991-2008, pe primele locuri se situează investitorii din Olanda cu 4015 milioane Euro capital subscris, Austria cu 2650 milioane Euro capital subscris, Germania cu 2278 milioane Euro, Franța cu 1776 milioane Euro și Cipru cu 1099 milioane Euro. Clasamentul investitorilor pe țări de rezidență a capitalului social subscris de societăți comerciale cu participare străină ilustrează pe de o parte integrarea economică a României în Uniunea Europeană, iar pe de altă parte interdependența dintre exporturi și capitalul străin direct atras de țara noastră.

Banca Națională a României și Institutul Național de Statistică realizează o cercetare statistică anuală în vederea determinării fluxului investițional real în economie. Cercetarea statistică care oferă datele necesare pentru determinarea valorii reale a ISD și analiza acestora pe domenii de activitate și regiune de dezvoltare este în curs de elaborare.

Tabel 57: Numărul societăților comerciale cu participare străină la capital și capitalul social subscris, sold existent la 31 decembrie 2008 – județul Bacău

Indicator	Anul de referință		Evoluția în 2008 față de 2007%
	2007	2008	
Număr înmatriculări de societăți comerciale cu participare străină la capital	147.663	159.927	+ 8,30
Valoarea capitalului social subscris în valută (mil. Euro)	17.739.208,0	21.731.476,5	+22,46

Se constată o creștere a numărului de înmatriculări de societăți comerciale cu participare străină la capital în 2008 cu 12264 față de 2007, iar valoarea capitalului social subscris în valută a crescut cu 22,46%.

Tabel 58: Numărul societăților comerciale cu participare străină la capital și valoarea capitalului social subscris, sold existent la sfârșitul fiecărei luni din anul 2008, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2007 – județul Bacău

Sold la sfârșitul perioadei	Număr societăți comerciale nr.	Valoarea capitalului social subscris			
		Total exprimat în moneda națională mil. RON	Total exprimat în echivalent valută mil. USD	Total exprimat în echivalent valută mil. EURO	
Ianuarie 2007	133.052	41.289.277,1	20.101.306,7	15.537.170,7	
Ianuarie 2008	148.619	50.226.769,2	23.927.552,4	18.246.853,4	
Evoluție (%)	+11,69%	+21,60%	+19,03%	+17,44%	
Februarie 2007	134.332	41.747.621,8	20.175.357,1	15.593.313,0	
Februarie 2008	149.899	51.325.793,5	24.278.093,5	18.477.255,4	
Evoluție (%)	+11,59%	+22,94%	+20,34%	+18,49%	
Martie 2007	135.894	42.572.231,5	20.567.349,4	15.887.657,8	
Martie 2008	151.064	51.734.286,9	24.465.084,2	18.595.236,0	
Evoluție (%)	+11,17%	+21,52%	+18,04%	+17,04%	
Aprilie 2007	137.081	43.120.044,4	20.921.539,4	16.147.956,3	
Aprilie 2008	152.170	53.353.480,2	25.135.211,7	19.026.189,1	
Evoluție (%)	+11,52%	+22,20%	+22,15%	+22,44%	
Mai 2007	138.529	43.246.969,4	20.966.857,0	16.181.673,1	
Mai 2008	153.251	55.496.853,6	26.210.540,1	19.720.278,9	
Evoluție (%)	+10,63%	+28,33%	+25,01%	+21,87%	
Iunie 2007	139.937	43.982.491,4	21.294.754,1	16.424.886,1	
Iunie 2008	154.336	56.457.881,2	26.577.843,7	19.952.553,8	
Evoluție (%)	+10,29%	+28,38%	+24,91%	+21,48%	
Iulie 2007	141.300	44.621.977,1	21.646.978,0	16.681.877,3	
Iulie 2008	155.513	58.051.837,6	27.282.185,0	20.403.526,6	
Evoluție (%)	+10,06%	+30,10%	+26,03%	+22,30%	
August 2007	142.570	45.108.405,1	21.831.211,0	16.816.844,1	
August 2008	156.338	58.602.692,5	27.456.195,7	20.521.495,6	

Evoluție (%)	+9,85%	+29,92%	+25,77%	+22,03%
Septembrie 2007	143.759	45.875.003,5	22.158.075,3	17.047.180,3
Septembrie 2008	157.365	56.590.592,4	27.862.874,8	20.804.229,9
Evoluție (%)	+9,47%	+29,89%	+25,74%	+22,04%
Octombrie 2007	145.168	46.446.723,5	22.388.921,0	17.206.986,5
Octombrie 2008	158.362	50.589.982,0	28.190.137,8	21.061.302,6
Evoluție (%)	+9,09%	+30,45%	+25,91%	+22,40%
Noiembrie 2007	146.517	47.096.397,4	22.669.976,6	17.389.780,2
Noiembrie 2008	159.179	61.866.874,7	28.614.835,3	21.391.529,2
Evoluție (%)	+8,64%	+31,37%	+26,27%	+23,01%
Decembrie 2007	147.663	48.392.059,2	23.173.116,8	17.739.208,0
Decembrie 2008	159.927	63.426.984,9	29.097.939,6	21.723.640,8
Evoluție (%)	+8,30%	+31,07%	+25,57%	+22,46%

Tabel 59: Societăți comerciale noi cu participare străină la capital și capitalul social subscris în perioada ianuarie - Decembrie 2007 și 2008 – județul Bacău

Luna	2007						2008					
	Societăți comerciale noi		Capitalul social subscris		Societăți comerciale noi		Evoluția față de anul 2007		Capitalul social subscris		Evoluția față de anul 2007	
	nr.	%	mil USD	%	nr.	%	%	%	mil USD	%	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ianuarie	1111	7,00	18.776,6	4,0	956	7,8	86,0	20.942,3	12,2	111,5		
Februarie	1282	8,10	80.235,5	17,0	1280	10,4	98,8	9.937,5	5,8	12,4		
Martie	1555	9,90	49.684,5	10,5	1165	9,5	74,9	20.369,1	11,9	41,0		
Aprilie	1199	7,60	8.687,5	1,8	1106	9,0	92,2	14.503,3	8,5	166,9		
Mai	1454	9,20	21.793,6	4,6	1081	8,8	74,3	12.714,5	7,4	58,3		
Iunie	1413	9,00	71.386,5	15,1	1085	8,8	76,8	11.082,2	6,5	15,5		
Iulie	1368	8,70	114.563,0	24,2	1177	9,6	86,0	13.229,0	7,7	11,5		
August	1272	8,10	20.404,9	4,3	825	6,7	64,9	30.700,5	17,9	150,5		
Septembrie	1205	7,60	25.499,1	5,4	1047	8,5	86,9	12.577,0	7,3	49,3		
Octombrie	1411	8,90	7.634,5	1,6	977	8,0	69,2	5.702,1	3,3	74,7		
Notiembrie	1367	8,60	36.287,8	7,7	817	6,7	60,2	3.691,9	2,2	10,2		
Decembrie	1155	7,32	17.786,4	3,8	748	6,1	64,8	16.047,0	9,4	90,2		
TOTAL	15.782	100,0	472.739,8	100,0	12.264	100,0	77,7	171.486,4	100,0	36,3		

Notă:

1. Col.1 și 5 reprezintă numărul de înmatriculări din perioada respectivă. Datele privind capitalul social subscris cuprind subscrierile de capital la înmatricularea de societăți comerciale din perioada de referință. Col. 2, 4, 6, 9 reprezintă ponderea fiecărei luni în total perioadă de referință.

Numărul de societăți comerciale cu participare străină la capital nou înregistrate în anul 2008 reprezintă 77,7% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Totodată, capitalul social subscris de societățile comerciale noi cu participare străină în anul 2008 a înregistrat o pondere de doar 36,3% comparativ cu perioada similară a anului 2007.

Tabel 60: Numărul înmatriculărilor de societăți comerciale cu participare străină la capital, în județele regiunii de NE în perioada 2007- 2008

Regiunea	Înmatriculări de societăți cu participare străină la capital		
	2007	2008	Evoluția în 2008 față de 2007 %
Regiunea NE			
Bacău	42	85	+102,38%
Botoșani	43	45	+4,65%
Iasi	243	220	-9,47%
Neamț	133	117	-12,03%
Suceava	109	106	-2,76%
Vaslui	23	22	-4,35%
TOTAL	593	595	+0,34%

În perioada analizată se constată o creștere a numărului înmatriculărilor de societăți comerciale cu participare străină la capital față de anul 2007 doar cu 2 societăți pe regiune.

Județul Bacău se află pe primul loc în Regiunea Nord-Est, în perioada analizată s-a dublat numărul societăților comerciale cu participare străină la capital înmatriculate.

Tabel 61: Valoarea capitalului subscris de firmele cu participare străină la capital, în județele regiunii de NE în perioada 2007- 2008

Regiunea NE	Valoarea capitalului social subscris mii Euro		
	2007	2008	Evoluția în 2008 față de 2007 %
Bacău	118.150,4	527.061,7	+346,09%
Botoșani	52.888,9	2.545,7	-95,17%
Iasi	1.894.381,7	52.529	-97,23%
Neamț	560.476,3	33.143,6	-94,09%
Suceava	30.979,6	111.500,3	+259,91%
Vaslui	10.984,7	3.239,8	-70,51%
TOTAL	2.667.881,6	730.020,10	-72,64%

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Valoarea capitalului social subscris în județul Bacău în anul 2008 a crescut cu 346,09 % față de valoarea înregistrată în anul 2007. În anul 2008, Bacăul se situează pe primul loc în regiunea de Nord-Est în ceea ce privește valoarea capitalului social subscris, față de anul 2007 când se situa pe locul 3.

INTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII – IMM la nivel județean

Obiectul prezentei analize îl reprezintă IMM-urile clasificate conform Legii nr. 81/2008, astfel:

- > până la 9 angajați: microîntreprinderi,
- > între 10 și 49 angajați: întreprinderi mici,
- > între 50 și 249 angajați: întreprinderi mijlocii

și care au o cifră de afaceri anuală de până la 8 milioane EURO sau active totale în valoare de 7 milioane EURO.

1. Prezentarea generală a sectorului IMM-uri din județul Bacău:

Tabel 62: Principali indicatori economici ai IMM-urilor din județul Bacău

Indicatori	Firme cu CA		Pondere sector IMM	
	Total	IMM		%
economico - financiar				
Număr firme	11.523	11.488	99,7	
Cifra de afaceri (mil. euro)	4430,30	2.720,88	60,6	
Profit brut (mil. euro)	340,62	210,71	61,9	
Rata profitului (%)	7,59	7,8	-	
Număr salariați	87.471	64.239	73,5	
Productivitate (mii euro/sal)	51,33	42,35	-	

Conform datelor prezentate în tabelul anterior se poate observa reprezentativitatea clară a sectorului IMM în numărul de firme cu cifră de afaceri din județul Bacău, dar și contribuția majoră pe care o au acestea în economia județului, în condițiile în care:

- IMM-urile reprezintă 99,7% din firmele care au raportat activitate în anul 2008;
- IMM-urile sunt cele care au obținut 61,9% din profitul înregistrat de firmele din județ;
- IMM-urile sunt cele care asigură aproximativ 3 pături – 73,5% – din locurile de muncă din județ;
- IMM-urile au înregistrat o rată medie a profitului superioară de 7,8% celei medii înregistrate la nivelul sectorului economic activ din județul Bacău de 7,59%.

Pentru a analiza principalii indicatori economici înregistrați de sectorul IMM-urilor din județul Bacău în anul 2008 avem următoarele date:

Tabel 63: Evoluția principalilor indicatori economici ai IMM-urilor din județul Bacău

Indicatori economico - financiari	Firme cu CA		Evoluția indicatorilor în anul 2008 (+/-) %
	2007	2008	
Număr IMM-uri	10.840	11.488	5,98
Cifra de afaceri (mil. euro)	2.244,75	2.720,88	21,21
Profit brut (mil. euro)	163,57	210,71	28,90
Rata profitului (%)	7,29	7,8	7
Număr salariați	62.081	64.239	3,5
Productivitate (mii euro/sal)	36,16	42,35	17,11

Se observă că sectorul IMM-urilor a înregistrat în anul 2008 următoarele evoluții:

- numărul de IMM-uri cu activitate a crescut cu 5,98%, ajungând la 11.488 firme;
- cifra de afaceri înregistrată a crescut cu 21,21%;
- productivitatea medie înregistrată pentru fiecare salariat a înregistrat o creștere de 17,11% ajungând la suma de 42,35 mii euro, în condițiile în care numărul de salariați a crescut cu 3,5;
- profilul și totodată rata profitului au crescut în anul 2008 cu 28,90%, respectiv 7% față de anul 2007.

Prezentarea sectorului IMM-urilor, pe grupe de mărime:

Conform mărimii firmei, sectorul IMM-urilor băcăuane este format din:

- Microîntreprinderi (10.260): 89,31% din sectorul IMM
- Întreprinderi mici (993): 8,64% din sectorul IMM
- Întreprinderi mijlocii (235): 2,05% din sectorul IMM

Microîntreprinderi (1-9 salariați)

Tabel 64: Evoluția principalilor indicatori economici ai Microîntreprinderilor din județul Bacău

Indicatori economico - financiari	Firme cu CA		Evoluția indicatorilor în anul 2008 (+/-) %
	2007	2008	
Număr IMM-uri	9.633	10.260	6,5
Cifra de afaceri (mil. euro)	709,45	768,55	8,33
Profit brut (mil. euro)	67,57	55,42	-17,9
Rata profitului (%)	9,52	7,21	-24,2
Număr salariați	18.308	19.554	6,8
Productivitate (mii euro/sal)	38,75	39,30	1,43

În ceea ce privește sectorul microîntreprinderilor din județul Bacău, anul 2008 a fost un an benefic dezvoltării de noi microîntreprinderi, în condițiile în care:

- numărul de firme cu unul până la nouă salariați a crescut cu 6,5%;

- cifra de afaceri a crescut cu 8,33%;
- numărul total de persoane angajate pe parcursul anului în microîntreprinderi, în comparație cu anul anterior a crescut cu 6,8%;
- rata medie a profitului a scăzut cu 24,2% față de cea înregistrată la nivelul anului 2007, iar productivitatea aferentă fiecărei angajate pentru anul 2008 a crescut cu 1,43%.

Întreprinderi mici (10-49 salariați)

Tabel 65: Evoluția principalilor indicatori economici ai întreprinderilor mici din județul Bacău

Indicatori economico - financiari	Firme cu CA		Evoluția indicatorilor în anul 2008 (+/-) %
	2007	2008	
Număr IMM-uri	968	993	2,58
Cifra de afaceri (mil. euro)	737,46	972,84	31,9
Profit brut (mil. euro)	51,58	76,65	48,6
Rata profitului (%)	6,99	7,9	13,1
Număr salariați	19.413	20.232	4,3
Productivitate (mii euro/sal)	37,99	48,08	26,57

Conform datelor prezentate, putem concluziona următoarele evoluții pentru sectorul întreprinderilor mici:

- numărul de firme din acest sector a crescut cu 2,58%;
- profitul brut înregistrat de întreprinderile mici, aferent anului 2008, a înregistrat o creștere cu 48,6%;
- rata profitului a înregistrat o evoluție pozitivă în comparație cu anul precedent, cu 13,1%;
- numărul de salariați a înregistrat o creștere față de anul precedent, de la 19.413 persoane la 20.232 persoane, reprezentând o creștere de 4,3%;
- productivitatea muncii a înregistrat o creștere de 26,57% de la 37,99 mii euro/sal în anul 2007 la 48,08 mii euro/sal în anul 2008.

Întreprinderi mijlocii (50-249 salariați)

Indicatori economico - financiari	Firme cu CA		Evoluția indicatorilor în anul 2008 (+/-) %
	2007	2008	
Număr IMM-uri	238	236	- 1,67
Cifra de afaceri (mil. euro)	797,85	979,49	22,8
Profit brut (mil. euro)	44,42	78,64	77,03
Rata profitului (%)	5,57	8,1	45,4
Număr salariați	24.363	24.453	0,4
Productivitate (mii euro/sal)	32,75	40,05	22,3

La sectorul întreprinderilor mijlocii se observă că:

- numărul de firme din acest sector a scăzut cu 1,67% de la 239 firme în anul 2007 la 235 firme în anul 2008;
- cifra de afaceri a înregistrat o valoare cu 22,8% mai mare decât cea înregistrată în anul anterior;
- numărul de salariați și productivitatea medie pe fiecare salariat au înregistrat evoluții pozitive de 0,4%, respectiv 22,3%;
- profitul brut a înregistrat o creștere de 77,03%, iar rata profitului de 45,4%;

În ceea ce privește evoluția sectorului IMM-urilor, din punct de vedere al ordinului de mărime se pot evidenția următoarele aspecte:

- la nivelul județului Bacău numărul de microîntreprinderi și întreprinderi mici a cunoscut o evoluție pozitivă: microîntreprinderile au înregistrat o creștere cu 6,5% iar întreprinderile mici cu 2,58%;
- numărul de întreprinderi mijlocii a scăzut la nivelul anului 2008 față de anul 2007 cu 1,67%
- în ceea ce privește cifra de afaceri cea mai semnificativă evoluție pozitivă a înregistrat-o sectorul întreprinderilor mici cu 31,9%, urmat fiind de întreprinderile mijlocii – 22,8% și de microîntreprinderi cu 8,33%;
- în cazul profitului, evoluții pozitive au înregistrat întreprinderile mici (cu 48,6%) și întreprinderile mijlocii (cu 77,03%, microîntreprinderile înregistrând o scădere a profitului cu 17,9% față de anul 2007;
- numărul de salariați încadrați în microîntreprinderile din județul Bacău a crescut față de anul precedent cu 6,83%, în cadrul întreprinderilor mici a crescut cu 4,3%, iar în cadrul întreprinderilor mijlocii a crescut cu 0,4%;
- per ansamblu, rata profitului înregistrată de IMM-uri în anul 2008 are o evoluție pozitivă, cea mai mare creștere fiind înregistrată de întreprinderile mijlocii – 45,4%, fiind urmată de întreprinderile mici cu 13,01%, microîntreprinderile având o rată a profitului în scădere în anul 2008 față de 2007 cu 24,2%;
- productivitatea muncii a cunoscut o evoluție pozitivă pe ansamblu înregistrând o creștere de 1,43% în cadrul microîntreprinderilor, o creștere cu 26,57% în cadrul întreprinderilor mici și o creștere cu 22,3% în cadrul întreprinderilor mijlocii.

Concluzii:

1. Sectorul microîntreprinderilor a avut în anul 2008, în general o evoluție pozitivă, astfel că numărul de firme, cifra de afaceri, numărul de salariați și productivitatea salariaților au înregistrat diferențe pozitive în comparație cu anul anterior, excepția fiind constituită de profit și rata profitului;
2. Sectorul întreprinderilor mici a înregistrat un nivel o creștere la nivelul anului 2008, pentru toți indicatorii supuși analizei, astfel numărul de firme, cifra de afaceri, profit, rata profitului, numărul de salariați și productivitatea pe salariat au crescut față de valorile înregistrate în anul precedent;
3. Sectorul întreprinderilor mijlocii a înregistrat în anul 2008 evoluții pozitive ale indicatorilor analizați, dar și evoluții negative. Astfel, deși a scăzut numărul de firme cu activitate (cu 1,67%), cifra de afaceri, profitul și rata profitului au avut creșteri spectaculoase față de anul 2007 (profitul a crescut cu 77,03% față de anul 2007).

INFRASTRUCTURA DE AFACERI la nivel județean

Pentru dezvoltarea și dinamizarea mediului de afaceri băcăuan și regional s-a venit în întâmpinarea cererilor de creare de infrastructuri de afaceri și servicii prin aprobarea realizării a 2 importante obiective industriale, de afaceri și expoziționale cu toate dotările necesare:

1. Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău (CAE)
2. Parcul Industrial HIT PARK

1. Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău (CAE) care își propune dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri complexe și moderne cu funcțiuni multiple.

Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău (CAE) va include:

Incubator de afaceri - Ad= 2756 m² Sp+P+4E care include: 24 de module pentru întreprinzători, centrul de asistență pentru întreprinzători care cuprinde: secretariat; camere de consiliere; camere de întâlniri/ședințe; centru documentar; zona de relații cu publicul.

Centrul de afaceri și marketing - Ad = 3437 m² Sp+P+1E asigură: birouri de lucru pentru activitățile angajaților permanenți; birouri de consultanță pentru IMM-uri; sală de conferințe și seminarii tematice cu aranjamente multiple - max 700 locuri; tip amfiteatru (sală și prezidiu); tip mese rotunde; sală de ședințe/întâlniri multimedia; săli de întâlniri cu clienți; birou relații internaționale, zona pentru conducere și secretariat; zona de relații cu publicul;

Pavilioane pentru expoziții - două module (M1, M2) - Ad = 6076 m² : P+1E

Suprafața de expoziție necesară este organizată în două module (care pot funcționa independent sau împreună în funcție de solicitanți: suprafața utilă pentru expoziții - parțial pe două etaje; modularizate pentru această suprafață care să permită și desfășurarea unor evenimente mai mici simultan; grupuri sanitare corelate cu suprafața; zona utilităților

Amplasamentul Centrului de afaceri și expoziții este situat în partea de Vest a municipiului Bacău, la limita Comunei Măgura, pe partea de S-V a DN 11, care leagă municipiul Bacău de Onești. Terenul pe care este amplasat Centrului de afaceri și expoziții este la intersecția DN 11 cu străzile Arcadie Sepilici și Gen. Ștefan Gușă.

Centrul de afaceri se află în prezent în faza de execuție și amenajare spații.

2. Parcul Industrial HIT PARK (Hemeius Information Technology) este un proiect promovat de către Consiliul Județean Bacău în Parteneriat cu Consiliul Local Hemeius, în cadrul programului PHARE 2000.

HIT PARK este primul parc industrial din România dedicat în exclusivitate industriei IT&C. Parcul este amplasat pe un teren de 10.85 ha, proprietate a Consiliului Local Hemeius, la o distanță de aproximativ 12 km de municipiul Bacău, dotat cu toate utilitățile: energie, gaze, acces rapid la Internet, telefonie. Pe acest teren sunt construite spații de depozitare, o zonă comercială, un centru de servicii financiare, de contabilitate, notariat și poșta.

Parcul dispune de: conexiune Internet, utilități speciale solicitate de activitățile în domeniul IT&C, canale de transmisii date de mare viteză (fibră optică și radio), climatizare pentru toate obiectivele din parc, curent electric stabil, etc.

plan local și regional a afacerilor în domeniu, a unor
area spiritului antreprenorial în rândul specialiștilor,
proiecte specifice, dezvoltarea învățământului de

se adresează: reprezentanțelor locale ale companiilor
naționale IT&C, companii start-up.

unul proprietății, curățenția pentru toate spațiile publice, eroarea clădirilor, căile de acces exteriorare clădirilor, și de parcare în parcanile de tip P, acces full time la ii, transfer de date nelaxabil în interiorul proprietății, tății și la serviciile interne de centrală, acces liber în xabil, pe bază de programare, la sălile de meeting.

se oferă de către prestatorii de servicii din interiorul
bariat, masă / catering, cuînerat/servicii de mesagerie,

asigură: spațiu mediu de 50 mp pentru fiecare firmă,

...ția firmelor: spațiu amenajat de aproximativ 5000 m² -
0 m², cu structură metalică cu închidere, prevăzute cu
...nii companii IT&C, Centru de instruire certificată IT&C
P-3 cu 49 locuri de cazare în camere tip single.

ie, intelectuală, resurse umane (selecție și recrutare), medicală (farmacie)

ale activității: un magazin mixt, cafenea/ceainărie, mini

nar, și consiliere gratuită în probleme cum ar fi asistența născă, drepturile și obligațiile civile, impozitele și taxele, ia copilului, protecția consumatorului, regimul proprietății,



Firmele care își desfășoară activitatea în Parcul Industrial HIT:

- SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL
- SC XL WORLD ROMANIA SRL
- SC TEXER SERVICE COMPANY SRL
- SC IT & C MEDIA SRL
- SC MICROSYSTEM CONECT SRL
- SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL
- SC STANDARD ENGINEERING SRL
- SC BIOTA WIND POWER SRL
- SC SOFTESCU SRL
- SC COMPLEX IT SOLUTIONS SRL
- SC RAFIT SOLUTIONS SRL
- PREST PERFORM SERVICE.

Firmele italiene: TecnoStamp Triulizi East Europe, Prest Perform Service, Vimercati East Europe sunt producători de componente auto de plastic, conectori, transmiatori.

NIVELUL LOCAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Resursele de muncă disponibile ale populației cuprind persoanele cu vârsta între 15-59 ani, atât în cadrul populației feminine, cât și al celei masculine.


La recensământul din 2002 populația activă a municipiului Bacău era constituită dintr-un efectiv de 81731 persoane, ce reprezintă 46,57% din populația stabilă în teritoriu. Cea mai mare parte o reprezintă populația ocupată, cu o pondere de 87,16% din totalul activ. Restul, până la 100%, este constituit din șomeri, dintre care cea mai mare parte sunt în căutarea unui alt loc de muncă. Tabelul și graficul următor prezintă structura ocupării forței de muncă în municipiul Bacău.

Tabelul 67: Structura ocupării forței de muncă în municipiul Bacău

Populație	RPL 2002 - număr persoane -
Populația activă - total, din care:	81731
- persoane ocupate	71238
- șomeri în căutarea altui loc de muncă	8322
- șomeri în căutarea primului loc de muncă	2171

Sursa: INSSE

Diagrama 22: Structura populației active a municipiului Bacău (2002)



Sursa: INSSE

Populația inactivă totaliza, la ultimul recensământ, 93.769 persoane, respectiv 53,42% din populația stabilă a municipiului Bacău.


Tabelul 68: Populația inactivă la nivelul municipiului Bacău

Populație	RPL 2002 - număr persoane -
Populația inactivă - total, din care:	93769
Elevi/studenți	36738
Pensionari	32847
Casnice	7826
Întreținute de alte persoane	12051
Întreținute de stat sau de alte organizații private	620
Cu altă situație economică	3687

Sursa: INSSE

Ponderea elevilor și a studenților este încă majoritară la nivelul municipiului, cu circa 4% mai mare decât cea a pensionarilor. Dintre celelalte categorii de persoane inative, o pondere semnificativă sunt întreținute de alte persoane (12,85%) sau sunt casnice (8,45%).

Diagrama 23: Structura populației inative a municipiului Bacău (2002)




Analiza populației ocupate pe activități ale economiei naționale arată că la nivelul anului 2002 activitatea cu cea mai mare pondere a populației ocupate în municipiului Bacău era industria prelucrătoare (33,40%), în regresie comparativ cu anul trecut, în care atrăna majoritatea covârșitoare a populației. În total, sectorul secundar, ce include și activitățile de construcții, energie electrică, termică, gaze și apă, concentrează 45,2% din populația ocupată a municipiului Bacău. Comparativ cu recensământul anterior, din 1992, când populația ocupată în sectorul secundar reprezenta 63,6% din total, se remarcă o scădere sensibilă, sesizabilă în special în domeniul industrial, care a fost masiv restructurat în ultimii ani.

În 2002, ponderea majoritară a populației ocupate o deținea sectorul terțiar, cu 52,75%, în creștere comparativ cu recensământul anterior, când se înregistra o pondere de 34,8%. În cadrul acestuia, pe primul loc se situează domeniul comerțului și întreținerii autovehiculelor și bunurilor casnice, care concentrează 15,43% din populația municipiului. Se remarcă procentajul important al populației angajate în activități de transport și comunicații, precum și în administrația publică.

Sectorul cu ponderea cea mai mică în ocuparea populației active la nivelul municipiului Bacău este cel primar, ce totalizează doar 2,05% din total. Comparativ cu recensământul anterior, se remarcă o creștere cu 0,45%, sesizabilă în domeniul agricol.

Diagrama 24: Populația ocupată pe activități ale econ. naționale a mun. Bacău (2002)




Piața muncii este definită de cele două componente: oferta de forță de muncă, reprezentată de populația aptă de muncă, respectiv cererea de forță de muncă, sau unitățile economice angajatoare.

Tabelul 69: Evoluția numărului de salariați în unitățile economice active în municipiul Bacău:

Număr de salariați (nr. pers.)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	33971	35888	37625	37566	41382	42801	44082	52060


Sursa: prelucrarea datelor furnizate de www.istatime.ro

Diagrama 25: Evoluția nr. de salariați din unitățile economice active în mun. Bacău 2000 - 2007



Numărul de salariați în unitățile economice active din municipiul Bacău a cunoscut o creștere lentă în intervalul 2000 - 2007, în anul 2007 valoarea acestui indicator fiind cu 29,2% mai mare față de valoarea înregistrată în anul 2000.

Diagrama 26: Structura salariiilor pe domenii de activitate în anul 2007 în mun. Bacău



Cei mai mulți salariați sunt angajați în industria extractivă și prelucrătoare - 13822 salariați (reprezentând 28,7% din total), pe locul secund situându-se comerțul cu 10842 salariați, adică 22,5% din total, construcții: 7025 salariați (reprezentând 14,63 din total), servicii: 5855 salariați (reprezentând 12,19% din total), iar cei mai puțini în hoteluri și restaurante: 1157 salariați (reprezentând 2,4% din total) industria ușoară și agricultură.

Conform A.J.O.F.M., sectoarele de activitate care au fost afectate de disponibilizări în ultima perioadă (ultimele luni ale anului 2008 - primele luni ale anului 2009) și care se estimează că vor fi afectate și pe viitor sunt: fabricarea substanțelor și a produselor chimice, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn, cu excepția mobilei, fabricarea articolelor din piele și alte materiale vegetale împletite, fabricarea de mobilă, construcții de clădiri (disponibilizări pentru timp nefavorabil de lucru).

Tabelul 70: Numărul mediu de salariați în județele din regiunea NE și Distribuția acestora pe macro-sectoare economice, în anul 2007


Nr. crt.	Județ	Număr mediu de salariați din care:	În agricultură (%)	În industrie (%)	În Construcții (%)	În servicii și social cultural, sănătate (%)
1	Bacău	121.838	27,06%	36,83%	8,06%	28,05%
2	Botoșani	153.500	48,86%	15,44%	3,78%	31,92%
3	Iasi	297.600	31,85%	17,44%	7,76%	42,94%
4	Neamț	196.400	42,72%	18,28%	4,58%	34,42%
5	Suceava	243.600	44,33%	16,13%	4,90%	34,93%
6	Vaslui	145.900	47,64%	18,03%	3,43%	30,91%
6	Regiunea NE	1.262.300	39,45%	18,13%	5,78%	36,64%

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

Din datele prezentate mai sus reiese că profilul economic la nivel județean este predominant de industrie, urmat ca valoare procentuală de comerț și servicii.

Grafic 1: Numărul mediu al salariaților în cadrul Județului Bacău și a numărului muncitorilor în total salariați (2002-2007)

Numărul mediu al salariaților în Județul Bacău




În graficul de mai sus se poate observa o descreștere ușoară a numărului mediu de angajați în intervalul de timp 2002-2007, numărul muncitorilor din total salariați este de asemenea în scădere.

Așa cum se poate observa și din Graficul nr. 4, numărul mediu de salariați în Municipiul este în creștere în intervalul de timp analizat.

Grafic 2: Evoluția numărului mediu de salariați în cadrul Municipiului Bacău (2004-2008)

Evoluție număr mediu salariați în Municipiul Bacău




Sursa: Institutul Național de Statistică

În Graficul nr. 3 s-a realizat o analiză comparativă a populației active din municipiul Bacău comparative cu situația populației active medii din regiune. Se poate observa că Populația activă din cadrul municipiului are o pondere ridicată în cadrul populației active din cadrul județului.

Grafic 3: Evoluția comparativă a populației active civile medii din regiune cu cea din Municipiul Bacău (2004-2008)

Evoluția comparativă a populației active civile din regiune cu cea din Municipiul Bacău



Sursa: Institutul Național de Statistică

Tabelul 71: Distribuția salariaților din Județul Bacău pe localități în anii 2005, 2006, 2007

Anul	Bacău	Onești	Molnăști	Comănești	Buhuși	Alte orașe	Mediul rural*	Total jud Bacău
2005	57.773	20.017	6.345	5.981	2.796	5.575	21.731	120.118
2006	61.370	18.731	5.926	5.271	2.710	4.779	22.551	121.338
2007	60.672	19.550	5.397	5.321	2.550	5.244	23.104	121.838

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anuarul statistic al Județului Bacău, ediția 2009

În tabelul de mai sus, datorită faptului că aceste evoluții se realizează ca statistici detaliate pe tipuri de activități ale economiei naționale s-a realizat o distribuție a salariaților pe localități, deoarece repartiția pe domenii de activitate este realizată la nivel de județ.

Pentru municipiul Bacău se remarcă o creștere a numărului de salariați din 2005 până în 2007, acesta fiind și trend-ul la nivel județean.

ȘOMAJUL

Disponibilitatea de forță de muncă este calculat de către A.J.O.F.M. ca fiind populația cu vârsta cuprinsă între 18-62 de ani care participă la activități productive retribuite, conform legislației în vigoare.

Pentru municipiul Bacău s-au analizat datele furnizate de către A.J.O.F.M. pentru intervalul 2002-2008 la nivel de lună.

Analiza tabelară și grafică ilustrează tendința descreșcătoare a numărului de șomeri în decursul acestui interval, diferența fiind de 3300 persoane (20,8%) până la 1 august 2008. Evoluția anuală a fost sensibil diferențiată pe parcursul acestui interval, alternând creșterile cu scăderile bruște. Astfel, diferența cea mai mare s-a înregistrat în anul 2003, când numărul șomerilor a crescut cu 20808 persoane (131,53%) față de anul anterior. Timp de 2 ani numărul a fost în scădere, cu circa 51%, respectiv 18.994 persoane, după care a crescut din nou, cu 4.943 persoane (28%) în anul următor. În anul 2007 s-a înregistrat o scădere a numărului de șomeri, acesta crescând din nou în anul 2008.

În ceea ce privește structura pe sexe a numărului de șomeri, se poate observa că ponderea alternează, neputându-se vorbi de o tendință stabilă în acest sens. Totuși, se remarcă un trend net descendent în evoluția numărului de femei aflate în șomaj, în timp ce evoluția numărului șomerilor de sex masculin este marcată de oscilații mai pregnante.


Tabelul 72: Evoluția numărului șomerilor la nivelul municipiului Bacău

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ianuarie	1079	3638	3666	234	2603	183	1873
februarie	115	3713	3343	215	2653	1627	1747
martie	664	3591	2673	1874	2382	1463	1634
aprilie	881	3195	2015	1566	195	1375	1388
mai	906	3063	1852	1408	1685	1402	1335
iunie	1123	3077	1728	1673	1633	1115	1391
iulie	1349	2882	1776	1888	1678	1145	1465
august	1713	3005	1875	2033	1873	128	1636
septembrie	2076	3269	202	2	2037	1205	1701
octombrie	2225	3377	2192	2021	2227	1304	1665
noiembrie	2343	3473	2113	2368	1906	1194	1685
decembrie	2614	344	2225	2391	1704	1178	1751
total	19519	36627	25659	17633	22576	13339	19321
feminin	9290	17020	12535	10286	11146	8901	10405
masculin	7529	19607	13124	7367	11430	4438	8916

Sursa: AJO FM Bacău,

Evoluția lunară atestă că în general numărul șomerilor este mai mare în lunile friguroase și tinde să scadă semnificativ în cele călduroase.

Diagrama 27: Evoluția lunară a numărului de șomeri (2002-2008)




Din datele furnizate de A.J.O.F.M. Bacău privind nivelul de instruire al șomerilor înregistrați la finele anului în intervalul 2002-2008 (luna august) reiese că cea mai mare parte au nivel de instruire primar, gimnazial și profesional și cea mai mică pondere o au persoanele cu nivel de instruire universitar.

Tabelul nr. 73: Nivelul de instruire al șomerilor la nivelul municipiului Bacău

Municipiul Bacău	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 luna august
Total șomeri, din care:	2.614	3.44	2.225	2.225	1.704	1.178	1.638
nivel de instruire primar, gimnazial și profesional	2.248	2.717	1.689	1.780	1.346	942	1.292
nivel de instruire liceal și postliceal	288	585	423	356	290	188	278
nivel de instruire universitar	78	138	133	89	68	48	68

Sursa: AJO FM Bacău

Diagrama 28: Structura stocurilor de șomeri după nivel de instruire (2002-2008)



Structura șomerilor înregistrați la finele anilor 2002-2007 și august 2008, la nivelul municipiului Bacău, pe sexe și grupe de vârstă relevă superioritatea numerică a eșantionului populației de peste 25 de ani comparativ cu cel al tinerilor sub 25 de ani.


Se remarcă, de asemenea, că numărul persoanelor de sex feminin din grupa de vârstă sub 25 de ani este în scădere constantă, pe finalul intervalului inversându-se raportul cu populația masculină, ce devine superioară numeric. Lucrurile se petrec în sens opus la categoria adultă peste 25 de ani, unde, deși numărul total este în scădere, populația feminină tinde să devină majoritară în ultimii 3 ani ai intervalului, ceea ce denotă dificultăți de reconversie și reinserție profesională.

Tabelul 74: Numărul șomerilor pe grupe de vârstă și sexe

Municipiul Bacău	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 luna august
Total șomeri, din care:	2.614	3.440	2.225	2.225	1.704	1.178	1.638
în vârstă < 25 ani	628	791	688	534	381	259	278
bărbați	273	378	279	264	238	121	147
femei	355	413	389	270	153	138	131
adult > 25 ani	1.986	2.649	1.557	1.691	1.312	919	1.368
bărbați	1.109	1.376	880	898	603	360	588
femei	877	1.273	677	803	709	559	770

Sursa: AJO FM Bacău

Diagrama 29: Structura stocurilor de șomeri pe sexe și grupe de vârstă (2002-2008)



Tabel 75: Șomajul înregistrat în județele din regiunea NE și în România (2007)

Nr. crt.	Județ	Număr șomeri	Indemnizații (mii lei)	Rata șomajului înregistrat (%)	Clasament ca număr șomeri
1	Bacău	10.355	40.100,5	4,40%	3
2	Botoșani	6.391	17.380,1	4,00%	6
3	Iasi	17.695	40.852,0	5,70%	1
4	Neamț	7.800	29.861,0	3,80%	5
5	Suceava	9.457	37.495,7	3,70%	4
6	Vaslui	15.619	33.378,5	9,60%	2
7	Regiunea NE	67.317	-	5,10%	
8	România	496.581	37,77	4,25%	

Sursa: Prelucrare date INSEE

În cadrul județelor din Regiunea Nord Est, județul Bacău se situează pe locul 3 ca număr de șomeri înregistrați, după Iași și Vaslui, iar pe locul 4 în ceea ce privește rata șomajului de 4,4% Județul Bacău are o rată a șomajului apropiată de media pe țară.

În ceea ce privește beneficiarii serviciilor gratuite de formare profesională, aceștia pot fi atât șomeri, cât și persoane ce se încadrează în anumite prevederi legale. La nivelul municipiului Bacău, în ultimii 4 ani, au beneficiat de aceste cursuri, în afara șomerilor, persoane aflate în detenție, persoane care au reușit activitate ca urmare a încheierii concediului pentru creșterea copilului, angajate și cuprinse la cursuri în scopul prevenirii șomajului. Majoritatea persoanelor ce au urmat aceste cursuri au fost șomeri.

Tabel 76: Beneficiarii serviciilor gratuite de formare profesională

Categorie cursanți	2004	2005	2006	2007	2008 (31.08)
Total șomeri	1.167	1.227	1.154	1.103	808
absolvenți care beneficiază de prev. art. 84 din Legea nr. 76/2002	0	0	0	0	0
persoane aflate în detenție	11	0	71	127	28
persoane care au reușit activitate ca urmare a încheierii concediului pentru creșterea copilului	2	1	1	2	0
persoane care au reușit activitatea după satisfacerea stagiului militar	0	0	0	0	0
persoane care au reușit activitatea ca urmare a recuperării capacității	0	0	0	0	0

de muncă după pensionarea pentru invaliditate									
persoane angajate și cuprinse la cursuri în scopul prevenirii șomajului									
alte persoane din mediul rural									
Total cursanți	1.180	1.241	1.291	1.249	834				

Sursa: AJOJRM Bacău


Agencia Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bacău organizează cursuri de formare profesională pentru ocupațiile pentru care există cerere pe piața forței de muncă. După cum reiese din tabelul de mai jos, furnizat de A.J.O.F.M., majoritatea sunt pentru sectorul secundar, domeniile construcții și industrie prelucrătoare. De asemenea, există locuri și în domeniul serviciilor, în special în comerț și unități de alimentație publică.

Tabel 77: Tipuri cursuri de formare profesională

Nr. crt.	Denumire ocupație	Cod COR /
1	Bucătar	5122.2.1
2	Contabil	343302
3	Dulgher - tâmplar - parchetar	7124.2.1
4	Electrician în instalații energetice	7245.2.7
5	Fierar betonist montator prefabricate	7123.2.1
6	Fierar betonist-montator prefabricat	5141.2.1
7	Inspector resurse umane	342304
8	Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze	7136.2.1
9	Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic	7214.2.1
10	Lucrător în comerț	5220.1.1
11	Meziclar - taietar	7132.2.4
12	Operator confecționer industrial	8263.1.1
13	Operator introducere, validare și prelucrare date	4113.2.1
14	Ospătar (cheiner) vânzător în unități de alimentație	5123.2.1
15	Preparator produse din lapte	7413.2.1
16	Sudor	7212.2.1
17	Tâmplar universal	7422.2.1
18	Zidar, pietrar, tencuitor	7122.2.1
19	Zugrav, ipsosar, tapelar, vopsitor	7141.2.1


Sursa: AJOJRM Bacău

Grafic 4: Analiza a șomajului în regiune comparativ cu situația în Municipiul Bacău, pe sexe (2004-2008)



În cadrul Graficului nr. 4 se poate observa o valoare mai mică a șomajului în cadrul populației din Municipiul Bacău comparative cu situația pe regiune, șomajul înregistrează valori mai mici în rândul populației feminine comparative cu cea masculină.

Grafic 5: Evoluția ratei șomajului pe luni, în cadrul Municipiului Bacău



Sursa: Institutul Național de Statistică

În Graficul nr. 5 este prezentată evoluția ratei șomajului lunar în perioada 2008 - 2009. Se poate observa o creștere a șomajului începând cu 2009, creștere datorată crizei economice.

Rata medie a șomajului la nivelul municipiului Bacău a înregistrat permanent valori mai scăzute față de media pe județ în perioada 2002-2005. Trendul acestuia a fost unul descendent, scăzând de la 7,21% în anul 2002 la 2,67% în anul 2005.

După sexe, în perioada 2002 - 2005, bărbații au o pondere mai mare în numărul total al șomerilor, 58-63% la nivel de județ și 51-56% la nivelul municipiului Bacău. În funcție de vârstă, distribuția șomerilor înregistrați, cu domiciliul în municipiul Bacău, nu a prezentat modificări importante în perioada 2002-2005:

- 14 - 16% - șomeri cu vârste până în 25 de ani;
- 09 - 10% - șomeri cu vârste între 25 - 29 de ani;
- 26 - 28% - șomerii cu vârste între 30 - 39 de ani;
- 26 - 29% - șomeri cu vârste între 40- 49 de ani;
- 12 - 15% - șomeri cu vârste între 50 - 55 de ani;
- 04 - 06% - șomeri cu vârste peste 55 de ani.

După nivelul de instruire, în perioada 2002 - 2005, șomerii cu nivel scăzut de educație au avut o pondere mai mare în totalul numărului de șomeri :

- 75 - 86% - nivel scăzut (învățământ primar, gimnazial și profesional) ;
- 12 - 18% - nivel mediu (învățământ liceal și postliceal);
- 02 - 07% - nivel superior (învățământ universitar).

La nivelul municipiului Bacău, ponderea cea mai mare a șomerilor înregistrați, în ultima perioadă, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău provin din domeniul de prelucrărilor mecanice, transport și reparații auto, comerț, prelucrare lemn construcții, întreținere și reparații. Ponderea muncitorilor necalificați în totalul șomerilor înregistrați variază între 10 și 15%.

În domeniul formării profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău funcționează un Centru de Formare Profesională care califica/ recalifica/ perfecționează, în principal șomerii.

Pe lângă acest centru, mai exista la nivelul județului un număr de 26 furnizori autorizați pentru formarea profesională a adulților care sunt autorizați în 42 de specialități. În perioada 2002-2005, numărul persoanelor cuprinse la cursuri de formare profesională organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău a fost în permanență creștere:

- 410 - în anul 2002;
- 504 - în anul 2003;
- 1167 - în anul 2004;
- 1241 - în anul 2005.

Concluzii:

1. La recensământul din 2002 populația activă a municipiului Bacău era constituită dintr-un efectiv de 81731 persoane, ce reprezintă 46,57% din populația stabilă în teritoriu. Cea mai mare parte o reprezintă populația ocupată, cu o pondere de 87,16% din totalul activ. Restul, până la 100%, este constituit din șomeri.
2. În 2002, ponderea majoritară a populației ocupate o deținea sectorul terțiar, cu 52,75%, sectorul secundar deținea 45,2%, iar cel primar doar 2,05% din totalul populației ocupate.
3. La nivelul municipiului se înregistrează o creștere a numărului de salariați din 2005 până în 2007, aceasta fiind și tendința la nivel județean.
4. Rata medie a șomajului la nivelul municipiului Bacău a înregistrat permanent valori mai scăzute față de media pe județ în perioada 2002- 2005. Tendința acestuia a fost una descendentă, scăzând de la 7,21% în anul 2002 la 2,67% în anul 2005.
5. Structura pe sexe a numărului de șomeri este în general echilibrată cu variații care se situează în limite echilibrate, nepunându-se vorba de o tendință anume.
6. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bacău organizează cursuri de formare profesională pentru ocupațiile pentru care există cerere pe piața forței de muncă; majoritatea sunt pentru sectorul secundar, domeniile construcții și industrie prelucrătoare.
7. După nivelul de instruire, în perioada 2002 - 2005, șomerii cu nivel scăzut de educație au avut o pondere mai mare în totalul numărului de șomeri
8. Imigrarea produce efecte ascunse asupra nivelului șomajului prin neînregistrarea persoanelor fără loc de muncă.

SECTOARE ECONOMICE

Structura activitatilor definește profilul funcțional al fiecărui oraș, precum și locul sau în ierarhia complexității teritoriale. Astfel, conform Atlasului României, 2006, din punct de vedere al specializării funcționale, municipiul Bacău se încadrează în tipul 4, specializarea funcțională fiind reprezentată de activități diversificate, fără specializare evidentă, acoperind astfel cel mai bine noțiunea de oraș în sensul sau cel mai banal, acela de localitate cu funcții multiple.

În prezent, din punct de vedere al potențialului de atracție al orașelor, conform Atlasului României 2006, municipiul Bacău exercită o polarizare de tip regional – puternica polarizare unidirecțională, unitățile teritoriale – administrative înconjurătoare fiind direct polarizate de municipiul Bacău, ca spațiu urban cu servicii de nivel superior (universități, medicina specializată) și cu funcții administrative, industriale și comerciale complexe.

Municipiul Bacău s-a conturat inițial ca centru comercial și vamal - oraș al drumului de comerț, sprijinit de vaduri - ce a luat ființă într-un loc central (poziție de contact) cu largi posibilități de dezvoltare, „lângă vestii prin bogata poamelor și produselor sale” (D. Cantemir). Treptat, orașul se orientează către activități productive, astfel încât, în secolul al XIX-lea în Bacău funcționau deja fabrici de hârtie, de cherestea, tabacării și manufacturi de prelucrare a pielor, fabrici de spirt, fabrici de caramizi, țigle și olane.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI AI AGENTILOR ECONOMICI DIN MUNICIPIUL BACĂU

Numarul de societati comerciale, numarul de salariati, cifra de afaceri

La sfârșitul anului 2007 situația agenților economici din municipiul Bacău care au desfășurat activitate (CA>0), prin prisma rezultatelor economico-financiare înregistrate se prezenta astfel:

Tabel 78: Situația agenților economici în anul 2007


Indicatori	2007
economico - financiar	
Număr societăți comerciale cu activitate	3981
Cifra de afaceri (lei RON prețuri curente)	66127692010
Număr salariați	48021

Situația comparativă a principalilor indicatori în intervalul 2000 – 2007, este prezentată în tabelul următor:

Tabel 79 : Evoluția numărului de societăți în intervalul 2000 – 2007

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de societăți	1615	1789	2026	2338	2717	3145	3462	3981
Evoluția față de anul anterior (%)		+11,4	+12,5	+15,3	+16,2	+15,7	+10	+14,4


Grafic 15: Evoluția numărului de unități economice active din municipiul Bacău în perioada 2000-2007



Tabel 80: Evoluția cifrei de afaceri în intervalul 2000 – 2007

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri (mii lei RON prețuri curente)	9 831 782	15 893 756	22 338 330	31 575 017	40 351 355	44 496 312	53 537 184	66 127 692


Grafic 16: Evoluția cifrei de afaceri a unităților economice din municipiul Bacău



Tabel 81: Evoluția numărului de salariați în unitățile economice active din municipiul Bacău:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
număr de salariați (nr. pers.)	33971	36888	37625	37565	41362	42801	44052	48021

Grafic 17: Evoluția numărului de salariați din unitățile economice active înregistrate în municipiul Bacău



Din analiza indicatorilor de mai sus se constată următoarele:

- numărul societăților comerciale cu activitate a crescut continuu în intervalul 2000-2007, în anul 2007 numărul societăților cu activitate fiind cu 59,4% mai mare față de numărul societăților cu activitate înregistrate în anul 2000;
- sporul mediu anual cu care a crescut numărul societăților economice din municipiul Bacău este de 3,38 de unități, rata de creștere a sponului mediu anual fiind de 20,9%;
- cifra de afaceri a crescut în anul 2007 cu 85,14% față de anul 2000, în intervalul 2000 – 2007 creșterea fiind continuă;
- numărul de salariați în unitățile economice active din municipiul Bacău a cunoscut o creștere lentă în intervalul 2000 – 2007, în anul 2007 valoarea acestui indicator fiind cu 29,2% mai mare față de valoarea înregistrată în anul 2000

Distribuția domeniilor de activitate

Distribuția domeniilor de activitate și contribuția acestor la realizarea indicatorilor economico-sociali în anul 2007 se prezintă după cum urmează:

Tabel 82 : Distribuția domeniilor de activitate


	nr. unități	cifra afaceri	nr. salariați
agricultură, piscicultură	53	601767640	565
industria alimentară și a băuturilor	71	5291092120	4221
industria extractivă și prelucrătoare	341	12144349620	13822
industria ușoară	25	264004330	257
industria lemnului, celulozei și hârtiei,	61	2373161260	2675
silvicultură și exploatare forestieră			
construcții	407	9731015056	7025
comerț	1604	29445893340	10842
hoteluri și restaurante	141	635111150	1175
transporturi	180	1814858434	1594
servicii	1097	3636339060	5955
TOTAL	3981		48021

După Distribuția domeniilor de activitate, în anul 2007, structura activităților economice pe sectoare mari de activitate (conform clasificării activităților din economia națională) din municipiul Bacău este următoarea:

Tabel 83: Distribuția domeniilor de activitate pe sectoare mari de activitate

Sectoare de activitate	Număr de unități economice
sectorul primar (agricultură, piscicultură, silvicultură, industrie extractivă)	67
sectorul secundar (industrie, construcții, producerea și furnizarea energiei electrice și termice, apelor și gazelor)	892
sectorul terțiar (comerț, servicii)	3022
Total	3981

Diagrama 30: Structura activităților economice din municipiul Bacău în anul 2007



Se constată ponderea ridicată a sectorului terțiar, care deține 76% din numărul total de unități economice active în anul 2007 în municipiul Bacău. Aceasta dovedește dezvoltarea activităților din

categorii serviciilor. Sectorul secundar, ce reunește activitățile din industrie și construcții reprezintă 22% din numărul total de unități economice active în municipiul Bacău. Sectorul primar are cea mai redusă pondere (2%).

Pe subdomenii de activitate situația se prezintă astfel:

Diagrama 31: Structura activităților economice după numărul unităților economice active din municipiul Bacău în anul 2007




Diagrama 32: Structura salariilor pe domenii de activitate în anul 2007





Diagrama 33: Structura sectoarelor de activitate la cifra totală de afaceri a municipiului Bacău în anul 2007



Din analiza indicatorilor prezentați, se constată următoarele:

- numărul cel mai mare de societăți activează în domeniul comerțului, respectiv 1605 de societăți, reprezentând 40,3% din totalul numărului de societăți cu cifră de afaceri, urmat de sectorul servicii cu 1097 societăți și o pondere de 27,6%, construcții cu 407 societăți ce dețin o pondere de 10,2%, cele mai puține societăți comerciale activând în domeniile industrie alimentară, 53, cu o pondere de 1,79% și agricultură, 25 societăți cu o pondere de 1,34%;
- cifra de afaceri totală este realizată într-o pondere de 44,5% de societățile din comerț, 18% de societățile din industria extractivă și prelucrătoare, 15% de societățile din construcții, 8% de societățile din industria alimentară, 6% din servicii și într-o proporție mai mică de către societățile din industria lemnului (4%), transporturi (3%), agricultură (aproximativ 1%), turism (aproximativ 1%);
- cei mai mulți salariați sunt angajați în industria extractivă și prelucrătoare - 13822 salariați (reprezentând 28,7% din total), pe locul secund situându-se comerțul cu 10842 salariați, adică 22,5% din total, construcții: 7025 salariați (reprezentând 14,63 din total), servicii: 5855 salariați (reprezentând 12,19% din total), iar cei mai puțini în hoteluri și restaurante: 1157 salariați (reprezentând 2,4% din total) industria ușoară și agricultură.

ANALIZA SECTOARELOR DE ACTIVITATE ALE ECONOMIEI NAȚIONALE

2.1. SECTORUL PRIMAR (agricultura, piscicultura, silvicultura, industria extractivă)


În cadrul sectorului primar al economiei sunt incluse activitățile din agricultură, piscicultură, silvicultură și industria extractivă.

În municipiul Bacău, din totalul de 3981 de firme active înregistrate la nivelul anului 2007, doar 67 fac parte din sectorul primar, ceea ce reprezintă o pondere de 1,68% din numărul total de unități economice. Structura sectorului primar al economiei municipiului Bacău este următoarea:

Tabel 84: Structura sectorului primar al economiei municipiului Bacău

structura sectorului primar	nr. societăți
agricultură	42
piscicultură	11
silvicultură	11
industria extractivă	3
Total firme sector primar	67

Diagrama 34: Structura sectorului primar al economiei municipiului Bacău în anul 2007



Observăm că 64% din societățile încadrate în sectorul primar desfășoară activități în agricultură, silvicultura și piscicultura dețin ponderi egale, de 16% fiecare, în timp ce industria extractivă este cel mai slab reprezentată, deținând doar 4% din sectorul primar.

În anul 2007, cifra de afaceri a societăților din sectorul primar al economiei municipiului Bacău a avut o contribuție de doar 1,19% la cifra totală de afaceri. În intervalul 2000 – 2007, evoluția cifrei de afaceri a sectorului primar se prezintă astfel:

Tabel 85: Evoluția cifrei de afaceri - sector primar

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri a sectorului primar – lei RON prețuri curente	71.895.838	135.872.426	357.253.612	465.297.351	523.627.402	541.374.400	608.744.620	789.830.110

Grafic 18: Evoluția cifrei de afaceri a societăților din sectorul primar din municipiul Bacău în intervalul 2000-2007





Diagrama anterioară relevă faptul că în intervalul 2000 – 2007, cifra de afaceri din sectorul primar a înregistrat o evoluție continuu ascendentă, în 2007 înregistrându-se o creștere de 90,9% față de valoarea cifrei de afaceri din anul 2000. Creșteri semnificative se înregistrează în anul 2002 față de 2001 (+62%) și în anul 2007 față de anul 2006 (+23%).

La nivelul anului 2007, structura cifrei de afaceri a sectorului primar a economiei municipiului Bacău era următoarea:

Diagrama 35: Structura cifrei de afaceri a sectorului primar în municipiul Bacău în anul 2007



În anul 2007, cea mai mare contribuție la cifra de afaceri a sectorului primar o are agricultura – 73%. La o diferență destul de mare se situează silvicultura, care contribuie cu 20% la cifra totală de afaceri a sectorului primar. Ponderile pisciculturii și industriei extractive la cifra de afaceri totală a sectorului primar sunt reduse și apropiate ca valoare, 3% și respectiv 4%.

În total, sectorul primar are o pondere de doar 1,19% în ceea ce privește contribuția la realizarea cifrei totale de afaceri a municipiului Bacău.


Agricultura

În municipiul Bacău, desfășoară activități specifice agriculturii un număr de 42 de agenți economici, din care:

- 15 agenți economici desfășoară activități descrise cu codul CAEN 0111: Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.;
- 1 agent economic se ocupă de cultivarea legumelor: cod CAEN 0112: cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră;
- 6 agenți economici au ca obiect de activitate cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii – cod CAEN 0113;
- 10 societăți se ocupă cu activități de creștere a animalelor (bovine, ovine, porcine, păsări);
- 4 agenți economici desfășoară activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) – cod CAEN 0130;
- 6 agenți economici prestează servicii pentru agricultură – cod CAEN 0141;

Structura agenților economici pe subactivități agricole este prezentată în diagrama următoare:

Diagrama 36: Structura agenților economici din agricultură la nivelul municipiului Bacău în anul 2007




După numărul de angajați, situația societăților active în agricultură este următoarea:

Tabel 86: Situația societăților active în agricultură după numărul de angajați


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
total	42	42	42	42	42	42	42	41
0-9 salariați	36	34	34	32	32	32	32	30
10-49 salariați	5	5	5	7	8	7	6	8
50-249 salariați	1	3	3	2	2	3	3	4
250 salariați și peste				1				

Grafic 19: Evoluția agenților economici din agricultură după numărul de salariați în municipiul Bacău în perioada 2000-2007



După cum rezultă din diagrama anterioară, în intervalul 2000 – 2007, în structura unităților economice ce desfășoară activități în agricultură, domină microîntreprinderile (0 – 9 salariați), urmate de întreprinderile mici (10 – 49 salariați) și, în final, întreprinderile mijlocii (50 – 249 salariați). Ca evoluție, se remarcă o scădere a numărului microîntreprinderilor (-16,6% în 2007 față de anul 2000), creșterea ușoară a numărului întreprinderilor mici (+16,6% în 2007 comparativ cu anul 2000) și mijlocii (-66,6% în 2007 comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2000).


Grafic 20: Evoluția numărului de salariați din agricultură în municipiul Bacău



Din numărul total de salariați (52050 persoane salariate) înregistrați la unitățile economice active din municipiul Bacău, ponderea salariaților din agricultură, în anul 2007 era de 1,04%.

La nivelul anului 2007, din numărul total de unități active în municipiul Bacău (3981), unitățile economice cu activități agricole aveau o pondere de 1,02%.

Diagrama 37: Structura agenților economici din agricultură după numărul de salariați la nivelul municipiului Bacău în anul 2007



Din cifra totală de afaceri realizată de către societățile economice active din municipiul Bacău, cifra de afaceri din agricultură are o pondere de 0,86%. Evoluția cifrei de afaceri a societăților din municipiul Bacău care desfășoară activități în domeniul agriculturii este prezentată în tabelul următor:

Tabel 87: Evoluția cifrei de afaceri a agenților economici ce desfășoară activități în agricultură

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri - lei RON prețuri curente	60.163.693	99.459.145	287.687.776	337.359.269	363.342.211	411.503.740	432.765.960	573.976.660


Este evident faptul că cifra de afaceri a societăților care desfășoară activități în domeniul agriculturii este continuu ascendentă, în anul 2007 înregistrându-se o creștere a cifrei de afaceri de +89,5% față de cifra de afaceri înregistrată în anul 2000.

Pe sub-domenii de activități agricole, evoluția cifrei de afaceri este următoarea:


Tabel 88: Evoluția cifrei de afaceri pe sub-domenii de activități agricole

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri a unităților care se ocupă cu cultivarea plantelor	7026589	8334859	21064435	28535688	25274936	26881350	47137550	45763870
cifra de afaceri a unităților care se ocupă de pomicultură	5204188	4554071	28917170	22320081	19049512	90747300	10447226	99008480
cifra de afaceri a unităților de creștere a animalelor	32600670	43067350	38911805	59913758	71057740	57686090	90032980	26985711
cifra de afaceri a unităților ce desfășoară activități mixte	2197113	25992078	15318961	159697821	18167254	17414486	12891801	10694071
cifra de afaceri a unităților ce prestează servicii în agricultură	13136133	17520787	45604756	66991711	66287478	62244140	62205160	54440940

Grafic 21: Evoluția cifrei de afaceri a unităților agricole din municipiul Bacău, pe domenii de activitate



Grafic 22: Evoluția cifrei de afaceri din sectorul agricol în intervalul 2000-2007



Se remarcă faptul că cifra de afaceri a unităților care se ocupă cu cultivarea plantelor, pomicultura și creșterea animalelor este continuu ascendentă în intervalul 2000 – 2007. Astfel, cifra de afaceri a unităților care se ocupă cu cultivarea plantelor a crescut cu 84,6% în intervalul 2000 – 2007, cifra de afaceri a unităților care se ocupă cu pomicultura a crescut cu 94,7% în intervalul 2000 – 2007, cifra de afaceri a unităților care se ocupă cu creșterea animalelor a înregistrat o creștere de 87,9%. Cea mai importantă creștere este cea din intervalul 2006 – 2007, când cifra de afaceri a unităților de creștere a animalelor a crescut cu 66,6%.

Pe de altă parte, evoluția cifrei de afaceri a unităților care desfășoară activități în ferme mixte se caracterizează printr-o evoluție crescătoare în intervalul 2000-2004, cu o creștere semnificativă, și în același timp bruscă între 2001-2002 (+83%), creșterea în intervalul 2000 – 2004 fiind de +98,8%. Următorul interval, 2005 – 2007 se caracterizează printr-o evoluție descendentă, în 2007 scăderea fiind de 41,1% față de valoarea înregistrată în anul 2004.

Același tip de evoluție caracterizează și evoluția cifrei de afaceri a unităților care asigură servicii în agricultură. Astfel, în intervalul 2000 – 2003 cifra de afaceri a acestor unități a crescut cu 80,4% în timp ce în intervalul 2004 – 2007 tendința este de diminuare a cifrei de afaceri a acestor unități, în 2007 valoarea acestor indicator fiind mai mică cu 18,7% față de valoarea maximă înregistrată în anul 2003.

Concluzii:

1. Structura de organizare a producției agricole a municipiului Bacău combină exploatațile agricole individuale, fără personalitate juridică, orientate către auto-consum, cu exploatațile agricole mari și foarte mari, de tip comercial;
2. Societățile comerciale cu activitate agricolă reprezintă, în anul 2007, 1,05% din totalul firmelor active la nivel de municipiu;
3. Cifra de afaceri a societăților comerciale cu activitate agricolă reprezintă, în anul 2007, 0,86% din cifra de afaceri totală a municipiului Bacău;
4. În structura societăților agricole după numărul de angajați domină micro-întreprinderile (71%), urmate, la mare distanță, de întreprinderile mici (19%) și întreprinderile mijlocii (10%);

5. În intervalul 2000 – 2007, cifra de afaceri a societăților agricole din municipiul Bacău a crescut cu 89,5%, evoluția fiind continuu ascendentă;

6. Analiză pe domenii de activitate relevă creșterea cifrei de afaceri a societăților agricole în domeniul cultivării plantelor, pomiculturii, creșterii de animale și pășirii în intervalul 2000 – 2007;

7. Scade cifra de afaceri a societăților agricole din domeniul prestării serviciilor serviciilor pentru agricultură precum și a societăților care desfășoară activități mixte (cultura plantelor și creșterea animalelor).

Piscicultura

În municipiul Bacău, în anul 2007, un număr de 11 agenți economici desfășurau activități de piscicultură și pescuit.

Tabel 89: Lista agenților economici ce desfășoară activități de piscicultură și pescuit

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETĂȚII	CAEN	FORMA JURIDICĂ	DOMENIU DE ACTIVITATE
1.	GEOROM SRL	0501	SRL	Pescuitul
2.	ICON ART SRL	0501	SRL	Pescuitul
3.	DI ANDRA SERV SRL	0501	SRL	Pescuitul
4.	PROTECT CONSULTING SRL	0501	SRL	Pescuitul
5.	BONION PREST SRL	0501	SRL	Pescuitul
6.	ELEDA CONSULTING SRL	0501	SRL	Pescuitul
7.	PESCARA SRL	0502	SRL	Piscicultura
8.	ESOX SRL	0502	SRL	Piscicultura
9.	GAN FISH SRL	0502	SRL	Piscicultura
10.	EURO ACVA SRL	0502	SRL	Piscicultura
11.	CIP & DOR SRL	0502	SRL	Piscicultura

La nivelul anului 2007, din numărul total de unități active în municipiul Bacău (3981), unitățile economice cu activități de pescuit și piscicultură aveau o pondere de 0,27%.


Din punct de vedere al numărului de salariați, la nivelul anului 2007, 10 din cele 11 societăți cu activități în domeniul pescuitului și pisciculturii sunt microîntreprinderi, și doar o singură societate se încadrează în categoria întreprinderi mici (26 de angajați).

Tabel 90: Lista agenților economici ce desfășoară activități de piscicultură și pescuit după număr de salariați

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETĂȚII	număr de salariați 2007	categorii
1.	GEOROM SRL	1	Microîntreprindere
2.	ICON ART SRL	1	Microîntreprindere
3.	DIANDRA SERV SRL	1	Microîntreprindere
4.	PROTECT CONSULTING SRL	9	Microîntreprindere
5.	BONION PREST SRL	1	Microîntreprindere
6.	ELEDA CONSULTING SRL	1	Microîntreprindere
7.	PESCARA SRL	3	Microîntreprindere
8.	ESOX SRL	26	Întreprindere mică
9.	GAN FISH SRL	4	Microîntreprindere
10.	EURO ACVA SRL	4	Microîntreprindere
11.	CIP & DOR SRL	3	Microîntreprindere

În intervalul 2000 – 2007 evoluția numărului de salariați din sectorul piscicol se prezintă astfel:

Grafic 23: Evoluția numărului de salariați în sectorul pisciculturii în intervalul 2000-2007



Pe intervalul 2000 – 2002 tendința este de creștere a numărului de salariați (+42,8%), în timp ce intervalul 2003 – 2005 se caracterizează printr-o evoluție descrescătoare (-28,5% comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2002). În anii 2006 și 2007 tendința este de creștere a numărului de salariați, în anul 2007 înregistrându-se un plus de 44,4% față de numărul de salariați din anul 2003.


Din numărul total de salariați (48021 persoane salariate) înregistrați la unitățile economice active din municipiul Bacău, ponderea salariaților din unitățile economice cu activitate în piscicultură, în anul 2007 era de 0,11%.

Din cifra totală de afaceri realizată de către societățile economice active din municipiul Bacău, cifra de afaceri din piscicultură are o pondere de 0,038%. Evoluția cifrei de afaceri a unităților economice ce desfășoară activități de pescuit și piscicultură este prezentată în tabelul și diagrama următoare:

Tabel 91: Evoluția cifrei de afaceri a agenților economici ce desfășoară activități de pescuit și piscicultură

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri - lei RON	2.219.663	2.964.293	6.135.660	11.582.738	5.053.605	9.252.630	16.305.320	25.756.530
prețuri curente								

Grafic 24: Evoluția cifrei de afaceri în sectorul pisciculturii în intervalul 2000-2007 la nivelul municipiului Bacău



Pe ansamblu, evoluția cifrei de afaceri a unităților economice care desfășoară activități de pescuit și piscicultură este ascendentă, cea mai mare valoare înregistrându-se în anul 2007. Comparativ cu anul 2000, cifra de afaceri înregistrată în anul 2007 este mai mare cu 91,3%.

Concluzii:

1. Societățile comerciale cu activități în piscicultură reprezintă, în anul 2007, 16,41% din firmele active în sectorul primar din municipiul Bacău și doar 0,27% din totalul firmelor active la nivel de municipiu;
2. Cifra de afaceri a societăților ce desfășoară activități de pescuit și piscicultură a contribuit, în anul 2007, cu numai 0,03% la cifra de afaceri totală a firmelor active din municipiul Bacău;
3. 10 din cele 11 societăți cu activități în domeniul pescuitului și pisciculturii sunt microîntreprinderi, și doar o singură societate se încadrează în categoria întreprinderi mici (26 de angajați);
4. În intervalul 2000 – 2007 cifra de afaceri a agenților economici din piscicultură a crescut cu 91,3%.

Silvicultura

La nivelul anului 2007, din numărul total de unități active în municipiul Bacău (3381), unitățile economice cu activități în silvicultură și exploatare forestieră aveau o pondere de 0,27%.


Din punct de vedere al mărimii, în anul 2007, din cei 11 agenți economici din silvicultură, 7 sunt microîntreprinderi, 3 sunt întreprinderi mici și doar unul singur este întreprindere mijlocie.

În intervalul 2000 – 2007 evoluția numărului de salariați din sectorul silviculturii se prezintă astfel:

Tabel 92: Evoluția numărului de salariați din sectorul silviculturii

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
număr de salariați	68	194	157	255	282	156	291	201

Grafic 25: Evoluția numărului de salariați în silvicultură în intervalul 2000-2007



După cum reiese din diagrama anterioară, numărul de salariați din silvicultură este destul de oscilatoriu cu creșteri și descreșteri succesive și chiar de mare amplitudine. Creșterea efectivă a numărului de salariați în anul 2007 față de numărul de salariați din anul 2000 este de 66,1%.

Din numărul total de salariați (48021 persoane salariate) înregistrați la unitățile economice active din municipiul Bacău, ponderea salariaților din silvicultură, în anul 2007 era de 0,41%.


Din cifra totală de afaceri realizată de către societățile economice active din municipiul Bacău, cifra de afaceri din silvicultură are o pondere de 0,23%.

Evoluția cifrei de afaceri a unităților economice ce desfășoară activități de silvicultură este prezentată în tabelul și diagrama următoare:

Tabel 93: Evoluția cifrei de afaceri a unităților economice ce desfășoară activități de silvicultură

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri - lei RON	7.892.596	28.699.032	58.734.868	112.720.707	146.786.112	111.647.830	143.756.210	156.317.600
prețuri curente								

Grafic 26: Evoluția cifrei de afaceri în domeniul silviculturii la nivelul municipiului Bacău



Pe ansamblu, în intervalul 2000 – 2007 cifra de afaceri a agenților economici care desfășoară activități în domeniul silviculturii a cunoscut o creștere considerabilă, de +94,9%. Creșterea cifrei de afaceri este continuă în intervalul 2000 – 2004, cifra de afaceri înregistrată la nivelul anului 2000 reprezentând doar 5,37% din cifra de afaceri înregistrată la nivelul anului 2004. În anul 2005 are loc o diminuare a cifrei de afaceri de -24% față de valoarea înregistrată în anul 2004.

Următorii ani, 2006 și 2007, se remarcă prin tendința de creștere a cifrei de afaceri față de valoarea înregistrată în anul 2005, astfel că, în anul 2007, valoarea cifrei de afaceri din silvicultură era mai mare cu 28,5% față de valoarea înregistrată în anul 2005.

Concluzii:

1. Municipiul Bacău nu dispune de resurse forestiere importante (doar 57 ha pădure adică 1,3% din suprafața teritoriului administrativ al municipiului Bacău);
2. Punctele de lucru ale societăților din silvicultură înregistrate în municipiul Bacău se află în comunele din județ, care dispun de resurse forestiere pentru exploatare;
3. Societățile comerciale cu activități în silvicultură reprezintă, în anul 2007, 16,41% din firmele active în sectorul primar din municipiul Bacău și doar 0,27% din totalul firmelor active la nivel de municipiu;
4. Cifra de afaceri a societăților ce desfășoară activități de silvicultură a contribuit, în anul 2007, cu doar 0,23% la cifra de afaceri totală a firmelor active din municipiul Bacău;
5. Domină microîntreprinderile (7), urmate de întreprinderi mici (3) și doar o unitate se încadrează în categoria „întreprinderi mijlocii”;
6. În intervalul 2000 – 2007 cifra de afaceri a agenților economici din silvicultură a crescut cu 94,9%.

Industria extractivă

Ultimul domeniu de activitate analizat în cadrul sectorului primar al economiei este industria extractivă. La nivelul anului 2007, din numărul total de unități active în municipiul Bacău (3981), unitățile economice cu activități în industria extractivă aveau o pondere de 0,07%.

În municipiul Bacău sunt înregistrați 3 agenți economici care desfășoară activități specifice industriei extractive. Activitățile propriu-zise de exploatare (punctele de lucru) se desfășoară în comunele din apropierea municipiului Bacău, unde există resurse care fac posibilă exploatarea.


Tabel 94: Lista agenților economici care desfășoară activități specifice industriei extractive

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETĂȚII	CAEN	FORMA JURIDICĂ	DOMENIU DE ACTIVITATE
1.	ROMVIL SRL	1421	SRL	Extracția pietrisului și nisipului
2.	SIVALI SRL	1421	SRL	Extracția pietrisului și nisipului
3.	BEST ROCK SRL	1421	SRL	Extracția pietrisului și nisipului

Astfel, societățile ROMVIL SRL și SIVALI SRL au puncte de lucru în comuna Nicolae Bălcescu – balastiera Galbeni, pe malul stâng al râului Siret în timp ce societatea BEST ROCK SRL are punctul de lucru situat în comuna Negri, tot pe malul râului Siret.

Din punct de vedere al măririi după numărul de salariați, în anul 2007 2 dintre societăți sunt microîntreprinderi, și una este întreprindere mică (22 de salariați) – ROMVIL SRL. Din numărul total de salariați (48021 persoane salariați) înregistrați la unitățile economice active din municipiul Bacău, ponderea salariaților din industria extractivă, în anul 2007 era de 0,058%.

Grafic 27: Evoluția numărului de salariați în industria extractivă




Din cifra totală de afaceri realizată de către societățile economice active din municipiul Bacău, cifra de afaceri din industria extractivă are o pondere de 0,051%.

Cifra de afaceri a celor 3 societăți înregistrate în municipiul Bacău în industria extractivă este prezentată în tabelul și diagrama următoare:

Tabel 95: Evoluția cifrei de afaceri a unităților economice ce desfășoară activități în industria extractivă

cifra de afaceri – lei RON prețuri curente	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1.619.886	4.749.956	4.695.308	3.634.637	8.445.474	8.970.200	15.917.130	33.779.320

Grafic 28: Evoluția cifrei de afaceri în industria extractivă în intervalul 2000-2007, la nivelul municipiului Bacău



Așa cum rezultă din diagrama anterioară, cifra de afaceri a celor 3 unități din municipiul Bacău care desfășoară activități specifice industriei extractive a crescut continuu în intervalul 2000 – 2007, creșterea fiind semnificativă: + 95,2% în anul 2007 față de valoarea înregistrată în anul 2000. Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri se înregistrează în intervalul 2006 – 2007, când se produce o mărire de 52,8%.

Această evoluție pozitivă care caracterizează industria extractivă se datorează dezvoltării și dinamicii deosebite din ultimii ani înregistrată în sectorul construcțiilor, care este principalul utilizator de roci utile (pietriș, nisip).

Concluzii:

1. Municipiul Bacău nu dispune de resurse exploatabile prin industria extractivă;
2. Punctele de lucru ale societăților din industria extractivă înregistrate în municipiul Bacău se află în comunele N. Bălcescu și Negri care dispun de resurse de nisip și pietriș din albia Siretului;
3. Societățile comerciale cu activități în silvicultură reprezintă, în anul 2007, 4,47% din firmele active în sectorul primar din municipiul Bacău și doar 0,07% din totalul firmelor active la nivel de municipiu;
4. Cifra de afaceri a societăților ce desfășoară activități în industria extractivă a contribuit, în anul 2007, cu doar 0,05% la cifra de afaceri totală a firmelor active din municipiul Bacău;
5. 2 dintre societăți sunt microîntreprinderi, și una este întreprindere mică (22 de salariați);
6. În intervalul 2000 – 2007 cifra de afaceri a agenților economici din industria extractivă a crescut cu 95,2%.


2.2. SECTORUL SECUNDAR

În sectorul secundar al economiei naționale sunt incluse activitățile din industrie, producția și furnizarea energiei electrice și termice, gazelor și apei precum și activitățile din construcții. În municipiul Bacău, structura sectorului secundar în funcție de numărul de unități active la nivelul anului 2007, este următoarea:

Tabel 96: Număr de unități active în sectorul secundar

sectoare de activitate	număr de unități
industrie	477
construcții	406
producerea și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă	8
TOTAL	891

Diagrama 38: Structura sectorului secundar al economiei municipiului Bacău în anul 2007




În sectorul secundar al economiei municipiului Bacău, 53% din unitățile active la nivelul anului 2007 desfășoară activități în domeniul industrial, în timp ce 46% dintre unitățile economice desfășoară activități în domeniul construcțiilor. Doar 1% din unitățile din sectorul secundar de activitate sunt profilate pe producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă.

Contribuția fiecărui domeniu la cifra de afaceri a sectorului secundar este prezentată în tabelul și diagrama următoare:

Tabel 97: Contribuția fiecărui domeniu la cifra de afaceri a sectorului secundar

sectoare de activitate	cifra de afaceri (lei ron preturi curente)
industrie	18.444.020.330
construcții	9.731.015.056
energie electrică și termică, gaze și apă	1.428.729.860

Diagrama 39: Structura cifrei de afaceri a sectorului secundar în anul 2007 la nivelul municipiului Bacău




Așa cum era de așteptat, cea mai mare pondere în realizarea cifrei de afaceri a sectorului secundar revine industriei care contribuie cu 62%. Construcțiile au o pondere de 33% din cifra de afaceri a sectorului secundar, sectorul energetic având cea mai redusă pondere (5%).

Structura numărului de salariați din sectorul secundar de activitate din municipiul Bacău este prezentat în cele ce urmează:

Tabel 98: Structura numărului de salariați din sectorul secundar

sectoare de activitate	nr. salariați
industrie	19501
construcții	7025
energie electrică și termică, gaze și apă	1246

Diagrama 40: Structura sectorului secundar pe domenii de activitate în funcție de numărul de salariați în anul 2007



Industria

Sectorul industrial poate fi privit ca un catalizator al dezvoltării urbane, mijloc de creștere a frecvenței fluxurilor cotidiene și implicit a nivelului de trai; industria a fost și încă mai este, în mare măsură, elementul de segregare a așezărilor umane.

În anul 2007, unitățile sectorului industrial în municipiul Bacău reprezintă 12,3% din numărul total de unități economice ale municipiului Bacău. Industria contribuie cu aproximativ 30% la cifra de afaceri totală a societăților din municipiul Bacău, iar numărul de salariați din industrie reprezintă 43% din numărul total de salariați din unitățile economice ale municipiului.

Pentru producerea hârtiei în anul 1881 s-a înființat Societatea „Letea”, care a început construcția fabricii în vara anului 1882, iar la 21 mai 1885 a intrat complet în funcțiune Fabrica de hârtie „Letea”, una din întreprinderile băcăuane care au jucat un rol important în viața economică atât a municipiului cât și a județului, și chiar la nivel național. În 1895 s-au pus bazele Fabricii deservit Mărgineni. În 1919 se deschide Topitoria de Fontă. La începutul secolului XX, mai precis în 1935, în orașul Bacău existau 40 de unități industriale active.

Începând cu anii 1950, municipiul intră într-o nouă perioadă de transformări urbanistice și economice. Intervalul 1950 – 1980 reprezintă perioada de industrializare masivă a municipiului, în cei 30 de ani construindu-se marile platforme industriale ale orașului (platforma Mărgineni, platforma chimică) precum și marile unități ale industriei băcăuane.

Astfel, în intervalul 1952 – 1956 se dau în funcțiune Întreprinderea de Confecții Bacău (ulterior „Confecția” Bacău devenită Asco Bacău), și Fabrica de suruburi (actuala Subex). În 1953 se dă în exploatare Aerostar Bacău. În 1958 începe să funcționeze Întreprinderea Avicolă Bacău și Întreprinderea de industrializare a cârnii Bacău. În 1962 se pune în funcțiune Antrepozițul Frigorific. În 1964 se deschide Întreprinderea pentru Industrializarea Laptei. În anii 60' se construiește platforma industrială Mărgineni și se dă în folosință Fabrica de Vane. În 1968 se deschide Întreprinderea de Morărit și Panificație Bacău. În 1970 se deschide Întreprinderea de valorificare a fructelor și legumelor Bacău, în 1971 se dezvoltă Fabrica de Armături Industriale de Fontă Bacău, în 1972 a fost pusă în funcțiune Întreprinderea de Nutrețuri Concentrate. În 1973 se dă în funcțiune Întreprinderea de Mașini – Unelte Bacău. În 1974 Fabrica Letea își mărește capacitatea de producție.

În 1979 a fost dată în exploatare Întreprinderea de Panouri Electropneumatice și se construiește Combinatul de Îngrășăminte Chimice, pe o suprafață de 78ha.

În 1985 se dezvoltă capacitatea de producție la Întreprinderea de Avioane, la Fabrica de Celuloză și Hârtie Letea, la Întreprinderea Avicola, se modernizează procesele tehnologice la Fabrica de Șuruburi, Întreprinderea de Nutrețuri Concentrate și Întreprinderea de Industrializare a Cârnii.

După 1989, o dată cu trecerea la economia de piață, are loc un amplu proces de restructurare în toate sectoarele vieții economice. Pivotal acestui complex proces de tranziție îl constituie privatizarea și restructurarea întreprinderilor industriale, a băncilor, stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, a sferei serviciilor. În vederea impulsivării creșterii economice, o atenție deosebită este acordată atragerii investițiilor străine pentru a suplini insuficiența capitalului autohton.

Trecerea de la o economie centralizată la una care să funcționeze după regulile economiei de piață, a fost bruscă, fără o pregătire prealabilă. Prăbușirea comunismului în 1989 a determinat în perioada următoare, scăderea dramatică a producției industriale, cu peste 50%, scădere determinată de:

- capacitatea scăzută de adaptare la modificările intervenite în structurile piețelor de desfacere interne și externe;
- calitatea slabă a managementului;
- decapitalizarea intensă datorată creșterii inflației, devalorizării accentuate a monedei naționale, volumului redus al investițiilor, etc.;
- ritmul lent al privatizării și restructurării;
- cadrul legislativ instabil și incoerent, care nu a stimulat investițiile străine și autohtone de capital.

Întreprinderile-etalon ale economiei centralizate au avut destine diferite. Domeniul de activitate, piețele deținute, pierderea partenerilor externi, necunoașterea tendințelor din piață, tehnologia învechită, reformele prea lente și privatizările greșite, priceperea managerilor, reprezentă factori care au concurat la eșecul sau succesul unităților industriale ale orașului.

Încercându-se menținerea activității întreprinderilor, unele dintre acestea au funcționat vreme îndelungată în pierdere, sau menținându-se la limita supraviețuirii. Producția a stagnat, întreprinderile au început să acumuleze datorii din ce în ce mai mari la bugetul de stat și la furnizori, muncitorii au fost trimiși în lungi perioade de șomaj tehnic și apoi disponibilizați în mare parte.

Astfel de cazuri sunt numeroase în industria municipiului Bacău. De exemplu, fabrica de pielărie și încălțăminte „Partizanul”, după ce a trecut prin privatizări eșuate, a fost desființată, terenul fiind utilizat pentru construirea actualului complex comercial „Arena Mall”. Întreprinderea „Proletarul”, producătoare de stife și postav a fost privatizată, în prezent numindu-se Pobac, este de asemenea în situație de închidere.

Întreprinderile din industria băuturilor, Bere Alcool Mărgineni și Vinalcool, după o privatizare eșuată au intrat în faza de conservare a instalațiilor.

Combinatul Industrial Chimic, devenit după 1989 „Sofert” și ulterior „Amurco”, este de asemenea în situația de a fi închis, în decembrie 2008 fiind inițiate procedurile de disponibilizarea a peste 600 de salariați.

Fosta „Confecția Bacău”, actuala S.C. Asco și-a redus activitatea și numărul de salariați iar în urma achiziționării pachetului majoritar de acțiuni de către un trust imobiliar, își va muta activitatea de producție într-un spațiu aparținând firmei Miral, în vecinătatea fostei Mașini Unelte. Actualul sediu al unității va fi destinat unui proiect imobiliar (complex comercial sau ansamblu rezidențial).

Combinatul de Prelucrare a Lemnului - după privatizare a fost divizat în 4 subunități, în prezent nici una nemaiînd funcțională.

Întreprinderea de Panouri Electropneumatice (IPEP) Bacău a fost privatizată sub denumirea de PEROM. Perom a început să decadă la începutul anilor 2000 ca urmare a aplicării sistemului compensațiilor. O mare parte din datorii au apărut și ca urmare a politicii monetare a statului din acea vreme, evoluția monedelor euro și dolar având un efect catastrofal pentru majoritatea agenților economici. Din acest motiv, administrația Perom a fost nevoită să renunțe la toate contractele cu partenerii externi având totuși numeroase comenzi pe plan intern. Intenția Finanțelor de a recupera datorile a dus însă la pierderea clădirii în prezent PEROM având foarte puține active rămase. Societatea care a achiziționat clădirea a amenajat un depozit zonal și nu desfășoară activități de producție.

Există însă și excepții: întreprinderi care au rezistat perioadei de tranziție și care au investit în utilaje performante, care s-au reorientat către produse noi, în conformitate cu cerințele pieței. Acestea și-au diversificat producția, oferind produse competitive și de bună calitate.

Industria alimentară a municipiului a fost una din ramurile care s-a dezvoltat intens în perioada post-decembrie. Astfel, Întreprinderea de Morărit și Panificație Bacău a fost privatizată în 1995 prin metoda MEBO, devenind PAMBAC S.A., cel mai important agent economic din industria produselor de morărit al municipiului și chiar din regiunea de Nord – Est.

S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACĂU, cea mai importantă unitate din industria alimentară și chiar din industria municipiului Bacău, s-a format prin preluarea în locație de gestiune a unităților Avicola Bacău și Carbac Bacău, inițial, ulterior fiind integrate unitățile AICBAC, COMBAC, SUINPROD și deschise noi fabrici: Europrod, specializată în producția de semipreparate, Salbac Dry Salami SA, specializată în producția salamurilor crud-uscate și Conagra, producător de carne și preparate din carne.

Întreprinderea de Mașini – Unelte a fost privatizată și preluată de firma americană World Machinery Company, în prezent întreprinderea numindu-se World Machinery Works S.A. Fabrica de Șuruburi a fost privatizată devenind în prezent S.C. SUBEX S.A.

Cu o istorie care începe în 1881, Letea S.A. este în prezent producătorul principal de hârtie de ziar la nivel național și singurul producător de hârtie de ziar și hârtie igienică ecologică, obținută din valorificarea deșeurilor de hârtie.

Un alt reper în industria municipiului Bacău este S.A. Aerostar S.A.. Unitatea a fost transformată în societate pe acțiuni după 1990, fiind în prezent una din unitățile cele mai importante ale industriei aeronautice românești.

Alte unități mari de industrie au fost înființate imediat după 1990, așa cum este cazul unității Diana Forest, specializată în activitatea de prelucrare a materialului lemnos și producția de mobilă. În 1998, acțiunile acestei societăți au fost preluate de compania Eurogalia, filială a grupului spaniol Empresarial Fadesa. În prezent, societatea Diana Forest a fost preluată de compania poloneză Barlinek, specializată în producția de parchet.


Pe lângă unitățile industriale de tradiție au apărut numeroase întreprinderi noi, de dimensiuni reduse, în special microîntreprinderi și întreprinderi mici, adaptate cerințelor noi ale pieței.

Sintetic, evoluția valorii producției industriale a municipiului Bacău în intervalul 2001 – 2005, este prezentată în tabelul și diagrama următoare:

Tabel 99: Evoluția valorii producției industriale a municipiului Bacău

	2001 față de 2000	2002 față de 2001	2003 față de 2002	2004 față de 2003	2005 față de 2004
valoarea producției industriale din mun. Bacău (%)	94.6	90.2	100.1	91.6	92.1
valoarea producției industriale din județul Bacău (%)	112.7	122.8	89.8	102.3	67.5

Grafic 29: Evoluția valorii producției industriale în intervalul 2001-2005




Așa cum reiese din diagrama anterioară, pe ansamblu, în intervalul 2001 – 2005 valoarea producției industriale s-a redus.

Evoluția numărului de agenți economici în industrie în intervalul 2000 – 2007 este prezentată în diagrama următoare:

Tabel 100: Evoluția numărului de agenți economici în industrie

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
numărul de agenți economici din sectorul industrial	179	192	204	273	337	368	417	477

Grafic 30: Evoluția numărului de agenți economici din sectorul industrial în intervalul 2000-2007



Pentru intervalul 2000 – 2007 se constată că numărul de agenți economici care funcționează în industrie a crescut continuu, în anul 2007 numărul de unități industriale fiind cu 62,47% mai mare față de anul 2000.

Pe ramuri industriale, structura numărului de agenți economici este următoarea:

Tabel 101: Structura numărului de agenți economici din industrie pe ramuri industriale

nr. crt.	ramuri industriale	numărul de salariați	ponderea numărului de salariați (%)
1.	industria alimentară	71	14.9
2.	fabricarea produselor textile	54	11.3
3.	Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea și vopsirea blănurilor	53	11.1
4.	Tabacirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie	18	3.8
5.	Fabricarea lemnului și a produselor din lemn și plută	40	8.4
6.	Fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie	10	2.1
7.	Edituri, poligrafie și reproducerea pe suport a înregistrărilor	36	7.5
8.	Industria de prelucrare a fierului, cocsificarea carbunelui	1	0.2
9.	industria chimică	5	1
10.	industria maselor plastice și cauciucului	10	2.1
11.	Fabricarea altor produse din minerale nemetale	25	5.2
12.	Industria metalurgică	6	1.3
13.	Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal	55	11.5
14.	Industria de mașini și echipamente	17	3.6
15.	Industria de mijloace ale tehnicii de calcul și de birou	5	1
16.	Industria de mașini și aparate electrice	8	1.7
17.	Industria de echipamente pentru radio, TV, comunicații	1	0.2
18.	Industria de aparatură și instrumente medicale, de precizie, optice și fotografice	13	2.7
19.	Industria mijloacelor de transport rutier	1	0.2
20.	Industria altor mijloace de transport	2	0.4
21.	Producția de mobilier și alte activități industriale	42	8.8
22.	Recuperarea deșeurilor	4	0.9

Diagrama 41: Numărul de agenți economici din industrie pe ramuri industriale




Din analiza diagramei anterioare rezultă că, din punct de vedere al numărului de agenți economici, cea mai bine reprezentată ramură industrială este industria alimentară care deține 14,9% din numărul total de agenți economici industriali. Pe locul II se situează industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, cu 11,5% din totalul unităților industriale. Procente aproximativ egale dețin industria produselor textile și industria articolelor de îmbrăcăminte, cu 11,3% și respectiv 11,1% din totalul agenților economici din industrie.

Ponderi importante din numărul total de agenți economici din industrie dețin și ramurile următoare: industria lemnului, cu 8,4%, edituri, poligrafie și reproducerea pe suport a înregistrărilor, cu 7,5%, fabricarea altor produse din minerale nemetale – 5,2%.

Tabel 102: Evoluția cifrei de afaceri din industrie în intervalul 2000 - 2007


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri (lei RON prețuri curente)	4360144650	6838230626	8284377183	10828097500	12864054758	135365653190	15597178180	18444020330

Grafic 31: Evoluția cifrei de afaceri a unităților din industrie din municipiul Bacău



Așa cum se observă în graficul anterior, cifra de afaceri a unităților din sectorul industrial din municipiul Bacău a înregistrat o evoluție continuu ascendentă în intervalul 2000-2007, astfel încât, în anul 2007, cifra de afaceri totală a unităților din industrie din municipiul Bacău era mai mare cu 76,3% comparativ cu valoarea cifrei de afaceri totală din anul 2000.

Diagrama 42: Structura cifrei de afaceri din industrie



În municipiul Bacău sunt reprezentate 22 de ramuri industriale. Din cele 22 de ramuri industriale care funcționează în municipiul Bacău, cea mai importantă, care are și cea mai mare contribuție la cifra totală de afaceri a agenților economici din industrie este industria alimentară, care are o pondere de 27,3% din cifra de afaceri din industrie.

Pe locul al doilea pondere din cifra totală de afaceri a sectorului industrial se situează industria chimică, cu 15,5% din totalul cifrei de afaceri din industrie. Industria lemnului și a produselor din lemn este a treia ca importanță din punct de vedere al contribuției la cifra de afaceri totală a industriei - 9,8%.

În total, primele 3 ramuri industriale dețin 52,6% din cifra totală de afaceri a sectorului industrial, restul celor 19 ramuri industriale rămase totalizând împreună restul de 47,4% din cifra de afaceri totală a industriei din municipiul Bacău.

Ponderi importante din cifra totală de afaceri a industriei dețin și următoarele ramuri industriale: industria altor mijloace de transport – 7,3%, industria celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie – 6,5%, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal – 6%, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea blănilor – 4,7%, industria de mașini și echipamente – 4,1%.

Analizând comparativ ierarhia ramurilor industriale după numărul de agenți economici și ierarhia ramurilor industriale după cifra de afaceri rezultă că nu există o corespondență între numărul de unități economice și ponderea în cifra de afaceri. Astfel, cu excepția industriei alimentare, care este ramura industrială principală, atât din punct de vedere al numărului de agenți economici cât și din punct de vedere al contribuției la cifra de afaceri, nu toate ramurile care sunt bine reprezentate din punct de vedere numeric au și o contribuție majoră la cifra de afaceri totală, sau, dimpotrivă, ramuri industriale slab reprezentate numeric, au o pondere importantă în cifra de afaceri totală a industriei municipale.

Astfel, deși din punct de vedere al numărului de unități economice, industria textilă, industria de îmbrăcăminte, edituri și poligrafie, fabricarea altor produse din minerale nemetale, dețin cele mai mari ponderi din numărul total de unități economice industriale, acestea au contribuții reduse la cifra de afaceri a sectorului industrial. În același mod, ramuri industriale ca industria chimică, industria altor mijloace de transport, industria celulozei și hârtiei, industria de mașini și echipamente au ponderi ridicate în cifra de afaceri totală a industriei, însă sunt foarte slab reprezentate din punct de vedere al numărului de unități economice.


Ramuri industriale care sunt bine reprezentate din punct de vedere al numărului de unități și au și o contribuție importantă la cifra de afaceri a sectorului industrial sunt: industria articolelor de îmbrăcăminte, industria lemnului, industria construcțiilor metalice.

Evoluția numărului de salariați din industrie în intervalul 2000 – 2007 este prezentată în tabelul următor:

Tabel 104: Evoluția numărului de salariați din industrie

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
numărul de salariați	21562	20292	18710	19737	20032	20081	19501

Grafic32: Evoluția numărului de salariați în industrie în intervalul 2000-2007




Din graficul anterior rezultă că evoluția numărului de salariați din industrie a înregistrat o evoluție oscilatorie, înregistrându-se anumite etape specifice de evoluție. Astfel, în intervalul 2000 – 2003 se înregistrează o evoluție descendentă, scăderea numărului de salariați din industrie fiind de 13,22% în 2003 față de anul 2000. Pe parcursul intervalului 2004 – 2006 se remarcă faptul că numărul de salariați din industrie a crescut continuu, în 2006 fiind cu 6,82% mai mare față de valoarea înregistrată în anul 2003. În 2007 numărul de salariați din industrie se reduce față de anul anterior cu 2,88%.

Pe ramuri industriale, structura numărului de salariați din industrie este următoarea:

Tabel 105: Structura numărului total de salariați pe ramuri industriale

Nr. crt.	ramuri industriale	numărul de salariați	ponderea din numărul total de salariați din industrie (%)
1.	industria alimentară	4222	20.1
2.	fabricarea produselor textile	1715	8.2
3.	Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea și vopsirea blănurilor	3421	16.3
4.	Tabăcirea și finisarea pielilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie	1247	5.9
5.	Fabricarea lemnului și a produselor din lemn și plută	3033	14.4
6.	Fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie	957	4.6
7.	Edituri, poligrafie și reproducerea pe suport a înregistrărilor	345	1.6
8.	Industria de prelucrare a șteiului, cocsificarea carbonului	31	0.1
9.	industria chimică	795	3.8
10.	industria maselor plastice și cauciucului	141	0.7
11.	Fabricarea altor produse din minerale nemetale	147	0.7
12.	Industria metalurgică	339	1.6
13.	Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal	1112	5.3
14.	Industria de masini și echipamente	712	3.4
15.	Industria de mijloace ale tehnicii de calcul și de birou	51	0.2
16.	Industria de masini si aparate electrice	215	1
17.	Industria de echipamente pentru radio, TV, comunicații	3	0
18.	Industria de aparatură și instrumente medicale, de precizie, optice și fotografice	199	0.9
19.	Industria mijloacelor de transport rutier	16	0.1
20.	Industria altor mijloace de transport	1763	8.4
21.	Producția de mobilier și alte activități industriale	238	1.1

Diagrama 43: Structura numărului total de salariați pe ramuri industriale



Se observă că, și în ceea ce privește numărul de salariați, industria alimentară deține ponderea majoritară de 20,1% din numărul total de salariați angajați în industrie. Pe locul II ca număr de salariați se situează industria articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea și vopsirea blănurilor, cu o pondere de 16,3%, urmată de industria lemnului și a produselor din lemn și plută, cu o pondere de 14,4% din numărul total de salariați din industrie. Primele 3 ramuri industriale dețin în total 50,8% din numărul total de salariați din sectorul industrial.

Ponderi semnificative ale numărului de salariați dețin și industria altor mijloace de transport, cu 8,4%, industria produselor textile, cu 8,2%, tăbăcirea și finisarea pielilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, cu 5,9%, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, cu 5,3% din totalul salariaților din industrie.

Comparând ierarhia în ceea ce privește cifra de afaceri cu ierarhia ramurilor industriale în funcție de numărul de salariați, rezultă că firmele care contribuie cu cele mai mari ponderi la cifra de afaceri totală din industrie nu sunt întotdeauna aceleași cu cele care au și cei mai mari număr de salariați. Unica ramură industrială care face excepție este industria alimentară, care este lideră în clasamente, indiferent de indicatorul economic analizat.

Astfel, din punct de vedere al cifrei de afaceri, principalele ramuri industriale sunt (în ordine descrescătoare): industria chimică, industria lemnului, industria altor mijloace de transport, industria celulozei și hârtiei, industria construcțiilor metalice, industria articolelor de îmbrăcăminte, industria de mașini și echipamente. Din punct de vedere al ponderii numărului de salariați, cele mai importante ramuri industriale sunt: industria articolelor de îmbrăcăminte, industria lemnului, industria altor mijloace de transport, industria produselor textile, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal. Astfel, ramuri care au o pondere mare alături de afaceri cât și a numărului de salariați din total, sunt: industria lemnului, industria altor mijloace de transport, industria construcțiilor metalice, industria articolelor de îmbrăcăminte.

Ramuri cu o pondere mare a cifrei de afaceri în total dar cu un număr relativ redus de salariați sunt: industria chimică, industria celulozei și hârtiei, industria de mașini și echipamente. Ramuri industriale cu un număr mare de salariați dar cu o pondere mai redusă în ceea ce privește cifra de afaceri sunt industria produselor textile, industria pielăriei și încălțăminte.

Producția și furnizarea energiei electrice și termice, apelor și gazului


Acest domeniu reprezintă, din punct de vedere al numărului de agenți economici aproximativ 1% din totalul unităților economice din sectorul secundar. Ca pondere la cifra de afaceri totală a sectorului secundar, producția și furnizarea de energie electrică, termică, a gazului și a apei reprezintă 5%, în timp ce numărul de salariați care lucrează în acest domeniu are o pondere de 4% din numărul total de salariați care lucrează în sectorul secundar.

Indicatorii economico – financieri analizați vor fi numărul de agenți economici, cifra de afaceri și numărul de salariați.

Tabel 106: Evoluția numărului de agenți economici

Nr. agenți economici	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă	0	0	1	1	1	2	2	3
Captarea, tratarea și distribuția apei	1	1	1	2	2	3	4	5

Grafic 33: Evoluția numărului de agenți economici în intervalul 2000-2007, la nivelul municipiului Bacău



Agenți economici din domeniul captării, tratării și distribuției apei:

- APA SERV SA,
- CEREXIM COM INTERNATIONAL SRL,
- PREM CONSTRUCT SRL,
- REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALĂ RA,
- DELIANDRA SRL.


Agenți economici din domeniul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă:

- GAZBAC SA,
- ESCO ENERGY SRL,
- C.E.T. SA.

Tabel 107: Evoluția numărului de salariați:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul salariaților	595	608	1004	993	992	1115	713	1246

Grafic 34: Evoluția numărului de salariați în domeniul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă



În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă numărul salariaților a înregistrat o evoluție oscilatorie, ascendentă în intervalul 2000 – 2002 (+40,7%), scade în intervalul 2003 – 2004 cu 1,1%, crește cu 11,03% față de anul 2004, scade cu 36,05% în 2006 față de 2005 și crește semnificativ în 2007 cu 42,77% față de anul 2006.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă	0	0	186158233	701075695	766574165	858727920	16401090	911382670
Captarea, tratarea și distribuția energiei electrice și termice, gaze și apă caldă	118037715	145732521	154653832	150514895	169740968	272612780	410230840	517347190


Construcțiile

Construcțiile reprezintă 46% din totalul unităților economice din sectorul secundar de activitate. Contribuția agenților economici din construcții la cifra de afaceri totală a sectorului secundar este de 33%, iar în ceea ce privește numărul de salariați, ponderea celor care lucrează în unitățile economice din construcții reprezintă 25% din numărul total de salariați din sectorul secundar.

Tabel 109: Evoluția numărului de agenți economici în intervalul 2000 - 2007

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
numărul de agenți economici	123	150	169	208	242	272	313	407

Grafic 36: Evoluția numărului de agenți economici din sectorul construcțiilor în intervalul 2000-2007




În intervalul 2000 - 2007, numărul unităților economice care desfășoară activități în sectorul construcțiilor a crescut continuu, în anul 2007 fiind cu 69,77% mai mare decât numărul unităților economice active în anul 2000.

Tabel 110: Evoluția numărului de salariați


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați în sectorul construcțiilor	4412	4717	5349	6538	6509	5533	5667	7025

Grafic 35: Evoluția cifrei de afaceri în intervalul 2000-2007



Pe domeniul de activitate, cifra de afaceri din sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă caldă este mai mare decât cifra de afaceri a sectorului de captare, tratare și distribuție a energiei electrice și termice, gaze și apă caldă în general ascendentă în intervalul 2000 - 2007. Astfel, în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă caldă, cifra de afaceri a crescut cu 79,57%, în timp ce sectorul captării, tratării și distribuției energiei electrice și termice, gaze și apă caldă a crescut cu 77,18%.

Grafic 37: Evoluția numărului de salariați în domeniul construcțiilor




Pe ansamblu, în intervalul 2000 – 2007 numărul de salariați din sectorul construcțiilor a crescut. Se remarcă anumite etape: în intervalul 2000 – 2003 numărul salariaților a crescut cu 32,51%. Acest interval este urmat de o perioadă de reducere a numărului de salariați, în anul 2005 fiind cu 15,37% mai mic decât în anul 2003. Pe parcursul anilor 2006 și 2007 se înregistrează o tendință de creștere, în anul 2007 numărul de salariați fiind cu 21,23% mai mare decât în anul 2005.

Evoluția cifrei de afaceri a unităților din domeniul construcțiilor este prezentată în cele ce urmează:

Tabel 111: Evoluția cifrei de afaceri a unităților din domeniul construcțiilor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
cifra de afaceri (lei RON prețuri curente)	981135491	2015511355	3579813826	6683807167	9025606122	8287879380	10213682430	9730995060

Grafic 38: Evoluția cifrei de afaceri a unităților din domeniul construcțiilor



În sectorul construcțiilor valoarea cifrei de afaceri a cunoscut o evoluție general ascendentă, față de anul 2000, în anul 2007 s-a înregistrat o valoare a cifrei de afaceri mai mare cu 89,91%. Singurul an în care s-a înregistrat o evoluție negativă a cifrei de afaceri din sectorul construcțiilor este anul 2005, în care cifra de afaceri s-a redus față de anul anterior cu 8,17%.

În sectorul construcțiilor valoarea cifrei de afaceri a cunoscut o evoluție general ascendentă, față de anul 2000, în anul 2007 s-a înregistrat o valoare a cifrei de afaceri mai mare cu 89,91%. Singurul an în care s-a înregistrat o evoluție negativă a cifrei de afaceri din sectorul construcțiilor este anul 2005, în care cifra de afaceri s-a redus față de anul anterior cu 8,17%.

Așa cum demonstrează evoluția numărului de unități economice din sectorul construcțiilor, precum și evoluția cifrei de afaceri a agenților economici din domeniul construcțiilor, după anul 2000, piața construcțiilor în municipiul Bacău a înregistrat o evoluție ascendentă, chiar explozivă. Această afirmație este susținută și de concluziile care rezultă în urma analizei comparative a planșei de Zonificarea teritoriului a P.U.G. Bacău din anul 2000 și a actualei planșe de cadastru la nivelul anului 2008. Cele mai importante investiții în domeniul construcțiilor sunt reprezentate de ansamblurile rezidențiale și centrele comerciale și de servicii, reprezentate de marile hypermarketuri și supermarketuri localizate în municipiul precum și de importanța zonă comercială și de servicii care s-a dezvoltat în sudul municipiului, la ieșirea pe DN 2, către comuna Nicolae Bălcescu.

Analiza actualilor Planuri Urbanistice Zonale aprobate în municipiul reflectă aceeași tendință de dezvoltare a investițiilor în construcții de ansambluri rezidențiale (cartiere rezidențiale) și centre comerciale și de servicii. Acestea li se adaugă investițiile în infrastructura locală.

Cea mai mare creștere din ultimii doi ani a înregistrat segmentul spațiilor comerciale. Pentru o perioadă destul de îndelungată, singurul centru comercial din orașul Bacău a fost Lucașfăru Shopping Center. La sfârșitul anului 2007, s-a deschis un centru comercial de tip mall - Arena City Mall - cel mai mare proiect de mall din regiunea Moldovei în acel moment. Apoi, această piață a continuat să se dezvolte, iar în 2008 un alt centru comercial de tip mall a avut inaugurarea, Promenada Mall, centru ce face parte din complexul REAL.

În ultima perioadă, tot mai multe firme sînt interesate să investească în construirea de cartiere rezidențiale în municipiul Bacău. Acest tip de investiții imobiliare sunt concentrate în special în partea de nord a municipiului Bacău, în cartierul Gherăiești. Astfel de investiții sunt „Complexul Ștefan cel Mare”, realizat de societatea ADAMA, viitorul cartier rezidențial construit pe terenul Asociației Române a Apei (ARA). Pe o parte a terenului pe care era situată fosta fabrică „Parizianul” se va realiza de asemenea un centru rezidențial, investiție a grupului spaniol Fadesa. Un alt complex rezidențial se prefigurează în partea de vest a cartierului CFR și la sud de cartierul Vasile Roală.

În același timp se preconizează dezvoltarea unor alte imobile rezidențiale la limita teritorială a municipiului Bacău, în spatele hypermarketului Selgros.

În zona centrală a municipiului Bacău, conform P.U.Z., urmează să fie construit complexul comercial și de servicii Central Plaza Bacău.

La intrarea în oraș dinspre comuna Sărată, în sud-vestul Bacăului, va fi construit Centrul Expozitional și de Afaceri Bacău. De asemenea, în oraș urmează să fie construită o nouă bază sportivă, în zona CFR.

Ca element de infrastructură, cea mai importantă lucrare este șoseaua de centură a municipiului Bacău, ce se va construi pe o distanță de circa 30 kilometri. Dezvoltarea acestei construcții va aduce beneficii, pe de o parte, orașului, prin preluarea traficului greu din interior și, pe de altă parte, comunității care vor fi traversate de viitoarea șosea, prin dezvoltarea infrastructurii în jurul noilor artere de circulație.


Dinamica deosebită a sectorului construcțiilor este demonstrată și de evoluția numărului de locuințe existente în municipiul Bacău.

Tabel 112: Evoluția numărului de locuințe în municipiul Bacău

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Locuințe existente - total - număr	64066	64150	64265	64365	65834	66080	66336	66333	66589	66739	66936
Locuințe în proprietate publică - număr	4777	4406	4052	3885	1150	1126	1224	1264	1549	1562	1528
Locuințe din fondurile private - număr	59150	59605	60213	60480	64784	64954	65112	65069	65050	65177	65408

Sursa: Institutul Național de Statistică

Grafic 39: Evoluția numărului de locuințe existente în municipiul Bacău



Din graficul anterior se constată creșterea continuă a numărului de locuințe existente în municipiul Bacău în intervalul 1997 - 2007. Astfel, în anul 2007, numărul de locuințe existente în municipiul era cu 4,28% mai mare (cu 2870 de locuințe mai mult) decât în anul 1997. Observăm de asemenea ca dominante sunt locuințele din fonduri private, cele realizate din fonduri publice având o pondere foarte mică din total (2,28% în 2007). În plus, numărul locuințelor realizate din fonduri publice este în scădere în intervalul 1997 - 2002 și crește ușor în intervalul 2003 - 2007, în timp ce numărul locuințelor realizate din fonduri private înregistrează o tendință general ascendentă.


În ceea ce privește numărul de autorizații de construire eliberate în municipiul Bacău, evoluția acestui indicator este prezentată în diagrama următoare:

Tabel 113: Evoluția numărului de autorizații de construire eliberate în municipiul Bacău

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) - nr.	86	136	127	175	272	207
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale pentru colectivități - nr.	4	1	1	1		
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri administrative - nr.	21	9	8	14	13	16
Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri - nr.	107	150	90	70	96	85

Sursa: Institutul Național de Statistică

Grafic 40: Evoluția numărului de autorizații de construire eliberate în municipiul Bacău




Observăm că, cel mai mare număr de autorizații de construire s-a acordat pentru clădirile rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități). Numărul acestora este în scădere însă în 2007 față de 2006 cu 23,9%. Pe locul II ca număr de autorizații se situează cele pentru alte clădiri (comerciale, birouri, etc.). Și numărul acestora este în scădere în 2007 față de 2006 cu 11,45%.

Din punct de vedere al suprafeței construite utile, situația este următoarea:

Tabel 114: Evoluția numărului de autorizații de construire eliberate în municipiul Bacău dpdv al suprafeței construite utile

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) - mp	19691	44984	28555	46144	141109	76641
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale pentru colectivități - mp supr. utilă		2610	190	169		
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri administrative - mp supr. utilă	13501	15517	1932	7494	8888	11851
Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri - mp supr. utilă	44762	60942	32035	37631	71048	101697

Grafic 41: Evoluția numărului de autorizații de construcție în mp



Dacă din punct de vedere al numărului de autorizații de construire domină autorizațiile pentru clădirile rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități), din punct de vedere al suprafeței utile domină clădirile cu altă folosință decât cele rezidențiale și administrative, adică clădirile pentru activități comerciale, de servicii, birouri. Suprafața construită, atât în cazul clădirilor rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități), cât și a celor administrative și cu altă destinație este în creștere în anii 2006 și 2007.

Pe sectorul rezidențial din Bacău, în primul semestru al anului 2008 cererea a crescut cu până la 10% față de anul 2007, cerere care a determinat creșterea prețurilor locuințelor cu până la 15% față de 2007. Însă, ca urmare a crizei economice, în ultimele șase luni ale anului 2008, trendul s-a inversat, atât în ceea ce privește cererea, cât și prețurile de tranzacționare. Înăsprirea condițiilor de finanțare, creșterea dobânzilor, criza financiară de la nivel mondial, care a afectat și segmentul imobiliar din țara noastră au fost cei mai importanți factori care au condus la scăderea cererii.

La sfârșitul anului 2008, piața rezidențială băcăuană s-a caracterizat printr-o scădere accentuată a cererii de proprietăți rezidențiale (de până la 50%), în special în ultima parte a anului.

Un domeniu al construcțiilor care este încă slab dezvoltat în municipiul Bacău și pentru care se prevede dezvoltarea pe viitor este cel referitor la spațiile pentru birouri. În ceea ce privește oferta de birouri, aceasta este încă redusă în Bacău, fiind reprezentată aproape în exclusivitate de spații vechi. Cererea manifestată pe această piață este mare, fapt ilustrat și de rata de ocupare - aproximativ 90%. Un aspect negativ este și faptul că în municipiul Bacău majoritatea spațiilor de birouri sunt de clasă B, cele de clasă A fiind foarte puține.

Zona centrală (străzile Nicolae Bălcescu, Mărășești, Mihai Viteazul, 9 Mai și Theodor Aman) concentrează majoritatea spațiilor de birouri din Bacău. Cea mai modernă clădire de birouri se află pe strada Theodor Aman, fiind o clădire cu 11 nivele plus parter, 10.000 mp suprafață totală și care este ocupată de instituții financiar-bancare.

De altfel, cea mai dinamică componentă a cererii de spații de birouri din Bacău este reprezentată de companiile financiar-bancare, ce solicită suprafețe reduse (100-150 mp), în clădiri de birouri situate în zona ultracentrală.

Un studiu realizat de compania de evaluare Darian, relevă că, datorită ofertei reduse de spații comerciale și de birouri, în anul 2008 prețurile au înregistrat o tendință ascendentă. Studiul avertizează că,

pe piața spațiilor de birouri, cu toate că există puține proiecte de birouri finalizate sau în stadiu de proiect, prețul chirilor ar putea intra în viitor pe un trend ușor descrescător.

Piața terenurilor a cunoscut cea mai puternică dinamică, iar cea mai mare cerere din ultimii doi ani (2007 și 2008) s-a înregistrat pentru proiectele rezidențiale. (Sursa: studiul Darian).

În concluzie, evoluția spectaculoasă a pieței imobiliare din ultimii 3 ani a cunoscut un vârf la începutul anului 2008. Din acel moment, după o stagnare de câteva luni, toate segmentele pieței imobiliare au cunoscut scăderi. Astfel, în municipiul Bacău, volumul lucrărilor de construcții, în luna ianuarie 2009, comparativ cu luna decembrie 2008 a înregistrat o scădere cu 6,4%. Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la toate componentele astfel: lucrările de întreținere și reparații curente (-27,1%), lucrările de reparații capitale (-4,7%) și lucrările de construcții noi (-2,2%). Pe tipuri de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut astfel: construcții ingineresti (-16,0%), clădiri rezidențiale (-4,4%) și clădiri rezidențiale (-2,3%).

Volumul lucrărilor de construcții, în luna ianuarie 2009, comparativ cu luna ianuarie 2008 a crescut cu 8,8%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creșteri la următoarele componente: lucrările de construcții noi (+12,9%), lucrările de întreținere și reparații curente (+0,7%). Lucrările de reparații capitale au scăzut cu 3,6%. Pe tipuri de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la toate componentele astfel: clădiri rezidențiale (+28,1%), clădiri rezidențiale (+8,2%) și construcții ingineresti (+2,2%).

2.3. SECTORUL TERȚIAR

După numărul unităților economice care desfășoară activități specifice sectorului serviciilor, sectorul terțiar reprezintă, la nivelul anului 2007, 76% din totalul activităților desfășurate în municipiul Bacău (3021 de unități economice).


Din totalul de 3021 unități economice ale sectorului terțiar, 1604 de firme desfășoară activități în domeniul comerțului, ceea ce reprezintă o pondere de 53,09%, restul de 46,91% revenind diverselor servicii desfășurate în municipiul Bacău (transporturi, hoteluri și restaurante, sălălate, învățământ, consultanță, tranzacții imobiliare, etc.).

Dezvoltarea sectorului terțiar în municipiul Bacău este demonstrată de evoluția continuă ascendentă a cifrei de afaceri în intervalul 2000 - 2007, prezentată în tabelul și diagrama următoare:

Tabel 115: Evoluția cifrei de afaceri în sectorul terțiar în intervalul 2000 - 2007

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri (lei)	4300568519	6758409058	9776072892	12576224586	17001751122	20999164670	26690946590	35731588770
RON								
prețuri curente)								

Grafic 42: Evoluția cifrei de afaceri în sectorul terțiar în intervalul 2000 – 2007




Comparativ cu cifra de afaceri înregistrată în anul 2000 în sectorul serviciilor, în anul 2007, valoarea cifrei de afaceri din sectorul serviciilor a crescut cu 87,97%.

Ca număr de salariați angajați în sectorul terțiar, situația este următoarea:

Tabel 116 : Evoluția numărului de salariați angajați în sectorul terțiar

Numărul de salariați	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	8689	8448	10365	10406	13410	15496	16815	19464

Grafic 43: Evoluția numărului de salariați angajați în sectorul terțiar în intervalul 2000-2007



Și în cazul numărului de salariați din unitățile care desfășoară activități în sectorul terțiar se remarcă aceeași evoluție ascendentă, crescătoare, în anul 2007 numărul de salariați fiind mai mare cu 55,36 față de numărul de salariați din anul 2000.

Structura sectorului terțiar după numărul de unități economice active în anul 2007.

Tabel 117: Structura sectorului terțiar după numărul de unități economice active în anul 2007

Subdomenii de activitate ale sectorului terțiar	Număr de societăți economice active
servicii întreținere auto	61
comerț	1604
servicii reparații articole personale și gospodărești	27
hoteluri și restaurante	141
transporturi terestre și activități anexe transporturilor	190
servicii agenții de turism	28
poștă și telecomunicații	21
intermedieri financiare și activități anexe acestora	60
tranzacții imobiliare	133
închirieri mașini și echipamente	14
informatică și activități conexe	74
ceramice-dezvoltare	2
servicii prestate întreprinderilor	444
alte forme de învățământ	24
sănătate și activități veterinare	109
eliminarea deșeurilor și apelor uzate	5
activități recreative, culturale și sportive	32
servicii personale	55
organisme și organizații extraterritoriale	1


Diagrama 44: Structura sectorului terțiar după numărul de unități economice active în anul 2007



Tabel 118: Structura sectorului terțiar după numărul de salariați în anul 2007

Subdomenii de activitate	numărul de salariați
hoteluri și restaurante	1170
servicii întreținere auto	714
comerțul	10842
transporturi terestre și activități anexe transporturilor	1662
poștă și telecomunicații	143
intermedieri financiare, asigurări și activități auxiliare intermedierilor financiare	182
tranzacții imobiliare	333
servicii de închiriere a mașinilor, echipamentelor și bunurilor gospodărești	65
informatică și activități conexe	251
cercetare-dezvoltare	4
servicii prestate în trepinderilor	2600
alte forme de învățământ	159
serviciile de sănătate	485
servicii personale	598
servicii recreative, culturale și sportive	65
servicii de eliminare a apelor uzate și deșeurilor	11
activitatea agenților de turism	80
servicii de reparații a bunurilor personale și gospodărești	62
organisme și organizații extrateritoriale	1

Diagrama 45: Structura sectorului terțiar după numărul de salariați în anul 2007



Tabel 119: Structura sectorului terțiar după cifra de afaceri în anul 2007

Subdomenii de activitate	Cifra de afaceri
hoteluri și restaurante	632740700
servicii întreținere auto	992230570
comerțul	29445793340
transporturi terestre și activități anexe transporturilor	1858997280
poștă și telecomunicații	38410080
intermedieri financiare, asigurări și activități auxiliare intermedierilor financiare	169229310
tranzacții imobiliare	264729760
servicii de închiriere a mașinilor, echipamentelor	38946780
informatică și activități conexe	208765830
cercetare-dezvoltare	1028990
servicii prestate în trepinderilor	1259635460
alte forme de învățământ	68655840
serviciile de sănătate	323923680
servicii personale	99630270
servicii recreative, culturale și sportive	140388730
servicii de eliminare a apelor uzate și deșeurilor	9580130
activitatea agenților de turism	68096140
servicii de reparații a bunurilor personale și gospodărești	59635210
organisme și organizații extrateritoriale	393430

Numărul de societăți economice active în domeniul comerțului în municipiul Bacău a crescut în anul 2007 cu 49,13% comparativ cu numărul de societăți economice active înregistrat în anul 2000.




Aşa cum reiese din diagramele anterioare, comerţul are o pondere majoritară în cadrul sectorului terţiar din punct de vedere al numărului de societăţi active, numărului de salariaţi şi cifrei de afaceri.

Tabel 120: Evoluția numărului de societăți active în domeniul comerțului

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr societăți active	816	874	958	1054	1183	1349	1450	1604

Grafic 44: Evoluția numărului de societăți active în domeniul comerțului în intervalul 2000-2007




Tabel 122: Evoluția numărului de salariați din sectorului comerțului:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din comerț (nr. pers.)	4713	4601	6523	6071	7800	8784	9403	10842

Tabel 121: Evoluția numărului de societăți economice active în domeniul comerțului


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri (lei RON preturi curente)	3450387575	5539870704	7992015521	10256330506	13931633831	17166693710	21734613240	29445793340

Grafic 45: Evoluția cifrei de afaceri în comerț



Aceeași evoluție pozitivă caracterizează cifra de afaceri din domeniul comerțului, care este mai mare cu 88,29% în 2007 comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2000.

Grafic 46: Evoluția numărului de salariați din sectorului comerțului



Creșterea numărului de salariați în domeniul comerțului este de 56,54% în anul 2007 comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2000.

Creșterea numărului de societăți active în domeniul comerțului, creșterea cifrei de afaceri a societăților care desfășoară activități în sectorul comercial, precum și creșterea numărului de salariați cu peste 50% în intervalul 2000 – 2007, toate acestea indică o orientare clară a activităților economice către comerț.

Perioada de tranziție a determinat schimbări în structura comerțului interior, în sensul creșterii treptate a ponderii comerțului cu ridicata și a reducerii celei ocupate de comerțul cu amănuntul.

Creșterea ponderii comerțului cu ridicata evidențiază amplificarea activității centrelor comerciale de dimensiuni mari (supermarket, hypermarket), localizate mai ales în zona centrală și periferică a municipiului Bacău.

Evoluția comerțului din ultimii ani este ilustratoare în acest sens, în orașul Bacău având loc o explozie a numărului de supermarketuri alimentare dar și de hypermarketuri universale. Deși numărul unităților comerciale este deja foarte mare, dezvoltarea comerțului va continua și în anii următori, lucru dovedit și de viitoarele investiții ce se vor derula pe raza orașului Bacău, proiecte anunțate de diverse grupuri de investitori.

Principalele puncte de interes comercial din oraș sunt următoarele:

Arena City Center – este primul mall construit în Bacău, apropierea zonei centrale, pe artera Ștefan cel Mare.

Promenada Mall - cel de-al doilea mall din Bacău. Este situat în European Retail Park Bacău, complex comercial localizat în sudul municipiului Bacău și inaugurat în octombrie 2008.

Billa România, divizie a grupului german de retail Rewe, deține în Bacău 2 magazine, unul în vecinătatea Arena Mall și unul pe strada Mioriței.

În apropierea zonei centrale a orașului se află și supermarketul Kaufland, deschis la Bacău în anul 2008.

Magazinele Plus Discount din Bacău au o dispunere mai largă, orientate relativ către cartierele mai periferice. În municipiul Bacău există 3 magazine Plus Discount pe strada Mioriței, cartierul Miorița, pe strada Narciselor, cartierul Aviatorilor și strada I. L. Caragiale, cartierul Bistrița Lac.

În zona de sud a orașului Bacău se află complexul comercial European Retail Park, primul parc de retail din oraș care are o suprafață închiriată de aproximativ 42.600 mp și o galerie comercială de circa 10.000 mp. Acest complex comercial deschis în toamna anului 2008 include hypermarketul Real, cu o suprafață totală închiriată de 10.000 mp, operatorul de bricolaj BauMax cu 13.000 mp închiriați, Media Galaxy, cu 3.680 mp și un magazin de mobilă Staer, cu o suprafață de 5.500 mp închiriați. Centrul beneficiază de 1.250 de locuri de parcare. Galeria comercială de peste 10.000 de mp va avea aproximativ 80 de magazine din cele mai diverse domenii, precum: telefonie mobilă, încălzimente, îmbrăcăminte, presă, bijuterii, optică medicală, pet shop, restaurante și cafenele. Complexul a fost localizat astfel încât să fie accesibil atât locuitorilor din orașul Bacău cât și celor din celor din orașele apropiate, atât din județul Bacău cât și din afara județului: Comănești, Moinești, Onești, Vaslui, Adjud.

Selgros Cash and Carry Bacău – este unul din cei mai importanți actori de pe piața de retail. Magazinul din Bacău este ridicat într-o zonă a cărei destinație inițială era în sectorul agro – zootehnic. Selgros Bacău are o suprafață de peste 10.000 de mp și oferă un sortiment de peste 37.000 de produse.

În urma analizei Planurilor de Urbanism Zonale, în municipiul Bacău, în vecinătatea Stadionului urmează să fie construit Central Plaza Bacău, un complex comercial pentru shopping și diverse servicii.

În zona de sud a orașului Bacău se află complexele comerciale S.C. BIALEX și S.C. Romalion (fostul complex comercial Bistrița).

Categoriile de bunuri comercializate în municipiul Bacău sunt extrem de diversificate, de la alimente (magazine proprii de comercializare a produselor Pambac, Agricola Internațional, Kosarom, etc), obiecte de îmbrăcăminte și încălzimente, materiale de construcții, produse de uz casnic, comerț cu autovehicule, comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule, comerț cu carburanți pentru autovehicule (Petrom, Lukoil, OMV) comerț cu materii prime agricole, comerț cu mobilă (Mobexpert, Staer, Procesa Mobili, Racoli Mobilă Cristiane Mob S.R.L., etc.), articole de menaj și fierăre, comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, comerț cu ridicata a băuturilor, comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile, comerț cu ridicata al mașinilor și echipamentelor de birou, comerț cu produse farmaceutice, produse cosmetice și de parfumerie, etc.

Pe lângă supermarketuri și hypermarketuri, în municipiul Bacău sunt localizate reprezentanțe ale mărcii auto: Toyota, Suzuki, Skoda, Gold&Platin (Opel). O altă categorie de unități comerciale sunt cele care se ocupă cu comercializarea materialelor de construcții și finisaje, din care se remarcă: S.C. Vasion, rețea de magazine și depozite de materiale de construcții care, în municipiul Bacău se află depozitul central precum și 7 magazine în diferite zone ale orașului. Un alt agent important din această categorie este Dedeman, în municipiul Bacău fiind localizat: Dedeman – Depozit logistic, Dedeman – Materiale de construcții, Dedeman Automobile. Rețeaua de magazine cu materiale de construcții și finisaje Arabesque este de asemenea reprezentată în municipiul Bacău.

Din punct de vedere al localizării, putem spune că agenții economici care desfășoară activități în domeniul comerțului cu diferite bunuri sunt foarte dispersați în teritoriu. Se disting totuși anumite zone caracterizate printr-o concentrare mare a obiectivelor comerciale.

Astfel, o zonă predominant comercială este extremitatea sudică a municipiului, de-a lungul Căii Republicii, zona continuându-se și pe teritoriul comunei Nicolae Bălcescu, unde se află Metrou și Practiker. În sudul orașului se află magazinele Dedeman Materiale de Construcții și Dedeman Automobile, complexul comercial European Retail Park, cu Real, Promenada Mall, Baumax, Media Galaxy, magazinul de mobilă Racoli Mobila, reprezentanțele Toyota și Opel (Gold & Platin), depozitul de materiale de construcții Vasion, complexele comerciale Romalion (fostul complex comercial Bistrița) și Bialex.

Extremitatea vestică a platformei Mărgineni reprezintă o altă zonă cu caracter comercial și de servicii, aici aflându-se Complexul Comercial și de Servicii Royal Garden, Centul Logistic Dedeman, și un alt complex de comerț și servicii. Tot pe calea Moinești se află și următorii agenți economici: AGRO INVEST SRL, CEREALCOM SA, C.B.A. MOLDOVA SRL, DANMAR GROUP DISTRIBUTION SRL, OMP SRL, TECHNIK PROFILE SRL, PARTENER SRL.

Zona centrală a municipiului reprezintă de asemenea o zonă cu o concentrare mare a societăților care desfășoară activități de comercializare a diverselor bunuri, în special pe artera Nicolae Bălcescu - Calea Mărășești. În zona centrală, spațiile comerciale sunt plasate la parterul blocurilor de locuit. Printr-un proiect al Primăriei Bacău, se încearcă echilibrarea dezvoltării comerțului între artera Nicolae Bălcescu - Calea Mărășești și artera 9 Mai. Astfel, pe străzile 9 Mai și B-dul Alexandru cel Bun s-a propus instituirea unui Regulament pentru conversia funcțională a parterelor de blocuri din locuințe în spații comerciale și servicii. Prin recomandarea făcută, se încurajează dezvoltarea sectorului privat la nivelul serviciilor, sediliilor de firmă și comerțului.

În partea central - nord - vestică a municipiului se află o altă zonă importantă din punct de vedere comercial. Acest punct de interes este reprezentat de Selgros Cash & Carry și, în viitorul apropiat, în vecinătatea Selgros se va deschide Carrefour și reprezentanța BMW & Scania.

În municipiul Bacău funcționează de asemenea și piețe agroalimentare: Piața Centrală, în zona centrală a municipiului, Piața Agroalimentară Sud, situată în cartierul Carpați, Piața Miorița, în cartierul Miorița, și Piața de Gross, situată pe Calea Moldovei.


Dezvoltarea comerțului a implicat, pe de o parte investiții în noi spații comerciale, iar în alte cazuri, au fost valorificate, prin modernizare, vechile hale ale unor unități industriale care fie au fost închise, fie și-au redus activitatea, punând la dispoziție societăților interesate, spații de închiriat. În alte cazuri, noile spații comerciale s-au dezvoltat pe locul unor foste fabrici sau terenuri cu altă destinație decât cea comercială și de servicii.

Servicii hoteliere și de alimentație

Tabel 123: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul hoteluri și restaurante

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în domeniul hoteluri și restaurante	67	68	80	88	94	110	119	141


Grafic 47: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul hoteluri și restaurante



Tabel 124: Evoluția cifrei de afaceri din domeniul hoteluri și restaurante

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri din sectorul hoteluri și restaurante (lei RON prețuri curente)	95669937	14606604	169307729	236091127	372616036	413712480	461036190	632740700


Grafic 48: Evoluția cifrei de afaceri din domeniul hoteluri și restaurante



Tabel 125: Evoluția numărului de salariați din domeniul hoteluri și restaurante:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din hoteluri și restaurante (nr. pers.)	692	614	608	768	876	948	1085	1170

Grafic 49: Evoluția numărului de salariați din domeniul hoteluri și restaurante




Servicii de transport activități anexe transporturilor

Tabel 126: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul transporturilor și activităților anexe transporturilor

Număr de unități economice active în domeniul transporturi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	61	73	83	107	121	150	163	190


Grafic 50: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul transporturilor și activităților auxiliare transporturilor



Tabel 127: Evoluția numărului de salariați din domeniul transporturilor și activităților anexe transporturilor

Numărul de salariați din transporturi și activități anexe transporturilor (nr. pers.)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	692	614	608	768	876	948	1085	1170


Grafic 51: Evoluția numărului de salariați din domeniul transporturilor terestre și activităților anexe transporturilor



Tabel 128: Evoluția cifrei de afaceri din domeniul transporturilor și activităților anexe transporturilor

Cifra de afaceri din sectorul transporturilor și activităților anexe transporturilor (lei RON prețuri curente)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	198291010	306281544	440683249	689478783	1008546823	1526536050	1931432280	1858997280

Grafic 52: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de transport terestre și activități anexe transporturilor




Activitatea agenților de turism

Tabel 129: Evoluția numărului de agenți de turism

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de agenți de turism	14	13	14	17	21	24	25	28


Grafic 53: Evoluția numărului de agenți de turism



Tabel 130: Evoluția numărului de salariați din agențiile de turism:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din agențiile de turism (nr. pers.)	38	31	43	41	53	72	82	80


Grafic 54: Evoluția numărului de salariați din agențiile de turism



Tabel 131: Evoluția cifrei de afaceri a agențiilor de turism

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri a agențiilor de turism (lei RON prețuri curente)	31536388	51621361	74534664	36368138	57325249	48869220	59274760	68096140

Grafic 55: Evoluția cifrei de afaceri a agențiilor de turism




Serviciile de poștă și telecomunicații

Tabel 132: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de poștă și telecomunicații

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în serviciile de poștă și telecomunicații	4	5	6	12	14	16	21	21


Grafic 56: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de poștă și telecomunicații



Tabel 133: Evoluția numărului de salariați din serviciile de poștă și telecomunicații

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din serviciile de poștă și telecomunicații (nr. pers.)	10	2	16	18	82	82	78	143


Grafic 57: Evoluția numărului de salariați din serviciile de poștă și telecomunicații



Tabel 134: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de poștă și telecomunicații

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în serviciile de poștă și telecomunicații (lei RON prețuri curente)	4964668	6262655	11679840	19434617	33694227	37265190	32902330	38410080

Grafic 58: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de poștă și telecomunicații




Serviciile financiare și de asigurări

Tabel 135: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de intermediere financiară, asigurări și activități anexe intermedierilor financiare

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active	13	15	21	30	36	42	52	60


Grafic 59: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de intermediari financiare, asigurări și activități auxiliare intermediarilor financiare



Tabel 136: Evoluția numărului de salariați din serviciile de intermediari financiare, asigurări și activități anexe intermediarilor financiare

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din serviciile de intermediari financiare, asigurări și activități anexe intermediarilor financiare	46	61	62	79	130	143	166	182


Grafic 60: Evoluția numărului de salariați din serviciile de intermediari financiare, asigurări și activități anexe intermediarilor financiare



Tabel 137: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de intermediari financiare, asigurări și activități anexe intermediarilor financiare

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în serviciile intermediarilor financiare și asigurărilor (lei RON prețuri curente)	4993702	8643107	16306414	24329105	28982545	44739860	96243190	169228810

Grafic 61: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de intermediari financiare, asigurări și activități auxiliare intermediarilor financiare




Servicii de tranzacții imobiliare

Tabel 138: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul tranzacțiilor imobiliare

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în domeniul tranzacțiilor imobiliare	46	52	59	68	84	95	106	133


Grafic 62: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul tranzacțiilor imobiliare



Tabel 139: Evoluția numărului de salariați din societățile cu activitate în domeniul tranzacțiilor imobiliare

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din domeniul tranzacțiilor imobiliare (nr. pers.)	340	308	287	350	355	313	289	333


Grafic 63: Evoluția numărului de salariați din societățile cu activitate în domeniul tranzacțiilor imobiliare



Tabel 140: Evoluția cifrei de afaceri în tranzacțiile imobiliare

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în tranzacțiile imobiliare (lei RON prețuri curente)	88722530	100713674	281179121	239362940	196356030	187399640	198037770	264729760

Grafic 64: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de tranzacții imobiliare




Servicii prestate în special întreprinderilor

Tabel 141: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul serviciilor pentru întreprinderi (în special)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în domeniul serviciilor pentru întreprinderi	101	129	161	207	269	338	374	444


Grafic 65: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul serviciilor pentru întreprinderi



Tabel 142: Evoluția numărului de salariați în serviciile pentru întreprinderi

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din serviciile pentru întreprinderi (nr. pers.)	1041	979	1005	949	1418	1689	2036	2600


Grafic 66: Evoluția numărului de salariați în serviciile prestate întreprinderilor



Tabel 143: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile pentru întreprinderi

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în serviciile pentru întreprinderi (lei RON prețuri curente)	252180685	337832452	415480986	582558466	676741035	604342640	857624770	1259535460

Grafic 67: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile prestate în special întreprinderilor




Serviciile de închirieri de mașini și echipamente (fără operator)

Tabel 144: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul serviciilor de închirieri de mașini și echipamente

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în domeniul serviciilor de închirieri de mașini și echipamente	0	4	4	4	4	6	8	14


Grafic 68: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul serviciilor de închirieri de mașini și echipamente



Tabel 145: Evoluția numărului de salariați în serviciile de închirieri mașini și echipamente

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din serviciile de închirieri mașini și echipamente (nr. pers.)	0	4	10	38	46	42	54	65


Grafic 69: Evoluția numărului de salariați în serviciile de închirieri mașini și echipamente



Tabel 146: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de închirieri de mașini și echipamente

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în serviciile de închirieri de mașini și echipamente (lei RON prețuri curente)	0	143210	861920	7702824	11215180	21463880	12028520	38846780

Grafic 70: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de închirieri de mașini și echipamente




Servicii informaționale și activități conexe

Tabel 147: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul informaticii și activităților conexe

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în domeniul informaticii și activităților conexe	22	25	27	34	46	57	63	74


Grafic 71: Evoluția numărului de unități economice active în domeniul informaticii și activităților conexe



Tabel 148: Evoluția numărului de salariați în informatică și activități conexe

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din informatică și activități conexe (nr. pers.)	58	55	85	99	127	165	191	251


Grafic 72: Evoluția numărului de salariați în informatică și activități conexe



Tabel 149: Evoluția cifrei de afaceri în informatică și activități conexe

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în informatică și activități conexe (lei RON prețuri curente)	37969450	48039217	76534527	96223050	117322899	131417580	164895260	208765830

Grafic 73: Evoluția cifrei de afaceri în informatică și activități conexe




Servicii personale

Tabel 150: Evoluția numărului de unități economice active în activitățile de servicii personale

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în activitățile de servicii personale	13	18	22	31	37	38	47	55


Grafic 74: Evoluția numărului de unități economice active în activitățile de servicii personale



Tabel 151: Evoluția numărului de salariați în activitățile de servicii personale

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din activitățile de servicii personale (nr. pers.)	331	311	293	351	453	508	565	598


Grafic 75: Evoluția numărului de salariați în activitățile de servicii personale



Tabel 152: Evoluția cifrei de afaceri în activitățile de servicii personale

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri activitățile de servicii personale (lei RON prețuri curente)	17007585	35134006	50516207	66203889	67684025	81099980	83459520	99630270

Grafic 76: Evoluția cifrei de afaceri în activitățile de servicii personale




Servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor

Tabel 153: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor	30	32	34	39	42	45	57	61


Grafic 77: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor




Tabel 154: Evoluția numărului de salariați în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor (nr. pers.)	362	367	333	387	472	528	580	714

Grafic 78: Evoluția numărului de salariați în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor



Grafic 79: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor




Servicii de reparații a articolelor personale și gospodărești

Tabel 156: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de reparații a articolelor personale și gospodărești

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Număr de unități economice active în serviciile de reparații a articolelor personale și gospodărești	10	10	14	18	19	23	25	27

Grafic 80: Evoluția numărului de unități economice active în serviciile de reparații a articolelor personale și gospodărești




Tabel 155: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor (lei RON prețuri curente)	58496144	94225329	125150262	144575201	228410053	382705830	594344060	992230570

Tabel 157: Evoluția numărului de salariați în serviciile de reparatii a articolelor personale și gospodărești

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Numărul de salariați din serviciile de reparatii a articolelor personale și gospodărești (nr. pers.)	21	17	20	30	39	49	56	62


Grafic 81: Evoluția numărului de salariați în serviciile de reparatii a articolelor personale și gospodărești



Tabel 158: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de reparatii a articolelor personale și gospodărești

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cifra de afaceri în serviciile de reparatii a articolelor personale și gospodărești (lei RON prețuri curente)	1792863	3793194	8236964	19401438	21546996	32819160	43482150	59636210

Grafic 82: Evoluția cifrei de afaceri în serviciile de reparatii a articolelor personale și gospodărești



Concluzii:

1. Conform analizei comparative a domeniilor de activitate din perioada 2000 – 2008, profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar-terțiar.
2. Municipiului Bacău are o contribuție decisivă în asigurarea nivelului PIB-ului județean, dacă avem în vedere următoarele: 45,4% din populația județului Bacău trăiește în mediul urban, iar 54,2% din populația urbană este reprezentată de locuitorii municipiului Bacău; locuitorii municipiului Bacău reprezintă 24,6% din populația județului și concentrează 54% din numărul total al salariați din județ; municipiul Bacău concentrează circa 41% din întreprinderile active în sectoarele industriei, construcțiilor și serviciilor înregistrate la nivelul județului.
3. Profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar-terțiar; în domeniile servicii și comerț cifra de afaceri s-a dublat, aceste două domenii deținând cea mai mare pondere a cifrei de afaceri din județ. Numărul de firme care își desfășoară activitatea în aceste domenii reprezintă 50% din numărul total al societăților comerciale înregistrate.

DISFUNCȚIONALITĂȚI LA NIVELUL PROFILULUI ECONOMIC AL POLULUI DE DEZVOLTARE BACĂU

Analiza stadiului actual de dezvoltare al activităților economice evidențiază o suită de probleme și disfuncționalități în dezvoltarea economică a municipiului Bacău:

- există zone industriale/părți din platforme industriale dezafectate, nefuncționale și intens poluate (de ex. zona industrială sud-Sofert și CET, o parte a platformei industriale Letea, etc.);
- infrastructura de sprijin pentru dezvoltarea activităților de tip industrial este insuficient dezvoltată;
- dezvoltare destul de redusă a parteneriatelor industriale de tip joint-venture pentru companiile sale mari;
- în cazul anumitor ramuri industriale, nu există o corelație între numărul de societăți active și contribuția la cifra de afaceri. Astfel, ramuri bine reprezentate d.p.d.v. numeric, au o contribuție redusă la cifra de afaceri totală a industriei. Ex.: ind. produselor textile-11,2% pondere ca număr de unități și doar 3% contribuție la cifra de afaceri, ind. chimică-doar 1,05% pondere ca număr de unități și 16% contribuție la cifra de afaceri, etc.
- numărul de salariați din industrie înregistrează o tendință de diminuare în intervalul 2000-2007 (aprox. cu 2%);
- lipsa unor centre mari de afaceri;
- insuficiența terenurilor pentru construirea de noi unități economice mari;
- producția industrială totală la nivel de județ înregistrează o scădere cu 25,1% (în luna martie 2008 față de luna martie 2007);
- insuficiența promovare a produselor locale pe plan național și internațional;
- investiții scăzute în resursele umane ale IMM-urilor;
- volumul lucrărilor de construcții înregistrează o scădere;
- lipsa spațiilor de birouri de clasa A;
- parteneriatele public – privat sunt insuficient dezvoltate;
- spațiul expozițional existent nu acoperă cererea pieței;
- potențial turistic insuficient valorificat;
- capacitatea infrastructurii de reuniuni, conferințe, congrese, a mun. Bacău este redusă; Absența unor companii hoteliere mari, recunoscute pe plan internațional (Hilton, Maryot, Ramada, etc.);
- dotările pentru agrement sunt reduse și necesită îmbunătățiri;
- numărul de societăți care funcționează în sectorul cercetare – dezvoltare este foarte mic;
- nivelul relativ scăzut al investițiilor
- puterea micilor întreprinzători este redusă
- constrângerii ale extinderii (intravilanul a atins aproape limitele administrative ale unități administrativ - teritoriale)

În urma analizei efectuate, se evidențiază principalele nevoi privind creșterea și dezvoltarea economică a municipiului Bacău:

- Stimularea diversificării economiei și susținerea dezvoltării sectorului terțiar;
- Susținerea dezvoltării asociațiilor de afaceri și comerciale - asociațiile de afaceri pot aduce beneficii substanțiale dezvoltării mediului de afaceri;

- Crearea unei infrastructuri de dezvoltare: parcuri științifice și tehnologice precum și rețele de dezvoltare necesare: incubatoare și centre tehnologice, centre de cercetare și inovare; centre de excelență în afaceri;
- Stimularea și atragerea agenților economici care utilizează tehnologii moderne și nepoluante.
- Susținerea cercetării și dezvoltării prin intermediul colaborării între mediul de afaceri și instituțiile de învățământ superior;
- Dezvoltarea pieței de gros, pentru a diminua distanța între resurse și agenți economici;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii educaționale și sanitare;
- Extinderea, modernizarea și reabilitarea dotărilor pentru cultură și activități sportive;
- Investiții în turism, având ca obiectiv reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii turistice și valorificarea și conservarea patrimoniului natural și cultural, în vederea creșterii atractivității turistice a municipiului și zonei înconjurătoare;
- Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și a rețelilor de telecomunicații moderne (telefonie fixă și internet);
- Dezvoltarea infrastructurii: construirea șoselei de centură, fluidizarea traficului, reabilitarea și asfaltarea străzilor mai ales în cartierele periferice ale municipiului: Izvoare, Gherăiești, extremitatea sudică a municipiului, etc., reabilitarea rețelilor uzate de apă și gaz;
- Sprijinirea dezvoltării și diversificării activităților aeroportului Bacău prin extinderea și modernizarea acestuia (mai ales pentru transporturile comerciale – cargo);
- Atragerea noulor investitori prin asigurarea amplasamentelor și utilităților;
- Dezvoltarea sectorului IMM –urilor prin susținerea creării IMM-urilor și microîntreprinderilor și dezvoltarea celor existente;
- Dezvoltarea sectorului ITC;
- Creșterea gradului de sustenabilitate a instituțiilor culturale;
- Punerea accentului pe dezvoltarea parteneriatului între operatorii culturali, mediul de afaceri, mediul academic și administrația publică locală;
- Susținerea sportului de performanță;
- Dezvoltarea bazei materiale / de agrement – sportive.

1.2.2 Accesibilitatea; Infrastructura de transport

Infrastructurile teritoriale – ansamblul sistemelor și rețelelor tehnice, precum și a instalațiilor aferente acestora, dezvoltate la suprafața solului, apelor sau în subteran, cu rol de asigurare a accesului, transportului și comunicației dintre diferite puncte ale unui teritoriu, care intervin în derularea activităților social-economice – constituie osatura dezvoltării teritoriale. Având în vedere forma actuală de organizare economică a spațiului și faptul că sistemele socio-umane au un caracter deschis, infrastructurile teritoriale reprezintă componenta geospațială care asigură și susțin existența acestor geosisteme. În consecință, de gradul de dezvoltare și complexitatea infrastructurilor teritoriale depinde și gradul de dezvoltare a celorlalte componente antropice ale spațiului (așezări, forma de valorificare economică a resurselor și teritoriului, sistemele economice etc.). Implementarea în teritoriu a unor noi obiective economice, dezvoltarea accelerată a unor așezări urbane, reclamă dezvoltarea în paralel și a unor infrastructuri teritoriale specifice, care au menirea de a susține această dezvoltare. Infrastructurile teritoriale mai au menirea de a introduce în circuitul economic a unor noi teritorii, prin conectarea lor la ansamblurile economice și sistemele de așezări deja existente, respectiv de a corecta deficiențele și a spon valoarea economică a acestora.

Configurația spațială, tipologia și densitatea infrastructurilor teritoriale constituie suportul și orientează modul de valorificare economică a unui teritoriu. Pe de altă parte, valențele naturale și antropice ale unui spațiu geografic (configurația reliefului, rețeaua hidrografică, poziția resurselor solului și subsolului, a rezervațiilor și ariilor protejate, așezările etc.) determină configurația spațială a infrastructurilor teritoriale și rangul acestora. Rangul infrastructurilor teritoriale și gradul de modernizare a acestora constituie un factor de orientare, stimulare sau inhibare a dezvoltării spațiale.

Gradul de dezvoltare a transporturilor ilustrează sugestiv nivelul de viață materială al unei regiuni. Deplasarea în spațiu a persoanelor și a bunurilor constituie o realitate perceptibilă de la sine. Fenomenul are loc uneori cu o frecvență cotidiană, decurgând din cerințele de ordin social și economic.

Pe plan economic, transportul se analizează ca o fază inseparabilă a producției și desfacerii de mărfuri sau servicii. Aprovizionarea cu utilități, materii prime și materiale a diversilor agenți economici, cât și distribuția ulterioară până la nivelul consumatorilor este asigurată prin mijlocirea transporturilor. Cu o importanță vitală pe plan economic - și vizând în mod direct prezentul studiu - se remarcă transportul unui alt element strategic în procesul de producție și anume forța de muncă.

Rolul rețelei căilor de transport și comunicație în dezvoltarea economică și socială a teritoriului este determinant, în prezent o infrastructură de transport funcțională reprezintă un factor de avantaj major în competiția regională, națională și internațională. Un alt aspect specific al acestui tip de infrastructuri este că afectează nu numai comunitatea locală ci și pe cei aflați în tranzit, acesta reprezentând într-un fel „carte de vizită” a teritoriului respectiv.

Tabel 159: Indicatoři de caracterizare a regiunii din punct de vedere a infrastructurii de transport - 2005


INDICATORI	REGIUNE	JUDEȚELE					ROMANIA
		Bacău	Botoșani	Iasi	Neamț	Suceava	Vaslui
Transport							
Densitatea drumurilor publice (km/100kmp)	36,3	37,1	42,5	43,0	30,6	29,0	40,8
Drumuri publice modernizate în totalul drumurilor publice (%)	25,1	25,8	16,4	17,6	25,3	37,0	26,8
							33,5
							26,5

Sursa: site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului


Municipiul Bacău este o importantă localitate de legătură între centrul țării și nordul Moldovei. Principalele căi de comunicații ale municipiului Bacău sunt:

- Drumurile DN 15, DN 2F, DN2 și E85, care fac legătura cu nordul țării;
- Fir I și II linie electrică de cale ferată și 1 linie neelectrică și una de marfă;
- Aeroportul Bacău pentru transport intern și internațional

Harta 1: Accesibilitatea Municipiului Bacău în raport cu Regiunea Nord Est și România




Harta 2: Localizarea Municipiului Bacău în România



Din punctul de vedere al căilor de comunicație, Municipiul Bacău dispune de o infrastructură de transport complexă.

Harta 3: Localizarea Municipiului Bacău în Județul Bacău



Județul Bacău

Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată, cu infrastructură modernă pentru traficul de călători și marfă. Investițiile pentru realizarea obiectivului Eurogara Bacău sunt în curs de derulare.

Aeroportul Bacău asigură legăturile aeriene interne și internaționale pentru județele din jur.

Traseele pe care se desfășoară traficul rutier între sudul și nordul țării trec, de asemenea, prin municipiul Bacău.

TRANSPORTUL FERROVIAR

Municipiul Bacău este punctul de intersecție între:

- magistrala: București - Ploiești - Buzău - Râmnicu Sărat - Focșani - Adjud - Bacău - Roman - Pașcani - Suceava - Vadu Siretului
- linia secundară: Bacău - Buhuși - Piatra Neamț - Bicăz

Prin municipiul Bacău trec trenurile internaționale:

- BULGARIA EXPRES: Sofia - Ruse - Giurgiu - București - Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Suceava - Dornești - Vicșani - Vadu Siretului - Moscova
- PRIETENIA: București - Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Roman - Iași - Nicolina - Cristești Jijia - Ungheni - Chișinău



GARA BACAU

Gara Bacău, situată pe magistrala 500, este una din cele mai aglomerate din țară. La Bacău se intersectează magistralele Bacău - Bicăz și Suceava - București.

Există conexiuni feroviare tip InterCity cu Suceava, Botoșani, Iași, Adjud, Ploiești și București, administrate de Compania Națională de Transport Feroviar de Călători, CFR.

Transportul feroviar se desfășoară pe trei sectoare de linii care străbat teritoriul județului, însoțind cursul principalelor râuri: linia magistrală Suceava - București, care străbate județul pe direcția Nord-Sud, pe malul drept al râului Siret; linia Adjud - Ciceu, cu prelungirea Comănești-Monești, construită de-a lungul Văii Trotușului și linia Bacău - Piatra-Neamț, care urmează cursul râului Bistrița. Repartizarea geografică a căilor ferate asigură o bună legătură între orașele și centrele industriale ale județului, cât și cu județele învecinate cu volum mare de transport.

Tabel 160. Infrastructura feroviară existentă

Tipuri de instalații	Lungime (km)	Cădiri	Dotări
Linie curentă electrică M 500 fir I + fir II	13,723	Stația CF Bacău	Club CF Bacău
Linie racord neelectrificată Bacău - Bicaz	1,2	District 3 Bacău	Carantina veche Bacău
Linie directă I și II electrificată stația Bacău	5,326	Regulator de circulație	Tunel pietonal
Linii primire - expediere 64 linii	22,65	Secția CT 2 Bacău	Cisnea peron principal
Linii garaj 20 linii	7,55	Secția L4 Bacău	Peron acoperit liniile I, II, III
Total linii CF electrificate (km)	20,249	Școala Personalului L4 Bacău	Chel încărcare - descărcare
Total linii CF primire - expediere și garaj (km)	30,2	District Exploatare Utilități Bacău	
		District Poduri Bacău	
		Sediu Post poliție Bacău	
		Cădire locuințe stația Bacău	

Sursa CFR SA Regională Iași

TRANSPORTUL AERIAN

Traficul aerian de pasageri este asigurat, în prezent, de Aeroportul Bacău, care dispune de o aerogară cu organizarea fluxului de călători pentru trafic intern și o pistă de decolare-aterizare pentru avioane de scurt curierat.

Aeroportul Bacău deservește transportul internațional de marfă și transportul de călători pentru județele învecinate: Vrancea, Neamț, Vaslui, Botoșani, Suceava. Situația județului Bacău în centrul Moldovei explică numărul mare al pasagerilor pe rute internaționale.

Aeroportul se află la 10 km față de centrul orașului Bacău, în partea sudică a acestuia. De aici se efectuează zboruri directe interne spre București, Timișoara și internaționale spre aeroporturi din Italia și Germania.

Aeroportul Internațional George Enescu din Bacău asigură curse directe cu următoarele destinații și prin intermediul următoarelor companii:

- București - Tarom
- Timișoara - Carpatair
- Roma, Milano, Torino, Bologna, Londra, Valencia - Blue Air

iar cu tranzit la București sau Timișoara se poate călători la:

- Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Florența, Roma, Torino, Veneția, Verona, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Atena, Salonic - Carpatair
- Alep, Amann, Atena, Barcelona, Beirut, Bologna, Bruxelles, Budapesta, Cairo, Damasc, Frankfurt, Geneva, Istanbul, Lamaca, Londra, Madrid, Milano, Moscova, München, Roma, Sofia, Salonic, Tel Aviv, Torino, Viena, Zürich - Tarom

Aeroportul din Bacău a fost deschis traficului aerian public de calatori și marfa la data de 1 Aprilie 1946. Caracteristicile funcționale ale aeroportului sunt: suprafață totală de peste 200 ha, o pistă de 2.500 m lungime și 80 m lățime. Este cel mai mare aeroport din zona nord-estică a României.

Aeroportul Bacău procesa, în trecut, anual, un număr de peste 55.000 de pasageri. Ritmul de creștere de la un an la altul este alert. Numărul operatorilor aeriени de pe aeroportul Bacău a crescut de la unul singur în 2002 (Carpatair) la trei în 2004 (Carpatair, Clubair, Tarom).

Aeroportul băcăuan se afla în proprietatea Consiliului Județean. Neavând resurse pentru asigurarea dotărilor la nivelul standardelor internaționale în domeniu, Consiliul Județean a concesionat, companiei aeriene românești Blue Air, aeroportul. Contractul de concesiune s-a semnat la data de 19 ianuarie 2009.

Concesionarul (pe o perioadă de 34 de ani), va realiza lucrări de modernizare, evaluate la peste 45 de milioane de euro. Lucrările prevăzute în proiectul de investiție sunt programate a fi finalizate în 30 de luni.


Proiectul mai presupune și consolidarea rețelei de drumuri interne în suprafața de 204.000 mp a aeroportului, precum și realizarea unei parcuri de 6.500 mp în zona publică. Realizarea unui spațiu hotelier destinat cazării pasagerilor aflați în tranzit este, de asemenea, prevăzută în contractul de concesiune.

Conform estimărilor Blue Air, traficul se va ridica la 700.000 - 800.000 de pasageri pentru orizontul 2013-2015. Atingerea acestei cote va asigura recuperarea investiției.

Companiile aeriene low-cost, (printre care și Blue Air) efectuează zboruri de pe aeroportul Bacău către următoarele Aeroporturi din Europa:


- Bologna (Italy): BLQ
- Catania (Italy): CTA
- Cuneo (Italy): CUF
- Milano (Italy): BGY
- Roma (Italy): FCO
- Torino (Italy): CUF
- Londra (United Kingdom): LTN

Aeroportul din Bacău nu va fi doar un aeroport de transport pasageri și mărfuri. Aviația militară operează, de asemenea, aeroportul, fără obligații financiare.



Aeroportul Bacău

Harta 4: Harta cailor ferate și aeroporturilor Bacău



TRANSPORTUL RUTIER EXTERN

Municipiul Bacău este un important nod rutier. Coridoarele de transport rutier ce traversează municipiul Bacău sunt:

- Categorie A: E 85 (DN 2) - drum european care traversează Europa de la nord la sud, legând Marea Baltică de Marea Egee. Principalele localități străbătute sunt:

Lituania: Klaipėda, Kaunas, Vilnius, Šalčininkai;

Belarus: Lida, Slonim, Kobrin;

Ucraina: Dubno, Ternopil, Cernăuți;

România: Siret, Suceava, Fălticeni, Roman, Bacău

, Adjud, Focșani, Râmnicu

Sărat, Buzău, Urziceni, București, Giurgiu;

Bulgaria: Ruse, Veliko Târnovo, Stara

Zagora, Haskovo, Svilengrad;

Grecia: Ormenio, Kastanies, Didymoteicho, Alexanropolis;

- Categorie B: E 574 (DN 11): Bacău, Onești, Târgu Secuiesc, Brașov, Pitești, Craiova;

DN 15: Bacău, Piatra Neamț, Bicăz, Poiana

Largului, Toplița, Reghin, Târgu Mureș, Luduș, Câmpia Turzii, Turda;


DN 2F: Bacău, Vaslui și Bârlad;

DN 2G: Bacău, Moinești, Comănești și Miercurea Ciuc

Drumul național DN 2F leagă Municipiul Bacău de municipiul Vaslui spre Est. Spre Vest, Municipiul comunică, prin drumul național DN11 (E577) cu municipiul Brașov, DN2 / E85, DN 2F, DN 2G, DN 15. Se face legătura, așadar, spre coridoarele de circulație către Ungaria, Austria, Germania, Italia, Franța, Spania. Pe lângă acestea teritoriul vizat este străbătut în partea de Sud de DJ 207 G (str. Chimiei).

Există legături cu toate orașele importante ce înconjoară Municipiul și județul Bacău (și nu numai) și anume: Adjud, București, Brașov, Bârlad, Botoșani, Constanța, Galați, Iași, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Vaslui, Vatra Dornei, Suceava.

În viitor, prin Bacău va trece și o autostradă care face parte din Coridorul IX Paneuropean.



Harta 5: Harta rutieră - Bacău

Tabel 161: Distanța între Bacău și celelalte reședințe de județ din Regiunea NE, punctele de graniță, capitala României și capitala Moldovei

Localitate	Distanța (km)	Timp de deplasare
Botoșani	148 km	2 hr 54 min
Iasi	123 km	2 hr 31 min
Neamț	59 km	1 hr 16 min
Suceava	144 km	2 hr 34 min
Vaslui	77 km	1 hr 38 min
Punctele de graniță		
Republica Moldova	390.086 km	7 hr 50 min
Ucraina	1888.56 km	39 hr 3 min
Capitala României și capitala Republicii Moldova		
București	281 km	5 hr 10 min
Chișinău	226.72 km	3 hr 37 min
Kiev	690.651 km	12 hr 2 min


Sursa: Anual statistic

Harta 6: Harta drumurilor județene Bacău




Județul Bacău dispune de o densă rețea de drumuri în mare parte modernizate sau în curs de modernizare. Lungimea totală a drumurilor publice este de 2301 km, din care 19.3% drumuri naționale, 34.7% drumuri județene și 46% drumuri comunale. Esențial este faptul că între toate orașele județului există cel puțin o legătură prin drumuri modernizate. Din municipiul Bacău pomesc, ca un evantai, un număr de 5 drumuri naționale, asigurând legătura în toate direcțiile cu principalele centre din județele învecinate.

Harta 7: Poziționarea Municipiului Bacău față de axele principale de transport
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL
SECȚIUNEA I - REȚELE DE TRANSPORT
A. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A REȚELEI DE CĂI RUTIERE



Sursa: PATZ SUBM

Harta 8: Municipiul Bacău – important nod rutier și feroviar



TRANSPORTUL RUTIER INTERN

Municipiul Bacău deține o rețea de străzi de tip radial-concentric, evidențându-se trei inele de străzi.

Astfel, primul inel de străzi (inelul zonei centrale) este constituit din străzile 9 Mai (categoria a II-a), B-dul Unirii (categoria a II-a), str. Oltuz (porțiunea dintre Bd. Unirii și str. Războieni, categoria a II-a) și str. Războieni (categoria a II-a între str. Oltuz și Sturza și categoria a III-a între str. Sturza și Parcului).

Cel de-al doilea inel pe care se desfășoară la ora actuală traficul de tranzit în partea de sud-est, nord și nord-vest, este format din străzile Milcov (categoria a II-a), I.L. Caragiale (categoria a II-a), Vadu Bistriței (categoria a II-a), str. Gării (categoria a II-a până în str. M.Eminescu și categoria a III-a până la intersecția cu str. Oltuz), str. Constantin Ene (categoria a III-a) și str. Garofița (categoria a III-a).

Al treilea inel, în prezent neînchis, reprezintă varianta șoselei de centură a municipiului și este alcătuită din străzile A. Șepitici (categoria a III-a), str. Narciselor (categoria a III-a) și str. Tecuciului – DC 87 (categoria a II-a). Inelul traversează râul Bistrița prin partea de sud a orașului și continuă pe str. Chimiei (categoria a III-a până la pasajul peste calea ferată, apoi este de categoria a II-a până în str. Republicii).

Celelalte străzi din trama majoră fac în cea mai mare parte legătura între inelul 1 și 2, majoritatea fiind de categoria a III-a. Excepția este reprezentată de str. Alexandru cel Bun (categoria a II-a cu zona verde mediană) care leagă zona centrală de zona de agrement de pe insula Bistriței.

Municipiul Bacău are o rețea stradală dezvoltată, care conține un număr de 322 de artere, cu o lungime totală de 200,196 km, în procent de 85% asfaltate și iluminate corespunzător. În proporție de 80%, străzile băcăuane au acces la apă și canalizare ceea ce creează premise excelente pentru dezvoltarea infrastructurii.

Tabel 162: Starea sistemului rutier

Starea Sistemului rutier	Lungime	Bucăți
Stare Deteriorată	24.432 m	59 străzi
Stare Bună	115.826 m	164 străzi
Stare Satisfăcătoare	12.716 m	12 străzi
Reabilitate	47.221 m	87 străzi
Lungime totală străzi =200,196 km	200.196 m	322 străzi

Dintre acestea, 59 străzi au fost complet neglijate, 12 sunt în stare satisfăcătoare, 87 au fost complet reabilitate, 164 sunt în stare bună de funcționare. În ultimii ani nu au fost făcute intervenții asupra trotuarelor ele fiind degradate în proporție de 60%.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii, se prevede înlocuirea conductelor de alimentare cu apă și bransamente la un număr de 20 de străzi și circa 100 de străzi sunt vizate pentru a fi reparate și modernizate.

În ceea ce privește situația podurilor, pasajelor și parcurilor din Municipiul Bacău, aceasta este următoarea:

Tabel 163: Situația podurilor, pasajelor și parcurilor din Municipiul Bacău

	TOTAL	stare buna	deteriorate	asfalt	beton	pavaj
PODURI	5	buc	4	1	4	1
PASAJE	4	buc	4	0	4	
PODEȚE	4	buc	4	0		4
PARCĂRI	90	buc	90	0	65	18
				1	buc parcare	asfalt+beton

Sursa Direcția drumuri publice – Primăria Municipiului Bacău

Parcărilor cu plată sunt amenajate în zona centrului municipiului, există în prezent 18 parcări cu plată și automate de parcare. Parcărilor cu plată sunt în număr de 15 buc., iar 3 zone sunt amenajate cu automate de parcare.

Intersecțiile semaforizate care asigură în prezent desfășurarea traficului este următoarea:

Tabel 164: Intersecții semaforizate

Intersecții semaforizate	
1. Calea Republicii - Rampa ecologica	15. Str. Alexandru cel Bun - str. 9 Mai
2. Calea Republicii - Unitatea de aviație	16. Str. Alexandru cel Bun - str. Milcov
3. Calea Republicii - str. Chimiei	17. Str. I. L. Caragiale - bl. Unirii
4. Calea Republicii - str. Aviatori	18. Str. Ana Ipatescu - str. 9 Mai
5. Calea Republicii - str. Narciselor	19. Str. Dumbravei - str. 9 Mai
6. Calea Marasesti - Orizont	20. Bl. Unirii - str. 9 Mai
7. Calea Marasesti - str. Castanilor	21. Bl. Unirii - str. Nicu Enea
8. Calea Marasesti - str. Frasinului	22. Str. Mioriței - str. Ștefan cel Mare
9. Calea Marasesti - Piața Sud	23. Str. Mioriței - str. Banca Națională
10. Calea Marasesti - Spiru Haret	24. Str. Mioriței - str. Prelușgirea. Bradului
11. Calea Marasesti - 9 Mai	25. Str. Mioriței - str. Ion Luca
12. I. S. Sturza - str. Razboieni	26. Str. Mioriței - str. Energiei
13. Policlinica veche - str. 9 Mai	27. Cal. Romanului - str. Tecuciului
14. Str. George Apostu - str. 9 Mai	28. Cal. Romanului - calea Bărbăntului
	29. Str. Ștefan cel Mare - MALL

Suprafața ocupată de parcări este de 85 020,32 m², asigurând în prezent 3.168 locuri de parcare cu plată aflate în evidența Primăriei.

TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău este realizat de TRANSPORT PUBLIC S.A. BACAU, care își distribuie serviciile în baza unui Contract de concesiune.

Din 1990 s-a asistat la o creștere semnificativă a gradului de motorizare: numărul total al vehiculelor care pot circula s-a dublat, trecând de la circa 1,9 milioane la circa 4 milioane în 2004. Creșterea cea mai importantă o reprezintă cea a automobilelor (de la 1,3 la 3,2 milioane), și Ministerul se așteaptă la o creștere continuă pentru următorii ani.

Volumul de trafic are trend ascendent și s-a trecut de la circa 3200 (AADT) în 1990 la 4500 în 2005, în timp ce se pentru anii 2010 și 2015 se așteaptă o creștere a volumului de trafic echivalent cu 6000 și respectiv 7000.

Transportul public interurban a suferit în schimb o scădere: în 1990 se transporta un număr de 780 milioane de călătorii/lan față de o ofertă de 24.000 milioane de km. În 2004 aceste valori au scăzut la 216 milioane de călătorii/lan (-72%) și respectiv 9.348 milioane de km (-61%).

În prezent transportul public constituie doar 13% din totalul tipurilor de transport și transportul de mărfuri a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales în termeni de t/km (+160%), cu o creștere consistentă ale distanțelor parcurse de la 54 la 126 km. Actual 69% din mărfuri sunt transportate pe anvelope și în acest sector se prevăd creșteri importante, numărul de mijloace grele pe locuitor fiind de circa o treime față de cel din Comunitatea Europeană

Transportul de persoane în municipiul Bacău este structurat pe 10 trasee, care fac legătura între cartiere și zona centrală, precum și legătura între zona sud și zona de nord a orașului.

Traseele sunt deservite de autobuze și microbuze. Viteza comercială – medie, oca. 15 km/oră

Traseele existente pe raza municipiului Bacău, capetele acestora și frecvența autobuzelor pe aceste trasee este prezentată în continuare:

- Traseul 1 FNC - Pța Centrala - Energiei - Elbac - Retur 40 -70 min
- Traseul 3 FNC - Pța Centrala - Mioriței - Elbac - Retur 40 min
- Traseul 3B FNC - Pța Centrala - Mioriței - Gara - Retur 40 min
- Traseul 4 Pța Centrala - Popas Gheraiești - Parc Gheraiești (ANL) - Retur 40 min
- Traseul 5 Pobac - Cl. Romanului (Fructex SA) - AS. Pomicola - Retur 30 min
- Traseul 6 Pobac - Cl. Birladului - Pod Siret - Cl. Birladului - Autogara - Insula
- Agreement - Pța Centrala - Pobac 30 - 60 min
- Traseul 14 Gara - Miorița - Milcov - FNC - retur 35 min
- Traseul 17 CCB - Cl. Republicii - Marasesti - Pța Centrala - Oituz - M. Eminescu - Gara - Mioriței - Autogara - Unirii - Pța Centrala - CCB 10 - 23 - 43 min
- Traseul 18 FNC - Pța Centrala - Energiei - Gara - Retur 7 - 8 - 23 min
- Traseul 22 FNC - Pța Centrala - St. oel Mare - Aprodu Purice - Retur 7 - 8 - 10 - 23 min


La stabilirea graficelor de circulație s-a ținut cont de nevoile agenților economici în privința preluării fluxului de călători la intrarea și ieșirea din schimb, a salariaților din zonele de nord, vest și sud ale orașului. Intervalul de succedare este variabil funcție de intervalele orare: 4.30-8.30, 8.30-13.00, 13.00-17.00, 17.00-20.00, 20.00-23.00. În zilele de sărbătoare fie sunt active numai anumite trasee, fie intervalele de succedare se schimbă.

Acoperirea geografică a traseelor de transport public este prezentată în harta de mai jos.

Harta 9: Transportul public în municipiul Bacău



HARTA TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BACĂU



Tariful pentru o călătorie cu autobuzul este de 1,7 lei.

Veniturile în anul 2007 - 15.285.527 lei și în anul 2008 au fost de 17.244.645 lei

Semafoarele sunt cu ciclu fix și nu au prevăzute funcții de prioritizare a transportului public.

Traseele sunt deservite de 97 autobuze/microbuze după cum urmează:

Tabel 165: Tipuri autobuze/microbuze

Transport Public SA administrează 55 AUTOBUZE ȘI 32 MICROBUZE				
Nr. crt.	Tip autobuz	buc	Locuri/buc	Uzura medie (%)
1.	MERCEDES CONECTO	26	32L+74P	< 6ani
2.	KAROSA	9	32L+68P	< 6ani
3.	MERCEDES N 405	20	33L+55P	< 6ani
4.	VOLKSWAGEN (microbuze)	13	17+1	< 6ani
5.	Microbuze	19	17+1	< 6ani
TOTAL		97	Autobuze – transport perurban (spre Letea Veche)	

Managementul parcului auto al societății locale de transport public este asigurat de un sistem de monitorizare a vehiculelor, cu poziționare GPS. Acesta transmite, în timp real, poziția fiecărui mijloc de transport aflat în trafic și poate asigura managementul eficient al vehiculelor în cazul incidentelor de trafic: blocaje, defecțiuni ale mijlocului de transport, etc.

Informarea călătorilor se realizează după cum urmează:

- în vehicul prin panou care cuprinde harta traseelor, intervalele de succedare, tariful și extras din regulamentul transportului public
- în stații prin panou indicator de stație cu numărul traseelor.
- în unele stații, dotate cu refugii acoperite (gară, piață) este afișată harta traseelor.

Pentru o comparație a capacității de asigurare a serviciilor în domeniul transportului public la nivel regional și național prezentăm tabelul de mai jos:

Tabel 166: Transport urban de pasageri în anul 2007

Nr. crt.	Zona	Număr de vehicule în inventar	Pasageri transportați
1	România	5.947	1.136.441
2	Regiune Nord-Est	441	113.023
3	Bacău	114	33.392

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

Transportul public periurban care este asigurat între municipiul Bacău și majoritatea localităților din județul Bacău de 29 de operatori de transport, cu plecări din Autogara Bacău. Transportul de călători este realizat pe 37 trasee cu microbuze și pe 39 trasee cu autobuze.

Tabel 167: Operatori transport periurban

Nr. crt.	Operator transport cu plecare din Autogara Bacău	Dotări transport A - M	Nr. crt.	Operator transport cu plecare din Autogara Bacău	Dotări transport A - M
1	Alexandropol Impex SRL	M	16	Kam Srl	M
2	SC Alexdomat SRL	A	17	Land Trans Srl,	M
3	Alitrans Srl	M și A	18	Lortrans Srl	A
4	Culiardo Srl	M	19	Massaro Trans Srl	M
5	Danger Com Srl	M	20	Norman Impex SRL	M
6	Denismar Trans Srl	M	21	President Srl	M
7	Dragoliv Service Srl	M și A	22	Remidis Srl	M
8	Ecoplante Srl	A	23	Sog Trans SRL	M
9	Eledia Srl	M	24	Solo Impex Srl	M
10	Eliscomex Srl	M	25	Sprinter Com Srl	M
11	Euro-Acva SRL	A/M	26	Stegaiu Srl	M/A
12	Gap Trust Srl	A	27	Steptrans Srl	M
13	Grup Atyc Srl	A și M	28	Teletrans Srl	M
14	Hollas SRL	M	29	Transport Bistrita SA	A
15	Impex Putiu Srl	M			

Puncte critice evidențiate în cadrul Studiului de circulație efectuat de Primăria Bacău:

Din punct de vedere al spațiului și timpului sistemului de transport public urban, se pot identifica mai multe zone ale orașului cu 3 nivele de serviciu diferite: serviciu corespunzător, serviciu insuficient și lipsa serviciului de transport.

Zona centrală a orașului, precum și zona periferică de sud, au un nivel de serviciu suficient, datorat atât prezenței liniilor cele mai frecvente din sistem, cât și suprapunerii mai multor linii, dar toate celelalte cartiere periferice (Gherăiești, Șerbănești și Pod Siret) sunt deservite cu linii mult mai puțin frecvente, de ordinul 30 - 40 minute.

Există un al doilea grup de cartiere periferice care sunt în prezent deservite de transportul public în măsură redusă (de ordinul 30 - 40 minute) și/sau doar în anumite ore ale zilei, (cartierele Gherăiești și Șerbănești). De asemenea, axa rutieră Milcov - Caragiale de-a lungul căreia există locuințe rezidențiale dens populate și câteva zone industriale și comerciale, este deservită doar de linia 14, cu un serviciu de transport insuficient (interval de succedare 35 minute), și nedeservit în celelalte ore ale zilei.

Există de asemenea zone ale municipiului complet lipsite de serviciul de transport public, așa cum reiese din harta anexată mai sus: cartierul Izvoare și aeroportul la sud; toată zona situată la vest de calea ferată, caracterizată de așezări rezidențiale și productive, și în care este localizat cimitirul principal al orașului, zona de vest str. Ștefan cel Mare (Prelungirea Bradului), caracterizată de așezări rezidențiale de dimensiuni importante; jumătatea de sud a centrului orașului (str. Găini, B-dul Sandu Sturdza, str. Constantin Ene).

Intersecțiile semaforizate: 27 de instalații de semaforizare, produse de „Katel Group”:

- 21 instalații de semaforizare pentru vehicule;
- 6 instalații de semaforizare pentru pietoni.

Instalațiile pentru traversare pietonală a străzilor se localizează în principal de-a lungul directoarei cu un flux de vehicule superior cu scopul de a permite o siguranță mai mare în circulația pietonilor. Astfel există următoarele zone special semaforizate:

- 4 instalații de semaforizare pentru pietoni sunt situate de-a lungul străzii Calea Mărășești la Nord de linia feroviară;
- 1 instalație de semaforizare pentru pietoni este situat în apropiere de Policlinica Veche;
- 1 instalație de semaforizare pentru pietoni se află de-a lungul străzii Mioriței.

Toate aceste instalații prevăd prezența fazei pentru traversarea pietonilor în cadrul fiecărui ciclu, nefiind de tipul „la cererea pietonului”. În cadrul acestor cicluri, faza de roșu pentru vehicule are, de asemenea, scopul de a reglementa și modera viteza de deplasare de-a lungul axelor unde sunt localizate acestea.

Instalațiile de semaforizare pentru vehicule sunt, în schimb, localizate în mod difuz de-a lungul întregii rețele rutiere, mai ales în corespondență cu intersecțiile dintre directoarele principale ale orașului. Instalațiile de semaforizare, toate cu ciclu fix, sunt prevăzute cu timer pentru numărarea timpului de schimbare cu indicarea timpului rămas înainte ca semaforul să își schimbe culoarea (de la verde la roșu și invers).

În special, mai ales de-a lungul directoarelor principale Nord-Sud, fluxul rutier intens creează dese fenomene de congestie fie în corespondența intersecțiilor semaforizate fie în corespondența celor

nesemaforizate. Punctele de congestie importante identificate de către Administrația Locală sunt în număr de 24, dintre care 10 se află în corespondență cu intersecțiile semaforizate.

Mai jos sunt enumerate cele 10 intersecții semaforizate congestionate:

1. Calea Mărășești – Str. Narciselor;
2. Calea Mărășești – Str. Spiru Haret – Str. Erou Ciprian Pinteia;
3. Calea Mărășești – Str. 9 Mai;
4. Str. 9 Mai – B-dul Alexandru cel Bun;
5. B-dul Alexandru cel Bun – Str. Milcov – Str. Ioan Luca Caragiale;
6. B-dul Unirii – Str. Vadul Bistriței – Str. Ion Luca Caragiale;
7. B-dul Unirii – Str. 9 Mai;
8. Str. 9 Mai – Str. Mioriței – Str. Vadul Bistriței;
9. Str. Mioriței – Str. Energiei;
10. B-dul Ionita Sandu Sturdza – Calea Marasesti – Str. Nicolae Balcescu.

Cele 14 intersecții congestionate nesemaforizate sunt următoarele:

11. Str. Narciselor – Str. Bucegi;
12. Str. Constantei – Str. Alexei Tolstoi – Str. Bicoaz;
13. Str. Constantin Ene – Str. Spiru Haret – Str. Garofiței;
14. Str. Alexei Tolstoi – Str. Carpați;
15. Str. Stadionului – Str. Alecu Russo;
16. Str. Milcov – Str. Stadionului;
17. Str. Milcov – Str. Izvoare;
18. Str. Ana Ipatescu – Str. Pieții;
19. Str. Pieții – Str. Dumbravei;
20. Str. Nicolae Balcescu – Str. Mihai Viteazul;
21. Str. Oituz – Kogălniceanu – Str. Nicolae Balcescu – B-dul Unirii;
22. Str. George Bacovia – Str. Banca Națională (semaforizare prevăzută în cadrul intervențiilor de modificare a viabilității);
23. Str. Oituz – Str. Căni (semaforizare prevăzută în cadrul intervențiilor de modificare a viabilității);
24. B-dul Unirii – Str. Tecuciului 75

Concluzii:

1. Municipiul Bacău se situează pe locul al 7-lea în statisticile privind lungimea totală a arterelor ce compun rețeaua stradală municipală, dintr-un număr total de 13 poli de creștere analizați la nivel național.
2. Deși ocupă doar o poziție de mijloc într-un număr total de 13 poli de creștere supuși analizei, în ceea ce privește lungimea totală a străzilor din cadrul său, Municipiul Bacău are o rețea stradală bine dezvoltată, reprezentată printr-un număr de 322 de artere, cu o lungime totală de 200,196 km.
3. Deși, în mare parte, condiția străzilor ce alcătuiesc rețeaua stradală a Municipiului Bacău este bună, acestea fiind asfaltate și iluminate corespunzător, (87 dintre străzi au fost complet reabilitate iar 164 sunt în stare bună de funcționare), există și străzi pe care circulația se desfășoară în condiții greoale (un număr total de 71 de străzi, din care 59 au fost complet neglijate, iar 12 se prezintă în condiții satisfăcătoare);
4. Procentul drumurilor publice modernizate din municipiul Bacău reprezintă doar 21% din lungimea totală a drumurilor publice, în anul 2008.
5. Traficul rutier se desfășoară cu dificultate și datorită prezenței, în cadrul Municipiului, a căii ferate și a zonei feroviare;
6. În special, de-a lungul axei principale de transport pe direcția Nord-Sud, respectiv strada 9 Mai, fluxul rutier intens creează dese fenomene de congestie, fie în corespondența intersecțiilor semaforizate, fie în corespondența celor nesemaforizate;
7. Circulația pietonilor pe multe dintre artere se desfășoară greoi, datorită condiției degradate în care se află aproximativ 60% din trotuarele ce mărginesc străzile Municipiului.
8. Nu există facilități pentru bicicliști.
9. Starea precară a unor pasaje cum ar fi de exemplu, pasajul Letea
10. Traficul în zona de centru a Municipiului, în general, dar mai ales la orele de vârf, se desfășoară foarte lent, datorită aglomerațiilor frecvente;
11. Prin comparație cu alți poli urbani de creștere la nivel național, gradul de acoperire cu străzi a teritoriului extravilan este scăzut – Municipiul Bacău se află pe poziția a 9-a din 13 poli de creștere ce au fost analizați (Galați, Brăila, Oradea, Bacău, Pitești, Arad, Sibiu, Târgu Mureș, Baia Mare, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Deva);
12. Traficul de tranzit scade foarte mult viteza traficului în cadrul Municipiului, datorită aglomerațiilor frecvente pe care le cauzează. Conform estimărilor, 60% din traficul la nivel de municipiu este unul de tranzit;
13. Semaforizarea (deși are un important rol în menținerea ordinii în circulație) nu mai reușește să asigure cele mai bune condiții de trafic. Semafoarele sunt cu ciclu fix și nu au prevăzute funcții de priorizare a transportului public;
14. Transportul în comun se desfășoară foarte lent, viteza comercială medie fiind de 15 km/h.
15. Transportul în comun este slab dimensionat și nu deservește întreaga populație. O bună parte a Municipiului, fie nu beneficiază deloc de servicii publice de transport al călătorilor, fie beneficiază de servicii insuficiente, care răspund, în măsura redusă, necesităților transportului în comun.

16. Astfel, exista un grup de cartiere periferice deservite, în prezent, de transportul public în măsură redusă (cartierele Gherăiești și Șerbănești). Axa rutieră Milcov – Caragiale, de-a lungul căreia există locuințe rezidențiale, dens populate și câteva zone industriale și comerciale este deservită doar de linia 14, cu un serviciu de transport insuficient (interval de succedare 35 minute).

17. În zone precum Cartierul Izvoare și Aeroportul la sud; toată zona situată la vest de calea ferată (caracterizată de așezări rezidențiale și productive), în care este localizat cimitirul principal al orașului, zona de vest str. Ștefan cel Mare (Prelungirea Bradului - caracterizată de așezări rezidențiale de dimensiuni importante), jumătatea de sud a centrului orașului (str. Gării, B-dul Sandu Sturza, str. Constantin Ene), transportul public de calatori este inexistent.

18. 60% din traficul din municipiul Bacău este unul de tranzit.

DISFUNCȚIONALITĂȚI ALE INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT DIN MUNICIPIUL BACĂU

Disfuncționalitățile depistate în cadrul rețelei de drumuri publice derivă din mai mulți factori și se prezintă astfel:

- lipsa unor trasee de drumuri publice echipate la standarde europene care să faciliteze legătura rutiera a municipiului Bacău cu orașele importante din apropierea sa (ex. Str. 9 Mai care reprezintă un segment de drum din E 85, constituindu-se în cea mai importantă arteră rutieră pe relația Nord – Sud, Calea Moinești care face legătura municipiului Bacău cu Miercurea Ciuc prin Moinești)
- viteza de circulație redusă pe cea mai mare parte a străzilor din municipiul Bacău datorită lățimii mici a platformei drumului dat fiind frontul îngust al limitei de proprietate;
- lipsa unei variante viabile de ocolire a Municipiului Bacău pe latura de nord - est; străzile Mioriței și 9 Mai se constituie la momentul actual într-o rocadă interioară a municipiului ce permite ocolirea municipiului pe latura de nord – est;
- o mare parte a străzilor nu asigură o suprafață de rulare corespunzătoare pentru desfășurarea unui trafic de călători și de marfă în condiții de siguranță și confort cât mai optime;
- întreținere necorespunzătoare a infrastructurilor aferente drumurilor (rigole de scurgere a apei pluviale, ziduri de susținere, subdimensionarea și colmatarea multor podețe, marcaj necorespunzător al drumurilor etc.);
- rețeaua locală cu tronsoane nemodernizate;
- tronsoane de drum național cu infrastructura de transport care nu corespunde unui trafic în condiții cât mai optime;
- tronsoane de drum național ce traversează municipiul Bacău, cu infrastructura de transport care nu corespunde unui trafic în condiții cât mai optime;
- lipsa de coerență a sistemului stradal de categoria I-a și a II-a ceea ce nu permite organizarea judicioasă a circulației. Acest aspect se evidențiază mai ales în partea centrală a municipiului, unde traversarea acestuia pe direcția nord-sud se realizează cu dificultate.
- existența unor elemente geometrice ale străzii dimensionate necorespunzător, care reduc viteza de rulare a autovehiculelor între două secțiuni;

- prezența unor intersecții neamenajate și nesemaforizate care astfel îngreunează desfășurarea traficului;

- lipsa unui inel rutier central la nivelul municipiului cu rol de preluare a traficului extern și distribuție eficientă la nivelul zonei centrale;

- o altă problemă este reprezentată de vechimea considerabilă a rețelei de apă potabilă și de distribuție a gazelor, care determină dese intervenții în carosabil. Problemele sunt remediate cu greu iar traficul rutier suferă de pe urma perturbărilor și a degradării carosabilului;

- una dintre cele mai importante disfuncționalități privitoare la traficul public local se referă la organizarea rețelei traseelor. Acestea se caracterizează printr-o concentrare mare în centru, determinată în cea mai mare parte de lipsa unor artere corespunzătoare de circulație, pe care să se poată efectua legături între punctele marginale de afluență

- lipsa unui sistem de management pentru transportul public și îmbunătățirea transportului intermodal;

- nivelul ridicat de uzură fizică și morală a parcului de autobuze acestea ducând la creșterea gradului de poluare cu noxe și fonică a traseelor aflate în exploatare;

- inexistența unor trasee de transport în cartiere marginase ale municipiului Bacău; de exemplu: cartierul Izvoare și aeroportul la sud; toată zona situată la vest de calea ferată, caracterizată de așezări rezidențiale și productive, și în care este localizat cimitirul principal al orașului, zona de vest str. Ștefan cel Mare (Prelungirea Bradului), caracterizată de așezări rezidențiale de dimensiuni importante; jumătatea de sud a centrului orașului (str. Gării, B-dul Sandu Sturza, str. Constantin Ene);

- stații de autobuz neamenajate în conformitate cu normele legale și standardele impuse.

Plecând de la problemele și disfuncționalitățile descrise mai sus, se evidențiază următoarele nevoi în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii rutiere în cadrul polului de dezvoltare Bacău:

- reabilitarea de străzi cu grad mare de uzura care asigura legătura polului cu principalele artere rutiere naționale și europene;

- fluidizarea traficului în zona centrală a orașului;

- fluidizarea traficului între platformele industriale ale polului de dezvoltare și zonele rezidențiale, prin reabilitarea arterelor de importanță strategică pe axele Nord – Sud și Est – Vest;

- modernizarea infrastructurii rutiere și de transport public ca mijloace ale dezvoltării economice a polului de creștere;

- înnoirea parcului de autobuze și dotarea acestuia cu autobuze ecologice;

- dezvoltarea serviciului de transport în comun în toate cartierele municipiului Bacău.

1.2.3 Infrastructura de utilități – servicii publice

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE

La nivel de regiune, situația serviciului de alimentare cu apă și canalizare în anul 2005 se prezenta astfel:

Tabel 168: Indicatori de caracterizare a nivelului de dezvoltare și potențialului economic

INDICATORI	REGIUNE	JUDEȚELE						ROMANIA
		Bacău	Botosani	Iasi	Neamt	Suceava	Vaslui	
Utilități publice								
Localități cu rețea de apă potabilă în total localități (%)	54,8	72,0	64,1	48,9	54,2	38,9	55,8	61,0
	12,3	13,4	14,8	11,3	12,9	11,1	10,6	
Localități cu rețea de canalizare în total localități (%)	24,3	54,8	19,2	13,3	16,9	26,5	12,8	21,8
	5,4	10,2	4,5	3,1	4,0	8,4	2,4	

Sursa: site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

În anul 2007, județul Bacău se situa pe locul 3 din cele 6 județe din Regiunea Nord-Est privind lungimea totală de conducte de canalizare, pe primul loc privind lungimea totală de conducte de alimentare cu apă și pe locul 2 în ceea ce privește situația apei potabile distribuite pentru uz casnic.

Municipiul Bacău deține 324,5 km de conducte de apă potabilă din cei 1.335,1 km din întreg județul Bacău și 212,6 km de conducte de canalizare din cei 552,0 km existenți la nivel de județ

Tabel 169: Situație comparativă Canalizare publică și alimentare cu apă potabilă din regiunea N-E în 2007

Nr. crt.	Județul	Lungime totală conducte canalizare publică (km)	Lungime totală conducte alimentare cu apă (km)	Volum de apă potabilă distribuită uz casnic (mii mc)
1	Iasi	562,1	1.244,3	24.016,0
2	Bacău	552,0	1.335,1	15.769,0
3	Neamț	319,9	390,0	9.338,0
4	Vaslui	482,9	1.116,4	6.632,0
5	Botoșani	228,0	796,0	5.251,0
6	Suceava	586,9	907,2	9.290,0

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

Rețeaua de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor se desfășoară printr-un sistem înelar cu lungimea totală de 262,5 kilometri, rețeaua fiind din conducte de fontă, oțel, beton armat sau azbociment.

Pentru transportul apei potabile lungimea conductelor este de 102,2 km, având diametrul între 600 mm și 800 mm, pentru distribuție este de 114,8 km, având diametrul situat între 100 mm și 400 mm, iar pentru branșamente este de 38,2 km, cu diametrul cuprins între 26 mm și 52 mm.

Tabel 170: Situația privind lungimea în km a rețelelor de apă potabilă și a materialelor din care sunt executate:

Materialul conductelor	Lungimea conductelor (km)				% din lungimea totala a conductelor	Starea conductelor %	
	Total (km)	Din care executate în perioada:				bună	deteriorată
		Până în 1960	1960 - 1980	După 1980			
Fonta	141,9	31,5	25,4	85,0	43,7	59	41
Otel	108,1	14,5	66,6	27,0	33,3	30	70
Beton armat	45	-	10,0	35,0	13,9	50	50
Azbociment	29,5	-	29,5	-	9,1	-	100
TOTAL	324,5	46,0	131,5	147,0	100	42	58

Tabel 171: Lungimea și diametrele conductelor de alimentare cu apă potabile:

Diametrul în secțiune (mm)	Destinația conductelor	Lungimea conductelor	% din lungimea totală a conductelor	Starea conductelor %
600 – 800	Transport	114,2	50,6	57
150 – 400	Distribuție	172,1	37,6	33
23 – 52	Branșamente	38,2	11,8	50

Sursa: S.C. COMPANIA APA S.A. Bacău.

Tabel 172: Rețea de distribuție a apei potabile în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2007)

Nr. crt.	Municipiul	Lungime simplă a rețelei de apă potabilă (km)	Lungime simplă a rețelei de apă potabilă / 1000 locuitori (km/loc)	Cantitate apă potabilă consumatorilor uz casnic (mii mc)	Cantitate apă potabilă distribuită consumatorilor uz casnic / cap de locuitor (mc/locuitor/zi)	Clasament
1	Galați	530,0	1,77	14.409	0,132	2
2	Brăila	470,2	2,14	7.350	0,092	12
3	Oradea	564,0	2,70	5.952	0,078	13
4	Bacău	262,5	1,47	6.684	0,103	10
5	Pitești	494,1	2,87	7.512	0,119	4
6	Arad	539,4	3,16	7.325	0,118	5
7	Sibiu	328,9	2,09	17.793	0,309	1
8	Timișoara	291,0	1,95	5.793	0,107	8
9	Baia Mare	293,0	2,05	5.912	0,114	7
10	Satu Mare	185,0	1,60	4.124	0,097	11
11	Râmnicu Vâlcea	215,7	1,90	4.804	0,116	6
12	Suceava	193,0	1,78	4.099	0,103	9
13	Deva	78,3	1,14	3.311	0,132	3

Sursa: Prelucrare datele INSSE

Conform tabelului de mai sus municipiul Bacău se află pe locul 10 în clasamentul polilor de dezvoltare urbană, estimarea făcându-se în funcție de cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, cantitatea estimată fiind de 103 l/locuitor și zi.


Norma de calcul la alimentare cu apă este în mod obișnuit de 100 - 150 l/om/zi ca un necesar ce acoperă consumul gospodăresc (mult deasupra limitei minime, după OMS 40 l/om/zi). Este relativ greu de ales o valoare pentru consumul specific de apă. Se poate aprecia că funcție de zona și resursa de apă, o valoare de 80 - 150 l/om/zi este rațională, cu un consum de 103 l/om/zi municipiul Bacău se încadrează în consumul specific de apă estimat de normativele în vigoare.

Tabel 173: Cantități de apă potabilă distribuită consumatorilor

Cantități de apă potabilă distribuită consumatorilor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total mii mc, din care:	27610	25967	21435	16930	14183	12296	11747	11496
Distribuită consumatorilor uz casnic	20310	18497	13980	10332	8548	7587	6907	6684
Distribuită consumatorilor privați și alții	7300	7470	7455	6598	5635	4709	4840	4812

Sursa: Institutul Național de Statistică,

Diagrama 46: Cantități de apă potabilă distribuită în intervalul 2000-2007



Sursa: PUG Bacău

Conductele de apă aflate în stare de deteriorare avansată sunt propuse pentru a fi înlocuite în anul 2010, în funcție de fondurile publice disponibile.

Alimentarea cu apă potabilă a populației și industriilor din municipiul Bacău este administrată de S.C. COMPANIA APA S.A. Bacău.

Municipiul Bacău este alimentat cu apă din următoarele surse subterane și de suprafață aflate în exploatare:

a. Surse subterane

Alimentarea cu apă din sursă subterană este asigurată de 6 fronturi de captare:

1. Frontul de captare Gherăiești I – cartier Gherăiești Bacău, realizat între anii 1966-1982;

Acest front de captare este compus din 44 de puțuri forate la mică adâncime 12-13m. Debitul maxim de 195 l/s furnizat de acest front este transportat la rezervoarele 2 x 5.000 mc și 2 x 10.000 mc de la stația de pompare Gherăiești printr-o conductă colectoare telescopică cu Dn = 300 ÷ 600 mm în lungime de 3,2 km și o conductă de transport Dn = 600 mm în lungime de 150m.

2. Frontul de captare Gherăiești II Lunca – Parc Gherăiești, realizat în anul 1978 și extins în anul 1985;

Acest front este compus din 35 de puțuri forate de mică adâncime 12-14m. Debitul de 140 l/s poate fi transportat la stația de pompare Gherăiești printr-o conductă colectoare telescopică Dn 150-180 mm în lungime de 1,3 km și o conductă de transport Dn 800mm în lungime de 2,4 km.

Actualmente acest front de captare este în conservare.

3. Frontul de captare Mărgineni 1 Zona Aviasan Bacău, realizat în anul 1958.

Acest front de captare este format din 28 de puțuri de mică adâncime 12-13 m. Debitul de 80 l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc de la stația de pompare Mărgineni prin intermediul conductei colectoare Dn = 150-500 mm în lungime de 2,3 km.

4. Frontul de captare Mărgineni 2-NV Bacău de-a lungul CF Bacău-Roman, realizat în anul 1986.

Acest front de captare este format din 16 puțuri forate 16-18 m. Debitul de 80 l/s este transportat la stația de pompare Gherăiești prin intermediul conductei colectoare Dn = 200-350 mm în lungime de 1,34 km și o conductă de transport DN 500 mm în lungime de 3,8 km.

5. Frontul de captare Hemeiș I – localitatea Hemeiș în vecinătatea municipiului Bacău.

Acest front de captare este format din 13 puțuri. Debitul de 70-80 l/s este transportat în rezervorul de 10.000 mc Mărgineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn = 200-400 mm în lungime de 800 m și o conductă de transport DN 600 mm în lungime de 3,7 km.

6. Frontul de captare Hemeiș II - localitatea Hemeiș – realizat în anul 1986.

Acest front de captare este compus din 5 puțuri săpate tip cheson. Debitul de 70-80 l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc Mărgineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn = 150-500 mm în lungime de 2,3 km.

Cele 6 fronturi de captare a apei subterane sunt dotate cu electropompe și automatizate cu echipamente prin investițiile realizate în perioada anilor 1999-2002 cu ajutorul B.E.R.D., care au condus la îmbunătățirea modului de exploatare.

La fronturile de captare Gherăiești I+II, Hemeiș I+II și Mărgineni I+II, se constată doar o scădere ușoară a nivelurilor freatice care nu influențează însă asigurarea resurselor de apă.


b. Surse de suprafață

Captare de suprafață Poiana Uzului, amplasată în zona orașului Dămănești, cu stație de tratare a apei Caraboia, afiliată în gestiunea societății S.C. Apa Serv S.A., societate afiliată în subordinea Consiliului Județean Bacău. Aducțiunea de apă de la stația de tratare Caraboia are un debit proiectat de 500 l/sec. Din această sursă se poate preleva 150-370 l/s, funcție de electropompele montate și de solicitările de consum ale utilizatorilor. Stația de tratare este amplasată la 62 km N-V de municipiul Bacău.

În acumularea Poiana Uzului, care asigură alimentarea cu apă a localităților de pe Valea Trotusului (Darmanesti, Comanesti, Moinesii, Targu Ocna, Onești) și parțial a municipiului Bacău, precum și a altor localități de pe traseele conductelor de aducțiune este stocat un volum de 58,09 milioane mc, gradul de umplere fiind de 64 %.

Producția medie zilnică este de 72.000 mc/di din sursele subterane și de 28.000 mc/di din apa de suprafață, în total aproximativ 100.000 mc/di, iar debitele sunt de cca. 990 - 1000 l/s pentru puțuri și cca. 360-480 l/s pentru aducțiune.

Diagrama 47: Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în intervalul 2000-2007



Sursa: Institutul Național de Statistică (PUG Bacău)

Apa colectată din sursele enumerate mai sus, este tratată la Stația de tratare Caraboia (Darmanesti), amplasată la 62 km N-V de municipiul Bacău. După tratare, aceasta este transportată către municipiul Bacău printr-o conductă de aducțiune Dn 800 mm, formată din tuburi de beton precomprimat (35 km) și tuburi de oțel (27 km).

Descărcarea rezervoarelor către rețele de distribuție a municipiului Bacău este asigurată prin:

- conducta DN 600 mm din fonta cenușie care face legătura dintre rezervoarele 2 x 5000 m³ și rețele de distribuție din zona de N-V a orașului;
- conducta DN 800 mm din tuburi PREMO care face legătura dintre rezervorul de 10 000 m³ și rețele de distribuție din zona centrală și de sud ale orașului.

Stația de pompare Mărgineni înmagazinează apa captată din fonturile Hemeiș I, Hemeiș II și Mărgineni într-un rezervor de 10000 mc, respectiv 200 mc; clorinarea apei, analiza calitatii apei și pomparea apei potabile în rezervoarele de înmagazinare se face prin 2 conducte F 600 mm.

Stația de pompare Gherăiești înmagazinează apa captată din fonturile Gherăiești I (în prezent, are 44 de puțuri din care doar 18 puțuri sunt funcționale); Gherăiești II Lunca (în prezent, are 35 de puțuri care sunt în conservare) și Mărgineni II (în prezent, are 16 puțuri din care 13 puțuri sunt funcționale) în 4 rezervoare (2 x 10000 mc și 2 x 5000 mc). Clorinarea apei, analiza calitatii apei și pomparea apei potabile în rețeaua de distribuție a municipiului Bacău se face prin 3 conducte (2x 600 mm și 1 x 800 mm).

Rețeaua de canalizare a municipiului Bacău

Rețeaua de canalizare este realizată în sistem unitar, cu pante care asigură viteză minimă de autocurățire, și este compusă din: colectoare principale, colectoare secundare, racorduri și stații de pompare.

Aceasta este amplasată subteran, pe rețeaua stradală a municipiului Bacău, având o lungime de cca. 212,6 km și adâncimi cuprinse între 1 m (capetele de randuri și de colectoare stradale) și 7m (colectoarele stradale din zona Cornișa).

În funcție de diametre, rețeaua de canalizare din municipiul Bacău are următoarele lungimi:

- L = 102 km, D= 200-500 mm
- L = 77 km, D= 500-1000 mm
- L = 33,44km, D>1000mm

În prezent, aproximativ 80 km din totalul de 212,6 km din rețeaua de canalizare a municipiului Bacău are o vechime de peste 30 de ani și necesită supraveghere atentă. Alte defecte majore identificate sunt sub-dimensionarea diametrelor conductelor rețelei și spărturile la îmbinările acestora, care conduc la frecvente blocaje și creșterea debitelor de infiltrație și exfiltrație.

Tabel 174: Situația privind lungimea în km a conductelor de canalizare și diametrul lor

Diam. conductelor (mm)	Lungimea conductelor (Km)		
	Total (Km)	Din care executate în perioada:	După 1980
		Până în 1960	1960-1980
200 – 500	102,2	19,4	24,5
500 – 1000	77,0	5,4	10,7
Peste 1000	33,4	2,0	8,1
TOTAL	212,6	26,8	43,3
			142,5

Sursa: S.C. COMPANIA APA S.A. Bacău.

Materiale din care sunt realizate conductele:

1. BETON - 79 %,
2. PAFSIN - 11 %,
3. PVC - 10 %

Pe rețeaua de canalizare sunt prevăzute 7 stații de pompare.

Există 3 deversoare pentru evacuarea direct la emisar a debitului de ape pluviale ca urmare a precipitațiilor abundente: str. Milcov intersecție cu str. Izvoare, str. Lascar Bogdan – cartier Șerbănești, Str. Letea – în incinta ștrandului Letea.

Probleme ale rețelei de canalizare:

- Lipsa capacități de preluare a apelor pluviale a colectoarelor: Intersecția străzilor Miorița, Ștefan cel Mare, 9 Mai, Vadul Bistriței, Str. Prelungirea Bradului, str. Vrancei, str. Abatorului, Str. Gh. Donici – parțial, str. Constanței – parțial;
- Panta necorespunzătoare la rețele de canalizare (în principal racorduri de canalizare cu Dn 200 – 400 mm la blocuri) din ansambluri de locuințe din zonele joase: ans. de locuințe Milcov cuprins între străzile Stadionului, A. Russo, Milcov, str. Violetelor, str. Lalelelor – parțial, str. Vioarelor – parțial, Al. Ghiocilor – parțial, str. Dig. Barnat, str. Pr. Bradului.
- Colmatarea parțială a colectoarelor și racordurilor: str. Constanței – parțial; str. Narciselor; str. Lalelelor; Al. Ghiocilor; Al. Parcului; str. Castanilor; str. Panselelor;
- Calitatea slabă a conductelor de beton și lipsă etanșități la colectoarele secundare și racorduri pentru dimensiuni cuprinse între 200 și 500 mm: str. Milcov, str. A. Russo, str. Vioarelor, Al. Ghiocilor, str. Stadionului, str. Lalelelor, str. Castanilor, str. Violetelor, str. Panselelor, str. Pr. Bradului.
- Lipsa colectoarelor de canalizare pe aprox. 15% din străzi (incluse în MASTER PLAN);
- Capacitatea scăzută a stației de epurare (900 l/s), care în prezent se află în curs de modernizare și reînnoțire în cadrul unui proiect ISPA. Termenul de punere în funcțiune a investiției este luna decembrie 2010 pentru o capacitate de 1600 l/s, în prezent este finalizată treapta de epurare mecanică.

Concluzii:

- 1) La nivelul Regiunii Nord Est, județul Bacău se află pe locul 3 privind lungimea totală de conducte de canalizare, pe locul 1 în ceea ce privește lungimea totală de conducte de alimentare cu apă și pe locul 2 în ceea ce privește situația apei potabile distribuite pentru uz casnic.
- 2) În cadrul polilor de dezvoltare urbană Municipiul Bacău se situează pe locul 10 în ceea ce privește rețeaua de distribuție a apei potabile.

3) Cu un consum de 103 l/om/zi municipiul Bacău se încadrează în consumul specific de apă estimat de normativele în vigoare între 100 – 150 l/om/zi.

4) Municipiul Bacău deține 324,5 km de conducte de apă potabilă și 212,6 km de conducte de canalizare, deservind circa 85 - 90% din totalul locuitorilor municipiului Bacău.

5) Conducele de alimentare cu apă din azbociment și oțel sunt deteriorate în procent de 70% - 80%.

7) Sistemul de canalizare are de asemenea probleme cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate menajere, conductele de beton fiind deteriorate în procent de 37,7%, ele fiind mai vechi de 30 de ani.

8) Pe aproximativ 15% din străzi cu spații pentru locuit nu există colectoare de canalizare.

SERVICIUL DE FURNIZARE ENERGIE TERMICĂ AL MUNICIPIULUI BACĂU

Sistemul centralizat de alimentare cu apă caldă și caldura a Municipiului Bacău se compune din:

- o sursă de producere centralizată a căldurii, reprezentată de centrala de co-generare amplasată pe str. Chimiei nr. 6, aflată în administrarea S.C. SACET S.A. Bacău;
- o sursă de producere centralizată a căldurii, reprezentată de un CAF 100 Gcal/h amplasat pe strada Letea nr. 28, aflată în administrarea SC CET SA Bacau;
- 10 surse de producere descentralizată, sub formă a 10 centrale termice pentru ansambluri de clădiri (CT), amplasate pe străzile indicate în tabelul de mai jos aflate în administrarea SC CET SA Bacău;

Tabel 175: Subsistemul compus din 10 CT cu rețele termice secundare aferente fiecărei CT

Nr. crt.	Denumirea CT	Putere termică instalată (MWt)	Adresa	An PIF	Lungime canal termic (m)
1	CT2 Miorița	5.81	str. 22 Decembrie 3	1975	5.566
2	CT3 Miorița	11.63	str. Iosif Cocea 16	1975	7.180
3	CT3/2 Marasesti	6.98	str. Marasesti nr.9	1961	1.888
4	CT3/5 Dr.	5.81	str. M. Viteazu nr.12	1963	1.593
5	Aroneanu				
5	CT4/6 9 Mai	5.81	str. 9 Mai nr.36	1963	2.096
6	CT Bistrița	1.40	str. Lumini nr.3 bis	2002	659
7	CT Grup Școlar	10.47	str. Vasile Alecsandri nr. 18	1973	2.066
8	CT Parc 1	5.81	str. Aleea Parcului nr.6	1960	2.476
9	CT Prefectura	4.65	str. Marasesti nr.2	1960	1.697
10	CT Primărie	0.70	str. Marasesti nr. 6	1964	124

Sursa: S.C. CET S.A. BACĂU

- o rețea termică primară ce asigură transportul căldurii sub formă de apă fierbinte de la sursa centralizată SC CET SA Bacău;
- 67 puncte termice (PT), ce asigură alimentarea cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii aferenți, cu puterea termică instalată totală de 309,67 MWt. Din cele 67 de puncte termice, un număr de 57 se află în administrarea SC CET SA Bacău SA iar 10 puncte termice, cu puterea termică instalată totală de 93,97 MWt, ce deservesc numai agenți comerciali, se află în administrarea acestora din urmă.

Serviciul de ridicare a presiunii apei potabile pentru consumatori din blocurile de locuințe cu regim de înălțime de peste P+4 se realizează prin intermediul a 29 de stații de hidrofor, toate fiind modernizate în vederea reducerii consumului de combustibil.

Ca urmare a economiei de energie electrică realizată de noile stații de hidrofor rezultă o economie de combustibil, așa cum este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 177: Economia de combustibil

	Energie electrică MWh/an	Tone combustibil convențional	Tone echivalent petrol
Consum hidrofoare existente	5.756	1.423	948
Consum hidrofoare noi	2.038	505	335
Economie de energie electrică /combustibil	3.718	918	613

Concluzii:

1. Alimentarea cu energie termică a municipiului Bacău, apă caldă și caldură, este asigurată de SC CET SA Bacău prin: 1 centrală de co-generare, 10 centre termice, 67 puncte termice și rețeaua primară termică ce cuprinde 99 km de conductă cu diametre între 65 – 1000 mm, conducte ce au fost puse în funcțiune în perioada 1976 – 1995, și care acoperă în procent de 87% din beneficiarii existenți în municipiul Bacău.
2. Există pierderi mari de agent termic în rețeaua termică primară datorate gradului ridicat de uzură al conductelor, rețeaua comportându-se ca o rețea semideschisă.
3. Există numeroase trasee de conducte blindate, ca urmare a debransării consumatorilor (15 – 20 % din străzi).
4. Nu există zone în care conductele să fie subdimensionate.
5. Modernizarea celor 29 stații de hidrofoare a condus la o economie de combustibil de 64,6%.

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

În Municipiul Bacău, rețeaua de gaze naturale este concesionată către S.C. E-ON Gaz S.A. care asigură exploatarea rețelei, reabilitarea și întreținerea tuturor instalațiilor existente, până la nivelul consumatorului final.

Sistemul de rețele termice primare, care asigură transportul agentului termic de la SC CET SA Bacău la diverse puncte termice este un sistem bitubular închis, cu conducte tur-retur de același diametru nominal (DN). Conductele sunt amplasate subteran și aerian. Situația rețelei termice primare, privind diametrul fiecărui tronson, lungimea sa și modul de amplasare este prezentată în detaliu în tabelul de mai jos:

Tabel 176: Rețele termice primare

Tabel 170. Retele termice primare							
Nr. crt	Dn conducta	Tipul de izolație	Lungimea traseu (M)				Anul PIF
			Totala	După modul de amplasare			
				Exterioara	Canale nevizitabile	Canale vizitabile	
1	Dn 65 – Dn 1000 mm	clasica preizolată	47.941 1.600	- -	200 -	- -	1976 - 1995
Total			49541	21468	20124	7949	-

Sursa: S.C. CET S.A. BACĂU

Întreaga rețea primară este de tip arborescent (radial), în circuit închis, dar din cauza pierderilor mari de agent termic, în realitate, rețeaua se comportă ca una semideschisă.

Rețeaua Termică Primară are o lungime totală de cca. 99 km de conductă, ceea ce înseamnă aprox. 49,5 km de traseu. Aceste conducte au fost puse în funcțiune în perioada 1976 – 1995. Diametrele nominale ale rețelei sunt identice pentru tur și retur, având valori cuprinse între 65 și 1000 mm. Rețeaua primară de transport cu diametre cuprinse între 65-360 mm este 100% amplasată subteran (cu excepția conductelor de Dn 200 mm care sunt amplasate și supateran), iar celelalte tipodimensiuni sunt amplasate atât subteran cât și aerian. Din totalul rețelei primare, 21,5 km de traseu sunt amplasați aerian ceea ce reprezintă cca. 43,33%; 20,2 km sunt amplasați subteran, în canale nevizitabile, reprezentând cca. 40,62%, iar 7,9 km sunt amplasați subteran, în canale vizitabile, adică aprox. 16,05%.

Rețeaua termică primară este amplasată pe un teren a cărui denivelare maximă atinge cca. 13 m (cota minimă de 155 m la PT 14 și cota maximă de 168 m la PT21).

Distribuția energiei termice se realizează prin cele 67 de puncte termice ce asigură alimentarea cu agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii aferenți.

Rețeaua secundară se compune din:

- rețeaua secundară de încălzire are o lungime totală de circa 117 km de traseu
 - rețeaua de apă caldă de consum are o lungime totală de 110 km de traseu
- Amplasarea rețelei secundare este atât de tip supateran cât și subteran, în canale termice comune pentru conductele de încălzire (tur/retur) și pentru cele de apă caldă de consum (tur/frecare) nevizitabile (în mai multe situații, prin canalele termice nevizitabile, trec conducte de apă potabilă, conducte de gaze, precum și rețelele de canalizare).

Ca urmare a debransării consumatorilor de la sistemul centralizat de încălzire, există numeroase trasee de conducte blindate.

Tabel 178: Volumul gazelor naturale distribuite pentru uz casnic în cadrul polilor de dezvoltare urbană în anul 2007

Nr. crt.	Municipiul	Gaze distribuite total uz casnic (mii mc)	Gaze distribuite total uz casnic/ cap de locuitor (mc/foc)	Clasament
1	Galați	30.386	103,52	12
2	Brăila	37.436	173,86	8
3	Oradea	2.749	13,40	13
4	Bacău	39.178	219,85	6
5	Pitești	22.848	135,22	11
6	Arad	33.523	200,45	7
7	Sibiu	68.348	442,50	1
8	Târgu Mureș	40.224	275,61	4
9	Baia Mare	51.201	366,06	3
10	Satu Mare	44.113	388,01	2
11	Râmnicu Vâlcea	17.321	155,56	9
12	Suceava	15.502	145,69	10
13	Deva	17.674	261,80	5
Media		32.346	221,66	

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

În comparație cu ceilalți 12 poli de dezvoltare urbană, Bacău se clasează pe locul 6 în ceea ce privește volumul de gaz distribuit pentru uz casnic pe cap de locuitor.


Lungimea simplă a conductelor de distribuție a gazelor naturale din Municipiul Bacău este de 216.600 m (2007), reprezentând un grad de acoperire de 85% raportat la suprafața municipiului, cu un volum de gaze naturale distribuite anual de 129.925.000 m³, din care pentru uz casnic 39.178.000 m³.

Alimentarea cu gaze naturale se face din cele două stații de predare existente:

- SRM predare I Mărgineni;
- SRM predare II SOFERAT.

Repartiția gazelor în oraș se face din distribuitorul stației amplasat în incinta S.C. PAMBAC. Conducele de repartiție alimentează cele 40 stații de reglare – măsură din municipiu. Din stațiile de reglare pleacă conductele de distribuție presiune redusă spre consumatori.

Diagrama 48: Distribuția gazelor naturale în intervalul 2000-2007



Sursa: Institutul Național de Statistică (PUG Bacău)

Situația acoperirii cu conducte și instalații de furnizare a gazelor naturale este de 85% din municipiul Bacău.

Tabel 179: Rețeaua și volumul gazelor naturale distribuite la nivelul Județului Bacău

Județul Bacău	Localități 1) în care se distribuie gaze naturale (număr)		Lungimea simplă a conductelor de distribuție a gazelor naturale (km)	Volumul gazelor naturale distribuite (mii m ³)	
	Total	- la sfârșitul anului și orașe		Total	din care: pentru uz casnic
2002	22	8	662,9	310.403	132.635
2003	25	8	681,0	494.052	222.471
2004	23	8	710,0	408.612	76.222
2005	24	8	743,0	409.313	78.715
2006	25	8	722,4	534.441	77.011
2007	26	8	739,7	400.324	73.787

1) Municipii, orașe, comune

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

Tabel 180: Situația conductelor de gaze naturale din regiunea NE în 2007

Nr. crt.	Județul	Lungime totală conducte gaze naturale (km)	Volum de gaze naturale consumate uz casnic (mii mc)
1	Iași	750,9	75.474,0
2	Bacău	739,7	73.787,0
3	Neamț	371,8	48.331,0
4	Vaslui	237,1	32.790,0
5	Botoșani	206,4	25.492,0
6	Suceava	415,9	32.765,0

Sursa: Prelucrare datelor INSSE

Tabel 181: Situația plătitorilor de taxă pentru serviciul public de radio și televiziune în perioada 2001 - 2007

Județul Bacău	Plătitori de taxă pentru serviciul public de radio (număr)	Plătitori de taxă pentru serviciul public de televiziune (număr)
2001	206.502	75.290
2002	70.440	76.418
2003	234.372	130.748
2004	182.079	194.903
2005	177.035	186.836
2006	185.014	177.983
2007	160.380	174.987

Sursa: Societatea Română de Televiziune și Consiliul Național al Audiovizualului

În continuare este prezentată o situație a activităților de telefonie:

Tabel 182: Activitățile de telefonie în anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 în județul Bacău

Jud. Bacău	Anii	Abonamente telefonice (număr)	Convorbiri telefonice (rețeaua fixă a Romtelecom SA) (mii minute)		
			Interurbane manuale	Automate (mii impulsuri)	Internationale automate
	2000	126.469	187	512.686	44
	2001	132.443	67	621.568	20
	2002	136.664	441	469.054	85
	2003	137.149	317	383.416	104
	2004	135.565	97	290.464	94

Sursa: INSSE

Concluzii:

- 1) În municipiul Bacău, serviciile de telecomunicații sunt asigurate în procent de 90% de Romtelecom.
- 2) Serviciul de telefonie are acoperire de 95% în cazul rețelelor fixe și de 99% în cazul rețelelor de telefonie mobilă.
- 3) Semnalul de televiziune se transmite prin rețea aeriană, cablu TV, în proporție de 85 - 90% din municipiul Bacău.

Conform tabelului de mai sus județul Bacău se situează pe locul 2 cu privire la lungimea conductelor de gaze naturale și pe locul 2 la situația consumului de gaze naturale folosit pentru uz casnic din cele 6 județe din Regiunea Nord Est.

Concluzii:

1. Municipiul Bacău se clasează pe locul 6 la distribuția gazului natural pentru uz casnic/cap de locuitor în clasamentul polilor de dezvoltare urbana, cu un consum de 219,85 mc/locuitor/an.
2. Județul Bacău se clasează pe locul 2 în regiunea Nord-Est, din punct de vedere al lungimii conductelor de distribuție, după Județul Iași.
3. Infrastructura de alimentare cu gaze naturale acoperă 85% din suprafața Municipiului Bacău, măsurând 216.600 m.

SERVICII DE TELECOMUNICAȚII, TELEFONIE, INTERNET, CABLU, TELEVIZIUNE

În municipiul Bacău, serviciile de telecomunicații sunt diversificate și sunt oferite de mai mulți furnizori.

Rețelele de internet sunt asigurate de următorii operatori prin rețele de mai multe tipuri: wireless, cablu, fibră optică:

- 1) UPC
 - rețea de fibră optică combinată cu cablu
 - wireless numai pentru abonați
- 2) RDS&RCS
 - rețea de fibră optică combinată cu cablu
- 3) AIR BITES
 - rețea de fibră optică combinată cu cablu
- 4) EUROWEB
 - rețea de fibră optică
 - wireless
- 5) ROMTELECOM
 - rețea de fibră optică combinată cu cablu
 - wireless
- 6) ORANGE
 - wireless
- 7) VODAFONE
 - fibră optică
 - wireless

Alți furnizori de servicii de internet sunt: ASYnet, CityNET, Fx Net Airbites, MihuNET, Overnet.

În municipiul Bacău serviciul de televiziune este asigurat de mai mulți operatori: Royal Cablu TV (televiziune digitală prin satelit), UPC-ASTRAL, RDS, UPC (televiziune prin cablu) precum și de furnizori zonali de semnal TV: Deyvid Tv, Digi TV, Focus Sat.

În următorul tabel este prezentat numărul de plătitori de taxă pentru serviciul public de radio și televiziune în perioada 2001 - 2007 din care se observă o scădere accentuată a numărului plătitorilor de taxă pentru serviciul public de radio și o dublare a numărului plătitorilor de taxă pentru serviciul public de televiziune în 2007 comparativ cu 2001.

SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA ȘI ILUMINAT PUBLIC

Municipiul Bacău este atât un producător cât și un consumator important de energie electrică. Pentru producerea energiei electrice, capacitățile existente acoperă necesarul de consum actual.

Din punct de vedere energetic, Bacăul are tradiții de 100 ani, încă din 1902 când s-a instalat iluminatul public în Bacău utilizând energia produsă de două grupuri cu abur de 500 CP fiecare. Având în vedere sursele importante energetice de care dispune zona (carbune, petrol, gaze, hidro), în perioada în care a urmat a luat amploare dezvoltarea unităților de producere a energiei electrice în zona Bacău, Onești, Comanesti, culminând în 1976 cu punerea în funcție a stației Gătină de 400/220/110 kV, Bacăul devenind unul din principalele noduri energetice ale României și cel mai important al Moldovei.

Principalii consumatori de energie electrică sunt: industria, iluminatul public și populația, dar în continuare industria deține încă o pondere ridicată în totalul de consum energetic, dar se poate remarca și o creștere a consumului de energie electrică de către populație.

În Municipiul Bacău, rețeaua de energie electrică este concesionată către S.C. E-ON Moldova Distribuție S.A. care asigură exploatarea rețelei, reabilitarea și înțreținerea tuturor instalațiilor existente.

Acoperirea cu rețele electrice este de 99%.

Starea de uzură a instalațiilor este între 40 – 60%.

În perioada 2006 – 2009 concesionarul a reabilitat 33,4 km din linia electrică subterană de medie tensiune.

Tabel 183: Situația instalațiilor electrice în municipiul Bacău

Tipul instalației	Starea instalației (%) (st. de uzură)	Capacități		Faza de lucru	Lucrări reabilitare	
		Lungimi (km)	Tensiuni (kV)		anul	lungime (km)
Linie electrică aeriană medie tensiune	60%	28,84	6/10/20 kV			
Linie electrică aeriană joasă tensiune	65%	114,50	0,4 kV			
Linie electrică aeriană joasă tensiune, iluminat public	40%	51,65	0,4 kV			
Linie electrică subterană medie tensiune	50%	310,30	6/10/20 kV	execuții	2006	33,40
Linie electrică subterană joasă tensiune	60%	325,30	0,4 kV		2009	
Linie electrică subterană joasă tensiune, iluminat public	60%	138,89	0,4 kV			
Posturi de transformare	41%	buc.				
Stații electrice: Bălcescu, Letea, Mărgineni, Bacovia, Gheraiești, Partizani, Mîlcoș						

Sursa E.ON Moldova Distribuție

SA

Primăria Bacău are în administrare serviciul de iluminat public. Iluminatul public are 3 tipuri de rețele: combinată, aeriană și îngropată. În municipiul Bacău există 33 de străzi pe care lipsesc stâlpii de iluminat public:

Tabel 184: Situația străzilor fără iluminat public la nivelul municipiului Bacău

1	ALEEA MOLDOVIȚEI	lipsa stâlpi	18	GRIGORE TÂBĂCARU	lipsa stâlpi
2	CALEA DR.ALEXANDRU SAFRAN	lipsa stâlpi	19	LIBERTĂȚII	lipsa stâlpi
3	BARAJULUI	lipsa stâlpi	20	LOCOTENENT VASILE NICULESCU	lipsa stâlpi
4	CANTONULUI	lipsa stâlpi	21	MACILOR	lipsa stâlpi
5	CEZAR UNCESCU	lipsa stâlpi	22	MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU	lipsa stâlpi
6	CONSTANTIN MUȘAT	lipsa stâlpi	23	OGORULUI	lipsa stâlpi
7	CĂPITAN ERNEST TĂRÎESCU	lipsa stâlpi	24	ORIZONTULUI	lipsa stâlpi
8	CĂPITAN VASILE MERICA	lipsa stâlpi	25	PETUNIILOR	lipsa stâlpi
9	CIREȘOIA	lipsa stâlpi	26	POLIGONULUI	lipsa stâlpi
10	CRĂÎTELOR	lipsa stâlpi	27	RODNEI	lipsa stâlpi
11	CONSTANTIN PLATON	lipsa stâlpi	28	SALCĂMILOR	lipsa stâlpi
12	COSTACHE RADU	lipsa stâlpi	29	ȘTEFAN ZELETIN	lipsa stâlpi
13	GHEORGHE HOCIUNG	lipsa stâlpi	30	TIMPULUI	lipsa stâlpi
14	GHEORGHE NEGEL	lipsa stâlpi	31	TURBINEI	lipsa stâlpi
15	GHEORGHE VRÂNCEANU	lipsa stâlpi	32	VASILE MERICA	lipsa stâlpi
16	GENERAL DR.DRAGOMIR BADIU	lipsa stâlpi	33	ZORELELOR	lipsa stâlpi
17	GENERAL EREMIA GRIGORESCU	lipsa stâlpi			

De asemenea, sunt străzi cu avarii frecvente ale iluminatului public: str. Nufărului, str. I.L. Caragiale, str. 22 Decembrie, str. Mîlcoș, str. Cornișă Bistriței, str. Banca Națională, Calea Moinești, Calea Moldovei.

Iluminatul public necesită reabilitare pe străzile: Calea Marasesti, str. Nicolae Bălcescu, str. 9 Mai, str. Vadu Bistriței, str. I.L. Caragiale, str. Tolstoi.

La Primăria Bacău există solicitări de montare a stâlpilor pentru străzile: str. Costache Radu, str. Orizontului, str. C-tin Platon, str. Ciresoia, str. Gheorghe Negel, str. Vasile Merica.

Concluzii:

1. Rețeaua de distribuție a energiei electrice din municipiul Bacău este de asemenea concesionată, concesionarul fiind E-ON Moldova Distribuție S.A.
2. Acoperirea cu rețele electrice în municipiul Bacău este în procent de 99%.
3. Serviciul de iluminat public este asigurat de Primăria Bacău, iar în procent de peste 90% iluminatul public în municipiu este satisfăcător, dar există probleme în zonele în care s-au extins arealele cu locuințe. Conform datelor aflate în evidența Primăriei Bacău există 33 de străzi care nu beneficiază de iluminat public, 8 străzi cu avarii frecvente ale iluminatului public, în timp ce pe 6 străzi sistemul de iluminat public trebuie reabilitat.

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL DESEURILOR ÎN MUNICIPIUL BACĂU

În municipiul Bacău gestionarea deșeurilor municipale este realizată de 3 operatori: SC SOMA SRL Bacău, ECO-ROM Ambalaje și Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Bacău.

Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei răspunde de măturatul mecanic pentru jumătate din municipiu (cu utilaje închiriate), măturatul manual și coșurile stradale.

Colectarea deșeurilor menajere și asimilate celor menajere de la locuințe individuale și blocuri, agenți economici și instituții publice este realizată de S.C. SOMA S.R.L. Bacău care asigură, prin contract de concesiune colectarea și transportul deșeurilor menajere în municipiul Bacău.

Pentru transportul deșeurilor menajere S.C. SOMA S.R.L. Bacău folosește următoarele utilaje:


- autogunoierea AGR 12 - 4 buc.
- autogunoierea Mercedes - 1 buc
- autogunoierea - 1 buc
- autogunoierea IVECO 150 E18K - 4 buc.
- autogunoierea IVECO EURO CARGO - 2 buc
- autogunoierea IVECO EURO - 2 buc.
- autogunoierea IVECO - 10 buc. buc
- autogunoierea IVECO 23 MC B 70 GHB - 1 buc.
- autogunoierea IVECO 23 B 77 TXA - 1buc.
- autogunoierea IVECO 23 B 77 TWW - 1buc.
- IVECO traktor 260 T45 - 1 buc
- IVECO traktor - 1 buc.
- autogunoierea IVECO TI SN 23 - 1 buc.
- autogunoierea IVECO DAILY 65C15 - 1 buc.
- autocompactoare MAN - 2 buc.

Deșeurile reciclabile colectate separat sunt preluate de SC SOMA SRL prin intermediul recipientelor pentru precollectare selectivă amplasate în cartierul municipiului Bacău. Aceste recipiente deservesc populația, agenții economici din zonă, instituțiile și piețele.

Recipientele pentru precollectare selectivă sunt amplasate în următoarele zone:

Tabel 185: Amplasarea recipientelor pentru precollectare selectivă

ZONA	Hârtie/Carton	PET	Hârtie/Carton 24 m ³
ZONA I – Cartier Republicii	2	12	0
ZONA II – Cartier Tache	0	0	0
ZONA III – Cartier Tache	0	3	0
ZONA IV – Cartier Cornișa	2	31	1
ZONA V – Cartier Bistrița Lac	2	20	0
ZONA VI – Cartier Bistrița Lac	2	27	4
ZONA VII – Cartier Centru	3	25	0
ZONA VIII – Cartier Mioriței	0	15	1
TOTAL	11	133	6



Conform centralizării anuale în perioada 2000 – 2007, deșeurile menajere de la populație colectate în municipiul Bacău au scăzut aproape până la 50%, cantitatea de deșeuri de la agenți economici și instituții s-a dublat, iar în anul 2007 cantitatea de deșeuri din materiale de construcții și demolări a cunoscut o creștere masivă (400%), ceea ce înseamnă că s-au realizat numeroase construcții, modernizări, reabilitări de către persoane fizice, juridice și instituții.

Cantități de deșuri medicale periculoase generate în municipiul Bacău

Tabel 187: Cantități de deșuri medicale periculoase generate în municipiul Bacău

Nr. crt.	DEȘURI MEDICALE PERICULOASE (tone)	ANUL
1	55,20	2004
2	62,53	2005
3	70,00	2006
4	67,25	2007

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

în ceea ce privește deșeurile medicale periculoase generate în municipiul Bacău, conform tabelului de mai sus se constată o creștere a cantității de deșuri medicale periculoase, cantitatea menținându-se în limitele legislative existente.

Tabel 188: Situația cantităților de nămoluri generate în stațiile de epurare a apelor uzate orășenești și industriale din municipiul Bacău:

Nr. crt.	NĂMOLURI GENERATE DE LA STAȚIA DE EPURARE		NĂMOLURI GENERATE DE LA STAȚII DE EPURARE INDUSTRIALE (tonelan)		ANUL
	ORĂȘENEASCA (tonelan)		INDUSTRIALE (tonelan)		
1	234000		5252		2004
2	216000		4227		2005
3	879592		7936		2006
4	702634		7079		2007

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

Cantitatea de nămoluri din stația de epurare orășenească față de anii 2004 – 2005 a crescut de aproximativ 4 ori în anul 2007, stația de epurare având doar treapla mecanică. Pentru o populație la nivelul anului 2007 de 178.441 locuitori, cantitatea de apă uzată a fost de 758.041 tonelan conform normativelor și standardelor cu privire la canalizarea apelor uzate menajere și pluviale. Cantitatea de nămol rezultată în municipiul Bacău conform tabelului de mai sus, respectiv de 702.634 tonelan a fost mai mica față de cantitățile de nămol produse în anul 2006.

Tabel 189: Cantități de deșuri din echipamente electrice și electronice (DEEE) colectate în municipiul Bacău:

Cantitate DEEE colectată în 2006 (tone)	Cantitate DEEE colectată în 2007 (tone)	Cantitate DEEE colectată până la 30.09.2008 (tone)
11,821	23,475	30,260

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

Cantitatea de deșuri din echipamente electronice și electrice s-a triplat în 2008 față de 2006, situația fiind similară pe plan național, în această perioadă crescând vânzarea de produse electrocasnice și de calculatoare.


În următorul tabel sunt prezentate cantitățile de deșuri colectate de municipiul Bacău în perioada 2000-2007.

Tabel 186: Cantități de deșuri colectate în municipiul Bacău (2000 – 2007)

Tip deșeu colectat în municipiul Bacău	Cantități colectate (tone)							
	Anul 2000	Anul 2001	Anul 2002	Anul 2003	Anul 2004	Anul 2005	Anul 2006	Anul 2007
Deșuri menajere de la populație (în amestec)	42546	46500	27964	49825	61490	29674,74	36072,42	24675
Deșuri menajere de la unități economice, comerciale, birouri, instituții, unități sanitare	14900	13194	26824	13485	15282	21143,17	26048,28	29716
Deșuri din materiale de construcții și deșuri de la demolări	9975	125	500	1120	3200	240	190	40112
Deșuri din servicii municipale	-	-	-	18398	15800	15512,2	15323,72	12800
Compoziția medie pentru deșuri menajere total din care:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. hârtie/carton	10%	10%	10%	18%	0,2%	10%	10%	1%
2. sticlă	0,2%	0,2%	2%	3%	3%	2%	2%	0,5%
3. metal	0,1%	0,1%	1%	4%	2%	2,5%	-	0,5%
4. plastic	5%	5%	3%	6%	1%	10%	10%	2%
5. textile	10%	10%	10%	11%	8%	3%	3%	0,5%
6. biodegradabile (vegetale și animale)	56%	56%	68%	25%	30,8%	63,5%	66,5%	93%
7. inert	18,7%	18,7%	6%	16%	15%	3%	3%	2,5%
8. altele	-	-	-	17%	40%	6%	5,5%	-

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

Diagrama 49: Cantități de deșuri colectate în perioada 2003-2007



Sursa: Institutul Național de Statistică (PUG Bacău)

Tabel 190: Situația echipamentelor cu conținut de PCB, la nivelul municipiului Bacău

Nr. condensatori cu conținut de PCB scoși din uz	Nr. condensatori cu conținut de PCB aflați în funcțiune
370	1169

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

La nivelul anului 2008 în municipiul Bacău existau 16 agenți economici care dețineau condensatori cu conținut de PCB scoși din uz și 8 agenți economici ce dețineau condensatori cu conținut de PCB aflați în funcțiune.

Tabel 191: Situația vehiculelor scoase din uz (VSU) colectate/tratate, la nivelul municipiului Bacău

An	Nr. VSU colectate	Nr. VSU tratate
2003	351	351
2004	276	276
2005	630	625*
2006	386	97
2007	307	596

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

Tabel 192: Operatori economici autorizați pentru colectare/tratare VSU

Municipiul Bacău	Numărul operatorilor economici autorizați pentru colectare/tratare VSU	
	Operatori economici	Puncte de lucru
Colectare/ Tratare	Bacău	
	SC REMAT SA BACĂU	Bacău, str. Izvoare nr.107
	SC SOMA SRL	Bacău, str. Alexei Tolstoi nr.6
	SC HIDROCONSTRUCȚIA SA	Bacău, str. Izvoare nr.1 bis
Colectare	SC REMAT SA IAȘI	Bacău, str. Aeroportului nr. 1 A

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

SC Remat SA Iași – punct de lucru Bacău este autorizat numai pentru colectare VSU, tratarea acestora realizându-se în punctul de lucru Iași.

În municipiul Bacău există 4 Agenți economici care tratează și reciclează deșeurile de diverse categorii: PET, deșeurile de hârtie, carton și materiale plastice (PE), deșeurile petroliere, uleiuri uzate și șlamuri din rezervoare.

Tabel 193: Situația agenților economici care tratează și reciclează deșuri

Nr. crt.	Agentul economic	Punct de lucru	Deșuri valorificate
1	S.C. ANDISIMO SRL	Bacău, str. Vadu Bistriței nr. 46-48, Calea Republicii nr. 188, str. C. Mușat, nr.3	Deșuri PET
2	S.C. LETEA SA	Bacău, str. Letea nr. 17	Deșuri de hârtie, carton și materiale plastice (PE)
3	S.C. TISECO SRL	Bacău, str. Chimiei nr. 1	Deșuri petroliere
4	S.C. QUARTEK GRUP SRL	Bacău, str. Chimiei nr. 6	Uleiuri uzate și șlamuri din rezervoare

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

Procentul populației deservite a scăzut din 2001 până în 2007, populația de asemenea fiind în declin numeric.

Tabel 194: Populația beneficiară de servicii de colectare a deșeurilor

Anul	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Populația urbană	206.765	184.562	183.211	181.528	180.318	179.662	178.441
Populație urbană deservită %	88,54	85,40	84,19	82,90	82,62	82,37	82,11

La nivelul anului 2009, luna octombrie, situația deșeurilor colectate a fost următoarea:

Tabel 195: Situația deșeurilor colectate la nivelul lunii octombrie 2009

Situația deșeurilor colectate - Octombrie 2009		Cantitate (tone)		Stoc anterior
Denumire material	colectată	valorificată	eliminată	
1. Deșuri municipale	11228	0	11228	0
2. Sticlă	0	0	0	0
3. PET	90.08	93.04	12.39	50.94
4. PE	21.51	19.07	12.39	9.95
5. Hârtie / carton	669.69	671.398	95.519	97.227
6. Uleiuri uzate	0.86	0.86	16.83	16.83
7. PCB / PCT (litri)	0	0	32600.6	32600.6
8. Acumulatori auto	35.047	43.28	53.68	61.9138
9. Anvelope uzate	63.128	60.03	152.555	149.457
10. Deșuri lemnoase, din care:	5541.12	5848.77	5201.24	5508.89
11. Rumeaguș	1385	1462	0	1377.225
12. Deșuri spitalicești	16.23	16.23	0	0

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

Conform situației de mai sus se constată eliminarea completă a deșeurilor municipale și spitalicești, și valorificarea parțială a deșeurilor tip: PET, PE, Hârtie/carton, acumulatori auto, anvelope uzate, deșeurii lemnoase în 2009.

Depozitul actual de deșeurii nu este un depozit conform de deșeurii, neavând nici dotări de tipul stație de sortare.

Depozitul de deșeurii al municipiului Bacău



Gradul de umplere a depozitului de deșeurii este de 90%, acesta având o suprafață de 8,9 ha.

Deșeurile industriale, constituie o sursă majoră de poluare pentru mediu, datorită modului în care sunt gestionate, în prezent nu există un depozit industrial conform.

Concluzii:

1. SC SOMA SRL Bacău colectează deșeurilor menajere și asimilate celor menajere precum și deșeurile stradale din măturatul mecanic pentru 50% din suprafața municipiului pe baza unui contract încheiat cu Primăria Bacău.
2. SC SOMA SRL colectează deșeurile reciclabile colectate prin recipientele de colectare selectivă pe baza unui contract încheiat cu Primăria Bacău.
3. Direcția Serviciilor Publice din cadrul Primăriei răspunde de măturatul mecanic pentru cealaltă jumătate din municipiu (pentru care nu există contract cu SC SOMA SRL), măturatul manual și coșurile stradale.
4. În municipiul Bacău există de asemenea 4 Agenții economici care tratează și reciclează deșeurile de diverse categorii: S.C. ANDISIMO SRL valorifică deșeurii PET, S.C. LETEA S.A. valorifică Deșeurii de hârtie, carton și materiale plastice (PE), S.C. TISECO SRL valorifică Deșeurii petroliere, S.C. QUARTEK GRUP SRL valorifică Uleiuri uzate și șlamuri din rezervoare.
5. Recipientele pentru precollectare selectivă sunt amplasate în 6 din cele 11 cartiere, asigurând peste 50% din necesarul dotărilor pentru colectare selectivă.

6. În perioada 2000 – 2007, deșeurile menajere de la populație colectate în municipiul Bacău au scăzut aproape până la 50%, cantitatea de deșeurii de la agenții economici și instituții s-a dublat, iar în anul 2007 cantitatea de deșeurii din materiale de construcții și demolări a cunoscut o creștere masivă (400%), ceea ce înseamnă că s-au realizat numeroase construcții, modernizări, reabilitări de către persoane fizice, juridice și instituții.

7. Se constată o creștere a cantității de deșeurii medicale periculoase în perioada 2004 - 2007, cantitatea menținându-se în limitele legislative existente.

8. Cantitatea de nămol rezultată din stația de epurare orășenească față de anii 2004 – 2005 a crescut de aproximativ 4 ori în anul 2007, stația de epurare având doar treaptă mecanică. Cantitatea de nămol rezultată în municipiul Bacău în anul 2007 de 702.634 tone/an a fost mai mică față de cantitățile de nămol produse în perioada anterioară (2004-2006).

9. Cantitatea de deșeurii din echipamente electronice și electrice s-a triplat în 2008 față de 2006, situația fiind similară pe plan național, în această perioadă crescând vânzarea de produse electrocasnice și de calculatoare.

10. Conform datelor furnizate de Agenția de Protecția Mediului Bacău, la nivelul anului 2009 - luna octombrie se constată eliminarea completă a deșeurilor municipale și spitalicești și valorificarea parțială a deșeurilor tip: PET, PE, Hârtie/carton, acumulatori auto, anvelope uzate, deșeurii lemnoase.

11. Depozitul actual de deșeurii nu este un depozit conform de deșeurii, gradul de umplere a depozitului de deșeurii este de 90%, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere se va rezolva prin realizarea noului depozit de deșeurii, finanțat cu fonduri ISPA.

12. Deșeurile industriale, constituie o sursă majoră de poluare pentru mediu, datorită modului în care sunt gestionate, în prezent nu există un depozit industrial conform.

INFRASTRUCTURA DE DOTARI SI SERVICII DE AGREMENT, PARCURI, LOCURI DE JOACĂ

Într-un clasament al spațiilor verzi pe cap de locuitor la nivelul polilor de dezvoltare urbană, Municipiul Bacău se afla pe locul 11 din 13, depășind doar Municipiile Baia-Mare și Arad.

Tabel 196: Spații verzi la nivelul polilor de dezvoltare urbană:

Clasament	Municipiul	Suprafața spațiilor verzi (ha)	Suprafața spațiilor verzi/cap de locuitor (mp)
1	Galați	896	30.53
2	Suceava	322	30.26
3	Bacău	152	8.53
4	Deva	123	18.22
5	Pitești	263	15.56
6	Sibiu	225	14.57
7	Brăila	278	12.91
8	Tagu-Mures	160	10.96
9	Oradea	220	10.73
10	Râmnicu Vâlcea	119	10.69
11	Satu Mare	265	23.31
12	Baia Mare	80	5.72
13	Arad	89	5.32

Pentru activitățile de agrement și sport Primăria, prin serviciile pe care le are în subordine, asigură întreținerea în bune condiții a următoarelor spații de petrecere a timpului liber:

Piața Casei de Cultură din Bacău care se află în fața Palatului Municipal, în prezent Prefectura și Consiliul Județean. De-a lungul anilor a găzduit numeroase evenimente importante ale municipiului Bacău și a beneficiat de numeroase modificări arhitecturale și structurale.

Parcul Trandafirilor este amplasat în centrul orașului, a fost modernizat în 2007 prin schimbarea lampadelor a stâlpilor de iluminat, prin înlocuirea pavetelor de pe alei și reabilitarea foșorului și fântânii arteziene.

Parcul Cancicov a fost amenajat în urma Decretului Regal din 1920 și reprezintă una din cele mai importante zone verzi din centrul municipiului Bacău. Parcul s-a numit inițial *Parcul Carol*, a fost restrâns ca suprafață și redenumit *Parcul Libertății* și mai apoi *Parcul Cancicov*, în urma donării terenului de către familia Cancicov.

Parcul dendrologic Hemeiș situat la nord de municipiul Bacău cu o suprafață de 47,5 ha, adaposteste peste 500 specii de plante lemnoase, dintre care 370 exotice.

Insula de agrement este o insulă artificială, creată în mijlocul unui lac format de râul Bistrița, amenajată pentru agrement, cu locuri de plajă, permițând și practicarea sporturilor în aer liber, inclusiv plimbări cu barca.

Spațiile verzi din Municipiul Bacău exceptând cele dintre blocuri au o suprafață de aproximativ 566.451 mp (56.6 ha).


Tabel 197: Lista Parcurilor din Bacău

Nr. crt.	Denumire parc	Alei asfaltate (mp)	Alei dalate (mp)	Spatii verzi (mp)	Fântâni arteziene (mp)	Alte construcții (mp)	Bânci (buc.)	Mese (buc.)	Toalete (buc.)	Suprafața Totală (mp)
1	Parcul Cancicov	3.115	1.002	204.629	250	750	220	23	3	218.722
2	Parcul Trandafirilor	338	50	4.833	135	24	133	0	1	6.430
3	Parcul V. Alecsandri	343	0	7.262	0	0	9	4	1	7.829
4	Parcul G. Bacovia	475	72	5.406	0	25	35	0	1	7.487
5	Parcul Catedralei	0	689	7.386	0	654	99	0	1	11.200
6	Parcul Gheraiești	3.460	0	192.996	0	20.000	15	0	1	228.400
7	Insula de agrement	2.616	125	75.402	0	1.568	160	0	1	86.383
TOTAL		10.347	1.938	497.914	385	23.021	671	27	9	566.451

Din totalul de 30 de grădinițe existente în Municipiul Bacău în anul 2008, doar 15 asigură spații de joacă cu suprafețe între 200 și 550 mp. În ultimii 10 ani, au fost amenajate 22 de locuri de joacă, în spațiile dintre blocuri, un număr mic având în vedere că în Municipiul Bacău există 11 cartiere. Cartierele mari au între 30 – 58 de străzi, iar cele mici între 10 – 25 de străzi, ceea ce arată o distribuție redusă a parcurilor pentru copii. Suprafața alocată acestor locuri de joacă este între 300 – 8.650 m².

Suprafața amenajată cu locuri de joacă în municipiul Bacău este de 44.311,81 m², cele mai mari parcuri cu locuri de joacă pentru copii fiind amplasate pe Str. Republicii 76 (8.626 m²), Aleea Ghiocilor 18A (8.648,77 m²), Str. Aprodului Puriș (6.901 m²) și Insula de Agrement (2086,04 m²).

Infrastructura sportivă din municipiul Bacău:



SALA SPORTURILOR

SECTORUL ACADEMIC

În Municipiul Bacău există 2 universități acreditate, Universitatea de Stat Bacău (din octombrie 2009 denumită "Vasile Alecsandri") și Universitatea particulară „George Bacovia”.

În cadrul Universității „George Bacovia” toate locurile disponibile necesită plata unei taxe, iar studenții care se înscriu la Universitatea de Stat au posibilitatea de a intra pe locuri subvenționate integral. Mai exact, la Facultatea de Litere sunt disponibile 90 de locuri fără taxă, la Facultatea de Inginerie - 310, la Facultatea de Științe - 65, la Facultatea de Științe Economice - 36, iar la cea de Sport - 45. Restul de 1.560 de locuri oferite de Universitatea de Stat sunt destinate studenților care sunt dispuși să plătească taxa.

Aceste universități oferă o largă paletă de cursuri și specializări în diferite domenii: tehnic, economic, administrație publică, juridic, medicină etc.

Tabel 198: Lista Universităților din Bacău

Denumirea unității	Nr. studenți
Universitatea din Bacău	7.000
Universitatea George Bacovia	2.567
Total	9.567

Universitățile din Bacău au în cadrul lor următoarele specialități:

Universitatea George Bacovia Bacău dispune de :

- 3 Facultăți: Facultatea de Economia Afacerilor, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestionare, Facultatea de Management
- 3 Departamente: Departamentul de Relații Internaționale, Departamentul de formare, informare și perfecționare în domeniul Informaticii Economice, DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
- 5 Centre: Centrul LCCI - Centru Autorizat de pregătire și examinare London Chamber of Commerce and Industry în domeniul Business English, Centrul ECDL (European Computer Driving Licence), Centrul de cercetare științifică, Centrul virtual de informare și formare a continuă în gestiunea afacerilor, Centrul regional de consultanță, informare și formare a managerilor și marketerilor

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău dispune de:

- 5 Facultăți: Facultatea de Științe, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe ale Mășcării, Sportului și Sănătății
- 5 Departamente: Departamentul de Consiliere Profesională, Departamentul de Cercetare, Transfer Tehnologic, Studii Postuniversitare, Formare Continuă și Doctorat (DCTTSPFCD), Departamentul de Relații Internaționale, Departamentul de Management al Calității, învățământ la Distanță și Învățământ Freecventă Redusă

În perioada: octombrie - decembrie 2008 s-a desfășurat o ancheta psihosocială privind gradul de inserție pe piața muncii al absolvenților Universității din Bacău (toate facultățile), promoția 2006, la după doi ani de la absolvire. Eșantionul de lucru a fost alcătuit din 895 respondenți (Facultatea de Inginerie - 308 absolvenți, Facultatea de Litere - 112 absolvenți, Facultatea de Științe - 71 absolvenți, Facultatea


Principalele amenajări pentru desfășurarea activităților sportive din municipiul Bacău sunt:

- Bazinul acoperit de înot
- Sala Sporturilor
- Sala de atletism
- Stadionul Municipal, cu nocturnă
- Insula de Agreement cu bază sportivă constând în:
 - ✓ Terenuri de Sport
 - ✓ Terenuri pentru volei pe plajă
 - ✓ Bază de sporturi nautice

Baza sportivă de tenis se află în aria sălii de atletism și a Stadionului Municipal.

Stadionul Municipal are suprafața de 31.068,39 m², capacitatea de 19.000 locuri și a fost pus în funcțiune în anul 1956.

Stadionul municipal Bacău dispune de canalizare, apă curentă, încălzire cu centrală proprie, rețea telefonică, alimentare cu energie electrică.



STADION BACAU

Concluzii:


1. Comparativ cu poli de dezvoltare ai României, municipiul Bacău se afla pe locul 11 din cei 13 în clasamentul după suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor.
2. Nu există suficiente locuri de joacă amenajate raportat la numărul de locuitori, suprafața amenajată cu locuri de joacă în municipiul Bacău este de 44.311,81 m², ceea ce înseamnă 0,834 mp/copil. Locurile de joacă nu sunt distribuite uniform în toate cartierelor.
3. Suprafața spațiilor verzi din Municipiul Bacău este de 152 ha, din care 56 ha sunt reprezentate de cele existente în parcuri, reprezentând circa 35% din suprafața municipiului. Suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor la nivelul municipiului Bacău este de 8,53 mp (2008).
4. Din totalul de 30 de grădinițe existente (2008) doar 15 au amenajate spații de joacă, 50% din grădinițe nu au locuri de joacă în aer liber amenajate pentru copii.

Universitatea acordă certificate în baza unui program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscute la nivel internațional.


Concluzii

1. În Municipiul Bacău există 2 universități acreditate, Universitatea de Stat Bacău (din octombrie 2009 denumită "Vasile Alecsandri") în care studiază 7.000 de studenți și Universitatea particulară „George Bacovia” care adaposteste un număr de 2.567 studenți.
2. Aceste universități oferă o largă paletă de cursuri și specializări în diferite domenii: tehnic, economic, administrație publică, juridic, medicină etc.
3. Viața comunității locale este mai dinamică și mai bogată, mediul urban mai atragător pentru afaceri având în vedere mediul universitar și inteligența tanară.
4. Departamentul de Cercetare, Transfer Tehnologic, Studii Postuniversitare, Formare Continuă și Doctorat din Universitatea din Bacău s-a înființat în anul 2008 și asigură promovarea, sprijinirea și dezvoltarea prin intermediul Universității din Bacău a diverselor programe de cercetare, de educație postuniversitară și de doctorat în domeniul energiei inovative, dezvoltării rurale, competitivității.
5. Activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul universității particulare „George Bacovia” se desfășoară în următoarele domenii: Marketing, Management, Informatică avansată și Tehnologia Informației în Afaceri.
6. Municipiul are nevoie de dezvoltarea, diversificarea serviciilor academice și de cercetare în vederea afirmării ca pol competitiv și de excelență în regiune.

PATRIMONIUL CULTURAL ȘI NATURAL



Teatrul Bacovia



Casa memorială „George Bacovia”



Teatrul de vară

Principalele obiective turistice din Municipiul Bacău sunt:

- Casa memorială George Bacovia – datează din ultimul deceniu al secolului XIX și a adăpostește obiecte de uz personal, piese de mobilier ce au aparținut poetului, manuscrise originale, documente și piese de patrimoniu. Aceasta a fost deschisă publicului în anul 1971;
- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”;

de Științe Economice – 180 absolvenți, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – 224 absolvenți).

Rezultatele anchetei au evidențiat următoarele aspecte:

1. În prezent, *lucrează 98,88% (885 absolvenți)* din totalul respondenților cuprinși în eșantionul de lucru, în timp ce *1,12% (10 absolvenți) nu lucrează*;
2. Din totalul celor care lucrează (885 absolvenți), *86,33% (764 absolvenți) își desfășoară activitatea în domeniul specializării absolvite*, iar *13,67% (121 absolvenți) lucrează în alt domeniu*.

SECTORUL CERCETARE

Departamentul de Cercetare, Transfer Tehnologic, Studii Postuniversitare, Formare Continuă și Doctorat din Universitatea din Bacău s-a înființat în anul 2008 și asigură promovarea, sprijinirea și dezvoltarea prin intermediul Universității din Bacău a diverselor programe de cercetare, de educație postuniversitară și de doctorat.

Se urmărește dezvoltarea și promovarea unor colective de cercetare puternice, care să desfășoare activități de cercetare competitive (institute, centre, colective, laboratoare), integrarea colectivelor de cercetare ale universității în consorții naționale și internaționale de cercetare, susținerea bazei materiale a cercetării, creșterea numărului și a calității programelor de cercetare în scopul atragerii de fonduri pentru susținerea activității de cercetare.

Universitatea din Bacău, în prezent „Vasile Alecsandri” este partener în proiectul Network of Small RURai communities for ENERgetic-neutrality acronym RURENER, finanțat prin programul Intelligent Energy Europe, parte a „Competitiveness and Innovation Framework Programe”. Proiectul se derulează în perioada 2008 – 2011 și are 12 parteneri din Franța, Germania, Grecia, Italia, România, Spania, Marea Britanie și Ungaria.

Departamentul de Cercetare din cadrul Universității George Bacovia urmărește soluționarea unor probleme teoretice și aplicative concretizate în studii, tratate, articole, publicate în edituri de prestigiu, precum și realizarea unor granturi.

Pentru valorificarea cât mai bună a rezultatelor cercetării științifice individuale și colective ale cadrelor didactice, acestea participă la conferințe, simpozioane și sesiuni științifice organizate de Universitatea „George Bacovia”, SPACE (Ghent, Belgia), Internațional Society for Intercommunicating of new Ideas (Boston, USA), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Academia de Studii Economice București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Danubius” din Galați etc.

Rezultatele cercetării sunt valorificate prin activități de consultanță oferite unor agenți economici, cât și prin contracte de cercetare încheiate în vederea rezolvării unor probleme de interes economic.

Activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul universității se desfășoară în laboratoarele din instituție în următoarele domenii: Marketing, Management, Informatică avansată și Tehnologia Informației în Afaceri.

Universitatea a beneficiat în cadrul programului POSDRU, în parteneriat cu Universitatea Nord Baia Mare și Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești – centrul de studii Brăila pentru creșterea relevanței învățământului superior în Asistența socială, cerințele pieței muncii în domeniul serviciilor sociale.

- Observatorul astronomic Victor Anestin - a luat ființă la 30 noiembrie 1976, la sediul muzeului (fosta casă a lui Criste Cristoveanu, astăzi dispărută);
- Statuia lui Ștefan cel Mare;
- Casa de Cultură Vasile Alecsandri - construită pe locul unde în urma cu 30 ani s-a născut marele poet Vasile Alecsandri, ea se situează în Bacău la Km0.
- Parcul Trandafirilor

Teatre

- Teatrul Bacovia - înființat în 1848, prima reprezentație teatrală având loc la 20 ianuarie în interpretarea unui grup de tineri băcăuani.

- Teatrul de vară - amplasat în Parcul Cancicov, reabilitarea acestuia a costat peste 5 milioane de euro, și beneficiază acum de o sală cu peste 1.600 locuri. Teatrul va beneficia de o sală care va fi deschisă pe timpul verii și închisă iarna, astfel încât în această incintă să poată fi organizate evenimente pe toată perioada anului.

Muzee și biserici

- Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea"
- Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
- Catedrala ortodoxă „Înălțarea Domnului"
- Ansamblu Curtea Domnească și Biserica „Precista" - unde a locuit Alexandru-Vodă, fiul și co-regentul lui Ștefan cel Mare. Biserica „Precista", a fost sfințită la 1 ianuarie 1491, fiind tipică pentru seria ctitorilor domnești din acel veac. Biserica a fost renovată de către Vasile Lupu în 1641, fiind apoi închinată ctitoriei sale, Sfinții Trei Ierarhi, de la Iași
- Sinagoga "Templul Grănariilor"
- Biserica Sfântul Ilie (ortodoxă de stil vechi)
- Biserica Sfântul Ioan
- Biserica ortodoxă „Sfinții Împărați"

Alte clădiri, monumente, obiective culturale:

- Casa de Cultură Vasile Alecsandri
- Ateneul Mihail Jora (Filarmonica)
- Casa memorială Nicu Enea
- Casa memorială George Bacovia
- Casa Mircea Cancicov
- Casa Vestali
- Casa Inginer Anania
- Casa General Cantili
- Casa Arh. George Sterian
- Colegiul național „Ferdinand I"
- Colegiul național „Ștefan cel Mare"
- Grădinița Florița
- Bustul lui Vasile Alecsandri
- Bustul marelui Constantin Ene
- Statuia lui Ștefan cel Mare

- Statuia lui George Bacovia, opera sculptorului Constantin Popovici (1938-1995), e amplasată în centrul orașului, lângă Biblioteca Județeană "Costache Sturdza". Statui ale unor personalități celebre ale României se află în Parcul Cancicov.

- Observatorul astronomic "Victor Anestin"
- Muzeul de științe ale naturii „Vivariul Bacău"
- Colegiul Național „Vasile Alecsandri"
- Fosta Primărie și biblioteca județeană
- Hotelul Central
- Casa Dr. Marcovici, azi Cercul Militar

Tabel 199: Lista monumentelor istorice din municipiul Bacău

Nr. crt.	Cod LMI 2004	Denumire	Adresă	Datare
1	BC-I-s-A-00699	Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae" din Bacău	Bd. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Nicolae"	sec. XV - XVI Epoca medievală
2	BC-I-m-A-00699.01	Fundații	Bd. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Nicolae"	sec. XV - XVI Epoca medievală
3	BC-I-m-A-00699.02	Cimitir	Bd. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Nicolae"	sec. XV - XVI Epoca medievală
4	BC-II-a-A-00757	Ansamblul Curții Domnești din Bacău	Str. 9 Mai 48	sec. XV - XVI
5	BC-II-m-A-00757.01	Biserica "Precista", "Adormirea Maicii Domnului"	Str. 9 Mai 48	sec. XV - XVI
6	BC-II-m-A-00757.02	Ruine curte domnească	Str. 9 Mai 48	sec. XV - XVI
7	BC-II-m-A-00757.03	Ruine turn	Str. 9 Mai 48	cca. 1900
8	BC-II-m-B-20181	Casă	Str. Alecsandri Vasile 1	inc. sec. XX
9	BC-II-m-B-00758	Casa Mircea Cancicov, azi sediu P.N.L.	Str. Alecsandri Vasile 3	1921
10	BC-II-m-B-00759	Grădiniță	Str. Alecsandri Vasile 6	1932 - 1936
11	BC-II-m-B-00760	Casa Dr. Părășanu	Str. Alecsandri Vasile 7	1914
12	BC-II-m-B-00761	Casa Vestali	Str. Alecsandri Vasile 8	1925 - 1934
13	BC-II-m-B-00762	Colegiul Național "Vasile Alecsandri"	Str. Alecsandri Vasile 37	sf. sec. XVIII
14	BC-II-m-A-00763	Casa Vasile Alecsandri	Str. Apostu George 3	45 1891
15	BC-II-m-B-00764	Colegiul Național "Ferdinand I"	Str. Bacovia George	1910
16	BC-II-m-B-00765	Liceul "George Bacovia"	Str. Bacovia George 49	1850
17	BC-II-m-B-00766	Casa Ing. Anania	Str. Bacovia George 52	1935
18	BC-II-m-B-00767	Casa General Cantili, azi Centrofarm	Str. Cuza Vodă 1	1927
19	BC-II-m-B-00768	Casa Arh. L. Vulcănescu	Str. Cuza Vodă 6	1820
20	BC-II-m-B-00769	Casa Poltzer, azi sediul DJPPCCPN	Str. Cuza Vodă 14bis	1921
21	BC-II-m-A-00770	Casa Rafală	Str. Eminescu Mihail 10	1890
22	BC-II-m-B-00771	Casa Arh. George Sterian	Str. Haret Spiru 6	

23	BC-II-m-B-00772	Hotel "Athenae Palace" și Teatrul Mărăști, azi Teatrul Bacovia și Hotel Central	Sir. Iernii 7 600050	1927 - 1929
24	BC-II-m-B-00781	Biblioteca Județeană, fostă primărie	Bd. Ioniță Sandu Sturza 1	1770
25	BC-II-m-B-00782	Casă, azi sediul T.M.U.C.B.	Bd. Ioniță Sandu Sturza 39	1930
26	BC-II-m-B-00783	Casă	Bd. Ioniță Sandu Sturza 96	1920
27	BC-II-m-A-00773	Palat Administrativ	Sir. Mărășești 2	1891
28	BC-II-m-B-00774	Fostele Birouri ale Comerțului și Clădirea Poștei, azi Oficiul poștal nr. 1	Sir. Mărășești 8	1920
29	BC-II-m-B-00775	Școala "Alexandru Ioan Cuza"	Sir. Oltuz 14	1859
30	BC-II-m-B-00776	Casa Amalei, azi Casa Dr. Marcovici	Sir. Oltuz 16	1927
31	BC-II-m-B-00777	Arhivele Statului	Sir. Oltuz 29	Inc. sec. XX
32	BC-II-m-B-00778	Biserica "Sf. Împărați"	Sir. Oltuz 40	1942 - 1945
33	BC-II-m-B-00780	Fosta moară "Calmanovici și fi"	Sir. Scheia 14	1904
34	BC-II-m-B-00779	Muzeul de Științe ale Naturii, "Vivariu"	Sir. Popa Șapcă 3	1870
35	BC-II-m-B-00784	Sinagoga	Sir. Ștefan cel Mare 35	1906
36	BC-II-a-B-00785	Ansamblul Centrului Județean de Cultură	Sir. Troțuș 6A-6B	1912
37	BC-II-m-B-00785.01	Centrul Județean de Cultură	Sir. Troțuș 6A-6B	1912
38	BC-II-m-B-00785.02	Grădiniță	Sir. Troțuș 6A-6B	sec. XX
39	BC-II-m-B-00785.03	Sala de sport	Sir. Troțuș 6A-6B	sec. XX
40	BC-II-m-B-00786	Observator Astronomic-Muzeul de Științe Naturii	Sir. Troțuș 8	1910 - 1911
41	BC-II-m-B-00787	Casă	Sir. Vranceanu Gheorghe 44	1930
42	BC-III-m-B-00922	Bustul lui Vasile Alexandru și Alexandru Vasile 37-1897	Sir. Bălcescu Nicolae în parcul Trandafirilor	1977
43	BC-III-m-B-00923	Bustul maiorului Constantin Ene	Sir. Gușe Ștefan, general locotenent 2	1981
44	BC-III-m-B-00924	Bustul căpitanului Nicolae Valler Mărăcineanu	Sir. Mărășești în parcul Bibliotecii Județene	1971
45	BC-III-m-A-00925	Statuia poetului George Bacovia	Sir. Păcii 9	1850
46	BC-III-m-B-20182	Casa scriitorului D. D. Pălășcanu	Sir. Bacovia George 13 sf. sec. XIX	
47	BC-IV-m-A-00930	Casa memorială George Bacovia	Sir. Enea Nicu 31	sf. sec. XIX
48	BC-IV-m-B-00931	Casa pictorului Nicu Enea	Sir. Luca I.L. 2	1920
49	BC-IV-m-B-00932	Casa dramaturgului Ion Luca	Sir. Tolstoi I. Alexei în cimitirul Monumentului în memoria victimelor fascismului 1939-1944	1969
50	BC-IV-m-B-00933			

Sursa: Ministerul Culturii și Cultelor - Institutul Național al Monumentelor Istorice

Tabel 200. Obiectivele de patrimoniu din municipiul Bacău

Nr. crt.	Denumire	Adresa	Planuri de dezvoltare	Activități desfășurate	Sarea Obiectivului	Anul P.I.F.
1	Clădire Municipală Bacovia,	Sir. Iernii nr. 7	-	Activități artistice	în stare bună	1929 (recondiționat 2008)
2	Clădire Teatrul de Vara „Mihai Eminescu,	Alenea Parcului Bacău	În renovare	Activități artistice	cultura	1977
3	Clădire Colegiului Național „V. Alexandru,	Sir. V. Alexandru nr. 37	-	Activități învățământ	de	1925-1934
4	Clădire Colegiul Național „Ferdinand I.,	Sir. G. Bacovia nr. 45	-	Activități învățământ	de	1891
5	Școala „Alexandru Ioan Cuza,	Sir. Oltuz nr. 14	-	Activități învățământ	de	1892
6	Casa „Rafailă,	Sir. Cuza-Voda nr. 14bis	-	Casă regionalizată - închinată	în stare de degradare avansată	1820

Cele mai importante Evenimente și manifestări ale orașului Bacău sunt:

Festivalul "Zilele Bacăului" are loc în fiecare an în perioada 2-4 octombrie. În anul 2010 se împlinesc 602 de la prima atestare a orașului Bacău.

Pe lângă alte manifestări tradiționale care includ concerte, evenimente culturale și activități sportive, municipalitatea organizează târguri de meșteri populari la care participă meșteri din toate zonele Moldovei.

Dintre manifestările culturale desfășurate în cadrul "Zilelor Bacăului" amintim:

- Simpozionul Național de Istorie "Vasile Pârvan"
- Expoziții de pictură în aer liber
- Seara minorităților
- Concurs Ex Libris
- Spectacole folclorice susținute de artiști locali

Alte manifestări organizate de către Administrația Publică Locală:

- Festivalul Revederii cu ocazia reîntoarcerii acasă, în concediu, a băcăuanilor plecați la muncă în străinătate. Manifestarea urmărește să întărească legăturile dintre Bacău și Torino, orașul italian unde lucrează peste 20.000 de băcăuani și aproximativ 100.000 de cetățeni din județul Bacău. (expoziții culinare, specifice orașelor Bacău și Torino, concursuri sportive, la care participă echipele celor două orașe, concursuri de miss, concerte cu formații românești și italiene, spectacole folclorice);
- Ingenious Drama Festival - Teatrul Municipal Bacovia - Festivalul de Teatrul în Limba Engleză pentru Tineret INGENIOUS DRAMA FESTIVAL (ID Fest) se desfășoară pe scena Teatrului Bacovia din Bacău. Piese prezentate în limba engleză sunt originale și tratează problemele adolescenților. Festivalul își propune să acorde șansa tinerilor din țara noastră de a-și dezvolta personalitatea artistică și creativă, de a-și pune în valoare talentul și de a depăși barierele culturale;
- Festivalul Național de Muzică Ușoară Pentru Copii "AȘCHIUȚĂ";
- Festivalul Serbărilor Timșoreana - se desfășoară anual în luna august;

- Festivalul de dans contemporan din Bacău, organizat de Centrul de Cultură "George Apostu", în colaborare cu Centrul de Creație coregrafică "Trois C-L" din Luxemburg și Centrul Național al Dansului din București;
- Festivalul Internațional de muzică pentru copii "SuperStar Fest" care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 -15 ani. Întreaga manifestare este structurată pe două secțiuni, interpretare și grupuri mici;
- Festivalul George Bacovia;
- Festivalul Arlekin;
- Simpozioane științifice;
- Concerte simfonice;
- Lansări de carte;
- Expoziții;
- Sărbătoarea pensionarilor.

Ansambllul "Busuioacul" – este unul dintre cele mai vechi și repute ansambluri folclorice din România, datorită calităților interpretative deosebite, originalității și bogăției repertoriului. Înființat în 1973, Ansambllul deține un record impresionant, fiind laureat al unor competiții naționale și internaționale: Santerm (Portugalia), Hayange, Rennes și Dijon (Franța), Chemitz (Germania), Schoten (Belgia), Gonzia (Italia). Turneele au inclus și Danemarca, Suedia, Norvegia și Grecia. Ponderea repertoriului ansamblului băcăuan este deținută de dansuri, cântece și elemente tradiționale moldovenești, zonă în care folclorul tradițional și-a păstrat intactă vigoarea și autenticitatea.

Alte ansambluri folclorice care participă la diverse spectacole organizate în municipiul Bacău: Ansambllul folcloric "CA LA NOI" din Bacău, specializat în vechi dansuri călușărești din ținutul Bacăului, descoperire etnografică a maestrului George Sărbu, Ansambllul CIOBANAȘUL condus de profesor Mitica Pricopie, Ansambllul de dansuri "Liliacul" și Ansambllul "Boboșel de la Bacău".

Concluzii:

1. Principalele obiective turistice din Municipiul Bacău sunt: Casa memorială George Bacovia, Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea", Observatorul astronomic și Parcul Trandafirilor.
2. În Municipiul Bacău există 2 teatre mari, 2 complexe muzeale diversificate amenajate, 6 biserici monumente istorice, iar în conformitate cu Lista încadrării monumentelor istorice, municipiul Bacău are 50 de monumente istorice datate între secolul XV – XX.
3. În municipiul Bacău se organizează cu diverse ocazii spectacole și activități recreative pentru locuitori, asigurându-se de-a lungul anului o desfășurare uniformă a manifestărilor culturale.
4. Manifestările care se adresează copiilor sunt: Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii "AȘCHIUȚĂ", Festivalul Internațional de muzică pentru copii "SuperStar Fest", Festivalul Arlekin.
5. Ansamblurile folclorice care participă la diverse spectacole și manifestări organizate în municipiul Bacău: Ansambllul "Busuioacul", Ansambllul folcloric "CA LA NOI", Ansambllul CIOBANAȘUL, Ansambllul de dansuri "Liliacul" și Ansambllul "Boboșel de la Bacău".

Starea de conservare a Ariilor Naturale Protejate din municipiul Bacău este favorabilă.

Specii de faună protejate care se găsesc în zona Lacului Bacău II, lac care are statut de Arie de Protecție Specială Avifaunistică - de interes național și componentă a sitului Natura 2000 „Lacurile de Acumulare Buhuși - Bacău - Berești” – de interes comunitar.

Tabel 201: Situația ariilor protejate din municipiul Bacău

Nr. crt.	Denumire	Suprafața (ha)	Amplasament	Statut legal De interes comunitar H.G. 128/2007	De interes național (H.G. 2151/2004)	De interes județean (H.C.J. Bacău 18/1995)
1	Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Bacău II	202,00	-	Face parte din situl Natura 2000 „Lacurile de Acumulare Buhuși-Bacău-Berești”	H.G. 2151/2004	-
2	Parcul Canticov	27,10	-	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995
3	Parcul Trandafirilor	0,53	-	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995
4	Insula de Agreement	11,00	-	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995
5	Ginkgo biloba (monument al naturii - MN)	-	Parcul Trandafirilor din municip. Bacău	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995
6	Populus alba - MN	-	Insula de Agreement Bacău	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995
7	Quercus robur - MN	-	Curtea Colegiului Ferdinand din municip. Bacău	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995
8	Salcia lui Bacovia - MN	-	Parcul Trandafirilor din municip. Bacău	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995
9	Magnolia lui Bacovia - MN	-	Spatul verde dintr-o Biblioteca Municipală Bacău și str. Marasesti	-	-	H.C.J. Bacău 18/1995

Sursa Agenția de Protecția Mediului Bacău

LACUL "BACĂU II" – în suprafață de 196 ha este amenajat pe râul Bistrița.

Lacul Bacău II este inclus în aria de protecție specială Avifaunistică "Lacul Bacău II" și în Situl NATURA 2000 "Lacurile de acumulare Buhuși – Bacău – Berești".

Amenajări speciale: deserveste hidrocentrala Bacău II

Administrator: SC HIDROELECTRICA SA, Sucursala Neamț, Str. Lt. Drăghicescu, nr.13, Piatra Neamț, jud. Neamț

LACUL "AGREMENT" – în suprafață de 29 ha este amenajat la confluența râului Bistrița cu râul Bârnat. Are atât scop de atenuare a viiturilor, cât și de agrement.

Amenajări speciale: Pe lac există o insulă de agrement în suprafață de 11,85 ha, cu următoarele amenajări: spații verzi-parc, zonă de plajă, terenuri de sport, debarcader.

Administrator: Serviciul de Gospodărire a Apelor Bacău Str. Cuza Vodă, nr.1, Bacău jud. Bacău.

ARIA DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ "LACUL BACĂU" – în suprafață de 202 ha, a fost desemnată arie de protecție specială avifaunistică - APSA - prin H.G. nr.2151 din 2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, și inclusă în Rețeaua Ecologică Europeană NATURA 2000 prin H.G. nr.1284 din 2007.

Custode: Centrul Regional de Ecologie Bacău Str. Vasile Alecsandri, nr.39, Bacău

Aici au fost identificate concentrări de specii amenințate la nivelul Uniunii Europene, precum lebăda de iarnă (*Cygnus cygnus*), aglomerări de specii migratoare, exemple fiind rața sunătoare (*Bucephala clangula*) sau ferăstrașul mare (*Mergus merganser*), aglomerări mari de păsări acvatice și populații importante din specii amenințate cu dispariția, cum ar fi chiria de baltă (*Sterna hirsundo*) sau eretele de stuf (*Circus aeruginosus*).

În zonele amenajate ca arii naturale de protecție avifaunistică, sunt monitorizate activitățile păsărilor sălbatice în tranziție, astfel între 142 – 190 perechi de păsări cuibăresc, între 220 – 300 de păsări ternează și între 1690 – 2770 de păsări doar tranzitează zona.

Tabel 202: Specii de păsări cuprinse în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE:

Cod	Specie	Cuibărit	Iernat	Pasaj
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	50 – 70 p.		
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	7 – 10 p.		
A038	<i>Cygnus cygnus</i>		220 – 300 i.	
A193	<i>Sterna hirsundo</i>	80 – 100 p.		1000 – 1500 i.
A166	<i>Tringa glareola</i>			
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	5 – 10 p.		200 – 300 i.
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>			150 – 250 i.
A177	<i>Larus minutus</i>			300 – 600 i.
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>			30 – 80 i.
A197	<i>Chlidonias niger</i>			10 – 40 i.
A127	<i>Grus grus</i>			

Concluzii:

1. Starea de conservare a ANP din municipiul Bacău este favorabilă, cu excepția exemplarului de Populus alba (MN) de pe Insula de Agrement Bacău a cărui trunchi prezintă o scorbura foarte mare.
2. Specii de faună protejate se găsesc în zona Lacului Bacău II – 196 ha, lac care are statut de Arie de Protecție Specială Avifaunistică - de interes național și componenta a sitului Natura 2000 "Lacurile de Acumulare Buhuși – Bacău – Berești" – de interes comunitar și Aria de protecție specială avifaunistică "Lacul Bacău" – 202 ha.

INFRASTRUCTURA PUBLICĂ PE CARTIERE DE LOCUIT

Bacău se bucură de un important potențial de dezvoltare care are la bază: poziția sa geografică – aproape de granița cu Republica Moldova și Ucraina, coridorul natural al râului Bistrița în mijlocul unei zone cu o bogată tradiție agricolă; un mediu înconjurător de o bună calitate, o comunitate urbană multietnică, multiculturală.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea orașul s-a extins mult spre nord și spre sud-est. Ulterior, datorită construcției caii ferate (1872) și a Podului de Fier, peste Bistrița, tendința de extindere a fost pe direcție est-vest. Erau 12 străzi mari, bine linate dar nepavate: Calea Bacău-Roman, străzile Precista, Buna Vestire, Busuioc, Județana a Liceului, Gării, Primăverii, Justiției, Armeneasca, Lecca, Bulevardul și Calea Bacău – Ocnă. Cu excepția zonei centrale, restul așezării avea un puternic aspect rural, cu case din lemn și pământ. În sectoarele Palosanu și Lecca datorită condițiilor naturale erau cartiere insalubre, locuite de muncitori și țărani. În perioada interbelică, sunt incluse în intravilan comunele Serbanesti, Gheraesti și Izvoarele de Sus.

Începând din anul 1922 se extind cartierele de locuințe prin parcelari, construindu-se cartierul CFR, la vest de aliniamentul caii ferate. În paralel, unele terenuri câștigate prin reforma agrară se amenajează ca spații verzi – Parcul Cancicov. Datorită creșterii demografice dar și economice, orașul Bacău este declarat municipiu la 7 decembrie 1929. Începând cu anul 1948, municipiul intra într-o nouă perioadă de transformări urbanistice.

S-a înregistrat o dezvoltare atât pe orizontală, dar mai ales pe verticală. Se construiesc zonele industriale și în paralel noi zone rezidențiale, așa numitele cartiere dormitor dotate cu mici unități comerciale, sanitare, de învățământ. Prin urmare, suprafața orașului a crescut de 1645 ha – în anul 1975, la 1737 ha – în anul 2000, din care: 859, 24 ha – zona de locuit - 49,47%, 535, 68 ha – zona industrială -31, 01%, 65, 54 ha – spații verzi și de agrement -19, 52%. Structura funcțională a orașului este mult mai complexă, ea modificându-se în timp, în concordanță cu cerințele populației și cu exigențele noilor reglementări administrative.

Astfel, în zona centrală, s-a conturat zona administrativă sau centrul civic; aici sunt localizate instituțiile cele mai importante: Primăria, Prefectura, Oficiul Județean de Posta și Telecomunicații, Biblioteca Județeană, Casa de Cultură, zona care se întrepătrunde cu cea rezidențială și comercială. În anii post-revoluționari, zona administrativă s-a extins spre est, spre str. 9 Mai, prin construcția unor unități bancare; acesta este centrul financiar-bancar al municipiului Bacău.

Zona industrială se prezintă sub forma unei centuri în jurul orașului propriu-zis, cu două nuclee de concentrare, corespunzând platformelor din nord-vest și din sud, și o grupare liniară în lungul Bistriței. Unitățile construite în ultimii ani au fost alinate grupărilor deja existente, centrele de producție

la periferii, și centrele de afaceri, în zona administrativă sau în apropierea ei. Zona transporturilor cuprinde doua arii: unul, în vestul municipiului și altul, în est.

În partea de vest se concentrează transporturile feroviare iar în sudul orașului cele aeriene, toate, completându-se reciproc. Zona comercială cuprinde vechiul nucleu al orașului, completat fiind de alte grupări amplasate în zonele rezidențiale. Se mai păstrează o specializare strictă doar în arealul Pieței Centrale (cel dintâi nucleu comercial al orașului). B-dul Unirii și B-dul Nicolae Bălcescu, vechi zone meșteșugărești, prezintă o zonare funcțională mixta (comercial-rezidențială). Între zonele mono-funcționale și cele rezidențiale propriu-zise există zone mixte: comercial-rezidențiale (clădiri bi-funcționale), rezidențial-învățământ-sanatate.

Zonele rezidențiale ocupa aproximativ 80% din intravilan. În general se întrepătrund cu cele comerciale. Singurele cartiere rezidențiale propriu-zise sunt cele de la periferii: Gherăiești, Izvoare, Serbanesti, CFR, Tache, Mioriței. Nord. În concluzie, în evoluția teritorială a municipiului s-a înregistrat un maxim în secolul al XIX-lea urmat de un relativ dinamism. Aceasta a fost o creștere datorită dezvoltării așezării în lungul axelor de circulație.

În prezent există provocări majore, cum ar fi: o scădere semnificativă a populației și o îmbătrânire a acesteia, însă o creștere a numărului de preșcolari, declin al sectorului industrial, precum și o infrastructură educațională cu nevoi de îmbunătățire. Orașul trebuie să soluționeze aspecte legate de calitatea mediului construit și de spațiul urban, precum și aspectele sociale.

Așadar, această analiză urmărește să identifice zona cea mai potrivită pentru o intervenție integrată și eficientă care poate contribui la dezvoltarea socială și economică generală a orașului; de asemenea aceasta joacă un rol important în atingerea obiectivelor stabilite în Strategia Orașului prin implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Bacău.

Se prevede ca municipiul Bacău să devină un pol regional de atracție economică cu o bună calitate a vieții și a spațiului urban unde populația să se bucure de relații privilegiate cu natura.

Impozitele fiecărui cartier depind de valoarea de piață a terenului și reprezintă un indicator clar al nivelului de bunăstare a populației care trăiește în cartier.

Dezvoltarea care se concentrează pe utilizare mixtă, de preferat în apropiere de zona de tranzit, este privită ca un instrument cheie de "creștere inteligentă" în vederea reducerii auto-dependenței, conservării resurselor naturale și spațiului verde, promovării revitalizării, dezvoltării economice, și creșterea valorii zonei rezidențiale. Aceasta oferă rezidenților nu doar un simț al comunității, ci și oportunități pentru a socializa cu vecinii lor în comparație cu stilul de viață suburban izolat care este predominant la momentul actual. Utilizarea mixtă, totuși, are loc mai bine atunci când este rezultatul unui plan atent care pune accent pe conexiunile și legăturile dintre utilizări.

Așadar, ar trebui să fie prioritizate zonele cu pondere mai scăzută a utilizării comerciale și a serviciilor, a instituțiilor publice (metri pătrați).

Strategia de dezvoltare în domeniul infrastructurii rutiere vizează trei componente:

- satisfacerea deplină a utilizatorului;
- interconectarea și interoperabilitatea rețelei de drumuri din România cu rețeaua de drumuri din UE;
- corelarea dezvoltării rețelei de drumuri publice cu prioritățile dezvoltării economice a României; dezvoltarea rețelei de drumuri publice din România și îmbunătățirea indicilor

calitativi (densitate, lungime, îmbrăcăminte moderne), se va face în condiții de siguranță și confort, asigurându-se protecția mediului.

Obiectivul strategiei de dezvoltare în domeniul infrastructurii rutiere îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității regiunilor și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Investițiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și calatori, îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, creșterea eficienței activităților economice, economisirea de energie și timp, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive. Dezvoltarea rețelilor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională și va contribui semnificativ la creșterea competitivității întreprinderilor și a mobilității forței de muncă, și, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar și a fiecărei regiuni în parte.

Municipiul Bacău are în componența sa 11 cartiere, respectiv:


1. Centru
2. Gherăiești
3. Mioriței
4. Șerbănești
5. Bistrița Lac
6. George Bacovia
7. CFR
8. Cornișa
9. Izvoare
10. Republicii
11. Tache

Tabel 203: Situația infrastructurii urbane din cele 11 cartiere


Nr. crt.	Cartier	Lungime străzi (m)	Nr. străzi (buc.)	Suprafață trotuar (mp)	Lungime străzi modernizate (m)	Conducte apă înlocuite/extinse (m)	Conducte canalizare înlocuite/extinse (m)
1	CARTIER BISTRITA LAC	12.266	25	32.230	1.065	3.176	
2	CARTIER CENTRU	27.506	57	91.440	5.540	2.630	
3	CARTIER CFR	19.352	40	37.678	7.241	2.650	1.510
4	CARTIER CORNISA	6.386	8	8.099	564	960	
5	CARTIER GEORGE BACOVIA	8.400	20	18.362	2.115	120	
6	CARTIER GHERAIEȘTI	16.158	28	19.595	1.099	8.140	5.800
7	CARTIER IZVOARE	16.668	19	27.633	7.556	0	3.345
8	CARTIER MIOREȘTI	21.502	34	58.822	3.479	3.440	
9	CARTIER REPUBLICII	15.216	15	32.885	200	9.170	3.750
10	CARTIER SERBANESTI	36.531	58	31.805	8.469	15.430	14.150
11	CARTIER TACHE	17.050	18	21.712	8.353	4.585	
	TOTAL	197.036	322	380.260	45.681	50.201	28.555

Cel mai mare cartier, ca lungime de străzi este cartierul Șerbănești, cel mai mic cartier fiind cartierul Cornișa. Investițiile în conducte de alimentare cu apă și canalizare de asemenea au fost realizate majoritatea în cartierul Șerbănești.


În cartierul Tache lungimea străzilor modernizate este aproximativ jumătate din lungimea totală și o lungime apropiată de lungimea străzilor reabilitate în cartierul cel mai mare – Șerbănești.



Harta 11 : Harta cartierelor municipiului Bacău



Harta 12: Harta cartierului Centru




Cartierul Centru include Piața Revoluției, Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Județean, Bănci și alte instituții administrative de importanță locală și județeană, fiind localizate în acest ax principal. Perimetrul acestei zone include majoritatea clădirilor reprezentative (Primărie, Prefectura, Procuratura, Poliție Administrația Finanțelor Publice, Camera de comerț, Direcția Telecomunicații), biserici de toate religiile (biserica română catolică, biserica ortodoxă, biserica catolică), Casa de cultură V. Alecsandri, Teatrul George Bacovia, Teatrul de Vara, Filarmonica "Mihail Jora", Muzeul "Iulian Antonescu", clădiri care aparțin unor întreprinzători, bănci precum și numeroase magazine, zone de distracții, restaurante, cafenele etc.

Străzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Tabel 204: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier Centru

Nr. Zil.	STIMBA	DIMENSIUNI				SITUAȚIA STRĂZILOR ÎN MUNICIPIUL BACĂU - CARTIER CENTRU				Observații	Tipul de servicii publice	Capacitatea de servicii		Cantitatea apă (litri/zi/locuitor)	Lungime conductă (m)	Lungime conductă (m)	Cantitatea apă (litri/zi/locuitor)	Lungime conductă (m)	Cantitatea apă (litri/zi/locuitor)
		Lățime	Alțime	Tipul de servicii	Stare de funcționare	Stare de funcționare	Stare de funcționare	Stare de funcționare	Stare de funcționare			Stare de funcționare	Stare de funcționare						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ALBIA AGRICOLĂ	150	3,5	asfalt	bună	bună					comunitate								
2	ALBIA AGRICOLĂ	150	3,5	asfalt	bună	bună					comunitate								
3	ALBIA AGRICOLĂ	250	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
4	ALBIA AGRICOLĂ	800	8	asfalt	bună	bună					comunitate								
5	ALBIA AGRICOLĂ	1100	8	asfalt	bună	bună					comunitate								
6	ALBIA AGRICOLĂ	1800	14	asfalt	bună	bună					comunitate								
7	ALBIA AGRICOLĂ	2100	14	asfalt	bună	bună					comunitate								
8	ALBIA AGRICOLĂ	70	6,5	asfalt	bună	bună					comunitate								
9	ALBIA AGRICOLĂ	100	10	asfalt	bună	bună					comunitate								
10	ALBIA AGRICOLĂ	141	9	asfalt	bună	bună					comunitate								
11	ALBIA AGRICOLĂ	360	4	asfalt	bună	bună					comunitate								
12	ALBIA AGRICOLĂ	281	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
13	ALBIA AGRICOLĂ	441	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
14	ALBIA AGRICOLĂ	510	8	asfalt	bună	bună					comunitate								
15	ALBIA AGRICOLĂ	148	4	asfalt	bună	bună					comunitate								
16	ALBIA AGRICOLĂ	170	4	asfalt	bună	bună					comunitate								
17	ALBIA AGRICOLĂ	212	4	asfalt	bună	bună					comunitate								
18	ALBIA AGRICOLĂ	1112	7,5	asfalt	bună	bună					comunitate								
19	ALBIA AGRICOLĂ	950	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
20	ALBIA AGRICOLĂ	180	11	asfalt	bună	bună					comunitate								
21	ALBIA AGRICOLĂ	730	14	asfalt	bună	bună					comunitate								
22	ALBIA AGRICOLĂ	410	8	asfalt	bună	bună					comunitate								
23	ALBIA AGRICOLĂ	281	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
24	ALBIA AGRICOLĂ	192	8	asfalt	bună	bună					comunitate								
25	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
26	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
27	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
28	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
29	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
30	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
31	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
32	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
33	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
34	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
35	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
36	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
37	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
38	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
39	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
40	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
41	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
42	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
43	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
44	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
45	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
46	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
47	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
48	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
49	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
50	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
51	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
52	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
53	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
54	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
55	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
56	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
57	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
58	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
59	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
60	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
61	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
62	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
63	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
64	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
65	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
66	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
67	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
68	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
69	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
70	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
71	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
72	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
73	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
74	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
75	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
76	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
77	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
78	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
79	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
80	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
81	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
82	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
83	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
84	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
85	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
86	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
87	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
88	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
89	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
90	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
91	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
92	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
93	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
94	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
95	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
96	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
97	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
98	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
99	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								
100	ALBIA AGRICOLĂ	153	7	asfalt	bună	bună					comunitate								

Harta 13: Harta cartierului Gheraiești




Tabel 206: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier Mioriței

Nr. crt.	Strada	Caracteristici			Tip rețea sistem public	Caracteristici reabilitare și modernizare	Cantitatea canal sistem public conducție (m)
		Tipul și lățimea	Tipul și lățimea	Tipul și lățimea			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
2	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
3	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
4	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
5	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
6	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
7	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
8	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
9	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
10	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
11	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
12	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
13	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
14	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
15	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
16	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
17	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
18	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
19	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
20	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
21	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
22	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
23	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
24	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
25	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
26	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
27	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
28	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
29	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
30	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
31	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
32	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
33	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
34	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
35	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
36	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
37	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
38	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
39	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
40	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
41	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
42	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
43	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
44	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
45	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
46	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
47	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
48	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
49	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
50	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200

Tabel 205: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier Gherăiești


Nr. crt.	Strada	Caracteristici			Tip rețea sistem public	Caracteristici reabilitare și modernizare	Cantitatea canal sistem public conducție (m)
		Tipul și lățimea	Tipul și lățimea	Tipul și lățimea			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
2	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
3	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
4	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
5	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
6	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
7	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
8	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
9	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
10	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
11	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
12	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
13	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
14	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
15	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
16	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
17	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
18	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
19	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
20	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
21	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
22	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
23	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
24	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
25	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
26	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
27	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
28	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
29	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
30	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
31	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
32	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
33	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
34	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
35	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
36	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
37	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
38	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
39	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
40	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
41	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
42	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
43	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
44	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
45	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
46	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
47	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
48	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
49	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200
50	22 DECEMBRIE	180	7	1,5	asfalt	200	200

Harta 14: Harta cartierului Mioriței



Cartierul de locuințe Miorița, este situat în zona de nord-vest a orașului Bacău. Străzile care aparțin acestui cartier sunt detașate în continuare cu studiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Harta 15: Harta cartierului Serbanesti



În cartierul Serbanesti se construiesc Vile Tip Duplex, cartierul este la circa 1.5 km de centrul orasului Bacău.

Aceste Vile Duplex din Cartierul Serbanesti au urmatoarele utilitati:

...a recepção de dez matas

- sunt racordate la rețeaua de gaz metan
- curent electric
- apă potabilă
- canalizare separată pentru fiecare vilă în parte
- materiale folosite sunt de cea mai bună calitate (cărămida porterma, fier de buna calitate si cimentul)

Străzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Tabel 207: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier Șerbănești

[illegible]

Harta 16: Harta cartierului Bistrița Lac



Cartierul Bistrița Lac este o zonă cu utilizare mixtă care cuprinde clădiri de locuit, precum și instituții publice: Centru de cultură și artă G. Apostu, Centru de Pregătire de Protecție Civilă, Centru de îngrijire și Asistență Socială, Corpul gardienilor publici, Serviciu de ambulanță județean, Biserica Ortodoxă "Precista", Colegiul Economic "Ion Ghica", Colegiul Tehnic "Anghel Saligny".


Cartierul Bistrița Lac este delimitat în partea de nord de B-dul Unirii, la sud de strada Erou Ciprian Pinteș, la est de Lacul de acumulare UHE Bacău, la vest de strada 9 Mai.

În această zonă se află o „insulă de agrement” cu teren de joacă și plajă amenajată. Străzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Tabel 208: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier Bistrița Lac

STADIUL STRAZII OR DIN MUNICIPIUL BACAU - CARTIER BISTROTA IAC														
Nr. crt.	Strada	Caracteristici			Tipul de construcție	Stare de funcționare	Faza de lucru	Anul		Observații	Tipul de reabilitare	Cantitatea de reabilitare	Cantitatea totală Langara corpilor (m²)	
		Longitudine	Lățime	Suprafață				Longitudine	Lățime					
0		0	0	0				0	0					
1	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
2	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
3	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
4	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
5	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
6	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
7	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
8	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
9	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
10	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
11	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
12	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
13	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
14	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
15	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
16	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
17	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
18	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
19	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
20	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
21	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
22	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
23	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
24	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
25	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
26	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
27	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
28	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
29	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					
30	ALEX. DRACULESCU	870	7	1,3	asfalt	buna		870	7					

Harta 17: Harta cartierului George Bacovia



Cartierul George Bacovia este localizat între strada Mioriței, la sud strada 9 Mai, la est strada Oituz, la vest strada Energiei.

Cartierul George Bacovia este o zonă care cuprinde clădiri, precum și instituții publice: Tribunalul județean, Inspectoratul Școlar Județean, Cercul Militar, Dispensar medical.

Vizavi de strada Tipografilor, este strada Emil Racovița, care duce spre gara și care se intersectează, cu strada Energiei, de asemenea una dintre cele mai importante străzi ale municipiului. În acest cartier strada George Bacovia, în sensul invers de mers, care duce spre podul de la Mărgineni, se poate ieși din oraș spre Onești.

Străzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Tabel 209: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier George Bacovia

Nr. crt.	Strada	Corespondență		Tipul de rețea	Stadiu de funcționare	Faza de lucru	Lucrări realizate		Observații	Trasarea iluminatului public	Conducerea apă caldă	
		Longitudine	Lățime				Amplasa	Amplasa			Longitudine	Lățime
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DECEBAL	562	7	1.5	teren	buie	1778	2008	1145	buie		
2	GEORGE BACOVIA	1345	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
3	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	1232	2008	2011	buie		
4	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
5	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
6	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
7	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
8	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
9	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
10	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
11	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
12	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
13	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
14	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
15	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
16	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
17	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
18	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
19	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
20	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
21	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
22	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
23	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
24	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
25	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		
26	EMIL RACOVITZA	262	7	1.5	teren	buie	2008	2011	2011	buie		

Cartierul CFR este localizat între strada Brândușei, la sud strada Gării, la est se învecinează cu Onești, la vest strada Alexei Tolstoi.

Străzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Harta 18: Harta cartierului CFR



Harta 19: Harta cartierului Cornișa



Cartierul Cornișa este localizat între strada Stadionului, la sud strada Milcov, la est strada Milcov, la vest Calea Mărășești.

În acest cartier funcționează o Stație Salvare a municipiului Bacău fiind o unitate sanitară strategică cu personalitate juridică, având ca specific lucrul în regim de așteptare 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Serviciul de Ambulanță al Municipiului Bacău asigură asistență medicală de urgență prespitalăscă atât la locul solicitării cât și pe durata transportului pacienților (bolnavilor, accidentaților, gravidelor) către spital. Pe lângă aceasta Serviciul de Ambulanță al Municipiului Bacău asigură atât asistența medicală ambulatorie la locul solicitării precum și transporturi nemedicalizate.

Străzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Tabel 211: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier Cornișa

STRAZĂ	Nr. Atr.	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE				Tipul de reabilitare	Stadiul de reabilitare	Faza de lucru	Observații	Condițiile de reabilitare		Condițiile de reabilitare	Condițiile de reabilitare
		1	2	3	4					Longime (m)	Latime (m)	Longime (m)	Latime (m)
1. BULEVARDUL VĂLEA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. CALA MĂRĂȘEȘTI	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. CALA MĂRĂȘEȘTI	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. CALA MĂRĂȘEȘTI	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. CALA MĂRĂȘEȘTI	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. CALA MĂRĂȘEȘTI	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. CALA MĂRĂȘEȘTI	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. CALA MĂRĂȘEȘTI	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. CALA MĂRĂȘEȘTI	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. CALA MĂRĂȘEȘTI	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. CALA MĂRĂȘEȘTI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. CALA MĂRĂȘEȘTI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. CALA MĂRĂȘEȘTI	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. CALA MĂRĂȘEȘTI	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. CALA MĂRĂȘEȘTI	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. CALA MĂRĂȘEȘTI	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. CALA MĂRĂȘEȘTI	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. CALA MĂRĂȘEȘTI	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. CALA MĂRĂȘEȘTI	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. CALA MĂRĂȘEȘTI	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. CALA MĂRĂȘEȘTI	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. CALA MĂRĂȘEȘTI	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. CALA MĂRĂȘEȘTI	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24. CALA MĂRĂȘEȘTI	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. CALA MĂRĂȘEȘTI	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. CALA MĂRĂȘEȘTI	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. CALA MĂRĂȘEȘTI	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. CALA MĂRĂȘEȘTI	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. CALA MĂRĂȘEȘTI	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. CALA MĂRĂȘEȘTI	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31. CALA MĂRĂȘEȘTI	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32. CALA MĂRĂȘEȘTI	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33. CALA MĂRĂȘEȘTI	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34. CALA MĂRĂȘEȘTI	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35. CALA MĂRĂȘEȘTI	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36. CALA MĂRĂȘEȘTI	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37. CALA MĂRĂȘEȘTI	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38. CALA MĂRĂȘEȘTI	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39. CALA MĂRĂȘEȘTI	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40. CALA MĂRĂȘEȘTI	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabel 210: Situația străzilor din municipiul Bacău – Cartier CFR

STRAZĂ	Nr. Atr.	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE				Tipul de reabilitare	Stadiul de reabilitare	Faza de lucru	Observații	Condițiile de reabilitare		Condițiile de reabilitare	Condițiile de reabilitare
		1	2	3	4					Longime (m)	Latime (m)	Longime (m)	Latime (m)
1. BULEVARDUL VĂLEA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. CALA MĂRĂȘEȘTI	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. CALA MĂRĂȘEȘTI	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. CALA MĂRĂȘEȘTI	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. CALA MĂRĂȘEȘTI	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. CALA MĂRĂȘEȘTI	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. CALA MĂRĂȘEȘTI	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. CALA MĂRĂȘEȘTI	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. CALA MĂRĂȘEȘTI	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. CALA MĂRĂȘEȘTI	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. CALA MĂRĂȘEȘTI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. CALA MĂRĂȘEȘTI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. CALA MĂRĂȘEȘTI	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. CALA MĂRĂȘEȘTI	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. CALA MĂRĂȘEȘTI	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. CALA MĂRĂȘEȘTI	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. CALA MĂRĂȘEȘTI	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. CALA MĂRĂȘEȘTI	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. CALA MĂRĂȘEȘTI	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. CALA MĂRĂȘEȘTI	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. CALA MĂRĂȘEȘTI	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. CALA MĂRĂȘEȘTI	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. CALA MĂRĂȘEȘTI	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24. CALA MĂRĂȘEȘTI	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. CALA MĂRĂȘEȘTI	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. CALA MĂRĂȘEȘTI	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. CALA MĂRĂȘEȘTI	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. CALA MĂRĂȘEȘTI	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. CALA MĂRĂȘEȘTI	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. CALA MĂRĂȘEȘTI	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31. CALA MĂRĂȘEȘTI	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32. CALA MĂRĂȘEȘTI	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33. CALA MĂRĂȘEȘTI	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34. CALA MĂRĂȘEȘTI	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35. CALA MĂRĂȘEȘTI	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36. CALA MĂRĂȘEȘTI	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37. CALA MĂRĂȘEȘTI	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38. CALA MĂRĂȘEȘTI	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39. CALA MĂRĂȘEȘTI	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40. CALA MĂRĂȘEȘTI	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Castel Ibrone

[illegible]

Străzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

Srăzile care aparțin acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare, de asemenea situația iluminatului public și a conductelor de apă și canalizare reabilitate și/sau extinse.

- Întreruperi frecvente în furnizarea apei;
- Consum ridicat de energie electrică;
- Dese intervenții în carosabil datorită avariiilor care apar la rețele de utilități publice cu impact negativ asupra traficului rutier;
- Degradarea izolațiilor termice și a conductelor magistrale de transport a agentului termic prin montarea acestora în canale termice colmate și subsoluri inundate, depuneri de piatră datorate apei netratate corespunzător, ceea ce duce la pierderi mari de căldură pe traseele subterane și suprațere;
- Debranșările din ultimii ani duc la dezechilibrarea sistemului de distribuție a agentului termic;
- Punctele termice nu au toate recirculație pe apă caldă, fapt pentru care apa nu ajunge la parametrii necesari la consumatori;
- Scăderea debitului de gaze livrat la consumatori în perioada rece, din cauza scăderii presiunii gazului în conductele magistrale de transport;
- Număr mare de solicitări de debit de gaze față de debitele instalate alocate la nivelul municipiului pentru extinderi ale sistemelor de distribuție;
- Depășirea duratei de exploatare pentru conductele de oțel montate subteran în diferite zone ale orașului;
- Stații de transformare 110kv / 20kv pe teritoriul municipiului Bacău care necesită lucrări de reparații;
- Instalații de distribuție 110kv - grad avansat de uzură fizică și tehnică, degradarea suporturilor și conductorilor și îmbătrânirea izolației;
- Instalații de distribuție ce funcționează la 6kv, în municipiul Bacău, cu grad avansat de uzură și pierderi mari;
- Posturi de transformare depășite tehnic care nu mai prezintă siguranță în exploatare;
- Număr redus de producători de energie electrică;
- Gradul de umplere a depozitului de deșeuri este de 90%;
- Deșeurile de ambalaje rezultate din consumul populației nu sunt colectate separat la sursă, cu excepția anumitor recipienți de sticlă returnabili;
- Deșeurile de ambalaje rezultate din comerț sunt în mare parte colectate separat (pe tipuri de materiale) și predate agenților colectori de materiale reciclabile;
- Deșeurile de ambalaje rezultate din domeniul productiv sunt, în general, colectate separat și vândute fie direct societăților care le pot recicla, fie colectorilor de materiale reciclabile;
- Spațiile verzi în care sunt situate Bazinul Olimpic de Inot, Sala de Atletism, Sala Sporturilor și Complexul Sportiv Municipal nu sunt amenajate;
- Zona destinată este insuficientă și necesită îmbunătățirea dotărilor și serviciilor din facilitățile deja existente;
- Nerespectarea zonelor de protecție în cazul a numeroase obiective – monument, de importanță națională și județeană: fundațiile bisericii medievale, Casa Memorială "G. Bacovia", Observatorul

Astronomic, Sinagoga, Oficiul Poștal Nr. 1, Hotel Atenee Palace și Teatrul Măraști, Arhivele Statului, etc;

- Obiective – monument de importanță națională și județeană se află în stare medie / proastă de conservare: Casa Memorială „V. Alecsandri”, Casa „Arh. G. Sterian”, Casa „Rafailă”, etc.
- Legislația privind conservarea clădirilor și păstrarea caracteristicilor arhitecturale nu se aplică – există imobile cărora li s-a ridicat statutul de monument istoric datorită faptului că modificările realizate asupra acestor imobile nu au mai păstrat aspectul și forma inițială: Casa Dr. Pătrășcanu, Casa de pe strada Gh. Vranceanu nr. 44;

Pornind de la analiza problemelor aferente acestui domeniu se evidențiază următoarele nevoi în acest domeniu:

- reabilitarea rețelilor de utilități publice cu grad ridicat de uzură;
- extinderea rețelilor de utilități publice în zonele cu potențial de dezvoltare ale polului de dezvoltare
- finalizarea noului depozit pentru deșeuri, finanțat din fonduri ISPA
- extinderea și redimensionarea rețelilor de alimentare cu gaze
- reabilitarea tuturor arterelor carosabile cu grad mare de degradare precum și a pasajelor existente
- extinderea rețelei de străzi în extravilan
- fluidizarea traficului prin realizarea unui sistem eficient de management de trafic

ANALIZA SWOT PE DOMENII

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
DEMOGRAFIE			
- Gruparea strănsă a zonelor funcționale urbane. - Existența unui fond funciar de calitate mediu-superioră în suburban și periurban. - Zona industrială bine conturată, grupată spațial. - Existența unor terenuri agricole cu preabilități de valorificare pentru producția de bunuri reclamate de piața urbană (legume, fructe, lapte, carne).	- Localizarea zonei industriale deficitare - Zona (precum și întreg județul) nu beneficiază de promovare regională, națională și internațională, neexistând preocupări în această direcție. - Nu este soluționată corespunzător colaborarea interteritorială pentru infrastructurile tehnice.	- Creșterea prețurilor terenurilor ca suport al unei mai bune gestiuni a acestora. - intranșabilitate și fragmentare dedivitate și fragmentare reduse, aflate în clase superioare de bonitate). - Creșterea presiunii antropice asupra spațiilor verzi existente și degradarea acestora din urmă.	- Reducerea suprafeței terenurilor productive prin expansiunea haotică a intravilanului (ce utilizează tocmăi terenurile cu dedivitate și fragmentare reduse, aflate în clase superioare de bonitate). - Creșterea presiunii antropice asupra spațiilor verzi existente și degradarea acestora din urmă.
POPULAȚIA			
- Densitate medie a populației (în raport cu alte zone urbane) ce conduce la o presiune antropică moderată. - Structură etnică relativ omogenă generatoare de armonie habitatuală. - Natalitatea a fost în creștere în ultimii ani, rata fiind mai ridicată decât media pe țară (în 2007, rata era de 11,61‰, față de 10‰, mediei naționale). - Mortalitatea generală prezintă valori reduse comparativ cu media națională (în 2007 era de 8,15‰, comparativ cu 11,7‰, rata medie	- Întăritarea accelerată a populației așa cum rezultă din structura pe grupe de vârstă și din vârsta medie a populației municipiului Bacău. - Declin demografic, sub raport numeric. - Sold migratoriu negativ, cu valori foarte scăzute, ce determină și deficit în bilanțul real al populației. - Creșterea numerică a populației inactive. - Populație în scădere (14,90% în intervalul 1998-2008, și -16,67% la recensământul din 2002, comparativ cu cel anterior, din 1992) - Manifestarea procesului de degradare a structurii demografice prin creșterea ponderii populației vârstnice (1%), concomitent cu scăderea	- Pol de dezvoltare urbană - Fortificarea demografică prin politici de echipare și dotare. - Preocuparea autorităților statale de susținere a creșterii demografice.	- Stratificare socială accentuată cu mari decalaje între niveluri. - Creșterea decalajelor economico-sociale între municipiu și localitățile adiacente.

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
- în România), la fel ca și mortalitatea (0,48‰, comparativ cu 4,7‰) și mortalitatea infantilă (7,72‰, comparativ cu 12‰) - Spor natural pozitiv și în creștere în ultimii 5 ani (cu 2,67‰), mult peste media pe țară (la nivelul anului 2007, rata locală era de 3,46‰, comparativ cu -1,7‰, valoarea înregistrată a ratei naționale) - Resurse umane suficiente pentru a asigura înlocuirea generațiilor active	celui ținare (-4‰), la 1 ianuarie 2008, comparativ cu RPL 2002		
RESURSELE UMANE			
- Evoluția ascendentă a indicelui dezvoltării umane. - Existența în polul de dezvoltare Bacău a unor instituții pentru calificarea polivalentă a forței de muncă. - Atașament mental ridicat față de spațiul originar al populației locale.	- Reducerea cantitativă a forței de muncă prin creșterea numerică a populației inactive, sporul natural redus și migrația celui migratoriu. - Disponibilitatea unui segment important al forței de muncă calificată în urma restructurării industriei - Starea de insecuritate socială indusă forței de muncă de ezitanțe restructurării economiei - Lipsa sau insuficiența adăposturilor de zi și de noapte pentru oamenii străzii, persoanele vârstnice, tinerii proveniți din centrele de plasament. - Încălcarea codului muncii în ce privește orele de	- Apariția de noi profesii și locuri de muncă în municipiul Bacău. - Atragerea de fonduri structurale pentru dezvoltarea resurselor umane și serviciilor sociale	- Trend insuficient de cantitativ și calitativ a resurselor umane. - Migrația elitelor și a forței de muncă înalt calificată în alte regiuni sau țări. - Posibila neadaptare a populației la cerințele UE. - Folosirea incorectă a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane și serviciilor sociale

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
INDUSTRIA			
- Industrie diversificată tipologic la nivelul polului de dezvoltare Bacău. - Prezența unor ramuri industriale cu impact pozitiv în lanțul trofic al economiei regionale (industrie chimică, energetică și alimentară). - Întreprinderi cu CAF înaltă și superioară. - Întreprinderi industriale de importanță națională. - Infuzie în creștere de capital străin. - Existența ofertei bancare stimulativă.	- Capacitate inovativă sub posibilitățile resurselor umane implicate. - Echipamente energoeficiente, poluante. - Scăderea ponderii industriei cu produse cu plus valoare ridicată. - Legislație nestimulativă pentru promotorii investițiilor în industrie. - Lipsa unei strategii coerente de dezvoltare a industriei zonei. - Lipsa unor furnizori de formare profesională în domeniul ramurilor deficitare.	- Posibilitatea accesării de fonduri comunitare structurale pentru reînnoirea și reconversie. - Cererea în creștere pentru produse industriale pe piața internă în condițiile destrucurării industriei naționale și a dependenței de importuri.	- Creșterea ponderii produselor necompetitive pe piețele europene. - Falimentul întreprinderilor neracordate cerințelor de eficiență și competitivitate ale UE. - Deprofesionalizarea forței de muncă prin șomaj îndelungat sau reconversii repetate. - Migrarea forței de muncă calificate.
PROFILUL ECONOMIC			
- Existența unor centre de formare private, care furnizează cursuri de formare în profesie, pentru care agenția locală de ocupare nu este autorizată. - Pondere ridicată a investițiilor private în totalul investițiilor la nivel de municipiu. - Impunere de standarde superioare odată cu integrarea în UE	- Rata ridicată a șomajului în rândul populației de sex feminin. - Scăderea ponderii industriei în economia locală. - Nivelul scăzut al investițiilor în sectorul productiv.	- Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca rezultat al construcției parcurilor industriale, existența parcului industrial HIT PARK. - Diminuarea șomajului în rândul populației calificate. - Constituirea de parteneriate public-privat. - Interesul în creștere al investitorilor privați, pentru dezvoltarea infrastructurii. - Existența unei infrastructuri de producție ce poate fi valorificată în dezvoltarea afacerilor.	- Creșterea în continuare a gradului de sărăcie a populației din zonă. - Creșterea șomajului în rândul absolvenților de nivel mediu. - Migrarea forței de muncă în străinătate sau în alte localități.

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
AGRICULTURA			
- Terenuri agricole variate tipologic relectate pozitiv în diversificarea formelor de folosință. - Terenuri cultivate extinse cu productivitate superioară. - Pretabilități numeroase de dezvoltare a culturii cerealelor, legumiculturii, viticulturii, pomiculturii și creșterea animalelor. - Forță de muncă încă numeroasă.	- Fămiliile excesivă a proprietăților. - Dotare tehnică insuficientă, învechită. - Persistența unor practici tradiționale de exploatarea pământului. - Slaba dezvoltare a producției-marfă. - Deficiențe în preluarea, comercializarea sau prelucrarea industrială a produselor agricole. - Lipsa asigurării producției agricole în cazul calamităților. - Lipsa capitalului pentru mecanizarea, chimizarea și biotehnologizarea agriculturii. - Lipsa irigațiilor în intervalele climatice critice (august-septembrie).	- Cererea în creștere pentru produse ecologice. - Prieț accesibil al pământului facilitează apariția proprietăților mijlocii și mari. - Nevoia de produse cu marca zonei (DOC). - Posibilitatea înființării unor IMV-uri pentru prelucrarea produselor agricole pe plan local în industria alimentară și ușoară.	- Menținerea, parțial, în sistemul agriculturii tradiționale de slabă productivitate, destinată subsistenței. - Racordarea întârziată și dificilă la standardele impuse de UE producătorilor agricoli. - Deprofesionalizarea producătorilor agricoli. - Înmulțirea fenomenelor conjuncturale în agricultură.
INFRASTRUCTURA TEHNICA SI DE TRANSPORTURI			
- Acces direct la magistralele de căi ferate și rutiere. - Existența drumului european E85 ce străbate municipiul Bacău. - Prezența pe teritoriul municipiului Bacău a drumurilor naționale	- Nivel scăzut al infrastructurii rutiere modernizate. - Sistemul de transport public din municipiul Bacău este limitat la granițele orașului. - Trasa străzii necorespunzătoare dezvoltării traficului auto, în	- Posibilitatea ca prin modernizarea și reabilitarea drumurilor (podurilor), acestea să susțină mediul de afaceri regional și să devină puncte de plecare pentru itinerarii turistice regionale. - Dezvoltarea	- Creșterea explozivă a numărului de autovehicule - Creșterea costurilor directe și indirecte ale transportului. - Reducerea intensității tranzitului interregional și a beneficiilor atrase de acesta. - Creșterea decalajelor între municipiu și localitățile componente.

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
DN 2F, care face legătura directă între municipiul și orașul Vaslui, DN 2G legătură directă cu Moinești și direcția cu Comănești și Miercurea Ciuc, DN 15 cu Piatra Neamț și Bâcaz InterCity cu Suceava, Iași, Piatra Neamț, Adjud, Ploiești și București Aeroportul internațional Bacău care asigură curse aeriene către Germania, Italia, Austria. Pentru transportul în comun s-a implementat proiectul de management al flotei prin GPS Realizarea etapei a 2-a a proiectului de tiking electronic, precum și achiziționarea de autobuze cu platformă joasă pentru accesul persoanelor cu handicap Infrastructura de telecomunicații bine dezvoltată și cu un grad ridicat de acoperire: cea mai mare cifră de afaceri realizată în domeniul poștei și telecomunicațiilor din zonă; Existența unui sistem de iluminat reabilitat;	unele zone; Lipsa locurilor de parcare, în special în centrul municipiului, îngreunează traficul în zonă; Inexistența unor benzi de trafic dedicate transportului în comun de persoane care să permită o vizită comercială de trafic mare; Prezentarea ambuteiajelor, lipsa de fluiditate a traficului în interval de vârf; Lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor; Lipsa centurii ocolitoare; Transportul în comun este slab dimensionat și nu deserveste întreaga populație; Dezvoltare neechilibrată a alimentării cu apă (subdimensionarea rețelei de alimentare pentru populație și supra dimensionarea rețelei pentru platforma industrială) Procentul drumurilor publice modernizate din municipiu este destul de redus (doar 18% din lungimea totală a drumurilor publice, în anul 2005)	Infrastructuri aeroportuare, construcție pistă nouă, consolidare pistă existentă) Autostradă nouă care va face parte din coridorul IX paneuropean Îmbunătățirea sistemului de semnalizare rutieră la standarde europene Orientarea generală către un transport public de persoane nepoluant sau cât mai puțin poluant; Possibilitatea apelării la fonduri europene pentru proiecte întreprinse în cooperare; Accesul, prin programe, la fonduri extraregionale, prevăzute de strategii de dezvoltare naționale și internaționale ale infrastructurilor	Procentul mic al investițiilor autohtone sau străine
INVATAMANT			
Municipiul Bacău este centru universitar care are ca preocupare de bază cercetarea	Nu există programe coerente care să vizeze îmbunătățirea stării disciplinei din școli;	Nevoia de specializări noi derivată din restructurarea	Deprecierea calitativă a învățământului. Nesatisfacerea cerințelor pieței muncii.

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
științifică, inventică, inovarea tehnologică, informatizarea și promovarea societății informaționale, cu aproximativ 8.000 - 10.000 studenți Existența unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul Universitatilor din Bacău; Existența tuturor treptelor și formelor educaționale de la cele preșcolare la postuniversitare în municipiul Bacău. Existența unui personal specializat în domeniul. Rețea diversificată de specializări în instituțiile educaționale. Creșterea numărului de licee (+5,9%) în intervalul 1998-2006 Creșterea numărului de elevi înscriși în învățământul liceal în intervalul 2000-2006 (+5,9%) Creșterea ușoară a numărului de copii înscriși în grădinițe începând din anul 2003 (+2,09% în anul 2006 față de anul 2003) Creșterea numărului de studenți înscriși în învățământul universitar alături în sectorul public (+20% cât și în sectorul privat (+19,8% în 2006 comparativ cu anul 2000) Creșterea numărului de săli de clasă și cabinete (+2,71%) în	Serviciile destinate studenților sunt scumpe și deseori de slabă calitate Lipsa unei oferte periodice de locuri de muncă (job-uri). Diminuarea numărului de unități de învățământ din municipiul Bacău în intervalul 1998-2006 cu 37,7% Reducerea numărului grădinițelor (-45,6%), a numărului de școli de arte și meserii (-72,7%) și a numărului de școli postliceale (-75%) în intervalul 1998-2006 Repartiția neuniformă a unităților de învățământ în teritoriu - concentrare în zona centrală, accesibilitate mai redusă în cartierele periferice Scăderea numărului de elevi înscriși în învățământul preuniversitar în intervalul 1997-2006 Scăderea numărului de elevi înscriși în învățământul primar (-32,08%) și gimnazial (-50,5%) în intervalul 2000-2006 Reducerea numărului de cadre didactice din învățământul preuniversitar în intervalul 2000-2006 cu 17,12%	Creșterea exigențelor pieței muncii. Elaborarea unor strategii de dezvoltare educațională riguroase. Susținerea materială în creșterea a învățământului de învățământului de abilitate. Elaborarea Planului Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic Nord - Est 2006 - 2013 Existența Raportului Comisiei Prezidențiale pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniile educației și cercetării 2007 Înființarea de noi grădinițe în cartierele periferice Extinderea școlilor/consolidarea de școli noi în vederea scăderii numărului de elevi/sala de clasă Creșterea numărului de cadre didactice în special în învățământul preșcolar în vederea diminuirii numărului de copii/1 educator și nr. studenților/cadru didactic universitar	Lipsa politicilor de încadrare a tinerilor în câmpul de muncă. Lipsa experienței în accesarea fondurilor europene Datorită creșterii natalității și diminuării numărului de grădinițe este posibil ca pe viitor municipiul Bacău să se confrunte cu insuficiența locurilor în grădinițe=> supraaglomerarea grupelor de copii Reîntoarcerea populației care a emigrat poate determina o creștere a solicitărilor de înscriere în școli => creșterea numărului de elevi / sala de clasă În unele școli laboratoarele și cabinetele sunt folosite ca săli de cursuri, astfel încât disciplinele care au nevoie de aceste dotări nu le pot folosi în mod optim Instabilitatea legislației în domeniul învățământului

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
intervalul 2000-2006 • În învățământul preuniversitar se înregistrează o medie de aprox. 15 elevi/cadru didactic	SANATATE • Infrastructura de sănătate din sistemul public este învechită în raport cu standardele actuale. • Valori ridicate ale mortalității infantile. • Dotare tehnică insuficientă, uneori uzată moral. • Eficiență scăzută a asistenței primare. • Întreținere curentă nesatisfăcătoare a unităților medicale de stat • Reducerea numărului medicilor din sectorul public cu 6,4% în 2006 față de valoarea înregistrată în anul 2000 • Subdezvoltarea serviciilor de ambulatoriu în sistemul public de sănătate • Număr de medici / 1000 locuitori pentru sectorul public de sănătate din mun. Bacău este de 2,35 medic/1000 loc., mai mare față de media pe județ, media urbană	SANATATE • Avansarea reformelor din domeniul sanitar. • Asigurarea unui buget mai consistent sănătății. • Privatizarea unor dotări și activități medicale • Accentul pus de forurile europene pe îmbunătățirea stării de sănătate a populației. • Descentralizarea și acordarea unei autonomii reale autorităților cu competențe în sănătate și asistență medicală • Creșterea competenței și calității actului medical ca urmare a aplicării legislației specifice membrilor UE • Construirea unui nou spital județean / reabilitarea și modernizarea celui existent	Amenințări • Deprecierea în continuare a stării de sănătate a populației • Migrarea forței de muncă specializată în alte țări. • Creșterea costurilor asistenței medicale poate conduce la creșterea decaului în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate • Perspectiva creșterii ponderii populației vârstnice înseamnă o presiune mai mare pe serviciile medicale și sociale
PATRIMONIUL CULTURAL • Existența centrelor culturale, teatre, biserică, monumente istorice • Existența multor cladiri de patrimoniu care dau un specific local • Existența unor bogate tradiții locale/regionale • Ofertă culturală diversificată (filarmonică, teatru, teatru de animale,	• Monumentale de interes național și județean aflate în stare avansată de degradare și monumente a căror zonă de protecție nu este respectată • Lipsa unei strategii pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu (lipsa fonduri, lipsa specialiști) • Lipsa unei promovări adecvate • Slaba implicare a institutiilor	• Reabilitarea monumentelor: Casele Memoriale „V. Alecsandri”, „George Bacovia”, „Arh. G. Stierian” • POR cuprinde o axa consacrată regenerării urbane • Introducerea în muzeu a tehnicilor inovatoare de prezentare • Atragerea de noi manifestări și evenimente culturale și	• Lipsa unei legislații eficiente care să sprijine reabilitarea clădirilor de patrimoniu și conservarea tradițiilor și obiceiurilor • Neefectuarea în timp util a lucrărilor de restaurare la monumentele aflate în stadiul de degradare, făcând imposibilă recuperarea monumentului • Unele monumente aflate în posesie privată pot fi

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
teatru de vară, Liceu de Artă, bibliotecă, ansambluri artistice, muzee, galerii de artă) • Patrimoniu cultural diversificat: lăcașe de cult, case memoriale, vestigii arheologice, monumente arhitectonice • Elemente ale patrimoniului cultural de importanță națională: Curtea Domnească, biserica Precista, Biserica Sf. Nicolae, Casa memorială „G. Bacovia”, Casa Memorială „V. Alecsandri”, Casa Arh. „G. Stierian” • Manifestări culturale-artistice și muzicale de importanță națională – Festivalul Național „I. Drăgoi”, Gala Romanian Top Hits – evenimente anuale • Organizarea la Bacău a Galei Star One Man Show – festival internațional de teatru, eveniment anual • Muzeu și colecții diversificate: istorice, științifice, naturi, artă și etnografie, observator astronomic, artă contemporană • Pentru următoarele monumente istorice se execută lucrări de reabilitare: Casa Rafailă, Biblioteca Județeană	non-formale mai ales în promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale/regionale • Există clădiri cărora li s-a ridicat statutul de monument istoric datorită modificărilor care nu au păstrat aspectul și forma inițială: Casa Dr. Pătrășcanu, casă-fost sediu al Muzeului de Științele Naturii „I. Borcea” • Degradarea spațiului în care funcționează Galeria de Artă „Alfa” • Unele monumente istorice au fost desființate prin demolare: Casa scriitorului D. Pătrășcanu, Casa dramaturgului Ion Luca Caragiale, moară „Caimanovici și fiu” • Lipsă/insuficiență măsurilor de susținere a tinerilor creatori - ateliere și spații de creație și repetiție, spații de difuzare/expunere, etc. • Reducerea numărului de biblioteci în intervalul 1998-2006 (-19,5%)	artistice • Dotarea și modernizarea bibliotecilor orașenești și școlare: săli de lectură, mobilier, tehnică modernă și înnoirea fondului de carte • Îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale a instituțiilor culturale • Crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea artelor vizuale și auditive, a festivalurilor și a evenimentelor culturale • Creșterea capacității manageriale a instituțiilor culturale – identificarea de noi surse de venituri; • Îmbunătățirea calității actului de cultură și diversificarea repertoriului	Amenințări neglijate din punct de vedere al întreținerii / lucrările efectuate se realizează fără a respecta forma / aspectul inițial • Poluarea aerului, ploile acide și trepidațiile cauzate de trafic reprezintă factori de risc pentru monumentele istorice • Numeroși locuitori ai orașului nu sunt conștienți de valoarea unora dintre principalele monumente istorice și de arhitectură din oraș • Interese imobiliare conduc la nerespectarea zonei de protecție a monumentelor istorice ale orașului • Presiunea globalizării și extinderii tehnicii de informare și comunicare poate conduce la erodarea valorilor culturale locale și naționale
TURISM			

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
- Cifra de afaceri în domeniul hotelier și al restaurantelor este asigurată de IMM-uri - Microîntreprinderi - Existența zonelor verzi amenajate care înbușătesc microclimatul (Parcul Căncicov, Parcul Trandafirilor, Insula de agrement etc. - Resurse turistice variate, - cu preponderanța celor antropice (biserici, monumente, etnografie). - Condiții optime pentru turismul de week-end. - Poziție favorabilă pentru turismul de tranzit. - Număr în creștere al agenților turistici. - Mun. Bacău beneficiază de prezența locurilor de acumulare Bacău I și Bacău II care favorizează dezvoltarea turismului de agrement avălic - Prezența Insulei de Agrement ca element inedit al cadrului natural local - Prezența pe teritoriul municipiului Bacău a Ariei de Protecție Specială Avifaunistică și inclusă în Rețeaua 2000 - Lacul Bacău II - favorizează dezvoltarea activităților specifice turismului ecologic - Primăria Mun. Bacău posedă 325 ha de	- Insuficiența zonelor de agrement și sport - Dezvoltarea spontană, fără o strategie coerentă, a turismului zonal. - Promovarea insuficientă a ofertei turistice zonale. - Lipsa unor produse cu marcă turistică atractivă. - Gradul de acoperire cu vegetație naturală în municipiul Bacău este redus - Suprafața acoperită de pădure este foarte mică - 57ha (1,3%) - Zonele periferice ale orașului sunt neglijate în ceea ce privește amenajarea peisajistică și funcțională a spațiilor verzi - Exploatarea necorespunzătoare a ariilor naturale (păduri, pajști, mlași, apele, lacușuri) datorită absenței amenajărilor specifice (debarcadere, spații de campare, vetre pentru aprinderea focurilor, coșuri pentru colectarea deșeurilor, etc.) - Lipsa investițiilor pentru valorificarea izvoarelor cu ape minerale din comuna Săraia - Slaba valorificare a patrimoniului natural și cultural datorită lipsei de informare și educare a potențialilor agenți locali, insuficienței lipsei infrastructurii material-tehnice, de cazare și alimentare publice	- Disponibilități materiale și umane pentru afirmarea turismului ca alternativă economică la industria și agricultura aflate în restrucțurare prelungită - Consolidarea rolului turismului în dezvoltarea economică a regiunii. - Reabilitarea obiectivelor turistice ce aparțin patrimoniului municipiului Bacău și comunității din zona metropolitană - Introducerea în circuite turistice a obiectivelor incluse în patrimoniul natural și cultural - Valorificarea izvoarelor cu ape minerale din comuna Săraia - Îmbunătățirea ofertei de cazare prin atragerea lanțurilor hoteliere cu standarde ridicate de calitate (4* și 5*) - Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de agrement: modernizarea infrastructurii de pe Insula de Agrement, amenajarea Centrului de Turism și Agrement - Pădurea Tamași - Înființarea unor centre de informare turistică în municipiul Bacău și comunele cu resurse turistice	- Pierderea atractivității unor obiective antropice prin degradare. - Orientarea cererii turistice spre alte destinații. - Urbanizarea necontrolată poate constitui un proces de compromitere și poluare a potențialului turistic existent - Atragerea turiștilor către județele învecinate, mai bine promovate turistic (Vrancea și Neamț) - Migrația forței de muncă din industria hotelieră și a serviciilor turistice adiacente - Conștientizarea slabă a importanței turismului pentru economie de către populație - Incapacitatea de a implica sectorul privat al turismului în sprijinirea unor acțiuni de marketing și promovare comune - Evitarea orșului de către turiștii datorită traficului aglomerat



Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
- teren cu vegetație forestieră pe teritoriul comunelor Tamași și Ungureni - Potențial natural favorabil pentru odihnă și recreere în comunele Blăgești, Horgești, Izvorul Berheciului, Măgura, Prălești, Tamași, Mărgineni, Gârteni, Hemeiș - Izvoare cu ape minerale în comuna Săraia			
MEDIUL ȘI FONDUL DE LOCUINTE			
- Creșterea numărului de construcții din municipiu - Tendență pozitivă de scădere a gradului de poluare atmosferică. - Reducerea poluării pe unitatea de transport datorită reglementărilor de mediu referitoare la vehicule și combustibili - Dolarea cu echipamente noi și performante pentru monitorizarea calității aerului în municipiul Bacău	- Calitatea necorespunzătoare a unor construcții cu structuri deteriorate și stăutul incert în privința asigurării stabilității și siguranței în exploatare; - Orașul s-a extins doar pe direcția nord-sud; - Urbanizarea necontrolată - factor de compromitere și deteriorare a patrimoniului cultural - istoric - Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere; - Existența unor zone critice din punct de vedere a poluării atmosferei datorită activității industriale chimice, energetice și alimentare: SC Amurco SRL, SC CET SA Bacău, SC Agricola Internațional Bacău; - Număr mic de operatori care dețin sisteme de monitorizare și control pentru emisiile poluante; - Insuficiența educare și	- Posibilități de accesare a fondurilor structurale UE destinate protecției mediului. - Cadru legislativ complet în domeniul protecției mediului. - Parteneriate între autoritățile locale, agenții economici și ONG-uri. - Imaginea favorabilă de oraș „fără poluare istorică” - Reabilitarea spațiilor verzi	- Deprecierea condițiilor de habitat în contextul menținerii industriei poluante. - Zonă industrială cu potențial ridicat de poluare accidentală (întreprinder chimice). - Creșterea presiunii antropice asupra zonelor protejate. - Creșterea numărului de agenți economici care desfășoară activități cu impact negativ asupra mediului. - Diminuarea în continuare a spațiilor verzi în favoarea amplasării de obiective economice sau edificare

Puncte tari	Puncte slabe	Oportunități	Amenințări
	Informare a populației în domeniul protecției mediului; • Calitatea scăzută a Lacului de Agrement; • Prezența surselor majore de poluare a apelor: SC Letea SA, RAGC Bacău, SC Amurco SRL, care au ca emisar râul Bistrița; • Lipsa comunicării intersectoriale și a coordonării pentru managementul resurselor naturale și ale mediului; • Lipsa unui depozit industrial conform		

Analiza SWOT la nivelul municipiului Bacău se prezintă astfel:

- Municipiul Bacău - localitate urbană de rangul I, în cadrul regiunii Moldova, cu un puternic potențial polarizator, amplasat pe o importantă axă de circulație (Muntenia-Moldova) - Nod feroviar important, național și internațional (spre Ucraina și Bulgaria) - S-au făcut investiții importante în infrastructura de transport rutier și feroviar - Existența aeroportului internațional - Prin programul MUDP II s-a realizat înlocuirea cu conducte din fontă cu grăți nodular a 36 km de rețea de distribuție a apei potabile - Rețea alimentară gaze dezvoltată - Rețea de termoficare dezvoltată - Rețea de alimentare cu energie electrică dezvoltată, cu acoperire de 100% pe teritoriul municipiului - Cablare fibră optică în tot municipiul (comunicații, telefonie) - Telefonie mobilă ce asigură o acoperire de 100% pe teritoriul municipiului - Serviciul de Salubritate care deservește un număr de peste 170.000 locuitori - Colectarea selectivă în diferite locații în containere pentru hârtie, PET, sticlă - Scădere semnificativă a emisiilor de SO₂, NO_x, COV, pulberi sedimentabile, metale grele, gaze cu efect de seră comparativ cu anii precedenți; - Măsuri întreprinse de operatorii economici pe	- Lipsa investițiilor în sectorul transporturilor devine tot mai mult o barieră pentru dezvoltarea economică a municipiului - Parcări insuficiente, străzi și căi ferate nemodernizate în proporție mare - Poluarea ridicată datorită traficului rutier aglomerat în oraș - Poziția aeroportului în teritoriul creează disfuncționalități datorită amplasamentului acestuia în zona de locuit a municipiului Bacău - Transport intermodal deficitar (conexiuni insuficiente între diferitele modalități de transport: aerian, feroviar, rutier) - Rețea alimentară apă învechită, în stare de uzură avansată - Instalația existentă nu asigură gradul de epurare necesar pentru încadrarea parametrilor apei uzate în parametrii impuși de legislația în vigoare - Număr mare de solicitări de instalare în locuințe individuale, blocuri și centrale termice, față de debitele alocate - Pozarea aeriană a conductelor de distribuție duce la degradarea imaginii urbane a localității - Centrale termice ce nu au fost încă modernizate, sunt echipate cu utilaje învechite care funcționează la randamente reduse, cu consum mare de energie - Debranșările din ultimii ani duc la dezechilibrarea sistemului de distribuție a agentului termic
--	---

parcursul anului 2007 în scopul prevenirii, ameliorării și reducerii poluării industriale; - Dotarea cu tehnică performantă de monitorizare a calității mediului; - Existența zonelor verzi amenajate și a pădurii, care ameliorează calitatea mediului; - Prezența ariilor naturale protejate de interes național (situri NATURA 2000), județean și a monumentelor ale naturii; - Existența unor proiecte în infrastructura de mediu ce se vor derula cu finanțare externă; - Asistența tehnică disponibilă pentru pregătirea unui portofoliu consistent de proiecte pentru protecția mediului în vederea finanțării prin POS (cu suport PHARE, ISPA și bugetul de stat); - Implicarea ONG - urilor de mediu în Programele de Acțiune pentru Protecția Mediului; - Consumul scăzut de input-uri chimice în agricultură, benefic pentru calitatea mediului; - Creșterea cantității totale de deșeuri generate, comparativ cu anii precedenți; - Programarea pentru închiderea a depozitului de deșeuri menajere și a depozitelor de deșeuri industriale; - Demararea lucrărilor pentru depozitul ecologic de deșeuri (lucrările se vor finaliza în anul 2010); - Inițiativa ale operatorilor economici pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului prin depunerea de proiecte la Administrația Fondului de Mediu; - Existența lucrărilor hidroelectrice complexe pentru protecția împotriva inundațiilor; - Natalitatea a fost în creștere în ultimii ani, rata fiind mai ridicată decât media pe țară (în 2007, rata era de 11,61%, față de 10%, cât era valoarea mediei naționale) - Mortalitatea generală prezintă valori reduse comparativ cu media națională (în 2007, rata era de 8,15%, comparativ cu 11,7%, rata medie în România), la fel ca și mortalitatea (0,48%, comparativ cu 0,7%) și mortalitatea infantilă (7,72%, comparativ cu 12%) - Rata a nupțialității a fost în creștere în ultimii 5 ani (cu 2,21%), valoarea sa fiind peste media națională (9,42%, față de 8,8%, la nivelul anului 2007) - Spor natural pozitiv și în creștere în ultimii 5 ani (cu 2,67%), mult peste media pe țară (la nivelul anului 2007, rata locală era de 3,48%, comparativ cu -1,7%, valoarea înregistrată a ratei naționale) - Creșterea ponderii populației feminine din grupa de fertilitate maximă (cu 2,32% în 2008, comparativ cu 2002), ce dădea un potențialul fertil bun, pe termen scurt și mediu	- Punctele termice nu au fost reutilizate pe apă caldă, fapt pentru care apă nu ajunge la parametrii necesari la consumatori - Instalații de distribuție 110kV - grad avansat de uzură fizică și tehnică, degradarea suporturilor și conductoarelor și înălbănirea izolației - Posturi de transformare depășite tehnic care nu mai prezintă siguranță în exploatare - Număr redus de producători de energie electrică - Deprecierea în timp a rețelor și echipamentelor de telefonie care necesită înlocuire și modernizare - Creșterea cantității emisiilor de NH₃ față de anii precedenți; - Existența zonelor în care este prezentă poluarea aerului cu amoniac (se depășește limita CMA); - Prezența surselor de poluare din industria chimică, energetică și alimentară; - Nivel de poluare fonică ridicat; - Calitate proastă a apelor de suprafață și de adâncime; - Lipsa resurselor suficiente de apă potabilă; - Lipsa punctuală a soluțiilor datorită activității industriale și gestionării deșeurilor; - Infrastructura de mediu este slab dezvoltată; - Indice scăzut de zonă verde/locuitor; - Suprafețe de vegetație forestieră defrișate în favoarea extinderii suprafețelor construite; - Proasta gestionare a deșeurilor industriale și menajere, colectare neselectivă, gradul redus de revalorificare și/sau tratare a deșeurilor, depozitare inadecvată sub aspectul amplasării și amenajării; - Existența cursurilor de apă neamenajate și a zonelor cu risc de inundabilitate; - Insuficienta educare și informare a populației în domeniul protecției mediului; - Populație în scădere (14,90% în intervalul 1998-2008, și -16,67% la recensământul din 2002, comparativ cu cel anterior, din 1992) - Densitate generală mare (4098,55 locuitori/kmp) la 1 ianuarie 2008 - Manifestarea procesului de degradare a structurilor demografice prin creșterea ponderii populației vârstnice (1%), concomitent cu scăderea celei tinere (-4%), la 1 ianuarie 2008, comparativ cu RPL 2002 - Rata divorțabilității a fost în creștere în perioada post-comunistă, depășind media națională (la nivelul anului 2007, valoarea era de 2,49%, respectiv 1,69% media pe țară) - Rata emigrăției persoanelor provenind din municipiul Bacău este peste media națională (1,10%, comparativ cu 0,40%, media națională, în anul 2007) - Bilant migratoriu negativ (-1764 persoane, adică 9,89%) - Dificultăți de reînsoțire pe piața forței de muncă a
---	---

- Ponderea bună a populației ocupate în totalul populației active (87,16%) - Resurse umane suficiente pentru a asigura înlocuirea generațiilor active - Forța de muncă cu pregătire corespunzătoare atât pentru sectorul secundar, cât și pentru terțiar - Numărul de șomeri în scădere cu 20,8% în intervalul 2002-august 2008 - Structura economică diversificată - Terenuri agricole cu grad ridicat de prelucrare și soluri de calitate superioară (clasele I și II - 50%) - Centru industrial de importanță regională și națională - Dezvoltarea industriei alimentare, a industriei articolelor de îmbrăcăminte, industria mijloacelor de transport, industria prelucrării lemnului, industria chimică, industria celulozei și hârtiei - Dezvoltarea sectorului construcțiilor - Dezvoltarea sectorului terțiar, în care domină comerțul, transporturile, serviciile pentru întreprinderi - Dezvoltarea serviciilor private de sănătate - Prezența instituțiilor de învățământ universitar - Oferă culturală diversificată - Dotări sportive omologate olimpice (Bazinul Olimpic de înot, Sala de Atletism) - Funcționarea parcului tehnologic Hemeiș - campus IT&C - Dezvoltarea serviciilor financiar-bancare - Prezența lacurilor de acumulare Bacău și Bacău II și a Insulei de Agrement ca elemente atractive ale cadrului natural - Situarea în imediata apropiere a orașului a unor zone împădurite în comunele Hemeiș, Măgura, Mărgineni - Prezența monumentelor de interes național în mun. Bacău și comunele Hemeiș, Mărgineni, Filipșii - Plasarea pe coridoare majore de transport: drumul european E 85, coridorul feroviar european IX.		- Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, construcție pistă nouă, consolidare pistă existentă) - Autostradă nouă care va face parte din coridorul IX paneuropean - Realizarea șoselei de centură a municipiului Bacău (afiată în stare de proiect) - Creșterea suportului financiar acordat de uniunea europeană prin fonduri structurale pentru finanțarea proiectelor de infrastructură - Execuția prin fonduri ISPA a unei conducte noi de alimentare cu apă de la Poiana Uzului - Construire Stația nouă de tratare a apei brute - Strategia de alimentare cu energie termică a	persoanelor cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional, precum și a populației feminine din grupa adultă (peste 25 de ani) - Lipsa unor centre mari de afaceri - Insuficiența terenurilor pentru construirea de noi unități economice mari - Există zone industriale/părți din platforme industriale dezafectate, nefuncționale și intens poluate - Insuficiența spațiilor pentru construcții - Insuficiența promovare a produselor și serviciilor locale pe plan național și internațional - Utilizarea pe o scară relativ mică a tehnologiilor avansate - Spații expoziționale existente nu acoperă cererea pieței - Insuficiența dezvoltare a serviciilor pentru populație - Existența unui singur parc tehnologic - Infrastructura de sănătate din sistemul public este învechită în raport cu standardele actuale - Monumente de interes național și județean aflate în stare avansată de degradare și monumente a căror zonă de protecție nu este respectată - Degradarea dotărilor sportive - Peisajul natural al municipiului este puternic antropizat - Potențial turistic insuficient valorificat - Absența unor companii hoteliere mari, recunoscute pe plan internațional (Hilton, Marriott, Ramada, etc.) - Capacitatea infrastructurii de reuniuni, conferințe, congrese, a mun. Bacău este redusă - Dotările pentru agrement sunt reduse și necesită îmbunătățiri - Numărul de societăți care funcționează în sectorul ceretare - dezvoltare este foarte mic		- Necesitatea creșterii de mijloace de transport va cauza tot mai multe blocaje în traficul auto - Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor finanțate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură - Neimplementarea adecvată a strategiei de dezvoltare a infrastructurii - Lipsa unor tehnologii performante de reciclare a deșeurilor de producție, precum și lipsa unor tehnici de colectare selectivă, conduc la un management defectuos privind reciclarea acestor categorii de deșeurii - Neglijarea cheltuielilor de protecție a mediului, din
Municipiul Bacău, completată și revizuită prin HCL 320/2006 - Master planul programului de eficientizare a sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Bacău - Planul Național de Gestionare al Deșeurilor aprobă realizarea a doua depozite conforme noi în județul Bacău ce vor deservi întreaga populație a județului, amplasate în municipiul Bacău și zona Onești - Proiect ISPA aflat în derulare. Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și în zonele învecinate - Stimularea colectării selective a deșeurilor de la populație și agenți economici printr-un parteneriat încheiat între primărie, S.C. SOMA SRL și SC ECO ROM AMBALAJE SRL - Mediu și deșeurile - campanie de promovare a informațiilor și educare a comunității locale privind protecția mediului, prin gestionarea și colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul Bacău - AFM București - Adoptarea acquis-ului comunitar UE în domeniul protecției mediului; - Modernizarea și re tehnologizarea industriei și a economiei - oportunitate pentru implementarea tehnologiilor "curate"; - Acces sporit la programele de finanțare a protecției mediului prin intermediul fondurilor structurale de coeziune; - Posibilitatea aplicării la Fondul de Mediu; - Programe cu finanțare europeană de formare și reconversie profesională, precum și de sprijinire a (re)inscrierii pe piața forței de muncă - Organizarea de cursuri gratuite de formare profesională de către AJOFM pe domeniile în care există cerere pe piața locurilor de muncă - Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile academice și mediul de afaceri în vederea satisfacerii cerințelor pieței - Stimularea creării și implementării mecanismelor parteneriale public-privat - Dezvoltarea de structuri specializate pentru atragerea de investiții străine: parcuri tehnologice, centre de afaceri, centre de excelență, incubatoare de afaceri - Creșterea interesului național și internațional pentru produsele de marcă din Bacău - Inițierea unui Centru incubator pentru industria alimentară - centru logistic alimentar - Dezvoltarea sectorului IMM - Existența protecțiilor imobiliare de anvergură, aflate în curs de execuție sau în fază de planificare aparținând unor dezvoltatori imobiliari internaționali			cauza pierderii competitivității - fapt ce poate conduce la creșterea poluării o dată cu creșterea economică; - Supraexploatarea diversității biologice și a resurselor naturale; - Insuficiența fondurilor destinate protecției mediului; - Îmbătrânirea populației, ce va afecta ponderea și vitalitatea forței de muncă - Insuficiența locurilor de muncă pe piața locală - Menținerea unui sold migrator negativ datorat atât migrației pentru muncă, cât și stabilirii cu domiciliul în comunele învecinate (periburbanizare) - Reducerea suprafeței terenului agricol prin utilizarea pentru construcții (schimbarea destinației terenurilor) - Migrația unor sectoare/ unități industriale către locații externe cu costuri mai reduse - Invadarea pieței cu produse din import - risc concurențial sporit odată cu integrarea României în UE - Diminuarea activităților productive concomitent cu creșterea în volum absolut și ca pondere a activităților comerciale, creează dependență economică și accentuează sărăcia - Aglomerarea și supraîncălzirea clădirilor în special în zona centrală a orașului - Insuficiența terenurilor pentru construcții determină amplasarea unor construcții pentru locuințe în vecinătatea zonelor industriale poluate - Emigrarea medicilor și a cadrelor sanitare medii - Creșterea numărului de îmbolnăviri datorate degradării factorilor de mediu (agravarea stării de sănătate a populației, în special la copii și vârstnici) - Poluarea aerului, ploile acide și trepidațiile cauzate de trafic reprezintă factori de risc pentru monumentele istorice - Atragerea turiștilor către județele învecinate, mai bine promovate turistic (Vrancea și Neamț) - Urbanizarea necontrolată poate constitui un proces de compromitere și poluare a potențialului turistic existent. - Migrația forței de muncă calificate		

- Construirea Centrului Expozițional și de Afaceri Bacău - Îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de sănătate din sectorul public - Construirea unei noi baze sportive cu stadion (avizat de FIFA-UEFA), sală de sport, sală de atletism, bază de antrenament - Investiții în turism: amenajarea zonelor cu potențial natural, restaurarea patrimoniului istoric - Îmbunătățirea ofertei de cazare prin atragerea lanțurilor hoteliere cu standarde ridicate de calitate (4* și 5*) - Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de agrement - Dezvoltarea Zonei Metropolitane Bacău	
--	--



1.3 DINAMICA INVESTIȚIILOR ÎN MUNICIPIUL BACĂU

1.3.1 Investiții realizate și în curs de derulare

Investițiile în curs de derulare din fonduri proprii ale municipiului Bacău sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 236: Investiții în curs de derulare

Nr. crt.	Proiect	Faza/Durata de implementare	Valoare	Finanțatori
Infrastructură sanitară				
1	Spitalul municipal	Faza de execuție, realizat 60% perioada estimată 2009 - 2011	47.000.000 euro	Primăria Bacău
Infrastructură educațională				
2	Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ	Faza de execuție realizat 50%, început 2007 durează 60 luni	45.000.000 euro	Primăria Bacău
Circulația rutieră și aeriană				
3	Dezvoltarea infrastructurii drumuri în Municipiul Bacău (inclusiv apă și canalizare, sensuri giratorii, parcauri)	Faza de execuție, realizat 70%, început 2007	30.000.000 euro	Primăria Bacău
4	Extindere și modernizare aeroport internațional	2007 - Faza de proiectare Execuție estimată 24 luni	50.000.000 euro	Primăria Bacău
Infrastructură de Locuit				
5	Reabilitare termică a blocurilor în municipiul Bacău 1000 blocuri	Faza de proiectare, la 37 blocuri executate față de, început 2008 execuția durează 120 luni	170.000.000 euro	Primăria Bacău
6	Construcții de locuințe	2007 faza proiectare 72 LUNI	40.000.000 euro	Primăria Bacău
Agrement				
7	Construire Baza Sportivă (stadion 20.000 locuri, sala polivalentă 7.000 locuri, centru servicii turistice 100 locuri)	Faza de proiectare, început 2009 execuția durează 36 luni	60.000.000 euro	Primăria Bacău

Deșeurii		
Nr. crt.	Construirea unui incinerator de deșeurii periculoase	Faza de proiectare, Execuția durează 12 luni
8		10.000.000 euro

Tabel 237: Investiții finalizate din fonduri proprii ale municipiului Bacău

Nr. crt.	Proiect	Faza/Durata de implementare	Valoare	Finanțatori
1	Modernizare Bazin de Înot	Realizat 100%	5.000.000 euro	Primăria Bacău
2	Amenajarea a 31 terenuri de sport	Realizat 100%	1.250.000 euro	Primăria Bacău
	Reabilitare obiectiv cultural 'Teatrul de Vara'	Realizat 100%	3.000.000 euro	Primăria Bacău
3	Amenajare Piața de Gros	Realizat 100%	600.000 euro	Primăria Bacău
4	Modernizare Piața Centrală	Realizat 100%	500.000 euro	Primăria Bacău
5	Extindere, modernizare și parcare imobil Str. H. Coandă nr. 2	Realizat 100%	400.000 euro	Primăria Bacău
6	Implementarea și certificarea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :2001	Realizat 100%		Primăria Bacău
7	Studiu privind eficientizarea organizării resurselor umane	Realizat 100%	100.000 euro	Primăria Bacău

Primăria gestionează 27 de proiecte cu finanțare europeană și cofinanțare națională:

Tabel 238: Proiecte cu finanțare externă gestionate de către Primăria Municipiului Bacău

Nr. crt.	Proiect	Linia de finanțare	Valoare	Finanțatori	Beneficiar
RETELE ȘI DOTĂRI EDILITARE					
1	"Construcția și reabilitarea aducțiunii principale care face legătura între Bacău și sursa de apă de suprafață lacul Poiana Uzului" construcția unei noi stații de tratare a apei potabile "Reabilitarea rețelei de canalizare" Execuția lucrării a început în luna septembrie 2005 și va fi finalizată în luna noiembrie 2010	ISPA 2002/RO/16/PIPE/018	52.006.000 euro Contribuție ISPA 39.004.500 euro Co-finanțare BEI 13.001.500 euro Data finalizare 31.12.2009	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării și Locuimțelor și Lucrărilor Publice S.C. COMPANIA DE APA BACĂU S.A.	S.C. COMPANIA DE APA BACĂU S.A.
2	Reabilitare sisteme de alimentare cu apă potabilă și canalizare	Aplicație POS mediu - FC	36.000.000 euro, faza proiectare, început 2006 durează 72 luni	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării și Locuimțelor și Lucrărilor Publice și Primăria Bacău,	Primăria Bacău

Nr. crt.	Proiect	Linia de finanțare	Valoare	Finanțator	Beneficiar
				și Locuitorilor și Primăria Bacău,	
AGREMENT					
11					
12	Construire centru de agrement și turism pădurea Tamas	Aplicație axa 5.2 - POR	10.000.000 euro, faza proiectare, început 2008 - durează 36 luni	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
13	Insula de Agrement	POR	3.000.000 euro, faza de proiectare, perioada estimată 2008 - 2009	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
14	Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzi - Morcovalea		456.925,54 Euro din care 250.000 Euro finanțare nerambursabilă	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
15	"Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu"		75.000 Euro și 11.280 Euro Consiliul Județean Bacău	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
16	"Centrul de Informare, Consiliere și Sprijin pentru familiile copiilor cu autism"		34.760 Euro de la Comisia Europeană și 7495 Euro de la Asociația de Creștină Caritate Misiune și Ajutor Belania	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
17	Centrul de cazare temporară a persoanelor fara adăpost din municipiul Bacău	Aplicație axa 5.2 - POR	400.000 euro, faza de proiectare, început 2008 - durează 24 luni	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău

Nr. crt.	Proiect	Linia de finanțare	Valoare	Finanțatori	Beneficiar
3	Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și comunele învecinate, județul Bacău, România	ISPA 2004 RO 16 P PE 007	20.000.000 EURO 15.000.000 EURO finanțare nerambursabilă și 5.000.000 EURO contribuția beneficiarului final, Primăria Bacău, Împrumut BERD	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău, prin împrumut BERD	Primăria Bacău
4	Grup de cogenerare	Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile	11.000.000 euro, faza de execuție, perioada estimată 2009 - 2011	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
5	Instalații mari de ardere și sisteme de termoficare în municipiul Bacău, Creșterea capacității de producere a energiei termice și electrice; Reducerea pierderilor de energie termică	Aplicație axa prioritara 3 - POS Mediu	100.000.000 euro, faza de proiectare, început 2008 - durează 72 luni	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
INFRASTRUCTURA PENTRU AFACERI					
6	Centru expozițional și de afaceri	Program PHARE 2006, Phare 2000 - CES	15.770.000 euro, execuție 70%, început 2008 - durează 24 luni 4.597.095 euro (63,15%) - UE, 1.532.365 euro (21,05%) Guvernul României prin Fondul Național Consiliul Județean Bacău (15,8%)	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău, Uniunea Europeană, Guvernul României prin Fondul Național Consiliul Județean Bacău	Primăria Bacău
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ȘI FEROVIAȚĂ					
7	Construirea pasaj rutier subteran între str. Orluz și Str. Ștefan Gusa	Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile	7.800.000 euro Faza de execuție, perioada estimată 2009 - 2011	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău
8	Eurogara Bacău	Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile	6.000.000 euro, faza de execuție, perioada estimată 2009 - 2011	Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuitorilor și Primăria Bacău,	Primăria Bacău

Teatrul de vara a fost redat circuitului cultural și, implicit, patrimoniului cultural băcăuan, după ce ani la rând nu a fost decât o ruina. Reabilitarea Teatrului de vara a constat într-o reconstrucție în proporție de 92% a fostului edificiu, construit în 1960, rezultatul fiind un ansamblu unicat în țara.

În ultimii 5 ani în Bacău au fost date în folosință 836 de locuințe, din care 615 de apartamente de tip ANL și aproximativ 221 de locuințe sociale, beneficiarii fiind familii de tineri sau familii cu probleme sociale din Bacău care au depus dosar la Primărie solicitând locuință.

Lucrările la Spitalul Municipal au ajuns la etajul 4, penultimul etaj.

Primăria a promovat un proiect de Politici Publice de Dezvoltare Locală, finanțat din fonduri europene nerambursabile în procent de 90%, în cadrul căruia populația va putea transmite sugestii și posibilități de rezolvare a problemelor municipiului, a priorităților de investiții din cadrul următoarelor domenii: administrație publică, transport, utilități, învățământ, mediu, dezvoltare economică.

În municipiul Bacău sunt în derulare 27 de investiții cu finanțare externă și cofinanțare națională în diverse stadii de derulare, proiecte de infrastructură drumuri și poduri, apa, canalizare, termoficare, deșeurii, eurogară, parcuri, centru de afaceri, centre sociale, protecție situri naturale, sisteme informatice, specializări.

Infrastructura de transport

În vederea facilitării traficului, Primăria a demarat lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere astfel:

- Zonele unde se lucrează sunt prioritare pentru fluidizarea traficului rutier. De exemplu, strada Chimiei preia mare parte din traficul rutier greu, fiind o stradă de tranzit spre variantele ocolitoare Letea Veche și Izvoare – Infrățiri.

- Au fost realizate reparații pe podul Mărgineni, podul Narcisa și strada Chimiei de către Primăria Municipiului Bacău, prin Direcția de Servicii Publice, care a efectuat lucrări de întreținere cu mixtură stocabilă a carosabilului.

- Podul de la Șerbănești este o investiție finanțată de local la Bugetul local al municipiului Bacău și din Fonduri europene nerambursabile, de asemenea în derulare.

Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată cu infrastructură modernă pentru traficul de călători și marfă. Investițiile pentru realizarea obiectivului Eurogara Bacău sunt în curs de derulare din fonduri europene, în prezent fiind în derulare faza de proiectare și avizare.

În viitor va fi necesară construirea unei căi de acces suplimentare spre cartierul CFR, în afara de calea ferată de la poliție (care necesită reparații) și intrarea de la podul de la Mărgineni, care a fost acoperită prin implementarea proiectului de construcție a Pasajului rutier subteran str. Oituz – Str. General Ștefan Gușe.

Valoarea totală a proiectului Pasajul rutier subteran str. Oituz – Str. General Ștefan Gușe este de aproximativ 8 milioane de euro, acesta are o lungime de 261,57 m și este format din: pasajul rutier subteran propriu-zis de 86,70 m (pe sub cele 14 linii de cale ferată), două rampe de acces spre pasajul subteran propriu-zis: rampa Ștefan Gușe de 107,07 m lungime și Rampa Oituz de aprox. 67,80 m lungime. Pentru asigurarea continuității rutiere sunt prevăzute pasaje superioare amplasate peste cele două rampe de acces în pasaj, spre str. Ștefan Gușe în lungime de 14 m, și spre str. Ionita Sandu Surza și respectiv str. Oituz în lungime de 20 m. Siguranța circulației va fi asigurată prin camere video, sisteme electronice luminoase, senzori de umiditate și temperatură, senzori de fum, bariere de limitare pentru

limitarea sau închiderea circulației (pentru cazurile excepționale de accidente grave). Pentru acest proiect, considerat prioritar numărul 1 la nivelul Agenției Nord-Est, s-au solicitat 30,7 milioane de lei, din care 24,5 milioane sunt nerambursabili. Termenul de realizare a lucrărilor este de 28 de luni. În curând, va avea loc licitația pentru selectarea constructorului.

Pasajul subteran va genera în timp o dezvoltare a municipiului Bacău pe axa Est-Vest, unde se afla centrul de afaceri și viitorul spital județean se va dezvolta după deschiderea pasajului.

Alimentare cu apă și canalizare

Investițiile în derulare din cadrul S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. se referă la:

1) Investiții finanțate de Uniunea Europeană (prin programul ISPA):

- construcția unei noi stații de tratare a apei potabile;
- reabilitarea rețelei de canalizare;
- construcția și reabilitarea aducțiunii principale care face legătura între Bacău și sursa de apă de suprafață - lacul Poiana Uzului.

2) Investiții finanțate din credite BERD:

- reabilitarea Stației de Epurare a apelor uzate Bacău.

3) Investiții finanțate din sursele proprii:

- lucrări auxiliare pentru rețelele de apă și de canalizare (brânșamente și racorduri, cămine vane, cămine apometru, cămine canalizare) – proiectare + execuție;
- expertizare rezervor nr. 4 de 10 000 mc din stația de pompare Gheraiești;
- îmbunătățirea factorului de putere la Frontul de captare Hemeiș I-II – proiectare + execuție;

4) Investiții finanțate din bugetul Consiliului Local Bacău:

- supratraversare parau Trebeș cu conducta de apă potabilă Dn = 150 mm și conducta de apă uzată Dn = 400 mm;
- supratraversare parau Negel cu conducta de apă potabilă Dn = 600 mm și conducta de apă uzată Dn = 100mm;
- conducta de legătura Dn = 600 mm între plecare II Gheraiești și plecare II Mărgineni pentru transportul apei potabile din Stația de pompare Gheraiești la rezervoarele Barați;
- înlocuire conducta apă potabilă Ol Dn 250mm, str. Miron Costin de la intersecția cu str. Pictor Anan până la intersecția cu str. Stadionului;
- împrejmuire paturi de uscare a nămolului de la Stația de epurare a apelor uzate a municipiului Bacău;
- înlocuire conducta de refulare Dn 500 mm Stația de Pompare ape uzate Șerbanesti;
- conducta de legătura Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm str. Ștefan cel Mare și conducta Dn 800 mm str. Digul Barnat;
- înlocuire conducta de apă Dn 600 mm Calea Moinești subtraversare linii ferate Fabrica de Bere și curte Vinatcool;
- înlocuire conducta de apă Dn 400 mm b-ul Unirii de la pod Bistrița până la Calea Barladului;
- înlocuire conducta de apă Dn 600 mm str. Gării între str. Avram Iancu și str. Mihai Eminescu;
- înlocuire conducta de apă Dn 125 mm Calea Moldovei de la str. Frunzei la restaurant Popas;
- înlocuire conducta de apă Dn 600 mm str. Frunzei din Stația de Pompare Gheraiești până la Calea Moldovei cu conducta Dn 700 mm.

Prin investiția finanțată în cadrul Măsurii ISPA 2002/RO/16/PPE/018, "Construcția și reabilitarea aducțiunii principale care face legătura între Bacău și sursa de apă de suprafață lacul Poiana Uzului", se urmărește ca municipiul Bacău sa beneficieze de apă potabilă de o foarte bună calitate.

Tabel 242: Situația cu străle propuse pentru extinderea rețelei de canalizare în 2010

Zona	Lungimea (m)	Starea	Observații
Centru	14.650	modernizată	menajera & pluviala
Nord	4.600	modernizată	menajera & pluviala
Sud	9.195	modernizată	menajera & pluviala
Total general	28.445		

Termoficare

SC SACET SA Bacău are în derulare următoarele investiții:

1. Reabilitarea rețelor termice primare – faza PT și execuție lucrări
2. Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a instituțiilor publice (28 +11 obiective) – Faza SF
3. Reabilitarea rețelor termice secundare, lotul 2, renunțarea la punctele termice nr. 25 și 28 și alimentarea consumatorilor prin intermediul unor puncte termice modulare complet automatizate și contorizate, situate la nivel de grupuri de blocuri/clădiri instituții, racordate la rețeaua termică primară. Faza – achiziția publică de servicii de proiectare
4. Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a instituțiilor publice (28 +11 obiective) – Faza SF

Reabilitarea rețelor termice secundare

- reducerea pierderilor de transport a energiei termice și atingerea unui randament global de transport și distribuție de 85%
- economia totală de energie preconizată prin implementarea proiectului, exprimată în unități fizice, convenționale și financiare este calculată prin însumarea economiilor anuale și durată a 30 ani și este prezentată astfel:

Economia totală de energie, E _{tot}		Unitati fizice	Unitati financiare
mwh	tep		lei
1.311.749	112.790,11		217.717.578

Reabilitarea termica a blocurilor, a instalațiilor interioare de utilități publice în Mun. Bacău

- îmbunătățirea sistemului de alimentare cu căldura până la nivel de consumator
- eficiența energetică prognozată: 541 tep/an

Tabel 243: Investiții prevăzute pe anul 2010 în domeniul termoficării

Nr. Crt.	Denumirea consumatorilor	Lucrări propuse a fi realizate în perioada 2010 - 2013
1	Centru de îngrijire și asistență socială	* racordarea din rețelele termice de distribuție aferenta PT2 * buclele de contorizare și echilibrare sunt amplasate la subsolul clădirii
2	Grădinița nr. 33	* racordarea din rețelele termice de distribuție aferenta PT40 * se utilizează nisa de contorizare
3	Asociația de sprijin a copiilor cu handicap neafordun, Centru „Daniel”	* racordarea din rețelele termice de distribuție aferenta PT 27
4	Fundația de sprijin comunitar, centru de zi pentru vârstnici „Dr. Ștefan Căbănu”	* se utilizează doua nișe de contorizare pentru fiecare instituție în parte
4	Serviciul Județean de Medicină Legală	* racordarea din rețelele termice de distribuție aferenta PT 12

O alta investiție finanțată din fonduri ISPA, prin Măsura 2002/RO/16/PE/018, constă în "Construcția unei noi stații de tratare a apei potabile".

"Reabilitarea rețelei de canalizare" este o investiție finanțată din fonduri ISPA prin Măsura 2002/RO/16/PE/018, componenta C, prin care se urmărește înlocuirea a 7,3 km de conductă de diametru 400 mm, 3,5 km de conductă de diametru 500 mm și 0,6 km de conductă cu diametru de 600 mm, în total fiind înlocuită 11,4 km de rețea de canalizare. Se mai urmărește înlocuirea colectorului principal cu diametru de 1800 mm și cu lungimea de aproximativ 0,1 km. Execuția lucrării a început în luna septembrie 2005 și va fi finalizată în luna noiembrie 2010.

Fondurile primite începând cu anul 1997 de către S.C. COMPANIA DE APA BACĂU S.A. prin programul MUDP II în valoare de 3.950.000 euro au finanțat proiecte ce au vizat reabilitarea stațiilor de pompare, a surselor existente pentru alimentarea cu apă, rețeaua de distribuție a apei potabile și a laboratoarelor din cadrul secțiilor captare-distribuție și canalizare-epurare.

Astfel, prin programul MUDP II, Stația de pompare Mărgineni a fost modernizată în anul 1998 cu electropompe de producție Anglia, iar la Stația de pompare Gheraiești, între anii 1998-2001, s-au înlocuit electropompele existente. În anii 1999-2002 puțurile din fronturile de captare au fost modernizate. La rețeaua de distribuție a apei potabile au fost înlocuite 35 km de conducte cu altele din fonta ductila, montarea a 21 de traductori de presiune și a 21 de dispozitive de așezare locală și, în anii 1999-2001, a fost realizată contorizarea consumatorilor cu contori de debit.

În vederea îmbunătățirii sistemelor de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate în municipiul Bacău au fost prevăzute în bugetul pentru anul 2010 următoarele investiții:

Tabel 239: Investiții prevăzute pe anul 2010 în domeniul alimentării cu apă și canalizare

Denumire obiectiv de investiții	Lungime conducte apă și canalizare	Termen PIF
Total conducte apă și canalizare	15.336 m	Tr. IV. 2010

Tabel 240: Reabilitare rețele distribuție apă cuprinse în programul MASTER PLAN

Zona	Lungimea conductelor propusa prin reabilitare	Număr gospodării populație ce va beneficia de reabilitare
Total Zona Nord	1.965 ml	73 case
Total Zona Centru	12.350 ml	53 blocuri 490 case 2 agenți economici
Total Zona Sud	10.055 ml	40 blocuri 310 case 11 agenți economici
Total general	24.370 ml	93 blocuri 873 case 13 agenți economici

Tabel 241: Extindere rețele distribuție apă cuprinse în programul MASTER PLAN

TOTAL	Lungimea propusa pentru extindere	Număr gospodării populația care va beneficia de extindere reabilitare
Extindere conducte Apa și canal	10.830 ml 12 blocuri	317 case 10 agenți economici

		*se utilizează nisa de circulație
5	Bloc garsoniere str. Concordii nr.2	*racordarea din rețeaua termice de distribuție aferenta PT 25
6	Loteria Națională – Succursala județeană Bacău	*se utilizează nisa de circulație
7	Grădinița „Lăzuța”	*racordarea din rețeaua termice de distribuție aferenta PT 41
		*se utilizează nisa de circulație
8	Grădinița Nr. 40	*racordarea din rețeaua termice de distribuție aferenta PT 96
		*se utilizează nisa de circulație
9	Direcția Regională Vamală - Biroul Vamal de control și vamă la interior	*racordarea din rețeaua termice de distribuție aferenta PT 96
		*se utilizează nisa de circulație
10	Bloc ANL Narcoselor nr. 14 sc. A	*racordarea din rețeaua termice de distribuție aferenta PT 31, cu următoarea observație: *partea a pulei racordă acest obiectiv la rețeaua de distribuție de la PT31 trezându-se modificată următoarea Dr-uri, dintre următoarele noduri de la proiectul de la PT31: 1)84-96 trece de la 2XDr80/2 1/2" 1/4" la 2XDr100/3 1/2" 1/2" 2) 86- nodul comun bi.12 cu bi.14 trece de la 2XDr65/2 1/2" 1/4" la 2XDr80/3 1/2" 1/2"
11	Bloc ANL Narcoselor nr. 4 sc. A	*racordarea din rețeaua termice de distribuție aferenta PT 31
		*circulația se realizează la subsol
12	Sala de Sport Școala Generală nr. 18 "Spiru Haret"	*racordarea din rețeaua termice de distribuție aferenta Centralei termice "Grup Școlar"
		*circulația se realizează în interiorul centralei termice de la Sala de Sport

Iluminatul public

În conformitate cu situația primită de la Serviciul Rețele și Iluminat public din cadrul Primăriei Bacău, a fost inițiată o lucrare de amenajare pentru Fundătura nr. 30A-30H din Calea Moinești, aflata la Faza SF, 350 m rețea de iluminat, în valoare de 54.400 lei fără TVA.

Managementul deșeurilor

Pentru asigurarea conformității cu cerințele europene s-a impus realizarea unor depozite ecologice care să nu mai permită infiltrări în pânza freatică. Prin Măsura ISPA 2004 RO 16 P PE 007 având ca data de finalizare 31 decembrie 2010, s-a inițiat realizarea unui nou depozit de deșeuri și închiderea celui existent. Valoarea proiectului este de 20.000.000 EURO.

Proiectul își propune următoarele obiective:

Închiderea depozitului existent - "Depozitul de deșeuri neconform care este amplasat în zona de Sud-Est a Municipiului Bacău la periferia orașului, în vecinătatea Drumului Național DN 85 București - Bacău - Suceava. Depozitul de deșeuri existent se afla în patrimoniul Primăriei Bacău fiind activ de peste 35 de ani. Suprafața actualului depozit de deșeuri este de aprox 15 ha. Fiind un depozit necontrolat, ajungând și la un grad de ocupare de peste 80%, se impun urgent lucrări de închidere și ecologizare a zonei.

Construcția noului depozit - realizarea unui nou depozit ecologic la standarde europene pe o suprafață de 32 ha alocate de Primăria Municipiului Bacău, care adoptă o soluție tehnică constructivă modernă (sistem de management al gazului, sistem de captare și tratarea leviatului, stație de sortare, stație de compost, echipament operațional). Depozitul este împărțit în patru subcelule, din care prima subcelulă va fi construită în faza inițială pe o suprafață de 5 ha.

Colectarea deșeurilor în municipiul Bacău - schema de colectare actuală va fi extinsă prin adăugarea a 500 grupuri a câte 3 containere de 1,1 m³ de culori diferite, destinate colectării hârtiei, sticlei și plasticului, precum și alte facilități pentru asigurarea unui management de calitate în ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor.

Asistență socială

În cadrul programului de finanțare Phare 2006 Coeziune economică și Socială - Dezvoltarea Serviciilor Sociale au fost elaborate și depuse în vederea evaluării mai multe proiecte pentru accesare fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii sociale.

Proiectul "Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu" a fost aprobat prin H.C.J. 120/22.09.2008 cu un buget de 75.000 Euro de la Comisia Europeană și 11.280 Euro contribuția Consiliului Județean Bacău. Un alt proiect - "Centrul de Informare, Consiliere și Sprijin pentru familiile copiilor cu autism" a fost aprobat prin H.C.J. 121/22.09.2008, cu un buget de 54.760 Euro de la Comisia Europeană și 7495 Euro de la Asociația Creștina de Caritate Misiune și Ajutor Betania.

În cadrul Programului "Inițiativa pentru copiii străzii" în colaborare cu Centrul pentru servicii de intervenție în regim de urgență a fost elaborat un Subproiect - "Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii - Morcoveală".

În cadrul Programelor de Interes Național lansate de ANPDC (PIN2/2008; PIN3/2008; PIN4/2008) au fost elaborate 3 proiecte după cum urmează:

- „Servicii specializate pentru copilul delinquent: Centrul rezidențial pentru orientarea, supravegherea și reinserția socială a copilului delinquent; Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea și reinserția socială a copilului delinquent”
 - „Program de perfecționare a profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului”
 - „Dezvoltarea rețelei de servicii sociale comunitare pentru copii și familii”
- A fost finalizată implementarea proiectului - "Informare și sensibilizare în problematica HIV / SIDA" cu finanțare de la Guvernul Republicii Irlanda (Departmentul Development Cooperation Ireland)

În anul 2008, s-a finalizat proiectul „Clubul Pensionarilor”, cu finanțare integrală de la bugetul Consiliului Local Bacău, unde persoanele vârstnice din municipiu își vor putea petrece timpul liber.

Având în vedere oportunitatea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, se vor finaliza două propuneri de proiecte ce vor putea fi finanțate în proporție de maxim 98% din cheltuielile eligibile, Consiliul Local Bacău urmând să contribuie cu diferența de 2%, la următoarele obiective:

• „Centru de cazare temporară pentru oamenii fără adăpost din municipiul Bacău” - din strada Milcov, nr. 9 E, în cadrul unui Punctului termic nr. 154.

• „Centru social pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc instituțiile de protecție a copilului și consilierea familiilor acestora” - din strada Henri Coandă, nr. 9.

Participarea activă la activitățile Grupului de Sprijin Local pentru realizarea Planului de Acțiune Local și implementarea proiectului "Rețeaua Urbs Health pentru "Construirea de Comunități Sănătoase" ("Building Healthy Communities" - Urbs Health network for "Building Healthy Communities") din cadrul

Programului de Cooperare Europeană Teritorială – URBACT II, administrat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional "URBACT II" cu sediul în Franța.

În ceea ce privește copii cu părinți plecați la muncă în străinătate se urmărește prin susținerea unei colaborări cu Inspectoratul Școlar Bacău, prin Centrul județean de asistență psihopedagogică identificarea unei soluții în vederea depistării cazurilor de copii/levi rămași singuri acasă și în special a acelor cazuri cu risc social.

Proiecte propuse în perioada 2009 - 2010:

- Reparații și întreținerea clădirilor, canalizării, grupurilor sanitare și lucrări de contorizarea apei la cășutele sociale din str. Izvoare nr. 111;
- Achiziții privind proiectarea și lucrările de modernizare/reabilitare Casa Pstruialui;
- Racordare apă caldă Centrul "Amonia" din Strada Livezilor 1A și 4B;
- Lucrări canalizare "O școală pentru toți".
- Înființarea Clubul Pensionarilor II" într-o Centrală Termică din strada Șomului.
- „Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței domestice și asistență pentru agresori”.

Infrastructura de învățământ

În vederea desfășurării în bune condiții a activităților școlare Primăria a demarat lucrări de reabilitare și modernizare la mai multe unități de învățământ, în perioada 2004 – 2008:

Tabel 244: Investiții finalizate în domeniul infrastructurii de educație în perioada 2004 – 2008

Nr. crt.	Denumire lucrare realizată în perioada 2004 - 2005	Unități de învățământ			
		Colegiile licee/	Școli I - VIII	Grădinițe	Creșe
1.	Modernizări grupuri sanitare	8 u.i.	4 u.i.	7 u.i.	1 u.i.
2.	Reparații parchet, lambriu și tâmplărie sălii clase	4 u.i.	3 u.i.	2 u.i.	1 u.i.
3.	Reparații instalații electrice interioare	-	2 u.i.	1 u.i.	-
4.	Reparații instalații încălzire interioare	2 u.i.	1 u.i.	-	-
5.	Reparații acoperiș	-	1 u.i.	3 u.i.	-
6.	Modernizare săli sport	3 u.i.	2 u.i.	-	-
7.	Înlocuire tâmplărie ferestre lemn cu ferestre PVC cu geam termopan	2 u.i.	2 u.i.	-	-
8.	Reparații fațade	2 u.i.	2 u.i.	-	-
9.	În vederea creșterii confortului termic al clădirilor unităților școlare, s-a inițiat un program de reabilitare termică, schimbarea tâmplăriei lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan și montare termosistem pe fațade	1 u.i.	1 u.i.	-	-
TOTAL	2004 - 2005 - 55 unități de învățământ	22 u.i.	18 u.i.	13 u.i.	2 u.i.

În perioada 2004 – 2005 un număr de 55 de unități de învățământ au beneficiat de diverse lucrări de reabilitare și modernizare.

În perioada 2006 – 2008 un număr de 179 de unități de învățământ au beneficiat de diverse lucrări de reabilitare și modernizare.

Tabel 245: Investiții finalizate în domeniul infrastructurii de educație în perioada 2006 – 2008

Nr. crt.	Denumire lucrare	Unități de învățământ			
		Colegiile/ grupuri școlare	Școli I - VIII	Grădinițe	Creșe
Anul 2006					
1.	Înlocuire tâmplărie	7 u.i.	5 u.i.	1 u.i.	-
2.	Reparații fațade	6 u.i.	2 u.i.	-	-
3.	Reparații instalații încălzire	3 u.i.	-	3 u.i.	-
4.	Reparații instalații electrice	-	2 u.i.	2 u.i.	-
5.	Alte lucrări de reparații (înlocuire parchet, igienizări, gresie, faianță și revizii instalații sanitare)	9 u.i.	5 u.i.	8 u.i.	1 u.i.
Anul 2007					
1.	Lucrări la instalațiile electrice, termice sanitare, tâmplărie, acoperișurile, grupurile sanitare și fațadele unităților de învățământ	14 u.i.	23 u.i.	27 u.i.	4 u.i.
2.	Demolare și realizare obiective noi	2 u.i.		4 u.i.	
3.	Campus nou – profil informatică				
4.	Săli de sport	4 u.i.	1 u.i.		
Anul 2008					
1.	Teren de sport	12 u.i.	18 u.i.		
2.	Locuri de joacă			15 u.i.	
TOTAL 2006 – 2008 – 179 unități de învățământ		58 u.i.	56 u.i.	60 u.i.	5 u.i.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților școlare recreative și asigurarea unei dezvoltări armonioase a elevilor, Primăria a alocat fonduri pentru reabilitarea și modernizarea, extindere a terenurilor de sport la 34 de școli, licee și colegii, în conformitate cu legislația în vigoare.

Tabel 246: Terenuri de sport amenajate la școli și licee în perioada 2004 - 2008:

Modernizare și / sau extindere suprafețe aferent activităților sportive la 34 Școli, Licee, Colegii, Grupuri școlare,	Suprafața sintetică	Lungime gard perimetru	Panouri baschet	Porți handbal /mini fotbal
TOTAL	19137,65 m²	3284 m	104 buc.	68 buc.

Amenajare piețe

Lucrările de reabilitare propuse pentru perioada 2010 – 2012, au fost estimate pentru cele 5 piețe aflate în administrarea Primăriei astfel:

a) PIAȚA CENTRALĂ, lucrările propuse includ:

- închiderea Pieței pe întreg perimetrul, scopul acestei investiții fiind crearea de condiții favorabile comercializării produselor agricole și pe perioada de iarnă;
- efectuarea de lucrări de reparații capitale paviment și la acoperișul platoului din zona producători;
- lucrări de climatizare a zonei ocupate cu producători agricoli și birouri.

b) PIAȚA SUD lucrările constau în:

- închiderea Pieței pe întreg perimetrul, scopul acestei investiții fiind crearea de condiții favorabile comercializării produselor agricole și pe perioada de iarnă;

- construirea unei hale de comercializarea a produselor lactate, întrucât cea existentă nu asigură condiții normale de comercializare a produselor.
- efectuarea de lucrări de reparații capitale la acoperișul platoului;
- lucrări de climatizare a zonei ocupate cu producători agricoli.


c) BAZARUL MILCOV – se propune reparație capitala WC.

- d) PIAȚA DE GROS urmează să fie mutat în acest perimetru și Bazarul Milcov. De asemenea va fi realizat un restaurant cu autoservire, un fast-food, câteva spații de cazare pentru producătorii agricoli din zone mai îndepărtate, o micropiață de carter și spații de parcare și va fi betonată o suprafață de 20000 mp.

e) TARGUL AUTO ȘI OBORUL ȘERBĂNEȘTI – se va amenaja pe teritoriul comunei Letea Veche.

Concluzii:

1. Investițiile realizate în Municipiul Bacău înregistrează în ultimii ani tendințe ascendente în următoarele sectoare de activitate: transport, alimentare cu apă și canalizare, reabilitare termică a locuințelor, educație, sănătate, sport, managementul deșeurilor, asistență socială, termoficare etc.;
2. Primăria gestionează 27 de proiecte cu finanțare europeană și cofinanțare națională, proiecte de infrastructură drumuri, apă, canalizare, termoficare și 9 proiecte din fonduri proprii, 7 lucrări de intervenții și specializare personal fiind finalizate;
3. Programele de investiții publice dau semnale atât în domeniul dezvoltării sociale cât și cel al dezvoltării economice la nivelul municipiului.
 - o Pe de o parte, comunitatea beneficiază de servicii diverse privind diversele categorii ale populației: copii, tineri, adulți, pensionari, populația activă, categoriile defavorizate etc.,...
 - o Pe de altă parte investițiile în infrastructura de transport și utilități contribuie la o mai bună accesibilitate a zonelor de producție, servicii și comerț, iar dezvoltarea și diversificarea serviciilor fac mediul local atrăgător pentru forța de muncă înalt calificată, turiști și investitori.
 - o Nu în ultimul rând, serviciile culturale, sectorul academic contribuie la conturarea unui profil elitist al municipiului.
4. Prin implementarea proiectelor sociale vor fi create cca. 140 locuri de muncă și 8 noi servicii sociale specializate și primare (de exp: primele locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități; primele echipe mobile; primul adăpost de zi și de noapte pentru copii străzii, etc.).



1.4 NEVOI DE DEZVOLTARE IDENTIFICATE ÎN MUNICIPIU

În urma analizei situației existente și a investițiilor în derulare susținute de către Administrația Locală din fonduri proprii și fonduri europene nerambursabile se remarcă 2 domenii în care investițiile sunt prioritare: Infrastructura rutieră și Asistența socială.

Luând în considerare problemele de accesibilitate care derivă din localizarea geografică și dotarea infrastructurală a municipiului, proiectele de transport rutier au o relevanță deosebită. Așadar, realizarea proiectelor de infrastructură de transport reprezintă un element critic pentru dezvoltarea orașului și integrarea acestuia în sistemele teritoriale și economice ale regiunii Nord Est, ale României și ale UE, ceea ce face ca proiectele de investiții în infrastructura rutieră să fie de importanță prioritară.

Necesitățile identificate sunt prezentate în continuare:

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ


- Traseele pe care se desfășoară traficul rutier între sudul și nordul țării trec pe artere principale din municipiul Bacău de asemenea, aglomerând traficul la orele de vârf. Pentru o fluidizare a traficului de tranzit prin municipiul Bacău, spre nordul Moldovei este necesară reabilitarea și extinderea la 4 benzi a podului aflat la intrarea în municipiu, care în prezent îngreunează traficul intern și de mărfuri, se remarcă o lipsă de fluență a traficului în interval de vârf, ambuteiaje, zone greu accesibile
- Următoarele pasaje și străzi importante din municipiul Bacău necesită reabilitări și modernizări conform normelor europene: Pasaj Calea Moinești, Pasaj Letea Calea Moinești, pasaj Trebeș, Calea Mioriței, Strada Micoș și I.L. Caragiale și străzi adiacente. Aceasta modernizare constă în reabilitarea structurii rutiere, crearea de piste bicicleta, semaforizare și dotări aferente lucrărilor de drum.
- Suprafața ocupată de parcuri este de 85.020,32 m², asigurând în prezent 3.168 locuri de parcare cu plată aflate în evidența Primăriei. La o populație de 177.007 locuitori, considerând 3 membri/familie, 1 autoturism/4-5 familii, necesarul de locuri de parcare ar fi de circa 11.800 locuri de parcare necesare, exceptând locurile de parcare ale autoturismelor înregistrate la firme, locuri de parcare la instituțiile publice care asigură diverse servicii pentru populație. Se constată necesitatea realizării de parcuri cu plată care vor asigura venituri suplimentare la bugetul Primăriei.

- Necesitatea realizării unei centuri ocolitoare a municipiului Bacău cu 4 benzi de circulație;
- Realizarea de reparații pe aproximativ 100 de străzi ce fac parte din rețeaua stradală a municipiului.
- Implementarea unor acțiuni pentru decongestionarea traficului din zona de centru a municipiului;
- Fluidizarea traficului pe arterele aglomerate, altele decât cele din zona centrală a municipiului;
- Îmbunătățirea vitezei comerciale medii a transportului public de calatori;
- Creșterea capacității de transport de persoane a serviciului public de transport în comun;
- Creșterea eficienței sistemului de semaforizare;
- Fluidizarea traficului de tranzit prin municipiul Bacău, spre nordul Moldovei.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

- Necesitatea realizării unor lucrări de reabilitare a centrelor sociale existente, respectiv de extindere a acestora;
 - Creșterea calității serviciilor de asistență socială cu caracter primar sau specializat oferite populației Municipiului;
 - Diversificarea serviciilor de asistență socială oferite persoanelor aflate în diferite tipuri și grade de dificultate din Municipiul Bacău;
 - Înființarea de adăposturi temporare pentru persoanele victime ale violenței domestice și asistență pentru agresori.
 - cresterea calitatii serviciilor sociale oferite persoanelor varstnice, prin reabilitarea si dotarea centrelor sociale cu echipamentele necesare;
 - Este necesara imbunatatirea infrastructurii sociale si infiintarea de noi centre sociale care sa conduca la o crestere a calitatii vietii in cadrul polului de dezvoltare urbana Bacau, prin oferirea unor servicii sociale de calitate persoanelor aflate in dificultate.
 - Reabilitarea unitatilor medicale si a spitalelor din municipiul Bacau;
- ### ECHIPAREA EDILITARĂ
- Modernizarea sistemului de alimentare cu apă;
 - Modernizarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate;
 - Îmbunătățirea stării colectoarelor și racordurilor de pe: Str. Constantei - parțial, str. Narciselor, str. Lalelelor, Al. Ghiocailor, Al. Parcului, Str. Castanilor, Str. Panselor.
 - Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Bacău, apă caldă și caldură.
 - Extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale în Municipiul Bacău.
 - Dezvoltarea rețelei de iluminat public

- Gestionarea deșeurilor în conformitate cu normele europene și naționale
- Necesitatea colectării selective a deșeurilor din municipiul Bacău;
- Îmbunătățirea calității factorilor de mediu prin reducerea poluării;
- Acoperirea numărului de cereri pentru locuri în grădinițe.
- Creșterea gradului de acoperire cu servicii medicale a necesităților populației;
- Dezvoltarea sectorului serviciilor de intervenție de urgență;
- Construirea de locuințe sociale
- Este necesară o creștere a raportului suprafață amenajată pentru locuri de joacă / număr copii în Municipiul Bacău la aproximativ 1mp/copii.



1.5 POTENTIALUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI

Municipiul Bacău este reședința județului Bacău, fiind localizat în partea central – nord – estică a județului Bacău, într-o zonă dezechilibrată din punct de vedere al densității localităților urbane. Este un municipiu de rangul I (176743 locuitori la 1 iulie 2008), de importanță interjudețeană, regională și națională, zona sa de polarizare depășind granițele județului Bacău, pe o rază de aproximativ 60 km.

La nivel județean, capacitatea de polarizare a municipiului Bacău urmează a fi valorificată prin înființarea și mai ales crearea funcțiilor și a relațiilor specifice funcționării unei zone metropolitane: Zona Metropolitană Bacău, în care sunt incluse următoarele comune: Hemeiș, Margineni, Magura, Luizi – Calugara, Sarata, Nicolae Balcescu, Faraoni, Gioseni, Tamasi, Letea Veche, Buhoci, Traian, Secuieni, Odobesti, Izvorul Berheciului, Prajesti, Saucesti, Itești, Beresti – Bistrita, Filipești, Gârleni, Blagești. De altfel, dezvoltarea orașului din ultimul deceniu a determinat apariția unor „tentacule” către comunele Hemeiș, Letea Veche, Magura, Margineni.

Din punct de vedere fizico – geografic, municipiul Bacău este situat în unitatea de relief numită Podișul Piemontan, subunitatea Culoarului Fluvial Siret-Bistrita, în zona largă de confluență a râurilor Siret și Bistrita, la altitudinea de 165m. Orașul se domină, dinspre vest, de culmea Pietricica, fiind situat în zona de contact între unitatea subcarpatică și Podișul Bârladului – Colinele Tutovei.

Orașul Bacău beneficiază de un cadru geomorfologic extrem de favorabil. În ansamblu, intravilanul municipiului Bacău se află pe terasele plane sau ușor înclinate, cu expozitie estică și sud-estică, cu taluzurile stabilizate, având un drenaj bun și o pânză freatică bogată. Astfel, municipiul Bacău este definit, în general, de un relief plan, caracterizat de energii și fragmentare scăzută și o pânză redusă. Așezarea fizică – geografică se reflectă în gradul ridicat de accesibilitate care caracterizează municipiul Bacău. Aparut inițial ca târg pe vechiul drum al Siretului, municipiul Bacău este amplasat în prezent pe principala axă de circulație care străbate regiunea Moldovei: drumul european/national DN 2 – E 85 care asigură legătura între București și nordul țării, până la granița cu Ucraina.

Din punct de vedere al accesibilității feroviare, municipiul Bacău este străbatut de magistrala 500 București – Ploiești – Buzău – Râmnicu Sarat – Focșani – Adjud – Bacău – Roman – Pâșcani – Suceava – Vîșani, principala arteră feroviară din vestul Moldovei. Mai mult, municipiul Bacău este situat pe traseul coridorului european feroviar IX, care asigură conexiunea în interiorul Europei, pe relația nord – sud, pornind de la Marea Baltică (Lituania) și Golful Finic Sankt Petersburg, în direcția Moscova – Kiev – Chisinau – România – Ruse – Stara Zagora – Svilengrad – Alexandropol. Pe teritoriul României, componenta feroviară urmează traseul Ungheni – Iasi – Pâșcani – Bacău – Adjud – Marasesti – Buzău –

Ploiești – București – Giurgiu/Ruse. În prezent, din punct de vedere al potențialului de atracție al orașelor, conform Atlasului României 2006, municipiul Bacău exercită o polarizare de tip regional – puternică polarizare unidirecțională, unitățile teritoriale – administrative încadratoare fiind direct polarizate de municipiul Bacău, ca spațiu urban cu servicii de nivel superior (universități, medicină specializată) și cu funcții administrative, industriale și comerciale complexe.

Conform HG nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creștere și a polilor de dezvoltare urbană, municipiului Bacău i se atribuie rolul de pol regional de dezvoltare urbană la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, sprijinit în dezvoltare prin realizarea de investiții din axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" a Programului Operațional Regional 2007 – 2013.

POTENTIALUL NATURAL, ECONOMIC, UMAN

Potențialul natural

Potențialul natural este rezultatul interacțiunii următoarelor componente: structura geologică, relieful, clima, hidrografia, flora și fauna, solurile. Potențialul natural stă la baza dezvoltării unei comunități umane în timp și spațiu și influențează direct potențialul economic și uman.

Condițiile geografice (litografia, structura tectonică, neotectonica, seismicitatea, resursele solului) au o influență specifică, în principal indirectă, mai greu de sesizat la prima vedere, dar care afectează dezvoltarea și repartitia comunităților umane. Din punct de vedere geologic, teritoriul orașului Bacău se suprapune așa-numitei unități structurale a Depresiunii (Platformei) Bârladului, despre care se presupune ar fi alcătuită din formațiuni cristalofiliene și magmatice. Acest fundamentele este acoperit integral de o stivă de depozite sedimentare, din care, aici aflăm aproape exclusiv depozitele sarmatului. În zona Culoarului Fluvial Siret – Bistrita, unde este situat Bacăul, respectiv spre contactul cu Carpații și Subcarpații, sarmatul apare într-un fațes litoral, fluvio-deltaic, reprezentat prin pietrisuri și nisipuri. Cele mai noi formațiuni sedimentare din Platforma Bârladului aparțin ciclului adeniian superior-romanian (nisipuri, argile) și cuaternarului (silite, pietrisuri), acestea din urmă fiind caracteristice unor terase ce însoțesc arterele hidrografice ce străbat această platformă, cum e și cazul teraselor pe care este situat orașul Bacăul. Referitor la unitatea de relief, teritoriul municipiului Bacău este situat în Culoarul fluvial Siret – Bistrita. Plasamentul orașului Bacău în respectivul culoar fluvial, pe vastul con de dejecție creat la confluența râurilor Siret și Bistrita se constituie într-un cadru geomorfologic extrem de favorabil. Microrelieful vetei orașului este, de altfel, rezultatul activității celor două râuri și a regimurilor lor hidrologice. În zona de confluență astfel creată, ce are o latime de 15 – 17 km pe direcția vest-est, s-a format un relief specific, etajat, cu terase bine dezvoltate spre vest și un abrupt spre Colinele Tutovei, afectat de alunecări de teren active. În ansamblu, intravilanul municipiului Bacău se află pe terasele plane sau ușor înclinate, cu expozitie estică și sud-estică, cu taluzurile stabilizate, având un drenaj bun și o pânză freatică bogată. Astfel, municipiul Bacău este definit, în general, de un relief plan, caracterizat de energii și fragmentare scăzută și o pânză redusă, foarte favorabil dezvoltării unei localități.

În ceea ce privește clima, municipiul Bacău se încadrează în sectorul de provincie climatică temperat-continental cu influențe de ariditate, topo-climat de terase și lunca. Forma depresiunii și largă deschidere a zonei de confluență atât spre relieful înalt montan cât și spre câmpie și podis au contribuit la crearea unui microclimat. Barajul Carpaților Orientali modifică ușor circulația generală a atmosferei, iar determina invazia maselor de aer rece, iar vara a maselor de aer cald și uscat. Orografia zonei de confluență amplifică circulația atmosferei la nivelurile inferioare, accentuând gradul de continentalism al monoclimatului Bacăului. Din punct de vedere termic, climatul municipiului Bacău este caracterizat prin

ierni reci, veri cu temperaturi medii de 20°C și primăveri a căror medie este mai mică decât media anului de iarnă. Frecvente sunt inversiunile termice pe terasele inferioare ale celor două râuri, temperatura fiind iarnă cu 3-4°C mai coborâtă decât pe terasele înalte și pe versanți. Un factor natural specific municipiului Bacău, determinat inversiunile termice și de evaporată de pe lacurile de acumulare este frecvența mare a ceturilor provocate – nuanțat mare al zilelor cu cea care cauzează grave probleme de circulație, atât rutieră cât și aeriană. În interiorul orașului nebulozitatea crește deoarece cea se amestecă cu impuritățile din transporturi sau din activitățile industriale.

Reteaua hidrografică a municipiului Bacău este reprezentată de cele două râuri, Siret

și Bistrita, și de o serie de mici afluenți ai acestora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare, Cleja - pentru Siret, respectiv Trebesul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrita. Râul Bistrita a fost amenajat în întregime în perioada 1958 - 1966, în zona orașului creându-se lacurile Serbanesti, 202,4 ha, adâncime 3,3 metri, cu un volum total de 6 mil. mc, dat în funcțiune în anul 1966 și lacul de compensare 50,4 ha, 5,25 metri adâncime cu Insula de Agreement (11,85 ha). Amenajări au fost efectuate și pe afluenții Bistritei, a căror cursuri au fost regularizate (Bârnat, Negel, 13 kilometri lungime, Trebes 22 kilometri, Limpede 16 kilometri).

În ceea ce privește apele subterane, albiilor majore și teraselor râurilor Siret și Bistrita

le sunt specifice strate acvifere freatice bogate. Acestea sunt alimentate, în cazul albiilor majore, în mare parte de însuși râul generator, datorită permeabilității mari a pietrisurilor și nisipurilor din patul albiei. Viteza apreciabilă a curgerii apei în aceste strate acvifere de albie majoră asigură niste debite captabile importante, evaluate la 15 l/s/100m la

Bistrita și 6 - 10 l/s/100m la Siret (după Al. Ungureanu, 1993). Pânzele freatice și rețeaua hidrografică drenată de râurile Bistrita și Siret se constituie, în mari resurse de apă. Rezervele cele mai însemnate se află în complexul aluvionar de lunca, precum și la baza teraselor. Hidrografia bogată reprezintă un atu din punct de vedere al multiplelor posibilități de valorificare a rețelei hidrografice în exerciția și anumite restricții în ceea ce privește expunerea la riscul de inundații a anumitor zone din oraș. Astfel, s-au produs inundații pe pârâul Trebes - Bârnat, în zona podului Margineni, precum și la nord de cartierul Ștefan cel mare, către confluența pârâului cu canalul hidroenergetic. De asemenea, s-au produs inundații pe pârâul Negel, în zona cartierului CFR.

Solurile reprezintă un element important al potențialului natural, care are influența directă asupra potențialului economic. Astfel, teritoriul municipiului Bacău se suprapune luncii

Bistritei, careia îi sunt specifice soluri aluviale și protosolurile aluviale. Pe terase apar cernoziomuri cambice și argiloluviale. Astfel, din punct de vedere al favorabilității pentru agricultura prezintă importanță cernoziomurile, care ocupă o suprafață de 583 ha, faeziomurile, extinse pe 11 ha, aluviosolurile, care ocupă o suprafață de 604 ha, foarte favorabile pentru legumicultura. Toate aceste categorii de soluri se caracterizează printr-o fertilitate ridicată, reprezentând domeniul terenurilor agricole.

În concluzie, condițiile naturale determină ca teritoriul municipiului Bacău să fie unul favorabil locuirii și dezvoltării urbane, cu influențe asupra potențialului economic și uman.

Potențialul economic

Potențialul economic al unei localități derivă în primul rând din favorabilitatea condițiilor naturale pentru desfășurarea anumitor activități economice. Astfel, relieful, hidrografia, vegetația, solurile, au impact direct în dezvoltarea economică a localităților. În al doilea rând, un alt element decisiv pentru dezvoltarea economică este poziția și accesibilitatea în teritoriu. În al treilea rând, potențialul economic și

capacitatea de atracție a unei localități este determinată și de gradul de dezvoltare al infrastructurii și echipării edilitare. În cazul municipiului Bacău, potențialul economic este determinat de:

- relieful plan, caracterizat de energie și fragmentare scăzută și o pantă redusă, caracteristici geomorfologice deosebit de favorabile dezvoltării localității;
- rețeaua hidrografică bogată, cu multiple utilizări: producerea de energie electrică, sursă de apă pentru diverse activități economice, sursă de apă pentru irigații, moderator climatic, posibilități de valorificare în turismul de agrement și turismul sportiv;
- vegetația naturală cu rol major în crearea unui peisaj atractiv al municipiului din punct de vedere turistic, precum și a unui microclimat plăcut; pe teritoriul municipiului Bacău există 57 ha acoperite de formațiuni forestiere, cărora li se adaugă vegetația de mlaștină din zona de nord a lacului Serbanesti, habitat pentru numeroase specii avifaunistice. Lacul a fost declarat arie protejată Natura 2000 și Arie Specială de protecție Avifaunistică - potențial de dezvoltare a turismului ecologic;
- solurile fertile: cernoziomuri, faeziomuri, cu fertilitate ridicată. Din punct de vedere al preabilității, terenurile agricole din municipiul Bacău se încadrează în clasa I de preabilitate, adică terenuri fără limitări în cazul utilizării ca arabii. Solurile fertile precum și existența apei pentru irigații reprezintă elemente importante ale potențialului economic pe baza cărora este posibilă dezvoltarea agriculturii;
- poziția în teritoriu: municipiul Bacău are o poziție centrală, de contact, între zona subcarpatică și Podisul Moldovei, mai precis între Subcarpații Moldovei și Podisul Bârladului - Colinele Tutovei; această poziție este favorabilă exercitării unei influențe mai structurate în teritoriu în sensul mobilizării capitalului teritorial în beneficiul unei dezvoltări durabile a regiunii și localităților din regiune;
- situarea orașului pe vechiul „drum al Siretului”, în prezent pe principală arteră care străbate zona Moldovei: DN 2 - E 85 suprapus peste Culoarul Siretului; această poziție permite regenerarea rolurilor tradiționale și reinterpretarea acestora în noul context social-economic;
- situarea în zonă de convergență a importante drumuri naționale și europene: DN 2/E 85, DN 15, DN 2F, DN 2G, DN 11/E 574 favorizează accesibilitatea rutieră ridicată;
- municipiul Bacău este străbatut de magistrala feroviară 500 București - Bacău - Suceava - Vîcsani, principală arteră feroviară din vestul Moldovei;
- municipiul Bacău este situat pe traseul coridorului european feroviar IX, care asigură conexiunea în interiorul Europei, pe relația nord - sud;
- poziția centrală a orașului a determinat amplasarea la Bacău a unui aeroport internațional;
- potențialul intermodal, tendințele economice și tendințele prezente de dezvoltare, situarea avantajoasă în rețeaua regională și națională de localități, fac din municipiul un candidat real la dezvoltare metropolitană, la afirmarea ca pol competitiv și de excelență la nivel regional și național;
- patrimoniul de construcții industriale precum și infrastructura de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale configurează un potențial substanțial privind regenerarea dezvoltării economice pe structuri competitive;

- serviciile academice si de cercetare constituie atu-uri importante in construirea rolului de pol competitiv in regiune prin asigurarea fortei de munca inalt calificate, a cercetarilor aplicate, a inovarii, a turismului stiintific si de conferinte, a retelor de elita stiintifica etc;
- detinand o infrastructura in dezvoltare de dotari si servicii in sprijinul afacerilor, municipiul Bacau poate deveni un centru financiar, bancar si al investitiilor in zona Moldovei;
- functiunile si activitatile legate de afaceri, targuri, prezentari prefigureaza si sustin potentialul de dezvoltare a turismului de afaceri, de reuniuni si evenimente;
- tertializarea economiei constituie un argument solid pentru cresterea competitivitatii si flexibilitatii economiei locale;
- resursele consistente de forta de munca si serviciile de reconversie si pregatire a acestora sustin potentialul de dezvoltare economica a municipiului;
- viata si traditia culturala si infrastructura de dotari care o sustine, personalitatile marcante ale culturii romanesti care s-au ridicat din Bacau constituie tot atatea argumente care sustin potentialul de dezvoltare a turismului cultural;
- nu in ultimul rand infrastructura sportiva atestata olimpic - Bazinul de inot, Sala Olimpica de Atletism – constituie o obligatie de a dezvolta economia locala pe baza sportului, precum si a turismului de evenimente sportive.

Potentialul uman


La 1 iulie 2007 municipiul Bacau avea o populatie de 178203 locuitori, dintre care 92776 (52,06%) femei. La 1 iulie 2008, acesta scazuse pâna la 176. 743 locuitori, populatia feminina reprezentând 52,19% din total, adica 92235 persoane, în cifre absolute.


În ceea ce priveste resursele de forta de munca, ele reprezinta segmentul cel mai numeros al populatiei municipiului, respectiv 128.286 persoane din totalul de 176.743 locuitori stabili ai Bacaului.

Sporul natural, rezultat din diferenta între natalitate si mortalitate, s-a mentinut la valori pozitive pe toata durata analizata, cuprinse între 0,24 si 8,65‰. Tendinta este una de descrescator, specifica tranzitiei demografice, cauza fiind atât scaderea natalitatii, dar mai ales cresterea mortalitatii. În ultimii ani însa remarcam o redresare a valorilor, datorate stabilizarii natalitatii la cote mai ridicate. Bilantul rezultat din miscarea migratorie bazata pe stabilirea cu domiciliul în municipiul Bacau, a coborât la valori negative, din ce în ce mai accentuate în ultimii ani. Bilantul real al populatiei unui teritoriu se stabileste prin compunerea celor doua componente analizate anterior, respectiv bilantul natural si cel migrator.

În cazul municipiului Bacau, aportul constant pozitiv al sporului natural a fost anihilat de valorile negative ale soldului migrator, conducând, începând cu 1999, la diminuarea efectivului demografic.

La recensământul din 2002 populatia activa a municipiului Bacau era constituita dintr - un efectiv de 81731 persoane, ce reprezinta 46,57% din populatia stabila în teritoriu. Cea mai mare parte o reprezinta populatia ocupata, cu o pondere de 87,16% din totalul activ. Restul, pâna la 100%, este constituit din someri, dintre care cea mai mare parte sunt în cautarea unui alt loc de munca.





2.1. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE

Profilul strategic al municipiului Bacău identificat în capitolul de audit urban pune în evidență următoarele caracteristici strategice ale municipiului Bacău:

- Diversitatea sectoarelor economice conferă dinamism și flexibilitate mediului economic al municipiului Bacău făcând posibilă astfel adaptarea economiei locale la tendințele actuale regionale și globale. În esență, este o economie bazată pe servicii care susțin rolul de pol economic regional al municipiului Bacău, precum și un important și diversificat sector industrial, în care se remarcă în prim plan industria alimentară, industria hârtiei, industria construcțiilor metalice, industria altor mijloace de transport (aeronautica). Se remarcă dezvoltarea comerțului, a transporturilor, a serviciilor pentru întreprinderi, a construcțiilor, a serviciilor private de sănătate. Municipiul Bacău este un important nod de transport rutier, feroviar și aerian, beneficiind astfel de accesibilitate ridicată. Și în acest domeniu sunt necesare investiții, în primul rând pentru decongestionarea traficului în interiorul orașului. Există perspective privind dezvoltarea unui nod de comunicații complex.
- Municipiul Bacău este centru universitar și își dezvoltă activități de cercetare și inovare, configurând un potențial nou pol academic și de excelență în Moldova. Prezența instituțiilor de învățământ superior reprezintă un avantaj crucial în

- susținerea competitivității, stimularea serviciilor conexe și, în același timp, asigurând municipiul și regiunea cu „producția” de resurse de forță de muncă bine instruită. Sunt necesare însă măsuri pentru asigurarea de locuri de muncă în vederea menținerii tinerilor absolvenți și reducerii emigrației „materiei cenușii”.
- Bacăul este un centru financiar, bancar și al investițiilor în zona Moldovei, adăpostind un număr de 25 de sucursale ale băncilor centrale, numeroase filiale, agenții bancare și cooperative de credit. Alături de sectorul bancar se regăsesc societăți de investiții financiare cum este SIF Moldova. Peisajul financiar-bancar este completat de societățile de asigurare-reasigurare și sucursalele a numeroase societăți de asigurări din România.
- Prezența unor importante unități industriale de importanță națională și internațională: Agricola Internațional, Letea S.A., S.C. Pambac, S.C. Aerostar, S.C. World Machinery Works, S.C. Barlinek, etc.
- Bacăul este un oraș în dezvoltare. Analizele realizate au scos în evidență faptul că există numeroase domenii în care municipiul Bacău are o serie de avantaje competitive în domenii precum învățământul, construcțiile, transportul și comunicațiile, comerțul, industria, administrația publică. În intervalul 2000 – 2007 numărul de agenți economici înființați a crescut continuu, solicitând încadrarea de personal nou.
- Terțiarizarea economiei locale este un alt argument pentru ceea ce înseamnă creșterea competitivității și flexibilității economiei locale, ponderea populației ocupate în servicii fiind de 40,5% în anul 2007. Sunt bine dezvoltate serviciile de transport de mărfuri și persoane, aerian, rutier și feroviar, comerțul, serviciile private de sănătate, serviciile hoteliere. Municipiul Bacău deține un avantaj în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor (un „oraș de servicii”).
- Prin poziția pe care o ocupă în teritoriul și în cadrul rețelei de localități și de transport, în virtutea tradiției de „vad comercial”, precum și pe baza dotării intermodale, municipiul deține un potențial substanțial de a deveni platformă logistică de servicii de transport intermodal pentru regiune.
- Turismul face parte din aceasta ecuație integrând componentele de acaferi, culturala, universitară și de sport;
- În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creștere a tranzacțiilor cu terenuri, ca urmare a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerț și servicii și ansambluri rezidențiale. O dată cu dezvoltarea orașului, tot mai multe firme din alte zone ale țării sau din afara țării sunt interesate de investiții în construcții;
- Afirmarea rolurilor în teritoriul ca pol metropolitan, pol de competitivitate și cluster economic de servicii se bazează pe categoriile de potențial descrise mai sus și reprezintă integrarea acestora și concretizarea într-un nivel nou de dezvoltare.

În sinteza, putem considera ca analiza profilului strategic la nivelul caracteristicilor pozitive evidențiază atuurile importante ale municipiului Bacău.

Viziunea și obiectivele strategice. Viziunea dezvoltării reprezintă forma împărțită a identității și a valorilor comune, care să ofere comunității un sens al dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. Acest dezerat reprezintă un concept strategic de dezvoltare, ce cuprinde aspecte spațiale și ne-spațiale, calitative și cantitative ale dezvoltării.

Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui **proces participativ**, care implică factorii de decizie, oamenii de afaceri, populația, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul comunității respective. Fiind un proces participativ, metoda de lucru cuprinde chestionare și/sau interviuri, cu formularea unor întrebări legate de valorile și viitorul comunității, dar și organizare de mese rotunde/ateliere de lucru, pentru diverse grupuri de populație.

Scopul viziunii de dezvoltare a municipiului Bacău este acela de a agrega obiectivele socio-economice formulate la nivel regional cu schimbările care au loc în structura spațială, economică și socială a teritoriului urban.

Dezvoltarea viitoare a orașului este legată de dezvoltarea județului Bacău, de importanța regională a municipiului, poziția geografică strategică a municipiului Bacău, care este la intersecția unor importante cai rutiere, feroviare și aeriene, de dezvoltarea zonei agricole în care se afla localizat, de relația cu coridorul de transport rutier reprezentat de culoarul Siretului – E 85 / DN 2 E București – Suceava – Siret precum și cu coridorul paneuropean feroviar IX și cu influența economică pe care o generează aceste axe de transport.

În cadrul proiectului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Bacău, finanțat de Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1, „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1, „Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, s-a constituit Parteneriatul Intersectorial pentru Dezvoltarea Strategică a Municipiului Bacău ca organism cu caracter obștesc, constituit în Municipiul Bacău, care asigură cooperarea orizontală și coordonarea demersurilor sectoriale potrivit unei strategii comune de dezvoltare a municipiului, cu implicarea și responsabilizarea tuturor actorilor relevanți: societatea civilă, mediul de afaceri. Procesul este coordonat și facilitat de administrația publică locală, potrivit responsabilităților ce îi revin prin lege.

Principalele activități ale Parteneriatului Intersectorial vor include:

- a. Asigurarea informării și participării active a actorilor locali în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a strategiei și politicilor de dezvoltare a municipiului Bacău
 - Coordonarea sistemului de informare a cetățenilor
 - Încurajarea participării active a principalilor actori în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei și politicilor publice, a rezultatelor și impactului acestora
 - Utilizarea platformei informatice în vederea stimulării participării actorilor locali la elaborarea strategiei și politicilor de dezvoltare locală

- b. Asigurarea circulației datelor actualizate în vederea fundamentării corecte a strategiei și politicilor de dezvoltare a municipiului
 - Asigurarea datelor necesare actualizate
 - Asigurarea unui sistem de actualizare și de circulație a datelor necesare
 - Asigurarea funcționării platformei informatice pentru actualizarea strategiei


- c. Coordonarea procesului de elaborare/ actualizare, implementare și monitorizare a implementării strategiei și politicilor de dezvoltare a Municipiului Bacău
 - Asigurarea participării entităților instituționale implicate la nivel de decizie, în cadrul Parteneriatului Intersectorial
 - Asigurarea participării entităților instituționale implicate la nivel de execuție, în cadrul Parteneriatului Intersectorial
 - Organizarea procesului de luare a deciziei privind implementarea strategiei și politicilor pe baze tehnice, transparente, utilizând instrumente agreate în comun
 - Coordonarea orizontală la nivelul instituțiilor implicate a implementării deciziilor strategice luate în cadrul Parteneriatului Intersectorial
 - Monitorizarea implementării strategiei și politicilor de dezvoltare și evaluarea impactului acestora
 - Sistemul de raportare către comunitatea locală
 - Actualizarea strategiei de dezvoltare locală

- d. Promovarea strategiei și a politicilor de dezvoltare a Municipiului Bacău
 - La nivelul societății civile și a actorilor instituționali locali în vederea consolidării și eficientizării cooperării pentru dezvoltare locală, pentru regenerarea mândriei locale;
 - La nivelele regional și național, în vederea dezvoltării poziției și rolului în teritoriu, atât în beneficiul prosperității locale cât și pentru consolidarea economiei regionale și naționale;
 - Promovarea în cercurile politice, economice și sociale a necesității și avantajelor participării în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice și strategiei;
 - Promovarea obiectivelor, programelor și proiectelor-cheie către finanțatori.

Parteneriatul Intersectorial pentru Dezvoltarea Strategică a Municipiului Bacău are în exclusivitate un rol consultativ pentru Primăria Municipiului Bacău.

Parteneriatul Intersectorial pentru Dezvoltarea Strategică a Municipiului Bacău se formează în vederea asigurării unui sistem integrat și transparent de decizie privind planurile de dezvoltare a Municipiului Bacău și implementarea acestora. Structura acestui sistem este figurată în schema de mai jos:

Structura Parteneriatului Intersectorial



În această formulă partenerială a fost inițiat procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a municipiului care va fi finalizat până la finele lunii noiembrie 2010.

Potrivit concluziilor auditului și consultării a fost formulată

Viziunea strategică de dezvoltare:

Municipiul Bacău - centru regional de interes economic și strategic în zona Moldovei, centru al inovației și oportunităților, destinație turistică atractivă, un oraș cu o comunitate dinamică din punct de vedere economic, social și cultural, un mediu de viață atractiv pentru locuitorii săi.

Misiunea:

Bacăul va activa și construi parteneriatul intersectorial și teritorial pentru consolidarea atu-urilor prin care își consolidează poziția regională și națională de pol metropolitan tănăr și dinamic, mizând pe dezvoltarea comerțului, industriei prelucrătoare, cercetării, serviciilor, sportului, pe valorificarea tradiției, dezvoltarea comunității și susținerea unui mix economic competitiv și inovativ.

2.2. OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

Definirea obiectivelor strategice de dezvoltare se realizează ca urmare a întocmirii analizei SWOT prezentată în Capitolul 1 al documentului de față. În formularea obiectivelor strategice s-a plecat de la identificarea problemelor.

Problemele majore identificate la nivelul municipiului sunt:

1. Deficiențe la nivelul infrastructurii de transport și managementului traficului
2. Deficiențe privind nivelul și calitatea asigurării infrastructurii de utilități publice
3. Declinul dezvoltării economice
4. Declinul identității culturale prin degradarea patrimoniului construit valoros
5. Vulnerabilitatea mediului și a calității vieții urbane la presiunile multiple în dezvoltare
6. Lipsa afirmării rolului regional

Cătoro le corespund **șase obiective strategice de dezvoltare ale polului urban de dezvoltare:**

1. Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională
2. Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului
3. Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei băcăuane, ca pol regional și competitiv
4. Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea
5. Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE
6. Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil

OBIECTIVUL 1.

Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională

Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport urban

Priorități

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv și activități propuse	Perioada de implementare		Buget proiect			
				Anul începerii	Anul finalizării	Valoarea nerambursabilă solicitată	Contribuție proprie costuri eligibile	Costuri neeligibile	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizare Calea Moinești	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Lărgirea pasajului supraplatan la 4 benzi de circulație; Realizarea pistelor pentru bicicliști (câte una pentru fiecare sens de circulație); Asigurarea iluminatului pe pasajul Măgisteri; Reabilitarea trotarelor, iluminat public cu statui ornamentale specific mediului urban; Reabilitarea structurilor de rezistență a podului peste pârâul Trebes (21 ml); Realizarea unei intersecții a cărei geometrie să includă insule de direcție a traficului.	2010	2012	28757209	586881	6802511	36.146.601
3	Reabilitare infrastructura urbana zona I.L. Caragiale-Milcov-Intersecție cu str. Letea	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitarea/crearea trotare și alei laterale pe o lungime de aprox. 150m, modernizare iluminat public, reabilitarea/crearea locuri de parcare.	2010	2012	18958100	386900	3675550	23.020.550
4	Reabilitare infrastructura urbană zona Măreței-9 Mai-Vanțului-Vadul Bistritei	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitarea/crearea trotare și alei laterale pe o lungime de aprox. 200m, modernizare iluminat public, reabilitarea/crearea locuri de parcare, realizare sens giratoriu.			13534780	276220	2624090	16.435.090
5	Reabilitare Pasaj Letea	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: suprastructură la nivel interior și superior, reparații ale aparatelor de reazem, reparații la infrastructură rutieră, crearea pasarelăi pietonale.			17636080	359920	3419240	21.415.240
8	Reparație capitală str. Prelungirea Bradului	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Realizarea reparației capitale a străzii	2011	2015				3.552.000

9	Reparație capitală. str. Bradului	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Realizarea reparației capitale a străzii.	2011	2015				2.250.000
10	Construire intersecție denivelată zona Vadul Bistriței - I.L. Caragiale	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei intersecții denivelate.	2011	2015				30.000.000
11	Construire pasaj suprapunere zona Morței - Energiei	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unui pasaj suprapunere.	2011	2015				35.000.000
12	Construire pasaj pietonal subteran zona Energiei - Morței	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015				15.000.000
13	Construire pasaj pietonal subteran zona Banca Națională - Morței - Bucium	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015				15.000.000
14	Construire pasaj pietonal subteran zona Ștefan Cel Mare - Morței - 9 Mai - V. Bistriței	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015				15.000.000
15	Construire pasaj pietonal subteran zona 9 Mai - B-dul Unirii	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015				15.000.000
16	Parcare subterană zona 9 Mai nr.78	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei parcuri subterane.	2011	2015				25.000.000

17	Parcare supratrană str. Republicii nr. 78	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea urbană și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei parcuri supratrană.	2011	2015			18.000.000
18	Reabilitare și supralărgire str. Chirlei	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea urbană și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Reabilitare și lărgire stradă.	2011	2015			15.000.000
19	Passarela pietonală A.N.L. str. Leta	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană și creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea urbană și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei pasarele pietonale.	2011	2015			8.000.000
20	Construirea căii Moinești nr. 30A-30H	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea urbană și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei străzi ¹	2010	2011			2.837.475

Proiecte complementare

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
2	Construire str. I.I. de la Brad	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2004	682.274	Buget local
3	Reparație capitală str. Cuza Voda	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2004	687.334	Buget local
4	Construire str. Vrancei	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	688.612	Buget local
5	Construire str. Primaverii	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	607.752	Buget local
6	Construire str. Vulturului	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	235.196	Buget local
7	Construire str. Andrei Muresan	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	151.138	Buget local
12	Construire str. Fagului	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2007	204.356	Buget local

¹ Deși poartă același denumire, este de fapt o stradă adiacentă Căii Moinești de la poziția 1

13	Construire str. Lunei	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2007	223.939	Buget local
14	Construire str. Traian Vuia	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2007	222.276	Buget local
15	Reabilitare str. Izvoare - Înrâdăni	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2008	4.240.846	Buget local
18	Construire str. Marțir Crisan	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	391.804	Buget local
19	Construire str. Marțir Crisan	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	192.787	Buget local
20	Construire str. Cezar Bolliac	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	416.107	Buget local
21	Construire str. Banu Marcin	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	1.000.553	Buget local
B. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de acțiune urbană						
12	Consolidare – reabilitare pod rutier peste raul Bistrița		Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesibilității municipiului Bacău, creșterea mobilității și fluidizării traficului	2006 - 2008	10.000.000 euro	Buget local
C. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) în continuare sau/și propuse să fie realizate în perioada următoare, cu impact major în zona de acțiune urbană						
13	Dezvoltare infrastructura drumuri în Municipiul Bacău	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de drumuri (inclusiv apă și canalizare, sensuri giratorii, parcuri, reabilitare iluminat public)	2006 - 2012	25.000.000 lei	Buget local
14	Străzi propuse pentru construire sau modernizare în perioada 2011-2013 (53 de străzi)	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Extindere sau înlocuire rețele de alimentare cu apă și canalizare, amenajare trotuare și carosabil și reabilitare iluminat public.	2011 - 2014	20.000.000 lei	Buget local
15	Pasaj rutier subteran Str. Oțuz – Str. Ștefan Guse	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului rutier între zona centrală și cartierul CFR	2009 - 2011	6.200.000 euro	Buget local

OBIECTIVUL 2

Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului

Program privind dezvoltarea rețelilor de utilități publice

Priorități

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
7	Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă – colectare și tratare a apelor uzate în Mun. Bacău	Mun. Bacău (prin SC Compania de apă Bacău SA)	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protejarea mediului și sănătății umane. Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate	2010	52.006.000 euro	Buget local și ISPA 2002
8	Complex de investiții multianuale pentru reabilitarea și modernizarea capacităților de producție și transport a agentului termic în perioada 2002 - 2009	Mun. Bacău și CET Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protejarea mediului și sănătății umane.	2002 - 2009	164.188.458 lei	Buget local, surse proprii CET și subvenții de la bugetul de stat
10	Complex de investiții multianuale pentru reabilitarea, extinderea și înlocuirea rețelilor de apă și canalizare în Bacău, realizate în perioada 2004 - 2009	Mun. Bacău (prin SC Compania de apă Bacău SA)	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protejarea mediului și sănătății umane.	2004 - 2009	30.650.263 euro și 4301.882 lei	Buget local și ISPA
C. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) în continuare sau și propuse să fie realizate în perioada următoare, cu impact major în zona de acțiune urbană						
1	Complex de investiții multianuale pentru reabilitarea și extinderea rețelilor de apă și canalizare și construirea treptelor terțare SE Bacău	Mun. Bacău (prin SC Compania de apă Bacău SA)	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protejarea mediului și sănătății umane	2010 - 2015	25.423.000 euro	Buget local și POS Mediu
3	Instalații mari de ardere și sisteme de termoficare în municipiul Bacău	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității de producere a energiei termice și electrice, Reducerea pierderilor de energie termică	2008 - 2014	64.200.000 euro	Buget local, POS COE
8	Reabilitare sisteme de alimentare cu apă potabilă și canalizare	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protejarea mediului și sănătății umane	2008 - 2012	35.000.000 lei	Buget local, POS Mediu
9	Dezvoltarea pieței de energie termică – racordarea la SA CET a instituțiilor publice și a imobilelor cu destinație de locuințe	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: menținerea pieței de energie	2009 - 2012	5.800.000 euro	Buget local, POS Mediu
18	Reînnoțirea sistemului de termoficare din mun. Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Conformarea lanțurilor de emisie a instalațiilor mari de ardere din mun. Bacău	2010 - 2013	66.590.000 lei	Buget local POS COE

OBIECTIVUL 3

Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei băcăuane, ca pol regional și competitiv
Programul de asigurare a serviciilor pentru afaceri

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
B. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de acțiune urbană						
6	Centrul expozițional și de afaceri Bacău	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei bacăuane, ca pol regional și competitiv Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și stimularea mediului antreprenorial în regiunea NE	2010	13.866.962 euro	Buget local și PHARE CES 2004-2006

OBIECTIVUL 4

Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
1	Reparație capitală str. Banca Națională	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2004	519.788	Buget local
16	Modernizare obiectiv cultural "Teatrul de Vară"	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea. Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea mediului cultural bacăuan	2008 - 2010	4.000.000 lei	Buget local
17	Complex cultural „Sf. Nicolae” – matrice spirituală a Bacăului.	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea. Obiectivul general al proiectului: punerea în valoare a patrimonului cultural și religios	2010 - 2012	250.000 euro	Buget local

OBIECTIVUL 5

Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE

Programul privind dezvoltarea serviciilor sociale

Priorități

Nr. Crt.	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv și activități propuse	Perioada de implementare		Buget proiect			
				Anul începerii	Anul încheierii	Valoarea nerambursabilă solicitată	Contribuția proprie costurilor eligibile	Costurile neeligibile	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Reabilitarea și dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: asigurarea de servicii sociale adecvate pentru persoanele vârstnice, menite să sprijine normalizarea și creșterea calității vieții acestora Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane la exigentele UE Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale Activități: Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale și dotarea acestora cu echipamente specifice: reparații capitale și reabilitare energetică la căminul pentru îngrijire persoane vârstnice și la cantină; dotarea cu echipamente specifice	2010	2012	3499200	71420	709910	4.280.530
6	Reabilitare și modernizare imobil locuințe sociale str. Henri Coanda 9	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale Activități: Reabilitarea și modernizarea unui imobil pentru asigurarea unor locuințe sociale de calitate			4345907	88892	842574	5.277.173
27	Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței domestice	Mun. Bacău	Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor și dotarea acestora cu echipamente specifice: Reabilitarea unui adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței, localizat în str. Bradului.	2013	2015				480.000

Proiecte complementare

Nr. Crt.	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării/împlineerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
10	Realizarea centrului de zi „O școală pentru toți”	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de servicii socio-educative pentru copii și adulți din Mun. Bacău	2005	118.000	Buget local și FRDS
11	Realizarea centrului de zi „Armonia” pentru persoanele cu disabilități psihice	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: oferirea unui complex de servicii de asistență socială și psihologică, persoanelor adulte cu disabilități psihice aflate în grija familiilor, marginalizate social, dezavantajate profesional și aflate în imposibilitatea de a-și asigura un minimum de existență	2005	712.600	Buget local și Programul PHARE 2001 – Coeziune Economică și Socială
17	Realizarea centrului de zi „Clubul Pensionarilor”	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: oferirea unui alternativă plăcută și sănătoasă la petrecerea timpului liber, consiliere socială, kinoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, realizarea de activități de socializare	2008	476.035	Buget local
22	Realizarea centrului de zi pentru copiii cu nevoi speciale	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: oferirea serviciilor de recuperare (kinoterapie, psihologie, logopedie), în vederea creșterii calității vieții copilului cu handicap, oferă activități de socializare, recreative și educaționale în vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în scopul integrării-reintegrării în societate a copilului cu handicap	2009	384.198	Buget local

23	Realizarea centrului de zi pentru copiii aflați în dificultate	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane. La exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Oferirea unei alternative pentru prevenirea separării copilului de familia sa și abaterii de la educația și servicii gratuite pentru copiii preșcolari și școlari proveniți din familii care nu dispun de condiții socio-materiale suficient de bune	2009	0.110	Buget local
26	Realizarea „Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Mun. Bacău”	Mun. Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane. La exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Să asigure persoanelor adăpost, care au domiciliul în județul Bacău, un pachet integral de servicii sociale care cuprindă adăpost pe timp de noapte, condiții decente de igienă personală și conștientizare în vederea reintegrării sociale	2011	1.38.567	Buget local

B. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de dezvoltare urbană

9	Construirea bazei de datele str. Teiului și Tipografor		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane. La exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Proiectarea categoriilor sociale defavorizate	2004-2009	3.700.000 euro	Buget local transferat de la buget de stat
---	--	--	--	-----------	----------------	--

Programul privind siguranța exploatării spațiilor publice
Priorități

C.C.	Denumirea proiect	Solicitant	Obiectiv și activități propuse	Perioada de implementare				Buget protejat		
				Anul în care se realizează	Anul în care se realizează	Valoarea în lei a proiectului	Contribuția la costurile eligibile	Contribuția la costurile eligibile	Contribuția la costurile eligibile	Total
21	Realizarea iluminatului public la incinta de blocuri din zona urbană Mică - 9 Mai - Văduții - Văduții Bis - Râșeni	Mun. Bacău	C. Obiectiv general: Creșterea calității locuirii în zona de dezvoltare urbană. Relaționarea cu obiectivele PDU: Contribuție la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Operațiunile: Realizarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, în susținerea sportului public urban. Activități: Dezvolarea și au modurile de infrastructură utilităților publice urbane; Realizarea iluminatului public în zona incintelor blocurilor d3 locuit.	2011	2015	2015	3	9	10	6.1.200
22	Realizarea iluminatului public la incinta de blocuri din zona urbană IL Caragiale - Milcoi - Lăsa	Mun. Bacău	C. Obiectiv general: Creșterea calității locuirii în zona de dezvoltare urbană. Relaționarea cu obiectivele PDU: Contribuție la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Operațiunile: Realizarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, în susținerea sportului public urban. Activități: Dezvolarea și au modurile de infrastructură utilităților publice urbane; Realizarea iluminatului public în zona incintelor blocurilor d3 locuit.	2011	2015	2015				6.1.200
23	Realizarea iluminatului public pe Calea Moiniești (poziția 20)	Mun. Bacău	C. Obiectiv general: Creșterea calității locuirii în zona de dezvoltare urbană. Relaționarea cu obiectivele PDU: Contribuție la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Operațiunile: Realizarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, în susținerea sportului public urban. Activități: Dezvolarea și au modurile de infrastructură utilităților publice urbane; Realizarea iluminatului public în zona Căii Moiniești (poziția 20).	2011	2015	2015				10.0.500
24	Realizarea iluminatului public în incinta Pașajului Mărgineni din zona Căii Moiniești	Mun. Bacău	C. Obiectiv general: Creșterea calității locuirii în zona de dezvoltare urbană. Relaționarea cu obiectivele PDU: Contribuție la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Operațiunile: Realizarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, în susținerea sportului public urban. Activități: Dezvolarea și au modurile de infrastructură utilităților publice urbane; Realizarea iluminatului public în incinta Pașajului Mărgineni.	2011	2015	2015				1.9.500

25	Realizarea iluminatului public în incinta Căminului pentru persoane vârstnice	Mun Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane. Realizarea iluminatului public în incinta căminului pentru persoane vârstnice.	2010	2010			75 800
----	---	-----------	---	------	------	--	--	--------

Proiecte complementare

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
8	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană Mioriței – 9 Mai – Vântului – Vadu Bistriței	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2005	182 000	Buget local
9	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană I.L. Caragiale - Milcov - intersecție cu str. Letea	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2005	127 500	Buget local
24	Realizarea iluminatului public în zona urbană Mioriței – 9 Mai – Vântului – Vadu Bistriței	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2010	322 100	Buget local

Programul privind rețeaua de spații publice verzi

Priorități

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv și activități propuse	Perioada de implementare		Buget proiect			
				Anul începerii	Anul finalizării	Valoare nerambursabilă solicitată	Contribuție proprie costuri eligibile	Costuri neeligibile	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Creare și modernizare spații verzi în Mun Bacău	Mun Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii. Relaționarea cu obiectivele PDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, spațiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilier urban). Activități: : „Crearea / modernizarea spațiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilier urban)”; crearea a cca. 19.000 mp spații verzi și modernizarea a cca. 40.000 mp spații verzi din zona de acțiune urbană.			4510000	92041	874386	5.476.429
26	Amenajare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role	Mun Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane, crearea / modernizarea spațiilor verzi; Amenajare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role pe direcția N-S – malul drept al râului Bistrița (str. Vântului – Vadu Bistriței – I.L. Caragiale – Pod Milcov – Pasaj Letea).	2010	2015				4.000.000

Proiecte complementare

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
16	Amenajare Parc B-dul Unirii, nr. 3	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2008	1.716.228	Buget local și Fondul de Mediu

Program privind dotările de educație, sport/ agrement și de sănătate

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
10	Realizarea centrului de zi „O școală pentru toți”	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de servicii socio-educative pentru copii și adulții din Mun Bacău	2006	118.000	Buget local și FRDS
16	Amenajare Parc B-dul Unirii, nr. 3	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2008	1.716.228	Buget local și Fondul de Mediu
25	Amenajare peisagistică și zonă de agrement Complex Olimpic Bacău	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2010	2.837.000	Buget local și Fondul de Mediu
B. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de acțiune urbană						
1	Amenajarea terenuri de sport		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Obiectivul general al proiectului: Relansarea sportului în 32 unități de învățământ	2008	1.200.000 euro	Buget local
2	Amenajare spații de joacă pentru copii		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Amenajare de spații moderne de joacă la 15 grădinițe și în 7 zone de utilitate publică	2008	500.000 lei	Buget local
4	Contorizare energie termică a unităților școlare din mun. Bacău		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Obiectivul general al proiectului: Optimizarea consumurilor de energie termică, montarea de contoare de energie termică la 28 unități de învățământ	2009	130.000 euro	Buget local transferuri de la buget de stat
11	Modernizare Bazin de înot		Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii în vederea asigurării condițiilor de organizare a competițiilor internaționale	2005 - 2008	5.000.000 euro	Buget local
C. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) în continuare sau și propuse să fie realizate în perioada următoare, cu impact major în zona de acțiune urbană						
4	Construire Baza Sportivă (complex de sănătate și cazare, sala polivalentă 7.000 locuri, centru servicii turistice 100 locuri, parcuri, drumuri de acces, amenajări spații verzi)	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea dezvoltării sportului de performanță și a creșterii calității locuirii	2010 - 2013	30.000.000 euro	Buget local, transferuri buget de stat
5	Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dotarea institutelor de învățământ	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea confortului termic și modernizarea infrastructurii institutelor de învățământ	2007 - 2011	45.000.000 euro	Buget local,
6	Construire Spital Municipal	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Asigurarea de servicii medicale la standarde europene	2007 - 2011	45.000.000 euro	Buget local,

7	Modernizare Spital de Pneumoftiziologie Bacău	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Asigurarea de servicii medicale la standarde europene	2010 - 2012	3.000.000 euro	Buget local,
10	Construire centrul de agrement și turism padurea Tamas	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii turistice	2010 - 2013	10.000.000 euro	Buget local și POR A.5.2.
12	Reabilitare și modernizare insula de agrement	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii turistice	2008 - 2012	7.000.000 lei	Buget local și POR A.5.2

Program privind calitatea mediului

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării /punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
16	Amenajare Parc B-dul Unirii, nr. 3	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuinței în zona de acțiune	2008	1.716.228	Buget local și Fondul de Mediu
B. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de acțiune urbană						
4	Contorizare energie termică a unităților școlare din mun. Bacău		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Obiectivul general al proiectului: Optimizarea consumurilor de energie termică, montarea de contoare de energie termică la 28 unități de învățământ	2009	130.000 euro	Buget local transferuri de la buget de stat
5	Managementul integrat al deșeurilor în Mun Bacău și comunele limitrofe	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui sistem integrat eficient și rentabil de management al deșeurilor, care să asigure protecția mediului în zona acoperită de măsură și care să îndeplinească cerințele legislației naționale în domeniul managementului deșeurilor și cerințele Regulamentelor și Directivelor comunitare.	2010	20.000.000 euro	Buget local și SPA
C. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) în continuare sau și propuse să fie realizate în perioada următoare, cu impact major în zona de acțiune urbană						
2	Reabilitarea termica a blocurilor in municipiul Bacău	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea confortului termic și reducerea pierderilor de căldură (reabilitarea termică a cca. 1000 blocuri de locuințe)	2008 - 2018	170.000.000 euro	Buget local, subvenții, asociații de proprietari
11	Construirea unui incinerator de deșeuri periculoase	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Obiectivul general al proiectului: reducerea poluării	2013	10.000.000 euro	Buget local și POS Mediu

OBIECTIVUL 6

Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării / punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
B. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de acțiune urbană						
3	Modernizare Piața Centrală		Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii și modernizare spații comerciale	2008	500.000 lei	Buget local
11	Modernizare Bazin de Inot		Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii în vederea asigurării condițiilor de organizare a competițiilor internaționale	2005 - 2008	5.000.000 euro	Buget local
13	Amenajare Piața de Cross		Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Asigurarea condițiilor de depozitare și distribuție a legumelor și fructelor	2006 - 2008	600.000 lei	Buget local
C. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) în continuare sau/și propuse să fie realizate în perioada următoare, cu impact major în zona de acțiune urbană						
4	Construire Baza Sportivă (complex de saună și cazare, sala polivalentă 7.000 locuri, centru servicii turistice 100 locuri, parcare, drumuri de acces, amenajări spații verzi)	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea dezvoltării sportului de performanță și a creșterii calității locuirii	2010 - 2013	30.000.000 euro	Buget local, transferuri buget de stat
10	Construire centru de agrement și turism padurea Tamas	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii turistice	2010 - 2013	10.000.000 euro	Buget local și POR A 5.2.
12	Reabilitare și modernizare insula de agrement	Mun Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii turistice	2008 - 2012	7.000.000 lei	Buget local și POR A 5.2

[The top half of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]





3.1. LISTA PROIECTELOR ȘI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT, PE SURSE DE FINANȚARE

Prezentul capitol al planului integrat cuprinde:

- Proiectele prin care se implementează Planul integrat, prezentate în Anexa 1 – Lista proiectelor individuale,
- Calendarul cu datele la care se vor depune cererile de finanțare pentru proiectele individuale, componente ale Planului integrat, pentru care depunerea se face la o dată ulterioară și încadrarea în alocarea financiară orientativă – Anexa 2,
- Sursele de finanțare ale proiectelor prin care se implementează Planul integrat – Anexa 3,
- Schemele teritoriale și urbane care prezintă importanța municipiului Bacău ca pol de dezvoltare urbană în rețeaua de localități, precum și localizarea la nivelul municipiului Bacău a proiectelor individuale prin care se implementează Planul integrat,
- Managementul implementării Planului integrat

În completare, pentru a proba coerența și consecvența intervențiilor Consiliului local Bacău în regenerarea arealului urban, prezentăm în Anexa 4 - *Proiecte complementare*, o serie de proiecte de investiții specifice POR Axa 1, implementate deja, sau în curs de implementare, cât și alte tipuri de proiecte de investiții adiacente zonei de acțiune (implementate, în derulare și de perspectivă),

generatoare ale unui important efect sinergic asupra creșterii calității vieții și creării de noi locuri de muncă.

Referitor la proiectele prin care se implementează Planul integrat și pentru care se vor elabora și înainta cereri de finanțare, ulterior depunerii Planului integrat, facem următoarele precizări:

- documentația tehnico-economică a acestor proiecte de investiții este în curs de realizare,
- în lipsa unor deze generale definitive, am solicitat elaborarea documentației tehnico-economice o estimare cât mai exactă a cheltuielilor totale, eligibile și neeligibile ale fiecărui proiect,
- în baza estimărilor elaboratorilor am determinat bugetul fiecărui proiect, valoarea nerambursabilă solicitată și contribuția proprie la finanțarea costurilor eligibile,
- ulterior finalizării documentațiilor tehnico-economice, în condițiile existenței unor deze generale definitive, elaborate conform prevederilor HGR 28/2008, vor fi întocmite și depuse cererile de finanțare, conform graficului anexat,

În aceste condiții, în cererile de finanțare pot apare unele abateri față de valorile cuprinse în coloanele 7, 8, 9 și 10 ale Listei proiectelor individuale, anexă la Planul integrat

Anexa 1 – Lista proiectelor individuale

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv și activități propuse	Perioada de implementare		Buget proiect			
				Anul începerii	Anul încheierii	Valoarea nerambursabilă solicitată	Contribuție proprie costuri eligibile	Costuri neeligibile	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizare Calea Moinești	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranziț în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Lărgirea pasajului supraplatan la 4 benzi de circulație; Realizarea pistelor pentru bicicliști (câte una pentru fiecare sens de circulație); Asigurarea iluminatului pe pasajul Mărgineni; Reabilitarea trotuarelor, iluminat public cu statut ornamental specific mediului urban; Reabilitarea structurii de rezistență a podului peste pârâul Trebes (21 m); Realizarea unei intersecții a cărei geometrie să includă însule de dirijare a traficului. Obiectivul general al proiectului: asigurarea de servicii sociale adecvate pentru persoanele vârstnice, menite să sprijine normalizarea și creșterea calității vieții acestora Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane la exigențele UE Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale Activități: Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale și dotarea acestora cu echipamente specifice: reparații capitale și reabilitare energetică la căminul pentru îngrijire persoane vârstnice, și la cantină; dotarea cu echipamente specifice	2010	2012	28757209	586881	6802511	36 146 601
2	Reabilitarea și dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranziț în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al strazilor, reabilitare/creare trotuare și alei laterale pe o lungime de aprox. 150m, modernizare iluminat public, reabilitare/creare locuri de parcare.	2010	2012	3499200	71420	709910	4 280 530
3	Reabilitare infrastructură urbană zona I.L. Caragiale-Milcov-Intersecție cu str. Letea	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranziț în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al strazilor, reabilitare/creare trotuare și alei laterale pe o lungime de aprox. 150m, modernizare iluminat public, reabilitare/creare locuri de parcare.	2010	2012	18958100	398900	3675550	23 020 550
4	Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriței-9 Mai-Vantului-Vadul Bistriței	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranziț în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al strazilor, reabilitare/creare trotuare și alei laterale pe o lungime de aprox. 200m, modernizare iluminat public, reabilitare/creare locuri de parcare, realizare sens giratoriu.			13534780	276220	2624090	16 435 090

5	Reabilitare Pasaj Lefea	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. suprastructură la nivel inferior și superior, reparații ale aparatelor de reazem, reparații la infrastructură rutier, creare pasarelă pietonală.	17636080	359920	3419240	21415240
6	Reabilitare și modernizare imobil str. Henri Coanda 9	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale Activități: Reabilitarea și modernizarea unui imobil pentru asigurarea unor locuințe sociale de calitate	4345907	88692	842574	5277173
7	Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: „Crearea /modernizarea spațiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilități urbane)”; crearea a cca. 19.000 mp spații verzi și modernizarea a cca. 40.000 mp spații verzi din zona de acțiune urbană.	4510000	92041	874388	5476429
8	Reparație capitală str. Prelungirea Bradului	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Realizarea reparației capitale a stăzii				3552.000
9	Reparație capitală str. Bradului	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Realizarea reparației capitale a străzii				2.250.000
10	Construire intersecție denivelată zona Vadul Bistritei - I.L. Caragiale	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei intersecții denivelate.				30.000.000

11	Construire pasaj supratrateran zona Mioritei - Energiei	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj supratrateran.	2011	2015			35.000.000
12	Construire pasaj pietonal subteran zona Energiei - Mioritei	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015			15.000.000
13	Construire pasaj pietonal subteran zona Banca Nationala - Mioritei - Bucium	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015			15.000.000
14	Construire pasaj pietonal subteran zona Stefan Cel Mare - Mioritei - 9 Mai - V. Bistritei	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015			15.000.000
15	Construire pasaj pietonal subteran zona 9 Mai - b-dul Unirii	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.	2011	2015			15.000.000
16	Parcare subterana zona 9 Mai nr.78	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei parări subterane.	2011	2015			25.000.000

17	Parcare supraetajată str. Republicii nr. 78	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei parări suprateajate.	2011	2015				18.300.000
18	Reabilitare și supralărgire str. Chimiei	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Reabilitare și lărgire stradă.	2011	2015				15.300.000
19	Pasarela pietonală A.N.L. str. Letea	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană și creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei pasarele pietonale.	2011	2015				8.300.000
20	Construire calea Moinești nr.30A-30H	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane. Construirea unei străzi ¹	2010	2011				2.837.475
21	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană Morțoi – 9 Mai – Vântului – Vadul Bistriței	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane: Realizarea iluminatului public în zona incintelor blocurilor de locuit.	2011	2015				331.200
22	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană IL Caragiale – Milcov – intersecția cu strada Letea	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane: Realizarea iluminatului public în zona incintelor blocurilor de locuit.	2011	2015				331.200

¹ Despre poartă aceeași denumire, este de fapt o stradă adiacentă Căii Moinești de la poartă 1

23	Realizarea iluminatului public pe Calea Moinești (poziția 20)	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuinței în zona de acțiune urbană urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportului public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane. Realizarea iluminatului public în zona Căii Moinești (poziția 20).	2011	2015				1.060.500
24	Realizarea iluminatului public în incinta Pasaajului Mărgineni din zona Căii Moinești	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuinței în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportului public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane. Extinderea iluminatului public în incinta Pasaajului Mărgineni.	2011	2015				189.500
25	Realizarea iluminatului public în incinta Căminului pentru persoane vârstnice	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuinței în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportului public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane. Realizarea iluminatului public în incinta căminului pentru persoane vârstnice.	2010	2010				75.800
26	Amenajare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuinței în zona de acțiune urbană. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportului public urban. Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane, crearea /modernizarea spațiilor verzi. Amenajare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role pe direcția N-S – malul drept al râului Bistrița (str. Vântului – Vadu Bistriței – I. L. Caragiale – Pod Milcov – Pasaaj Letea).	2010	2015				4.000.000
27	Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței domestice	Municipiul Bacău	Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale. Activități: Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor și dotarea acestora cu echipamente specifice; Reabilitarea unui adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței, localizat în st. Bradului.	2013	2015				480.000
TOTAL									318.759.287

Anexa 2. Calendarul depunerii cererilor de finanțare și încadrarea în alocarea financiară orientativă

Nr. Crt	Denumire proiect	Contribuție nerambursabilă (euro)	Contribuție nerambursabilă (lei)	Depunere Cerere finanțare
1	2	3	4	5
1	Modernizare Calea Moinești	7.013.953	28.757.209	odală cu PIDU
2	Reabilitarea și dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice	853.463	3.499.200	odală cu PIDU
3	Reabilitare infrastructura urbana zona I.L. Caragiale-Milcov-intersecție cu str. Letea	4.623.927	18.958.100	aug. 2010
4	Reabilitare infrastructura urbana zona Mioriței-9 Mai-Vântului-Vadul Bistriței	3.301.166	13.534.780	aug. 2010
5	Reabilitare Pasaj Letea	4.301.483	17.636.080	sept. 2010
6	Reabilitare și modernizare imobil, locuințe sociale, str. Henri Coanda 9	1.059.977	4.345.907	od. 2010
7	Creare și modernizare spații verzi în mun. Bacău	1.100.000	4.510.000	nov. 2010
TOTAL		22.253.970	91.241.276	

1 Euro = 4,1 lei

Anexa 3. Sursa de finanțare ale proiectelor individuale

	Denumire proiect	Sursa de finanțare
1	2	3
1	Modernizare Calea Moinești	Buget local & PORA 1, D.1.1.1.
2	Reabilitarea și dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice	Buget local & PORA 1, D.1.1.1.
3	Reabilitare infrastructura urbana zona I.L. Caragiale-Milcov-intersecție cu str. Letea	Buget local & PORA 1, D.1.1.1.
4	Reabilitare infrastructura urbana zona Mioriței-9 Mai-Vântului-Vadul Bistriței	Buget local & PORA 1, D.1.1.1.
5	Reabilitare Pasaj Letea	Buget local & PORA 1, D.1.1.1.
6	Reabilitare și modernizare imobil, locuințe sociale, str. Henri Coanda 9	Buget local & PORA 1, D.1.1.1.
7	Creare și modernizare spații verzi în mun. Bacău	Buget local & PORA 1, D.1.1.1.
8	Reparație capitală str. Prelungirea Bradului	Buget local
9	Reparație capitală, str. Bradului	Buget local
10	Construire intersecție denivelată zona Vadul Bistriței - I.L. Caragiale	Buget local
11	Construire pasaj supratran zona Mioriței - Energiei	Buget local
12	Construire pasaj pietonal subteran zona Energiei - Mioriței	Buget local
13	Construire pasaj pietonal subteran zona Banca Nationala - Mioriței - Bucium	Buget local
14	Construire pasaj pietonal subteran zona Stefan Cel Mare - Mioriței - 9 Mai - V. Bistriței	Buget local
15	Construire pasaj pietonal subteran zona 9 Mai - b-dul Unirii	Buget local
16	Parcare subterana zona 9 Mai nr. 78	Buget local
17	Parcare supratran str. Republicii nr. 78	Buget local
18	Reabilitare și supralargire str. Chimei	Buget local
19	Pasarela pietonala A.N.L. str. Letea	Buget local
20	Construire calea Moinești nr. 30A-30H	Buget local
21	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană Mioriței - 9 Mai - Vântului - Vadul Bistriței	Buget local
22	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană IL Caragiale - Milcov - intersecția cu strada Letea	Buget local
23	Realizarea iluminatului public pe Calea Moinești (poziția 20)	Buget local
24	Realizarea iluminatului public în incinta Pasajului Mărgineni din zona Căli Moinești	Buget local
25	Extinderea iluminatului public în incinta Căminului pentru persoane vârstnice	Buget local
26	Amplasare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role	Buget local
27	Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței domestice	Buget local & PORA 3, D.1.3.2.

Anexa 4 - Proiecte complementare

Nr. Crt	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv	Anul finalizării punerii în funcțiune	Costurile totale	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7
A. Proiecte de investiții în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale finalizate sau în curs de realizare						
1	Reparație capitală str. Banca Națională	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2004	519.788	Buget local
2	Construire str. I.I. de la Brad	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2004	662.274	Buget local
3	Reparație capitală str. Cuza Voda	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2004	687.334	Buget local
4	Construire str. Vrancei	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	668.612	Buget local
5	Construire str. Primaverii	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	607.752	Buget local
6	Construire str. Vulturului	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	235.196	Buget local
7	Construire str. Andrei Muresan	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2005	151.138	Buget local
8	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană Miorița - 9 Mai - Vântului - Vadul Bistriței	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2005	182.000	Buget local
9	Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană I.L. Caragiale - Micov - intersecție cu str. Letea	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2005	127.500	Buget local
10	Realizarea centrului de zi „O școală pentru toți”	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de servicii socio-educative pentru copii și adulți din municipiul Bacău	2005	118.000	Buget local și FRDS

11	Realizarea centrului de zi „Armonia” pentru persoanele cu dizabilități psihice	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Obiectivul general al proiectului: oferirea unui complex de servicii de asistență socială și psihologică, persoanelor adulte cu dizabilități psihice aflate în grija familiilor, marginalizate social, dezavantajate profesional și aflate în imposibilitatea de a-și asigura un minimum de existență	2006	712.600	Buget local și Programul PHARE 2001 – Coeziune Economică și Socială
12	Construire str. Fagului	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2007	204.355	Buget local
13	Construire str. Lunei	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2007	223.939	Buget local
14	Construire str. Traian Vuia	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2007	222.276	Buget local
15	Reabilitare str. Izvoare - Infrățiri	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2008	4.240.846	Buget local
16	Amenajare Parc B-dul Unirii, nr. 3	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2008	1.716.228	Buget local și Fondul de Mediu
17	Realizarea centrului de zi „Clubul Pensionarilor”	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: oferirea unui alternativă plăcută și sănătoasă la petrecerea timpului liber, consiliere socială, kinoterapie, profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, realizarea de activități de socializare	2008	476.035	Buget local
18	Construire str. Marțir Crisan	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	391.804	Buget local
19	Construire str. Marțir Crisan	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	192.787	Buget local
20	Construire str. Cezar Bolac	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	416.107	Buget local
21	Construire str. Banu Maracine	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune	2009	1.000.553	Buget local

22	Realizarea centrului de zi pentru copiii cu nevoi speciale	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: oferirea serviciilor de recuperare (fizioterapie, psihologie, logopedie), în vederea creșterii calității vieții copilului cu handicap, oferă activități de socializare, recreative și educaționale în vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în scopul integrării-reintegrării în societate a copilului cu handicap	2009	384.198	Buget local
23	Realizarea centrului de zi pentru copiii aflați în dificultate	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: oferirea unei alternative pentru prevenirea separării copilului de familia sa și abandonului educațional prin servicii gratuite pentru copii preșcolari și școlari proveniți din familii care nu dispun de condiții socio-materiale suficiente	2009	40.110	Buget local
24	Realizarea iluminatului public în zona urbană Micorlet – 9 Mai – Vântului – Vadul Bistriței	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2010	322.100	Buget local
25	Amenajare peisagistică și zonă de agrement Complex Olimpic Bacău	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune	2010	2.837.000	Buget local și Fondul de Mediu
26	Realizarea „Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: să asigure persoanelor adulte fără adăpost, care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza municipiului Bacău, un pachet integral de servicii sociale care cuprind: adăpost pe timpul nopții, cină, condiții decente de igienă personală și consiliere în vederea reintegrării sociale	2011	1.338.567	Buget local
			TOTAL		18.679.099	
B. Alte proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de acțiune urbană						
1	Amenajarea terenuri de sport		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Obiectivul general al proiectului: Relansarea sportului în 32 unități de învățământ	2008	1.200.000 euro	Buget local
2	Amenajare spații de joacă pentru copii		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Amenajare de spații moderne de joacă la 15 grădinite și în 7 zone de utilitate publică	2008	500.000 lei	Buget local
3	Modernizare Piața Centrală		Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii și modernizare spații comerciale	2008	500.000 lei	Buget local

4	Contorizare energie termică a unităților sociale din mun. Bacău		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE. Obiectivul general al proiectului: Optimizarea consumurilor de energie termică, montarea de contoare de energie termică la 28 unități de înaltă calitate	2009	130.000 euro	Buget local transferuri de la buget de stat
5	Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și comunele limitrofe	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui sistem integrat eficient și rentabil de management al deșeurilor, care să asigure protecția mediului în zona acoperită de măsură și care să îndeplinească cerințele legislației naționale în domeniul managementului deșeurilor și cerințele Regulamentelor și Directivelor comunitare.	2010	20.000.000 euro	Buget local și ISPA
6	Centrul expozițional și de afaceri Bacău	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei bacăuane, ca pol regional și competitiv Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și stimularea mediului antreprenorial în regiunea NE	2010	13.866.962 euro	Buget local și PHARE CES 2004-2006
7	Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă – colectare și tratare a apelor uzate în municipiul Bacău	Municipiul Bacău (prin SC Compania de apă Bacău SA)	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protecția mediului și sănătății umane. Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate	2010	52.006.000 euro	Buget local și ISPA 2002
8	Complex de investiții multianuale pentru reabilitarea și modernizarea capacităților de producție și transport a agentului termic în perioada 2002 - 2009	Municipiul Bacău și CET Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protecția mediului și sănătății umane	2002 - 2009	164.188.458 lei	Buget local, surse proprii CET și subvenții de la bugetul de stat
9	Construire locuințe sociale str. Teului și Tipografilor		Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE Obiectivul general al proiectului: Protecția categoriilor sociale defavorizate	2004 - 2009	3.700.000 euro	Buget local transferuri de la buget de stat
10	Complex de investiții multianuale pentru reabilitarea, extinderea și înlocuirea rețelelor de apă și canalizare în Bacău, realizate în perioada 2004 - 2009	Municipiul Bacău (prin SC Compania de apă Bacău SA)	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Protecția mediului și sănătății umane	2004 - 2009	30.650.263 euro și 4301.882 lei	Buget local și ISPA
11	Modernizare Bazin de înot		Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil Obiectivul general al proiectului: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii în vederea asigurării condițiilor de organizare a competițiilor internaționale	2005 - 2008	5.000.000 euro	Buget local
12	Consolidare – reabilitare pod rutier peste râul Bistrița		Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regională a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesibilității municipiului Bacău, creșterea mobilității și fluidizării traficului	2006 - 2008	10.000.000 euro	Buget local

13	Amenajare Plata de Gross		Obiectiv strategic : Dezvoltarea rolului regional si national al Bacaului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ si sustenabil Obiectivul general al proiectului: Asigurarea conditiilor de depozitare si distributie a legumelor si fructelor	2006 -2008	600.000 lei	Buget local
C. Alte proiecte de investitii (sau programe complexe) in continuare sau si propuse sa fie realizate in perioada urmatoare, cu impact major in zona de actiune urbană						
1	Complex de investitii multianuale pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare și construirea treptei terțiare SE Bacău	Municipiul Bacău (prin SC Compania de apă Bacău SA	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului : Protecția mediului și sănătății umane	2010 -2015	25.423.000 euro	Buget local si POS Mediu
2	Reabilitarea termica a blocurilor in municipiul Bacau	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vietii urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului: Creșterea confortului termic si reducerea pierderilor de căldura (reabilitarea termică a cca. 1000 blocuri de locuinte	2008 - 2018	170.000.000 euro	Buget local, subvenții, asociații de proprietari
3	Instalații mari de ardere si sisteme de termoficare in municipiul Bacau	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității de producere a energiei termice si electrice;Reducerea pierderilor de energie termica	2008 - 2014	64.200.000 euro	Buget local, POS CCE
4	Construire Baza Sportiva (complex de sanatate si cazare, sala polivalenta 7.000 locuri, centru servicii turistice 100 locuri, parcare, drumuri de acces, amenajari spatii verzi)	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional si national al Bacaului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ si sustenabil Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea dezvoltării sportului de performanță si a creșterii calitatii locuirii	2010 - 2013	30.000.000 euro	Buget local, transferuri buget de stat
5	Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea institutiilor de invatamant	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vietii urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului : Creșterea confortului termic si modernizarea infrastructurii institutiilor de invatamant	2007 - 2011	45.000.000 euro	Buget local,
6	Construire Spital Municipal	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vietii urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului : Asigurarea de servicii medicale la standarde europene	2007 - 2011	45.000.000 euro	Buget local,
7	Modernizare Spital de Pneumoftiziologie Bacau	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vietii urbane, la exigentele UE Obiectivul general al proiectului : Asigurarea de servicii medicale la standarde europene	2010 - 2012	3.000.000 euro	Buget local,
8	Reabilitare sisteme de alimentare cu apa potabila si canalizare	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calitatii de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacaului. Obiectivul general al proiectului: Protecția mediului și sănătății umane	2006 - 2012	35.000.000 lei	Buget local, POS Mediu

9	Dezvoltarea pietii de energie termică – racordarea la SA CET a institutiilor publice si a imobilelor cu destinatie de locuinte	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de retele de utilitati publice potrivit calitatii de nod logistic si pol de dezvoltare regionala a Bacăului Obiectivul general al proiectului: menținerea pieței de energie	2009 - 2012	5.800.000 euro	Buget local, POS Mediu
10	Construire centru de agrement si turism padurea Tamas	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional si national al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ si sustenabil Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii turistice	2010 - 2013	10.000.000 euro	Buget local si POR A 5.2.
11	Construirea unui incinerator de deseuri periculoase	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vietii urbane, la exigentele UE. Obiectivul general al proiectului: reducerea poluării	2013	10.000.000 euro	Buget local si POS Mediu
12	Reabilitare si modernizare insula de agrement	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Dezvoltarea rolului regional si national al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ si sustenabil Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii turistice	2008 - 2012	7.000.000 lei	Buget local si POR A 5.2
13	Dezvoltare infrastructura drumuri in Municipiul Bacău	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de retele de utilitati publice potrivit calitatii de nod logistic si pol de dezvoltare regionala a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de drumuri (inclusiv apa si canalizare, sensuri giratorii, parcuri, reabilitare iluminat public)	2006 - 2012	25.000.000 lei	Buget local
14	Străzi propuse pentru construire sau modernizare în perioada 2011-2013 (53 de străzi)	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de retele de utilitati publice potrivit calitatii de nod logistic si pol de dezvoltare regionala a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Extindere sau înlocuire rețele de alimentare cu apă și canalizare, amenajare trotuare și carosabili și reabilitare iluminat public.	2011 - 2014	20.000.000 lei	Buget local
15	Pasaj rutier subteran Str. Oituz – Str. Stefan Guse	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de retele de utilitati publice potrivit calitatii de nod logistic si pol de dezvoltare regionala a Bacăului. Obiectivul general al proiectului: Fudizarea traficului rutier între zona centrala si cartierul CFR	2009 - 2011	6.200.000 euro	Buget local
16	Modernizare obiectiv cultural "Teatrul de Vara"	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Regenerarea, dezvoltarea si promovarea valorilor culturale pentru cresterea mandriei locale si a atasamentului comunitatii locale fata de acestea. Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea mediului cultural bacăuan	2008 - 2010	4.000.000 lei	Buget local
17	Complex cultural „Sf. Nicolae” – matrice spirituală a Bacăului.	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Regenerarea, dezvoltarea si promovarea valorilor culturale pentru cresterea mandriei locale si a atasamentului comunitatii locale fata de acestea. Obiectivul general al proiectului: punerea în valoare a patrimoniului cultural si religios	2010 - 2012	250.000 euro	Buget local
18	Rehidrolizarea sistemului de termoficare din mun. Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer si pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbana	Municipiul Bacău	Obiectiv strategic: Asigurarea infrastructurii de retele de utilitati publice potrivit calitatii de nod logistic si pol de dezvoltare regionala a Bacăului Obiectivul general al proiectului: Conformarea lanormele de emisie a instalatiilor mari de ardere din mun. Bacău	2010 - 2013	66.590.000 lei	Buget local POS CCE

3.2. HARTA MUNICIPIULUI, CU LOCALIZAREA PROIECTELOR INDIVIDUALE COMPONENTE ALE PLANULUI

Afirmarea municipiului Bacău ca pol urban de dezvoltare se bazează atât pe valorificarea potențialului și pe rezolvarea problemelor la nivel intern, cât și pe conștientizarea oportunităților și pericolelor la nivel teritorial.

Proiectele individuale propuse spre finanțare din POR, axa 1, poli de dezvoltare urbană, fac parte dintr-un scenariu mai larg privind dezvoltarea integrată, atât la nivelul municipiului cât și în profil teritorial de anvergură.

Cartogramele cuprinse în acest capitol urmăresc evidențierea acestor aspecte și a modului în care proiectele selectate și înaintate ca propunere spre finanțare contribuie la scenariul dezvoltării integrate, durabile a municipiului, atât pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru dezvoltare locală, cât și pentru consolidarea rolurilor și afirmarea municipiului prin contribuții semnificative în dezvoltarea regională, națională.

3.2.1. Încadrarea municipiului Bacău în teritoriul național (Planșa nr 1)

Municipiul Bacău este capitala unuia din cele șase județe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, regiune care se distinge prin:

- o potențialul semnificativ de dezvoltare exprimat în resurse materiale, un bazin demografic încă activ, la nivel național, infrastructuri de transport de bună calitate;
- o necesitatea de a-și afirma și consolida poziția de pol urban de dezvoltare în zona de centru-sud a regiunii.

3.2.2. Încadrarea municipiului Bacău în rețeaua de localități (Planșa nr 2)

Poziția favorabilă în cadrul rețelei de localități avantajează municipiul Bacău atât la nivelul relațiilor cu rețeaua de localități din regiune cât și în relație cu zonele cu potențial turistic. În cadrul rețelei regionale de localități urbane, Bacăul deține un potențial ridicat de nod logistic și de pol de echilibru la nivelul Moldovei, în raport cu municipiul Iași.

- În același timp, municipiul Bacău trebuie să facă eforturi integrate pentru
- o rezolvarea problemelor interne și o mai bună funcționare urbană;
- o implicarea în consolidarea „armăturii” teritoriale de localități urbane prin afirmarea rolului la nivel regional și național;
- o mobilizarea mai activă a capitalului teritorial valoros la nivel local și regional, sub formă de servicii, produse, condiții îmbunătățite de viață pentru comunitățile locale, parteneriate urban-rural pentru dezvoltare sustenabilă.

3.2.3. Încadrarea municipiului Bacău în rețeaua de transport (Planșa nr 3)

Municipiul beneficiază de o bună accesibilitate fizică. Problemele mari apar la nivelul local și periurban/ metropolitan, unde este necesară rezolvarea accesibilității/ mobilității interne, precum și a conexiunilor între nivelul urban și cel teritorial.

Potențialul de configurare a unei platforme/ nod logistic intermodal face parte din perspectivele pe care municipiul ar trebui să le ia în considerare, deoarece o asemenea structură ar contribui simultan la:

- o asigurarea unui nod intermodal necesar în teritoriu;
- o sprijinirea funcționării municipiului ca viitoare structură metropolitană;
- o asigurarea unei funcțiuni majore pentru viitorul cluster economic și pentru sprijinirea competitivității zonei în general.

3.2.4. Zonificarea teritoriului municipiului Bacău (Planșa nr 4)

Dezvoltarea urbană integrată ia în considerare funcționarea sistemică a municipiului, atât la nivel de zone funcționale cât și ca ansamblu, atât din perspectiva mediului intern cât și din cea a conexiunilor și influențelor care provin din contextul teritorial (mediu), economic, social.

În acest sens, Planșa nr 4 pune în evidență următoarele zone funcționale majore și angrenaje ale funcționării municipiului:

- o „inimă” urbei – zona centrului istoric;
- o structurile majore de habitat – zonele în care locuiește comunitatea locală, cartierul municipiului;
- o structurile majore de producție și servicii – zonele industriale;
- o axele și structurile majore de transport rutier, feroviar și aerian;
- o elemente structurante de mediu – zona lacurilor.

3.2.5. Infrastructura de rețele urbane al municipiului Bacău – probleme și nevoi (Planșa nr 5)

Infrastructura rețelor urbane de accesibilitate fizică și utilități este crucială pentru dezvoltarea integrată, sustenabilă; în acest domeniu au fost identificate o suită de probleme și nevoi la nivelul municipiului:

- o Căi rutiere depășite fizic și funcțional, ce necesită lucrări de reabilitare și modernizare pentru o bună, confortabilă și rapidă accesibilitate în interiorul orașului;
- o Circulații ce asigură buna funcționare și continuitatea sistemului rutier al orașului ce necesită monitorizare. Proiectele ce vizează lucrări de reabilitare și modernizare a unor artere de circulație trebuie corelate și integrate în strategia generală a sistemului rutier al orașului. Este necesar ca o serie de alte artere ale municipiului să poată prelua și să distribuie traficul urban, astfel încât sistemul de transport al orașului să fie viabil, ierarhizat și, mai ales, eficient;
- o Intersecții/noduri rutiere ce generează blocaje și întârzieri ale traficului urban. Acestea sunt nodurile rutiere majore ale orașului care sunt depășite de afluența traficului urban și care produc întârzieri și blocaje la orele de vârf. Sunt necesare studii și proiecte tehnice de specialitate (pasaje rutiere, semaforizări, restricționări, etc.) realiste, potrivit condițiilor și potențialului specific, la scara întregului sistem rutier al orașului pentru o mai bună fluidizare și o accesibilitate sporită a traficului urban.

- o Traversări pietonale dificile. Zone dificile din punct de vedere al circulației pietonale se întâlnesc în zonele traversate de principalele linii de forță rutiere ale orașului. Traversările pietonale suprapun la nivel cu arterele principale și în intersecțiile importante ale orașului produc un disconfort atât pietonilor (prin durata de timp însemnată ce se pierde la traversare) cât și autovehiculelor (prin opriri succesive și blocaje de trafic). Rezultatul constă în scăderea accesibilității fizice reale și distorsiuni în funcționarea generală a sistemului orașului. Sunt necesare studii de specialitate la nivelul sistemului orașului și la nivelul zonelor problematice specifice: pasaje subterane pietonale, pasarele suprapuneri, etc.;
- o Rețele edilitare cu vechime ce necesită înlocuire. Datorită creșterii continue a numărului de utilizatori urbani rețelele edilitare, vechi și subdimensionate, din anumite zone ale orașului necesită înlocuire, modernizare, extinderi, la nivelul cererii actuale a zonei/carterului municipiului;
- o Subdimensionări tehnice majore ale rețelei edilitare. În zonele nodale ale rețelelor edilitare este necesară înlocuirea anumitor sisteme tehnice pentru o corelare integrată la nivelul sistemului general edilitar al orașului;
- o Iluminat public deficitar. Pentru creșterea siguranței vieții urbane, a locuitorilor și al vizitatorilor municipiului Bacău, este necesar ca zonele neluminate să beneficieze în cel mai scurt timp de proiecte care să amelioreze acest neajuns, într-un sistem corelat și integrat la nivelul întregului oraș;
- o Imobile degradate ce necesită reabilitare și iluminat public. Patrimoniul construit urban, în special cel din categoria patrimoniului istoric, este marcat de un proces de degradare fizică și morală care scoate clădirii valoroase din circuitul urban și uneori, din păcate, din memoria comunității. Imobilele degradate fizic și moral care mai pot fi reabilitate și redade orașului, comunității, trebuie cuprinse într-un program de reabilitare și modernizare, iar amplasamentele - prin intervenții de amenajări peisagistice, mobilier urban, iluminat nocturn, etc - să devină zone de atracție urbană pentru comunitate, vizitatori, turiști, parte a imaginii orașului, a istoriei și prestigiului acestuia.

Este evidențiată zona urbană de concentrare a problemelor menționate mai sus.

3.2.6. Proiectele individuale propuse spre finanțare prin PIDU, din POR, axa 1, poli de dezvoltare urbană (Planșa nr 6)

În contextul urban și teritorial descris anterior, sunt evidențiate la nivelul municipiului Bacău, în zona de concentrare a problemelor și nevoilor, o suită de șapte proiecte propuse spre finanțare din POR, axa 1, poli de dezvoltare urbană, după cum urmează:

- o Modernizare Calea Moinești;
- o Reabilitarea și dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice;
- o Reabilitare infrastructura urbană zona I.L. Caragiale-Milcov-intersecție cu str. Letea;
- o Reabilitare infrastructura urbană zona Morței-9 Mai-Vantului-Vadul Bistriței;
- o Reabilitare Pasaj Letea;
- o Reabilitare și modernizare imobil, locuințe sociale, str. Henri Coanda nr 9;
- o Creare și modernizare spații verzi în mun. Bacău.

3.2.7. Proiectele individuale propuse spre finanțare prin PIDU, (Planșa nr 7)

Aceste șapte proiecte sunt parte a unui sistem integrat mai larg de proiecte cu profil eligibil în raport cu POR, axa 1, poli de dezvoltare urbană.

Proiectele respective sunt evidențiate în Planșa nr 7 și oferă o imagine de ansamblu a interesului municipalității în susținerea aspectelor privind creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în oraș, prin reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.


3.2.8. Alte proiecte de investiții majore cu impact asupra zonei urbane focalizate prin PIDU și propuse ca subiect de intervenție prin proiectele individuale către POR, axa 1 (Planșa nr 8)

Planurile strategice de dezvoltare a municipiului Bacău au însă o mai largă cuprindere și un grad mai ridicat de integrare, extinzând anile de interes pentru regenerarea urbană, dezvoltarea economică, creșterea calității vieții, dezvoltarea accesibilității fizice, a infrastructurii de utilități și servicii, protejarea cadrului natural urban, aspecte sociale, consolidarea rolurilor teritoriale etc..

Complexitatea acestor abordări este ilustrată în Planșa nr. 8.

PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA MUNICIPIUL BACAU JUDETUL BACAU

INCADRARE LA NIVEL NATIONAL




velplan <i>halcrow</i>		Proiect: PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA AL MUNICIPIULUI BACAU, JUDETUL BACAU	Specialitate: URBANISM
Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU	Scara: 1:50,000	Faza: P.D.B.	Proiect nr.: 06.002/2010
Sor. proiect: M. LINA VELUDA	Verificat: M. LINA VELUDA	Titlu plan: LA NIVEL NATIONAL	Data: 2010
Verificat: M. LINA VELUDA	Proiectat: M. LINA VELUDA	Scara: 1:50,000	Plan nr.: 1

SUBSA-INCADRE PROIECT BUCURESTI

**PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIONEA I - REțele DE TRANSPORT
A. SISTEMUL DE DEZVOLTARE A REȚELII DE CARUTIERE**

**PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
MUNICIPIUL BACĂU
JUDEȚUL BACĂU**

INCADRARE ÎN P.A.U. - DEZVOLTAREA REȚELII DE CARUTIERE



Tipul drumului	Simbol	Descriere
Carutiere naționale	[Solid line]	Carutiere naționale
Carutiere județene	[Dashed line]	Carutiere județene
Carutiere locale	[Dotted line]	Carutiere locale
Poduri	[Thick solid line]	Poduri

- Carutiere naționale
- Carutiere județene
- Carutiere locale
- Poduri
- Localități urbane
- Localități rurale
- Localități turistice
- Localități de interes național

velplan Halcrow

Proiect: PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL MUNICIPIULUI BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Scara: 1:50,000

Proiectat de: [Name]

Desenat de: [Name]

Verificat de: [Name]

Proiect nr.: 06/06/2019

Data: 06/06/2019


MM

2019

Plan nr.: 2

PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

TERITORIUL ADMINISTRATIV ȘI CĂRTERILE ORĂȘULUI SC. 1/20.000



LEGENDĂ

- LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BACĂU
- LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIVE
- TERITORIUL VECHE AL MUNICIPIULUI BACĂU
- LIMITA TERITORIULUI INTERNAȚIONAL EXISTENT AL MUNICIPIULUI BACĂU
- LIMITA TERITORIULUI INTERNAȚIONAL PROPUS AL MUNICIPIULUI BACĂU
- TERITORIUL NAȚIONAL CĂTRE PRINCIPALELE ORĂȘE VECHE
- LACURI / BĂGI

- CĂRTERILE MUNICIPIULUI BACĂU
- ZONA INDUSTRIALĂ
- ZONA ISTORICĂ ȘI ORĂȘUL
- AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BACĂU



Beneficiar	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
Sursa proiect	URB. LINA VELUDA
Intabulări / Obiectiv	Intabulări / Obiectiv
Verificat	URB. LINA VELUDA
Scara	Scara 1/20.000
Proiect nr.	06.002/2018
Data	2018
Planșă nr.	4

Specialitate	URBANISM
Proiect nr.	06.002/2018
Data	2018
Planșă nr.	4

PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

INFRASTRUCTURĂ RETELOR URBANE ALE ORĂȘULUI - PROBLEME ȘI NEVOI SC. 1/20.000



ZONA DE CONCENTRARE A PROBLEMELOR
RETELOR URBANE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACĂU

NEVOI

- ASIGURARE ADECVATATE REZOLUTIE ARIERE
- MONITORIZARE CALITATII ARIERELOR ORĂȘULUI
- SISTEM DE PASADRI RUTIERE SPACIALIZARI
- PENTRU FORTIFICAREA TRAFICULUI ORĂȘULUI
- PASADRI METROLOGICE SUSTENIBILE
- INSURURARE SI REDUCERE A RISCULUI ARIERELOR URBANE
- REZOLUTIE ADECVATATE PROBLEME


velplan Halcrow Proiectant PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL MUNICIPIULUI BACĂU JUDEȚUL BACĂU		Specialitate URBANISM
Beneficiar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU JUDEȚUL BACĂU		Faza P.D.U.
Sursă proiect URB. LUNA VELIANA Informații / descriere URB. LUNA VELIANA URB. LUNA VELIANA		Proiect nr. 66.467.010
Verificat Ing. Florin MACHIRON Sursa Sursa 1/20.000		Data MAY 2010
Sursa Sursa 1/20.000		Plan nr. 6

INFRASTRUCTURĂ EMULATĂ REȚELE EMULATĂ DE VECHE DE NECESSITATE ÎN LOCURILE SUBDEZVOLTATE ȘI TERENURI MAJORE ALE REȚELOR EMULATĂ ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN	
INFRASTRUCTURĂ EMULATĂ ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN	
INFRASTRUCTURĂ EMULATĂ ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN	
INFRASTRUCTURĂ EMULATĂ ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN ÎNTR-UN PUBLIC ÎNTR-UN	

PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU

PROIECTE INDIVIDUALE DE INVESTITII MAJORE

SC: 1/70.000



ZONA DE CONCENTRARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACAU
A PROIECTELOR INDIVIDUALE DE INVESTIȚII MAJORE

0 125 250 500 750 1000
SCALA: 1/70.000

LEGENDA

PROIECTE MAJORE DE INFRASTRUCTURA

MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI

PROIECTE MAJORE DE REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA

REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA

ZONA L. CARAGIALE - MILCOV - INTERSECȚIE STR. LETEA

REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA

ZONA MIORITELI - 9 MAI - VANTURULI - VODOL BISTRITEI

PROIECTE MAJORE DE REABILITARE INFRASTRUCTURA

REABILITARE PASAJE L. ETES

PROIECTE MAJORE DE REABILITARE IMOBILE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9

PROIECTE MAJORE DE REABILITARE A ZONELOR VERZI

CREȘTELE MODERNIZARE SI REABILITARE SPAȚI VERZI ÎN ZONA CENTRALA

MODERNIZARE SI CREȘTELE DE SPAȚII VERZI NOI ÎN ZONA CENTRALA

velplan
plan urbanistic

Beneficiar:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Serv. proiect:
SRL LUNA VELUDA

Indicativ / general:
MUN. BACAU

Verificat:
SRL LUNA VELUDA

Verificat:
SRL LUNA VELUDA

Verificat:
SRL LUNA VELUDA

Obiect:
PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA AL MUNICIPIULUI BACAU

Proiect nr.
08.08/2019

Data
MAY 2019

Scara
1/70.000

Planșă nr.
6

Proiect nr.
08.08/2019

Data
MAY 2019

Scara
1/70.000

MUNICIPIUL BACAU, JUDETEL BACAU

PROIECTE INTEGRATE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORĂȘULUI

SC.1/20.030



LEGENDA

PROGETTE MAJORIE DE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

- 1 REPARATIE CAPITALA STR. PRELUNGIREA BRADULUI
- 2 REPARATIE CAPITALA STR. BRADULUI
- 3 CONSTRUIRE INTERSECIE DENUMILATA ZONA VADUI BISTRITZE - IL CARACIACILE
- 4 CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN ZONA MIROITEI - ENERCHIEI
- 5 CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUBTERAN ZONA ENERCHIEI - MIROITEI
- 6 CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUBTERAN
- 7 CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUBTERAN
- 8 ZONA BANCA NATIONALA - MIROITEI - BUCIUM
- 9 CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUBTERAN
- 10 ZONA STEFAN CEL MARIE - MIROITEI - 9 MAI - VADUI BISTRITZEI
- 11 CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUBTERAN ZONA 9 MAI - 8 BUI UNIRII
- 12 PARCARI SUBTERANA ZONA 9 MAI NR. 78
- 13 PARCARI SUBTERANA ZONA 9 MAI NR. 78
- 14 PARCARI SUBTERANA STR. REPUBLICII NR. 78
- 15 REABILITARE SI SUPRALARGIRE STR. CHIMIEI
- 16 PASARELA PIETONALA A.N.L. STR. LETERA
- 17 CONSTRUIRE CALEA MONUMENTI NR. 30A - 30H (ISTHMA ADJACENTA)

PROTECTE MĂDRE DE REZULTATE ÎN PLĂSTICĂTERE ȘI ȘI

- ❶ EXTINDEREA ILLUMINATULUI PUBLIC LA INCINTELE DE BLOCURI DIN ZONA URBANĂ MIȘTEI - 9 MAI - VANTULUI - VAZUL RESTRICȚIEI

❶ EXTINDEREA ÎNCALZITULUI PUBLIC PE CALEA MIOINEȘTI (POZIȚIA 13)
❷ EXTINDEREA ÎNCALZITULUI PUBLIC ÎN ÎNCĂLȚA PASAJULUI MARGHENI
DIN ZONA CALI MIOINEȘTI

**PROIECTE MAJORE DE AMPLASARE PISARISTICA SI CRISTENEA
PENTRU PERSOANE VARSATE
SANTATI LOCHES**

- 1 AMERITARE ALIMENTAMENT SPATIU VERDE CU PESTA DE BICICLETE SI ROLE
2 ABASPOST TEMPORARA PENTRU PERSONE VICTIME AL VIOLENTEI DOMESTICE

 velplan veleplan.ro	Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU		Proiect: PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL MUNICIPIULUI BACĂU, JUDEȚUL BACĂU	Specialitate URBANISM
	Să se proiecte: art. LIIIA VELODIA	art. LIIIA VELODIA art. LIIIA VELODIA art. LIIIA VELODIA art. LIIIA VELODIA	Toată planșea PREZENTĂ INTEGRATE ÎN STRĂTINĂ DE DEZVOLTARE A ORĂȘULUI	Proiect nr. 04/2010 Data MAI 2010
	Verificat: arh. Florin MACHIEDON		Scara 1/20.000	Planșă nr. 7.

Planificarea integrată a dezvoltării urbane se bazează pe o abordare integrată în următoarele privințe:

- a demersurilor de planificare și implementare privind:
 - dezvoltarea strategică a municipiului (strategia generală, strategii și politici sectoriale etc.);
 - dezvoltarea spațială (PUG și RLU) a acestuia;
 - elapizarea investițiilor publice aferente etapelor de implementare a strategiei și potrivit amplasamentelor stabilite prin Planul Urbanistic General (acolo unde proiectele au o dimensiune spațială);
 - implicarea actorilor publici, privați și a comunității în ansamblul său în aceste demersuri.
- a domeniilor relevante pentru dezvoltarea urbană sustenabilă a municipiului: cadru construit, locuire, diverse funcțiuni urbane, infrastructură și transport urban, rețele de utilități și servicii publice, dezvoltare economică, aspecte sociale, creșterea calității mediului și vieții urbane, patrimoniu construit și natural, dezvoltarea comunității, consolidarea rolului municipiului la nivel regional etc..

În relație cu Programul Operațional Regional 2007-2013, Axă prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană. Sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană, **Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău**, ia în considerare (potrivit Cap. 3 Planul de Acțiune) următoarele:

- Respectarea obiectivului domeniului major de intervenție: creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în orașe, prin reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului;
- Promovarea spre finanțare a proiectelor individuale potrivit categoriilor specifice de operațiuni și activități prevăzute de programul operațional:
 - reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban: infrastructura publică urbană, transport și mobilitatea populației, patrimoniu cultural mondial (UNESCO), național și local, din mediul urban
 - dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
 - reabilitarea infrastructurii sociale.
- Promovarea spre finanțare a șapte proiecte individuale din Anexa 1 (din cele douăzecișapte de proiecte cuprinse în Anexa nr 1) și pentru care se detaliază calendarul depunerilor în Anexa 2;
- Evidențierea proiectelor complementare, potrivit Anexei nr 4, proiecte care demonstrează granul ridicat de integrare în abordarea dezvoltării urbane sustenabile:
 - Proiecte realizate și/sau în curs de realizare privind reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale;
 - Proiecte de investiții (sau programe complexe) realizate sau în curs de finalizare în cursul anului 2010, cu impact major asupra zonei de acțiune urbană;
 - Proiecte de investiții (sau programe complexe) în continuare sau/și propuse să fie realizate în perioada următoare, cu impact major în zona de acțiune urbană;

Managementul implementării PIDU va funcționa pe baza sistemului compus din următoarele structuri:

- a. **Comitetul de Coordonare a Implementării PIDU (CCI-PIDU);**
- b. **Unitatea de Management a PIDU (UM-PIDU);**
- c. **Unitățile de Implementare aferente Protecției PIDU (UIP-PIDU) - pentru fiecare proiect individual**

Fiecare din aceste structuri este în proces de a fi constituită prin dispoziție de primar, cu precizarea membrilor componenți.

- a. **Comitetul de Coordonare a Implementării PIDU (CCI-PIDU)** este în curs de constituire și va fi compus din cei doi viceprimari sub coordonarea Primarului municipiului Bacău, având rolul de monitorizare și control general al implementării PIDU.

Responsabilitățile CCC-PIDU

CCI-PIDU are în responsabilitate următoarele aspecte:

- Coordonarea procesului general privind implementarea PIDU;
- Propunerea pașilor necesari urgentării implementării PIDU, oricând va fi cazul;
- Analiza propunerilor de amendare a contractelor de finanțare;
- Asigurarea conformității cu prevederile legale;
- Coordonarea proiectelor individuale din cadrul PIDU cu alte proiecte de investiții publice aflate în implementare;
- Monitorizarea, evaluarea, actualizarea și controlul procesului de implementare a PIDU.

CCI-PIDU se va întruni lunar pentru a analiza progresul și a strategiei de ansamblu pentru realizarea PIDU, potrivit celor cinci aspecte principale menționate mai sus, aspecte care îi stau în responsabilitate.

Fundamentarea tehnică aferent procesului decizional aflat în responsabilitatea CCI-PIDU, o asigură Unitatea de Management a PIDU.

Tot Unitatea de Management a PIDU asigură funcția secretarială a sistemului de management a PIDU.

b. Unitatea de Management a PIDU (UM-PIDU)

UM PIDU constă dintr-o echipă alcătuită din 6 membri cu responsabilități de coordonare a diverselor aspecte al implementării PIDU, condusă de Coordonatorul UM PIDU:

- Coordonator tehnic,
- Coordonator dezvoltare spațială,
- Coordonator dezvoltare strategică,
- Coordonator financiar,
- Coordonator achiziții,
- Coordonator relații publice (asigură și secretariatul UM PIDU).

UM PIDU are o structură matriceală, formată din personal cu experiență și expertiză relevante, din compartimentele specializate ale Primăriei municipiului Bacău, pentru fiecare din aspectele relevante pentru administrarea PIDU:

- Asigurarea coordonării orizontale intersectoriale și interdepartamentale;
- Asigurarea capacității tehnice privind managementul proiectelor cu finanțare europeană;
- Dezvoltarea strategică a municipiului;
- Dezvoltarea spațială a municipiului;
- Planul multianual de investiții;
- Procesul de achiziții publice;
- Asigurarea finanțării;
- Asigurarea informării și consultării publice;
- Asigurarea monitorizării și evaluării impactului și progreselor în implementare.

UM PIDU va colabora îndeaproape cu cele 7 Unități de Implementare ale proiectelor individuale (UIP-PIDU), fiecare compusă în medie din 6 experți (numărul experților putând diferi în funcție de complexitatea proiectului) cu responsabilități specifice în implementarea acestora.

Schema Sistemului de Management a PIDU

COMITETUL
DE COORDONARE A
IMPLEMENTĂRII PIDU



UNITATEA
DE MANAGEMENT
ADRU

U.I. PROIECT 1
U.I. PROIECT 2
U.I. PROIECT 3
U.I. PROIECT 4
U.I. PROIECT 5
U.I. PROIECT 6
U.I. PROIECT 7

Pentru implementarea PIDU, UM-PIDU înființată în cadrul Serviciului Implementare Programe, va colabora cu toate Direcțiile, Birourile și Serviciile Primăriei, cu Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului care au legătură cu proiectele care vor fi implementate în cadrul PIDU, precum și cu entitățile care vor beneficia direct de proiectele individuale.

Compartimentele de specialitate relevante în cadrul Primăriei care vor colabora cu UM PIDU în implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană sunt:

- Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic Investiții;
- Arhitectul Șef al municipiului;

- Agenția de Dezvoltare Locală;
- Serviciul Achiziții Publice;
- Direcția Economică;
- Direcția Drumuri Publice;
- Serviciul Public de Asistență Socială;
- Căminul de persoane vârstnice;
- Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
- Biroul Autorizații în Construcții;
- Serviciul Cabinet primar, respectiv Purtătorul de cuvânt al Primăriei;
- Direcția Juridică și Administrație Locală.

Responsabilitățile UM PIDU

UM-PIDU va gestiona o serie de procese, rezumate în tabelul de mai jos. Astfel prin coordonarea și realizarea analizelor interne riguroase și sistematice se vor evita disfuncții de natură să întârzie implementarea PIDU și respectiv a proiectelor individuale, sau de a efectua cheltuieli neeligibile.

Proces	Activități specifice	Rezultate
1. Relaționare directă cu OI – ADR Nord Est și AM POR	- Interfață cu OI – ADR Nord Est și AMPOR; - Prezentarea din timp a problemelor cu care se confruntă proiectele și încercarea de soluționare coerentă a acestora împreună cu ADR Nord Est și AMPOR;	- Proces verbal de participare la întâlnire; - Liste cu recomandări realizate de către ADR Nord Est / AMPOR; - Asigurarea consultanței și îndrumări specifice necesare.
2. Corelarea aspectelor privind dezvoltarea strategică, dezvoltarea spațială urbană și elaborarea implementării dezvoltării pe baza programului de investiții	- Corelarea continuă a PIDU cu evoluția programelor care derive din Strategia de dezvoltare a municipiului; - Corelarea continuă a PIDU cu evoluțiile implementării și detaliile PUG; - Asigurarea corelării PIDU cu evoluțiile programului de investiții a municipiului;	- Sinerгіe și maximizarea impactului proiectelor prin integrarea planificării; - Pregătirea amplasamentelor; - Sinerгіe și maximizarea impactului proiectelor prin integrarea programării implementării;
3. Coordonare și control intern	- Stabilirea și îmbunătățirea în mod constant a sistemelor și instrumentelor pentru gestionarea PIDU (proceduri, sistem informatic, intranet) - Asigurarea funcției de secretariat tehnic pentru Comitetul de Monitorizare PIDU; - Planificarea temporală și financiară; - Monitorizarea implementării proiectelor individuale, în vederea asigurării alinării indicatorilor propuși prin PIDU	- Raportări diverse - Proces verbal ale întâlnirilor CM PIDU - Rapoarte de analiza a indicatorilor de alinare și asupra modului de atingere a indicatorilor propuși - Propuneri de controlare/eliminarea a riscurilor ce pot să apară în raport cu realizarea optimă a indicatorilor propuși în PIDU.

2. Coordonator Tehnic	- Asigurarea asistenței pentru Coordonator UM PDU pentru aspectele tehnice - Asigurarea pe tot parcursul implementării PDU a interacției cu omologii din UIP pentru proiectele individuale, cu alte departamente relevante din Primărie, - Centralizarea documentelor suport pentru proiectele/activitățile derulate - Monitorizarea și evaluarea periodică a progreselor atinse în implementarea proiectelor individuale și elaborarea raportelor aferente analizelor de progres pentru acestea, colaborând în acest sens cu omologii din UIP - pentru proiectele individuale - Monitorizarea încadrării în calendarul stabilit pentru proiectele din cadrul PDU	Consilier în cadrul Serviciului Implementare Programe cu expertiză relevantă în implementarea proiectelor cu finanțare europeană și adecvată poziției pe care fiecare persoana o va ocupa în UM PDU
3. Coordonator Dezvoltare Strategică	- Asigurarea integrării orizontale și verticale a PDU cu obiectivele, politicile, programele și proiectele prevăzute în Strategia de Dezvoltare a Municipiului - Monitorizarea progreselor implementării PUG în corelare cu PDU - Asigurarea elementelor de fundamentare specifice în sprijinul proceselor decizionale ale CCI PDU - Asigurarea informației și raportelor necesare în sprijinul procesului de informare și consultare publică	Directorul Agenției de Dezvoltare Locală
4. Coordonator Dezvoltare Spațială	- Asigurarea integrării orizontale și verticale a PDU cu prevederile și procesul de implementare a PUG - Monitorizarea progreselor Strategiei în corelare cu PDU - Asigurarea elementelor de fundamentare specifice în sprijinul proceselor decizionale ale CCI PDU - Asigurarea informației și raportelor necesare în sprijinul procesului de informare și consultare publică	Arhitectul Șef al municipiului
5. Coordonator financiar	- Elaborarea planului financiar pentru implementarea PDU - Monitorizarea implementării PDU din punct de vedere financiar, în vederea încadrării în buget, colaborând în acest sens cu omologii din UIP - pentru proiectele individuale - Elaborarea raportelor de implementare - parte financiară	Consilier în cadrul Serviciului Implementare Programe cu expertiză relevantă în implementarea proiectelor cu finanțare europeană și adecvată poziției pe care fiecare persoana o va ocupa în UM PDU
6. Coordonator achiziții	- Coordonarea achizițiilor cu participare pe tipul de procedură de achiziție publică ce trebuie aplicată conform legislației în vigoare în funcție de sursele din linia bugetului. - Coordonarea pregătirii documentațiilor de atribuire și a procesului de evaluare, colaborând în acest sens cu omologii din UIP - pentru proiectele individuale - Monitorizarea și verificarea derulării tuturor achizițiilor din Planul integral.	Șef Serviciu achiziții
7. Coordonator relații publice (asigură și secretariatul UM PDU)	- Asigurarea comunicării interne eficiente în cadrul UM PDU și a acestora cu UIP-urile proiectele individuale - Asigurarea bunei desfășurări a activităților de secretariat al UM PDU - Asigurarea relației cu media și managementul transparenței decizionale, colaborând în acest sens cu omologii din UIP - pentru proiectele individuale și cu Purătorul de cuvânt al Primăriei. - Elaborarea materialelor de promovare PDU, conform Manualului de Identitate Vizuală - Organizarea conferințelor de presă pentru promovare PDU	Consilier în cadrul Serviciului Implementare Programe cu expertiză relevantă în implementarea proiectelor cu finanțare europeană și adecvată poziției pe care fiecare persoana o va ocupa în UM PDU

4. Coordonarea activităților de natură tehnică	- Planificarea lucrărilor în vederea coordonării diferitelor proiecte din cadrul PDU, precum și a acestora cu cele aflate în derulare la nivelul Municipiului - Analiza modului de derulare a activităților din cadrul proiectelor individuale împreună cu UIP -urile fiecărui proiect individual	- Planificări - Planuri de acțiune
5. Coordonarea activităților de natură financiară	- Analiza pe baza situațiilor, rapoarte financiare aferente raportelor de progres furnizate de UIP-uri, a modului de derulare a activităților financiare, pentru fiecare proiect individual în parte - Monitorizarea financiară a proiectelor în cursul implementării în vederea elențizării cheltuielilor pentru asigurarea absorbției fondurilor alocate	Rapoarte de analiză
6. Asigurarea sistemului de monitorizare, evaluare și control al progreselor și impactului implementării	- Configurarea sistemului de monitorizare, evaluare și control pe baza sistemului de indicatori prevăzută de Ghidul POR, axa 1, poli de dezvoltare urbană - Monitorizarea progresului PDU - Evaluarea impactului implementării pe etape a PDU - Controlul	- Rapoarte tehnice către CCI-PDU - Elemente de fundamentare destinate campaniilor de informare și consultare publică - Măsurii de corectare, actualizare, urgentare, integrate etc a procesului proiectelor activităților specifice
7. Realizarea publicității	- Organizarea tuturor evenimentelor pentru realizarea publicității PDU - Elaborarea materialelor de prezentare a PDU, în conformitate cu Manualul de Identitate vizuală	- Conferințe de presă, mapă de prezentare, anunțuri în presa locală, liste de prezență la conferințe de presă
8. Activități legate de auditul proiectelor	- Analiza raportelor de audit - Decizii referitoare la modul de rezolvare a elementelor critice / aspectelor negative semnificate.	- Măsurii corective și monitorizarea acestora - Comentarii asupra raportelor de audit.

În ceea ce privește atribuțiile și rolul fiecărui membru din echipa de proiect, precum și poziția lor în cadrul structurilor relevante din cadrul Primăriei municipiului Bacău, acestea sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

Componentă UM-PDU	Atribuții	Compartment/ poziție
1. Coordonator UM-PDU	- Coordonarea implementării PDU verificând calitatea și conformitatea procesului de implementare Coordonarea Relației cu ADR Nord Est, AM POR și comunitatea locală. - Reprezentarea Beneficiarului în cadrul vizitelor pe teren ale instituțiilor finanțatoare. - Coordonarea elaborării procedurilor interne (dacă vor fi necesare altele decât cele deja existente la nivelul Primăriei) și a pistei de audit. - Coordonarea elaborării strategiei de gestionare a riscurilor. - Coordonarea monitorizării în implementarea proiectelor individuale. - Coordonarea Secretariatului Tehnic a C.M.-PDU. - Planificarea și coordonarea ședințelor cu compartimentele de specialitate și alte departamente implicate în implementarea PDU. - Asigurarea ca PDU va atinge obiectivele preconizate. - Monitorizarea atingerii obiectivelor legale de egalitatea de șanse și acces nediscriminator la beneficiile produse de PDU. - Arhivează documentația de atribuire înainte de lansarea sa în SEAP.	Administrator public

d. Unitățile de Implementare aferente Proiectelor PIDU (UIP-PIDU)

Unitățile de Implementare aferente Proiectelor PIDU sunt entități care administrează implementarea fiecărui proiect PIDU în parte.

Prin intermediul Comitetului de Monitorizare a PIDU, precum și prin activitățile periodice de raportare, monitorizare, evaluare și control, UIP-PIDU asigură integrarea impactului proiectelor respective potrivit Planului de Acțiune.

Funcționarea UIP se bazează pe o echipă alcătuită din:

- Managerul de proiect;
- Responsabil cu relațiile publice și secretariatul;
- Responsabilul tehnic;
- Responsabilul financiar;
- Responsabilul cu achizițiile publice;
- Responsabilul juridic.

Alocarea resurselor umane în vederea implementării proiectelor individuale din cadrul PIDU

- este stabilită prin decizia primarului pentru proiectele „Modernizare Calea Moinești” și „Reabilitarea și dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice”;
- este în proces de nominalizare pentru restul de cinci proiecte individuale potrivit tabelului de mai jos:

№	Denumire	Manager proiect	Resp. relații publice și secretariat	Resp. tehnic	Resp. financiar	Resp. achiziții	Resp. juridic
1.	Modernizare Calea Moinești	Insp. de specialitate - SIP	Consilier SIP	Consilier SIP Cons-Serv Drumuri și Poduri	Consilier SIP	Cons. Serv achiz. publice	Cons. Serv. Corp control
2.	Reabilitarea și dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice	Director Centrul pentru îngrijire persoane vârstnice	Consilier în cadrul ADL	Consilier SIP Cons-Serv Drumuri și Poduri	Economist/Centrul pentru îngrijire persoane vârstnice	Cons. Serv achiz. publice	-
3.	Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriței - 9 Mai - Vântului - Vadul Bistriței	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare
4.	Reabilitare infrastructura urbana I.L. Caragiale - Milcov - Intersecție cu str. Lelea	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare
5.	Reabilitare Pasaj Lelea	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare
6.	Reabilitare și modernizare locuințe sociale, imobil str. Henri Coandă 9	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare
7.	Creare și modernizare spații verzi în municipiului Bacău	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare	în proces de nominalizare

Responsabilitățile UIP-PIDU

Categoriile principale de responsabilități pe care UIP-PIDU trebuie să le acopere sunt:

- Managementul și coordonarea implementării proiectului;
- Asigurarea coordonării tehnice;
- Asigurarea activităților privind finanțarea;
- Asigurarea activităților de achiziții publice necesare proiectului;
- Asigurarea activităților de monitorizare, evaluare și control privind implementarea și a raportărilor aferente;
- Asigurarea legalității activităților și documentelor;
- Asigurarea informării și consultării publice și a secretariatului.

3.3.2. Cooperare orizontală și verticală în implementarea PIDU

a. Responsabilitățile pentru proiectele individuale PIDU încredințate directoarelor /serviciilor / birourilor/ personalului din cadrul Primăriei Bacău sunt descrise în tabelul următor:

Manager Public		Coordonator UM-PIDU
Proiect 1		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
Proiect 3		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
Proiect 4		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
Proiect 5		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
Proiect 6		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
Proiect 7		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic
		Secretariat si relatii publice
		Responsabil financiar
		Responsabil juridic
		Manager de proiect
		Responsabil tehnic

3.3.3. Monitorizarea implementării PIDU

Monitorizarea implementării PIDU se va realiza respectându-se următoarele etape principale:

- Analiza și gestionarea riscurilor aferente perioadei de implementare a PIDU;
- Realizarea de piste de audit coerente și corecte care, prin punerea în aplicare, vor duce la atingerea obiectivelor propuse de PIDU în mod optim.
- Întâlniri săptămânale cu UIP pentru proiectele individuale pentru analiza progresului, în vederea încadrării în calendar și buget și pentru analiza problemelor apărute;
- Întâlniri de analiză lunare și raportări ale UM-PIDU în cadrul CCI PIDU.
- Întâlniri de analiză lunare în cadrul CCI PIDU, pe baza rapoartelor de monitorizare ale UM-PIDU.

Activitatea de monitorizare va avea la baza următoarele documente:

- Rapoartele lunare de monitorizare;
- Planurile de acțiune și graficele Gantt cu activitățile specifice propuse în cadrul Proiectelor Individuale;
- Bugetele proiectelor individuale;
- Rapoarte de audit;
- Lista indicatorilor de atins prin PIDU.

Indicatorii PIDU Bacău

Evaluarea PIDPC se va face în conformitate cu condițiile contractului de finanțare și cu indicatorii de performanță specificați în Ghidul Solicitantului, pentru fiecare tip de proiect.

Indicatorii de monitorizare care vor fi utilizați în procesul de monitorizare a progresului implementării PIDU la nivelul proiectelor individuale, precum și al gradului de integrare, se bazează pe setul orientativ indicat în Ghid:

- Crearea dezvoltării, modernizarea, echiparea infrastructurii urbane
 - Străzi, trotuare modernizate, reabilitate (mp)
 - Pășaje modernizate, reabilitate (mp)
 - Scurturi, spații verzi reabilitate, modernizate (mp)

Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale

- Centre sociale reabilitate / modernizate / extinse / echipate (mp)
- Persoane care beneficiază de serviciile sociale oferite de centrul social modernizat/ dezvoltat /echipat (număr), pe categorii de populație: copii, vârstnici, bărbăți, femei, persoane de etnie romă, alte persoane defavorizate (persoane cu dizabilități, persoane foste dependente de droguri, etc);
- Beneficiari de servicii sociale oferite de centrele sociale modernizate/ dezvoltate/ echipate, pe grupe de vârstă (număr): 0-18 ani, 19-60 ani, peste 60 ani;
- Persoane din categorii defavorizate (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane foste dependente de droguri, etc), beneficiare de servicii sociale oferite de centrele sociale modernizate /dezvoltate/echipate - (re)integrate pe piața muncii (nr)

- Crearea de locuri de muncă

- Locuri de muncă nou create (nr)
- Locuri de muncă nou create – femei (nr)
- Locuri de muncă nou create - bărbați (nr)

Mediul de control

UM-PIDU funcționează pe baza fișelor de post pentru fiecare membru al UM. Resursele interne dețin un nivel de educație și experiență relevantă corespunzătoare.

Respectând Regulamentul CE 1828/2006 art. 15 și 1083/2006 art. 60(f), activitatea de monitorizare a PIDU, respectiv a proiectelor individuale, se va realiza pe baza unor Rapoarte de audit cu rol în supravegherea continuă a modului de realizare a activităților.

Performanța / managementul riscului

UM-PIDU acționează pe baza obiectivelor clar stabilite la nivel atât individual cât și de echipa, în cadrul sistemului de planificare prezentate în pistele de audit. Performanțele sunt monitorizate prin ședințe regulate, raportări și planuri de remediere în cazul devierilor față de planurile aprobate.

Riscurile sunt analizate sistematic și fiecare proiect este clasificat după grad de risc scăzut, mediu respectiv ridicat. Gradul de risc este stabilit având în vedere următoarele criterii: întârzierile față de cronograma aprobată prin contractul de finanțare; apariția cheltuielilor care nu pot fi acoperite din POR și impactul financiar al acestora.

Informarea și comunicarea

Informarea și comunicarea vor fi gestionate într-un mod sistematic, prin:

Comunicarea internă

Comunicarea internă va avea loc prin:

- Ședințele bilunare coordonate de către UM-PIDU, la care vor participa în mod obligatoriu reprezentanții UIP pentru proiectele individuale, precum și alte persoane desemnate pentru implementare PIDU din cadrul Primăriei municipiului Bacău.
- Ședințele Comitetului de Monitorizare care vor avea periodicitate lunară.

Comunicarea externă

Comunicarea externă va fi adresată atât comunității locale cât și către ADR Nord Est și AMPOR și/sau alte autorități relevante.

Pentru comunicarea externă către comunitatea locală, UM-PIDU va colabora cu UIP proiectelor individuale pentru proiectele individuale cât și cu Purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Bacău.

Comunicarea cu OI - ADR Nord Est și AM POR va fi realizată de către Coordonatorul UM-PIDU.

Toate materialele de comunicare externa realizate vor fi publicate după caz în situl web al Primăriei, în cadrul secțiunii dedicate PIDU.

Control/Audit

UM-PIDU va dezvolta proceduri interne pentru toate procesele care încă nu sunt procedurate în cadrul Primăriei. Procedurile sus menționate vor cuprinde baza legală, activitățile și responsabilitățile aferente, documentele de procesat (alături intrării cât și ieșirii), modelele relevante de utilizat, listele de verificare, metodele de arhivare și localizare a arhivelor.

Strategia de implementare PIDU prevede evaluarea formală a frecvenței (cel puțin lunar) a stadiului proiectelor atât fizic cât și financiar, evaluarea va fi prezentată de către UM-PIDU în cadrul ședințelor CCI-PIDU.

Resursele financiare care asigură funcționarea UM-PIDU

UM-PIDU este încadrată în organigrama Primăriei municipiului Bacău și este alcătuită din funcționari publici/contractuali; Primăria municipiului Bacău asigură toate resursele necesare funcționării sale.

3.3.4. Strategia abordării integrate

Municipiul Bacău va utiliza PIDU în vederea asumării unei abordări locale a dezvoltării integrate urbane. Această abordare implică un proces complex de integrare a demersurilor de planificare și implementare a..

- o La nivelul documentelor care fundamentează: dezvoltarea strategică, dezvoltarea spațială și programul de investiții publice aferente;
- o La nivelul domeniilor/sectoarelor care conduc la dezvoltare urbană: accesibilitatea fizică, deservirea cu utilități și servicii, locuirea, dezvoltarea economică, regenerarea urbană, calitatea mediului și vieții urbane etc.;
- o La nivelul entităților instituționale care cooperează în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării urbane;
- o La nivelul sectoarelor implicate în dezvoltarea urbană: sectorul public, sectorul privat și comunitatea;
- o Din perspectiva necesității asigurării colaborării pe verticală și orizontală;
- o Din perspectiva dezvoltării interne simultan cu dezvoltarea rolului regional.

Impactul PIDU va fi evaluat în ceea ce privește eficacitatea sa de a adresa problemele municipiului și de a dezvolta structuri pentru angajarea comunității locale în procesele de dezvoltare.

Pentru asigurarea impactului durabil al PIDU, abordarea integrată va fi consolidată printr-un proces de consultare continuă cu comunitatea locală asupra priorităților viitoare, precum și cu beneficiarii

proiectelor, implicați în evaluarea succesului proiectelor. Managementul abordării integrate a implementării PIDU Bacău este construit pe trei perioade distincte:

a. Pe durata PIDU

PIDU Bacău va conlucra cu oricare alte proiecte de investiții publice și private în zonă. De asemenea, PIDU va articula prevederile Strategiei de dezvoltare locală, ale PUG și RLU, precum și ale programului multianual de investiții publice.

b. La finalizarea programului (2013-2015)

Consiliul Municipal se va asigura că proiectele vor fi implementate potrivit planului de acțiune privind implementarea PIDU; todată vor fi asigurate fondurile de susținere necesare noulor activități economice comunitare, noulor proiecte generate de impactul PIDU și de continuarea, acolo unde este cazul, a acestuia, prin reactualizare.

Trebuie de asemenea pregătită reactualizarea documentelor privind dezvoltarea municipiului: strategia generală, strategiile sectoriale, PUG și RLU, programul multianual de investiții etc..

PIDU se adresează regenerării urbane, dezvoltării și antreprenoriatului comunității și actorilor urbani; este de așteptat ca o nouă tranșă de proiecte să se prefigureze, să consolideze și să continue prezentul demers integrat.


c. După finalizarea programului (2013-2015)

PIDU are ca scop creșterea sustenabilității economice și sociale a municipiului Bacău, sprijinind realizarea unui mediu urban favorabil pentru dezvoltarea vieții comunitare și economice.

Direcți și indirect, proiectele individuale vor sprijini – atât prin ele însele cât și prin interacțiunea integrată cu alte proiecte - dezvoltarea urbană, calitatea vieții urbane, atractivitatea pentru întreprinzători și stimularea acestora de a profita de noile oportunități ale pieței din zonă și de alte programe de finanțare.

Procesul de consultare dezvoltat în timpul implementării PIDU va capabiliza instituțiile, întreprinzătorii, ONG-urile, comunitatea în ansamblul său, în procesul de înțelegere și asumare a rolurilor specifice în procesul de dezvoltare integrată și regenerare urbană, cu impact în deschiderea de a lucra în parteneriate și de a îmbunătăți viața economică și socială în municipiu.

Pregătirea actualizării documentelor de planificare și a listei de proiecte trebuie să rezulte în documente reactualizate și integrate pentru următoarea perioadă, în vederea dezvoltării și consolidării câștigurilor obținute în regenerarea urbană prin implementarea PIDU.





Consultarea a fost importantă atât în etapa de formulare a principalelor probleme, nevoi, potențial și oportunități de la nivelul municipiului cât și în etapa de identificare a principalelor proiecte care să fie incluse în Planul Integrat și în prioritizarea lor.

Astfel, consultarea locuitorilor și reprezentanților asociațiilor legal constituite a permis, pe lângă creșterea transparenței în procesul de luare a deciziilor, acumularea de informații utile privind formularea viziunii, sugestii pentru soluționarea problemelor, potențialele beneficii și costuri sau riscuri pe care le implica implementarea planului integrat.

În acest context, Primăria Municipiului Bacău a propus locuitorilor și asociațiilor legal constituite din municipiul Bacău, spre studiu și analiză, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău”. Proiectul a putut fi consultat la sediul Primăriei, unde a fost afișat prin Procesul verbal de afișare nr. 2790/3 din 16.03.2010.

De asemenea, persoanele interesate să studieze proiectul, au avut posibilitatea de a accesa site-ul primăriei, respectiv www.bacau.ro, secțiunea Legea nr. 52/2003 sau secțiunea Proiecte europene și a transmite în scris, în termen de 10 zile de la afișarea documentului, propuneri, sugestii sau opinii pe adresa de e-mail planint@bacau.ro.

O altă metodă de informare a publicului s-a realizat prin intermediul mass-media, respectiv Ziarul de Bacău din 17 martie 2010, secția publicitate, unde se regăsește publicat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău”, Expunerea motivelor privind aprobarea acestuia dar și Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei la proiectul de hotărâre respectiv.

În data de 26.02.2010, Primăria Municipiului Bacău publică în „Ziarul de Bacău” anunțul privind elaborarea și consultarea la sediul primăriei a primei versiuni a PIDU și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu, anunț ce a fost afișat pentru informare și în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău.

Același anunț apare republicat în presa în data de 01.03.2010.

În data de 26.03.2010, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău, anunță prin intermediul celuiși ziar local, că în urma analizei Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău și a consultării membrilor Comitetului special întrunit în data de 19.03.2010, aceasta decide ca PIDU poate să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău trebuie să reflecte abordarea integrată a problemelor comunităților din cadrul municipiului, probleme structurate în următoarele categorii: economice, sociale și de mediu. În consecință, în elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău a fost necesară consultarea tuturor factorilor responsabili la nivel municipal, pentru a asigura transparența actului de elaborare a acestui document programatic și pentru a transpune în proiecte sustenabile și reale, direcțiile de dezvoltare ale municipiului ținând-se în aceeași măsură cont și de nevoile și problemele cetățenilor.

Experiența europeană a planurilor urbane integrate este una relevantă, o componentă importantă în drumul spre succes fiind consultarea activă a actorilor implicați. Informarea cetățenilor a constituit de asemenea o etapă extrem de importantă în realizarea și transparența elaborării Planului Integrat, campania de informare având la bază postarea informațiilor referitoare atât la Programul Operațional Regional-Axa 1 cât și cele legate de stadiul elaborării PIDU pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Bacău.

Planul de informare a publicului în procesul elaborării planului integrat

Activitatea	Calendar	Rezultate
Afisarea anunțului privind elaborarea primei versiuni a PIDU și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău	25 Februarie 2010	Cetățenii și instituțiile la nivel municipal sunt informate despre intențiile și structura planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului
Publicarea anunțului privind elaborarea primei versiuni a PIDU în ziarul local Ziarul de Bacău și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu	26 Februarie 2010	Cetățenii și instituțiile la nivel municipal sunt informate despre intențiile și structura planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului
Republicarea anunțului privind elaborarea primei versiuni a PIDU în ziarul local Ziarul de Bacău și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu	01 Martie 2010	Cetățenii și instituțiile la nivel municipal sunt informate despre intențiile și structura planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului
Postarea pe pagina de web a primăriei municipiului Bacău a versiunii PIDU, a proiectului de hotărâre privind aprobarea sa și a adresei de e-mail unde persoanele interesate pot transmite în scris sugestiile, comentarii și opinii.	16 Martie 2010	Cetățenii și instituțiile la nivel municipal sunt informate despre intențiile și structura planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului și pot transmite comentarii asupra PIDU.
Publicarea în ziarul local a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, Expunerea motivelor privind aprobarea acestuia dar și Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei la proiectul de hotărâre respectiv	17 Martie 2010	Cetățenii și instituțiile la nivel municipal sunt informate despre intențiile și structura planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului
Anunț privind decizia ARPM Bacău asupra etapei de încadrare a PIDU	26 Martie 2010	ARPM a eliberat Decizia nr. 1650/29.04.2010 privind adoptarea PIDU fără aviz de mediu

Pentru culegerea de informații și date în vederea formulării viziunii, sugestii pentru soluționarea problemelor, potențiale beneficii și costuri sau riscuri pe care le implica implementarea planului integrat a fost necesară formarea unei suite de focus-grupuri care să cuprindă reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor de la nivelul municipiului, structurate pe cinci domenii, după cum urmează:

- Social/ Sanatate
- Economic
- Educație-Cultură
- Mediu
- Infrastructură Urbană

La întâlnirile focus-grupurilor au participat numeroase instituții, companii, organizații, astfel:

Social/ Sanatate (18 reprezentanți) – reunit în 12 aprilie 2010

1. Viceprimarul municipiului
2. Serviciul Implementare Programe
3. Poliția Primăriei
4. Compartiment Protecție Civilă
5. SPAS Bacău
6. Asociația Bethania
7. FCS
8. AJOFM Bacău
9. DGASPC Bacău
10. ISJ Bacău
11. FBDSO Ctin Brancoveanu
12. APCHN Centrul Daniel
13. ADR Nord Est
14. DSVSA Bacău
15. Intergroup Eng.

Economic (13 reprezentanți) – reunit în 13 aprilie 2010

1. Viceprimarul municipiului
2. Serviciul Implementare Programe
3. Director Economic
4. SC PAMBAC SA
5. ORC Bacău
6. SC Aerostar SA
7. CCIA Bacău
8. SC Parc Industrial SRL
9. ADR Nord Est
10. BCR SA
11. Intergroup Eng.

Educație-Cultură (13 reprezentanți) – reunit în 13 aprilie 2010

1. Viceprimarul municipiului
2. Serviciul Implementare Programe
3. Direcția Patrimoniul
4. ADR Nord Est
5. Universitatea 'G Bacovia'
6. Complexul Muzeal 'Iulian Antonescu'
7. DJ Cultura
8. Direcția Patrimoniul
9. Universitatea 'Vasile Alecsandri'
10. Intergroup Eng.
11. Inspectoratul Școlar
12. Cîneclub Bacău

Mediu (12 reprezentanți) – reunit în 14 aprilie 2010

1. Serviciul Implementare Programe
2. Biroul de Protecția Mediului, Poliția Primăriei
3. Centrul Regional de Ecologie
4. Clubul de turism 'Veniti cu noi'
5. ARPM
6. APM Bacau
7. Grupul Bacaul Verde
8. Asociația Iubiti Natura
9. Sistemul de Gospodărire a Apelor
10. ADR Nord Est
11. Intergroup Eng.


Infrastructură Urbană (15 reprezentanți) – reunit în 14 aprilie 2010

1. Serviciul Implementare Programe
2. Secție Parc Auto și Siguranța Circulației, DDP
3. Serviciul Tehnic Investiții
4. Șef Serviciu Rețele, DDP
5. S.P.A.F.L.I.A.P (Asociația de locatari și fond locativ), Direcția Patrimoniu
6. Direcția Drumuri și Poduri, (DDP)
7. ADL Bacau
8. Direcția Servicii Publice
9. EON Gaz
10. EON Moldova Distributie
11. SC CET SA
12. SC CAB SA Bacau
13. ADR Nord Est

Tot în primăvara anului 2010 au avut loc **o suită de consultări cu privire la elaborarea Planului Urbanistic General**, organizate de Arhitectul Șef al municipiului Bacau. Rezultatele procesului de consultare au fost incluse în documentația de față.

Începând cu anul 2009, în cadrul proiectului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Bacău, finanțat de Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1, „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1, „Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, s-a constituit Parteneriatul Intersectorial pentru Dezvoltarea Strategică a Municipiului Bacău ca organism cu caracter obștesc, care asigură cooperarea orizontală și coordonarea demersurilor sectoriale în vederea elaborării **unei strategii comune de dezvoltare a municipiului Bacău**, cu implicarea și responsabilizarea tuturor actorilor relevanți: societatea civilă, mediul de afaceri.

A fost generat un instrument special pentru asigurarea transparenței procesului de elaborare și implementare a strategiei, pe baza utilizării unei platforme informatice integrate în sistemul parteneriatului.



Domeniile principale pentru care s-au constituit sub-grupe de lucru sunt :

- Serviciile sociale
- Mediul
- Dezvoltarea regională și protejarea cadrului natural
- Consolidarea cooperării și dezvoltării perurbane
- Dezvoltarea comunității locale
- Infrastructura de transport și comunicații
- Dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice municipale
- Educație și cercetare
- Ocuparea și protecția socială
- Susținerea dezvoltării mediului de afaceri
- Turismul urban și metropolitan
- Managementul terenurilor și locuirea
- Cultura și cultele
- Regenerarea prestigului local

BIBLIOGRAFIE:

1. Planul Național de Dezvoltare 2007-2013
2. Cadrul Național Strategic de Referință 2007 – 2013
3. Programul Operațional Regional
4. Programul Operațional Sectorial Mediu
5. Programul Operațional Sectorial Transport
6. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
7. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative
8. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
9. Strategia de Dezvoltare Regională Nord Est
10. Strategia de Dezvoltare Economico- Socială a Județului Bacău
11. Strategia de Dezvoltare Durabilă Bacău 2007-2013
12. Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bacău (în elaborare)
13. Planul de Amenajarea Teritoriului Național
14. Planul de Amenajare Teritorială a Județului Bacău
15. Planul Urbanistic General al municipiului Bacău
16. Breviar Statistic, Județul Bacău
17. Raportul 'Starea economiei 2008' al CCIA Bacău
18. Cartea albă a IMM-urilor din Regiunea Nord Est (ediiți 2006, 2007, 2008)
19. Alte surse de informare:
 - instituțiile deconcentrate ale ministerelor la nivelul Județului Bacău
 - alte instituții din Municipiul Bacău

- **Internet:** www.irs.gov; www.irs.gov/efile; www.irs.gov/efile/efile.htm