



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 141 DIN 28.05.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2021, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr.114134/23.02.2021 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Rețele Drumuri și Iluminat privind propunerea de aprobare a Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie) la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 253/ 2012, HCL nr. 305 /2012 și HCL nr. 407/2018 ;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 115465/01.03.2021;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.115468/1/01.03.2021;
- Raportul Direcției Drumuri Publice- Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat înregistrat cu nr.115468/2/01.03.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 831/27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 832/27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 833/27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 834/27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 835/27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Studiul de Impact nr.118697/11.03.2021;
- Nota de fundamentare nr.118693/11.03.2021;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, modificată și completată;
- Prevederile art. 128 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 195/12.12.2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată;
- Prevederile art. 25 lit. k) si lit. l) din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată;
- Prevederile art. 46 și art. 50 din O.G. nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, modificată și completată;
- Prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Prevederile art. 2 alin. (3), art. 4 alin. (1), art.8 alin. (3) și ale art. 28 alin. (1) ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;
- Prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, modificată și completată;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 253/2012, Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 305/2012 și Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 407/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat.

Art.4. Prezenta hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULEUȚĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ
LA HCL NR. 141 DIN 28.05.2021


REGULAMENT

**privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență
la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului
Bacău**


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR EXECUTIV
FLORIN MATEUȚĂ


DIRECTOR EXECUTIV
LUCIAN IETENE

REGULAMENT

privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău

CAP. I : Lucrări care se execută în baza Avizului de execuție pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău la rețelele edilitare.

Art. 1 Avizul de principiu

1.1 Avizul de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare este documentul emis de către Primaria Municipiului Bacău, în care sunt precizate documentele ce trebuie depuse în vederea eliberării Avizului de execuție.

1.2 Avizul de principiu se solicită de către persoanele fizice sau juridice beneficiare ale racordului/branșamentului de utilitate publică.

1.3 Durata de valabilitate a avizului de principiu este de 12 luni de la data emiterii.

1.4 Modelul de cerere în vederea eliberării „Avizului de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău la rețelele edilitare” este cel prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament

Art.2.Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău

2.1 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al

Municipiului Bacău este documentul emis de Primăria Municipiului Bacău ca urmare a solicitării înregistrate din partea societății comerciale în calitate de executant al lucrării.

2.2 Obținerea Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău se face în baza unei solicitări, depuse la registratura Primăriei Bacău de către executant (persoana juridică) și care va fi însoțită de următoarele documente :

- cerere tip;*
- planul de situație cuprinzând traseul pe care se va executa lucrarea;*
- planul de încadrare în zonă;*
- memoriul general al lucrării;*

- avizele deținătorilor de rețele sau a altor instituții, după caz, pentru lucrări de racorduri, bransamente (în copie);
- autorizația de construire pentru lucrări de extindere, reabilitare, modernizare, înlocuire reparații rețele edilitare (în copie);
- dovada achitării taxei de eliberare a avizului de execuție ;

2.3 Durata de execuție a lucrărilor.

2.3.1 În cererea tip (**Anexa nr. 2** la prezentul regulament) executantul va declara durata de execuție a lucrării care va fi verificată și corectată (dacă este cazul) de către reprezentanții Primăriei Bacău, în funcție de condițiile impuse de prezentul regulament.

2.3.2 Durata de execuție stabilită conform procedurii de la alin. 2.3.1 va fi comunicată executantului prin *Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* .

2.3.3 Bransamentele și racordurile vor avea durata de execuție maxim 14 zile calendaristice.

2.3.4 Pentru alte lucrări, în afară de cele menționate la subpunctul 2.3.3, durata de execuție poate fi de maxim 30 zile calendaristice și se poate prelungi o singură dată, cu condiția ca perioada de prelungire să nu depășească jumătate din perioada stabilită inițial.

2.3.5 În situații temeinic justificate perioada de execuție specificată la subpct. 2.3.4 se va prelungi doar cu acordul emitentului avizului de execuție și în urma unei solicitări scrise din partea societății executante.

2.4 În memoriul lucrării și în planurile de situație se va specifica în clar regimul juridic al drumului în care se execută lucrarea. Primăria Municipiului Bacău nu eliberează avize de principiu și nici avize de execuție pentru lucrări pe drumuri de acces în diviziune, respectiv care nu aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

2.5 *Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* are o valabilitate de 3 luni de zile de la emitere, în interiorul căreia executantul este obligat să finalizeze lucrările.

2.6 Pentru lucrările la care Municipiul Bacău este autoritate contractantă sau acționar unic, valabilitatea *Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* este aceeași cu valabilitatea autorizației de construire.

2.7 În cazul în care traseul lucrării cuprinde mai multe străzi, executantul va solicita *Aviz de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* pentru fiecare stradă în parte.

2.8 Toate lucrările ce presupun traversarea aleelor, străzilor se vor executa prin foraj subteran orizontal, excepție fac situațiile când rețelele existente nu permit realizarea forajului. Aceste situații se vor discuta punctual cu reprezentanții primăriei înainte de emiterea avizului de execuție.

2.9 *Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completă, în caz contrar aceasta va fi returnată solicitantului.

2.10 *Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* nu înlocuiește autorizația de construire care se emite conform prevederilor Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

2.11 Modelul de cerere în vederea eliberării *Avizului de execuție a rețelilor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* este cel prevăzut în *Anexa nr.2* la prezentul regulament.

Art.3 Comunicarea privind începerea lucrărilor

3.1 În perioada de valabilitate a *Avizului de execuție a rețelilor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* executantul este obligat să depună la registratura Primăriei Municipiului Bacău și la Politia Locala a Municipiului Bacău *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor*. Executantul va avea în vedere ca data de începere a lucrărilor declarată în *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor* să fie cu cel puțin 3 zile mai târziu decât data depunerii acesteia.

3.2 *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor* va avea anexată dovada achitării fondului de garanție (calculat conform notei de calcul anexate *Avizului de execuție a rețelilor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* emis pentru respectiva lucrare). *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor* care nu are anexată dovada achitării fondului de garanție se consideră nulă.

3.3 *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor* va avea declarată ca perioadă de execuție, perioada stabilită conform prevederilor de la subpunctul 2.3 și care a fost înștiințată executantului prin *Avizul de execuție a rețelilor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău*.

3.4 Executantul lucrării este obligat să finalizeze lucrările de refacere a suprafețelor afectate de execuția rețelei edilitare, în perioada declarată în *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor*.

3.5 *Avizul de execuție a rețelilor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* se anulează în următoarele situații:

3.5.1 dacă executantul nu depune comunicarea de începere lucrări în perioada de valabilitate a acesteia,

3.5.2 dacă executantul nu începe lucrarea, pentru care a primit *Avizul de execuție a rețelilor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău*, în perioada declarată în *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor*

3.6. Lucrările pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău pentru executarea racordurilor, bransamentelor sau extinderilor/înlocuirilor de rețele edilitare se pot executa numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții :

- Primăria Municipiului Bacău a emis „*Avizul de execuție a rețelilor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău*”

- există înregistrată la Primăria Municipiului Bacău „*Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor*” .

3.7 Formularul de *Comunicare privind începerea lucrărilor* este conform modelului din *Anexa nr.3* la prezentul regulament.

Art.4 Fondul de garanție

4.1 Date generale despre fondul de garanție

4.1.1 Pentru a asigura calitatea execuției lucrărilor de refacere este necesară constituirea unui fond de garanție pe numele executantului lucrării, care obligatoriu va fi persoană juridică. Calculul fondului de garanție se va face în funcție de dimensiunile

suprafețelor ce vor fi afectate de execuția lucrării și va fi adus la cunostința executantului prin Nota de calcul anexată *Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău*. Fondul de garanție se achită prin OP sau numerar la casierie, într-un cont pus la dispoziție de Primăria Bacău.

4.1.2 În situația în care pentru un aviz de execuție a fost constituit fondul de garanție însă lucrarea nu s-a mai executat din motive obiective, executantul va solicita în scris restituirea acestuia.

4.1.3 Pentru cazurile menționate la pct. 4.1.2 Primăria Municipiului Bacău va restitui în totalitate fondul de garanție, după efectuarea verificărilor în teren de către reprezentanții primăriei și a constatării veridicității celor menționate în solicitare.

4.1.4 Nu se constituie fond de garanție pentru lucrările a căror autoritate contractantă este Municipiul Bacău.

4.1.5 Nu se constituie fond de garanție pentru lucrările de investiții administrate de către societățile comerciale al căror acționar este Municipiul Bacău.

4.2 Valorile fondului de garanție

4.2.1 Fondul de garanție pe metru pătrat de suprafață afectată (fg/mp) are valori diferite în funcție de categoria terenului (strada amenajată, trotuar amenajat, stradă/trotuar neamenajat, spațiu verde) și are următoarele valori :

Lungime saș (ml)	Strada amenajată (lei/mp)	Trotuar : amenajat (lei/mp)	Stradă/trotuar neamenajat (lei/mp)	Spațiu verde (lei/mp)
până în 50	168	140	98	56
între 51-500	126	98	70	42
peste 501	84	56	42	28

Prin stradă amenajată se înțelege stradă asfaltată sau betonată .

Prin trotuar amenajat se înțelege trotuar asfaltat, betonat sau placat.

Prin stradă sau trotuar neamenajat se înțelege stradă sau trotuar balastat.

4.2.2 Pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta, pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 700 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

4.3 Calculul fondului de garanție

4.3.1 Fondul de garanție se reține în funcție de categoria terenului, suprafața afectată de lucrare și se calculează după formula :

$$FG = fg/mp \times suprafața\ afectată$$

unde:

1. categoria terenului poate fi:

- stradă amenajată (asfaltată/betonată);
- trotuar amenajat (asfaltat/betonat/placat);
- stradă/trotuar neamenajat (balastat);
- spațiu verde .

2. suprafața afectată de lucrare se calculează în mp.

4.3.2 Valoarea totală a fondului de garanție pentru întreaga lucrare se calculează însumând fondurile de garanție calculate pentru fiecare categorie de teren de pe traseul lucrării.

FG total = FGstrada + FGtrotuar + FGstrada/trotuar neamenajat + FGspatiu verde

4.3.3 Pentru obiective, fondul de garanție se calculează astfel:

$$FG = 700 \text{ lei} \times \text{numar de bucati}$$

4.3.4 Suprafețele de teren ce vor fi afectate de lucrare vor fi declarate pe propria răspundere de către executant în formularul cerere tip (Anexa nr. 2 la prezentul regulament). Acestea se vor verifica prin una din metodele:

- măsuratori pe planurile prezentate în vederea obținerii avizului de execuție (spargere);
- deplasarea în teren a reprezentantului Primăriei însoțit (dacă este necesar) de executantul lucrării;

4.3.5 În urma verificărilor menționate la aliniatul 4.3.4 emitentul *Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* își rezervă dreptul corectării valorilor declarate de către executant .

4.4 Deblocarea fondului de garanție pentru buna execuție a lucrării

4.4.1 Fondul de garanție se va restitui executantului în baza solicitării scrise înaintate de către acesta, după cum urmează:

- 70% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului afectat de lucrările edilitare,
- 30% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului afectat de lucrările edilitare.

4.4.2 Suma reprezentând 30% din valoarea fondului de garanție constituit, rămâne la dispoziția Primăriei Bacău pe întreaga perioadă de garanție a lucrării, respectiv 36 luni de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art.5 Refacerea terenului

5.1 Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)

- a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
- b. Spargere beton cu utilaje specializate (picon/picamer)
- c. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate
- e. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10- 15 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului ;
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota existentă a carosabilului;
- f. Execuție strat nisip în grosime de min. 2 cm și așternerea hârtiei Kraft;
- g. Execuție îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 în grosime de min. 20 cm
- h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos

5.2 Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier semirigid (asfalt)

- a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
- b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon/picamer)
- c. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate
- e. Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm- 15 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților sanțului ;
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota existentă a carosabilului;
- f. Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;
- g. Îmbracaminte din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm

5.3 Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier semirigid cu mixtura stocabila (soluție de refacere în anotimpul friguros)

- a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
- b. Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate (picon/picamer)
- c. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate
- e. Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm- 15 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților sanțului ;
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota existentă a carosabilului;
- f. Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;
- g. Execuție strat de mixtură stocabilă tip (RRD) în grosime de 4 cm;

5.4 Fișa tehnologică privind refacerea trotuarelor placate

- a. Scoaterea pavelor de pe traseul conductei, fără a fi deteriorate;
- b. Efectuarea sapaturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat ;
- c. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după amplasarea rețelei)
- d. Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 20 cm - 30 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat de cel al pereților sanțului ;
- e. Stratul de balast compactat va avea grosimea de minim 30 cm .
- f. Așezarea stratului de nisip în grosime de 10 cm;
- g. Montare pavele conform modelului existent.
- h. Umplerea rosturilor cu nisip și îndepărtarea surplusului .

5.5 Fișa tehnologică privind refacerea infrastructurii rutiere pe strazile nemodernizate (în afara celor de la pct 5.1,5.2,5.3)

- a. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a materialului rezultat ;
- b. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după amplasarea rețelei) ș
- c. Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm - 15 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat de cel al pereților sanțului ;

d. Stratul de balast compactat va avea grosimea de minim 50 cm .

5.6 Refacerea spatiului verde.

Pentru lucrările la rețele edilitare care se execută pe spații verzi, executantul se va îngriji de următoarele aspecte:

- a) se va realiza umplutura cu pământ, compactată corespunzător;
- b) vor fi îndepărtate pietrele, bolovanii și deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor;
- c) terenul să fie greblat, îndreptat și însămânțat cu gazon.

Art.6 Condițiile de execuție a lucrărilor

6.1. Suprafețele de drum asfaltate sau betonate trotuarele asfaltate, betonate sau pavate precum și zona de spațiu verde ce au fost afectate de lucrare se vor readuce obligatoriu la starea inițială de către societățile executante, în perioada declarată în *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor*.

6.2 Se vor respecta cu strictețe fișele tehnologice privind refacerea sistemului rutier specificate la Cap. I, art.5

6.3 Pentru lucrări pe strazi și/sau trotuare, betonate și/sau asfaltate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul și/sau betonul se va tăia pe toată grosimea lui.

6.4 Pentru rețelele care se amplasează longitudinal față de axul drumului, este obligatorie refacerea carosabilului pe toată lățimea benzii de circulație ce a fost afectată de lucrările de săpătură, inclusiv a marcajelor afectate. Pentru aceste lucrări de refacere executantul va prezenta un contract încheiat cu o societate specializată în lucrări de asfaltare. Contractul menționat anterior va avea precizată perioadă de garanție asigurată de asfaltator iar această perioadă va fi corelată cu condițiile prezentului regulament.

6.5 Pentru rețelele care se amplasează transversal față de axul drumului refacerea străzii se va face astfel: față de fiecare margine exterioară a șanțului cu încă 0,5 m, în forme geometrice regulate.

6.6 La străzile aflate în perioada de garanție, refacerea suprafețelor afectate de lucrările executate la rețelele edilitare se va realiza cu societatea care a asfaltat strada.

6.7 Toate suprafețele betonate/asfaltate ale străzilor modernizate se vor subtraversa prin foraj orizontal.

6.8 Executantul va respecta traseul specificat în documentația tehnică depusă pentru obținerea *Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău*

6.9 La sfârșitul fiecărei zile de lucru se va evacua pământul și celelalte resturi rezultate în urma săpăturilor efectuate peste zi.

6.10 Executantul se va îngriji să aibă în derulare, pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, un contract încheiat cu un operator autorizat în colectarea deșeurilor, care să transporte pământul și deșeurile rezultate.

6.11 Executantul are obligația de a asigura curățenia în zona de execuție a lucrărilor și de a lua măsuri ca mijloacele de transport auto să nu murdărească partea carosabilă a drumului public.

6.12 Nu este permisă depozitarea pe partea carosabilă și nici utilizarea la refacere a molozului și pământului rezultat din săpătură.

6.13 În situația descoperirii unor edificii arheologice sau a altor rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării autorizației, lucrările se vor opri imediat și vor fi anunțați factorii responsabili (Direcția Județeană pentru Cultura, Primăria Municipiului Bacău, proprietarul rețelelor).

6.14. Pentru lucrări care se execută în suprafața carosabilă sau care necesită blocarea sau strângularea circulației pe strada unde se lucrează se va obține avizul Poliției Rutiere.

6.15 Toate lucrările de înlocuire, modernizare, extindere ale rețelelor edilitare, inclusiv refacerile suprafețelor afectate, se vor executa în conformitate cu normele în vigoare și în prezența unui diriginte de șantier, reprezentant al beneficiarului lucrării.

6.16 Pe perioada timpului rece (temperaturi negative) nu se acceptă executarea de lucrări pe domeniul public la rețelele edilitare întrucât nu se poate asigura o refacere de calitate a suprafețelor de teren afectate de lucrare. Prin excepție se pot aproba anumite lucrări de înlocuire sau reparare a unor rețele edilitare care prin menținerea lor în funcțiune ar periclita alimentarea cu utilități sau siguranța cetățenilor.

6.17 Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor care circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi și de noapte precum și panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi observate ușor din ambele sensuri de circulație.

6.18 Executantul este obligat să solicite asistență tehnică de la toți deținătorii rețelelor tehnico-edilitare din zona lucrărilor și pe tot parcursul acestora.

6.19 Executantul lucrării pentru realizarea carora a solicitat *Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău*, are obligația de a asigura acoperirea rețelelor și realizarea umpluturilor în straturi succesive prin compactarea fiecărui strat în parte.

6.20 Executantul lucrării are obligația de a asigura, delimita și îngrădi zona de lucru prin utilizarea de piloți și garduri mobile.

Art.7 Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală

7.1 Perioada de garanție a lucrărilor de refacere

7.1.1 Perioada de garanție a lucrărilor de refacere ca urmare a realizării de lucrări la rețele edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău se stabilește ca fiind 36 luni de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

7.2 Recepția la terminarea lucrărilor

7.2.1 Recepția la terminarea lucrărilor se face de către o comisie numită prin Dispoziție de către Primarul Municipiului Bacău.

7.2.2 Pentru recepția la terminarea lucrărilor, convocarea comisiei de recepție se face în funcție de perioada de execuție declarată de către executanți în *Comunicările privind începerea execuției lucrărilor*.

7.2.3 La sfârșitul perioadei de execuție a lucrărilor dar înainte de recepția la terminarea lucrărilor, executantul va depune la emitentul *Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* certificatele de calitate a

materialelor, iar pentru lucrările care au afectat stăzile amenajate (asfaltate, betonate) buletinul de încercare privind gradul de compactare.

7.2.4 După expirarea perioadei de execuție declarată de executant în *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor*, se va efectua o prerecepție de către membrii comisiei de recepție desemnați cu verificarea calității lucrărilor de refacere.

7.2.5 Dacă la prerecepție s-a constatat că nu sunt respectate condițiile de realizare a lucrărilor de refacere din prezentul regulament, reprezentantul Poliției Locale desemnat prin dispoziție de primar în comisia de recepție, va aplica sancțiunile contravenționale specifice prezentului regulament, cu înștiințarea executantului asupra măsurilor ce trebuie luate și va urmări ducerea la îndeplinire a acestora.

7.2.6 Pentru situațiile prezentate la subpunctul 7.2.5 executantul are obligația de a lua măsurile adecvate de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate de lucrare și apoi de a solicita în scris întrunirea din nou a comisiei de recepție. În această fază comisia va fi însoțită obligatoriu de către un reprezentant al societății executante. Deblocarea fondului de garanție în cuantum de 70% din valoarea constituită se va face numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

7.3 Recepția finală a lucrărilor

7.3.1 Recepția la terminarea lucrărilor se face de către o comisie numită prin Dispoziție de către Primarul Municipiului Bacău.

7.3.2 Recepția finală a lucrărilor se face la expirarea termenului de garanție de la pct.7.1 și ca urmare a unei solicitări scrise din partea executantului. Solicitarea va cuprinde următoarele informații:

- denumirea lucrării, numărul avizului de execuție, adresa lucrării, contul executantului în care se va vira fondul de garanție deblocat ca urmare a admiterii recepției finale.

7.3.3 În urma înștiințării de la subpunctul 7.3.2 comisia de recepție însoțită de un reprezentant al executantului va verifica în teren lucrarea.

7.3.4 În situația în care comisia de recepție refuză admiterea recepției finale din motive imputabile executantului, acesta are obligația ca în termenul stabilit de emitentul *Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* să ia măsurile adecvate de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate de lucrare și apoi de a convoca în scris întrunirea din nou a comisiei de recepție. În această fază comisia va fi însoțită obligatoriu de către un reprezentant al societății executante

7.3.5 Deblocarea fondului de garanție în cuantum de 30% din valoarea fondului constituit se va face numai după admiterea recepției finale.

7.4 Condiții pentru perioada de garanție a lucrărilor

7.4.1 Dacă pe parcursul perioadei de garanție, în urma verificărilor efectuate în teren, se constată că suprafețele afectate de lucrare sunt degradate, Poliția Locală va soma executantul ca în termen de 5 zile lucratoare de la primirea somației să aducă terenul la starea inițială.

Art. 8 Deblocare și utilizare a fondului de garanție de către Primaria Bacău

8.1 a) se blochează și nu se restituie fondul de garanție în cuantum de 70%, la terminarea lucrărilor, dacă societatea executantă nu a finalizat lucrările în termenul de execuție

specificat în *Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor și pentru care a solicitat Aviz de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău* ;

b) se blochează și nu se restituie fondul de garanție în cuantum de 30%, dacă societatea executantă nu a dus la îndeplinire măsurile în termenul și condițiile prevăzute la subpunctul 7.4.1, pentru lucrările aflate în perioada de garanție;

c) se blochează și nu se restituie fondul de garanție în cuantum de 30%, dacă societatea executantă nu a luat măsurile de refacere în termenul stabilit ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul recepției finale de către comisia de recepție.

8.2 Pentru situațiile de la pct. 8.1, Primăria va demara procedura de refacere a lucrărilor nefinalizate din fondul de garanție rămas la dispoziție pentru lucrarea în cauză.

8.3 Deblocarea fondului de garanție (rămas la dispoziție în vederea utilizării lui pentru refacerea lucrărilor necorespunzătoare) se face de către Primărie în baza Notei de constatare efectuate la fața locului de către comisia de recepție, urmată de o evaluare a lucrărilor și refacerea cu o firmă de specialitate. Un exemplar din situația de lucrări se va transmite și executantului inițial al lucrării.

CAP. II : Execuția lucrărilor de intervenție în regim de urgență la rețelele edilitare pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău

Art. 9 În cazul unor defecțiuni accidentale (avarii) la rețelele edilitare, deținătorii acestora au obligația de a anunța Primăria Bacău și Dispeceratul Poliției Locale a Municipiului Bacău la telefon 0234/986, începerea lucrărilor aferente reparațiilor rețelelor edilitare în regim de urgență (avarie).

Art. 10 În vederea intervenției pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău solicitantul va depune la registratura Primăriei, documentația tehnică specifică pentru lucrarea respectivă și care va conține:

10.1 Cererea în care se vor specifica:

- adresa pentru care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- număr de copaci afectați (dacă este cazul), pentru care solicitantul avizului va solicita aprobarea Direcției Salubritate, Agrement, Parcuri;
- data finalizării lucrărilor (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate);
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele, cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);

Modelul de cerere este conform **Anexei nr. 4** la prezentul regulament.

10.2 Planul de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;

10.3 Contractul/ comanda cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.).

Art. 11 Refacerile terenului afectat de intervențiile la avarii pentru lucrările pe domeniul public și privat al municipiului Bacău executate la rețelele tehnico-edilitare se vor finaliza în 7 zile, cu drept de prelungire motivat temeinic.

Art. 12 Condițiile de intervenție (spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău în situație de avarie la rețelele edilitare:

- Executantul va demara intervenția în situație de avarie la rețelele edilitare în baza **solicitării făcute către Municipiul Bacău**, utilizând baza tehnico-materială completă pe care trebuie să o dețină.

- Pentru lucrări în carosabil sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul și/ sau betonul se vor tăia pe toată grosimea lui.

- Locul de intervenție a lucrărilor va fi marcat cat mai precis pe planul de situație prezentat la Direcția Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

- Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor care circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi și de noapte precum și panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi observate ușor din ambele sensuri de circulație.

- Pământul și celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona lucrărilor în locuri stabilite de Primăria Municipiului Bacău refacerea ulterioară efectuându-se cu materiale corespunzătoare.

- Executantul este obligat să solicite asistență tehnică de la toți deținătorii rețelelor edilitare din zona lucrărilor și pe tot parcursul acestora.

- În situația descoperirii unor edificii arheologice sau a altor rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării acordului de intervenție, lucrările se vor opri imediat și vor fi anunțați factorii responsabili (Primăria municipiului Bacău și proprietarul rețelelor sau edificiilor respective).

- Pentru lucrări care necesită blocarea sau strângularea circulației pe strada unde se lucrează, se va obține avizul Poliției Rutiere.

Art. 13 Refacerea terenului afectat în urma intervențiilor în situație de avarie

13.1 Refacerea suprafețelor de teren asfaltate sau betonate precum și a trotuarelor asfaltate, betonate sau pavate afectate în urma intervențiilor pe situație de avarie se va realiza obligatoriu de către societăți atestate tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor inclusiv reparații străzi în cadrul consiliilor județene, locale și municipiilor și care să dețină certificat (valabil) de atestare tehnică eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.

13.2 Detinatorul rețelei care se afla în situația de avarie va lua măsuri astfel încât să se evite ramanerea peste noapte a sapaturilor deschise.

Art.14 Se vor respecta cu strictețe fișele tehnologice privind refacerea sistemului rutier puse la dispoziția executantului odată cu acordul de intervenție și care sunt specificate la Cap.5 în prezentul regulament.

CAPITOLUL III . Atributiile comisiei de recepție privind respectarea prevederilor legale și a prezentei hotărâri pentru lucrările executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău la rețelele edilitare

Art. 15. Verificarea modului în care executantul lucrării respectă prevederile prezentului Regulament se efectuează de către împuterniciți ai Primarului municipiului Bacău și Poliția Locală a Municipiului Bacău, prin personalul împuternicit, care are următoarele atribuții:

- a) verifică existența avizului de execuție, a celorlalte documente necesare execuției lucrării, precum și dacă solicitarea de intervenție în regim de urgență la rețelele edilitare este înregistrată la registratura UAT Bacău;
- b) verifică dacă executarea lucrărilor se încadrează în durata de execuție comunicată executantului prin *Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău*
- c) constată și aplică sancțiuni contravenționale, cu privire la neîndeplinirea de către executant a prevederilor prezentului Regulament.

Comisia de recepție va întocmi un Procesul verbal de recepție, în care se va consemna modul de îndeplinire a lucrărilor aferente rețelelor edilitare pentru care a fost emis aviz de execuție.

Art. 16 Abateri și încălcări ale prevederilor legale și a prezentei Hotărâri ce tin de lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare

16.1 Constituie contravenții conform prevederilor Ordonanței nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravențiilor și se sancționează cu amenda:

- a) între 500 lei și 2.500 lei:

- faptele prevazute la articolele: Art.2 pct 2.5, Art. 3 pct.3.4, Art.3 pct. 3.6, Art.9;

- b) 1.500 lei și 2.500 lei:

- faptele prevazute la articolele Art.6 pct 6.1, Art.6 pct.6.2, Art.6 pct 6.3, Art. 6 pct 6.4, Art.6 pct. 6.5, Art. 6 pct. 6.7, Art.6 pct. 6.9, Art.6 pct. 6.10, Art.6 pct. 6.11, Art.6 pct. 6.12, Art.6 pct. 6.16, Art.6 pct. 6.17, Art.6 pct. 6.19 , Art.6 pct. 6.20

- c) 2.000 lei și 2.500 lei:

- faptele prevazute la articolele Art.7 subpct 7.2.3, Art. 7 subpct.7.2.5, Art.7 subpct. 7.4.1, Art. 11.

16.2 Pentru neîndeplinirea de către executant a obligațiilor prevazute la Art. 6 pct. 6.1, Art.6 pct.6.2 și Art.6 pct. 6.3 comisia desemnată pentru recepția lucrării va stabili un termen de remediere (maxim 7 zile), urmând ca la împlinirea acestuia, dacă situația nu este remediată să se aplice sancțiuni contravenționale.

Art.17 Constatarea și aplicarea contravențiilor;

3.1 Contravenția se constată și se sancționează printr-un proces-verbal, **Anexa nr. 5** la prezentul regulament, încheiat de către Primarul Municipiului Bacău sau împuterniciții acestuia, stabiliți prin dispoziție.

3.2 Aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute în prezentul Regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.

3.3 Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentului regulament, se fac venit integral la bugetul local.