



*România*  
*Județul Bacău*  
*Consiliul Local al Municipiului Bacău*

**HOTĂRÂREA NR. 538 DIN 27.12.2022**

**privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente-Grădinița nr. 30”, str. Alecu Russo nr. 29, municipiul Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.12.2022 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr. 210505/16.12.2022 înaintat de către Direcția Patrimoniu prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente-Grădinița nr. 30”, str. Alecu Russo nr. 29, municipiul Bacău;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 211110/19.12.2022;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 211111/1/19.12.2022;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 211111/2/19.12.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 577/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 559/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 707/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile art. 562 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (ii) și alin. (3), ale art. 7 alin. (2) și ale art. 9 alin. (1) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și lit. e) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** – Se aprobă Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții - faza DALI “Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente-Grădinița nr.30”, str. Alecu Russo nr. 29, municipiul Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza DALI la obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente-Grădinița nr. 30”, str. Alecu Russo nr. 29, municipiul Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Patrimoniu.

**Art. 4.** - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și Direcției Patrimoniu.

**Art. 5.** - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
GHIORGHE HULUȚĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nicolae – Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.

ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 1  
COMUNA LA HCL NR. 538/27.12.2022 ȘI LA  
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 211109/19.12.2022

Documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții - faza DALI  
"Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente-Grădinița nr.30 ", str. Alecu Russo nr.29,  
municipiul Bacău

DIRECTOR PATRIMONTU,  
Ionel Iulian STAN

PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
GHEORGHE HULEȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nicolae-Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.



Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții

“Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente-Grădinița nr.30 ”, str. Alecu Russo nr.29, municipiul Bacău

BENEFICIAR: Municipiul Bacău

AMPLASAMENT: Județul Bacău

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:**

Valoare totală a investiției: 291664,28 lei cu TVA

C+M: 34997.07 lei cu TVA,

a) Durata de realizare a investiției: 60 zile

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță

- elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții

DIRECTOR PATRIMONIU,

Ionel Iulian STAN

PRESEDINTE DE SEDINTA  
GHIORGHE HULUTA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



S.C. East Water Drillings S.R.L.  
Nr. O.R.C. J40/7810/2011  
C.U.I. RO28694883  
Sediu social: Bd. Chisinau, nr. 8, sector 2, Bucuresti

Faza proiect:  
**Documentatie de Autorizare a  
Lucrarilor de Interventii**

Beneficiar:  
**Municipiul Bacau**

Proiectant:  
**S.C. East Water Drillings S.R.L.**

Obiectiv:  
**Reabilitare si modernizare locuri  
de joaca existente – Gradinita  
nr. 30**

Adresa:  
**Str. Alecu Russo nr. 29,  
Municipiul Bacau, Jud. Bacau**

Numar proiect:  
**93/12/2022**  
Data elaborarii:  
**Iulie 2022**



**REFERAT NR. 76.11.12 D.A.L.I.DIN 17.11.2022**

Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 si HG 925/1995,  
la cerintele de calitate B1 -siguranta in exploatare, Cc – securitatea la incendiu, D – igiena, sanatate si mediu,  
E - izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

**1. Date de identificare:**

| Nr crt            | Data                | Nr proiect si data       | Firma autorizata pentru proiectare                  | Proiectul autorizat                                                            |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 76.11.12          | 17.11.2022          | 93/12/2022<br>07.2022    | EAST WATER DRILLINGS<br>S.R.L. /arh.Petre Pocioianu | "REABILITARE SI MODERNIZARE LOCURI DE JOACA EXISTENTE" – PARC GRADINITA NR. 30 |
| Tipul proiectului | Denumire beneficiar | Adresa                   | Localitate                                          | Judet                                                                          |
| D A L I           | MUNICIPIUL BACAU    | Str. Alecu Russo nr. 29, | BACAU                                               | BACAU                                                                          |

**2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:**

Categoria de importanta conform HGR 766/97: D (reduca)

Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: constructie existenta

- Suprafata teren 250 mp.
- Tipul cladirii Agrement
- Regimul de inaltime:
- Arie amenajata 250 mp. (tartan – 5mp )
- Lungime bordura 76,70m

**3. Tipul si caracteristicile constructive**

- amenajare suprafata parc - terasamente;
- turnare suprafata anti-trauma – tartan

Echipamentele si instalatiile de joaca preuzinate nu intra sub incidenta acestui referat, aceste trebuind sa aiba certificari din partea organismelor abilitate.

Alcatuirea structurii Structura obiectelor preuzinate nu face obiectul verificarii.

Obiect nou:

- panou de instructiuni - structura lemn, panou de afisaj din aluminiu
- mobilier urban

Alcatuirea anvelopei Stratul de uzura este realizat din pietris.

Pavimente - tartan(local, cu rol anti-soc), borduri lemn

Compartimentari interioare -

Risc de incendiu -

Grad de rezistenta la foc -

**4. Documente ce se prezinta verficatorului**

- |                                                                        |                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Certificat de Urbanism             | <input checked="" type="checkbox"/> Memoriu tehnic general | <input checked="" type="checkbox"/> Memoriu tehnic arhitectura |
| <input checked="" type="checkbox"/> Scenariu de securitate la incendiu | <input checked="" type="checkbox"/> Studiu de insorire     | <input checked="" type="checkbox"/> Calcul Coeficient G        |

Planse desenate

☒ Planuri

☒ Plan incadrare in zona

☒ Sectiuni

☒ Plan situatie

☒ Fatade releveu

**5. Concluzii asupra verificarii:**

- ☒ In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului
- ☒ In urma verificarii partii de constructie/arhitectura se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare:

**6. Conditii generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost intocmit**

- ☒ pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire
- ☐ pentru inceperea executiei
- ☐ pentru Autorizatie de Functionare

Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei

Am primit 3 exemplare referat  
Investitor/Proiectant

Am primit 3 exemplare documentatie  
Verficator tehnic atestat



Limitele verificarii:


Documentul nu se refera la : Respectarea indicatorilor urbanistici si incadrarea in standardul nZEB

# MEMORIU TEHNIC



## Cuprins

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Informatii generale privind obiectivul de investitie .....                                                                                                                                                                                                                | 4  |
| 1.1. Denumirea obiectivului de investitie.....                                                                                                                                                                                                                               | 4  |
| 1.2. Ordonator principal de credite/investitor .....                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar).....                                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| 1.4. Beneficiarul investitiei.....                                                                                                                                                                                                                                           | 4  |
| 1.5. Elaboratorul documentatiei tehnice pentru avizarea lucrarilor de interventii .....                                                                                                                                                                                      | 4  |
| 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitie. ....                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 2.1. Concluziile studiului de fezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitie si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza. .... | 4  |
| 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare.....                                                                                                                                               | 5  |
| 2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor. ....                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitie. ....                                                                                          | 5  |
| 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice. ....                                                                                                                                                                                             | 6  |
| 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii / optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitie <sup>2</sup> ).....                                                                                                             | 6  |
| 3.1. Particularitati ale amplasamentului: .....                                                                                                                                                                                                                              | 8  |
| 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: .....                                                                                                                                                                        | 11 |
| 3.3. Costurile estimative ale investitiei:.....                                                                                                                                                                                                                              | 33 |
| 3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor dupa caz: .....                                                                                                                                                                 | 33 |
| 3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei .....                                                                                                                                                                                                                    | 34 |
| 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e).....                                                                                                                                                                                           | 35 |
| 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta .....                                                                                                                                             | 35 |
| 4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investitia.....                                                                                                                            | 36 |
| 4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum: .....                                                                                                                                                                                                                       | 37 |
| 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:.....                                                                                                                                                                                                            | 37 |
| 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii .....                                                                                                                                                                    | 39 |
| 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiara .....                                                                            | 40 |
| 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: .....                                                                                                                                                                                    | 49 |
| 4.8. Analiza de senzitivitate.....                                                                                                                                                                                                                                           | 55 |
| 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor .....                                                                                                                                                                                                    | 59 |
| 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a). ....                                                                                                                                                                                                      | 62 |
| 5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.....                                                                                                                                      | 62 |
| 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e). ....                                                                                                                                                                                            | 63 |
| 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:.....                                                                                                                                                                                                    | 63 |
| 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie: .....                                                                                                                                                                                     | 65 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. ....                                                 | 66 |
| 5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. .... | 67 |
| 6. Urbanism, acorduri si avize conforme.....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 |
| 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire. ....                                                                                                                                                                                                                            | 68 |
| 6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege. ....                                                                                                                                                                                                                       | 68 |
| 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica .....                                                                            | 68 |
| 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 |
| 6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. ....                                                                                                                                                                                                                          | 68 |
| 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.....                                                                                                                                                               | 68 |
| 7. Implementarea investitiei.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 |
| 8. Concluzii si recomandari .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 |





**1. Informatii generale privind obiectivul de investitie.****1.1. Denumirea obiectivului de investitie**

**„REABILIATARE SI MODERNIZARE LOCRI DE JOACA EXISTENTE” –  
GRADINITA NR. 30**

**Adresa: STR. ALECU RUSSO NR. 29 MUN. BACAU, JUD. BACAU**

**1.2. Ordonator principal de credite/investitor**

**MUNICIPIUL BACAU**

**1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)**

**MUNICIPIUL BACAU**

**1.4. Beneficiarul investitiei.**

**MUNICIPIUL BACAU**

**1.5. Elaboratorul documentatiei tehnice pentru avizarea lucrarilor de interventii**

**S.C. East Water Drillings S.R.L.**

**2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitie.**

Principalele obiective preconizate a fi atinse in urma realizarii investitiei constau in punerea in valoare a locurilor de joaca existente, reabilitarea si modernizarea acestora.

Se urmărește stimularea petrecerii a cat mai mult timp in aer liber si promovarea mișcării si sportului in rândul tuturor categoriilor de copii.

Suprafata terenului este de 250 mp. In prezent, echipamentele de joacă existente prezintă o uzură fizică accentuată, cu deteriorări locale ale finisajelor si materialelor componente și cu un aspect neplăcut ca urmare a acțiunii intemperiilor și de asemenea ca urmare a actelor de vandalism.

- Suprafețele de joacă sunt realizate din pietris și prezinta denivelări datorate trecerii timpului.
- Marginile suprafețelor de joacă sunt realizate din borduri de lemn/ciment care au fost deteriorate ca urmare a expunerii la intemperii.

La nivelul Municipiului Bacau, se remarcă lipsa unui aspect unitar al terenurilor de joacă. Acest spațiu public trebuie sa se integreze armonios in peisajul urban pentru a putea funcționa și ca un loc de relaxare pentru adulții care însoțesc copii.

In prezent, activitățile de relaxare și joaca ale copiilor se desfășoară într-un procent extrem de mare pe partea carosabila a străzilor adiacente locuințelor, acest lucru putand fi stopat si prin retragerea interesului spre acest amplasament.

Realizarea acestor lucrari se vor face in baza temei de proiectare date de catre beneficiar.

**2.1. Concluziile studiului de preferezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitie si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.**

**NU ESTE CAZUL**

## 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

NU ESTE CAZUL.

## 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor.

Investiția are ca scop principal punerea în valoare a locului de joacă existent, reabilitarea și modernizarea, transformarea acestuia în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate prin următoarele activități:

- reamenajare suprafață parc - terasamente;
- reamenajare platforma;
- dotări teren de joacă pentru copii - leagăne, tobogane, bănci, echipamente de balansare și alte echipamente specifice;
- împrejmuire incintă cu gard

Municipiul Bacău deține locuri de joacă ce pot fi caracterizate printr-o stare avansată de degradare, acestea devenind un mediu nesigur pentru utilizatori. În această situație se afla și terenul ce face obiectul prezentei investiții. Numărul mare de copii și lipsa locurilor de joacă amenajate conform standardelor în vigoare face ca majoritatea copiilor să își petreacă cea mai mare parte a timpului în locuri improprie, amenajate necorespunzător.

Obiectivul prezentului proiect este reamenajarea unui loc de joacă în Municipiul Bacău, Alecu Russo nr. 29

Pentru realizarea acestui obiectiv, beneficiarul pune la dispoziție un teren de joacă existent cu o suprafață de aproximativ 250 mp.

Este necesară reamenajarea în totalitate a suprafeței de teren pusă la dispoziție de beneficiarul lucrării.

## 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

Investițiile reprezintă o contribuție importantă la rezolvarea problemelor economice și sociale în România: la protecția sănătății, îmbunătățirea calității vieții și stimularea dezvoltării economice. Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, România trebuie să facă investiții semnificative în infrastructură.

Activitățile recreative și de socializare în spații amenajate corespunzător contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de apartenență în cadrul unei comunități în continuă schimbare. De aceea, practicarea diverselor activități în aer liber de către copii este o necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt, mediu și lung sunt foarte însemnate. Având în vedere faptul că, în prezent, copii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice (computer, televizor etc) în detrimentul celor care implică activități și mișcare în aer liber, este necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea acestora către activitățile de petrecere a timpului liber cât mai plăcut în zone special amenajate.





De aceea, realizarea investiției “**REABILITARE SI MODERNIZARE LOCURI DE JOACA EXISTENTE**” - **Parc Gradinita nr. 30**, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă copiilor ca și părinților este oportună și prezintă multiple avantaje:

- asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea diverselor activități și jocuri de socializare a copiilor
- asigurarea atragerii copiilor și părinților către mișcare în aer liber în detrimentul activităților sedentare prin realizarea unor spații de joacă la nivelul unor standarde ridicate;
- asigurarea unui plus de valoare însemnat pentru locul de joacă prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiții calitative ridicate, cu o durată de viață mare și cu costuri de exploatare foarte reduse;

## 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

### *Obiectiv general:*

Prin executarea lucrărilor proiectate se dorește obținerea dezvoltării serviciilor de bază pentru populația din Municipiul Bacău prin asigurarea unor condiții optime de petrecere a timpului liber și de recreere, contribuind la creșterea gradului de civilizație și la înfrumusețarea localității, în vederea apropierii de standardele europene, cu directe implicații benefice în asigurarea unui climat sănătos de conviețuire în cadrul comunității locale și cu un impact pozitiv asupra creșterii gradului de socializare a locuitorilor din cadrul orașului.

Lucrările de intervenție preconizate a se efectua, presupun înlocuirea echipamentelor de joacă existente, ce prezintă un risc sporit de accidente în exploatare, cu echipamente noi, moderne, diferite constructiv și funcțional, realizate din materiale de ultima generație, cu un mare grad de finisare și care conferă o siguranță în exploatare sporită, complexitate și diversitate.

### *Obiective specifice*

Prezentul proiect este o cale viabilă care face posibilă rezolvarea unor mari deziderate ale locuitorilor astfel:

- răspunde cererilor locuitorilor care manifesta un interes deosebit pentru locurile de recreere ale celor mici;
- este o posibilă opțiune educativă și sanatoasă la petrecerea timpului liber, cu impact în dezvoltarea abilităților sociale a celor mici, având de asemenea impact asupra creșterii nivelului de sănătate al locuitorilor localității;
- răspunde nevoilor numărului mare de copii cu privire la lipsa locurilor de joacă amenajate corespunzător și diminuarea sau chiar eliminarea situațiilor în care copiii petrec cea mai mare parte a timpului în locuri impropii, neamenajate.

## 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii (opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții<sup>2</sup>).

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economică(a) se vor prezenta:

### **Scenariul I**

Intervenția pe echipamentele existente, evaluate ca neconforme sau neconforme funcțional (cu uzuri avansate fizice și morale - modele vechi, suprafețe deformate, cu grad

avansat de coroziune, parti componente lipsa sau deteriorate etc), care nu mai pot indeplini cerintele esentiale de securitate, prin desfacerea din fundatii, transportul si depozitarea (intocmire proces verbal predare-primire) intr-un spatiu tehnic pus la dispozitie de detinator, in vederea reabilitarii/repararii acestora cu piese de origine, cu costurile aferente, estimate ca fiind ridicate, urmand repunerea acestora pe pozitia initiala sau, dupa caz, relocarea pe alta pozitie in cadrul aceluasi amplasament;

#### **Scenariul II**

Interventia pe echipamentele existente, evaluate ca neconforme functional (parti componente lipsa, deteriorate etc), care nu mai pot indeplini cerintele esentiale de securitate, dar care pot fi reabilite/reparate cu costuri echilibrate (igienizare, eventual operatiuni privind reparatii, revizii etc), folosind piese de origine si reabilitarea / repararea acestora pe amplasament sau intr-un spatiu tehnic pus la dispozitie de detinator, urmand repunerea acestora pe pozitia initiala sau, dupa caz, relocarea pe alta pozitie in cadrul aceluasi amplasament si eventual alte produse si lucrari ce se impun in cadrul amenajarii amplasamentului; interventie pentru desfacerea din fundatii, transportul si depozitarea echipamentelor neconforme (intocmire proces verbal predare-primire), ce nu pot fi reabilite, decat cu costuri aferente, estimate ca fiind ridicate, in vederea casarii si inlocuirea acestora cu echipamente noi, conforme, asigurand o complexitate si o diversitate reala;

#### **Scenariul III**

Interventia pe echipamentele existente, evaluate ca neconforme functional (parti componente lipsa, deteriorate etc), care nu mai pot indeplini cerintele esentiale de securitate, dar care pot fi reabilite/reparate cu costuri echilibrate (igienizare, eventual operatiuni privind reparatii, revizii etc), folosind piese de origine si reabilitarea / repararea acestora pe amplasament sau intr-un spatiu tehnic pus la dispozitie de detinator, urmand dupa interventia asupra acestora, relocarea pentru amenajarea unui numar restrans de amplasamente, folosind echipamente diferite constructiv si functional; interventie pentru desfacerea din fundatii, transportul si depozitarea echipamentelor neconforme (intocmire proces verbal predare-primire), ce nu pot fi reabilite, decat cu costuri estimate ca fiind ridicate, in vederea casarii; in amplasamentele eliberate de echipamentele vechi, neconforme, se va folosi pentru amenajare echipamente noi, conforme, asigurand o complexitate si o diversitate reala si eventual alte produse si lucrari ce se impun in cadrul amenajarii amplasamentului;

#### **Scenariul IV**

Interventia prin desfacerea din fundatii a tuturor echipamentelor existente in amplasamentele analizate, transportul si depozitarea acestora intr-un spatiu pus la dispozitie de detinator (intocmire proces verbal predare-primire), echipamente evaluate ca neconforme (cu uzuri avansate fizice si morale - modele vechi, suprafete deformate, cu grad avansat de coroziune, parti componente lipsa sau deteriorate etc), care nu mai pot indeplini cerintele esentiale de securitate si nici nu pot fi reabilite, decat cu costuri estimate ca fiind ridicate, in vederea casarii si amenajarea/modernizarea amplasamentelor cu echipamente noi, conforme, asigurand o complexitate si o diversitate reala;



*Expertul Tehnic recomanda solutia nr. 3.*

### **3.1. Particularitati ale amplasamentului:**

**a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii / obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);**

Municipiul Bacau, resedinta judetului cu acelasi nume, se afla in Nord-Estul tarii, in partea central-vestica a Moldovei, la doar 9,6 km in amonte de confluenta Siret-Bistrita.

Geografic, se afla la intersectia meridianului de 26° 55' longitudine estica cu paralela de 46° 35' latitudine nordica.

Din punct de vedere administrativ se invecineaza cu localitatile Hemeius si Saucesti in nord, cu localitatea Letea Veche in est, la sud cu localitatile Luizi-Calugara si Nicolae Balcescu iar in vest cu localitatile Magura si Margineni. Intre aceste limite orasul ocupa o suprafata de 4186,23 ha.

**b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;**

Amplasamentul pe care se vor executa lucrarile proiectate se afla in domeniului public al Municipiului Bacau cu acces din curtea Gradinitei nr. 30 si reprezinta un loc de joaca pentru copii.

**c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;**

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se află la intersecția meridianului de 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu localitățile Hemeiș și Săucești în Nord, cu localitatea Letea Veche în est, la sud cu localitățile Luizi-Călugăra și Nicolae Balcescu iar în vest cu localitățile Măgura și Mărgineni. Între aceste limite orașul ocupă o suprafață de 4186,23 ha

Din unct de vedere geomorfologic, zona Municipiului Bacau se incadreaza in unitatea flisului Carpatic, zona neomogena Subcarpatica, si Platforma Moldoveneasca, fiecare ocupand circa 33% din suprafata judetului.

**d) surse de poluare existente in zona;**

In zona studiata in prezenta documentatie, principala sursa de poluare o reprezinta traficul din zona (praf si zgomot).

**e) date climatice si particularitati de relief;**

Din punct de vedere al sectoarelor de climă zonală, zona studiată este încadrată într-un climat temperat - continental, caracterizat prin ierni reci, respectiv veri calduroase si secetoase.

Etajul topoclimatic colinar.

#### Temperatura aerului

Temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsă între -3oC și 0oC, iar temperatura medie a lunii iulie între 20oC și 23.0oC. Temperatura aerului (valori medii multianuale) se situează între 9oC și 10oC.



Din punct de vedere al frecvenței medii a zilelor tropicale, zona studiată se situează în aria regiunilor intermediare (10-30 de zile). Frecvența medie a zilelor de iarnă, în care temperatura maximă este de sub 0°C este de 30-40 zile.

#### Precipitațiile atmosferice

Din punct de vedere al precipitațiilor atmosferice, zona studiată are valori medii multianuale de 600 mm, în luna iunie (luna cea mai ploioasă) înregistrându-se valori de 60-70 mm, iar în luna februarie (luna cea mai secetoasă), înregistrându-se valori de 20-30 mm. Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineața (nebulozitatea medie anuală) este între 5-6/10 (5-6 zile din 10), durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 1750 până la 2000 de ore într-un an.

Din punct de vedere al regimului vânturilor, dominante pentru zona municipiului Bacău sunt vânturile ce bat din sectorul estic și nordic (E, NE, SE și N).

În conformitate cu CR 1-1-1-4/2012 "Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", pentru zona studiată valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului, mediată pe 10 min, având un interval mediu de recurență (IMR) de 50 ani, este  $q_b = 0.6 \text{ KPa}$ .

#### **f) existența unor:**

**- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;**

NU ESTE CAZUL

**- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;**

NU ESTE CAZUL

**- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;**

NU ESTE CAZUL

#### **g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:**

##### **(i) date privind zonarea seismică;**

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P 100-1/2013, revizuit în 2019, zonarea accelerației terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență  $IMR = 225$  ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani are o valoare  $a_g = 0.35 \text{ g}$ .

Perioada de control (colț)  $T_c$  a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată perioada de colț are valoarea  $T_c = 0.70$  secunde.

##### **(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;**

Încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu NP 074/2014: "Normativ pentru documentațiile geotehnice pentru construcții".

Categoria geotehnică indică riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice trebuie să se facă în mod uzual înainte de

cercetarea terenului de fundare. Această încadrare poate fi ulterior schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare și de execuție.

Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă parte factorii legați de structura și de vecinătățile acestora.

Punctajul acordat în această fază de proiectare este următorul:

| Factori avuți în vedere                                | Categorii                         | Punctaj      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Condițiile de teren                                    | Terenuri bune - medii – dificile* | 2-3-6*       |
| Apa subterană                                          | Lucrări fără epuizmente           | 1            |
| Clasificarea construcției după categoria de importanță | Redusa                            | 1            |
| Vecinătăți                                             | Fara riscuri                      | 1            |
| Zona seismică de calcul                                | $a_g = 0.35$                      | 3            |
| TOTAL                                                  |                                   | 8-12 puncte* |

Cu un punctaj cuprins între 8-12 puncte și ținând cont de caracteristicile amplasamentului și lucrările propuse ce urmează a se executa, acestea se încadrează în categoria geotehnică „1”, cu risc geotehnic redus spre categoria geotehnică „2”, asociată unui risc geotehnic „moderat”.

Nota \* – zona cu terenuri „dificile” sunt constituite din terenuri considerate „dificile”; Conform normativului mai sus menționat acestea sunt reprezentate de:

- terenurile constituite: umpluturi heterogene ce conțin resturi materiale construcție, menajere, etc. indiferent de vechime

În conformitate cu NP 120/2014, în situația în care se vor realiza excavatii, cu adâncimea mai mare de 3.0 m, indiferent de tipul materialului / pământului prezent în săpătură, lucrările se vor încadra în categoria geotehnică „3”, asociată unui risc geotehnic „major”. La proiectare se vor lua toate măsurile necesare.

### (iii) date geologice generale;

Ca unitate geomorfologică majoră, zona studiată se încadrează în zona externă a Subcarpatilor Orientali, pe culoarul Siretului, unitate depresionară cu formă alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpatii de Podisul Moldovenesc.

Patru trepte de altitudine, între 150 m și 250 m marchează relieful Bacaului, el aflându-se în cea mai mare parte a localității, pe a doua terasă (160-165m). Se detasează terasa de lunca joasă, dar se înalță în sesul comun al Bistritei cu Siretul.

Albia majoră a Bistritei este predominată în raza așezării prin depozitele de prundisuri, constituind un adevărat rezervor pentru acumularea apelor freatice.

Procese geomorfologice actuale și degradarea terenurilor. În Podisul Moldovei, conținutul petrografic și mai ales lipsa vegetației forestiere facilitează o morfodinamică deosebit de activă. Pe podurile interfluviilor, pe pante chiar mici, spalarea în suprafață și deflația sunt intense, producând adeseori degradarea avansată a solurilor. Prezența depozitelor loessoide facilitează tasări, care frecvent se combină cu sufoziuni. Versanții, alcatuiți din nisipuri, pietrisuri, depozite loessoide, se disting prin pante abrupte afectate de siroire, torentialitate, sufoziune, la baza versanților rezultând pante concave de acumulare. Pe versanții în alcatuirea cărora intra lentile sau orizonturi argiloase, torentialitatea se îmbină cu alunecările de teren și curgerile noroioase.



(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

NU ESTE CAZUL

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

NU ESTE CAZUL

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

NU ESTE CAZUL

**3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:**

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

In conformitate cu HG766/1997 si Ordinul MLPAT 31/N/30.10.1995 in functie de punctajul calculat, a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta D – constructii de importanta redusa.

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Prezentul proiect prevede realizarea unui loc de joaca pentru copii.

Prin tema de proiectare se solicita reamenajarea unui loc de joaca al carui amplasament se afla in domeniului public al Municipiului Bacau cu acces din curtea Gradinitei nr. 30. Suprafata pe care se intervine este de 250 mp.

**Locul de joaca se va realiza conform solutiei III dupa cum urmeaza:**

| Nr.crt. | Denumire echipament              | U.M. | Cantitate |
|---------|----------------------------------|------|-----------|
| 1       | Complex de joaca tip 18          | Buc  | 1,00      |
| 2       | Leagan tip 20                    | Buc  | 1,00      |
| 3       | Leagan tip 25                    | Buc  | 1,00      |
| 4       | Balansoar tip 8                  | Buc  | 1,00      |
| 5       | Figurina pe arc elicoidal tip 11 | Buc  | 1,00      |
| 6       | Figurina pe arc elicoidal tip 17 | Buc  | 1,00      |
| 7       | Carusel tip 2                    | Buc  | 1,00      |
| 8       | Echipament de joaca tip 3        | Buc  | 1,00      |
| 9       | Panou instructiuni               | Buc  | 1,00      |
| 10      | Banca agrement tip 2             | Buc  | 6,00      |
| 11      | Cos gunoi tip 2                  | Buc  | 3,00      |
| 12      | Covor elastic de cauciuc (placi) | mp   | 5,00      |
| 13      | Bordura lemn                     | m    | 76,70     |



## Echipamente utilizate

## 1. COMPLEX DE JOACATIP 18



**Complexul de joacă tip 18** va fi destinat copiilor cu vârste între 3-14 ani și unui număr de 29 de utilizatori simultan.

Echipamentul va fi alcătuit din :

- **structura de rezistență** realizată din stalpi din lemn de pin impregnat și laminat, de cea mai bună calitate, având dimensiunile de 90 x 90 mm, fără norduri. Partea superioară a stălpilor va fi securizată de capace din polietilenă, pentru protecția suprafeței lemnului de condițiile atmosferice;
- **ancore metalice** realizate din oțel zincat la cald, protejând lemnul de contactul direct cu solul, în vederea prevenirii putregaiului și prelungirii duratei de viață a produsului;
- **platforme, pereți de catarare și trepte** realizate din placaj antiderapant și impermeabil sau din plăci laminate de înaltă presiune (HPL);
- **bare și balustrade** dispuse atât vertical, cât și orizontal, confecționate din oțel inoxidabil;
- **acoperis** realizat din plăci de HDPE (polietilenă de înaltă densitate) sau HPL (lamine de înaltă presiune), rezistente la intemperii;
- **tobogan** confecționat din fibră de sticlă și marginit de panouri laterale din HDPE;
- **panouri educaționale și elemente mobile** din placă HDPE sau HPL, rezistente la condițiile atmosferice;
- **panouri** din HDPE cu diverse decupaje și accesorii educative;
- **ferestre și/sau alte elemente** din policarbonat;

- **panouri labirint** realizate din policarbonat, bile din material sintetic;
- **fitinguri si suruburi** confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:

- lungime: 438 cm
- latime: 448 cm
- inaltime totala: 365 cm
- inaltime de cadere maxima: 180 cm

Suprafata de siguranta maxima: 44 mp .

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.

## 2. LEAGAN TIP 20



**Leaganul tip 20** va fi un echipament de leganare care se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 3-14 ani si unui numar maxim de 2 utilizatori simultan.

Echipamentul va fi alcatuit din :

- **structura de rezistenta** realizata din stalpi din lemn de pin impregnat si laminat, de cea mai buna calitate, avand dimensiunile de 90 x 90 mm, fara norduri. Partea superioara a stalpilor va fi securizata de capace din polietilena, pentru protectia suprafetei lemnului de conditiile atmosferice;
- **ancore metalice** realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu solul, in vederea prevenirii putregaiului si prelungirii duratei de viata a produsului;



- **lanturi** confectionate din otel inoxidabil, fiind calibrate pentru a impiedica prinderea degetelor;
- **sezuturi** realizate din polietilena (HDPE);
- **fitinguri si suruburi** confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:

- lungime: 358 cm
- latime: 193 cm
- inaltime totala: 231 cm
- inaltime de cadere libera maxima: 130 cm

Suprafata de siguranta nu va depasi: 22 mp

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.

### 3. LEAGAN TIP 25



**Leaganul tip 25** va fi un echipament de leganare care se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 3-12 ani si unui numar maxim de 7 utilizatori simultan.

Echipamentul va fi alcatuit din :

- **structura de rezistenta** realizata din stalpi din lemn de pin impregnat si laminat, de cea mai buna calitate, avand dimensiunile de 90 x 90 mm, fara

norduri. Partea superioara a stalpilor va fi securizata de capace din polietilena, pentru protectia suprafetei lemnului de conditiile atmosferice;

- **ancore metalice** realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu solul, in vederea prevenirii putregaiului si prelungirii duratei de viata a produsului;
- **lanturi** confectionate din otel inoxidabil, fiind calibrate pentru a impiedica prinderea degetelor;
- **sezut** realizat din polietilena de inalta densitate (HDPE);
- **fitinguri si suruburi** confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:

- lungime: 318 cm
- latime: 193 cm
- inaltime totala: 237 cm
- inaltime de cadere libera maxima: 130 cm

Suprafata de siguranta nu va depasi: 19 mp.

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.

#### 4. BALANSOAR TIP 8



Balansoarul tip 8 va fi un balansoar care se adreseaza copiilor cu varste intre 3-14 ani si unui numar de maxim 2 utilizatori.

Echipamentul va fi alcatuit din :



- **structura de rezistentă** realizată din lemn de pin impregnat și laminat, de cea mai bună calitate, având dimensiunile de 90 x 90 mm, fără norduri. Partea superioară a stălpilor va fi securizată de capace din polietilenă, pentru protecția suprafeței lemnului de condițiile atmosferice;
- **ancore metalice** realizate din oțel zincat la cald, protejând lemnul de contactul direct cu solul, în vederea prevenirii putregaiului și prelungirii duratei de viață a produsului;
- **manere** realizate din oțel inoxidabil;
- **fitinguri și suruburi** confecționate din oțel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradării datorate intemperiilor.

Echipamentul va avea următoarele dimensiuni minime:

- lungime: 268 cm
- latime: 37 cm
- înălțime totală: 113 cm
- înălțime maximă de cadere: 99 cm

Suprafața de siguranță maximă va fi de 11 mp.

În demonstrarea capacității de asigurare a lucrărilor de montare, reparare, întreținere și revizie, în garanție și post-garanție și a îndeplinirii cerințelor esențiale de securitate, operatorul economic trebuie să dețină și să prezinte în cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizația de montare reparare și Autorizația de întreținere și revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.

## 5. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 11



**Figurina pe arc elicoidal tip 11**, cu balansare verticală, va fi un echipament destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2–8 ani și unui număr maxim de 1 utilizator, fiind compus din:

- ansamblu fundație din metal ambutisat zincat cu înălțimea de 50 cm, lățime de 29 cm și lungime de 70 cm;

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de  $\varnothing 18$  mm si inaltimea de 400 mm;
- panouri din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice, cu grosimea de 15 mm;
- 2 manere din HDPE cu  $\varnothing 20$  mm cu insertii metalice, fara componente toxice, conform *raportului tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice*;
- 2 suporti pentru picioare din HDPE  $\varnothing 45$ mm si lungimea de 105 mm cu insertii metalice, fara componente toxice ;
- sezut din HDPE acoperit cu un strat de cauciuc de 3 mm, utilizat impotriva alunecarii utilizatorului, fara componente toxice;
- organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;
- capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:

- lungime : 80 cm;
- latime : 27 cm;
- inaltime : 81 cm;
- inaltimea sezutului fata de suprafata de contact : 50 cm;

Suprafata de siguranta maxima : 8 mp.

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009 si raport tehnic de incercari care atesta faptul ca diferitele repere colorate din plastic / HDPE intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice, nefiind toxice.

## 6. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 17



**Figurina pe arc elicoidal tip 17** va fi un echipament cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2-8 ani si unui numar maxim de 1 utilizator, fiind compus din:

- ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50 cm, latime de 29 cm si lungime de 70 cm;
- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de  $\varnothing 18$  mm si inaltimea de 400 mm;
- 2 panouri din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice, cu grosimea de 15 mm, decupate sub forma de elefant;
- 1 maner din HDPE cu lungimea de 30 cm si  $\varnothing 25$  mm, prevazut cu insertii metalice fara componente toxice, conform *raportului tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice*;
- 1 suport pentru picioare din HDPE cu lungimea de 30 cm si  $\varnothing 25$  mm, prevazut cu insertii metalice, fara componente toxice ;
- sezut din HDPE acoperit cu un strat de cauciuc de 3 mm, utilizat impotriva alunecarii utilizatorului, fara componente toxice ;
- organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;
- capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.


Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:

- lungime : 73 cm
  - latime : 40 cm
  - inaltime : 82 cm
  - inaltimea sezutului fata de suprafata de contact : 45 cm
- Suprafata de siguranta va fi de maxim : 7 mp

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009 si raport tehnic de incercari care atesta faptul ca diferitele repere colorate din plastic / HDPE intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice, nefiind toxice.



## 7. CARUSEL TIP 2



**Caruselul tip 2** va fi un echipament dinamic, rotativ, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3-12 ani si unui numar de maxim 4 utilizatori.

Echipamentul va fi compus din :

- **structura de rezistenta** realizata din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic;
- **balustrade** confectionate din otel inoxidabil;
- **platforma si scaunele** realizate din placi laminate de inalta presiune (HPL), antiderapante si impermeabile, fiind foarte rezistente la actiunea factorilor atmosferici.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:

- diametru : 148 cm
- inaltimea : 66 cm
- inaltime de cadere: 68 cm
- suprafata de siguranta va fi de maxim : 24 mp

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.

## 8. ECHIPAMENT DE JOACA TIP 3



**Echipament de joaca tip 3** va fi un complex de joaca care se va adresa deopotrivă copiilor cu vârste cuprinse între 1-12 ani și copiilor cu dizabilități, fiind accesibil unui număr maxim de 28 utilizatori simultani.

Echipamentul va fi alcătuit din :

- **structura de rezistență** realizată din stalpi din lemn de pin impregnat și laminat, de cea mai bună calitate, având dimensiunile de 90 x 90 mm, fără noduri. Partea superioară a stălpilor va fi securizată de capace din polietilenă, pentru protecția suprafeței lemnului de condițiile atmosferice;
- **ancore metalice** realizate din oțel zincat la cald, protejând lemnul de contactul direct cu solul, în vederea prevenirii putregaiului și prelungirii duratei de viață a produsului;
- **platforme și trepte** realizate din placaj antiderapant și impermeabil sau din plăci laminate de înaltă presiune (HPL);
- **bare și balustrade** dispuse atât vertical, cât și orizontal, confecționate din oțel inoxidabil;
- **tobogan** confecționat din fibră de sticlă și marginit de panouri laterale din HDPE sau HPL;
- **panouri laterale** din HDPE cu diverse decupaje și accesorii educative;
- **ferestre și elemente** realizate din policarbonat;
- **panouri muzicale** realizate din HDPE sau HPL rezistente la intemperii;
- **elemente de redare electronică** din panourile muzicale încărcate mecanic prin rotirea manerului;
- **Planșa de bord și volanul** realizate din plăci HDPE;
- **fitinguri și suruburi** confecționate din oțel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradării datorate intemperiilor.

Echipamentul va avea următoarele dimensiuni minime:

- lungime: 384 cm
  - lățime: 334 cm
  - înălțime totală: 258 cm
  - înălțime de cadere: 90 cm
- Suprafața de siguranță nu va depăși: 34 mp

În demonstrarea capacității de asigurare a lucrărilor de montare, reparare, întreținere și revizie, în garanție și post-garanție și a îndeplinirii cerințelor esențiale de securitate, operatorul economic trebuie să dețină și să prezinte în cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip CE, emis de TUV sau echivalent, Autorizația de montare reparare și Autorizația de întreținere și revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.



## 9. PANOUL INSTRUCȚIUNI



**Panoul de avertizare / instrucțiuni** este un echipament necesar în fiecare amenajare / spațiu destinat jocului copiilor sau practicării sportului, fiind impus de legislația românească.

Echipamentul este format din:

- *doi stalpi verticali din lemn*, finisați astfel încât să nu prezinte aschii sau muchii ascuțite, protejați prin vopsire împotriva intemperiilor, cu înălțimea de 200 cm și secțiunea de 10x10 cm;
- *două grinzi din lemn* dispuse orizontal, realizate din lemn, finisat astfel încât să nu prezinte aschii sau muchii ascuțite, protejați prin vopsire împotriva factorilor atmosferici, cu lungimea de 100 cm și secțiunea de 10x10 cm;
- *coltare* confectionate din metal și vopsite anticoroziv, prin intermediul cărora se fixează grinzile orizontale de stalpii verticali, fixare realizată prin ansamblu surub - piulita;
- *panoul de instrucțiuni* realizat din aluminiu și inscripționat fata-verso pentru o mai bună vizibilitate a recomandărilor, se integrează în cadrul format de stalpi și grinzi. Pe panoul de instrucțiuni se vor regăsi obligatoriu informații referitoare la datele de contact ale furnizorului, beneficiarului și proprietarului respectivei amenajări, dar și reguli și recomandări de exploatare în siguranță;
- *capace din plastic*, fixate cu un surub, prin intermediul cărora se protejează stalpii de susținere ai panoului, în partea superioară a acestora;
- *structura metalică*, atășată pe stalpii verticali și prinsă cu ansamblu surub-piulita, montată la partea inferioară a echipamentului, cu ajutorul căreia întregul cadru se fixează în beton.



## 10. BANCA AGREMENT TIP 2



**Banca agrement tip 2** va fi un echipament de odihna vesel, conceput pentru spatiile publice, si, datorita designului si paletei coloristice, va fi perfect pretabil in locurile de joaca ale copiilor.

Echipamentul va fi compus din:

- **structura de rezistenta** realizata din otel galvanizat si/sau vopsit in camp electrostatic;
- **sezut si spatar** confectionate din placi de HDPE (polietilena de inalta densitate), foarte rezistente la actiunea factorilor atmosferici.

Banca de agrement tip 2 va avea urmatoarele minime :

- lungime : 157 cm
- latime : 40 cm
- inaltime totala : 76 cm

## 11. COS GUNOI TIP 2



Cosul de gunoi tip 2 va fi o piesa de mobilier vesela, conceput pentru spatiile publice si, datorita designului si paletei coloristice, va fi perfect pretabil in locurile de joaca ale copiilor.

Echipamentul va fi compus din:

- **structura de rezistenta** realizata din otel galvanizat si/sau vopsit in camp electrostatic;
- **recipient de colectare** realizat din placi de HDPE decupate sub forme vesele.

Cosul de gunoi va avea urmatoarele minime :

- lungime : 43 cm
- latime : 30 cm
- inaltime totala : 70 cm.

## 12. PLACI COVOR ELASTIC DE CAUCIUC



**Placile din covor elastic de cauciuc** – vor fi folosite ca suprafata de contact la iesirea din tobogane si sub sezuturile leaganelor.

Vor fi realizate sub forma patrata, placi cu dimensiunea de 1000 x 1000 x 4 cm sau dreptunghiulara, placi cu dimensiunea de 1000 x 500 x 4 cm, montate prin incastrarea

elementelor metalice proprii de armare, în placa de beton, turnată și folosită ca suprafață suport, pentru susținerea placilor din cauciuc.

### 13. BORDURA LEMN



Bordura din lemn va fi confecționată din lemn de rasinoase impregnat în masă prin autoclavare, nu prin vopsiri cu acoperire la suprafață, conform standard SR EN 351-1, 2/2007 și SR EN 335/2013.

Va fi utilizată pentru delimitarea spațiilor de joacă și reținerea în suprafața de contact a pietrisului / nisipului / covorului elastic de cauciuc etc.

Bordurile vor avea secțiunea patrată, cu muchiile rotunjite și dimensiuni de minim 150 x 100 mm.

Fixarea acestora se va face prin bolturi protejate anticoroziv și încastate în fundație de beton B150 cu lungimea de minim 30 cm, lățimea de 30 cm și adâncime 30 cm.

În demonstrarea capacității de asigurare a lucrărilor de montare, reparare, întreținere și revizie, în garanție și post-garanție și a îndeplinirii cerințelor esențiale de securitate, operatorul economic trebuie să dețină și să prezinte în cadrul propunerii tehnice, declarația de conformitate ce va atesta faptul că lemnul impregnat îndeplinește condițiile tehnice de calitate, în conformitate cu standardul SR-EN 351-1,2/2007 și SR-EN 335/2013.

**Recomandare:** Echipamentele / produsele / serviciile / lucrările descrise în prezenta documentație au termen de implementare cuprins între 6 și 18 luni. La expirarea acestui interval de timp, în funcție de producător, echipamentele pot prezenta podificări, dispărea din stoc, sau pot ieși din producție. După depășirea termenului de 6-18 luni se recomandă revizuirea proiectului.

Ținând cont că pentru funcționarea în condiții de securitate a echipamentelor și instalațiilor montate și utilizate în parcurile de distracție și spațiile de joacă, în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice și ale instrucțiunilor de exploatare specifice, sunt direct răspunzători deținătorii, conform art. 7.2.1. din PT R 19/2002, în realizarea investiției se vor indica numai produse cu certificări în valabilitate privind producerea și comercializarea, precum și servicii conexe pentru instalarea acestora cu agremente/autorizări



tehnice, specifice rolului funcțional, iar caracteristicile tehnice privind dimensiunile de gabarit ale subansamblelor și produsului final vor fi exprimate într-o toleranță dimensională.

În demonstrarea respectării cerințelor esențiale de securitate aplicabile (conform Anexa nr. 1, H.G. nr. 435/2010) și a capacității de asigurare a lucrărilor de montare, reparare, întreținere și revizie, în garanție și post-garanție (conform H.G. nr. 435/2010 și PTR 19/2002), atât produsele/echipamentele cât și operatorul economic trebuie să îndeplinească o serie de specificații privind conformitatea produselor sau a serviciilor pentru realizarea lucrărilor, respectiv conform art. 7, alin. a) din HG nr. 435/2010 operatorul economic trebuie să dețină și să prezinte în cadrul propunerii tehnice, certificat de conformitate în valabilitate, de tip CE, emise de TUV sau echivalent pentru fiecare tip de echipament oferat, emis în condițiile legii, conform art.3, alin. (1), (2), (3) și (4) din HG nr. 435/ 2010 și conform cap.5 din PTR 19/2002.

Operatorul economic trebuie să dețină și să prezinte certificările pentru asigurarea managementului calitatii ISO 9001 și managementului de mediu ISO 14001, în valabilitate, întocmite, aprobate și implementate în cadrul companiei, conform obiectului de activitate specific, pentru respectarea și urmărirea procedurilor în cadrul intervențiilor preconizate.

Producătorul, prin reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul, după caz, are obligația (conform art. 4, alin. (2) din H.G. nr. 435/2010 și conform art. 5 din HG nr. 435/2010, alin. (1), (2), (3) și (4) de a furniza deținătorilor/administratorilor/locatorilor, împreună cu echipamentele de agrement, o serie de documente însoțitoare pe care aceștia din urmă trebuie să dețină și să le prezinte, la cerere, organelor de control.

Aceste documente însoțitoare, care vor fi emise de către producătorul echipamentului, pentru fiecare echipament oferat și vor fi înșușite de ofertant pentru asumarea/demonstrarea corespondenței/echivalenței echipamentului oferat cu cerințele echipamentului de agrement solicitat sunt următoarele:

- producătorul, denumirea și tipul constructiv/modelul/codul fiecărui produs/echipament;
- planșa cu desenul de ansamblu al echipamentului, document emis de producător;
- descrierea constructivă și funcțională;
- planșa cu evidențierea spațiilor de securitate (conform art. 4, alin. (2), paragraf g) din HG nr. 435/2010 și conform art. 6, alin. 6.1, pct.6.1.2, paragraf a), b) și pct.6.1.3 paragraf a) din SR EN 1176-1/2008), document emis de producător;
- planșa cu evidențierea dimensiunilor de gabarit (conform art. 4, alin. (2), paragraf b) din HG nr. 435/2010 și conform art. 6, alin. 6.1, pct. 6.1.2, paragraf a), b) și pct. 6.1.3 paragraf a) din SR EN 1176-1/2008), document emis de producător;
- planșa cu condițiile pentru realizarea fundațiilor echipamentelor pentru agrement (conform art. 4, alin. (2), paragraf g) din HG nr. 435/2010 și art. 6, alin. 6.1, pct. 6.1.3 paragraf h) din SR EN 1176-1/2008), document emis de producător;

- instrucțiuni de utilizare;
- instrucțiuni de montaj, document emis de producător;
- planșa cu reprezentarea codificată a subansamblelor (piesele de schimb livrabile), document emis de producător;
- instrucțiuni de întreținere (mentenanță);
- pe fiecare echipament este obligatoriu să fie inscripționate, în mod vizibil, lizibil și durabil, denumire, codul de identificare, seria și anul de fabricație al echipamentului pentru agrement, datele de identificare ale producătorului, categoria de vârstă, limita de greutate și numărul maxim de utilizatori, conform art. 5, alin. (2), (3) și Anexa nr. 2 și conform art. 7, lit. c) din H.G. nr. 435/2010. Operatorul economic trebuie să prezinte, în cadrul ofertei tehnice, declarație cu conținutul plăcuței/etichetei aferente echipamentului oferat (conform art. 5, alin. (2), (3) și art.7, alin. c) din HG nr. 435/2010 prevăzute în anexa nr. 2).
- în interiorul fiecărui spațiu de joacă se va instala/monta un panou avertizare/de instrucțiuni, așa cum reiese din prevederile art. 8, punctul 2, alin. a), b), c) din HG 435 / 2010 și conform cap.7, art. 7.4.6 din PTR 19/2002. Operatorul economic trebuie să prezinte o declarație cu conținutul panoului de avertizare/de instrucțiuni pentru amenajările realizate (conform art. 8, punctul 2, alin. a), b), c) din H.G. nr. 435/2010 si conform cap. 7, art. 7.4.6 din PTR 19/2002);
- pe toată durata exploatării, deținătorul echipamentului trebuie să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului pentru agrement, conform instrucțiunilor tehnice furnizate de către producător, prin reprezentantul său autorizat sau importator, numai cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii si să folosească, atunci când legislația în vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat. Pentru îndeplinirea condițiilor de montare si a planului de mentenanță (revizie, reparații, întreținere), montarea si mentenanță produselor se va efectua numai de către persoane juridice autorizate de către ISCIR, în condițiile stabilite de prescripția tehnica PT CR4-2009 (conform art.8, alin.(1), din Legea 64/2008, modificat prin art. 11, din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008, art. 9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008, art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art. 15 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si art. 6, alin. 6.1, pct. 6.1.1 si art. 6, alin. 6.2, pct. 6.2.5, paragraf 6.2.6.4 si 6.2.6.5 din PTR 19/2002). Operatorul economic trebuie să prezinte, în cadrul propunerii tehnice, planul de mentenanță prin care să se asigure efectuarea reviziilor și întreținerii echipamentului pentru agrement oferat, conform instrucțiunilor tehnice furnizate de către producător, în acord cu art. 8, punctul 4 din H.G. nr. 435/2010.

În demonstrarea respectării cerințelor esențiale de securitate aplicabile (conform Anexa nr.1, H.G. nr. 435/2010) și a capacității de asigurare a lucrărilor de montare, reparare, întreținere și revizie, în garanție și post-garanție (conform H.G. nr. 435/2010 si PTR



19/2002), atât produsele/echipamentele cât și operatorul economic trebuie să îndeplinească o serie de specificații privind conformitatea produselor sau a serviciilor pentru realizarea lucrărilor.

Operatorul economic responsabil pentru montarea echipamentelor și instalațiilor utilizate în cadrul proiectului, trebuie să fie autorizat de ISCIR, în condițiile stabilite de prescripția tehnică PT CR4-2009 conform art. 6 alin. (6.1), pct. 6.1.1 din PTR 19/2002.

Astfel, activitățile de construire, montare, instalare, punere în funcțiune și control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică și, după caz, verificările tehnice în vederea admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru echipamentele/instalațiile prevăzute în proiectul tehnic, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, precum și reviziile, reparațiile, lucrările de întreținere, operațiunile de sudare și deservire a instalațiilor/echipamentelor se vor realiza doar de către entități autorizate, conform art.8, alin.(1), din Legea 64/2008, modificat prin art. 11, din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008, art. 9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008, art. 22, alin (1) și (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art. 15 din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008, art. 8, pct. 4 și 5 din H.G. nr. 435/2010 și art. 6, alin. (6.2), pct.6.2.6, paragraf 6.2.6.5 din PTR 19/2002.

Operatorul economic trebuie să dețină și să prezinte conform legislației anterior menționate Autorizația pentru activitățile de montare și reparare echipamente pentru agrement - emisă de ISCIR conform CR 4/2009 și Autorizația pentru activitățile de întreținere și revizii echipamente pentru agrement - emisă de ISCIR conform CR 4/2009, în cazul în care cel puțin un reper/ echipament propus în cadrul ofertei nu este produs de către ofertant (art. 8, alin. (2) din Legea 64/2008 și cap. 6, art. 6.1, alin. 6.1.2 din PTR 19/2002).

Operatorul economic trebuie să prezinte, pentru fiecare echipament oferit, o schiță (foto) cu reprezentarea subansamblurilor (piesele de schimb livrabile) și o listă cu subansambluri (piese de schimb livrabile - conform art.6.1.2. alin. g) și 6.1.3. din SR EN 1176-1:2018). Listele cu subansamburi (piese de schimb) se vor prezenta sub forma de tabel, în care se vor trece : cod, denumire, cantitate utilizată în realizarea echipamentului, preț fără TVA.

Operatorul economic va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, o declarație / angajament / acord a/al producătorului de comercializare a produselor oferite.

De asemenea operatorul economic va trebui să prezinte și o declarație / angajament / acord a producătorului conform căreia acesta va asigura piese de schimb pentru echipamentele oferite, pe o perioadă de minim 10 ani, de la furnizarea și montarea acestora.

Nu se admite simpla asumare a îndeplinirii documentației, fără precizarea informațiilor solicitate, pentru fiecare produs/echipament oferit.

Prin prezentarea acestor documente, autoritatea contractantă va obține pe de o parte, o evaluare și o estimare cât mai corectă a costurilor de întreținere, fiind în măsura să se previzioneze cheltuielile cu acest tip de serviciu, în spiritul utilizării cu eficiență și eficacitate



a fondurilor publice, iar pe de altă parte va fi o garanție suplimentară a realizării planului de mentenanță obligatoriu (întreținere și revizie), a verificărilor tehnice periodice, programate sau neprogramate, conform cap.6, art.6.2, alin.6.2.5, cap.7 art.7.1, alin.7.1.1, paragraful b), alin.7.2.1, cap.8 și cap.9 din PTR 19 / 2002 și art.8, alin.4 din HG nr. 435/2010;

Ofertele care nu prezintă elementele de identificare ale produsului ofertat, elemente de indentificare complete si documente ce dovedesc angajamentul /acordul entitatilor implicate (pe lantul de aprovizionare si montaj al echipamentelor de joaca, dotarilor, materialelor, lucrarilor etc), clar, fara echivoc, pentru realizarea obiectivelor contractului, la dispozitia operatorului economic, pentru a asigura contractului caracterul executabil, ci doar menționează că se vor îndeplini cerințele tehnice solicitate, vor fi considerate oferte tehnice incomplete, care nu pot fi evaluate și vor fi declarate neconforme.

Pentru asigurarea elementelor privind conformitatea produselor si lucrărilor cu referire la admiterea functionarii, la momentul solicitării recepției, dupa terminarea lucrarilor, înainte de punerea în funcțiune, pe langa documentele ce sustin/demonstreaza conformitatea produselor si lucrărilor, operatorul economic are obligatia sa elaboreze si sa prezinte detinatorului, urmatoarele documente:

- rapoartele tehnice pentru admiterea funcționării, realizată de personal calificat și autorizat, în vederea solicitării autorizării/ admitterii funcționării pentru fiecare amplasament (conform art. 9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008, art. 14, lit. b), din Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 și conform art. 7, lit. e), din H.G. nr. 435/2010), avizat de reprezentantul RSVTI, din partea deținătorului, necesare deținătorului înainte de punerea în funcțiune a echipamentului pentru spatiile de joaca, pe orice amplasament;
- analiza de risc în exploatare, pentru fiecare amplasament, realizată de personal calificat și autorizat - conform art.7, alin. d), din HG 435/2010, luând-se în considerare prevederile Anexei nr.3 din HG 435/2010;
- planul de mentenanță, pentru fiecare amplasament, pentru îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la revizii, reparații, lucrări de întreținere, luând în considerare proceduri și personal instruit și autorizat conform legii (art.8, alin.(1), din Legea 64/2008, modificat prin art. 11, din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008, art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art. 15 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si art.8, punctul 4 si 5 din HG 435/2010).

În vederea demonstrării capacității de asigurare a documentațiilor privind întocmirea analizelor de risc în exploatare si realizarea rapoartelor tehnice in vedere solicitării admitterii în funcționare , în conformitate cu legislația aplicabila, operatorul economic trebuie sa prezinte în cadrul ofertei tehnice, documente care susțin experiența similara si competenta profesionala.



Astfel, experiența similară și competența profesională a operatorului economic și personalului desemnat, trebuie susținută prin prezentarea în cadrul ofertei tehnice de documente specifice: documentații similare, certificări companie și personal specific obiectului de activitate, instruit, specializat și autorizat ISCIR, cu vechime și experiență similară de minim 3 ani. Experiența similară și competența profesională trebuie demonstrate, în cadrul ofertei tehnice, prin prezentarea unei declarații angajator, extras Revisal privind funcția și perioada de vechime în muncă a personalului desemnat, atestate/autorizări/certificări și a unui număr de documentații similare realizate (analize de risc în exploatare și rapoarte tehnice în vedere solicitării admiterii în funcționare), cel puțin egal cu numărul amplasamentelor în care urmează a se interveni, demonstrate prin contracte încheiate și executate, inclusiv prin prezentarea proceselor verbale de predare-primire/recepție aferente îndeplinirii obiectului contractului prezentat, duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani.

Beneficiarul ia în considerare și echipamente / produse cu specificații echivalente / similare, intrând în obligația operatorului economic să probeze pe bază de documente justificative, cum ar fi un raport de încercări emis de un organism acreditat sau alte documente relevante emise de producător, îndeplinirea caracteristicilor tehnice minime solicitate de beneficiar.

Precizăm că în măsura în care în cuprinsul documentației, se regăsesc specificații / denumiri / caracteristici care indică o anumită origine, sursă, producție, marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea sunt menționate doar cu scopul de a permite identificarea facilă a tipurilor de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Toate aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "*sau echivalent*", cu precizarea că intra în obligația ofertantului de a demonstra prin propunerea tehnica echivalența produselor oferite cu cele solicitate, inclusiv făcând dovada, încă din faza de ofertare, cu elemente de indentificare complete și documente ce dovedesc angajamentul /acordul entităților implicate (pe lanțul de aprovizionare și montaj al echipamentelor de joacă, dotarilor, materialelor, lucrărilor etc), pentru realizarea obiectivelor contractului, la dispoziția operatorului economic, pentru a asigura contractului caracterul executabil.

Astfel, la evaluarea conformității produselor cu standardele solicitate se vor accepta și variantele echivalente ale acestora, cu condiția demonstrării echivalenței de către ofertanți, respectiv cerințele tehnice cuprinse în prezenta documentație, vor fi interpretate în sensul prevederilor art. 23 alin. (2) și art. 23 alin. (3) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, în sensul că specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse iar în cazul în care ofertantul se folosește de prevederile ante-mentionate și uzitează de sintagma "*sau echivalent*", autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezentarea efectivă a conformității



produselor oferite prin prezentarea unor informații detaliate din care să rezulte în mod neechivoc ca produsele și soluțiile oferite vor asigura în totalitate respectarea specificațiilor tehnice solicitate și vor permite îndeplinirea obiectivului proiectului de investiții.

În cele din urmă, mai atragem atenția operatorilor economici faptul că legislația indicată la nivelul prezentei documentații nu este limitativă, intrând în obligația ofertanților să identifice toată legislația aplicabilă pentru îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini și specificațiile tehnice.

De asemenea pe parcursul evaluării tehnice, autoritatea contractantă poate solicita operatorului economic prezentarea de esantioane privind subansambluri sau alte parti componente relevante, pentru demonstrarea conformității din punct de vedere tehnic (tip materiale, proceduri de acoperire lemn, metal, grad finisare etc.). (HG 98/2016 actualizată, art. 179, lit. l).

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei documentații, nu va fi luată în considerare, respectiv oferta care conține produse și lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în documentație sau care nu satisfac referințele tehnice prezentate în aceasta, va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

Perioada de garanție a echipamentelor instalate în spațiile de joacă va fi de minim 36 luni, perioada în care se vor asigura în mod gratuit piesele de schimb (folosind tabelul cu subansambluri, piese de schimb livrabile, prezentat în propunerea tehnică, pentru îndeplinirea cerinței privind conformitatea informațiilor tehnice prezentate) necesare înlocuirii celor deteriorate, cu excepția pieselor înlocuite datorită acțiunilor de vandalism, a utilizării necorespunzătoare precum și a altor cauze care nu sunt din vina exclusivă a producătorului/furnizorului. Produsele cu un termen de garanție mai mic de 36 luni nu vor fi acceptate.

Perioada de garanție a lucrărilor, inclusiv a celor de montaj echipamente, va fi de minim 36 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Pe toată perioada de garanție oferită, executantul are obligația să suporte cheltuielile pentru remedierea eventualelor defecțiuni aparute ca urmare a execuției necorespunzătoare a lucrărilor solicitate.

Desfacerea și transportul echipamentelor/produselor existente în amplasamente, intra în obligația beneficiarului. Desfacerea acestora se va realiza sub supravegherea și la indicațiile operatorului economic desemnat castigator, pentru evitarea distrugerii echipamentelor/produselor ce vor face obiectul reviziilor, în vederea asigurării conformității acestora la relocare.

Se recomandă ca termenul de implementare al proiectelor să fie cât mai scurt pentru evitarea fluctuațiilor majore de preturi, care pot face proiectele neexecutabile sau poate întârzia investiția datorită procedurilor de actualizare a prețurilor.

La întocmirea ofertei financiare operatorul economic are obligația să includă toate costurile privind procurare/furnizare echipamente, transport, întocmire plan situație / amplasament/ poziționare, montajul (săpătura manuală pentru execuție fundații), încărcare și transport al pământului rezultat din săpătura, procurare și turnare beton în fundații, încărcare

și transport pământ sau alte resturi rezultate în urma montajului, lucrările de reabilitare, montare plăcută/eticheta identificare echipament inscripționată conform Anexa 2 din HG 435/2010, montaj panou instrucțiuni/avertizare conform art.8, punctul 2, alin. a), b), c) din HG 435 / 2010 și conform cap.7, art. 7.4.6 din PTR 19 / 2002, realizarea analizei de risc în exploatare pe amplasament, luând-se în considerare prevederile anexei nr.3 din HG 435/2010, conform art.7, alin. d) din HG 435/2010 și a raportului tehnic privind admiterea funcționării, conform art. 9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008, art. 14, lit. b), din Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 și conform art. 7, lit. e), din H.G. nr. 435/2010, necesară deținătorului înainte de punerea în funcțiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, mentenanța în perioada de garanție, perioada de mentenanță gratuită (conform declarație) și alte costuri pentru activități / servicii, conform cerințelor autorității contractante.

Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu la momentul depunerii ofertelor, în cadrul propunerii tehnice, o declarație privind perioada de mentenanță gratuită (exprimată în luni) acordată după întocmirea procesului verbal la terminarea lucrării. Numărul minim de intervenții acceptate de autoritatea contractantă pentru efectuarea reviziilor și întreținerea echipamentelor pentru agrement este de minim 3/an: la 1 martie, 1 iulie, 1 noiembrie. Deasemenea, ofertantul va preciza și operațiunile din cadrul realizării mentenanței gratuite.

Prezentarea datelor înscrise mai sus, sunt în măsura să asigure, sub sancțiunile prevăzute de art.326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, nivelul tehnic și de calitate a produselor solicitate, încă din faza de ofertare, să facă dovada îndeplinirii unor cerințe minime privind capacitatea operatorului economic ofertant, de livrare / instalare / mentenanță a produselor / lucrărilor / serviciilor oferite și să permită verificarea datelor tehnice și funcționale ale produselor / lucrărilor / serviciilor oferite în raport cu cerințele din documentația tehnică, încurajând ofertarea de produse / lucrări / servicii cu caracteristici tehnice echivalente / similare, dar nu inferioare.

#### **Siguranța copiilor**

Echipamentele de joacă vor fi conforme cu standardul:

- SR EN 1176-1:2018 - Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 1: Cerințe generale de securitate și metode de încercare;
- SR EN 1176-2:2018+AC:2020 - Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagane;
- SR EN 1176-3:2018 - Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 3: Cerințe de SR EN 1176-3:2008 securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru tobogane;



- SR EN 1176-4:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru mijloace de transport pe cablu;
- SR EN 1176-5:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 5: Cerințe de securitate specifice si metode de incercare suplimentare pentru carusele;
- SR EN 1176-6:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 6: Cerințe de securitate specifice si metode de incercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
- SR EN 1176-7:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de intretinere si de utilizare;
- SR EN 1176-10:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10: Cerințe complementare de securitate si metode de incercare pentru echipamente de joaca in totalitate inchise;
- SR EN 1176-11:2015 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 11: Cerințe complementare de securitate si metode de incercare pentru rețele tridimensionale;
- SR EN 1177+AC:2019 - Acoperiri amortizoare de șocuri, pentru suprafetele spatiilor de joaca. Determinarea inaltimii critice de cădere;
- PT R 19/2002 - Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca;
- HG 435/2010 - privind regimul de introducere pe piața si de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Ordinul 4/2006 - Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca;
- Legea 64/2008 - privind funcționarea in condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;
- Legea 49/2019 - pentru modificarea si completarea Legii 64/2008 privind funcționarea in condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;
- PT CR4/2009- ISCIR - Prescripție Tehnica CR4/2009 - Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalatii sub presiune, instalațiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil, la arzatoare de combustibil gazos si lichid precum si la instalatii/ echipamente destinate activitatilor de agrement;
- PT CR8/2009 - ISCIR- Prescripție Tehnica CR8/2009- Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire;

- PT CR9/2013 - ISCIR - Prescripție Tehnică CR9/2013 - Autorizarea sudorilor care executa lucrări de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fittinguri din polietilena de inalta densitate(PE-HD).

### 3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- **costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;**

- valoarea totala a obiectului de investitii

205 200.38 lei fara TVA

244 188.45 lei TVA incluz

- constructii-montaj (C+M)

10 681.58 lei fara TVA

12 711.08 lei TVA incluz

- **costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.**

NU ESTE CAZUL

### 3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:

- *studiu topografic;*

Ridicarea topo necesara elaborarii studiului de fezabilitate a fost realizata in coordonate Stereo 70.

- *studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;*

Investigatiile geotehnice au ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a conditiilor de proiectare.

Realizarea acestor investigatii geotehnice au vizat acoperirea sectorului in studiu, pentru:

- identificarea stratificatiei terenului;
- determinarea naturii terenului din amplasament;
- determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din amplasament.

Informatiile pe care investigatiile geotehnice le-a furnizat, au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat in procesul de proiectare si dimensionare.

- *studiu hidrologic, hidrogeologic;*

NU ESTE CAZUL

- *studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;*

NU ESTE CAZUL

- *studiu de trafic si studiu de circulatie;*

NU ESTE CAZUL



- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;  
NU ESTE CAZUL

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;  
NU ESTE CAZUL

- studiu privind valoarea resursei culturale;  
NU ESTE CAZUL

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.  
NU ESTE CAZUL

### 3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata totala de realizare a investitiei este estimata la 300 de zile.

Se estimeaza ca lucrarile prevazute in prezentul proiect din Municipiul Bacau sa dureze 180 de zile, principalele etape ale proiectului fiind curatarea dalei de beton existenta, turnarea stratului de pietris pentru realizarea suprafetei de joaca, realizarea gardului, montarea bancutelor, a cosurilor de gunoi si a obiectelor de joaca. Costurile de realizare a investitiei au fost esalonate tinandu-se cont de etapele de realizare, fiind corelate cu graficul de realizare a investitiei. Graficul general al obiectivului este prezentat in continuare mai jos.

| Nr. crt. | Denumirea serviciului                                                                                                                                                               | DURATA 10 LUNI |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|          |                                                                                                                                                                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1        | Organizarea procedurilor de achizitie pentru servicii de proiectare – Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie. Proiect Tehnic si Detalii de Executie. Caiete de Sarcini |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2        | Elaborare - Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie. Proiect Tehnic si Detalii de Executie. Caiete de Sarcini                                                           |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 3        | Organizarea procedurilor de achizitie pentru executie lucrari                                                                                                                       |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |





|    |                                  |     |       |
|----|----------------------------------|-----|-------|
| 8  | Echipament de joaca tip 3        | Buc | 1,00  |
| 9  | Panou instructiuni               | Buc | 1,00  |
| 10 | Banca agrement tip 2             | Buc | 6,00  |
| 11 | Cos gunoi tip 2                  | Buc | 3,00  |
| 12 | Covor elastic de cauciuc (placi) | mp  | 5,00  |
| 13 | Bordura lemn                     | m   | 76,70 |

### Solutii proiectate

Terenul va fi curatat si indreptat pentru a se obtine o suprafata plana. Echipamentele existente vor fi demontate. Vor fi sapate gropile pentru blocurile de fundatii in care vor fi prinse echipamentele ce vor fi inlocuite. Va fi pregatit terenul pentru noul strat de uzura - pietris. Echipamentele reparate si cele noi vor fi montate pe noile pozitii.

Se vor desface actualele borduri, urmând a fi înlocuite cu borduri noi de lemn.

### AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT

Luand în considerare cele indicate mai sus, se propune realizarea scenariului 3, autenticității locale, impactului benefic asupra mediului și a durabilității mai mari în exploatare a materialelor propuse.

Materiale ce sunt puse în opera prin acest scenariu prezinta:

- O siguranta sporita in protectia la socuri si la posibile cazaturi ale copiilor;
- Au un grad crescut de igiena, neexistand riscul de inhalare a prafului creat de structura de nisip;
- Economii considerabile pentru beneficiar, deoarece nu necesita costuri ulterioare;
- Constructie mult mai rezistenta si durabila in timp;
- Sisteme, tehnologii, materiale moderne de cea mai buna calitate cu executie rapida si foarte eficienta.

Perioada de referinta in realizarea obiectivului: 6 luni.

#### **4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția**

Un risc luat în considerare este acela de diminuare a gradului de utilizare datorită scăderii accentuării migrației din mediul rural în mediul urban.

Cu toate ca asistăm la o tendință de scădere a populației în ultimii 10 ani, aceasta se va menține la un nivel de peste 1000 de locuitori, nivel care justifică necesitatea investiției. Tendința de scădere a populației ar putea sa se diminueze tocmai prin condiții de viață mai bune în comună inclusiv oferirea oportunităților de acces la infrastructura modernă de agrement și petrecere a timpului liber.

Apreciem că efectul de scădere a populației din zona va fi compensat de atragerea unui număr mai mare de persoane la activități recreative individuale și de grup organizate, prin educație și organizarea de evenimente in aer liber atat pentru copii cat si pentru parinti.

Riscul nu pune în pericol indicatorii de finanțare ai proiectului care să îl facă nerecomandat pentru finanțarea din fonduri publice.

Nu au fost identificate riscuri de mediu.

**4.3. Situația utilităților și analiza de consum:**

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;  
Nu e cazul.

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.  
Nu e cazul.

**4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:****a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;**

În Municipiul Bacău se dorește dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația din oraș prin asigurarea unor condiții optime de petrecere a timpului liber și de recreere, contribuind la creșterea gradului de civilizație și la înfrumusețarea acestuia, în vederea apropierii de standardele europene, cu directe implicații benefice în asigurarea unui climat sănătos de conviețuire în cadrul comunității locale și cu un impact pozitiv asupra creșterii gradului de socializare a locuitorilor din cadrul comunității.

Acest proiect de investiții își propune să îmbunătățească viața din întreaga comunitate printr-o activitate în care oamenii cooperează și formează echipe pentru a obține un rezultat. Prin activități în aer liber nu doar starea de sănătate a membrilor comunității se îmbunătățește, ci se menține și coeziunea grupurilor. Practic, impactul social al proiectului este major, deoarece construirea unei zone de joacă pentru copii și de petrecere a timpului liber al adulților, facil cu acces a tuturor membrilor comunității indiferent de vârstă, gen sau etnie.

**b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;****Locuri de munca în faza de execuție**

Obiectul acestor estimări este evidențierea efectelor economice directe, indirecte și induse asupra locurilor de muncă. Toate persoanele ce lucrează pentru proiect (specialiști, ingineri, operatori de echipamente, proiectanți, muncitori) reprezintă angajarea directă a forței de muncă. Persoanele care sunt incluse în circuitul economic al proiectului fără a avea o implicare directă, beneficiază de efecte indirecte asupra locurilor de muncă prin efectul multiplicator (ex. fabricanții de materiale de construcții, șoferi de camioane, personal administrativ). Efectele induse ale locurilor de muncă sunt determinate de sporirea consumului angajaților directi și indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea veniturilor agenților economici și implicit a activității acestora.

Pe perioada execuției personalul angajat atât în faza de execuție cât și în faza de operare va fi în principiu din zona. Se va da o atenție deosebită principiului egalității de șanse în sensul că se va angaja personal și din rândul romilor și femeilor.

Presupunerea cea mai realistă este aceea că antreprenorul general caruia îi va fi atribuită lucrarea va utiliza angajații proprii pentru execuția lucrărilor.

**Locuri de munca în faza de operare**

Pentru întreținere după darea în exploatare nu se vor crea locuri de muncă, nefiind necesare alte lucrări de întreținere față de cele deja asigurate de beneficiarul investiției.



c) *impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;*

Realizarea obiectivului se va face astfel încât pe toata durata sa de viață (execuție, exploatare, postutilizare), sa nu afecteze in nici un fel echilibrul ecologic și să nu dăuneze sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor, prin modificarea calității factorilor naturali sau creați prin activități umane.

Lucrarile se vor face în conformitate cu:

- Legea protecției mediului nr. 137/95 cu completările ulterioare
- Ordinul nr. 860/2002 - Ordin al Ministrelor apelor, padurilor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu
- legea nr. 107/08.10.1996 – Legea apelor (aparuta în MO nr. 224)
- HG nr. 188/2002 modificata și completata de HG nr. 352/2005 și NTPA 002/2002 – privind apele uzate
- HG nr. 95/2003 privind substanțele periculoase
- HG nr. 568/2001 modificata și completata de HG nr. 893/2005 privind compusii organici volatili.
- Ordinul nr. 720 din nov. 1996 – Ordin al Ministerului apelor, padurilor și protecției mediului privind necesitatea elaborării documentațiilor tehnice pentru fundamentarea avizului și autorizatiei de gospodărire a apelor.

Se va respecta Legea 481/2004 privind protecția civilă, HGR 560/2005 și ordinul MAI 602/2003 privind întocmirea documentațiilor de protecție civilă.

Cele mai importante elemente ce trebuie respectate în cadrul Normelor de protecție a mediului sunt următoarele :

#### **Protecția calității apei**

Nu este cazul, nu se va realiza o bransare la rețeaua de apă.

#### **Protecția calității aerului**

Obiectivul propus nu este generator de factori poluanți pentru aer. Pe durata execuției lucrărilor de reamenajare, autovehiculele de transport vor fi spălate de noroi la ieșirea pe drumurile publice, în scopul evitării producerii de praf în atmosferă.

#### **Protecția față de zgomote și vibrații**

Obiectivul propus nu este generator de factori poluanți fonici.

#### **Protecția împotriva radiațiilor**

Nu este cazul, funcțiunea nefiind generatoare de radiații.

#### **Protecția solului**

Ca urmare a desfășurării activității specifice, NU vor rezulta poluanți pentru sol și subsol. În perioada de realizare a replantarilor și în perioada de funcționare a obiectivului nu se vor folosi îngrășăminte chimice sau ierbicide interzise, conform prevederilor Uniunii Europene.

#### **Protecția ecosistemului natural al zonei**

Ecosistemul terestru și acvatic nu va fi influențat negativ de amplasarea obiectivului de investiție și nici de funcționarea acestuia.

#### **Protecția așezărilor umane și a zonelor de interes public**

Funcțiunea obiectivului de investiție propus nu implică măsuri speciale pentru protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public învecinate, fiind compatibilă cu orașul în care se integrează.

#### **Protecția împotriva deșeurilor și gospodărirea acestora**

Evacuarea deșeurilor solide se va face în incintă, pe o platformă betonată special amenajată și dotată cu un punct de apă și cu minim 4 europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor și se vor ridica de către o firmă de salubritate abilitată pentru acest tip de activități, pe baza unui contract de prestări servicii.

#### **Protecția împotriva substanțelor toxice și periculoase**

Nu este cazul

#### **Reconstrucția ecologică**

Obiectivul de investiție nu implică lucrări speciale de reconstrucție ecologică după încheierea lucrărilor de execuție, ecosistemul înconjurător nefiind afectat în mod negativ.

#### **Monitorizarea ecologică**

Având în vedere funcțiunea obiectivului, nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului.

Lucrările prevăzute în proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

După terminarea lucrărilor de execuție se vor evacua toate materialele rămase de la lucrare și se vor dezafecta terenurile și platformele de lucru ocupate de constructor.

*d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.*

Nu este cazul.

#### **4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții**

Proiectul se înscrie în cadrul investițiilor destinate infrastructurii de petrecere a timpului liber în natură în vederea dezvoltării durabile. Modernizarea infrastructurii va conduce la sporirea potențialului economic și social prin valorificarea resurselor locale specifice (turism, agricultură, prelucrarea lemnului, artizanat, servicii, etc.).

Dezvoltării infrastructurii de petrecere a timpului liber i se va acorda un rol prioritar, aceasta servind unui dublu scop, îmbunătățirea unei infrastructuri fizice de bază în spațiul urban și accesul la serviciile publice de bază pentru locuitori.



Odată cu modernizarea infrastructurii de agrement se preconizează că impactul avut asupra comunitatii va fi unul ridicat și cu efecte imediate.

Analiza de apreciere a eficienței economice descrie impactul proiectului în întreaga economie, subliniind efectele asupra obiectivelor majore ale politicii economice (cum ar fi creșterea economică, distribuirea veniturilor regionale și sociale).

Proiectul influențează mediul economic prin salarii, costuri de întreținere și cerere nouă de produse și servicii.

Evaluarea economică demonstrează dacă proiectul de investiții propus duce la îmbunătățirea situației economice și sociale, atât în zona de implementare a proiectului, cât și a populației întregii localități și, implicit, a județului.

Analiza economică are ca obiectiv evidențierea impactului economic al proiectului, în principal, în termeni calitativi.

**Beneficii directe:**

- Economice: Dezvoltarea locală ca urmare a implementării și exploatării investiției;
- Sociale: Creșterea numărului de locuri de muncă în perioada de execuție a proiectului.

**Beneficii indirecte:**

- Reabilitarea locului de joacă va avea un impact important în desfășurarea unei activități eficiente în folosul locuitorilor;
- Realizarea investiției aduce o îmbunătățire substanțială a accesului la o infrastructură instituțională de calitate.

*Obiectiv propus*

Reabilitarea unui loc de joacă de ultima generație destinat copiilor.

*Oportunitatea și avantajele investiției*

Activitățile într-un loc de joacă adecvat contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de socializare a copiilor. De aceea, practicarea activităților în aer liber de către copii este o necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt, mediu și lung sunt foarte însemnate. Având în vedere faptul că majoritatea copiilor sunt din ce în ce mai atrași de activități statice (computer, televizor, etc) în detrimentul celor care implică activități și mișcare în aer liber, este necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea copiilor către activitățile în aer liber.

Din acest motiv, realizarea obiectivului, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă a copiilor este oportună și prezintă multiple avantaje:

- asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea diferitelor jocuri în echipă
- creșterea interesului copiilor către mișcare în aer liber în detrimentul activităților sedentare prin amenajarea unui loc la nivelul unor standarde ridicate;
- asigurarea unui plus de valoare însemnat pentru locul de joacă prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiții calitative ridicate, cu o durată de viață mare și cu costuri de exploatare foarte reduse.

**4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară**

Obiectivul prezentului proiect este reabilitarea unui Loc de curtea Grădiniței nr. 30 în Municipiul Bacău.

Pentru realizarea acestui obiectiv, beneficijoacaarul pune la dispozitie o suprafata de teren cu o arie de aproximativ 250 mp.

Este necesara amenajarea în totalitate a suprafetei de teren pusa la dispozitie de beneficiarul lucrării.

Starea tehnică a locului de joaca existent este necorespunzatoare. Echipamentele au suferit degradari datorate trecerii timpului, a actelor de vandalism si a utilizarii necorespunzatoare.

Analiza Financiară reflectă viabilitatea financiară a proiectului, capacitatea de generare a veniturilor și nevoia de asistență a granturilor.

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile și beneficiile directe cuantificabile implicate de proiectul de investiții. Aceasta va furniza informații relevante pentru analiza impactului investiției asupra mediului economic și social.

Datele de intrare ale acestei analize constau în proiecții pentru fiecare intrare și ieșire de numerar a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activități de investiție, exploatare, întreținere și reparații.

Investitia de capital pentru realizarea obiectivului este reprezentată de cheltuielile specificate în devizul general de lucrări. Investitia a fost evaluată pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investitii si lucrări de interventie. inclusă în Hotărârea nr. 28 /09.01.2008 privind aprobarea Structurii devizului general.

Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice a unui proiect de investitie publica / privata sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publică sau socială.

De asemenea analiza cost - beneficiu este o metodologie de estimare a dezirabilității unui proiect investițional pe baza calculului raportului (economic – social - ecologic) dintre costurile și beneficiile viitoare.

Analiza cost - beneficiu este componenta esențială de fundamentare a fezabilității unui proiect investițional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental și reflectă valorile pe care societatea este dispusă să le plătească pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate.

Analiza cost - beneficiu și de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori economico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR - termenul de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficienței (rentabilității) proiectelor investiționale.

Elementele de bază ale analizei cost – beneficiu sunt de definire a obiectivelor, identificarea și definirea proiectului, analiza opțiunilor, analizele economico – financiare, analizele multicriteriale (senzitivitate și risc).

Metodele de lucru cele mai cunoscute în analiza cost - beneficiu sunt:

- metoda comparației costurilor cu beneficiile (metoda comparației fluxurilor de numerar cash - flow);
- metoda valorilor de contingență;
- metoda prețurilor hedonice;
- metoda costurilor de transport;
- metoda funcției de producție.

Fiind un proiect de reabilitare a unui loc de joaca, metoda cea mai adecvată de lucru în analiza cost – beneficiu s-a considerat a fi o combinată a metodei comparației fluxurilor de numerar ale costurilor cu cele ale beneficiilor (cash - flow) pe de o parte, respectiv cu metoda costurilor de transport.



În general analiza cost – beneficiu prin metoda comparației costurilor cu beneficiile (cash-flow – flux de lichidități) conduce la rezultate cât mai fiabile atunci când perioada de analiză se situează între 15 – 20 ani.

Pentru implementarea proiectului s-au avut în vedere mai multe scenarii care au la baza evoluțiile factorilor ce pot influența direct sau indirect proiectul: factori politici, legislativi, financiari, economici (inflația, cursul valutar, rata de referință a dobânzii, prețurile bunurilor și serviciilor).

Ipotezele prezentate în continuare sunt construite atât pe baza informațiilor de natură socio - economică înregistrate până în prezent cât și pe baza previziunilor macroeconomice.

### Factorul politic

Una din ipotezele de la care s-a plecat în conturarea scenariilor a fost aceea referitoare la mediul politic din România. Aceasta ipoteză presupune că următorii ani (2020 – 2022) România va fi caracterizată de un cadru politic favorabil implementării proiectelor de infrastructură, această stabilitate politică fiind datorată în mare măsură integrării în Uniunea Europeană. Disputele politice sunt relativ normale și în limitele democrației europene.

### Factori legislativi

Ipoteza referitoare la influența factorilor legislativi asupra derulării acestui proiect de investiții presupune existența unui cadru legislativ solid care să încurajeze absorbția fondurilor structurale și de coeziune în următorii ani. Integrarea în Uniunea Europeană presupune alinierea legislației românești la legislația europeană (adoptarea legilor și normelor cu privire la: procedurile de achiziții, gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, etc.).

### Factori economici

În cadrul acestui subcapitol vor fi enunțate ipotezele referitoare la variabilele ce pot avea un impact semnificativ asupra scenariilor proiectului.

#### Nivelul salariilor

În vederea estimării cheltuielilor salariale atât pentru perioada de implementare cât și pentru cea de exploatare a fost folosit ca nivel de referință salariul mediu brut exprimat în euro. Scenariul de bază pornește de la ipoteza că salariul mediu brut va înregistra următoarea evoluție în următorii ani:

| Anul                      | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Salariul mediu brut [lei] | 1516 | 1693 | 1836 | 2022 | 2117 | 2223 | 2298 | 2415 | 2681 | 3131 | 4162 | 5163 |

*\*Sursa: Comisia Națională de Prognoză*

În ceea ce privește nivelurile salariale estimate după anul 2019, se va pleca de la ipoteza că salariul mediu brut va crește cu un procent de 3% pe an. Influențele modificării salariilor asupra acestui proiect vor fi evidențiate în cadrul capitolelor de analiză a riscului și a sensibilității.

### Factorul financiar de actualizare

Conform recomandărilor Ghidului Solicitantului, factorul de actualizare în termeni reali recomandat pentru analiza financiară este de 4% pentru țările de coeziune.

### Factorul economic de actualizare

Factorul economic de actualizare (rata economică de actualizare) reprezintă rata la care costurile și beneficiile economice viitoare sunt ajustate atunci când sunt comparate cu cele din prezent. Conform recomandărilor "Ghidului Solicitantului", factorul de actualizare în termeni reali recomandat pentru **analiza economică este de 5,5% pentru țările de coeziune.**

#### **Valoarea reziduală a investiției**

**Valoarea reziduală** a investiției, la sfârșitul perioadei de analiză, a fost **estimată la 15%** din valoarea inițială a valorii lucrărilor de construcții.

#### **Factori de mediu**

Factorul de mediu poate avea un rol semnificativ în cadrul acestui proiect de investiții, fapt evidențiat în cadrul analizei riscului și sensibilității.

#### **Orizontul de analiză**

Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiții propus cât și principiul de prudențialitate care impune alegerea unei **perioade rezonabile de analiză**, previziunile noastre vor acoperi o perioadă de 20 ani.

#### **Costuri de operare și întreținere**

Costurile de operare sunt costurile întreținerii anuale (de rutină) după terminarea construcției proiectului. Aceste lucrări trebuie realizate în fiecare an începând din primul an de la darea în exploatare a locului de joacă. Aceste lucrări constau din reparații locale ale suprafeței de rulare și din curățarea și mentinerea în bune condiții a echipamentelor de joacă. În continuare sunt prezentate aceste lucrări, precum și valoarea lor anuală, pentru cele două scenarii menționate mai sus.

#### **Scenariul "Fără proiect"**

Lucrările de întreținere curente (anuale) propuse vor reduce pericolul distrugerii suprafeței amenajate. Ele includ lucrări de: curățare și igienizare, înlocuire elemente degradate, etc.

Au fost luate în considerare diferite tarife unitare (pe  $m^2$ ) ce au fost stabilite conform normelor tehnice aprobate de instituțiile abilitate din România.

Deoarece analiza noastră este construită într-o ipoteză pesimistă, am presupus că starea în care se afla obiectivul este mai bună decât în realitate. Prin urmare, economiile potențiale de costuri de reabilitare generate de implementarea proiectului vor fi mai mici și acoperitoare.

Costurile cu întreținerea curentă cresc gradual până în momentul efectuării unei reparații periodice. După fiecare reparație periodică, costurile anuale de întreținere curentă sunt mai mari decât costurile corespunzătoare înregistrate înainte de precedentă reparație periodică.

Având în vedere valorile lucrărilor de întreținere și reparații transmise de beneficiarul lucrării, pentru anul 1 am considerat costurile de întreținere curentă corespunzătoare unor locuri de joacă de calitate medie, adică **8,8 lei/ $m^2$**  și cresc **în medie cu 0,69 lei/ $m^2$ /an**. Analiza noastră presupune că în ultimul an de previziune, costul de întreținere curentă este foarte mare, **respectiv 11.64 lei/ $m^2$** .

#### **▪ Costuri de întreținere periodică**

Obiectivele de acest gen impun reparații periodice. Costurile de întreținere periodică se referă la înlocuire elemente degradate, refaceri suprafețe de contact, igienizare periodică, etc, principalul



atribut al acestor interventii complexe fiind costul lor foarte ridicat. Reparatiile periodice vor fi efectuate o data la fiecare 4 ani. In anii in care se realizeaza intretineri periodice nu vom avea reparatii de intretinere curenta.

Costul unitar de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparatie la alta, pana in momentul efectuării unei reparatii capitale. Obținem astfel o variație a costurilor de intretinere/reparatii **periodice de la 29,8 lei/mp si 38,6 lei/mp**.

#### **Scenariul “Cu proiect”**

In cazul acestui scenariu vom avea aceleasi categorii de costuri de intretinere ca si in scenariul precedent.

##### ▪ **Costuri de intretinere curenta**

Principiile analizei sunt aceleasi cu cele prevazute in scenariul “fara proiect”. Costurile de intretinere curenta sunt calculate crescand gradual pana la momentul efectuării unei reparatii periodice. Pentru anul 1, costurile de intretinere curenta sunt de 1 leu/m<sup>2</sup> cresc in **medie cu 0,68 lei /m<sup>2</sup>/an**. Analiza noastra presupune ca in ultimul an de previziune (anul 20), costul de intretinere curenta pentru rețeaua de alei existente este de **4,19 lei/m<sup>2</sup>**, corespunzator unei platforme de calitate normala.

Valorile costurilor de intretinere aferenta le-am considerat mai mici decat in varianta “fara proiect”, deoarece calitatea locului de joaca dupa implementarea proiectului va fi una superioara.

##### ▪ **Costuri de intretinere periodica**

Periodicitatea cu care se vor efectua intretinerile periodice va fi aceeași ca in cazul scenariului “fara proiect”, adica la fiecare 4 ani. In anii in care vor fi efectuate reparatii periodice (anii 4, 9, 13 si 17) nu vor fi reparatii curente.

Costul unitare de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparatie periodica la alta, pana in momentul efectuării unei reparatii capitale. Obținem astfel, o variație a costurilor de intretinere/reparatii periodice **intre 17,5 lei/m<sup>2</sup> si 30,3 lei/m<sup>2</sup>**.

##### ▪ **Costuri de reparatii capitale**

#### **TABEL RECAPITULATIV AL COSTURILOR DE OPERARE**

Pentru a avea o imagine a tuturor costurilor de operare și întreținere, prezentăm tabelele următoare:

**Tabel 3. Costuri de întreținere în cazul *Scenariului 1 - "Fără proiect"***

| An                          | AnC1   | 1     | 2     | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Întreținere curentă (RON)   |        | 9,383 | 9,532 | 9,682 |        | 9,982 | 10,131 | 10,281 | 10,431 |        | 10,730 | 10,880 | 11,029 |        | 11,329 | 11,479 | 11,628 |        | 11,928 | 12,077 | 12,227 |
| Întreținere periodică (RON) | 31,605 |       |       |       | 31,605 |       |        |        |        | 31,605 |        |        |        | 40,988 |        |        |        | 40,988 |        |        |        |
| TOTAL costuri întreținere   | 31,605 | 9,383 | 9,532 | 9,682 | 31,605 | 9,982 | 10,131 | 10,281 | 10,431 | 31,605 | 10,730 | 10,880 | 11,029 | 40,988 | 11,329 | 11,479 | 11,628 | 40,988 | 11,928 | 12,077 | 12,227 |

**Tabel 4. Costuri de întreținere în cazul *Scenariului 2 - "Cu proiect"***

| An                          | AnC1 | 1     | 2     | 3     | 4      | 5     | 6     | 7     | 8     | 9      | 10    | 11    | 12    | 13     | 14    | 15    | 16    | 17     | 18    | 19    | 20    |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Întreținere curentă (RON)   |      | 1,432 | 1,582 | 1,732 |        | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 |        | 2,779 | 2,929 | 3,079 |        | 3,378 | 3,528 | 3,678 |        | 3,977 | 4,127 | 4,276 |
| Întreținere periodică (RON) |      |       |       |       | 18,519 |       |       |       |       | 18,519 |       |       |       | 32,099 |       |       |       | 32,099 |       |       |       |
| TOTAL costuri întreținere   |      | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 | 18,519 | 2,779 | 2,929 | 3,079 | 32,099 | 3,378 | 3,528 | 3,678 | 32,099 | 3,977 | 4,127 | 4,276 |

**Veniturile generate de proiect pe întreaga perioadă economică de viață**

Proiectele de infrastructură locuri de joacă nu produc venituri financiare la beneficiar deoarece nu se aplică taxe pentru accesul la acestea.

**Venituri nete din operare**

Proiecțiile totale ale veniturilor anuale din operare sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 5. prezintă veniturile nete din operare pe durata de viață a proiectului.

**Tabel 5. Economii din reducerea costurilor de întreținere (RON)**

| An                                          | AnC1   | 1     | 2     | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
|---------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total costuri de întreținere - fără proiect | 31,605 | 9,383 | 9,532 | 9,682 | 31,605 | 9,982 | 10,131 | 10,281 | 10,431 | 31,605 | 10,730 | 10,880 | 11,029 | 40,988 | 11,329 | 11,479 | 11,628 | 40,988 | 11,928 | 12,077 | 12,227 |
| Total costuri de întreținere - cu proiect   | 0      | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181  | 2,330  | 2,480  | 18,519 | 2,779  | 2,929  | 3,079  | 32,099 | 3,378  | 3,528  | 3,678  | 32,099 | 3,977  | 4,127  | 4,276  |
| Economii la costurile întreținere           | 31,605 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 13,087 | 7,951 | 7,951  | 7,951  | 7,951  | 13,087 | 7,951  | 7,951  | 7,951  | 8,889  | 7,951  | 7,951  | 7,951  | 8,889  | 7,951  | 7,951  | 7,951  |



Analiza cost - beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor de investiții.

Evaluarea proiectelor de investiții în infrastructură a locurilor de joacă nu poate să dea rezultate satisfăcătoare fără o analiză atât a profitabilității financiare cât și a efectelor secundare, ale caror beneficiari sunt alte entități economice (persoane fizice sau juridice).

**Analiza financiară** utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea locului de joacă nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de întreținerea curentă și periodică).

În consecință, analiza financiară se concentrează asupra demonstrării faptului că implementarea proiectului generează beneficii directe pentru entitățile implicate, exprimate prin costuri de întreținere.

Rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care sunt completate de cele economice.

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor generate de proiect în faza operațională.

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

Metodologia folosită în analiza financiară este cea recomandată de Comisia Europeană în "*Ghidul analizei cost - beneficiu a proiectelor de investiții*" pregătit de Direcția Generală pentru Politici Regionale.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru "a aduce" o valoare viitoare în prezent.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula următorii indicatori de evaluare a performanței financiare a proiectului.

### **Valoarea actuală netă (VAN)**

După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală – la momentul zero – a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli în baza factorului (ratei) de actualizare selectat ( $k$ ).

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} + \frac{VR_n}{(1+k)^t} - I_0$$

unde:  $CF_t$  = cash flow-ul generat de proiect în anul  $t$  – diferență dintre veniturile și cheltuielile efective

$VR_n$  = valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză

$I_0$  = investiția necesară pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, și toate aceste diferențe anuale "aduse" în prezent – cu ajutorul ratei de actualizare  $k$  – și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

### **Rata internă de rentabilitate (RIR)**

**RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero.** Adică, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici). **Acceptarea unei RIR financiare negative este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitive** – același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio - economice.

#### Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției:

$$RCB = \frac{VNA + I_0}{I_0} = \frac{VNA}{I_0} + 1$$

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare.

#### Indicatorii financiari ai proiectului, (VAN; RIR).

Principalii indicatori ai analizei financiare se referă la calculul **Ratei Interne de Rentabilitate Financiară (RIR)**, **Valoarea Actuală Netă Financiară (VAN)** și **Raportul Cost – Beneficiu** al investiției.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 6.



Tabel 6. Calculul indicatorilor financiari ai investiției

Rata de actualizare pentru VAN financiar =

5,00%

| Specificatie                                      | An C1    | An 1  | An 2  | An 3  | An 4   | An 5  | An 6  | An 7  | An 8  | An 9   | An 10 | An 11 | An 12 | An 13  | An 14 | An 15 | An 16 | An 17  | An 18 | An 19 | An 20  | Total    |
|---------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| Valoarea investiției                              | 292,119  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      | 292,119  |
| Cheltuieli de întreținere                         | 0        | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 | 18,519 | 2,779 | 2,929 | 3,079 | 32,099 | 3,378 | 3,528 | 3,678 | 32,099 | 3,977 | 4,127 | 4,276  | 146,754  |
| Total intrări de numerar                          | 0        | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 | 18,519 | 2,779 | 2,929 | 3,079 | 32,099 | 3,378 | 3,528 | 3,678 | 32,099 | 3,977 | 4,127 | 4,276  | 146,754  |
| Economii din reducerea costurilor de întreținere  | 31,605   | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 13,087 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 13,087 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 8,889  | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 8,889  | 7,951 | 7,951 | 7,951  | 204,304  |
| Valoare reziduală (15% din totalul investițional) | 0        | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 43,818 | 43,818   |
| Factor de actualizare                             | 1        | 0,952 | 0,907 | 0,864 | 0,823  | 0,784 | 0,746 | 0,711 | 0,677 | 0,645  | 0,614 | 0,585 | 0,557 | 0,530  | 0,505 | 0,481 | 0,458 | 0,436  | 0,416 | 0,396 | 0,377  |          |
| Costuri actualizate                               | 292,119  | 1,364 | 1,435 | 1,496 | 15,235 | 1,591 | 1,627 | 1,656 | 1,679 | 11,937 | 1,706 | 1,713 | 1,714 | 17,023 | 1,706 | 1,697 | 1,685 | 14,005 | 1,653 | 1,633 | 1,612  | 376,285  |
| Venituri actualizate                              | 31,605   | 8,936 | 8,646 | 8,364 | 26,002 | 7,821 | 7,560 | 7,306 | 7,060 | 20,373 | 6,587 | 6,361 | 6,142 | 21,737 | 5,722 | 5,521 | 5,327 | 17,883 | 4,956 | 4,779 | 21,123 | 239,812  |
| Flux de numerar actualizat                        | -260,514 | 7,572 | 7,211 | 6,868 | 10,766 | 6,230 | 5,933 | 5,650 | 5,381 | 8,436  | 4,881 | 4,649 | 4,427 | 4,714  | 4,016 | 3,824 | 3,642 | 3,878  | 3,304 | 3,146 | 19,511 | -136,474 |
| Venitul net actualizat(VNA)                       | -136,474 |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |        |          |
| RIR                                               | -6,20%   |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |        |          |
| Raportul beneficiu/cost                           | 0.64     |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |        |          |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valoare actuală netă (VAN) | - 136,474 |
| RIR                        | -6.20%    |
| Raportul cost/beneficiu    | 0.64      |

| Specificatie                                     | An C1   | An 1  | An 2  | An 3  | An 4   | An 5  | An 6  | An 7  | An 8  | An 9   | An 10 | An 11 | An 12 | An 13  | An 14 | An 15 | An 16 | An 17  | An 18 | An 19 | An 20 | Total   |
|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Valoarea investiției                             | 292,119 | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 292,119 |
| Cheltuieli de întreținere                        | 0       | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 | 18,519 | 2,779 | 2,929 | 3,079 | 32,099 | 3,378 | 3,528 | 3,678 | 32,099 | 3,977 | 4,127 | 4,276 | 146,754 |
| Total intrări de numerar                         | 292,119 | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 | 18,519 | 2,779 | 2,929 | 3,079 | 32,099 | 3,378 | 3,528 | 3,678 | 32,099 | 3,977 | 4,127 | 4,276 | 438,873 |
| Economii din reducerea costurilor de întreținere | 0       | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       |
| Costuri actualizate                              | 292,119 | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 | 18,519 | 2,779 | 2,929 | 3,079 | 32,099 | 3,378 | 3,528 | 3,678 | 32,099 | 3,977 | 4,127 | 4,276 | 438,873 |
| Venituri actualizate                             | 292,119 | 1,432 | 1,582 | 1,732 | 18,519 | 2,031 | 2,181 | 2,330 | 2,480 | 18,519 | 2,779 | 2,929 | 3,079 | 32,099 | 3,378 | 3,528 | 3,678 | 32,099 | 3,977 | 4,127 | 4,276 | 438,873 |
| Flux de numerar                                  | 0       | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       |
| Venitul net actualizat(VNA)                      | 0       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |         |
| RIR                                              | 0.00%   |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |         |
| Raportul beneficiu/cost                          | 1.00    |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |         |

Din tabelul de sustenabilitate financiara rezulta un flux de numerar cumulat mai mare decat zero. Acest lucru inseamna ca din punct de vedere al sustenabilitatii financiare, proiectul are capacitatea sa genereze o auto-finanțare suficientă pentru a continua activitățile după finalizarea investiției.

Rata Internă de Rentabilitate financiară a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției. Așa cum se observă din tabelul de mai sus (tabelul 6.) rezultă următoarele:

Rata Internă de Rentabilitate Financiară este negativă (-6.20%) deci, mai mică decât 5%, rată de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare.

Datorită faptului că investiția în locuri de joacă nu este generatoare de profit, VAN financiară are o valoare negativă -136,474 RON ). Aceasta se datorează fluxului de numerar negativ în timpul primului an, care pentru procedura de actualizare, cântărește mai mult decât restul anilor pozitivi.

Raportul cost/beneficii este de 0.64 și este mai mic decât 1.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv.

#### d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

*Analiza economică* evaluează proiectul din punct de vedere al societății, urmărind estimarea contribuției proiectului la bunăstarea economică a localității sau a regiunii.

În cazul **analizei cost - beneficiu economice** vom completa beneficiile rezultate în cadrul analizei cost - beneficiu financiar cu alte efecte neutre pentru proiect în sine, dar importante pentru societate. Printre aceste efecte amintim: beneficiile socio -economice prin crearea locurilor de munca, economiile de carburanți, economiile de timp și economiile rezultate din diminuarea costurilor de întreținere.

#### 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:

*Analiza economică* evaluează proiectul din punct de vedere al societății, urmărind estimarea contribuției proiectului la bunăstarea economică a localității sau a regiunii. În cazul analizei economice vom completa veniturile rezultate în cadrul analizei financiare cu alte efecte neutre pentru proiect în sine, dar importante pentru societate

Înainte de elaborarea analizei economice, anumite ipoteze de cuantificare a costurilor și beneficiilor socio-economice trebuie analizate. Aceste elemente pot să fie monetare sau nemonetare.

Beneficiile socio-economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost-beneficiu sunt beneficiile realizate prin implementarea proiectului:

- Beneficii din creșterea valorii proprietăților imobiliare din cartierele adiacente parcului ;
- Beneficii din mediu;
- Beneficii sociale din reducerea numărului de someri pe timpul execuției proiectului;
- Beneficii din creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor.

Cel mai relevant beneficiu economic estimat în urma implementării proiectului este creșterea valorii proprietăților imobiliare situate în vecinătatea locului de joacă. Cuantificarea beneficiului se face cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazează pe prețurile de piață a proprietăților imobiliare. Metoda identifică contribuția netă a proiectului în modificarea prețului proprietăților imobiliare în vederea estimării disponibilității de plată marginale. Implementarea proiectului se realizează într-o zonă adiacentă de blocuri și case.

Din analiza pieței imobiliare reiese faptul că imobilele amplasate lângă lacuri, parcuri și locuri de joacă sunt mai scumpe cu cel puțin 25%/mp față de cele construite în zone mai puțin verzi.

În zona există mai multe proprietăți al căror preț va crește datorită îmbunătățirii zonei cu circa 105 euro pentru un apartament și 225 euro pentru o casă împartite pe o perioadă de 20 ani. Estimarea este pesimistă având în vedere condițiile pieței actuale când considerăm o creștere anuală de 225 eur/imobil. Deși



impactul va fi imediat dupa implementarea proiectului pentru o modelare mai corecta a situatiei actuale (tinand cont si de criza economica) aceste beneficii au fost impartite in mod egal pe intervalul de 20 de ani..

#### *Beneficii de mediu*

Un impact pozitiv ce este inregistrat de plantarile de arbori si arbusti. Se stie ca acesti arbori si arbusti absorb dioxidul de carbon din atmosfera si astfel conduc la reducerea poluarii. Avand in vedere ca in prezent in zona adiacenta locului de joaca sunt locuinte, conform studiilor de specialitate, care arata faptul ca o parte din populatie va merge in timpul liber in noul obiectiv amenajat reducand astfel consumurile cu energia electrica si gazele, se realizeaza un beneficiu de reducere a consumul de energie electrica si reducerea poluarii de aproximativ 0,5 EUR/luna/locuitor.

#### *Beneficii nonmonetare*

Dupa finalizarea investitiei va creste calitatea vietii sin zona. Cresterea investitiilor atrase in zona care conduc in mod direct la crearea de noi locuri de munca si implicit la cresterea nivelului de trai.

#### **Beneficiile socio-economice (Locuri de munca nou create)**

Prin realizarea proiectului de loc de joaca se vor crea un numar de locuri de munca pentru personalul ce se va ocupa cu intretinerea in bune conditii a starii locului de joaca . Acest personal va fi recrutat dintre somerii inregistrati in zona. Valoarea ajutorului de somaj este de 75% din salariul de baza minim brut pe tara.

Salariile luate in calcul pentru stabilirea beneficiilor sociale sunt:

| Poziția                             | Salariu brut<br>(Lei pe lună) |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Muncă Manuală                       | 2430                          |
| Șoferi semi - calificați (vehicule) | 2198                          |
| Operatori Utilaje                   | 2546                          |
| Șofer/Operator (echipamente grele)  | 2777                          |
| Artizani Calificați                 | 2314                          |
| Tehnician                           | 3008                          |
| Conducere medie (diplomă)           | 3240                          |
| Contabil Calificat (CPA)            | 3471                          |
| Inginer (diplomă)                   | 4165                          |

Pentru determinarea beneficiilor produse de implementarea proiectului, s-au luat in calcul aceleasi scenarii.

In scenariul „cu proiect” se considera ca sunt necesare un numar de 10 de locuri de munca pe perioada de constructie (anul 1). Dupa realizarea investitiei vor fi necesare un numar de minim 3 persoane pentru asigurarea lucrarilor de mentenanta la locul de joaca.

Rezultatele acestor calcule sunt date in tabelul de mai jos.

Tab. 2.1. Beneficiile sociale din implementarea proiectului

| No                      | Element                                                    | An C1  | An 1  | An 2  | An 3  | An 4  | An 5  | An 6  | An 7  | An 8  | An 9  | An 10 | An 11 | An 12 | An 13 | An 14 | An 15 | An 16 | An 17 | An 18 | An 19 | An 20 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | Salariu mediu brut pe economie                             | 2681   | 2689  | 2697  | 2705  | 2713  | 2721  | 2730  | 2738  | 2746  | 2754  | 2763  | 2771  | 2779  | 2787  | 2796  | 2804  | 2813  | 2821  | 2830  | 2838  | 2847  |
| Situația "fara proiect" | Ajutor social 10 pers anui 1 si 2<br>pers in restul anilor | 241,19 | 48,40 | 48,48 | 48,69 | 48,84 | 48,96 | 49,13 | 49,28 | 49,43 | 49,57 | 49,73 | 49,87 | 50,02 | 50,18 | 50,33 | 50,48 | 50,63 | 50,78 | 50,93 | 51,08 | 51,24 |
| Situația "cu proiect"   | Fora de munca 10 pers.<br>pentru anul 1                    | 312,72 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 |
|                         | 0 pers. pentru<br>restul anilor                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Beneficii sociale       |                                                            | 71,530 | 7,440 | 7,295 | 7,151 | 7,003 | 6,857 | 6,710 | 6,563 | 6,415 | 6,266 | 6,118 | 5,969 | 5,819 | 5,669 | 5,518 | 5,367 | 5,216 | 5,064 | 4,912 | 4,759 | 4,606 |



## Rezultatul analizei sociale

Rezultatele beneficiilor sociale produse de realizarea acestui proiect de amenajare loc de joaca sunt prezentate in urmatorul tabel.

Impactul asupra locurilor de munca create:

- Locuri de munca permanente pe perioada de functionare a obiectului de investitii : 1
- Locuri de munca temporare pe durata de constructie: 10

Rezultatele analizei economice sunt prezentate in tabelul urmator (valori calculate numai pentru total investitie investitie RIRE si VNAE).

Tabelul 1.9 prezinta toate calculele acestei analize socio-economice complete.

Este necesar sa elaboram aceasta analiza prin conversia de la preturile pietii la preturi contabile, folosind factorii standard de conversie.

### *Corectii: externalitati, fiscale, preturi contabile*

Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar sa fie facute o serie de corectii, atat pentru costuri, cat si pentru venituri.

Aceasta faza duce la determinarea a doua noi elemente pentru analiza economica: valoarea randului „corectie fiscala” si valoarea factorului de conversie pentru preturile pietei. Preturile pietei includ impozite si subventii si unele plati de transfer, care pot afecta preturile fara impozite. Exista cateva reguli generale care pot fi aplicate pentru a corecta astfel de distorsiuni:

- preturile intrarilor si iesirilor luate in considerare pentru analiza cost-beneficiu trebuie sa fie fara TVA, sau alte impozite indirecte;
- preturile intrarilor considerate, in analiza cost-beneficiu trebuie sa fie brute (sa contina impozite directe);
- transferul pur de plati, catre indivizi, cum ar fi plati a asigurarilor sociale, trebuie omise;

### *Corectia Fiscala:*

Aceasta presupune deducerea din fluxurile analizei financiare a platilor care nu au resurse reale in contrapartida, ca subventiile si impozitele indirecte la intrari sau iesiri.

Referitor la transferurile publice directe, acestea nu sunt incluse, din start, in tabelul initial al analizei financiare care considera costurile de investitii si nu resursele financiare.

### *Corectiile externalitatilor:*

Obiectivul acestei faze este sa determine beneficiile sau costurile externe proiectului. Exemple in acest sens sunt costurile si beneficiile provenind din impactul cu mediul, timpul economisit prin implementarea acestui proiect in sectorul infrastructurii, cresterea nivelului de trai si diminuarea somajului.

### *Conversia preturilor pietei in preturi contabile:*

Obiectivul acestei faze este de a determina coloana factorilor de conversie pentru transformarea preturilor pietei in preturi contabile.

Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de iesire nu reflecta cu acuratete valoarea lor sociala, datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta etc.

Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.

Factorii de conversie utilizati sunt prezentati mai jos

| <i>Costuri de intretinere(mentenanta)</i>                | <b>Structura</b> | <b>Factor de conversie</b> | <b>Rata pret umbra</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                          |                  |                            |                        |
| Manopera                                                 | 30%              | 0.64                       | 0.192                  |
| Materiale                                                | 60%              | 0.8                        | 0.48                   |
| Profit                                                   | 10%              | 0                          | 0                      |
| <b><i>Factor de conversie costuri de intretinere</i></b> | <b>100%</b>      | <b>-</b>                   | <b>0.67</b>            |
|                                                          |                  |                            |                        |
| <b><i>Pentru investitie</i></b>                          |                  |                            |                        |
| Manopera                                                 | 25%              | 0.64                       | 0.16                   |
| Materiale                                                | 68%              | 0.8                        | 0.48                   |
| Profit                                                   | 7%               | 0                          | 0                      |
| Taxe                                                     | 5%               | 0                          | 0                      |
| <b><i>Factor de conversie costuri de investitie</i></b>  | <b>100%</b>      | <b>-</b>                   | <b>0.70</b>            |
|                                                          |                  |                            |                        |
| <b><i>Factor de conversie costuri energetice</i></b>     | <b>100%</b>      | <b>-</b>                   | <b>0.96</b>            |



Tabel 12. Calculul indicatorilor economici ai investiției - în RON

|                                                                  | Corecție<br>Financiară | An 0     | An 1     | An 2     | An 3     | An 4     | An 5     | An 6     | An 7     | An 8     | An 9     | An 10    | An 11    | An 12    | An 13    | An 14    | An 15    | An 16    | An 17    | An 18    | An 19    | An 20      | Total   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| Economii din costurile de operare ale vehiculelor VOC            | 0.82                   | 0        | 10.818   | 12.414   | 14.207   | 14.095   | 14.925   | 15.678   | 18.107   | 14.545   | 16.144   | 17.444   | 18.853   | 24.953   | 25.499   | 26.878   | 19.690   | 15.494   | 16.097   | 14.682   | 15.636   | 15.109     | 341.258 |
| Economii din reducerea costurilor de operare ale vehiculelor VOF | 0                      | 684      | 739      | 872      | 866      | 974      | 1.024    | 1.183    | 942      | 1.079    | 1.154    | 1.331    | 1.737    | 1.781    | 1.888    | 1.412    | 1.053    | 1.147    | 1.027    | 1.047    | 1.106    | 22.989     |         |
| Economii din reducerea costurilor accidentelor                   | 1.531                  | 1.684    | 1.760    | 1.806    | 1.837    | 1.883    | 1.913    | 1.944    | 1.974    | 2.068    | 2.173    | 2.265    | 2.326    | 2.403    | 2.449    | 2.495    | 2.556    | 2.587    | 2.617    | 2.740    | 2.380    | 45.369     |         |
| Beneficii sociale din reducerea nr. de somenți din zona          | 165.000.00             | 7.440.00 | 7.295.00 | 7.151.00 | 7.003.00 | 6.857.00 | 6.710.00 | 6.563.00 | 6.415.00 | 6.266.00 | 6.118.00 | 5.969.00 | 5.819.00 | 5.669.00 | 5.518.00 | 5.367.00 | 5.216.00 | 5.064.00 | 4.912.00 | 4.759.00 | 4.606.00 | 285.717.00 |         |
| Economii din reducerea costurilor din poluare                    | 0                      | 259      | 271      | 278      | 283      | 290      | 284      | 299      | 304      | 318      | 334      | 348      | 358      | 370      | 377      | 384      | 393      | 398      | 403      | 421      | 436      | 6.818      |         |
| Economii din reducerea pierderilor de apă                        | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |         |
| Economii din reducerea costurilor de întreținere                 | 0.87                   | 0        | 7.951    | 7.951    | 7.951    | 13.087   | 7.951    | 7.951    | 7.951    | 7.951    | 13.087   | 7.951    | 7.951    | 7.951    | 8.889    | 7.951    | 7.951    | 7.951    | 8.889    | 7.951    | 7.951    | 7.951      | 171.162 |
| Valoarea reziduală (15% din valoarea investiției)                | 0.87                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 58.424     | 58.424  |
| Total venituri                                                   |                        | 165.000  | 25.774   | 27.162   | 28.674   | 32.931   | 29.159   | 29.715   | 31.753   | 28.479   | 34.352   | 31.002   | 32.290   | 37.618   | 38.866   | 39.182   | 32.721   | 28.841   | 30.129   | 27.916   | 28.706   | 28.643     | 838.911 |
| Total cheltuieli                                                 | 0.87                   | 292.119  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            | 292.119 |
| Fluxul net de numerar                                            |                        | -89.144  | 25.774   | 27.162   | 28.674   | 32.931   | 29.159   | 29.715   | 31.753   | 28.479   | 34.352   | 31.002   | 32.290   | 37.618   | 38.866   | 39.182   | 32.721   | 28.841   | 30.129   | 27.916   | 28.706   | 28.643     | 584.767 |
| Factorul de actualizare                                          |                        |          | 0.948    | 0.898    | 0.852    | 0.807    | 0.765    | 0.725    | 0.687    | 0.652    | 0.618    | 0.585    | 0.555    | 0.526    | 0.499    | 0.473    | 0.448    | 0.425    | 0.402    | 0.381    | 0.362    | 0.343      |         |
| Total venituri actualizate                                       |                        | 165.000  | 24.431   | 24.403   | 24.419   | 26.582   | 22.311   | 21.550   | 21.829   | 18.557   | 21.217   | 18.149   | 17.918   | 19.787   | 19.377   | 18.516   | 14.657   | 12.245   | 12.125   | 10.649   | 10.379   | 26.953     | 551.054 |
| Total cheltuieli actualizate                                     |                        | 292.119  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            | 292.119 |
| Fluxul net de numerar actualizat                                 |                        | -127.119 | 24.431   | 24.403   | 24.419   | 26.582   | 22.311   | 21.550   | 21.829   | 18.557   | 21.217   | 18.149   | 17.918   | 19.787   | 19.377   | 18.516   | 14.657   | 12.245   | 12.125   | 10.649   | 10.379   | 26.953     | 258.935 |
| Rata internă de rentabilitate economică a investiției            | a                      |          | 16.55%   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |         |
| Valoarea actuală netă economică a investiției                    | a                      |          | 258.935  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |         |
| Raport Beneficiu/Cost                                            |                        |          | 1.89     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |         |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)</b> | <b>16.55%</b>  |
| <b>Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)</b>         | <b>258,935</b> |
| <b>Raport Cost/Beneficiu</b>                                        | <b>1.89</b>    |

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -beneficiu sunt cele realizate prin implementarea proiectului.

Costurile economice sunt reprezentate de costurile de investiție, costurile de întreținere și reabilitarea curentă.

Analiza cost - beneficiu a proiectului presupune determinarea următorilor indicatori:

- Valoarea Actuală Netă Economică (VANE);
- Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE);
- Raportul Beneficiu/Cost;
- Rata de actualizare utilizată în analiză are valoarea 5.5%.

Din analiza valorilor furnizate în tabelul 12. rezultă următoarele:

- Valoarea Actuală Netă Economică este pozitivă: 258,935 lei;
- Rata Internă de Rentabilitate Economică este de 16.5%, mai mare ca rata socială de actualizare 5.5%;
- Raportul beneficiu-cost este  $1,89 > 1$ .

#### 4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii IRI si VNA care, pot cauza schimbari semnificative a acestor parametri. Se recomanda considerarea acelor parametri pentru care variatia pozitiva sau negativa cu 1% produce o variatie corespunzatoare de 1% in RIR sau 5.5% in valoarea de baza a VNA.



## Analiza de senzitivitate financiara

impact asupra: Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF)

parametru critic: **COSTURI DE INVESTIȚIE**

|        |        |        |                        |        |        |        |
|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| -15%   | -10%   | -5%    | <b>Valoare de bază</b> | 5%     | 10%    | 15%    |
| -5.24% | -5.56% | -5.88% | <b>-6.20%</b>          | -6.51% | -6.80% | -7.06% |

impact asupra: Valoarea neta actualizata financiara a investitiei (VNAF)

parametru critic: **COSTURI DE INVESTIȚIE**

|          |          |          |                        |          |          |          |
|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|
| -15%     | -10%     | -5%      | <b>Valoare de bază</b> | 5%       | 10%      | 15%      |
| -100,525 | -111,419 | -123,350 | <b>-136,474</b>        | -150,254 | -164,034 | -177,814 |

impact asupra: Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF)

parametru critic: **COSTURI DE ÎNTREȚINERE**

|        |        |        |                        |        |        |        |
|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| -15%   | -10%   | -5%    | <b>Valoare de bază</b> | 5%     | 10%    | 15%    |
| -5.24% | -5.56% | -5.88% | <b>-6.20%</b>          | -6.51% | -6.80% | -7.06% |

impact asupra: Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic: **COSTURI DE ÎNTREȚINERE**

|          |          |          |                        |          |          |          |
|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|
| -15%     | -10%     | -5%      | <b>Valoare de bază</b> | 5%       | 10%      | 15%      |
| -115,604 | -122,561 | -129,517 | <b>-136,474</b>        | -143,099 | -149,122 | -154,621 |

impact asupra: Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF)

parametru critic: **RATA DE ACTUALIZARE**

|        |        |        |                        |        |        |        |
|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| -15%   | -10%   | -5%    | <b>Valoare de bază</b> | 5%     | 10%    | 15%    |
| -4.84% | -5.30% | -5.75% | <b>-6.20%</b>          | -6.65% | -7.09% | -7.52% |

impact asupra: Valoarea neta actualizata financiara a investitiei (VNAF)

parametru critic: **RATA DE ACTUALIZARE**

|          |          |          |                        |          |          |          |
|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|
| -15%     | -10%     | -5%      | <b>Valoare de bază</b> | 5%       | 10%      | 15%      |
| -116,128 | -123,420 | -130,187 | <b>-136,474</b>        | -142,320 | -147,762 | -152,833 |

Analiza de senzitivitate a permis sa se stabileasca faptul ca pentru o variatie maxima a costurilor de investitie de +/-6% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financiar net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5%.


Asa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAF scade atunci cand:

- Costurile de intretinere cresc;
- Rata de actualizare creste;
- Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5% VNAF este 0.

Nici unul din parametri analizati nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul ofera robustete si ramane eligibil din punct de vedere al indicatorilor financiari in urma analizei de senzitivitate.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:

### INFLUENTA COSTURILOR SI RATEI DE ACTUALIZARE ASUPRA SENZITIVITATII PROIECTULUI





## Analiza de senzitivitate economica

|                                     |        |        |                                                                                              |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| impact asupra:<br>parametru critic: |        |        | Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)<br><b>COSTURI DE INVESTIȚIE</b> |        |        |        |
| -6%                                 | -4%    | -2%    | <b>Valoare de bază</b>                                                                       | 2%     | 4%     | 6%     |
| 19.73%                              | 18.62% | 17.56% | <b>16.55%</b>                                                                                | 15.60% | 14.73% | 13.91% |

|                                     |         |         |                                                                                      |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| impact asupra:<br>parametru critic: |         |         | Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)<br><b>COSTURI DE INVESTIȚIE</b> |         |         |         |
| -6%                                 | -4%     | -2%     | <b>Valoare de bază</b>                                                               | 2%      | 4%      | 6%      |
| 275,470                             | 270,171 | 264,663 | <b>258,935</b>                                                                       | 253,093 | 247,250 | 241,408 |

|                                     |        |        |                                                                                               |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| impact asupra:<br>parametru critic: |        |        | Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)<br><b>COSTURI DE ÎNTREȚINERE</b> |        |        |        |
| -6%                                 | -4%    | -2%    | <b>Valoare de bază</b>                                                                        | 2%     | 4%     | 6%     |
| 17.15%                              | 17.04% | 16.93% | <b>16.55%</b>                                                                                 | 16.71% | 16.60% | 16.50% |

|                                     |         |         |                                                                                       |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| impact asupra:<br>parametru critic: |         |         | Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)<br><b>COSTURI DE ÎNTREȚINERE</b> |         |         |         |
| -6%                                 | -4%     | -2%     | <b>Valoare de bază</b>                                                                | 2%      | 4%      | 6%      |
| 265,852                             | 264,056 | 262,261 | <b>258,935</b>                                                                        | 258,706 | 257,013 | 255,385 |

|                                     |        |        |                                                                                            |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| impact asupra:<br>parametru critic: |        |        | Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)<br><b>RATA DE ACTUALIZARE</b> |        |        |        |
| -6%                                 | -4%    | -2%    | <b>Valoare de bază</b>                                                                     | 2%     | 4%     | 6%     |
| 18.23%                              | 17.67% | 17.11% | <b>16.55%</b>                                                                              | 16.00% | 15.46% | 14.92% |

|                                     |         |         |                                                                                    |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| impact asupra:<br>parametru critic: |         |         | Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)<br><b>RATA DE ACTUALIZARE</b> |         |         |         |
| -6%                                 | -4%     | -2%     | <b>Valoare de bază</b>                                                             | 5%      | 10%     | 15%     |
| 316,656                             | 296,093 | 276,888 | <b>258,935</b>                                                                     | 242,138 | 226,406 | 211,660 |


Analiza de senzitivitate a permis sa se stabileasca faptul ca pentru o variatie maxima a costurilor de investitie de +/-6% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financiar net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5,5%.

Asa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAE scade atunci cand:

- Costurile de intretinere cresc;
- Rata de actualizare creste;
- Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5.5% VNAE este 0.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:

### INFLUENTA COSTURILOR SI RATEI DE ACTUALIZARE ASUPRA SENZITIVITATII PROIECTULUI



Nici unul din parametri analizati nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul ofera robustețe și ramane eligibil din punct de vedere al indicatorilor economici in urma analizei de senzitivitate.

#### 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile principale care pot afecta proiectul sunt următoarele:

- nerespectarea graficului de implementare a investiției;
- incapacitatea financiară a beneficiarului de a susține costurile de întreținere;
- nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor;
- creșterea costurilor de operare.

#### Riscuri asumate (tehnice, financiare, instituționale, legale)

Riscurile principale care pot afecta proiectul sunt următoarele:

##### Riscuri interne

Riscurile interne sunt direct legate de proiect și se referă în principal la:

- Executarea defectuoasă a lucrărilor;
- Întreținere și lucrări de intervenție defectuoase;
- Supradimensionarea personalului ce va fi implicat în realizarea investiției;
- Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susține costurile de întreținere;
- Nerespectarea graficului de implementare a investiției;
- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor.



**Riscuri externe**

Riscurile externe nu sunt direct legate de proiect și vizează următoarele aspecte:

- Creșterea costurilor de operare;
- Nerespectarea graficului de transfer de fonduri.

**Măsuri de administrare a riscurilor**

Pentru a preveni / diminua riscurile, se impune luarea în considerare a unui set suplimentar de măsuri atât pe perioada execuției proiectului, cât și pe perioada exploatării investiției.

Astfel, va fi implementat un sistem strict de verificare a derulării execuției lucrărilor, care va stabili ca fiecare lucrare executată să fie finalizată printr-un proces verbal de acceptare a diferitelor etape de execuție, așa cum se va stabili în caietele de sarcini. Un astfel de sistem de verificare va urmări:

- elementele de calitate și de respectare a termenelor de execuție;
- respectarea reglementărilor legate de protecția mediului;
- testarea investițiilor înainte de predarea lor finală.

Riscurile influențează negativ execuția contractului, atingerea obiectivelor. Riscul poate fi definit ca fiind „o posibilitate de a suferi o pierdere”.

În ce privește riscurile, noi vom realiza o strategie de management al acestora ținând cont de Cadrul Integrat de Control Intern promovat de Comisia Europeană precum și de Metodologia Managementului Ciclului de proiect, ceea ce reprezintă una din cele mai bune practici în domeniu.

Această metodologie prevede pentru monitorizarea proiectelor următoarele cinci criterii:

**Relevanța** - Condiția ca o intervenție să fie în concordanță cu necesitățile, problemele și cerințele beneficiarilor

**Eficiența** - Output-urile și/sau rezultatele sunt obținute utilizând cele mai puține resurse/imputuri (fonduri, expertize, timp, activități administrative, etc.) la costuri rezonabile.

**Eficacitate** - Obiectivele au fost atinse sau vor fi atinse în concordanță cu importanța lor.

**Impact** - Efectele pe termen lung, pozitive și negative, primare sau secundare produse de intervenție, în mod direct sau indirect.

**Sustenabilitate** - Probabilitatea ca beneficiile să persiste pe termen mediu sau lung. Este condiția ca efectele pozitive să se mențină și după ce intervenția s-a finalizat.

**Riscurile externe (care nu depind de beneficiar)**

| SECTOR             | RISCURI                                                                                                                                                                                                     | EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISCURI                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLITIC</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-reorientarea politicii interne a României spre un model economic de tip închis</li> <li>-reorientarea politicii spre un sistem administrativ centralizat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-îmbunătățirea mediului legal și instituțional în România</li> <li>-extinderea descentralizării în toate sectoarele de activitate</li> <li>-stabilitate politică internă</li> </ul> |
| <b>PATRIMONIAL</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-daune directe produse bunurilor din diverse cauze: incendiu, explozie, cutremur, inundație, intemperii atmosferice, furt, vandalism etc;</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-asigurarea bunurilor (utilaje, instalații, materiale, materii prime) pentru incendiu, cutremur, furt);</li> <li>-găsirea unor soluții rapide de</li> </ul>                         |

| SECTOR                                                 | RISCURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVITARE/ PREVENIRE/<br>REDUCERE RISCURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>-pierderi financiare indirecte din intreruperea activitatii (intrerupere cauzata de producerea riscurilor asigurate);</p> <p>-avarii accidentale la echipamente si utilaje, precum si pierderi financiare indirecte, aferente intreruperii activitatii din astfel de cauze;</p> <p>-avarii la lucrarile de constructie, instalare si punere in functiune.</p>           | <p>inlocuire a bunurilor care au suferit avarii astfel incat lucrarile sa poata continua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FINANCIAR/<br>ECONOMIC                                 | <p>-riscuri legate de piata financiara-fluctuatiile de curs valutar</p> <p>-inasprirea procedurilor vamale</p> <p>-retragerea sprijinului financiar din partea unor organisme financiare internationale;</p> <p>-dezvoltarea economiei subterane;</p> <p>-scaderea ritmului de privatizare;</p> <p>-acordarea unor facilitati altor centre din regiune si Euroregiune.</p> | <p>-in cazul cresterii cursului valutar la Euro iar finantarea primita sa fie in lei, acest lucru poate duce la imposibilitatea continuarii lucrarii. Se poate evita prin incheierea contractelor in lei cu anteprenorii.</p> <p>Pentru a face fata fluctuatiilor de pe piata valutara se pot incheia contracte pe piata financiara a derivatelor.</p> |
| RELATII REGIONALE,<br>EUROREGIONALE,<br>INTERNATIONALE | <p>-instabilitate politica internationala;</p> <p>-accentuarea unor conflicte in zona noastra geografica;</p> <p>-aparitia unor conflicte in interiorul comunitatii;</p> <p>-conflicte de interese intre diferite centre economice din regiune</p> <p>- conflicte de interese intre diferite nivele decizionale (local, judetean, national).</p>                           | <p>-imbunatatirea mediului legal si institutional in Romania;</p> <p>-obtinerea tuturor aprobarilor pentru derularea investitiei inainte de inceperea lucrarilor.</p>                                                                                                                                                                                  |
| RASPUNDEREA CIVILA                                     | <p>-Raspunderea civila generala fata de terti;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| SECTOR                                  | RISCURI                                                                                                                                                                                                                         | EVITARE/ PREVENIRE/<br>REDUCERE RISCURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | -Raspunderea manageriala.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RISCURI DE MEDIU SI<br/>DE CLIMA</b> | -cele climaterice sunt legate de<br>existenta unor precipitatii abundente<br>care ar putea intrerupe lucrarile , cat si<br>existenta unor temperaturi scazute<br>care ar duce la inghet si ar inreuna<br>executarea lucrarilor. | -in zonele cu riscuri naturale se<br>vor autoriza numai constructiile care<br>au drept scop limitarea acestor riscuri;<br>alte categorii de constructii pot fi<br>autorizate doar dupa eliminarea<br>factorilor naturali de risc si cu<br>respectarea prevederilor legale in<br>vigoare;<br>-urmarirea comportarii si<br>intretinerea lucrarilor de regularizare<br>si desecare, precum si a celor de<br>aparare impotriva inundatiilor;<br>-imbunatatirea planurilor de<br>actiune si interventie in caz de<br>calamitati naturale. |

## 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).

### 5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

#### Scenariul III

##### Locul de joaca va cuprinde:

| Nr.crt. | Denumire echipament              | U.M. | Cantitate |
|---------|----------------------------------|------|-----------|
| 1       | Complex de joaca tip 18          | Buc  | 1,00      |
| 2       | Leagan tip 20                    | Buc  | 1,00      |
| 3       | Leagan tip 25                    | Buc  | 1,00      |
| 4       | Balansoar tip 8                  | Buc  | 1,00      |
| 5       | Figurina pe arc elicoidal tip 11 | Buc  | 1,00      |
| 6       | Figurina pe arc elicoidal tip 17 | Buc  | 1,00      |
| 7       | Carusel tip 2                    | Buc  | 1,00      |
| 8       | Echipament de joaca tip 3        | Buc  | 1,00      |
| 9       | Panou instructiuni               | Buc  | 1,00      |
| 10      | Banca agrement tip 2             | Buc  | 6,00      |
| 11      | Cos gunoi tip 2                  | Buc  | 3,00      |
| 12      | Covor elastic de cauciuc (placi) | mp   | 5,00      |
| 13      | Bordura lemn                     | m    | 76,70     |

**Solutii proiectate**

Terenul va fi curatat si indreptat pentru a se obtine o suprafata plana. Echipamentele existente vor fi demontate. Vor fi sapate gropile pentru blocurile de fundatii in care vor fi prinse echipamentele ce vor fi inlocuite. Va fi pregatit terenul pentru asternerea pietrisului. Echipamentele reparate si cele noi vor fi montate pe noile pozitii.

Se vor desface actualele borduri, urmând a fi înlocuite cu borduri noi de lemn.

**5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).****AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT**

Luand în considerare cele indicate mai sus, autenticitatea locala, impactului benefic asupra mediului si a durabilitatii mai mari în exploatare a materialelor propuse, se propune realizarea scenariului III.

Materiale ce sunt puse in opera prin acest scenariu prezinta o siguranta sporita in protectia la socuri si posibile cazaturi ale copiilor, au un grad crescut de igiena, neexistand riscul de inhalare a prafului creat de structura de nisip.

Economii considerabile pentru beneficiar, deoarece nu necesita costuri ulterioare.

Constructie mult mai rezistenta si durabila in timp

Sisteme, tehnologii, materiale moderne de cea mai buna calitate cu executie rapida si foarte eficienta.

Evaluarea estimativa a investitiei avand ca baza **Scenariul III – Recomandat de proiectant si aprobat de beneficiar**, este prezentata in sectiunea **DEVIZ GENERAL**.

**5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:****a) obtinerea si amenajarea terenului;**

Suprafetele de teren pe care se vor executa lucrarile proiectate apartin domeniului public al Municipiului Bacau.

**b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;**

NU ESTE CAZUL

**c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;**

Lucrarile proiectate vor avea urmatoarele caracteristici:

**Locul de joaca va cuprinde:**

| Nr.crt. | Denumire echipament              | U.M. | Cantitate |
|---------|----------------------------------|------|-----------|
| 1       | Complex de joaca tip 18          | Buc  | 1,00      |
| 2       | Leagan tip 20                    | Buc  | 1,00      |
| 3       | Leagan tip 25                    | Buc  | 1,00      |
| 4       | Balansoar tip 8                  | Buc  | 1,00      |
| 5       | Figurina pe arc elicoidal tip 11 | Buc  | 1,00      |
| 6       | Figurina pe arc elicoidal tip 17 | Buc  | 1,00      |



|    |                                  |     |       |
|----|----------------------------------|-----|-------|
| 7  | Carusel tip 2                    | Buc | 1,00  |
| 8  | Echipament de joaca tip 3        | Buc | 1,00  |
| 9  | Panou instructiuni               | Buc | 1,00  |
| 10 | Banca agrement tip 2             | Buc | 6,00  |
| 11 | Cos gunoi tip 2                  | Buc | 3,00  |
| 12 | Covor elastic de cauciuc (placi) | mp  | 5,00  |
| 13 | Bordura lemn                     | m   | 76,70 |

**Solutii proiectate**

Terenul va fi curat si indreptat pentru a se obtine o suprafata plana. Echipamentele existente vor fi demontate. Vor fi sapate gropile pentru blocurile de fundatii in care vor fi prinse echipamentele ce vor fi inlocuite. Va fi pregatit terenul pentru asternerea pietrisului. Echipamentele reparate si cele noi vor fi montate pe noile pozitii.

Se vor desface actualele borduri, urmând a fi înlocuite cu borduri noi de lemn.

**Siguranta copiilor**

Echipamentele de joaca vor fi conforme cu standardele in vigoare:

- SR EN 1176-1:2018 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 1: Cerințe generale de securitate si metode de incercare;
- SR EN 1176-2:2018+AC:2020 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru leagane;
- SR EN 1176-3:2018 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 3: Cerințe de SR EN 1176-3:2008 securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru tobogane;
- SR EN 1176-4:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru mijloace de transport pe cablu;
- SR EN 1176-5:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 5: Cerințe de securitate specifice si metode de incercare suplimentare pentru carusele;
- SR EN 1176-6:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 6: Cerințe de securitate specifice si metode de incercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
- SR EN 1176-7:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de intretinere si de utilizare;
- SR EN 1176-10:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10: Cerințe complementare de securitate si metode de incercare pentru echipamente de joaca in totalitate inchise;
- SR EN 1176-11:2015 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 11: Cerințe complementare de securitate si metode de incercare pentru rețele tridimensionale;

- SR EN 1177+AC:2019 - Acoperiri amortizoare de șocuri, pentru suprafețele spațiilor de joacă. Determinarea înălțimii critice de cădere;
- PT R 19/2002 - Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă;
- HG 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Ordinul 4/2006 - Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă;
- Legea 64/2008 - privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil;
- Legea 49/2019 - pentru modificarea și completarea Legii 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil;
- PT CR4/2009- ISCIR - Prescripție Tehnică CR4/2009 - Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, la arzătoare de combustibil gazos și lichid precum și la instalații/ echipamente destinate activităților de agrement;
- PT CR8/2009 - ISCIR- Prescripție Tehnică CR8/2009- Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire;
- PT CR9/2013 - ISCIR - Prescripție Tehnică CR9/2013 - Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalații sub presiune și la instalații de ridicat și a operatorilor sudare tevi și fittinguri din polietilena de înaltă densitate(PE-HD).

#### **d) probe tehnologice și teste.**

NU ESTE CAZUL

#### **5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:**

**a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

- valoarea totală a obiectului de investiții

205 200.38 lei fără TVA

244 188.45 lei TVA inclus

- construcții-montaj (C+M)

10 681.58 lei fără TVA

12 711.08 lei TVA inclus



b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

## Capacitati fizice

### Locul de joaca va cuprinde:

| Nr.crt. | Denumire echipament              | U.M. | Cantitate |
|---------|----------------------------------|------|-----------|
| 1       | Complex de joaca tip 18          | Buc  | 1,00      |
| 2       | Leagan tip 20                    | Buc  | 1,00      |
| 3       | Leagan tip 25                    | Buc  | 1,00      |
| 4       | Balansoar tip 8                  | Buc  | 1,00      |
| 5       | Figurina pe arc elicoidal tip 11 | Buc  | 1,00      |
| 6       | Figurina pe arc elicoidal tip 17 | Buc  | 1,00      |
| 7       | Carusel tip 2                    | Buc  | 1,00      |
| 8       | Echipament de joaca tip 3        | Buc  | 1,00      |
| 9       | Panou instructiuni               | Buc  | 1,00      |
| 10      | Banca agrement tip 2             | Buc  | 6,00      |
| 11      | Cos gunoi tip 2                  | Buc  | 3,00      |
| 12      | Covor elastic de cauciuc (placi) | mp   | 5,00      |
| 13      | Bordura lemn                     | m    | 76,70     |

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

NU ESTE CAZUL

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii.

Se estimeaza ca durata lucrarilor de executie va dura 6 luni.

**5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.**

Echipamentele de joaca vor fi conforme cu urmatoarele standarde:

- Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 1: Cerinte generale de securitate si metode de incercare;
- SR EN 1176-2:2018+AC:2020 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru leagane;
- SR EN 1176-3:2018 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 3: Cerinte de SR EN 1176-3:2008 securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru tobogane;

- SR EN 1176-4:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru mijloace de transport pe cablu;
- SR EN 1176-5:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 5: Cerințe de securitate specifice si metode de incercare suplimentare pentru carusele;
- SR EN 1176-6:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 6: Cerințe de securitate specifice si metode de incercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
- SR EN 1176-7:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de intretinere si de utilizare;
- SR EN 1176-10:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10: Cerințe complementare de securitate si metode de incercare pentru echipamente de joaca in totalitate inchise;
- SR EN 1176-11:2015 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 11: Cerințe complementare de securitate si metode de incercare pentru rețele tridimensionale;
- SR EN 1177+AC:2019 - Acoperiri amortizoare de șocuri, pentru suprafetele spatiilor de joaca. Determinarea inaltimii critice de cădere;
- PT R 19/2002 - Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca;
- HG 435/2010 - privind regimul de introducere pe piața si de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Ordinul 4/2006 - Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca;
- Legea 64/2008 - privind funcționarea in condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;
- Legea 49/2019 - pentru modificarea si completarea Legii 64/2008 privind funcționarea in condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;
- PT CR4/2009- ISCIR - Prescripție Tehnica CR4/2009 - Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalatii sub presiune, instalațiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil, la arzatoare de combustibil gazos si lichid precum si la instalatii/ echipamente destinate activitatilor de agrement;
- PT CR8/2009 - ISCIR- Prescripție Tehnica CR8/2009- Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire;
- PT CR9/2013 - ISCIR - Prescripție Tehnica CR9/2013 - Autorizarea sudorilor care executa lucrări de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fittinguri din polietilena de inalta densitate(PE-HD).

**5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.**

Lucrarile se vor realiza din fonduri proprii.



**6. Urbanism, acorduri si avize conforme****6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.**

In prima etapa se va obtine Certificatul de Urbanism. Pe baza Certificatului de Urbanism se vor intocmi si depune documentatii pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor specificate in acesta.

**6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege.**

NU ESTE CAZUL

**6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica**

NU ESTE CAZUL

**6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor**

Pe baza Certificatului de Urbanism se vor intocmi si depune documentatii pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor specificate in acesta.

**6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara**

Studiile topografice care au stat la baza intocmirii Proiectului au fost efectuate in proiectie STEREOGRAFICA 1970 si plan de referinta MAREA NEAGRA 1975, conform cerintelor Oficiilor de cadastru.

Toate lucrarile topografice s-au executat pe baza unei retele de sprijin care sa raspunda necesitatilor de intocmire a documentatiei si trasarii solutiilor proiectate. Punctele retelei de sprijin (statiile de drumuire) sunt marcate cu borne cu vizibilitate intre ele (intre 2 borne succesive).

**6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice**

NU ESTE CAZUL

**7. Implementarea investitiei.**

Municipiul Bacau, judetul Bacau, administrator al acestei zone, a comandat realizarea proiectului, pentru **“REABILITARE SI MODERNIZARE LOCURI DE JOACA EXISTENTE” – GRADINITA NR. 30.**

Municipiul Bacau, ca administrator al acestei zone, este institutia responsabila cu implementarea proiectului.

Realizarea investitiei este esalonata pe 150 de zile.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate tehnic pentru execuția lucrărilor. Devizul general al lucrării este anexat prezentului memoriu.

## 8. Concluzii si recomandari

Realizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentații, va avea efecte benefice în zonă. Executarea lucrărilor se va realiza cu personal calificat, angajat în cadrul firmelor de execuție din domeniu.

La începerea lucrărilor se va stabili de către Beneficiar, Consultant și Executant, modalitatea de recuperare și depozitare în zonă a materialelor recuperabile provenite din dezafectări (dacă este cazul).

În cazul renunțării totale la aceste materiale se va utiliza o groapă ecologică autorizată, costurile depozitării fiind suportate de Antreprenor.



**Intocmit,**  
**Arh. VISAN Marius**



**Verificat,**  
**Arh. PĂCIOIANU Petre**





**Devizul general**  
Amenajare loc de joaca Gradinita 30

| Nr. crt.                                                                      | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) | TVA      | Valoarea<br>(inclusiv TVA) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                        | LEI                        | LEI      | LEI                        |
| 1                                                                             | 2                                                                                                                                                      | 3                          | 4        | 5                          |
| <b>CAPITOLUL 1</b>                                                            |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                           |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |
| 1.1                                                                           | Obținerea terenului                                                                                                                                    | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 1.2                                                                           | Amenajarea terenului                                                                                                                                   | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 1.3                                                                           | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                                                                           | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 1.4                                                                           | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                                                                     | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| TOTAL CAPITOLUL 1                                                             |                                                                                                                                                        | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| <b>CAPITOLUL 2</b>                                                            |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |
| 2.2                                                                           | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                                                                          | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| TOTAL CAPITOLUL 2                                                             |                                                                                                                                                        | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| <b>CAPITOLUL 3</b>                                                            |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                             |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |
| 3.1                                                                           | Studii                                                                                                                                                 | 478.26                     | 90.87    | 569.13                     |
| 3.1.1                                                                         | Studii de teren                                                                                                                                        | 478.26                     | 90.87    | 569.13                     |
| 3.1.2                                                                         | Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.1.3                                                                         | Alte studii specifice                                                                                                                                  | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.2                                                                           | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                                                                   | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.3                                                                           | Expertiză tehnică                                                                                                                                      | 173.91                     | 33.04    | 206.95                     |
| 3.4                                                                           | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                                                                                | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.5                                                                           | Proiectare                                                                                                                                             | 4 462.13                   | 847.80   | 5 309.93                   |
| 3.5.1                                                                         | Temă de proiectare                                                                                                                                     | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.5.2                                                                         | Studiu de prefizabilitate                                                                                                                              | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.5.3                                                                         | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general                                                            | 1 017.20                   | 193.27   | 1 210.47                   |
| 3.5.4                                                                         | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor                                                               | 239.13                     | 45.43    | 284.56                     |
| 3.5.5                                                                         | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                                                       | 1 680.00                   | 319.20   | 1 999.20                   |
| 3.5.6                                                                         | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                                                                  | 1 525.80                   | 289.90   | 1 815.70                   |
| 3.6                                                                           | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                                                                  | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.7                                                                           | Consultanță                                                                                                                                            | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.7.1                                                                         | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.7.2                                                                         | Auditul financiar                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.8                                                                           | Asistență tehnică                                                                                                                                      | 2 386.91                   | 453.51   | 2 840.42                   |
| 3.8.1                                                                         | Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                            | 85.87                      | 16.32    | 102.19                     |
| 3.8.1.1                                                                       | pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                                                   | 85.87                      | 16.32    | 102.19                     |
| 3.8.1.2                                                                       | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const | 0.00                       | 0.00     | 0.00                       |
| 3.8.2                                                                         | Dirigenție de șantier                                                                                                                                  | 2 301.04                   | 437.20   | 2 738.24                   |
| TOTAL CAPITOLUL 3                                                             |                                                                                                                                                        | 7 501.21                   | 1 425.23 | 8 926.44                   |
| <b>CAPITOLUL 4</b>                                                            |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |
| Cheltuieli pentru investiția de bază                                          |                                                                                                                                                        |                            |          |                            |

|                                                   |                                                                                                                                  |            |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 4.1                                               | Construcții și instalații                                                                                                        | 29 409.30  | 5 587.77  | 34 997.07  |
| 4.1.1                                             | Lucrari                                                                                                                          | 29 409.30  | 5 587.77  | 34 997.07  |
| 4.1.1.1                                           | Amenajare                                                                                                                        | 29 409.30  | 5 587.77  | 34 997.07  |
| 4.2                                               | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                           | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 4.3                                               | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                             | 194 518.80 | 36 958.57 | 231 477.37 |
| 4.3.0                                             | Investitie: Amenajare loc de joaca Gradinita 30                                                                                  | 194 518.80 | 36 958.57 | 231 477.37 |
| 4.4                                               | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                              | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 4.5                                               | Dotari                                                                                                                           | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 4.6                                               | Active necorporale                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL CAPITOLUL 4                                 |                                                                                                                                  | 223 928.10 | 42 546.34 | 266 474.44 |
| CAPITOLUL 5                                       |                                                                                                                                  |            |           |            |
| Alte cheltuieli                                   |                                                                                                                                  |            |           |            |
| 5.1                                               | Organizare de șantier                                                                                                            | 10 000.00  | 1 900.00  | 11 900.00  |
| 5.1.1                                             | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.1.2                                             | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                        | 10 000.00  | 1 900.00  | 11 900.00  |
| 5.2                                               | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                        | 2 666.72   | 506.68    | 3 173.40   |
| 5.2.1                                             | Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.2.2                                             | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 1 212.15   | 230.31    | 1 442.45   |
| 5.2.3                                             | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 242.43     | 46.06     | 288.49     |
| 5.2.4                                             | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 1 212.15   | 230.31    | 1 442.45   |
| 5.2.5                                             | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.3                                               | Cheltuieli diverse și neprevăzute                                                                                                | 1 000.00   | 190.00    | 1 190.00   |
| 5.4                                               | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL CAPITOLUL 5                                 |                                                                                                                                  | 13 666.72  | 2 596.68  | 16 263.40  |
| CAPITOLUL 6                                       |                                                                                                                                  |            |           |            |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste      |                                                                                                                                  |            |           |            |
| 6.1                                               | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 6.2                                               | Probe tehnologice și teste                                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL CAPITOLUL 6                                 |                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL GENERAL                                     |                                                                                                                                  | 245 096.03 | 46 568.25 | 291 664.28 |
| din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) |                                                                                                                                  | 29 409.30  | 5 587.77  | 34 997.07  |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

43



| GRAFIC DE EXECUTIE |                                                                                                                                                                                     |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Nr. crt.           | Denumirea serviciului                                                                                                                                                               | DURATA 10 LUNI |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                    |                                                                                                                                                                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1                  | Organizarea procedurilor de achizitie pentru servicii de proiectare – Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect Tehnic si Detalii de Executie, Caiete de Sarcini |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2                  | Elaborare - Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect Tehnic si Detalii de Executie, Caiete de Sarcini                                                           |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 3                  | Organizarea procedurilor de achizitie pentru executie lucrari                                                                                                                       |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 4                  | Organizarea procedurilor de achizitie pentru servicii de dirigentie de santier                                                                                                      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 5                  | Executia lucrarilor de constructii                                                                                                                                                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 6                  | Receptia lucrarilor                                                                                                                                                                 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |


Intocmit,  
Arh. Marius Visan



| ANTEMASURATOARE - GRADINITA 30 |                                  |     |        |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|--------|
| 1                              | Complex de joaca tip 18          | Buc | 1.00   |
| 2                              | Leagan tip 20                    | Buc | 1.00   |
| 3                              | Leagan tip 25                    | Buc | 1.00   |
| 4                              | Balansoar tip 8                  | Buc | 1.00   |
| 5                              | Figurina pe arc elicoidal tip 11 | Buc | 1.00   |
| 6                              | Figurina pe arc elicoidal tip 17 | Buc | 1.00   |
| 7                              | Carusel tip 2                    | Buc | 1.00   |
| 8                              | Echipament de joaca tip 3        | Buc | 1.00   |
| 9                              | Panou instructiuni               | Buc | 1.00   |
| 10                             | Banca agrement tip 2             | Buc | 6.00   |
| 11                             | Cos gunoi tip 2                  | Buc | 3.00   |
| 12                             | Covor elastic de cauciuc (placi) | mp  | 5.00   |
| 13                             | Bordura lemn                     | m   | 76.70  |
| 14                             | Geotextil                        | mp  | 229.00 |
| 15                             | Pietris (suprafata de contact)   | mc  | 22.90  |

Intocmit,

Arh. Marius Misail





**FISE TEHNICE**  
**GRADINITA 30**

## CUPRINS

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| FISA TEHNICA NR.1 – COMPLEX DE JOACA TIP 18 .....           | 3  |
| FISA TEHNICA NR. 2 – LEAGAN TIP 20.....                     | 6  |
| FISA TEHNICA NR.3 – LEAGAN TIP 25.....                      | 8  |
| FISA TEHNICA NR. 4 – BALANSOAR TIP 8 .....                  | 10 |
| FISA TEHNICA NR.5 – FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 11.....   | 12 |
| FISA TEHNICA NR. 6 – FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 17 ..... | 14 |
| FISA TEHNICA NR. 7 – CARUSEL TIP 2.....                     | 17 |
| FISA TEHNICA NR. 8 – ECHIPAMENT DE JOACA TIP 3.....         | 19 |
| FISA TEHNICA NR.9 - PANOU INSTRUCȚIUNI .....                | 22 |
| FISA TEHNICA NR.10 – BANCA AGREMENT TIP 2.....              | 24 |
| FISA TEHNICA NR.11 – COS DE GUNOI TIP 2 .....               | 26 |



## FISA TEHNICA NR.1 – COMPLEX DE JOACA TIP 18

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b></p> <p><b>Complexul de joaca tip 18</b> va fi destinat copiilor cu varste intre 3-14 ani si unui numar de 29 de utilizatori simultan.</p> <p>Echipamentul va fi alcatuit din :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>structura de rezistenta</b> realizata din stalpi din lemn de pin impregnat si laminat, de cea mai buna calitate, avand dimensiunile de 90 x 90 mm, fara norduri. Partea superioara a stalpilor va fi securizata de capace din polietilena, pentru protectia suprafetei lemnului de conditiile atmosferice;</li> <li>• <b>ancore metalice</b> realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu solul, in vederea prevenirii putregaiului si prelungirii duratei de viata a produsului;</li> <li>• <b>platforme, pereti de catarare si trepte</b> realizate din placaj antiderapant si impermeabil sau din placi laminate de inalta presiune (HPL);</li> <li>• <b>bare si balustrade</b> dispuse atat vertical, cat si orizontal, confectionate din otel inoxidabil;</li> <li>• <b>acoperis</b> realizat din placi de HDPE (polietilena de inalta densitate) sau HPL (lamine de inalta presiune), rezistente la interperii;</li> <li>• <b>tobogan</b> confectionat din fibra de sticla si marginit de panouri laterale din HDPE;</li> <li>• <b>panouri educationale si elemente mobile</b> din placa HDPE sau HPL, rezistente la conditiile atmosferice;</li> <li>• <b>panouri</b> din HDPE cu diverse decupaje si accesorii educative;</li> <li>• <b>ferestre si/sau alte elemente</b> din policarbonat;</li> <li>• <b>panouri labirint</b> realizate din policarbonat, bile din material sintetic;</li> <li>• <b>fitinguri si suruburi</b> confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperieiilor.</li> </ul> |                                                                                            |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime: 438 cm</li> <li>• latime: 448 cm</li> <li>• inaltime totala: 365 cm</li> <li>• inaltime de cadere maxima: 180 cm</li> </ul> <p>Suprafata de siguranta maxima: 44 mp .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2 | <p><b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b></p> <p>Constructie robusta, intretinere usoara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 3 | <p><b>Agrement tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).</li> <li>- Instructiuni de utilizare, in limba romana;</li> <li>- Instructiuni pentru montaj;</li> <li>- Plan intretinere (mentenanta);</li> <li>- Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>- Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>- Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;</li> <li>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .</li> <li>- ISO 9001-standard de management de calitate</li> <li>- ISO 14001-standard de management de mediu</li> <li>- ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale</li> <li>- Certificat de calitate garantie.</li> <li>- Certificat CE de conformitate.</li> </ul> |  |  |
| 4 | <p><b>Conditii de garantie si postgarantie:</b></p> <p>Garantie minim 36 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 5 | <p><b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

Data:

PROIECTANT



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.



## FISA TEHNICA NR. 2 – LEAGAN TIP 20

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b><br/> <b>Leaganul tip 20</b> va fi un echipament de leganare care se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 3-14 ani si unui numar maxim de 2 utilizatori simultan.</p> <p>Echipamentul va fi alcatuit din :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>structura de rezistenta</b> realizata din stalpi din lemn de pin impregnat si laminat, de cea mai buna calitate, avand dimensiunile de 90 x 90 mm, fara norduri. Partea superioara a stalpilor va fi securizata de capace din polietilena, pentru protectia suprafetei lemnului de conditiile atmosferice;</li> <li>• <b>ancore metalice</b> realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu solul, in vederea prevenirii putregaiului si prelungirii duratei de viata a produsului;</li> <li>• <b>lanturi</b> confectionate din otel inoxidabil, fiind calibrate pentru a impiedica prinderea degetelor;</li> <li>• <b>sezuturi</b> realizate din polietilena (HDPE);</li> <li>• <b>fitinguri si suruburi</b> confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.</li> </ul> <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime: 358 cm</li> <li>• latime: 193 cm</li> <li>• inaltime totala: 231 cm</li> <li>• inaltime de cadere libera maxima: 130 cm</li> </ul> <p>Suprafata de siguranta nu va depasi: 22 mp</p> |                                                                                            |            |
| 2        | <p><b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b><br/>           Constructie robusta, intretinere usoara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | <b>Agrement tehnic:</b><br>- Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).<br>-Instructiuni de utilizare, in limba romana;<br>-Instructiuni pentru montaj;<br>-Plan intretinere (mentenanta);<br>-Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;<br>-Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;<br>-Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;<br>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .<br>-ISO 9001-standard de management de calitate<br>-ISO 14001-standard de management de mediu<br>-ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale<br>-Certificat de calitate garantie.<br>-Certificat CE de conformitate. |  |  |
| 4 | <b>Conditii de garantie si postgarantie:</b><br>Garantie minim 36 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 5 | <b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b><br>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

Data:

PROIECTANT



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

82

### FISA TEHNICA NR.3 – LEAGAN TIP 25

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b></p> <p><b>Leaganul tip 25</b> va fi un echipament de leganare care se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 3-12 ani si unui numar maxim de 7 utilizatori simultan.</p> <p>Echipamentul va fi alcatuit din :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>structura de rezistenta</b> realizata din stalpi din lemn de pin impregnat si laminat, de cea mai buna calitate, avand dimensiunile de 90 x 90 mm, fara norduri. Partea superioara a stalpilor va fi securizata de capace din polietilena, pentru protectia suprafetei lemnului de conditiile atmosferice;</li> <li>• <b>ancore metalice</b> realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu solul, in vederea prevenirii putregaiului si prelungirii duratei de viata a produsului;</li> <li>• <b>lanturi</b> confectionate din otel inoxidabil, fiind calibrate pentru a impiedica prinderea degetelor;</li> <li>• <b>sezut</b> realizat din polietilena de inalta densitate (HDPE);</li> <li>• <b>fitinguri si suruburi</b> confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.</li> </ul> <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime: 318 cm</li> <li>• latime: 193 cm</li> <li>• inaltime totala: 237 cm</li> <li>• inaltime de cadere libera maxima: 130 cm</li> </ul> <p>Suprafata de siguranta nu va depasi: 19 mp.</p> |                                                                                            |            |
| 2        | <p><b>Specificatii de performanta si</b></p> <p><b>Conditii privind siguranta in exploatare:</b></p> <p>Constructie robusta, intretinere usoara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |            |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | <b>Acreement tehnic:</b><br>- Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).<br>-Instructiuni de utilizare, in limba romana;<br>-Instructiuni pentru montaj;<br>-Plan intretinere (mentenanta);<br>-Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;<br>-Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;<br>-Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;<br>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .<br>-ISO 9001-standard de management de calitate<br>-ISO 14001-standard de management de mediu<br>-ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale<br>-Certificat de calitate garantie.<br>-Certificat CE de conformitate. |  |  |
| 4 | <b>Conditii de garantie si postgarantie:</b><br>Garantie minim 36 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic:<br>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

Data:

PROIECTANTES



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

## FISA TEHNICA NR. 4 – BALANSOAR TIP 8

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b><br/> Balansoarul tip 8 va fi un balansoar care se adreseaza copiilor cu varste intre 3-14 ani si unui numar de maxim 2 utilizatori.<br/> Echipamentul va fi alcatuit din :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>structura de rezistenta</b> realizata din lemn de pin impregnat si laminat, de cea mai buna calitate, avand dimensiunile de 90 x 90 mm, fara norduri. Partea superioara a stalpilor va fi securizata de capace din polietilena, pentru protectia suprafetei lemnului de conditiile atmosferice;</li> <li>• <b>ancore metalice</b> realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu solul, in vederea prevenirii putregaiului si prelungirii duratei de viata a produsului;</li> <li>• <b>manere</b> realizate din otel inoxidabil;</li> <li>• <b>fitinguri si suruburi</b> confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.</li> </ul> <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime: 268 cm</li> <li>• latime: 37 cm</li> <li>• inaltime totala: 113 cm</li> <li>• inaltime maxima de cadere: 99 cm</li> </ul> <p>Suprafata de siguranta maxima va fi de 11 mp.</p> |                                                                                            |            |
| 2        | <p><b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b><br/> Constructie robusta, intretinere usoara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 3        | <p><b>Agrement tehnic:</b><br/> - Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).<br/> -Instructiuni de utilizare, in limba romana;<br/> -Instructiuni pentru montaj;<br/> -Plan intretinere (mentenanta);<br/> -Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | -Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;<br>-Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;<br>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .<br>-ISO 9001-standard de management de calitate<br>-ISO 14001-standard de management de mediu<br>-ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale<br>-Certificat de calitate garantie.<br>-Certificat CE de conformitate. |  |  |
| 4 | <b>Conditii de garantie si postgarantie:</b><br>Garantie minim 36 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic:<br>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

Data  
PROIECTANT



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.



# FISA TEHNICA NR.5 – FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 11

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b><br/> <b>Figurina pe arc elicoidal tip 11</b>, cu balansare verticala, va fi un echipament destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2-8 ani si unui numar maxim de 1 utilizator, fiind compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50 cm, latime de 29 cm si lungime de 70 cm;</li> <li>• ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de <math>\varnothing 18</math> mm si inaltimea de 400 mm;</li> <li>• panouri din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice, cu grosimea de 15 mm;</li> <li>• 2 manere din HDPE cu <math>\varnothing 20</math> mm cu insertii metalice, fara componente toxice, conform <i>raportului tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice</i>;</li> <li>• 2 suportii pentru picioare din HDPE <math>\varnothing 45</math>mm si lungimea de 105 mm cu insertii metalice, fara componente toxice ;</li> <li>• sezut din HDPE acoperit cu un strat de cauciuc de 3 mm, utilizat impotriva alunecarii utilizatorului, fara componente toxice;</li> <li>• organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;</li> <li>• capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.</li> </ul> <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime : 80 cm;</li> <li>• latime : 27 cm;</li> <li>• inaltime : 81 cm;</li> <li>• inaltimea sezutului fata de suprafata de contact : 50 cm;</li> </ul> <p>Suprafata de siguranta maxima : 8 mp.</p> |                                                                                            |            |
| 2        | <p><b>Specificatii de performanta si</b><br/> <b>Conditii privind siguranta in exploatare:</b><br/>           Constructie robusta, intretinere usoara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | <b>Agrement tehnic:</b><br>- Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).<br>- Instructiuni de utilizare, in limba romana;<br>- Instructiuni pentru montaj;<br>- Plan intretinere (mentenanta);<br>- Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;<br>- Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;<br>- Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;<br>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .<br>- ISO 9001-standard de management de calitate<br>- ISO 14001-standard de management de mediu<br>- ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale<br>- Certificat de calitate garantie.<br>- Certificat CE de conformitate.<br>- Certificat (raport de testare) din care sa reiasa ca echipamentele realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate) destinate spatiilor de joaca pentru copii nu au componente toxice |  |  |
| 4 | <b>Conditii de garantie si postgarantie:</b><br>Garantie minim 36 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic:<br>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

Data:

PROIECTANT

OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

# FISA TEHNICA NR. 6 – FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 17

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b></p> <p><b>Figurina pe arc elicoidal tip 17</b> va fi un echipament cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2-8 ani si unui numar maxim de 1 utilizator, fiind compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50 cm, latime de 29 cm si lungime de 70 cm;</li> <li>• ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de <math>\varnothing 18</math> mm si inaltimea de 400 mm;</li> <li>• 2 panouri din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice, cu grosimea de 15 mm, decupate sub forma de elefant;</li> <li>• 1 maner din HDPE cu lungimea de 30 cm si <math>\varnothing 25</math> mm, prevazut cu insertii metalice fara componente toxice, conform <i>raportului tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice</i>;</li> <li>• 1 suport pentru picioare din HDPE cu lungimea de 30 cm si <math>\varnothing 25</math> mm, prevazut cu insertii metalice, fara componente toxice ;</li> <li>• sezut din HDPE acoperit cu un strat de cauciuc de 3 mm, utilizat impotriva alunecarii utilizatorului, fara componente toxice ;</li> <li>• organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;</li> <li>• capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.</li> </ul> <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime : 73 cm</li> <li>• latime : 40 cm</li> <li>• inaltime : 82 cm</li> <li>• inaltimea sezutului fata de suprafata de contact : 45 cm</li> </ul> <p>Suprafata de siguranta va fi de maxim : 7 mp</p> |                                                                                            |            |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | <b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b><br>Constructie robusta, intretinere usoara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 3 | <b>Agrement tehnic:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).</li> <li>- Instructiuni de utilizare, in limba romana;</li> <li>- Instructiuni pentru montaj;</li> <li>- Plan intretinere (mentenanta);</li> <li>- Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>- Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>- Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;</li> <li>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .</li> <li>- ISO 9001-standard de management de calitate</li> <li>- ISO 14001-standard de management de mediu</li> <li>- ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale</li> <li>- Certificat de calitate garantie.</li> <li>- Certificat CE de conformitate.</li> <li>- Certificat (raport de testare) din care sa reiasa ca echipamentele realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate) destinate spatiilor de joaca pentru copii nu au componente toxice.</li> </ul> |  |  |
| 4 | <b>Conditii de garantie si postgarantie:</b><br>Garantie minim 36 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 5 | <b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

Data:

PROIECTANT



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

## FISA TEHNICA NR. 7 – CARUSEL TIP 2

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                         | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b><br/> <b>Caruselul tip 2</b> va fi un echipament dinamic, rotativ, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3-12 ani si unui numar de maxim 4 utilizatori.</p> <p>Echipamentul va fi compus din :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>structura de rezistenta</b> realizata din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic;</li> <li>• <b>balustrade</b> confectionate din otel inoxidabil;</li> <li>• <b>platforma si scaunele</b> realizate din placi laminate de inalta presiune (HPL), antiderapante si impermeabile, fiind foarte rezistente la actiunea factorilor atmosferici.</li> </ul> <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diametru : 148 cm</li> <li>• inaltimea : 66 cm</li> <li>• inaltime de cadere: 68 cm</li> <li>• suprafata de siguranta va fi de maxim : 24 mp</li> </ul> |                                                                                           |            |
| 2        | <p><b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b><br/>           Constructie robusta, intretinere usoara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |            |
| 3        | <p><b>Agrement tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).</li> <li>-Instructiuni de utilizare, in limba romana;</li> <li>-Instructiuni pentru montaj;</li> <li>-Plan intretinere (mentenanta);</li> <li>-Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>-Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>-Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |            |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .</li> <li>-ISO 9001-standard de management de calitate</li> <li>-ISO 14001-standard de management de mediu</li> <li>-ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale</li> <li>-Certificat de calitate garantie.</li> <li>-Certificat CE de conformitate.</li> </ul> |  |  |
| 4 | <b>Conditii de garantie si postgarantie:</b><br>Garantie minim 36 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic:<br>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

## FISA TEHNICA NR. 8 – ECHIPAMENT DE JOACA TIP 3

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b></p> <p><b>Echipament de joaca tip 3</b> va fi un complex de joaca care se va adresa deopotriva copiilor cu varste cuprinse intre 1-12 ani si copiilor cu dizabilitati, fiind accesibil unui numar maxim de 28 utilizatori simultani.</p> <p>Echipamentul va fi alcatuit din :</p> <p><b>structura de rezistenta</b> realizata din stalpi din lemn de pin impregnat si laminat, de cea mai buna calitate, avand dimensiunile de 90 x 90 mm, fara norduri. Partea superioara a stalpilor va fi securizata de capace din polietilena, pentru protectia suprafetei lemnului de conditiile atmosferice;</p> <p><b>ancore metalice</b> realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu solul, in vederea prevenirii putregaiului si prelungirii duratei de viata a produsului;</p> <p><b>platforme si trepte</b> realizate din placaj antiderapant si impermeabil sau din placii laminate de inalta presiune (HPL);</p> <p><b>bare si balustrade</b> dispuse atat vertical, cat si orizontal, confectionate din otel inoxidabil;</p> <p><b>tobogan</b> confectionat din fibra de sticla si marginit de panouri laterale din HDPE sau HPL;</p> <p><b>panouri laterale</b> din HDPE cu diverse decupaje si accesorii educative;</p> <p><b>ferestre si elemente</b> realizate din policarbonat;</p> <p><b>panouri muzicale</b> realizate din HDPE sau HPL rezistente la intemperii;</p> <p><b>elemente de redare electronica</b> din panourile muzicale incarcate mecanic prin rotirea manerului;</p> <p><b>Plansa de bord si volanul</b> realizate din placii HDPE;</p> <p><b>fitinguri si suruburi</b> confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.</p> |                                                                                            |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | <p>Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime: 384 cm</li> <li>• latime: 334 cm</li> <li>• inaltime totala: 258 cm</li> <li>• inaltime de cadere: 90 cm</li> </ul> <p>Suprafata de siguranta nu va depasi: 34 mp .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 2 | <p><b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b></p> <p>Constructie robusta, intretinere usoara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 3 | <p><b>Agrement tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de conformitate de tip CE, emis de un organism de certificare desemnat, in conditiile legii (TUV sau echivalent).</li> <li>-Instructiuni de utilizare, in limba romana;</li> <li>-Instructiuni pentru montaj;</li> <li>-Plan intretinere (mentenanta);</li> <li>-Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>-Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR;</li> <li>-Plansa cu reprezentarea subansamblelor (piesele de schimb livrabile) pe desenul de ansamblu;</li> <li>- Lista (tabel) cu subansamble (piese de schimb livrabile) in care se vor indica cod conform plansa, denumire, cantitate utilizata in realizarea echipamentului, pret fara TVA .</li> <li>-ISO 9001-standard de management de calitate</li> <li>-ISO 14001-standard de management de mediu</li> <li>-ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale</li> <li>-Certificat de calitate garantie.</li> <li>-Certificat CE de conformitate.</li> </ul> |  |  |
| 4 | <p><b>Conditii de garantie si postgarantie:</b></p> <p>Garantie minim 36 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 5 | <p><b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |





Data:

PROIECTANT

OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

## FISA TEHNICA NR.9 - PANOU INSTRUCTIUNI

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b></p> <p>Panoul de instructiuni va trebui instalat in fiecare amenajare / spatiu destinat jocului copiilor sau practicarii sportului, conform art.8, punctul 2, alin. a), b), c) din HG 435 / 2010 si conform cap.7, art. 7.4.6 din PTR 19 / 2002.</p> <p>Produsul va fi realizat astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•doi stalpi verticali din lemn, finisati astfel incat sa nu prezinte aschii sau muchii ascutite, protejati prin impregnare in masa prin autoclavare, nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, conform standard SR EN 351-1, 2/2007 si SR EN 335/2013, cu inaltimea de minim 190 cm si sectiunea de minim 9 x 9 cm;</li> <li>•doua grinzi din lemn dispuse orizontal, vor fi realizate din lemn, finisat astfel incat sa nu prezinte aschii sau muchii ascutite, protejate prin impregnare in masa prin autoclavare, nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, conform standard SR EN 351-1, 2/2007 si SR EN 335/2013, cu lungimea de 90 cm si sectiunea de 9 x 9 cm;</li> <li>•coltare confectionate din metal si vopsite anticoroziv, prin intermediul carora se fixeaza grinzile orizontale de stalpii verticali, fixare realizata prin ansamblu surub - piulita;</li> <li>•panoul de inscriptionat va fi realizat din aluminiu si va fi inscriptionat fata-verso pentru o mai buna vizibilitate a recomandarilor si va fi pozitionat in cadrul format de stalpi si grinzi. Pe panoul de instructiuni se vor regasi obligatoriu informatii referitoare la datele de contact ale furnizorului, beneficiarului si proprietarului respectivei amenajari, dar si reguli si recomandari de exploatare in siguranta ale acesteia;</li> <li>•capace din PE, ce vor fi fixate cu un surub, prin intermediul carora se vor proteja stalpii de sustinere ai panoului, in partea superioara a acestora;</li> <li>•structura metalica, va fi atasata pe stalpii verticali si prinsa cu ansamblu surub-piulita, montata la partea inferioara a echipamentului, cu ajutorul careia intregul cadru se fixeaza in beton.</li> </ul> |                                                                                            |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | <b>Specificatii de performanta si<br/>Conditii privind siguranta in exploatare:</b><br>Constructie robusta, intretinere usoara                                                                                                                                                 |  |  |
| 3 | <b>Agrement tehnic:</b><br>-ISO 9001-standard de management de calitate<br>-ISO 14001-standard de management de mediu<br>-ISO 45001-standard de management al sanatatii<br>si securitatii ocupationale<br>-Certificat de calitate garantie.<br>-Certificat CE de conformitate. |  |  |
| 4 | <b>Conditii de garantie si postgarantie:</b><br>Garantie minim 36 luni                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic:<br>- Montarea echipamentului se efectueaza de<br>catre personal calificat si autorizat pentru<br>activitatile de montare si reparare echipamente<br>pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR<br>4-2009.                                   |  |  |

Data :



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.



## FISA TEHNICA NR.10 – BANCA AGREMENT TIP 2

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b></p> <p><b>Banca agrement tip 2</b> va fi un echipament de odihna vesel, conceput pentru spatiile publice, si, datorita designului si paletei coloristice, va fi perfect pretabil in locurile de joaca ale copiilor.</p> <p>Echipamentul va fi compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>structura de rezistenta</b> realizata din otel galvanizat si/sau vopsit in camp electrostatic;</li> <li>• <b>sezut si spatar</b> confectionate din placi de HDPE (polietilena de inalta densitate), foarte rezistente la actiunea factorilor atmosferici.</li> </ul> <p>Banca de agrement tip 2 va avea urmatoarele minime :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime : 157 cm</li> <li>• latime : 40 cm</li> <li>• inaltime totala : 76 cm.</li> </ul> |                                                                                            |            |
| 2        | <p><b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b></p> <p>Constructie robusta, intretinere usoara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |            |
| 3        | <p><b>Agrement tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ISO 9001-standard de management de calitate</li> <li>-ISO 14001-standard de management de mediu</li> <li>-ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale</li> <li>-Certificat de calitate garantie.</li> <li>-Certificat CE de conformitate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4        | <p><b>Conditii de garantie si postgarantie:</b></p> <p>Garantie minim 36 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 5        | <p><b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |            |

|  |                                                                    |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | echipamente pentru agrement emisa de<br>ISCIR - conform CR 4-2009. |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|

Data :



OFERTANT

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

## FISA TEHNICA NR.11 – COS DE GUNOI TIP 2

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                          | 3          |
| 1        | <p><b>Parametrii tehnici si functionali:</b></p> <p>Cosul de gunoi tip 2 va fi o piesa de mobilier vesela, conceput pentru spatiile publice si, datorita designului si paletii coloristice, va fi perfect pretabil in locurile de joaca ale copiilor.</p> <p>Echipamentul va fi compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• structura de rezistenta realizata din otel galvanizat si/sau vopsit in camp electrostatic;</li> <li>• recipient de colectare realizat din placi de HDPE decupate sub forme vesele.</li> </ul> <p>Cosul de gunoi va avea urmatoarele minime :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime : 43 cm</li> <li>• latime : 30 cm</li> <li>• inaltime totala : 70 cm.</li> </ul> |                                                                                            |            |
| 2        | <p><b>Specificatii de performanta si Conditii privind siguranta in exploatare:</b></p> <p>Constructie robusta, intretinere usoara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |            |
| 3        | <p><b>Agrement tehnic:</b></p> <p>-ISO 9001-standard de management de calitate</p> <p>-ISO 14001-standard de management de mediu</p> <p>-ISO 45001-standard de management al sanatatii si securitatii ocupationale</p> <p>-Certificat de calitate garantie.</p> <p>-Certificat CE de conformitate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |            |
| 4        | <p><b>Conditii de garantie si postgarantie:</b></p> <p>Garantie minim 36 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |            |
| 5        | <p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <p>- Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR - conform CR 4-2009.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |            |



Data :

**PROIECTANT**



**OFERTANT**

NOTA:

Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii. Fiecare specificatie tehnica pentru produsele oferate, va fi sustinuta prin documente emise de producator.

**F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv**

| Nr. cap. /<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                                 | Valoarea<br>cheltuielilor pe<br>obiect (exclusiv<br>TVA) | Din care: C+M |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                                           |                                                                                                     | LEI                                                      | LEI           |
| 1                                         | 2                                                                                                   | 3                                                        | 4             |
| 1.2                                       | Amenajarea terenului                                                                                | 0.00                                                     |               |
| 1.3                                       | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                        | 0.00                                                     | 0.00          |
| 1.4                                       | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                  | 0.00                                                     | 0.00          |
| 2.2                                       | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                       | 0.00                                                     | 0.00          |
| 3.5                                       | Proiectare                                                                                          | 4 462.13                                                 |               |
| 3.5.1                                     | Temă de proiectare                                                                                  | 0.00                                                     |               |
| 3.5.2                                     | Studiu de fezabilitate                                                                              | 0.00                                                     |               |
| 3.5.3                                     | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general         | 1 017.20                                                 |               |
| 3.5.4                                     | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor            | 239.13                                                   |               |
| 3.5.5                                     | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                    | 1 680.00                                                 |               |
| 3.5.6                                     | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                               | 1 525.80                                                 |               |
| 4.1                                       | Construcții și instalații                                                                           | 29 409.30                                                | 29 409.30     |
| 4.1.1                                     | Lucrari                                                                                             | 29 409.30                                                | 29 409.30     |
| 4.1.1.1                                   | Amenajare                                                                                           | 29 409.30                                                | 29 409.30     |
| 4.2                                       | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                              | 0.00                                                     | 0.00          |
| 4.3                                       | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 194 518.80                                               |               |
| 4.3.0                                     | Investitie: Amenajare loc de joaca Gradinita 30                                                     | 194 518.80                                               |               |
| 4.4                                       | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.00                                                     |               |
| 4.5                                       | Dotari                                                                                              | 0.00                                                     |               |
| 4.6                                       | Active necorporale                                                                                  | 0.00                                                     |               |
| 5.1                                       | Organizare de șantier                                                                               | 10 000.00                                                |               |
| 5.1.1                                     | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului                                               | 0.00                                                     | 0.00          |
| 5.1.2                                     | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                           | 0.00                                                     |               |
| 6.2                                       | Probe tehnologice și teste                                                                          | 0.00                                                     |               |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):             |                                                                                                     | 258 990.23                                               | 29 409.30     |
| TVA                                       |                                                                                                     | 45 294.14                                                | 5 587.77      |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)              |                                                                                                     | 283 684.37                                               | 34 997.07     |

| <b>F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte</b> |                                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nr. cap. /<br>subcap.<br>deviz<br>general                                     | Cheltuieli pe categoria de lucrări                                                                  | Valoarea (exclusiv<br>TVA) |
| 1                                                                             | 2                                                                                                   | LEI<br>3                   |
| 4.1                                                                           | Construcții și instalații                                                                           |                            |
| 4.1.1                                                                         | Lucrări                                                                                             |                            |
| 4.1.1.1                                                                       | Amenajare                                                                                           |                            |
|                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                                                      |                            |
| 4.2                                                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                              |                            |
|                                                                               | <b>TOTAL II</b>                                                                                     |                            |
| 4.3                                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                |                            |
| 4.3.0                                                                         | Investiție: Amenajare loc de joaca Gradinita 30                                                     |                            |
| 4.4                                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |                            |
| 4.5                                                                           | Dotări                                                                                              |                            |
| 4.6                                                                           | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                                                               | <b>TOTAL III</b>                                                                                    |                            |
| 6.2                                                                           | Probe tehnologice și teste                                                                          |                            |
|                                                                               | <b>TOTAL IV</b>                                                                                     |                            |
|                                                                               | <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>                                                                 |                            |
|                                                                               | <b>TVA</b>                                                                                          |                            |
|                                                                               | <b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>                                                                 |                            |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).



**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

| Obiect: Lucrari   |                  |                                                          |     |              |                      |                  |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------|------------------|
| Deviz: Amenajare  |                  |                                                          |     |              |                      |                  |
| SECTIUNEA TEHNICA |                  |                                                          |     |              | SECTIUNEA FINANCIARA |                  |
| Nr                | Simbol           | Nume                                                     | UM  | Cantitate    | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1.1.1             | MDTB1454 A1      | Desfacere echipamente existente                          | buc | 1.00         |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Manoperă     |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Utilaje      |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.2             | RLE2ICN2 SE asim | Nivelare prin curatare strat vegetal                     | mc  | 6.87         |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Manoperă     |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Utilaje      |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.3             | RpDA23A%         | Sapatura fundatii bordura                                | mc  | 0.77         |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Manoperă     |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Utilaje      |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.4             | DE06A01+ asim    | Borduri din lemn 15x10 cm procurare+montaj               | ml  | 76.70        |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Manoperă     |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Utilaje      |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.4.1           | 20055256         | Borduri din lemn 15x10 cm                                | ml  | 78.23        |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.5             | CA05A+           | Placa beton gros 0.05m armat                             | mp  | 0.00         |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Manoperă     |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Utilaje      |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.5.1           | 20019218         | Beton marfa clasa c 12/15 ( bc 15/b200) cu 382 kg ciment | mc  | 0.00         |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.6             | CG08A% asim      | Covor elastic de cauciuc-placi                           | mp  | 0.00         |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Manoperă     |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Utilaje      |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |
| 1.1.6.1           | 2020142615       | Placi cauciuc                                            | mp  | 0.00         |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Materiale    |                      |                  |
|                   |                  |                                                          |     | Transporturi |                      |                  |

|          |                   |                                                                                                 |      |              |  |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--|--|
| 1.1.7    | DD07A01+          | Montaj geotextil                                                                                | mp   | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Manoperă     |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Utilaje      |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.7.1  | 20043390          | Geotextil                                                                                       | mp   | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.8    | TsA05XD<br>asim   | Sapatura fundatii echipamente                                                                   | mc   | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Manoperă     |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Utilaje      |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.9    | 20019218          | Procurare beton marfa clasa c 12/15 ( bc 15/b200) cu 382 kg ciment                              | mc   | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.10   | TRA05A20          | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 | tona | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Manoperă     |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Utilaje      |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.11   | CA03D%<br>asim    | Manopera turnare beton                                                                          | ore  | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Manoperă     |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Utilaje      |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.12   | M1G12A1a<br>sim   | Manopera montaj echipamente                                                                     | ore  | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Manoperă     |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Utilaje      |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.13   | ACF03B%a<br>sim   | Asternere strat sort 4-8mm                                                                      | mc   | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Manoperă     |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Utilaje      |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.13.2 | 1421202200<br>549 | Sort 4-8 mm                                                                                     | mc   | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |
| 1.1.14   | TRA01A20          | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.          | tona | 0.00         |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Materiale    |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Manoperă     |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Utilaje      |  |  |
|          |                   |                                                                                                 |      | Transporturi |  |  |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

|                    | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe |           |          |         |              |       |

Total Deviz (fără TVA)

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL BACAU**

**PROIECTANT**  
**SC EAST WATER DRILLINGS**

|                                       |         |           |          |         |              |       |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Alte cheltuieli directe               |         |           |          |         |              |       |
| Coeficient                            | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2.25%   |           |          |         |              |       |
|                                       |         | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
| Total cheltuieli directe              |         |           |          |         |              |       |
| Cheltuieli indirecte                  | 0.00%   |           |          |         |              |       |
| Profit                                | 0.00%   |           |          |         |              |       |
| Total Deviz (fără TVA)                |         |           |          |         |              |       |
| Total General (fără TVA)              |         |           |          |         |              |       |
| TVA (19%)                             |         |           |          |         |              |       |
| TOTAL GENERAL (LEI)                   |         |           |          |         |              |       |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).



**F4 - LISTA**

**cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale**

| Investiție: Amenajare loc de joacă Gradinita 30 |                                                                                                     |     |           |                               |                                       |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Nr. crt.                                        | Nume                                                                                                | UM  | Cantitate | Prețul unitar<br>- LEI / UM - | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>- LEI - | Fișa tehnică<br>atașată |
| 0                                               | 1                                                                                                   | 2   | 3         | 4                             | 5                                     | 6                       |
|                                                 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                |     |           |                               |                                       |                         |
| 1                                               | Complex de joaca tip 18                                                                             | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 2                                               | Leagan tip 20                                                                                       | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 3                                               | Leagan tip 25                                                                                       | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 4                                               | Balansoar tip 8                                                                                     | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 5                                               | Figurina pe arc elicoidal tip 11                                                                    | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 6                                               | Figurina pe arc elicoidal tip 17                                                                    | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 7                                               | Carusel tip 2                                                                                       | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 8                                               | Echipament de joaca tip 3                                                                           | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 9                                               | Panou instructiuni                                                                                  | buc | 1.00      |                               |                                       |                         |
| 10                                              | Banca agrement tip 2                                                                                | buc | 6.00      |                               |                                       |                         |
| 11                                              | Cos de gunoi tip 2                                                                                  | buc | 3.00      |                               |                                       |                         |
|                                                 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |     |           |                               |                                       |                         |
|                                                 | Dotari                                                                                              |     |           |                               |                                       |                         |
|                                                 | Active necorporale                                                                                  |     |           |                               |                                       |                         |
| TOTAL                                           |                                                                                                     |     |           |                               |                                       |                         |

Proiectant,

Obiectivul: Amenajare loc de joaca Gradinita 30

**C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale**

| Nr.           | Simbol   | Nume                      | Cantitate | UM | Preț LEI | Preț total LEI | Greutate (t) | Cost transport LEI |
|---------------|----------|---------------------------|-----------|----|----------|----------------|--------------|--------------------|
| 1             | 20055310 | Beton b200                | 0.77      | mc |          |                | 0.00         |                    |
| 2             | 20055256 | Borduri din lemn 15x10 cm | 78.23     | ml |          |                | 0.00         |                    |
| TOTAL LEI:    |          |                           |           |    |          |                |              |                    |
| Greutate (t): |          |                           |           |    |          |                |              | 0.00               |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

**BENEFICIAR  
MUNICIPIUL BACAU**

**PROIECTANT  
SC EAST WATER DRILLINGS**

104  
Pagina 7

Obiectivul: Amenajare loc de joaca Gradinita 30

**C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru**

| Nr.        | Simbol   | Nume                      | Cantitate | Preț LEI | Preț total LEI |
|------------|----------|---------------------------|-----------|----------|----------------|
| 1          | 20000002 | Muncitor deservire        | 6.14      |          |                |
| 2          | 3207101  | Muncitor necalificat      | 13.74     |          |                |
| 3          | 20000145 | Pavator                   | 6.14      |          |                |
| 4          | 19631    | Sapator categoria a III-a | 2.75      |          |                |
| Ore (h):   |          |                           | 28.76     |          |                |
| TOTAL LEI: |          |                           |           |          |                |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL BACAU**

**PROIECTANT**  
**SC EAST WATER DRILLINGS**



Obiectivul: Amenajare loc de joaca Gradinita 30

**C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții**

| Nr.        | Simbol | Nume                                    | Cantitate | Preț LEI | Preț total LEI |
|------------|--------|-----------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 1          | 1002   | Cheltuieli pentru demontarea utilajelor | 41.46     |          |                |
| TOTAL LEI: |        |                                         |           |          |                |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL BACAU**

**PROIECTANT**  
**SC EAST WATER DRILLINGS**

108  
Pagina 9





PLAN DE AMPLASAMENT  
Scara 1:2000

„REABILITARE SI MODERNIZARE LOCRI DE JOACA EXISTENTE” - GRADINITA NR. 30

Teren interventie


Categoria de importanta: D  
Clasa de importanta: IV  
Suprafata teren: 250 mp  
Functiune: Loc de joaca

|                                                                                       |                                                                                                                           |                          |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Titlu Proiect:                                                                        | "REABILITARE SI MODERNIZARE LOCURI DE JOACA EXISTENTE" - PARC GRADINITA NR. 30                                            |                          |                                                                                       |                  |
| Adresa:                                                                               | Strada Alecu Russo nr. 29, Municipiul Bacau, Jud. Bacau                                                                   |                          |                                                                                       |                  |
| Beneficiar:                                                                           | Municipiul Bacau                                                                                                          |                          |                                                                                       |                  |
| Proiectant General:                                                                   | S.C. East Water Drillings S.R.L., J40/7810/2011, cod fiscal: RO28694883, Adresa: Bd. Chisinau, nr. 8, sector 2, Bucuresti |                          |                                                                                       |                  |
|  | Sef proiect:                                                                                                              | Arh. Petre Pacoianu      |  | nr. proiect      |
|                                                                                       | Proiectat:                                                                                                                | Arh. Florin Marius Visan |                                                                                       | 93/12/2022       |
|                                                                                       | Desenat:                                                                                                                  | Arh. Mircea Dubenco      |                                                                                       | faza<br>D.A.L.I. |
|                                                                                       |                                                                                                                           |                          | scara                                                                                 | 1:2000           |
|                                                                                       |                                                                                                                           |                          | data elaborarii:                                                                      | iulie 2022       |
|                                                                                       |                                                                                                                           |                          | specialitatea:                                                                        | Arhitectura      |

A001



# PG



--- Limita loc de joaca  
 Loc de joaca

1. Complex de joaca tip 18
2. Leagan tip 20
3. Leagan tip 25
4. Balansoar tip 8
5. Figurina pe arc elicoidal tip 11
6. Figurina pe arc elicoidal tip 17
7. Carusel tip 2
8. Echipament de joaca tip 3
9. Panou instructiuni
10. Banca agrement tip 2
11. Cos gunoi tip 2

• Clasa de importanță D  
 • Categoria de importanță IV;  
 • Gradul de rezistență la foc este: NU ESTE CAZUL;  
 • Suprafata amenajată: 250 mp;  
 Functiune: Loc de joaca



1 Plan de situatie  
 1:100

|                     |                                                                                                                           |                          |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Titlu Proiect:      | „REABILITARE SI MODERNIZARE LOCRI DE JOACA EXISTENTE” – GRADINA 30                                                        |                          |             |
| Adresa:             | STR. ALECU RUSSO NR. 29, MUN. BACAU, JUD. BACAU                                                                           |                          |             |
| Beneficiar:         | MUNICIPIUL BACAU                                                                                                          |                          |             |
| Proiectant General: | S.C. East Water Drillings S.R.L., J40/7810/2011, cod fiscal: RO28694883, Adresa: Bd. Chisinau, nr. 8, sector 2, Bucuresti |                          |             |
|                     | Sef proiect:                                                                                                              | Arh. Petre Păcioianu     | nr. proiect |
|                     | Proiectat:                                                                                                                | Arh. Florin Marius Visan | 93/12/2022  |
|                     | Proiectat:                                                                                                                | Arh. Mircea Dubenco      | faza        |
|                     |                                                                                                                           | scara                    | 1:100       |
|                     |                                                                                                                           | data elaborarii:         | iulie 2022  |
|                     |                                                                                                                           | specialitatea:           | arhitectura |
|                     |                                                                                                                           |                          | nr. plansa  |
|                     |                                                                                                                           |                          | A002        |