



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 292 DIN 30.08.2024

privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții "Obținere Autorizație de securitate la incendiu - Piața de Gross"

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr. 180695/28.08.2024 al Structurii Administrare Baze Sportive și de Agreement Parcuri prin care se propune aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Obținere Autorizație de securitate la incendiu - Piața de Gross";
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.181744/28.08.2024;
- Raportul Serviciului Juridic, Contencios și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 181747/1/28.08.2024;
- Raportul comun al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Structurii Administrare Baze Sportive și de Agreement, Parcuri înregistrat cu nr. 181747/2/28.08.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 327/29.08.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 307/29.08.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 383/29.08.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1116/2023 privind completarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 7 alin (6) și art. 10 alin. (4) litera b) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă Devizul General actualizat la faza PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții "Obținere Autorizație de securitate la incendiu - Piața de Gross", conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, conform Devizului General, parte componentă a documentației Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții "Obținere Autorizație de securitate la incendiu - Piața de Gross", conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Structura Administrare Baze Sportive și de Agreement Parcuri.

ART. 4 Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice, Direcției Economice și Structurii Administrare Baze Sportive și de Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN MOCANU**




**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae – Ovidiu Popovici.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

DEVIZUL GENERAL – faza PROIECT TEHNIC
pentru OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:
„Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Piața de Gross”

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT A.B.S.A.P
CRISTINEL DUMBĂRĂVĂ



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



GAMSERV CONS SRL
Bulevardul Vasile Parvan, nr. 15. Bacau
J4/1478/2017 – CIF : RO38156989
Tel : 0754 77 55 00
e-mail: office@gamserv.ro

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

Intrare in legalitate si conformare din punct de vedere a obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Piata de

Gross BACAU

Intocmit cf. HG 907/2016

TVA= 19%

Actualizat conf. HG 1116/2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei [RON]	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei [RON]
1	2	3	5	6
CAP. 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAP. 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAP. 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice (coexistenta)	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Certificat de urbanism	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Telefonie	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Alte avize si acorduri (Conditii coexistenta)	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	12.488,23	2.372,76	14.860,99
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor	1.996,47	379,33	2.375,80
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.500,00	285,00	1.785,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	8.991,76	1.708,43	10.700,19
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.	Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.	Cheltuieli cu servicii de management proiect	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	20.500,00	3.895,00	24.395,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2.500,00	475,00	2.975,00
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.	0,00	0,00	0,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	18.000,00	3.420,00	21.420,00
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		32.988,23	6.267,76	39.255,99
CAP. 4-Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	136.869,37	26.005,18	162.874,55
4.1.1.	Obiectul 1 -	136.869,37	26.005,18	162.874,55
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Obiectul 1 -	0,00	0,00	0,00

7

4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17.634,85	3.350,62	20.985,47
4.3.1.	Obiectul 1 -	17.634,85	3.350,62	20.985,47
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Obiectul 1 -	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	Obiectul 1 -	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.	Obiectul 1 -	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		154.504,22	29.355,80	183.860,02
CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	2.874,26	0,00	2.874,26
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,1 %	136,87	0,00	136,87
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului si amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,5 %	684,35	0,00	684,35
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,5 %	684,35	0,00	684,35
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE	1.368,69	0,00	1.368,69
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute (5% din Cap. 2, cap. 3.5, cap 3.8 si cap 4)	9.374,62	1781,18	11.155,80
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	-
TOTAL CAPITOL 5		12.248,88	1.781,18	14.030,06
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7- Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	46.873,11	8.905,89	55.779,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	4.687,31	890,59	5.577,90
TOTAL CAPITOL 7		51.560,42	9.796,48	61.356,90
TOTAL GENERAL		251.301,75	47.201,22	298.502,97
din care C+M		136.869,37	26.005,18	162.874,55


In preturi la data de 27.08.2024

1 euro = 4,9765 lei

Data:

Beneficiar / Investitor
Municipiul Bacau

Intocmit
GAMSERV CONS SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU, JUD.BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Executant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 007 Municipiul BACAU-Piata de Gross

CENTRALIZATORUL F2
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Devi z	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1	Rezistenta	0.00
4	4.1	Arhitectura	0.00
5	4.1	Instalatii	136,869.37
		DEV001 Sistem detectie la incendiu.	35,948.62
		DEV002 Iluminat de securitate.	45,539.92
		DEV003 Instalatie hidranti interiori de stingere incendiu.	55,380.82
9	4.1	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			136,869.37
CAPITOL II			
II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,634.85
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
20	4.5	Dotari	0.00
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			17,634.85
CAPITOL IV			
IV. Probe			
23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 007 Municipiul BACAU-Piata de Gross (fara TVA)			154,504.22
TVA (19.00%)			29,355.80
TOTAL 007 Municipiul BACAU-Piata de Gross (cu TVA)			183,860.02

Beneficiar,
MUNICIPIUL BACAU

Proiectant,
SC GAMSERV CONS SRL BACAU



Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU, JUDEBACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Executant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 007 Municipiul BACAU-Piata de Gross
 Stadiul fizic: DEV001 Sistem detectie la incendiu.

FORMULARUL F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM03A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, maxim 4 bucle, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida.	buc	1.000	245.13	245.13
			material:	222.63	222.63
			manopera:	22.50	22.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	500006393 - Acumulator capsulat 12V/7Ah, fara intretinere	buc	2.000	110.76	221.52
2	EM03B1* - Conexiuni, legaturi si etichetare, la centrala detectare-avertizare incendiu, analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	set	1.000	11.25	11.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.25	11.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	EM03C1* - Programare, verificare si probe functionale la centrala+1 bucla la centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	buc	1.000	120.00	120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	120.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	32.000	150.37	4,811.97
			material:	144.12	4,611.97
			manopera:	6.25	200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	500006398 - Detectoare de fum adresabil.	buc	32.000	122.40	3,916.80
5	EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	3.000	145.50	436.51
			material:	139.25	417.76
			manopera:	6.25	18.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	500006400 - Detectoare de temperatura adresabil.	buc	3.000	117.60	352.80
6	EM13A1* - Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate, fum/temperatura, h <= 2,95 m	buc	35.000	6.25	218.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.25	218.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EM17A1* - Montarea detectoarelor de gaz, mediu normal	buc	1.000	417.71	417.71
			material:	405.21	405.21
			manopera:	12.50	12.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	500006407 - Detectoare de gaz (diferite gaze)	buc	1.000	381.60	381.60
8	EM17B1* - Verificari si probe functionale la detectoare de gaz, mediu normal sau mediu exploziv	buc	1.000	7.50	7.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.50	7.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior	buc	8.000	258.88	2,071.07
			material:	252.63	2,021.07
			manopera:	6.25	50.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	500006494 - Sirena adresabila, de interior.	buc	8.000	227.70	1,821.60
10	EM24A2* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile in exterior	buc	2.000	485.00	969.99
			material:	476.75	953.49
			manopera:	8.25	16.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	500006496 - Sirena adresabila, de exterior.	buc	2.000	448.50	897.00
11	EM25A1* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu interior	buc	8.000	4.50	36.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.50	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	EM25A2* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu exterior	buc	2.000	5.75	11.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.75	11.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EM27A1* - Montarea in mediu interior, pe zid de beton/caramida/suport metal (panou sandwich), butoane de incendiu adresabile inclusiv legaturi	buc	8.000	225.16	1,801.30
			material:	217.41	1,739.30
			manopera:	7.75	62.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	500006474 - Butoan adresabil de incendiu - mediu interior	buc	8.000	194.35	1,554.80

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	EM28A2* - Verificări și probe funcționale la butoane de incendiu pentru centrale adresabile	buc	8.000	6.25	50.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.25	50.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TCB01A01> - Montare comunicator GSM/telefonie/ asimilat	buc	1.000	579.59	579.59
			material:	29.59	29.59
			manopera:	550.00	550.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	EC08A1 - Cablu pentru instalații electrice de comandă, semnalizare, blocare, tras prin tub de protecție, pentru racordarea la tablouri și aparate cablu având 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	900.000	11.06	9,958.32
			material:	8.06	7,258.32
			manopera:	3.00	2,700.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	1377975 - Cablu de comandă semnalizare incendiu 2x2x0.8mmp	m	927.000	7.66	7,100.82
17	EA02E2 - Tub izolant, de protecție, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiată, ipey, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	450.000	13.97	6,288.62
			material:	4.72	2,126.12
			manopera:	9.25	4,162.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	6704490 - Tub PVC rezistent la propagarea flăcării, cu d=20mm.	m	463.500	4.33	2,006.96
17	5204118 - Clema clips tip "C", prindere tub d=20mm	buc	350.000	0.94	329.00
17	4415214 - Cot PVC d=20mm	buc	67.000	4.60	308.20
17	4415215 - Mufa imbinare PVC d=20mm	buc	62.000	2.38	147.56
17	6714823 - Teu imbinare pvc D=20mm, stas 7174	buc	54.000	4.20	226.80
18	EI01A1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 MM	buc	350.000	5.25	1,837.50
			material:	1.50	525.00
			manopera:	3.75	1,312.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	6313332 - Diblu cu expansiune marimea 6	buc	350.000	1.50	525.00
19	EH02A1 - Încercarea cablurilor pentru instalații electrice de comandă, semnalizare, blocare	buc	10.000	1.75	17.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.75	17.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.470	15.00	7.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	7.05

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.47	383.19	21,322.00	9,579.75	0.00	7.05	30,908.80

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	215.54	0.00	0.00	215.54
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		21,322.00	9,795.29	0.00	7.05	31,124.34

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,132.20	979.53	0.00	0.70	3,112.43
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		23,454.20	10,774.82	0.00	7.76	34,236.78

Beneficiu

Profit	5.0000 %	1,172.71	538.74	0.00	0.39	1,711.84
T4 = T3 + Beneficiu		24,626.91	11,313.57	0.00	8.14	35,948.62

TOTAL GENERAL (fara TVA)	35,948.62
TVA (19.00%)	6,830.24
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	42,778.85

Beneficiar,
MUNICIPIUL BACAU

Proiectant,
SC GAMSERV CONS SRL BACAU



Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU, JUD.BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Executant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 007 Municipiul BACAU-Pinta de Gross
 Stadiul fizic: DEV002 Iluminat de securitate.

FORMULARUL F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mm ²	m	800.000	7.87	6,296.00
			material:	5.87	4,696.00
			manopera:	2.00	1,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	4801907 - Cablu energie cyy-F 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U.s.8778	m	800.000	5.87	4,696.00
2	EA02E2 - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	400.000	13.97	5,589.88
			material:	4.72	1,889.88
			manopera:	9.25	3,700.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	6704490 - Tub PVC rezistent la propagarea flacarilor, cu d=20mm.	m	412.000	4.33	1,783.96
2	5204118 - Clema clips tip "C", prindere tub d=20mm	buc	300.000	0.94	282.00
2	4415214 - Cot PVC d=20mm	buc	60.000	4.60	276.00
2	4415215 - Mufa imbinare PVC d=20mm	buc	55.000	2.38	130.90
2	6714823 - Teu imbinare pvc D=20mm, stas 7174	buc	18.000	4.20	75.60
3	EI01A1 - Dibu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 MM	buc	300.000	5.25	1,575.00
			material:	1.50	450.00
			manopera:	3.75	1,125.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	6313332 - Dibu cu expandare marimea 6	buc	300.000	1.50	450.00
4	EE12A01 ~asim. - Montare corp de iluminat cu leduri de tip EXIT, LSI, LSH, LSCL, O, pentru montaj de perete/suspendat.	buc	52.000	87.57	4,553.88
			material:	10.57	549.88
			manopera:	75.00	3,900.00
			utilaj:	2.00	104.00
			transport:	0.00	0.00
4	5566111 - Corp de iluminat cu led, pentru iluminatul de siguranta, cu autonomie de functionare pe acumulatori de 1 ora, de tip EXIT(iluminat pt.evacuare)-19buc, LSI(iluminat pt.interventie)-7buc, LSH(iluminat pt.hidranti)-8buc, LSCL(iluminat pt.continuarea lucrului)-3buc, LSCLP(iluminat contra panicii)-15buc, pentru montaj de perete/suspendat.	buc	52.000	328.90	17,102.80

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	ED10H1-asim. - Buton de actionare si comanda pentru actionarea iluminatului de siguranta, montat pe dibluri de material plastic.	buc	7.000	133.40	933.76
			material:	127.90	895.26
			manopera:	5.50	38.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	5500122 - Buton manual actionare iluminat contra panicii/alarma incendii 175vcc simbol 3788a nrd.3785-70	buc	7.070	126.50	894.36
6	EF01C01> - Montare tablou electric complet echipat	buc	1.000	219.00	219.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	219.00	219.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	52.000	35.50	1,846.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.25	1,001.00
			utilaj:	16.25	845.00
			transport:	0.00	0.00
8	EH05C1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.000	270.00	270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	231.00	231.00
			utilaj:	39.00	39.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.790	15.00	11.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	11.85

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.79	472.58	26,348.33	11,814.50	988.00	11.85	39,162.68

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	265.83	0.00	0.00	265.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		26,348.33	12,080.33	988.00	11.85	39,428.51

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,634.83	1,208.03	98.80	1.18	3,942.85
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		28,983.16	13,288.36	1,086.80	13.04	43,371.36

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,449.16	664.42	54.34	0.65	2,168.57
T4 = T3 + Beneficiu		30,432.32	13,952.78	1,141.14	13.69	45,539.92

16

TOTAL GENERAL (fara TVA)	45,539.92
TVA (19.00%)	8,652.59
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	54,192.51

Beneficiar,
MUNICIPIUL BACAU

Proiectant,
SC GAMSERV CONS SRL BACAU



Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Executant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 007 Municipiul BACAU-Piata de Gross
 Stadiul fizic: DEV003 Instalatie hidranti interiori de stingere incendiu.

FORMULARUL F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA05B# - Teava otel zn, montare in coloane pentru hidranti int, la constructii industriale, la clad de locuit si soc-cult, d=2 1/2	m	120.000	78.56	9,426.80
			material:	65.81	7,896.80
			manopera:	12.75	1,530.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	3306106 - Teava pentru instalatii zinc nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	121.200	64.51	7,818.61
2	SA05A# - Teava otel zn, montare in coloane pentru hidranti int, la constructii industriale, la clad de locuit si soc-cult, d=2	m	18.000	55.04	990.68
			material:	44.54	801.68
			manopera:	10.50	189.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	3306091 - Teava pentru instalatii zinc nefil.M - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	18.180	43.66	793.74
3	SA4311 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastrare, cond. avand d=2 1/2 toli	buc	80.000	18.43	1,474.16
			material:	7.18	574.16
			manopera:	11.25	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	SA35B# - Fiting (cot, reductie) fonta mal, Montare insurub la tevi ol zn, la coloane pentru hidr int, tevi d=2 1/2	buc	54.000	66.82	3,608.23
			material:	42.32	2,285.23
			manopera:	24.50	1,323.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	4118053 - Cot zincat fi-fi DN 2 1/2 cod 45009008	buc	54.000	37.82	2,042.28
5	SA35B# - Fiting (cot, reductie) fonta mal, Montare insurub la tevi ol zn, la coloane pentru hidr int, tevi d=2 1/2	buc	2.000	194.45	388.90
			material:	169.95	339.90
			manopera:	24.50	49.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	4122315 - Racord oland drept zn fil cil fi-fe DN2 1/2 cod 45033108	buc	2.000	165.45	330.90

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canritatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SA35B-1# - Fiting (teu) fonta mal, Montare insurub la tevi ol zu, la coloane pentru hidr int, tevi d=2 1/2 (corectie)	buc	16.000	171.20	2,739.18
			material:	134.20	2,147.18
			manopera:	37.00	592.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	4115592 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 65 21/2	buc	16.000	127.45	2,039.20
7	SD17B# - Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	8.000	1,065.26	8,522.12
			material:	965.26	7,722.12
			manopera:	100.00	800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	6619023 - Furtun cauciucat pentru incendiu tip C 2 S 2164	m	160.000	5.99	958.40
8	ED10H1 - Buton de actionare si comanda pentru actionarea electroventilelor, montat pe dibluri de material plastic.	buc	1.000	135.50	135.50
			material:	130.00	130.00
			manopera:	5.50	5.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	5535608 - Buton comanda electroventil stingere incendiu.	buc	1.010	126.50	127.76
9	RPSE09B-asim. - Rezervor tampon pt.stins incendiu, pt.apa rece<5mc.	buc	1.000	605.50	605.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	395.50	395.50
			utilaj:	210.00	210.00
			transport:	0.00	0.00
10	ID01E01> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2	buc	1.000	5.96	5.96
			material:	0.46	0.46
			manopera:	5.50	5.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	4202232 - Robinet golire recipienti DN1/2 cod 40800480	buc	1.000	54.05	54.05
11	SD13F1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu D= 2 " simbol 83- 2 "	buc	3.000	150.74	452.22
			material:	134.24	402.72
			manopera:	16.50	49.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	4201705 - Robinet retinere ventil 2", PN 16 mufa ni522	buc	3.000	131.00	393.00
12	SD13CI - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu D= 2 1/2" simbol 83- 2 1/2"	buc	2.000	227.75	455.50
			material:	203.00	406.00
			manopera:	24.75	49.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	4201717 - Robinet trecere ventil 2 1/2 PN 16 mufa ni522	buc	2.000	198.50	397.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	SD13H1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu D=3, simbol 83-3	buc	12.000	248.97	2,987.59
			material:	219.22	2,630.59
			manopera:	29.75	357.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	4201729 - Robinet retinere ventil 3", PN 16 mufa ni522	buc	12.000	214.00	2,568.00
14	SE56A#-asim. - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, dimensiuni 2 1/2"-3".	buc	2.000	1,084.60	2,169.20
			material:	969.60	1,939.20
			manopera:	115.00	230.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	7322059 - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 3".	buc	2.000	960.00	1,920.00
15	SD16B# - Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie, avand diametrul de 2 1/2 - 3	buc	1.000	1,174.75	1,174.75
			material:	1,161.50	1,161.50
			manopera:	13.25	13.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	4625176 - Sorb cu valva cu mufa filet D = 3	buc	1.000	1,150.00	1,150.00
16	TFD01A01> - Manometru montat pe conducta	buc	2.000	236.15	472.31
			material:	165.32	330.63
			manopera:	39.50	79.00
			utilaj:	31.34	62.68
			transport:	0.00	0.00
16.1	7329015 - Manometru uz gen. cls 1,6 D=160MM 0-40 bar, stas 3589-78	buc	2.000	71.30	142.60
17	SC01B01^ -asim. - Electroventil normal inchis/ normal deschis de tip pentru fluide de tip apa rece, irigatii, potabila sau prevenire incendii, aer, gaze inerte, corp din fonta, diametrul trecere cuprins intre 50 si 80, presiune 1.5-16 bar	buc	1.000	50.00	50.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.00	50.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	SA35C# - Fiting (cot, reductie) fonta mal, Montare insurub la tevi otel, la coloane pentru hidr int, tevi d=3	buc	2.000	129.97	259.93
			material:	100.22	200.43
			manopera:	29.75	59.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	4114368 - Racord storz DN 80.	buc	2.000	95.00	190.00
19	ATE06B - Montarea aparatelor de nivel, densitate, etc. pe stuturi existente laterale	buc	1.000	1,241.60	1,241.60
			material:	1,208.35	1,208.35
			manopera:	33.25	33.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	7325942 - Kit senzori nivel+releu.	buc	1.000	1,190.00	1,190.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	SA41D2 - Flansa rotunda plata, pentru sudare, la conducte din teava neagra de oțel pentru instal, PN 6;10;16atm, D= 80MM	buc	8.000	51.71	413.69
			material:	32.21	257.69
			manopera:	19.50	156.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	4407139 - Flansa plata PN 16 80- 89 otc -20 ei cp2 S 8014	buc	8.000	26.48	211.84
21	RPIC29C# - Executarea manuala a filetelui la tevi din oțel pentru instalatii, D= 2 "	BUCAT A	8.000	16.06	128.45
			material:	1.06	8.45
			manopera:	15.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	RPIC29D# - Executarea manuala a filetelui la tevi din oțel pentru instalatii, D= 2 1/2 - 4 "	BUCAT A	160.000	43.80	7,007.76
			material:	1.30	207.76
			manopera:	42.50	6,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	MDTC4622050 - Transport utilaj 50km-65121001-macara pe pneuri de 0,05-0,099 mm(5-9,9tf)	buc	1.000	842.40	842.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	842.40	842.40
			transport:	0.00	0.00
24	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	ora	8.000	250.00	2,000.00
25	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	2.140	15.00	32.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	32.10

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.14	551.46	30,704.90	13,786.50	3,115.08	32.10	47,638.57

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	310.20	0.00	0.00	310.20
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		30,704.90	14,096.69	3,115.08	32.10	47,948.77

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,070.49	1,409.67	311.51	3.21	4,794.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		33,775.39	15,506.36	3,426.58	35.31	52,743.64

Beneficiu						
Profil	5.0000 %	1,688.77	775.32	171.33	1.77	2,637.18
T4 = T3 + Beneficiu		35,464.16	16,281.68	3,597.91	37.08	55,380.82

TOTAL GENERAL (fara TVA)	55,380.82
TVA (19.00%)	10,522.36
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	65,903.18

Beneficiar,
MUNICIPIUL BACAU

Proiectant,
SC GAMSERV CONS SRL BACAU



Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Executant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 007 Municipiul BACAU-Piata de Gross

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	001 Centrala incendiu adresabila 1 bucle, inclusiv acumulatori.	buc	1.000	2.166.00	2.166.00	0
2	002 Comunicator GSM	buc	1.000	688.85	688.85	0
3	003 Tablou electric vitali.	buc	1.000	8.900.00	8.900.00	0
4	004 Rezervor apa incendiu 3000l.	buc	1.000	3.190.00	3.190.00	0
5	005 Electroventil Dn=65mm (21/2")	buc	1.000	2.690.00	2.690.00	0
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					17.634.85	
TOTAL Echipamente in 007 Municipiul BACAU-Piata de Gross					17.634.85	

Beneficiar,
MUNICIPIUL BACAU

Proiectant,
SC GAMSERV CONS SRL BACAU

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență
"Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău



AVIZ
de securitate la incendiu
nr. 287/22/SU-BC din 25.11.2022

Ca urmare a solicitării înregistrată cu nr. 332524 din 21.11.2022, adresată de **MUNICIPIUL BACĂU**, cu domiciliul / sediul în județul **BACĂU**, municipiul / orasul / comuna **BACĂU**, sectorul / satul ----, str. **CALEA MĂRĂȘEȘTI**, nr. 6, bl. ----, sc. ----, ap. ----, codul postal ----, telefon: ----, fax: ----, e-mail: ----, în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 571 din 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, **se avizează din punctul de vedere al securității la incendiu** documentația tehnică elaborată pentru construcția/amenajarea/instalația aferentă construcției:

**OBȚINERE AVIZ DE SECURITATE LA INCENDIU PIAȚA DE GROSS ȘI
OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU PIAȚA DE GROSS
DIN MUNICIPIUL BACĂU**

Beneficiar: **MUNICIPIUL BACĂU**

amplasată în județul **BACĂU**, municipiul/orasul/comuna **BACĂU**, sectorul / satul ----, str. **CALEA MOLDOVEI**, nr. 76, bl. ----, sc. ----, et. ---, ap. ----, codul postal: ----, telefon: ----, fax: ----.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Detinatorul avizului are obligația să solicite autorizația de securitate la incendiu după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a construcțiilor, amenajărilor ori instalațiilor pentru care s-a obținut prezentul aviz.

INSPECTOR ȘEF
Colonel
CĂRASEL OVIDIU

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI
ÎN DEVIZUL GENERAL – faza PROIECT TEHNIC
pentru OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:
„Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Piața de Gross”**

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU

AMPLASAMENT: Calea Moldovei nr. 76, mun. Bacău, jud. Bacău

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

- Valoare totală : 298.502,97 lei cu TVA

din care:

- C+M: 162,874.55 lei cu TVA.

conform Devizului General, parte integrantă a documentației tehnico-economice faza **Proiect Tehnic nr. 15/2022**, întocmit de S.C. GAMSERV CONS S.R.L pentru obiectivul de investiții „Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Piața de Gross”



**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
ADRIAN MOCANU**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT A.B.S.A.P
CRISTINEL DUMBRAVĂ**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Cristinel Dumbrață.