

HOTĂRÂREA NR. 274 DIN 25.06.2026

**privind aprobarea Devizului General, actualizat, la faza Proiect Tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții:
„Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Bazinul de Înot”**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2026 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 156498/08.06.2026;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 157988/1 din 11.06.2026;
- Raportul de specialitate comun al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Patrimoniu- Structura Administrare Baze Sportive și de Agreement Parcuri, înregistrat cu nr. 157988/2 din 11.06.2026;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 164/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 168/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 283/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Avizul de securitate la incendiu nr. 294/22/SU-BC din 08.12.2022;
- Prevederile Legii nr. 43/ 2026 privind bugetul de stat pe anul 2026, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (iv) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. Se aprobă Devizul General actualizat, la faza Proiect Tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Bazinul de Înot”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Bazinul de Înot”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile hotărârii prin Direcția Patrimoniu-Structura Administrare Baze Sportive și de Agreement Parcuri, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Structurii Administrare Baze Sportive și de Agreement Parcuri, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

ART.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI




Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 274 DIN 25.06.2026

DEVIZUL GENERAL - faza PROIECT TEHNIC pentru OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:
„OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU – BAZINUL DE ÎNOT”

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
CRISTINEL DUMBRĂVĂ



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR



SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
conform H.G. nr. 907/2016 (cu modificările și completările ulterioare)

Beneficiar: Municipiul Bacău
Obiectivul: UNITĂȚI BUGETARE – Instalații protecție la incendiu și securitate
Obiectul: 02 – Bazinul Olimpic de Înot Bacău
Faza: S.F. / D.A.L.I.
Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACĂU
Data: Iunie 2026

Nr. crt.	Nr. capitol Deviz	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fără TVA) – lei –	TVA 21% – lei –	Valoare (inclusiv TVA) – lei –
CAPITOLUL 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1	1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
2	1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
3	1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
4	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1			0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de inv					
5	2.1	Racorduri și bransamente la rețele de utilități	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2			0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
6	3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
7	3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații	0,00	0,00	0,00
8	3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
9	3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
10	3.5	Proiectare (inclusiv P.Th.+D.E. – Bazinul Olimpic de Înot Bacău)	89.500,00	18.795,00	108.295,00
	3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2	S.F. / D.A.L.I.	0,00	0,00	0,00
	3.5.3	Proiect tehnic și detalii de execuție (P.Th.+D.E.)	89.500,00	18.795,00	108.295,00
	3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
11	3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
12	3.7	Consultanță (verificare proiect tehnic – MLPDA)	6.065,27	1.273,71	7.338,98
13	3.8	Asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier (estimat 3% din C+M)	36.391,60	7.642,24	44.033,84
TOTAL CAPITOL 3			131.956,87	27.710,94	159.667,81
CAPITOLUL 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază					
14	4.1	Construcții și instalații	1.179.903,06	247.779,64	1.427.682,70
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
	4.1.2	Rezistență	0,00	0,00	0,00
	4.1.3	Arhitectură – Dev006: Măsură ISU la Arhitectură (pereți EI30 gips-carton, usi RF, vopsitorii)	214.565,35	45.058,72	259.624,07
	4.1.4	Instalații	965.337,71	202.720,92	1.168.058,63
		Dev001 – Instalație de detecție și semnalizare la incendiu (ECS adresabilă 60 detectoare)	96.647,00	20.295,87	116.942,87
		Dev002 – Instalație desfumare bazin (90,78 mp tâmplărie Al mobilă + comandă)	199.594,67	41.914,88	241.509,55
		Dev003 – Instalație iluminat de securitate (152 corpuri LED: EXIT, hidranți, intervenție)	140.749,08	29.557,31	170.306,39
		Dev004 – Instalație hidranți interiori (480 m Dn80 + 240 m Dn50 + 15 cutii hidrant)	246.949,70	51.859,44	298.809,14
		Dev005 – Instalație hidranți exteriori (400 m PEHD Dn160, rezervor 286 mc, grup pompare)	281.397,26	59.093,42	340.490,68
	4.1.5	Alte categorii de construcții și instalații specifice	0,00	0,00	0,00
15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – Dev007	33.150,26	6.961,55	40.111,81
16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (F4) Centrală ECS adresabilă 2 bucle, Centrală desfumare, 48 motoare desfumare, Grup pompare hidranți (1A+1R+1P jockey), Grup electrogen	748.651,20	157.216,75	905.867,95
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	0,00	0,00	0,00
18	4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00

19	4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4			1.961.704,52	411.957,95	2.373.662,47

CAPITOLUL 5 – Alte cheltuieli					
20	5.1	Organizare de șantier (estimat 2,5% din C+M)	30.326,33	6.368,53	36.694,86
	5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21.228,43	4.457,97	25.686,40
	5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier (pază, panouri informative, WC ecologic etc.)	9.097,90	1.910,56	11.008,46
21	5.2	Comisioane, cote legale, taxe (0,5% din valoarea investiției de bază)	9.808,52	2.059,79	11.868,31
	5.2.1	Cota ISC – Inspekția de Stat în Construcții (0,5% din C+M)	9.808,52	2.059,79	11.868,31
22	5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din cap. 3+4)	209.366,14	43.966,89	253.333,03
TOTAL CAPITOL 5			249.500,99	52.395,21	301.896,20

CAPITOLUL 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
23	6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
24	6.2	Probe tehnologice și teste la recepție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6			0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL (exclusiv TVA)			2.343.162,38	492.064,10	2.835.226,48
din care: C+M (cap. 4.1 + 4.2) – baza calcul cote legale			1.213.053,32	254.741,20	1.467.794,52

NOTE METODOLOGICE – Deviz General conform HG 907/2016, Anexa nr. 7

- Valorile sunt exprimate în lei (RON), prețuri iunie 2026, fără TVA, acolo unde nu se indică altfel.
- TVA aplicat: 21% conform Codului Fiscal în vigoare.
- Cap. 3.5 – Proiect Tehnic P. Th.+D.E.: 89.500 lei fără TVA (108.295 lei cu TVA).
- Cap. 4.1.3 – Arhitectură (Dev006): 214.565,35 lei fără TVA – include pereți EI30, uși RF și finisaje aferente măsurilor ISU.
- Cap. 4.1.4 – Instalații: 965.337,71 lei fără TVA – include ECS, desfumare, iluminat securitate, hidranți int./ext.
- Cap. 4.2 – Montaj echipamente (Dev007): 33.150,26 lei fără TVA.
- Cap. 4.3 – Utilaje/echipamente cu montaj (F4): 748.651,20 lei fără TVA (rezervor 286mc, grup pompare, grup electrogen 90kVA, motoare desfumare etc.).
- Cap. 5.3 – Diverse și neprevăzute: 10% aplicat la suma cap. 3 + cap. 4 conform HG 907/2016.
- Valorile din devizele pe obiect (F2/F3) sunt preluate integral și nu au fost modificate.

BENEFICIAR,
Municipiul Bacău

PROIECTANT,
SC GAMSERV CONS SRL BACĂU

Primar / Administrator public,

Administrator / Reprezentant legal,

Alexandru-Marian GRĂDINARU



Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau


CENTRALIZATORUL F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	214,565.35
		<i>Dev006 Masuri ISU la Arhitectura</i>	214,565.35
6	4.1.4	Instalatii	965,337.71
		<i>Dev001 Instalatie de detectie si semnalizare la incendiu.</i>	96,647.00
		<i>Dev002 Instalatie desfumare bazin.</i>	199,594.67
		<i>Dev003 Instalatie iluminat de securitate.</i>	140,749.08
		<i>Dev004 Instalatie hidranti interiori.</i>	246,949.70
		<i>Dev005 Instalatie hidranti exteriori.</i>	281,397.26
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,179,903.06
CAPITOL II			
II. Montaj			
14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	33,150.26
		<i>Dev007 Montaj echipamente.</i>	33,150.26
TOTAL CAPITOL II			33,150.26
CAPITOL III			
III. Procurare			
17	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	748,651.20
		<i>Utilaje si echipamente aferente obiectului Bazinul Olimpic de inot Bacau</i>	748,651.20
18	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
19	4.5	Dotari	0.00
20	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			748,651.20
CAPITOL IV			
IV. Probe			
22	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 02 Bazinul Olimpic de Inot Bacau (fara TVA)	1,961,704.52
TVA (21.00%)	411,957.95
TOTAL 02 Bazinul Olimpic de Inot Bacau (cu TVA)	2,373,662.46

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau
 Stadiul fizic: Dev001 Instalatie de detectie si semnalizare la incendiu.

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM12A2* - Montarea pe tavan de gips carton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	39.000	159.34	6,214.34
			material:	144.94	5,652.74
			manopera:	14.40	561.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	500006410 - Detector adresabil de fum, soclu inclus, CE	buc	39.000	142.80	5,569.20
2	EM12A2* - Montarea pe tavan de gips carton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	21.000	161.78	3,397.34
			material:	147.38	3,094.94
			manopera:	14.40	302.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	500006409 - Detector adresabil de temperatura, soclu inclus, CE	buc	21.000	145.20	3,049.20
3	EM13A1* - Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate, fum/temperatura, h <= 2,95 m	buc	60.000	10.00	600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	EM07A1* - Montare module intrare/iesire, la sisteme analog-adresabile, inaltime montaj h <= 2,95 m	buc	1.000	693.20	693.20
			material:	673.20	673.20
			manopera:	20.00	20.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	500006394 - Modul de intrari/iesiri pentru sisteme adresabile	buc	1.000	660.00	660.00
5	EM07A1* - Montare module intrare/iesire, la sisteme analog-adresabile, inaltime montaj h <= 2,95 m	buc	3.000	326.00	978.00
			material:	306.00	918.00
			manopera:	20.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	500006395 - Modul de integrare in bucla.	buc	3.000	300.00	900.00

12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EM08A1* - Conexiuni executate la module extensie/adresabile h <= 2,95 m	buc	4.000	8.00	32.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	32.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	EM09A1* - Verificari si probe functionale conexiuni la module, h <= 2,95 m	buc	4.000	10.00	40.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	40.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior	buc	10.000	387.58	3,875.80
			material:	377.58	3,775.80
			manopera:	10.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	500006494 - Sirena avertizare incendiu adresabila, de interior.	buc	10.000	372.00	3,720.00
9	EM24A2* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile in exterior	buc	2.000	482.13	964.26
			material:	468.93	937.86
			manopera:	13.20	26.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	500006496 - Sirena avertizare incendiu adresabila, de exterior.	buc	2.000	462.00	924.00
10	EM25A1* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu interior	buc	10.000	7.20	72.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	72.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	EM25A2* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu exterior	buc	2.000	9.20	18.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.20	18.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	EM27A1* - Montarea in mediu interior, pe zid de beton/caramida/suport metal (panou sandwich), butoane de incendiu adresabile inclusiv legaturi	buc	23.000	196.00	4,508.00
			material:	183.60	4,222.80
			manopera:	12.40	285.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	500006474 - Butoan de incendiu - mediu interior	buc	23.000	180.00	4,140.00
13	EM28A2* - Verificari si probe functionale la butoane de incendiu pentru centrale adresabile	buc	23.000	10.00	230.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	230.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	EC08A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	1,500.000	5.83	8,745.60
			material:	5.03	7,545.60
			manopera:	0.80	1,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	4812372 - Cablu de semnalizare la incendiu tip JE-H(St)H E90 FE180, 2x2x0.8mmp.	m	1,545.000	4.68	7,230.60
15	EA02E2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	1,500.000	21.15	31,730.64
			material:	6.35	9,530.64
			manopera:	14.80	22,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	5204118 - Clema clips tip "C", prindere tub d=20mm	buc	1,000.000	1.03	1,032.00
15	4415214 - Cot PVC d=20mm	buc	530.000	4.51	2,391.36
15	4415215 - Mufa imbinare PVC d=20mm	buc	300.000	1.96	586.80
15	6714823 - Teu imbinare pvc D=20mm, stas 7174	buc	135.000	4.22	570.24
16	EC04XA - Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	m	300.000	20.83	6,248.03
			material:	8.83	2,648.03
			manopera:	12.00	3,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	4800604 - Cablu energie NHXH E90 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U nid 2405	m	306.000	8.57	2,621.81
17	EI01A1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 MM	buc	1,000.000	7.50	7,500.00
			material:	1.50	1,500.00
			manopera:	6.00	6,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	6313332 - Diblu cu expandare marimea 6	buc	1,000.000	1.50	1,500.00
18	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	120.000	19.24	2,309.18
			material:	0.04	5.18
			manopera:	19.20	2,304.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	1.000	50.30	50.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.80	30.80
			utilaj:	19.50	19.50
			transport:	0.00	0.00
20	EH02A1 - Incercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari	buc	3.000	2.80	8.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.80	8.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

14

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1.380	24.00	33.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	33.12

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.38	942.28	45,085.19	37,691.20	19.50	33.12	82,829.01

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	848.05	0.00	0.00	848.05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		45,085.19	38,539.25	19.50	33.12	83,677.06


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,508.52	3,853.93	1.95	3.31	8,367.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		49,593.70	42,393.18	21.45	36.43	92,044.76

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,479.69	2,119.66	1.07	1.82	4,602.24
T4 = T3 + Beneficiu		52,073.39	44,512.84	22.52	38.25	96,647.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)					96,647.00
TVA (21.00%)					20,295.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					116,942.87

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



15

Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau
 Stadiul fizic: Dev002 Instalatie desfumare bazin.

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED10J1 - Buton de actionare si comanda pentru actionare la distanta, normal, in carcasa de bache-lita, montat pe dibluri de material plastic	buc	2.000	108.36	216.71
			material:	85.96	171.91
			manopera:	22.40	44.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	5535701 - Buton comanda pornire desfumare, simbol 3770 2 a 220 V	buc	2.000	82.20	164.40
2	RPCT34A1-asim. - Demontarea tamplariei din aluminiu-ferestre.	kg	2,270.000	6.40	14,528.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.40	14,528.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CK07B01> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	mp	90.780	1,184.95	107,570.12
			material:	1,155.15	104,864.87
			manopera:	29.20	2,650.78
			utilaj:	0.60	54.47
			transport:	0.00	0.00
3.1	100014312 - Ochiuri mobile din tamplarie de aluminiu.	mp	90.780	1,125.00	102,127.50
4	EC04XA - Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	m	850.000	21.88	18,595.92
			material:	9.88	8,395.92
			manopera:	12.00	10,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	4800616 - Cablu energie NHXH E90 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U nid 2405	m	867.000	9.59	8,312.80
5	EA02F1 - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	850.000	22.62	19,231.05
			material:	7.42	6,311.05
			manopera:	15.20	12,920.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	4455885 - Clema clips tip "C", prindere tub d=32mm	buc	570.000	1.19	677.16
5	6715182 - Cot din pvc diametrul exterior 32MM la 90', montat aparent	buc	220.000	5.71	1,256.64
5	6713439 - Mufa pvc, DN 32 nii 2167	buc	100.000	3.36	336.00
5	6714847 - Teu pvc, DN 32 stas 7174	buc	50.000	5.56	277.80

16

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EI01A1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 MM	buc	570.000	7.50	4,275.00
			material:	1.50	855.00
			manopera:	6.00	3,420.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	6313332 - Diblu cu expandare mărimea 6	buc	570.000	1.50	855.00
7	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	240.000	19.24	4,618.37
			material:	0.04	10.37
			manopera:	19.20	4,608.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	1.000	50.30	50.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.80	30.80
			utilaj:	19.50	19.50
			transport:	0.00	0.00
9	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	3.630	24.00	87.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	87.12

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.63	1,210.06	123,156.72	48,402.38	73.97	87.12	171,720.19

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,089.05	0.00	0.00	1,089.05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		123,156.72	49,491.43	73.97	87.12	172,809.24

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	12,315.67	4,949.14	7.40	8.71	17,280.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		135,472.39	54,440.57	81.36	95.83	190,090.16


Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6,773.62	2,722.03	4.07	4.79	9,504.51
T4 = T3 + Beneficiu		142,246.01	57,162.60	85.43	100.62	199,594.67

TOTAL GENERAL (fara TVA)					199,594.67	
TVA (21.00%)					41,914.88	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					241,509.55	

14

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



13

Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau
 Stadiul fizic: Dev003 Instalatie iluminat de securitate.

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE12A01^ - Montare corp de iluminat cu leduri de tip ..., pentru marcarea hidrantilor.	buc	15.000	27.09	406.34
			material:	12.69	190.34
			manopera:	12.00	180.00
			utilaj:	2.40	36.00
			transport:	0.00	0.00
1	5566112 - Corp de iluminat cu leduri, pentru marcarea hidrantilor, cu autonomie 3h..	buc	15.000	144.00	2,160.00
2	EE12A01^ - Montare corp de iluminat cu leduri de tip ..., pentru continuarea lucrului.	buc	31.000	27.09	839.78
			material:	12.69	393.38
			manopera:	12.00	372.00
			utilaj:	2.40	74.40
			transport:	0.00	0.00
2	5566116 - Corp de iluminat cu leduri, cu kit de emergenta autonomie 3h, pentru continuarea lucrului.	buc	31.000	598.80	18,562.80
3	EE12A01^ - Montare corp de iluminat cu leduri de tip ..., pentru interventii.	buc	16.000	27.09	433.43
			material:	12.69	203.03
			manopera:	12.00	192.00
			utilaj:	2.40	38.40
			transport:	0.00	0.00
3	5566115 - Corp de iluminat cu leduri, pentru interventie, kit de emergenta pentru autonomie 3 ore.	buc	16.000	598.80	9,580.80
4	EE12A01^ - Montare corp de iluminat cu leduri de tip ..., pentru marcarea iesirilor/cailor de evacuare - EXIT.	buc	90.000	27.09	2,438.07
			material:	12.69	1,142.07
			manopera:	12.00	1,080.00
			utilaj:	2.40	216.00
			transport:	0.00	0.00
4	5566117 - Corp de iluminat cu leduri, pentru marcarea EXIT, cu autonomie 3h.	buc	90.000	142.80	12,852.00
5	EC04XA - Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	m	1,500.000	20.34	30,516.93
			material:	8.34	12,516.93
			manopera:	12.00	18,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	4801907 - Cablu energie CYY-F 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	1,530.000	8.10	12,393.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EA02F1 - Tub izolant, de protecție, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	1,200.000	22.62	27,149.71
			material:	7.42	8,909.71
			manopera:	15.20	18,240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	4455885 - Clema clips tip "C", prindere tub d=32mm	buc	1,000.000	1.19	1,188.00
6	6715182 - Cot din pvc diametrul exterior 32MM la 90', montat aparent	buc	225.000	5.71	1,285.20
6	6713439 - Mufa pvc, DN 32 nii 2167	buc	180.000	3.36	604.80
6	6714847 - Teu pvc, DN 32 stas 7174	buc	135.000	5.56	750.06
7	EI01A1 - Dibu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 MM	buc	1,000.000	7.50	7,500.00
			material:	1.50	1,500.00
			manopera:	6.00	6,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	6313332 - Dibu cu expandare marimea 6	buc	1,000.000	1.50	1,500.00
8	ED10J1 - Buton de actionare si comanda pentru actionare la distanta, normal, in carcasa de bache-lita, montat pe dibluri de material plastic	buc	11.000	108.36	1,191.92
			material:	85.96	945.52
			manopera:	22.40	246.40
			transport:	0.00	0.00
8.1	5535713 - Buton comanda/test iluminat de securitate, simbol 3771 2a;220 V	buc	11.000	82.20	904.20
9	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	160.000	19.24	3,078.91
			material:	0.04	6.91
			manopera:	19.20	3,072.00
			transport:	0.00	0.00
10	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	4.000	50.30	201.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.80	123.20
			transport:	0.00	0.00
11	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	2.160	24.00	51.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			transport:	24.00	51.84

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.16	1,187.64	72,791.56	47,505.60	442.80	51.84	120,791.80

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,068.88	0.00	0.00	1,068.88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		72,791.56	48,574.48	442.80	51.84	121,860.67

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,279.16	4,857.45	44.28	5.18	12,186.07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		80,070.71	53,431.92	487.08	57.02	134,046.74

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	4,003.54	2,671.60	24.35	2.85	6,702.34
T4 = T3 + Beneficiu		84,074.25	56,103.52	511.43	59.88	140,749.08

TOTAL GENERAL (fara TVA)						140,749.08
TVA (21.00%)						29,557.31
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						170,306.38

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau
 Stadiul fizic: Dev004 Instalatie hidranti interiori.

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA03H# - Teava otel zincata, montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale, diam 3".	m	480.000	179.36	86,092.28
			material:	79.36	38,092.28
			manopera:	100.00	48,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	3306118 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.M - 80(3) OL 32 1 S 7656	m	484.800	77.41	37,529.34
2	SA03F# - Teava otel zincata, montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale, diam 2".	m	240.000	99.97	23,993.82
			material:	53.97	12,953.82
			manopera:	46.00	11,040.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	3306091 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.M - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	242.400	52.39	12,699.82
3	SA35C# - Fiting (cot,reductie)fonta mal, Montare insurub la tevi ol zn, la coloane pentru hidr int, tevi d=3".	buc	147.000	53.17	7,815.87
			material:	5.57	818.67
			manopera:	47.60	6,997.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	4118076 - Cot zincat fi-fi DN 3 cod 45009009	buc	72.000	128.40	9,244.80
3	4115608 - Teu egal zincat DN 3 cod 45013009	buc	57.000	153.60	8,755.20
3	4114367 - Reductie zincata fi-fe DN 3X2 cod 45024128	buc	15.000	45.38	680.76
3	4122339 - Racord oland drept zn fil cil fi-fe DN3 cod 45033109	buc	3.000	201.60	604.80
4	SA35A# - Fiting (cot,reductie)fonta mal, montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int, tevi D=2".	buc	71.000	25.46	1,807.96
			material:	3.46	245.96
			manopera:	22.00	1,562.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	4118039 - Cot zincat fi-fi DN 2 cod 45009007	buc	36.000	33.34	1,200.10
4	4115556 - Teu egal zincat DN 2 cod 45013007	buc	32.000	50.08	1,602.43
4	4122299 - Racord oland drept zn fil cil fi-fi DN2 cod 45033007	buc	3.000	93.24	279.72

22

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	AcA62D* - Sudarea prin metoda electrofuziune a fittingurilor electrosudabile cu sau fara colier din PEHD (sa bransament/teu bransament), D = 90 - 160 mm	buc	1.000	263.80	263.80
			material:	242.68	242.68
			manopera:	19.20	19.20
			utilaj:	1.92	1.92
			transport:	0.00	0.00
5.1	500008077 - Piesa trecere PEHD-Otel, d=90x3", sdr11 cu colier	buc	1.000	226.80	226.80
6	SA43H1 - Bratara pentru fixa-ea cond. otel+pvc de alim. cu apafgaze, Montare prin incastrare, cond. avand d=2 toli	buc	240.000	25.62	6,148.70
			material:	10.42	2,500.70
			manopera:	15.20	3,648.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SA43J1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, montare prin incastrare, cond. avand D=3 toli	buc	480.000	33.06	15,868.61
			material:	14.26	6,844.61
			manopera:	18.80	9,024.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EI01B1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 10 sau 12 MM	buc	240.000	10.02	2,403.84
			material:	2.02	483.84
			manopera:	8.00	1,920.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	6313356 - Diblu cu expandare marimea 10	buc	240.000	2.02	483.84
9	EI01B1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 10 sau 12 MM	buc	480.000	10.70	5,136.00
			material:	2.70	1,296.00
			manopera:	8.00	3,840.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	6313368 - Diblu cu expandare marimea 12	buc	480.000	2.70	1,296.00
10	RPIC29C# - Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, D= 2 "	BUCAT A	189.000	25.24	4,770.74
			material:	1.24	234.74
			manopera:	24.00	4,536.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPIC29D# - Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, D= 2 1/2 - 4 "	BUCAT A	336.000	69.53	23,360.87
			material:	1.53	512.87
			manopera:	68.00	22,848.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	ACA15A01^-asim. - Carotare pereti zidarie de caramida/beton, D=2"-3".	buc	32.000	109.04	3,489.28
			material:	102.24	3,271.68
			manopera:	6.80	217.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	SD08XF - Robinet de trecere cu ventil si mufa avand diametru de 3"	buc	3.000	577.30	1,731.90
			material:	525.30	1,575.90
			manopera:	52.00	156.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	4202539 - Robinet trec. fonta 3 a vent+mufa PN10 S6480	buc	3.000	510.00	1,530.00
14	SF01A# - Efectuare proba etans pres instal apa calda, rece, din cond OL, zn, sudate longit, D= 3/8 - 2	m	240.000	6.00	1,440.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.00	1,440.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SF01B# - Efectuare proba etans pres instal apa calda, rece, din cond OL, zn, sudate longit, D= 2 1/2 - 4	m	480.000	8.00	3,840.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	3,840.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	SF02A# - Efectuare proba funct instal apa rece, din cond otel zincat, sud longit, d=3/8 - 2	10 m	24.000	4.00	96.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	96.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	SF02B# - Efectuare proba funct instal apa rece, din cond OL zn, sud longit, D=2 1/2 - 4	10 m	48.000	6.00	288.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.00	288.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	8.570	24.00	205.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	205.68

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
8.57	2,986.80	91,441.55	119,472.00	1.92	205.68	211,121.15

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,688.12	0.00	0.00	2,688.12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		91,441.55	122,160.12	1.92	205.68	213,809.27

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	9,144.15	12,216.01	0.19	20.57	21,380.93
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		100,585.70	134,376.13	2.11	226.25	235,190.19

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,029.29	6,718.81	0.11	11.31	11,759.51
T4 = T3 + Beneficiu		105,614.99	141,094.94	2.22	237.56	246,949.70
TOTAL GENERAL (fara TVA)						246,949.70
TVA (21.00%)						51,859.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						298,809.14

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



25

Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau
 Stadiul fizic: Dev005 Instalatie hidranti exteriori.

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA03I#-asim. - Teava otel zincata,montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale, diam 6"	m	25.000	390.50	9,762.60
			material:	232.50	5,812.60
			manopera:	158.00	3,950.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	3306211 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.G -150(6) OL 32 1 S 7656	m	25.250	226.80	5,726.70
2	SA03I# - Teava otel zincata,montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale, diam 4"	m	18.000	287.00	5,166.05
			material:	155.00	2,790.05
			manopera:	132.00	2,376.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	3306417 - Teava pentru instalatii.zinc filet M -100(4) OL 32 1 S 7656	m	18.180	151.20	2,748.82
3	SA03F# - Teava otel zincata,montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale, diam 2"	m	30.000	99.97	2,999.23
			material:	53.97	1,619.23
			manopera:	46.00	1,380.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	3306091 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.M - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	30.300	52.39	1,587.48
4	AcA44D* - Aranjarea in vederea imbinarii a tuburilor din PEHD, D = 110 mm, sub forma de colaci L=50 m, inclusiv pozitionarea in pamant dupa imbinare	m	32.000	99.39	3,180.45
			material:	69.07	2,210.21
			manopera:	5.48	175.36
			utilaj:	24.84	794.88
			transport:	0.00	0.00
4.0	6717077 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 10 diam ext 110MM	m	32.480	59.40	1,929.31
4.0	100014301 - Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17MM	m	35.200	1.50	52.80
5	AcA58G* - Sudarea prin metoda electrofuziune a fittingurilor electrosudabile din PEHD (mufa/cot), D = 110 mm	buc	4.000	164.29	657.16
			material:	124.29	497.16
			manopera:	35.20	140.80
			utilaj:	4.80	19.20
			transport:	0.00	0.00
5.1	500007951 - Mufa electrosudabila pehd d.110	buc	4.000	116.16	464.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ACE09K01^ - Robinet de tip Jafar, DN 40-300, cu clapa fluture, corp wafer, se utilizeaza in instalatiile industriale	buc	3.000	1,181.13	3,543.40
			material:	1,141.13	3,423.40
			manopera:	40.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	600011925 - Robinet Jafar cu clapa fluture, corp wafer, DN 150	buc	3.000	1,125.60	3,376.80
7	SD15XD-asim. - Racord STORZ cu etans.plana avind diametrul de 2 1/2", Dn=65mm.	buc	3.000	114.56	343.69
			material:	60.56	181.69
			manopera:	54.00	162.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	4122313 - Racord STORZ, DN 65 21/2 zn	buc	3.000	58.80	176.40
8	SD07E# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1 1/2"	buc	2.000	19.20	38.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.20	38.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	4201690 - Robinet de trecere/retinere cu sfera, D=11/2", PN 16 mufa ni522	buc	1.000	98.26	98.26
8	4201688 - Clapeta de sens 11/2".	buc	1.000	106.00	106.00
9	SD07F# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=2"	buc	2.000	213.97	427.94
			material:	187.57	375.14
			manopera:	26.40	52.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	4201705 - Robinet de trecere/retinere cu sfera, D=2", PN 16 mufa ni522	buc	2.000	184.80	369.60
10	SD07I# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=4	buc	8.000	64.00	512.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	64.00	512.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	4201731 - Robinet de trecere/retinere cu sfera, D=4", PN 16 mufa ni522	buc	6.000	1,110.00	6,660.00
10	4201896 - Clapeta de sens 4".	buc	2.000	921.60	1,843.20
11	RPEI13C%-asim. - Montarea electrovanelor si clapetelor de reglare idem, electrice si pneumatice cu sectiuni de trecere fluid tehnologic de peste 80 MM;	buc	1.000	3,901.68	3,901.68
			material:	3,237.68	3,237.68
			manopera:	664.00	664.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	5722012 - Electrovana cu D=4".	buc	1.000	3,228.00	3,228.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	RPIC21B# - Montarea distribuitorului-colector, pe suport gata confectionat,D=102-150 MM	buc	1.000	5,111.64	5,111.64
			material:	4,854.72	4,854.72
			manopera:	254.40	254.40
			utilaj:	2.52	2.52
			transport:	0.00	0.00
12.1	412444G - Distribuitor hidranti Dn=200mm.	buc	1.000	4,668.00	4,668.00
13	SE56A#-asim. - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 4".	buc	2.000	92.00	184.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	92.00	184.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	7322059 - Filtru de impuritati pentru apa cu mufe filetate D = 4".	buc	1.000	1,358.40	1,358.40
13	7322060 - Filtru autocuratare pentru apa cu mufe filetate D = 4".	buc	1.000	2,100.00	2,100.00
14	SD16C# - Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie, avand diametrul de 4"	buc	2.000	868.28	1,736.56
			material:	836.28	1,672.56
			manopera:	32.00	64.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	4625177 - Sorb cu valva cu mufa filet D = 4".	buc	2.000	828.00	1,656.00
15	TFD01A1 - Manometru montat pe conducta	buc	1.000	412.45	412.45
			material:	306.54	306.54
			manopera:	63.20	63.20
			utilaj:	42.71	42.71
			transport:	0.00	0.00
15.1	7328267 - Manometru 10 barr cu reductie de la 4"x1/2".	buc	1.000	238.80	238.80
16	ATB06B - Montarea aparatelor de nivel,densitate,etc. pe stuturi existente:laterale	buc	1.000	544.18	544.18
			material:	490.98	490.98
			manopera:	53.20	53.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	7325942 - Senzor de nivel cu releu.	buc	1.000	468.00	468.00
17	ATE20XA-asim. - Montare deditmetru-cititor debit cu Dn=6".	buc	1.000	7,398.80	7,398.80
			material:	6,507.60	6,507.60
			manopera:	236.00	236.00
			utilaj:	655.20	655.20
			transport:	0.00	0.00
17.0	20016152 - Debitmetru - cititor dedite cu Dn=6".	buc	1.000	6,507.60	6,507.60
18	ACE10E% - Camine de vizitare vane, cu H<=2 M si cu sectiunea rectangulara sau ovoidala, avand diametrul de: 1000MM	buc	1.000	11,175.23	11,175.23
			material:	9,326.33	9,326.33
			manopera:	1,664.40	1,664.40
			utilaj:	184.50	184.50
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	ACF02B-1%-asim. - Scara acces camin prefabricat, din otel lat de 50X10 MM si trepte din otel-beton cu dn=20 MM, pentru acces in camine din beton monolit.	m	4.000	572.44	2,289.74
			material:	452.44	1,809.74
			manopera:	120.00	480.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	AcA45C* - Aranjarea in vederea imbinarii a tuburilor din PEHD, D = 160 mm, sub forma de bare L=12 m, inclusiv pozitionarea in pamant dupa imbinare	m	400.000	189.53	75,811.20
			material:	173.21	69,283.20
			manopera:	16.32	6,528.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.0	6717097 - Teava polietilena inalta densitate, PE100, PN10, D.ext.160MM	<i>m</i>	406.000	162.00	65,772.00
20.0	100014301 - Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17MM	<i>m</i>	440.000	1.50	660.00
21	AcA58J* - Sudarea prin metoda electrofuziune a fittingurilor electrosudabile din PEHD (mufa/cot), D = 160 mm	buc	11.000	741.40	8,155.40
			material:	680.52	7,485.72
			manopera:	53.20	585.20
			utilaj:	7.68	84.48
			transport:	0.00	0.00
21.1	500007943 - Cot 90°electrosudabil d.160	<i>buc</i>	11.000	642.00	7,062.00
22	AcA58J* - Sudarea prin metoda electrofuziune a fittingurilor electrosudabile din PEHD (mufa/cot), D = 160 mm	buc	20.000	226.24	4,524.80
			material:	165.36	3,307.20
			manopera:	53.20	1,064.00
			utilaj:	7.68	153.60
			transport:	0.00	0.00
22.1	500007953 - Mufa electrosudabila pehd d.160	<i>buc</i>	20.000	156.00	3,120.00
23	TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	18.360	1,647.00	30,238.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,647.00	30,238.92
			transport:	0.00	0.00
24	ACF03A# - Umpluturi in santuri la cond.de alim.cu apa sau canalizare la tub.de drenaj exec.cu: nisip	M CUB	58.000	128.95	7,479.10
			material:	104.55	6,063.90
			manopera:	24.40	1,415.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	TSD15XB - Strat repartitie nisip granulatie 0-7MM, prevaz. subprisma de balastare, cu placa vibratoare de 0,7 T- la bazin.	mc	62.000	173.51	10,757.62
			material:	122.40	7,588.80
			manopera:	48.80	3,025.60
			utilaj:	2.31	143.22
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	TSD03XA - Imprastierea pam.din ter.cat.I-II,iii-iv,cu buldoztract.sen.80-180cp,strat.GR.15-20CM,ter.cat.I-II	100 mc	17.160	285.18	4,893.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	285.18	4,893.69
			transport:	0.00	0.00
27	TSD05XA - Compactarea cu maiul mec.150-200Kg a umplut.in strat.succes.20-30CM,exclusiv udarea,din pam.necoeziv	100 mc	17.160	973.52	16,705.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	417.60	7,166.02
			utilaj:	555.92	9,539.61
			transport:	0.00	0.00
28	TSC35XF9 - Incarcata,transportat,cu incarcator frontal la distde:in dep.inc.front.pneu.2,6-3,9MC cat.II,D.21-30 - PAMANT EXCEDENTAR	100 mc	1.200	519.00	622.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	519.00	622.80
			transport:	0.00	0.00
29	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$- PAMANT EXCEDENTAR	tona	192.000	18.00	3,456.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,456.00
30	SF01A# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 3/8 - 2	m	30.000	6.00	180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	SF01B# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 2 1/2 - 4	m	43.000	8.00	344.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	344.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	SF02A# - Efectuare proba funct instal apa rece,din cond otel zincat, sud longit,d=3/8 - 2	10 m	3.000	4.00	12.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	12.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	SF02B# - Efectuare proba funct instal apa rece,din cond OL zn,sud longit,D=2 1/2 - 4	10 m	4.300	6.00	25.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.00	25.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda, rece, din teava pvc(G) sau pe, pp, pp-R d=16-110 MM	m	432.000	6.40	2,764.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.40	2,764.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	SF02C# - Efectuare proba funct instal apa rece, din teava pvc(G) sau pe, pp, pp-R d=16-110 MM	10 m	43.200	4.40	190.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.40	190.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	213.080	24.00	5,113.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	5,113.92

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
213.08	896.78	151,010.31	35,871.33	47,375.33	8,569.92	242,826.89


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	807.10	0.00	0.00	807.10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		151,010.31	36,678.43	47,375.33	8,569.92	243,633.99

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	15,101.03	3,667.84	4,737.53	856.99	24,363.40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		166,111.34	40,346.28	52,112.86	9,426.91	267,997.39

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,305.57	2,017.31	2,605.64	471.35	13,399.87
T4 = T3 + Beneficiu		174,416.91	42,363.59	54,718.51	9,898.26	281,397.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)	281,397.26
TVA (21.00%)	59,093.42
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	340,490.69

Beneficiar,
Ofertant/Executant,


Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau
 Stadiul fizic: Dev006 Masuri ISU la Arhitectura

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT34A1-asim. - Demontarea tamplariei din aluminiu-usi.	kg	738.000	6.40	4,723.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.40	4,723.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CK27A1 - Usi metalice inter. rezistenta foc constructii nuclearelectr. 1canat,supr. toc <3mp,in pereti din blocur9 beton.	mp	18.450	2,346.77	43,297.94
			material:	1,345.93	24,832.45
			manopera:	943.60	17,409.42
			utilaj:	57.24	1,056.08
			transport:	0.00	0.00
2.1	6306602 - Usa exterioara rezistenta la foc 1-2 canate	mp	18.450	1,194.00	22,029.30
3	RPCO56C#-asim. - Demontarea peretilor despartitori din rigips.	MP	520.000	10.00	5,200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	5,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CD19E01^ - Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 3,3 m si masa de 17 kg/mp, grosime 75 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare simpla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala	mp	620.000	147.70	91,576.36
			material:	104.50	64,792.36
			manopera:	43.20	26,784.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CF08B# - Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	620.000	30.80	19,096.00
			material:	10.80	6,696.00
			manopera:	20.00	12,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCR55A1-asim. - Pregatirea suprafetelor varuite cu vopsea lavabila prin smirgheluire.	mp	620.000	5.00	3,100.00
			material:	0.60	372.00
			manopera:	4.40	2,728.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCR25B1-asim. - Amorsarea suprafetelor ce vor fi zugravite cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior.	mp	620.000	5.74	3,557.25
			material:	0.94	581.25
			manopera:	4.80	2,976.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.0	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	62.000	8.70	539.40
8	RPCR25A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior- 2 straturi	mp	620.000	21.32	13,218.03
			material:	6.10	3,785.10
			manopera:	15.21	9,432.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	6104353 - Vopsea vinarom - VAR LAVABIL alb V.108-210 stas 7359-80	kg	186.000	15.90	2,957.40
9	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	6.870	24.00	164.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	164.88

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6.87	2,041.34	101,059.15	81,653.55	1,056.08	164.88	183,933.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,837.20	0.00	0.00	1,837.20
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		101,059.15	83,490.75	1,056.08	164.88	185,770.86


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,105.92	8,349.08	105.61	16.49	18,577.09
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		111,165.07	91,839.83	1,161.69	181.37	204,347.95

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,558.25	4,591.99	58.08	9.07	10,217.40
T4 = T3 + Beneficiu		116,723.32	96,431.82	1,219.77	190.44	214,565.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	214,565.35
TVA (21.00%)	45,058.72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	259,624.07

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



33

Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau
 Stadiul fizic: Dev007 Montaj echipamente.

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM03A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, maxim 4 bucle, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida.	buc	1.000	189.40	189.40
			material:	153.40	153.40
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	500006393 - Acumulator capsulat 12V/7Ah, fara intretinere	buc	2.000	76.32	152.64
2	EM03B1* - Conexiuni, legaturi si etichetare, la centrala detectare-avertizare incendiu, analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	set	1.000	18.00	18.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	EM03C1* - Programare, verificare si probe functionale la centrala+1 bucla la centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	buc	1.000	192.00	192.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	192.00	192.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	EM07A1*-asim. - Montare de comunicatii GSM, la sisteme analog-adresabile, inaltime montaj h <= 2,95 m	buc	1.000	20.00	20.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.00	20.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	EM08A1* - Conexiuni executate la module extensie/adresabile h <= 2,95 m	buc	1.000	8.00	8.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	8.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	EM09A1* - Verificari si probe functionale conexiuni la module, h <= 2,95 m	buc	1.000	10.00	10.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	10.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

34

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EM03A1*-asim. - Montarea centralelor de desfumare la incendiu, adresabila, maxim 5 zone cu 8 abonati, montaj pe zid beton/caramida.	buc	1.000	189.40	189.40
			material:	153.40	153.40
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EM03B1*-asim. - Conexiuni, legaturi si etichetare, la centrala de desfumare la incendiu, adresabila maxim 5 zone.	set	1.000	18.00	18.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	EM03C1*-asim. - Programare, verificare si probe functionale la centrala de desfumare la incendiu adresabila maxim 5 zone.	buc	1.000	192.00	192.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	192.00	192.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CK25A1-asim. - Diverse accesorii pentru tamplarie dispozitiv de actionare ochi mobil-actuator.	buc	48.000	68.00	3,264.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	68.00	3,264.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	EF01C01> - Montare tablou electric complet echipat	buc	2.000	350.40	700.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	350.40	700.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	SD14XB - Hidrant interior DN 2", pentru cladiri, montat pe perete	buc	15.000	160.00	2,400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	160.00	2,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RPSE23A#-asim. - Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare cuprinzand electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debitul maxim de peste 2 L/sec	BUCAT A	1.000	1,023.01	1,023.01
			material:	3.01	3.01
			manopera:	1,020.00	1,020.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	TCD11B1 - Grup electrogen automat:de la 50-90 kva	buc	1.000	6,574.00	6,574.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6,574.00	6,574.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

35

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPACC05A - Mont.pe postament exist.a pompelor de ape uzate cu ax orizontal, racord de asp.D= 2"-4"	BUCAT A	1.000	445.65	445.65
			material:	10.85	10.85
			manopera:	236.80	236.80
			utilaj:	198.00	198.00
			transport:	0.00	0.00
16	SE01A1 - Recipient pentru hidrofor,din tabla otel,capacit. de 160L sau 250L	buc	1.000	809.69	809.69
			material:	514.19	514.19
			manopera:	294.00	294.00
			utilaj:	1.50	1.50
			transport:	0.00	0.00
17	ACE13D01^ - Hidrant suprateran de tip Jafar cu protectie la rupere, DN 80, complet echipat, corp fonta ductila, cot cu picior si flanse, utilizat ca echipament de stingere a incendiilor racordat la rețelele de apa / apa potabila	buc	5.000	60.00	300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	60.00	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	ACD05A12^-asim. - Rezervor subteran de tip Alfa Ecologic, din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS), cu volum de >100 mc, pentru apa potabila sau rezerva de incendiu-289 mc.	buc	1.000	11,952.00	11,952.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,152.00	1,152.00
			utilaj:	10,800.00	10,800.00
			transport:	0.00	0.00
19	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1.040	24.00	24.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	24.96

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.04	411.79	834.85	16,471.60	10,999.50	24.96	28,330.91

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	370.61	0.00	0.00	370.61
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		834.85	16,842.21	10,999.50	24.96	28,701.52

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	83.49	1,684.22	1,099.95	2.50	2,870.15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		918.34	18,526.43	12,099.45	27.46	31,571.67


Beneficiu						
Profit	5.0000 %	45.92	926.32	604.97	1.37	1,578.58
T4 = T3 + Beneficiu		964.25	19,452.75	12,704.42	28.83	33,150.26

36

TOTAL GENERAL (fara TVA)	33,150.26
TVA (21.00%)	6,961.55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	40,111.81

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



Beneficiar: Municipiul Bacau
 Executant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Proiectant: SC GAMSERV CONS SRL BACAU
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau


Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	<i>Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului Bazinul Olimpic de inot Bacau</i>				748,651.20	
1	01 Centrala de avertizare la incendiu adresabila cu 2 bucle, 125 elemente/bucle.	buc	1.000	5,248.80	5,248.80	0
2	02 Comunicator-Apelator universal GSM -2G	buc	1.000	1,188.00	1,188.00	0
3	03 Centrala universala de comanda desfumare si ventilatie pt 8 zone x 8 A disponibili pt actionaripe fiecare bucla.	buc	1.000	22,680.00	22,680.00	0
4	04 Motor desfumare fereastre, deschidere 90 grade, 500N, 24V, IP20.	buc	48.000	3,409.20	163,641.60	0
5	05 Tablou electric complet echipat pentru luminat de securitate.	buc	2.000	2,388.00	4,776.00	0
6	06 Cutie hidrant interior complet echipata premium, 650x550x200mm, certificat CE.	buc	15.000	1,108.80	16,632.00	0
7	07 Grup pompare circuit hidranti-1A- Pompa apa Q=25l/s,H=25mCA+1R- Pompa rezerva G=25l/s,H=25mCA+1P-Pompa pilit Q=2l/s,H=60mCA.	buc	1.000	76,800.00	76,800.00	0
8	08 Grup electrogen automat 400V, 90kVA.	buc	1.000	102,000.00	102,000.00	0
9	09 Pompa submersibila ape uzate, de basa, DAB FEKA, BVP 750MA	buc	1.000	1,740.00	1,740.00	0
10	10 Vas expansiune 200l, rotund Contra-flex	buc	1.000	2,146.80	2,146.80	0
11	11 Hidrant exterior supateran neretezabil 2XB Dn 80 Al, 1.5ml, complet echipat.	buc	5.000	1,959.60	9,798.00	0
12	12 Rezervor fibra de sticla orizonta ingropat 286mc, echipat cu flanse si gura vizitare.	buc	1.000	342,000.00	342,000.00	0
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					748,651.20	
TOTAL Echipamente in 02 Bazinul Olimpic de inot Bacau					748,651.20	

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Beneficiar,

Ofertant/Executant,



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 274 DIN 25.06.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI ÎN DEVIZUL GENERAL - faza
PROIECT TEHNIC pentru OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „OBTINERE
AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU – BAZINUL DE ÎNOT”

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU

AMPLASAMENT: Județul Bacău, municipiul Bacău, Str. Aleea Ghiocailor nr. 10 - 14

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:


Valoare totală : 2.835.226,48 lei cu TVA

din care:

- **C+M: 1.467.794,52 lei cu TVA**

conform Devizului General, parte integrantă a documentației tehnico-economice faza **Proiect Tehnic nr. 47/2022**, întocmit de **S.C. GAMSERV CONS S.R.L** pentru obiectivul de investiții „**Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Bazinul de Înot**”

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
CRISTINEL DUMBRAVĂ



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR



SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

