

Beneficiar: UAT Comuna Baci
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	1,038,338.00	218,050.98	1,256,388.98
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38
1.4.1	0 Relocare cu utilitati	2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38
TOTAL CAPITOL 1		3,585,952.36	753,050.00	4,339,002.36

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.1.1	Studii de teren	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	295,000.00	61,950.00	356,950.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	110,000.00	23,100.00	133,100.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	2,100.00	12,100.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	170,000.00	35,700.00	205,700.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	175,000.00	36,750.00	211,750.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	120,000.00	25,200.00	145,200.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	40,000.00	8,400.00	48,400.00
TOTAL CAPITOL 3		510,000.00	107,100.00	617,100.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	16,720,878.66	3,511,384.52	20,232,263.18
4.1.1	1 Demolari si desfaceri	31,434.97	6,601.34	38,036.32
4.1.2	2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci	1,205,209.17	253,093.93	1,458,303.10
4.1.3	3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)	1,544,160.50	324,273.71	1,868,434.21
4.1.4	4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)	1,559,380.73	327,469.95	1,886,850.68
4.1.5	5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama	1,906,543.43	400,374.12	2,306,917.55
4.1.6	6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680	2,026,509.32	425,566.96	2,452,076.27
4.1.7	7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490	6,658,034.91	1,398,187.33	8,056,222.25
4.1.8	8 Lucrari comune	1,618,606.73	339,907.41	1,958,514.14
4.1.9	9 Organizare de santier	170,998.90	35,909.77	206,908.67
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		16,720,878.66	3,511,384.52	20,232,263.18

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	211,953.42	0.00	211,953.42
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	96,342.47	0.00	96,342.47
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	19,268.49	0.00	19,268.49
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	96,342.47	0.00	96,342.47
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	500,000.00	105,000.00	605,000.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10,000.00	2,100.00	12,100.00
TOTAL CAPITOL 5		721,953.42	107,100.00	829,053.42

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00

TOTAL Modernizare Strazi in Comuna Baciustr. Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)	21,538,784.44	4,478,634.51	26,017,418.96
TOTAL Constructii+Montaj	19,268,493.02	4,046,383.53	23,314,876.55

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 0 Relocare cu utilitati

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38
4.1.4.1	0.1 Relcoare cu utilitati	2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 0 Relocare cu utilitati	2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 1 Demolari si desfaceri

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	31,434.97	6,601.34	38,036.32
4.1.1.1	1.1 Demolari si desfaceri	31,434.97	6,601.34	38,036.32
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		31,434.97	6,601.34	38,036.32
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 1 Demolari si desfaceri	31,434.97	6,601.34	38,036.32

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,205,209.17	253,093.93	1,458,303.10
4.1.1.1	2.1.1 SR1 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	319,190.55	67,030.02	386,220.57
4.1.1.2	2.1.2 SR2 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	720.87	151.38	872.25
4.1.1.3	2.1.3 SR4 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	38,881.43	8,165.10	47,046.53
4.1.1.4	2.1.4 Bordura mare - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	17,235.51	3,619.46	20,854.96
4.1.1.5	2.1.5 Bordura mica - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	8,063.57	1,693.35	9,756.92
4.1.1.6	2.1.6 Spatii verzi - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	4,549.59	955.41	5,505.00
4.1.1.7	2.1.7 Ziduri de sprijin	340,094.35	71,419.81	411,514.16
4.1.1.8	2.1.8 Ghena gunoi	51,333.61	10,780.06	62,113.67
4.1.1.9	2.2.1 SR1 - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri	3,654.50	767.44	4,421.94
4.1.1.10	2.2.2 SR2 - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri	63,705.71	13,378.20	77,083.91
4.1.1.11	2.2.3 Bordura mare - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri	9,226.75	1,937.62	11,164.37
4.1.1.12	2.3.1 SR2 - Strada laterala 1.2 acces blocuri	44,323.15	9,307.86	53,631.02
4.1.1.13	2.3.2 SR4 - Strada laterala 1.2 acces blocuri	6,738.98	1,415.19	8,154.17
4.1.1.14	2.4.1 SR1 - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate	946.97	198.86	1,145.83
4.1.1.15	2.4.2 SR2 - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate	39,350.31	8,263.56	47,613.87
4.1.1.16	2.4.3 Bordura mare - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate	2,382.99	500.43	2,883.42
4.1.1.17	2.5.1 SR1 - Strada Laterala 2 Jupiter	1,725.05	362.26	2,087.32

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.1 8	2.5.2 SR2 - Strada Laterală 2 Jupiter	184.64	38.78	223.42
4.1.1.1 9	2.5.3 SR3 - Strada Laterală 2 Jupiter	13,886.69	2,916.21	16,802.90
4.1.1.2 0	2.5.4 Bordura mare - Strada Laterală 2 Jupiter	4,356.55	914.87	5,271.42
4.1.1.2 1	2.6.1 SR4 - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala	6,292.28	1,321.38	7,613.65
4.1.1.2 2	2.6.2 Bordura mica - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala	740.80	155.57	896.37
4.1.1.2 3	2.7.1 SR1 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr	568.61	119.41	688.02
4.1.1.2 4	2.7.2 SR2 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr	55,083.58	11,567.55	66,651.13
4.1.1.2 5	2.7.3 Bordura mare - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr	1,422.92	298.81	1,721.73
4.1.1.2 6	2.8.1 SR2 - Parcari noi paralele relocalate Zona1 pe dr si stg acces parcare	17,288.37	3,630.56	20,918.93
4.1.1.2 7	2.9.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-paralele Zona 1 in spate	23,598.37	4,955.66	28,554.03
4.1.1.2 8	2.10.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-perpendiculare Zona 1 accese blocuri dr	129,662.46	27,229.12	156,891.57
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		1,205,209.17	253,093.93	1,458,303.10

CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci	1,205,209.17	253,093.93	1,458,303.10

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,544,160.50	324,273.71	1,868,434.21
4.1.1.1	3.1.1 SR1 - Strada Saturn	358,435.42	75,271.44	433,706.86
4.1.1.2	3.1.2 SR2 - Strada Saturn	652.87	137.10	789.98
4.1.1.3	3.1.3 SR4 - Strada Saturn	47,528.36	9,980.96	57,509.32
4.1.1.4	3.1.4 Bordura mare - Strada Saturn	15,861.98	3,331.02	19,193.00
4.1.1.5	3.1.5 Bordura mica - Strada Saturn	5,025.64	1,055.38	6,081.02
4.1.1.6	3.1.6 Vopsea verde piste	9,053.81	1,901.30	10,955.11
4.1.1.7	3.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn	787.29	165.33	952.62
4.1.1.8	3.2.1 SR1 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	7,594.72	1,594.89	9,189.62
4.1.1.9	3.2.2 SR2 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	15,034.40	3,157.22	18,191.62
4.1.1.10	3.2.3 SR4 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	25,201.02	5,292.21	30,493.23
4.1.1.11	3.2.4 Bordura mare - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	19,260.45	4,044.70	23,305.15
4.1.1.12	3.2.5 Bordura mica - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	2,565.40	538.73	3,104.13
4.1.1.13	3.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	11,526.31	2,420.53	13,946.84
4.1.1.14	3.3.1 SR1 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	3,359.08	705.41	4,064.49
4.1.1.15	3.3.2 SR2 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	346.92	72.85	419.77
4.1.1.16	3.3.3 SR3 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	29,287.73	6,150.42	35,438.16
4.1.1.17	3.3.4 SR4 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	6,421.39	1,348.49	7,769.88
4.1.1.18	3.3.5 Bordura mare - Strada laterala 5 - Strada Galaxiei	8,508.66	1,786.82	10,295.48
4.1.1.19	3.4.1 SR1 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	869.23	182.54	1,051.77

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.2 0	3.4.2 SR2 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	86.20	18.10	104.30
4.1.1.2 1	3.4.3 SR3 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	7,130.97	1,497.50	8,628.47
4.1.1.2 2	3.4.4 Bordura mare - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	2,124.18	446.08	2,570.25
4.1.1.2 3	3.5.1 SR1 - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri	253.53	53.24	306.77
4.1.1.2 4	3.5.2 Bordura mare - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri	622.45	130.71	753.16
4.1.1.2 5	3.5.3 Spatii verzi - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri	151.34	31.78	183.12
4.1.1.2 6	3.6.1 SR2 - Parcare noi zona de parcare 3- parcare oblice	30,765.65	6,460.79	37,226.44
4.1.1.2 7	3.6.2 SR4 - Parcare noi zona de parcare 3- parcare oblice	434.91	91.33	526.24
4.1.1.2 8	3.6.3 Bordura mica - Parcare noi zona de parcare 3-parcare oblice	2,403.25	504.68	2,907.93
4.1.1.2 9	3.6.4 Spatii verzi - Parcare noi zona de parcare 3-parcare oblice	6,635.90	1,393.54	8,029.43
4.1.1.3 0	3.7.1 SR1 - Parcare noi Zona parcare 4	4,248.88	892.26	5,141.14
4.1.1.3 1	3.7.2 SR2 - Parcare noi Zona parcare 4	103,980.44	21,835.89	125,816.33
4.1.1.3 2	3.7.3 Bordura mare - Parcare noi Zona parcare 4	10,769.13	2,261.52	13,030.64
4.1.1.3 3	3.8.1 SR1 - Parcare paralele pe partea stg	51,998.75	10,919.74	62,918.49
4.1.1.3 4	3.6.5 Ziduri de sprijin	755,234.25	158,599.19	913,833.44
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		1,544,160.50	324,273.71	1,868,434.21

CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)	1,544,160.50	324,273.71	1,868,434.21

Beneficiar: UAT Comuna Baciui
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciui-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,559,380.73	327,469.95	1,886,850.68
4.1.1.1	4.1.1 SR1 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	352,330.31	73,989.37	426,319.68
4.1.1.2	4.1.2 SR2 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	781.28	164.07	945.34
4.1.1.3	4.1.3 SR4 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	67,821.69	14,242.56	82,064.25
4.1.1.4	4.1.4 Bordura mare - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	19,022.35	3,994.69	23,017.05
4.1.1.5	4.1.5 Bordura mica - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	10,275.53	2,157.86	12,433.39
4.1.1.6	4.1.6 Vopsea verde piste	8,908.98	1,870.89	10,779.87
4.1.1.7	4.1.7 Ziduri de sprijin	396,776.74	83,323.12	480,099.86
4.1.1.8	4.2.1 SR1 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	6,833.72	1,435.08	8,268.80
4.1.1.9	4.2.2 SR2 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	10,337.47	2,170.87	12,508.33
4.1.1.10	4.2.3 SR4 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	5,899.86	1,238.97	7,138.83
4.1.1.11	4.2.4 Bordura mare - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	17,297.17	3,632.41	20,929.58
4.1.1.12	4.2.5 Bordura mica - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	1,538.25	323.03	1,861.28
4.1.1.13	4.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	2,555.06	536.56	3,091.62
4.1.1.14	4.2.7 Ziduri de sprijin	479,909.53	100,781.00	580,690.54
4.1.1.15	4.3.1 SR1 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	371.13	77.94	449.06
4.1.1.16	4.3.2 SR2 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	27,168.25	5,705.33	32,873.58
4.1.1.17	4.3.3 SR4 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	7,645.41	1,605.54	9,250.95

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.1 8	4.3.4 Bordura mare - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5	907.77	190.63	1,098.40
4.1.1.1 9	4.3.5 Bordura mica - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5	1,487.45	312.37	1,799.82
4.1.1.2 0	4.3.6 Ziduri de sprijin	122,997.50	25,829.48	148,826.98
4.1.1.2 1	4.3.7 Ghena gunoi	18,515.28	3,888.21	22,403.49
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		1,559,380.73	327,469.95	1,886,850.68

CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)		1,559,380.73	327,469.95	1,886,850.68

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,906,543.43	400,374.12	2,306,917.55
4.1.1.1	5.1.1 SR1 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	981,334.71	206,080.29	1,187,415.00
4.1.1.2	5.1.2 SR2 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	1,653.36	347.21	2,000.57
4.1.1.3	5.1.3 SR4 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	198,077.47	41,596.27	239,673.74
4.1.1.4	5.1.4 Bordura mare - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	40,577.65	8,521.31	49,098.95
4.1.1.5	5.1.5 Bordura mica - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	18,917.58	3,972.69	22,890.27
4.1.1.6	5.1.6 Vopsea verde piste	29,543.97	6,204.23	35,748.20
4.1.1.7	5.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	33,189.84	6,969.87	40,159.71
4.1.1.8	5.1.8 Ziduri de sprijin	576,742.82	121,115.99	697,858.81
4.1.1.9	5.2.1 SR1 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	2,137.90	448.96	2,586.85
4.1.1.10	5.2.2 SR2 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	228.63	48.01	276.65
4.1.1.11	5.2.3 SR3 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	18,709.72	3,929.04	22,638.76
4.1.1.12	5.2.4 Bordura mare - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	5,429.78	1,140.25	6,570.03
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		1,906,543.43	400,374.12	2,306,917.55
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama		1,906,543.43	400,374.12	2,306,917.55

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcar, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	2,026,509.32	425,566.96	2,452,076.27
4.1.1.1	6.1.1 SR1 - Strada Venus 3,50 m	1,145,848.29	240,628.14	1,386,476.44
4.1.1.2	6.1.2 SR2 - Strada Venus 3,50 m	1,803.54	378.74	2,182.28
4.1.1.3	6.1.3 SR4 - Strada Venus 3,50 m	241,021.11	50,614.43	291,635.55
4.1.1.4	6.1.4 Bordura mare - Strada Venus 3,50 m	44,138.40	9,269.06	53,407.46
4.1.1.5	6.1.5 Bordura mica - Strada Venus 3,50 m	32,299.01	6,782.79	39,081.81
4.1.1.6	6.1.6 Vopsea verde piste	40,589.11	8,523.71	49,112.83
4.1.1.7	6.1.7 Spatii verzi - Strada Venus 3,50 m	6,371.75	1,338.07	7,709.82
4.1.1.8	6.2.1 SR1 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	348,187.22	73,119.32	421,306.54
4.1.1.9	6.2.2 SR2 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	1,121.50	235.52	1,357.02
4.1.1.10	6.2.3 SR4 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	31,237.35	6,559.84	37,797.20
4.1.1.11	6.2.4 Bordura mare - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	27,376.50	5,749.07	33,125.57
4.1.1.12	6.2.5 Bordura mica - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	10,592.93	2,224.52	12,817.45
4.1.1.13	6.3.1 SR1 - Parcar paralele noi pe strada drop on-off	95,922.58	20,143.74	116,066.33
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		2,026,509.32	425,566.96	2,452,076.27
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680		2,026,509.32	425,566.96	2,452,076.27

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcar, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	6,658,034.91	1,398,187.33	8,056,222.25
4.1.1.1	7.1.1 SR1 - Strada Venus	3,886,450.12	816,154.52	4,702,604.64
4.1.1.2	7.1.2 SR2 - Strada Venus	8,584.42	1,802.73	10,387.15
4.1.1.3	7.1.3 SR4 - Strada Venus	840,217.45	176,445.66	1,016,663.11
4.1.1.4	7.1.4 Bordura mare - Strada Venus	210,530.58	44,211.42	254,742.00
4.1.1.5	7.1.5 Bordura mica - Strada Venus	150,234.80	31,549.31	181,784.10
4.1.1.6	7.1.6 Vopsea verde piste	122,489.51	25,722.80	148,212.31
4.1.1.7	7.1.7 Spatii verzi - Strada Venus	23,455.89	4,925.74	28,381.63
4.1.1.8	7.2.1 SR1 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	328,029.07	68,886.10	396,915.18
4.1.1.9	7.2.2 SR2 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	1,165.49	244.75	1,410.24
4.1.1.10	7.2.3 SR4 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	116,146.62	24,390.79	140,537.41
4.1.1.11	7.2.4 Bordura mare - Strada laterala 8 - Strada Acces Scoala	28,465.89	5,977.84	34,443.72
4.1.1.12	7.2.5 Bordura mica - Strada laterala 8 - Strada Acces Scoala	13,291.16	2,791.14	16,082.31
4.1.1.13	7.2.6 Vopsea verde piste	17,803.03	3,738.64	21,541.66
4.1.1.14	7.3.1 SR1 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	283,626.94	59,561.66	343,188.60
4.1.1.15	7.3.2 SR2 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	1,387.83	291.44	1,679.27
4.1.1.16	7.3.3 SR4 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	88,139.28	18,509.25	106,648.52
4.1.1.17	7.3.4 Bordura mare - Strada laterala 9- Strada Fara Denumire, stg	33,984.65	7,136.78	41,121.42
4.1.1.18	7.3.5 Bordura mica - Strada laterala 9- Strada Fara Denumire, stg	10,779.14	2,263.62	13,042.75
4.1.1.19	7.3.6 Vopsea verde piste	12,776.17	2,683.00	15,459.17

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.2 0	7.4.1 SR1 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	321,034.66	67,417.28	388,451.94
4.1.1.2 1	7.4.2 SR2 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	1,125.07	236.27	1,361.34
4.1.1.2 2	7.4.3 SR4 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	103,241.14	21,680.64	124,921.77
4.1.1.2 3	7.4.4 Bordura mare - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	27,477.23	5,770.22	33,247.44
4.1.1.2 4	7.4.5 Bordura mica - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	12,727.29	2,672.73	15,400.02
4.1.1.2 5	7.4.6 Vopsea verde piste	14,871.53	3,123.02	17,994.55
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		6,658,034.91	1,398,187.33	8,056,222.25

CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490		6,658,034.91	1,398,187.33	8,056,222.25

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 8 Lucrari comune

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	367,553.36	77,186.21	444,739.56
4.1.1.1	8.1 Semnalizari	329,113.39	69,113.81	398,227.20
4.1.1.2	8.3 Umplutura la SR general	38,439.97	8,072.39	46,512.36
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	1,251,053.37	262,721.21	1,513,774.57
4.1.4.1	8.2 Canalizare pluviala	1,251,053.37	262,721.21	1,513,774.57
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		1,618,606.73	339,907.41	1,958,514.14
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 8 Lucrari comune	1,618,606.73	339,907.41	1,958,514.14

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 9 Organizare de santier

DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	170,998.90	35,909.77	206,908.67
4.1.1.1	9.1 Organizare de santier	170,998.90	35,909.77	206,908.67
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		170,998.90	35,909.77	206,908.67
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00

TOTAL 9 Organizare de santier	170,998.90	35,909.77	206,908.67

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Formularul F1 **CENTRALIZATORUL** **cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	2,547,614.36	2,547,614.36
		0 Relocare cu utilitati	2,547,614.36	2,547,614.36
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	295,000.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	110,000.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,000.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	170,000.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	16,720,878.66	16,720,878.66
6.1	4.1	Constructii si instalatii	16,720,878.66	16,720,878.66
		1 Demolari si desfaceri	31,434.97	31,434.97
		2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci	1,205,209.17	1,205,209.17
		3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)	1,544,160.50	1,544,160.50
		4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)	1,559,380.73	1,559,380.73
		5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama	1,906,543.43	1,906,543.43
		6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680	2,026,509.32	2,026,509.32
		7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490	6,658,034.91	6,658,034.91
		8 Lucrari comune	1,618,606.73	1,618,606.73
		9 Organizare de santier	170,998.90	170,998.90
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			19,563,493.02	19,268,493.02
TVA (21.00%)			4,108,333.53	4,046,383.53
TOTAL (cu TVA)			23,671,826.55	23,314,876.55

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 0 Relocare cu utilitati

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	2,547,614.36
		0.1 Relcoare cu utilitati	2,547,614.36
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			2,547,614.36
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 0 Relocare cu utilitati (fara TVA)	2,547,614.36
TVA (21.00%)	534,999.02
TOTAL 0 Relocare cu utilitati (cu TVA)	3,082,613.38

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 1 Demolari si desfaceri

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	31,434.97
		1.1 Demolari si desfaceri	31,434.97
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			31,434.97
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Demolari si desfaceri (fara TVA)	31,434.97
TVA (21.00%)	6,601.34
TOTAL 1 Demolari si desfaceri (cu TVA)	38,036.32

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

FORMULARUL F2 **CENTRALIZATORUL** **cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,205,209.17
		2.1.1 SR1 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	319,190.55
		2.1.2 SR2 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	720.87
		2.1.3 SR4 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	38,881.43
		2.1.4 Bordura mare - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	17,235.51
		2.1.5 Bordura mica - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	8,063.57
		2.1.6 Spatii verzi - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	4,549.59
		2.1.7 Ziduri de sprijin	340,094.35
		2.1.8 Ghena gunoi	51,333.61
		2.2.1 SR1 - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri	3,654.50
		2.2.2 SR2 - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri	63,705.71
		2.2.3 Bordura mare - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri	9,226.75
		2.3.1 SR2 - Strada laterala 1.2 acces blocuri	44,323.15
		2.3.2 SR4 - Strada laterala 1.2 acces blocuri	6,738.98
		2.4.1 SR1 - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate	946.97
		2.4.2 SR2 - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate	39,350.31
		2.4.3 Bordura mare - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate	2,382.99
		2.5.1 SR1 - Strada Laterala 2 Jupiter	1,725.05
		2.5.2 SR2 - Strada Laterala 2 Jupiter	184.64
		2.5.3 SR3 - Strada Laterala 2 Jupiter	13,886.69
		2.5.4 Bordura mare - Strada Laterala 2 Jupiter	4,356.55
		2.6.1 SR4 - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala	6,292.28
		2.6.2 Bordura mica - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala	740.80
		2.7.1 SR1 - Parcare paralele care se reloca Zona1, pe dr	568.61
		2.7.2 SR2 - Parcare paralele care se reloca Zona1, pe dr	55,083.58
		2.7.3 Bordura mare - Parcare paralele care se reloca Zona1, pe dr	1,422.92
		2.8.1 SR2 - Parcare noi paralele relocate Zona1 pe dr si stg acces parcare	17,288.37
		2.9.1 SR2 - Parcare noi laterale relocare-paralele Zona 1 in spate	23,598.37

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
		2.10.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-perpendiculare Zona 1 accese blocuri dr	129,662.46
31	4.1.2	Rezistentă	0.00
32	4.1.3	Arhitectura	0.00
33	4.1.4	Instalatii	0.00
34	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,205,209.17

CAPITOL II II. Montaj			
36	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III III. Procurare			
38	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
39	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
40	4.5	Dotari	0.00
41	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
43	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci (fara TVA)			1,205,209.17
TVA (21.00%)			253,093.93
TOTAL 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci (cu TVA)			1,458,303.10

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

FORMULARUL F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,544,160.50
		3.1.1 SR1 - Strada Saturn	358,435.42
		3.1.2 SR2 - Strada Saturn	652.87
		3.1.3 SR4 - Strada Saturn	47,528.36
		3.1.4 Bordura mare - Strada Saturn	15,861.98
		3.1.5 Bordura mica - Strada Saturn	5,025.64
		3.1.6 Vopsea verde piste	9,053.81
		3.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn	787.29
		3.2.1 SR1 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	7,594.72
		3.2.2 SR2 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	15,034.40
		3.2.3 SR4 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	25,201.02
		3.2.4 Bordura mare - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	19,260.45
		3.2.5 Bordura mica - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	2,565.40
		3.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	11,526.31
		3.3.1 SR1 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	3,359.08
		3.3.2 SR2 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	346.92
		3.3.3 SR3 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	29,287.73
		3.3.4 SR4 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	6,421.39
		3.3.5 Bordura mare - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	8,508.66
		3.4.1 SR1 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	869.23
		3.4.2 SR2 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	86.20
		3.4.3 SR3 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	7,130.97
		3.4.4 Bordura mare - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	2,124.18
		3.5.1 SR1 - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri	253.53
		3.5.2 Bordura mare - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri	622.45
		3.5.3 Spatii verzi - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri	151.34
		3.6.1 SR2 - Parcare noi zona de parcare 3-parcare oblice	30,765.65
		3.6.2 SR4 - Parcare noi zona de parcare 3-parcare oblice	434.91

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
		3.6.3 Bordura mica - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice	2,403.25
		3.6.4 Spatii verzi - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice	6,635.90
		3.7.1 SR1 - Parcari noi Zona parcare 4	4,248.88
		3.7.2 SR2 - Parcari noi Zona parcare 4	103,980.44
		3.7.3 Bordura mare - Parcari noi Zona parcare 4	10,769.13
		3.8.1 SR1 - Parcari paralele pe partea stg	51,998.75
		3.6.5 Ziduri de sprijin	755,234.25
37	4.1.2	Rezistenta	0.00
38	4.1.3	Arhitectura	0.00
39	4.1.4	Instalatii	0.00
40	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,544,160.50

CAPITOL II II. Montaj			
42	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III III. Procurare			
44	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
45	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
46	4.5	Dotari	0.00
47	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
49	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei) (fara TVA)			1,544,160.50
TVA (21.00%)			324,273.71
TOTAL 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei) (cu TVA)			1,868,434.21

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

FORMULARUL F2 **CENTRALIZATORUL** **cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,559,380.73
		4.1.1 SR1 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	352,330.31
		4.1.2 SR2 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	781.28
		4.1.3 SR4 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	67,821.69
		4.1.4 Bordura mare - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	19,022.35
		4.1.5 Bordura mica - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	10,275.53
		4.1.6 Vopsea verde piste	8,908.98
		4.1.7 Ziduri de sprijin	396,776.74
		4.2.1 SR1 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	6,833.72
		4.2.2 SR2 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	10,337.47
		4.2.3 SR4 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	5,899.86
		4.2.4 Bordura mare - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	17,297.17
		4.2.5 Bordura mica - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	1,538.25
		4.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	2,555.06
		4.2.7 Ziduri de sprijin	479,909.53
		4.3.1 SR1 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	371.13
		4.3.2 SR2 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	27,168.25
		4.3.3 SR4 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	7,645.41
		4.3.4 Bordura mare - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	907.77
		4.3.5 Bordura mica - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5	1,487.45
		4.3.6 Ziduri de sprijin	122,997.50
		4.3.7 Ghena gunoi	18,515.28
24	4.1.2	Rezistent	0.00
25	4.1.3	Arhitectura	0.00
26	4.1.4	Instalatii	0.00
27	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,559,380.73

CAPITOL II II. Montaj

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
29	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III III. Procurare			
31	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
32	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
33	4.5	Dotari	0.00
34	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
36	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului) (fara TVA)			1,559,380.73
TVA (21.00%)			327,469.95
TOTAL 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului) (cu TVA)			1,886,850.68

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

FORMULARUL F2 **CENTRALIZATORUL** **cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,906,543.43
		5.1.1 SR1 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	981,334.71
		5.1.2 SR2 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	1,653.36
		5.1.3 SR4 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	198,077.47
		5.1.4 Bordura mare - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	40,577.65
		5.1.5 Bordura mica - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	18,917.58
		5.1.6 Vopsea verde piste	29,543.97
		5.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	33,189.84
		5.1.8 Ziduri de sprijin	576,742.82
		5.2.1 SR1 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	2,137.90
		5.2.2 SR2 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	228.63
		5.2.3 SR3 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	18,709.72
		5.2.4 Bordura mare - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	5,429.78
15	4.1.2	Rezistenta	0.00
16	4.1.3	Arhitectura	0.00
17	4.1.4	Instalatii	0.00
18	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,906,543.43

CAPITOL II II. Montaj

20	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III III. Procurare

22	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
23	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
24	4.5	Dotari	0.00
25	4.6	Active necorporale	0.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
27	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama (fara TVA)		1,906,543.43
TVA (21.00%)		400,374.12
TOTAL 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama (cu TVA)		2,306,917.55

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

FORMULARUL F2 **CENTRALIZATORUL** **cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	2,026,509.32
		6.1.1 SR1 - Strada Venus 3,50 m	1,145,848.29
		6.1.2 SR2 - Strada Venus 3,50 m	1,803.54
		6.1.3 SR4 - Strada Venus 3,50 m	241,021.11
		6.1.4 Bordura mare - Strada Venus 3,50 m	44,138.40
		6.1.5 Bordura mica - Strada Venus 3,50 m	32,299.01
		6.1.6 Vopsea verde piste	40,589.11
		6.1.7 Spatii verzi - Strada Venus 3,50 m	6,371.75
		6.2.1 SR1 - Strada Laterală 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	348,187.22
		6.2.2 SR2 - Strada Laterală 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	1,121.50
		6.2.3 SR4 - Strada Laterală 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	31,237.35
		6.2.4 Bordura mare - Strada Laterală 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	27,376.50
		6.2.5 Bordura mica - Strada Laterală 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	10,592.93
		6.3.1 SR1 - Parcare paralele noi pe strada drop on-off	95,922.58
16	4.1.2	Rezistentă	0.00
17	4.1.3	Arhitectura	0.00
18	4.1.4	Instalatii	0.00
19	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			2,026,509.32

CAPITOL II

II. Montaj

21	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

23	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
24	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
25	4.5	Dotari	0.00
26	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
28	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680 (fara TVA)			2,026,509.32
TVA (21.00%)			425,566.96
TOTAL 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680 (cu TVA)			2,452,076.27

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

FORMULARUL F2 **CENTRALIZATORUL** **cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	6,658,034.91
		7.1.1 SR1 - Strada Venus	3,886,450.12
		7.1.2 SR2 - Strada Venus	8,584.42
		7.1.3 SR4 - Strada Venus	840,217.45
		7.1.4 Bordura mare - Strada Venus	210,530.58
		7.1.5 Bordura mica - Strada Venus	150,234.80
		7.1.6 Vopsea verde piste	122,489.51
		7.1.7 Spatii verzi - Strada Venus	23,455.89
		7.2.1 SR1 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	328,029.07
		7.2.2 SR2 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	1,165.49
		7.2.3 SR4 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	116,146.62
		7.2.4 Bordura mare - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	28,465.89
		7.2.5 Bordura mica - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	13,291.16
		7.2.6 Vopsea verde piste	17,803.03
		7.3.1 SR1 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	283,626.94
		7.3.2 SR2 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	1,387.83
		7.3.3 SR4 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	88,139.28
		7.3.4 Bordura mare - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	33,984.65
		7.3.5 Bordura mica - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	10,779.14
		7.3.6 Vopsea verde piste	12,776.17
		7.4.1 SR1 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	321,034.66
		7.4.2 SR2 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	1,125.07
		7.4.3 SR4 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	103,241.14
		7.4.4 Bordura mare - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	27,477.23
		7.4.5 Bordura mica - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	12,727.29
		7.4.6 Vopsea verde piste	14,871.53
28	4.1.2	Rezistenta	0.00
29	4.1.3	Arhitectura	0.00
30	4.1.4	Instalatii	0.00
31	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL I			6,658,034.91

CAPITOL II II. Montaj			
33	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III III. Procurare			
35	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
36	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
37	4.5	Dotari	0.00
38	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
40	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490 (fara TVA)			6,658,034.91
TVA (21.00%)			1,398,187.33
TOTAL 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490 (cu TVA)			8,056,222.25

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 8 Lucrari comune

FORMULARUL F2 **CENTRALIZATORUL** **cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	367,553.36
		8.1 Semnalizari	329,113.39
		8.3 Umplutura la SR general	38,439.97
5	4.1.2	Rezistenta	0.00
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	1,251,053.37
		8.2 Canalizare pluviala	1,251,053.37
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,618,606.73
CAPITOL II			
II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
15	4.5	Dotari	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 8 Lucrari comune (fara TVA)	1,618,606.73
TVA (21.00%)	339,907.41
TOTAL 8 Lucrari comune (cu TVA)	1,958,514.14

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 9 Organizare de santier

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	170,998.90
		9.1 Organizare de santier	170,998.90
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			170,998.90
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 9 Organizare de santier (fara TVA)	170,998.90
TVA (21.00%)	35,909.77
TOTAL 9 Organizare de santier (cu TVA)	206,908.67

Beneficiar: UAT Comuna Baci
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 0 Relocare cu utilitati
Stadiul fizic: 0.1 Relcoare cu utilitati

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	NL-RU[1] - Lucrari de relocare cu utilitati Include: lucrari de terasamente, sapaturi, umplutura compactata agregate, instalatii aferente	ans	1.00	2,295,400.0	2,295,400.00		
			material:	1,500,000.00	1,500,000.00		
			manopera:	720,000.00	720,000.00		
			utilaj:	70,000.00	70,000.00		
			transport:	5,400.00	5,400.00		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.00	18,000.00	1,500,000.00	720,000.00	70,000.00	5,400.00	2,295,400.00	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			1,500,000.0 0	736,200.00	70,000.00	5,400.00	2,311,600.00
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	105,000.00	51,534.00	4,900.00	378.00	161,812.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			1,605,000.0 0	787,734.00	74,900.00	5,778.00	2,473,412.00
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	48,150.00	23,632.02	2,247.00	173.34	74,202.36
T4 = T3 + Beneficiu			1,653,150.0 0	811,366.02	77,147.00	5,951.34	2,547,614.36
TOTAL GENERAL (fara TVA)				2,547,614.36			
TVA (21.00%)				534,999.02			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				3,082,613.38			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 1 Demolari si desfaceri

Stadiul fizic: 1.1 Demolari si desfaceri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
DEMOLARI SI DESFACERI						
1	AUT3521[1] - Buldoexcavator cu picon	ORA	60.00	220.00	13,200.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	220.00	13,200.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	3.00	787.50	2,362.50	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	787.50	2,362.50	
			transport:	0.00	0.00	
3	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	720.00	18.00	12,960.29	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.29	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	12,960.00	
TOTAL DEMOLARI SI DESFACERI					28,522.79	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.01	0.00	0.29	15,562.50	12,960.00	28,522.79
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.29	15,562.50	12,960.00	28,522.79
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.02	1,089.38	907.20	1,996.60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.32	16,651.88	13,867.20	30,519.39
Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	3.0000 %	0.00	0.01	499.56	416.02	915.58
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.32	17,151.43	14,283.22	31,434.97

TOTAL GENERAL (fara TVA)	31,434.97
TVA (21.00%)	6,601.34
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	38,036.32

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.1 SR1 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	8.00	787.50	6,300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,300.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,360.00	18.00	24,480.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24,480.00
TOTAL SAPATURI 95cm					30,780.54
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.69	898.92	1,519.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	342.66
			utilaj:	696.16	1,176.51
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,519.17
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	842.00	6.78	5,709.77
			material:	5.50	4,631.00
			manopera:	1.28	1,078.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	926.20	5.00	4,631.00
TOTAL GEOTEXTIL					5,709.77
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	84.20	118.27	9,958.17
			material:	80.75	6,798.98
			manopera:	14.80	1,246.16
			utilaj:	22.72	1,913.02
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	176.62	18.00	3,179.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,179.16
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	19.54	18.00	351.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	351.72
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					13,489.05

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	842.00	83.75	70,517.50
			material:	30.15	25,386.30
			manopera:	52.64	44,322.88
			utilaj:	0.96	808.32
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	404.00	18.00	7,272.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,272.00
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					77,789.50

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	210.51	118.27	24,896.60
			material:	80.75	16,998.26
			manopera:	14.80	3,115.55
			utilaj:	22.72	4,782.79
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	441.57	18.00	7,948.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,948.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	48.84	18.00	879.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	879.12
TOTAL STRAT BALAST 25cm					33,723.98

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	168.40	191.57	32,260.37
			material:	129.37	21,785.96
			manopera:	32.00	5,388.73
			utilaj:	30.20	5,085.68
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	433.91	18.00	7,810.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,810.38
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	42.10	18.00	757.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	757.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					40,828.55

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.17	243.89	1,992.62
			material:	159.66	1,304.38
			manopera:	80.00	653.60
			utilaj:	4.24	34.64
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	115.20	369.17	42,528.73
			material:	337.81	38,916.06
			manopera:	16.40	1,889.28
			utilaj:	14.96	1,723.39
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	115.55	336.00	38,823.32
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	115.20	18.00	2,073.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,073.60
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					46,594.95

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	817.00	1.25	1,022.07
			material:	0.03	22.06
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,000.01
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.17	243.89	1,992.62
			material:	159.66	1,304.38
			manopera:	80.00	653.60
			utilaj:	4.24	34.64
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	817.00	40.92	33,429.84
			material:	37.04	30,259.23
			manopera:	2.08	1,698.38
			utilaj:	1.80	1,472.23
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	78.43	385.00	30,196.32
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	76.75	18.00	1,381.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,381.50
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					37,826.03

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,793.58	1,509.75	147,406.61	60,390.15	24,331.24	56,133.54	288,261.54

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,358.78	0.00	0.00	1,358.78
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		147,406.61	61,748.93	24,331.24	56,133.54	289,620.32

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10,318.46	4,322.43	1,703.19	3,929.35	20,273.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		157,725.07	66,071.36	26,034.42	60,062.89	309,893.74

Beneficiu

Profit	3.0000 %	4,731.75	1,982.14	781.03	1,801.89	9,296.81
T4 = T3 + Beneficiu		162,456.82	68,053.50	26,815.46	61,864.77	319,190.55

TOTAL GENERAL (fara TVA)	319,190.55
TVA (21.00%)	67,030.02
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	386,220.57

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.2 SR2 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.17	787.50	133.88		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	133.88		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	28.90	18.00	520.21		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.01		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	520.20		
TOTAL SAPATURI 65cm					654.09		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.01	133.88	520.20	654.09
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.01	133.88	520.20	654.09
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	9.37	36.41	45.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.01	143.25	556.61	699.87
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	4.30	16.70	21.00
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.01	147.54	573.31	720.87

TOTAL GENERAL (fara TVA)	720.87
TVA (21.00%)	151.38
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	872.25

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcar, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.3 SR4 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.06	787.50	834.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	834.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	180.20	18.00	3,243.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,243.60
TOTAL SAPATURI 49cm					4,078.42
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.44	898.92	395.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	89.21
			utilaj:	696.16	306.31
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					395.52
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	205.30	6.78	1,392.18
			material:	5.50	1,129.15
			manopera:	1.28	263.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	225.83	5.00	1,129.15
TOTAL GEOTEXTIL					1,392.18
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	54.50	141.23	7,696.93
			material:	80.75	4,400.77
			manopera:	46.40	2,528.80
			utilaj:	14.08	767.36
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	114.32	18.00	2,057.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,057.76
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	12.65	18.00	227.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	227.70
TOTAL STRAT BALAST 25cm					9,982.39

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	26.14	223.90	5,852.66
			material:	129.26	3,378.79
			manopera:	72.00	1,882.07
			utilaj:	22.64	591.81
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	61.70	18.00	1,110.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,110.60
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	6.60	18.00	118.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	118.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					7,082.06

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.05	243.89	500.72
			material:	159.66	327.77
			manopera:	80.00	164.24
			utilaj:	4.24	8.70
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	205.30	53.99	11,083.33
			material:	39.59	8,127.01
			manopera:	14.40	2,956.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	19.71	410.00	8,080.61
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	3.00	80.00	240.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	240.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	19.30	18.00	347.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	347.40
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					12,171.44

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
223.98	197.09	17,363.48	7,883.75	2,748.93	7,105.86	35,102.02

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	177.38	0.00	0.00	177.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		17,363.48	8,061.13	2,748.93	7,105.86	35,279.40

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,215.44	564.28	192.43	497.41	2,469.56
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,578.92	8,625.41	2,941.36	7,603.27	37,748.96

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	557.37	258.76	88.24	228.10	1,132.47
T4 = T3 + Beneficiu		19,136.29	8,884.17	3,029.60	7,831.37	38,881.43

TOTAL GENERAL (fara TVA)		38,881.43				
TVA (21.00%)		8,165.10				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		47,046.53				

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.4 Bordura mare - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	127.40	116.68	14,865.24		
			material:	78.72	10,029.18		
			manopera:	37.96	4,836.05		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	9.56	420.00	4,013.10		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	14.00	18.00	252.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	252.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	22.93	18.00	412.74		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	412.74		
TOTAL BORDURI MARI					15,529.98		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
41.63		120.90	10,029.18	4,836.05	0.00	664.74	15,529.98
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	108.81	0.00	0.00	108.81
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			10,029.18	4,944.86	0.00	664.74	15,638.79
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	702.04	346.14	0.00	46.53	1,094.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			10,731.23	5,291.00	0.00	711.27	16,733.50

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	321.94	158.73	0.00	21.34	502.01
T4 = T3 + Beneficiu		11,053.16	5,449.73	0.00	732.61	17,235.51

TOTAL GENERAL (fara TVA)					17,235.51	
TVA (21.00%)					3,619.46	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					20,854.96	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.5 Bordura mica - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

BORDURI MICI

1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	125.81	55.60	6,995.66
			material:	26.56	3,342.14
			manopera:	29.04	3,653.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	2.52	420.00	1,056.80
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	4.16	18.00	74.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	74.88
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	9.10	18.00	163.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	163.80
TOTAL BORDURI MICI					7,234.34

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
11.78	91.34	3,342.14	3,653.52	0.00	238.68	7,234.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	82.20	0.00	0.00	82.20
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,342.14	3,735.73	0.00	238.68	7,316.55

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	233.95	261.50	0.00	16.71	512.16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,576.09	3,997.23	0.00	255.39	7,828.71

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	107.28	119.92	0.00	7.66	234.86
T4 = T3 + Beneficiu		3,683.37	4,117.14	0.00	263.05	8,063.57
TOTAL GENERAL (fara TVA)					8,063.57	
TVA (21.00%)					1,693.35	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					9,756.92	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.6 Spatii verzi - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.22	787.50	173.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	173.25
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	37.40	18.00	673.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	673.20
TOTAL SAPATURI 20cm					846.46
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	110.00	17.60	1,936.00
			material:	9.60	1,056.00
			manopera:	8.00	880.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	26.40	40.00	1,056.00
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	44.90	18.00	808.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	808.20
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					2,744.22
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.10	430.40	473.44
			material:	237.60	261.36
			manopera:	192.80	212.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	1.10	35.24	38.76
			material:	9.00	9.90
			manopera:	26.24	28.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					512.20

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4.27	28.02	1,327.26	1,120.98	173.25	1,481.40	4,102.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	25.22	0.00	0.00	25.22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,327.26	1,146.20	173.25	1,481.40	4,128.11

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	92.91	80.23	12.13	103.70	288.97
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,420.17	1,226.43	185.38	1,585.10	4,417.08

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	42.61	36.79	5.56	47.55	132.51
T4 = T3 + Beneficiu		1,462.77	1,263.23	190.94	1,632.65	4,549.59

TOTAL GENERAL (fara TVA)					4,549.59
TVA (21.00%)					955.41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					5,505.00

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.7 Ziduri de sprijin

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01[1] - Piloti forati 800, include toate lucrarile	m	60.00	2,500.00	150,000.00
			material:	2,500.00	150,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	YC01[2] - FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	m	27.00	2,800.00	75,600.00
			material:	2,800.00	75,600.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RCSL02A01>[1] - Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	m	87.00	952.80	82,893.60
			material:	904.80	78,717.60
			manopera:	48.00	4,176.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
191.84	104.40	304,317.60	4,176.00	0.00	0.00	308,493.60

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	93.96	0.00	0.00	93.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		304,317.60	4,269.96	0.00	0.00	308,587.56

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	21,302.23	298.90	0.00	0.00	21,601.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		325,619.83	4,568.86	0.00	0.00	330,188.69

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	9,768.59	137.07	0.00	0.00	9,905.66
T4 = T3 + Beneficiu		335,388.43	4,705.92	0.00	0.00	340,094.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	340,094.35
TVA (21.00%)	71,419.81
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	411,514.16

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.1.8 Ghena gunoi

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	YC01[4] - Ghena gunoi, include toate lucrarile	mp	33.27	1,400.00	46,578.00		
			material:	1,400.00	46,578.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
72.53		0.00	46,578.00	0.00	0.00	0.00	46,578.00
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			46,578.00	0.00	0.00	0.00	46,578.00
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	3,260.46	0.00	0.00	0.00	3,260.46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			49,838.46	0.00	0.00	0.00	49,838.46
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	1,495.15	0.00	0.00	0.00	1,495.15
T4 = T3 + Beneficiu			51,333.61	0.00	0.00	0.00	51,333.61
TOTAL GENERAL (fara TVA)					51,333.61		
TVA (21.00%)					10,780.06		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					62,113.67		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.2.1 SR1 - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.13	787.50	102.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	102.38
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	22.10	18.00	397.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	397.80
TOTAL SAPATURI 95cm					500.18
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.03	898.92	26.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6.08
			utilaj:	696.16	20.88
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					26.97
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	13.64	6.78	92.50
			material:	5.50	75.02
			manopera:	1.28	17.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	15.00	5.00	75.02
TOTAL GEOTEXTIL					92.50
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1.36	118.27	160.84
			material:	80.75	109.82
			manopera:	14.80	20.13
			utilaj:	22.72	30.90
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.85	18.00	51.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	51.30
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.32	18.00	5.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.76
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					217.90

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	13.64	83.75	1,142.35
			material:	30.15	411.25
			manopera:	52.64	718.01
			utilaj:	0.96	13.09
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.54	18.00	117.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	117.72
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					1,260.07

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	3.41	118.27	403.29
			material:	80.75	275.35
			manopera:	14.80	50.47
			utilaj:	22.72	77.48
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	7.16	18.00	128.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	128.88

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.80	18.00	14.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.40
TOTAL STRAT BALAST 25cm					546.57

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	2.73	191.57	522.99
			material:	129.37	353.18
			manopera:	32.00	87.36
			utilaj:	30.20	82.45
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.45	18.00	116.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	116.10
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.69	18.00	12.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12.42
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					651.51

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
25.84	22.49	1,224.61	899.53	327.17	844.38	3,295.70

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.24	0.00	0.00	20.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,224.61	919.77	327.17	844.38	3,315.94

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	85.72	64.38	22.90	59.11	232.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,310.34	984.16	350.08	903.49	3,548.06

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	39.31	29.52	10.50	27.10	106.44
T4 = T3 + Beneficiu		1,349.65	1,013.68	360.58	930.59	3,654.50

TOTAL GENERAL (fara TVA)					3,654.50
TVA (21.00%)					767.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					4,421.94

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.2.2 SR2 - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.60	787.50	1,260.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,260.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	271.27	18.00	4,882.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,882.86
TOTAL SAPATURI 65cm					6,142.97
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.50	898.92	449.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	101.38
			utilaj:	696.16	348.08
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					449.46
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	245.50	6.78	1,664.78
			material:	5.50	1,350.25
			manopera:	1.28	314.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	270.05	5.00	1,350.25
TOTAL GEOTEXTIL					1,664.78
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	24.55	118.27	2,903.48
			material:	80.75	1,982.36
			manopera:	14.80	363.34
			utilaj:	22.72	557.78
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	51.49	18.00	926.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	926.82
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	5.70	18.00	102.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	102.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					3,932.90

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	61.37	118.27	7,258.11
			material:	80.75	4,955.50
			manopera:	14.80	908.28
			utilaj:	22.72	1,394.33
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	128.73	18.00	2,317.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,317.14
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	14.24	18.00	256.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	256.32
TOTAL STRAT BALAST 25cm					9,831.57

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	49.10	191.57	9,406.08
			material:	129.37	6,352.08
			manopera:	32.00	1,571.18
			utilaj:	30.20	1,482.82
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	116.04	18.00	2,088.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,088.72
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	12.30	18.00	221.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	221.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					11,716.20

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.32	243.89	565.84
			material:	159.66	370.40
			manopera:	80.00	185.60
			utilaj:	4.24	9.84
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	32.70	369.17	12,071.96
			material:	337.81	11,046.49
			manopera:	16.40	536.28
			utilaj:	14.96	489.19
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	32.80	336.00	11,020.16
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	32.70	18.00	588.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	588.60
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					13,226.39

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	231.85	1.25	290.04
			material:	0.03	6.26
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	283.78
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.32	243.89	565.84
			material:	159.66	370.40
			manopera:	80.00	185.60
			utilaj:	4.24	9.84
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	231.85	40.92	9,486.79
			material:	37.04	8,587.03
			manopera:	2.08	481.97
			utilaj:	1.80	417.79
			transport:	0.00	0.00
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	22.26	385.00	8,569.18
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	21.80	18.00	392.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	392.40
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					10,735.07

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
398.03	116.21	35,020.77	4,648.27	6,253.45	11,776.86	57,699.35

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	104.59	0.00	0.00	104.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		35,020.77	4,752.85	6,253.45	11,776.86	57,803.93

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,451.45	332.70	437.74	824.38	4,046.28
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		37,472.23	5,085.55	6,691.19	12,601.24	61,850.21

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,124.17	152.57	200.74	378.04	1,855.51
T4 = T3 + Beneficiu		38,596.39	5,238.12	6,891.92	12,979.28	63,705.71

TOTAL GENERAL (fara TVA)					63,705.71
TVA (21.00%)					13,378.20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					77,083.91

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.2.3 Bordura mare - Strada laterala 1 acces parcare relocate si blocuri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	68.20	116.68	7,957.69		
			material:	78.72	5,368.84		
			manopera:	37.96	2,588.84		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	5.12	420.00	2,148.30		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	7.50	18.00	135.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	135.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	12.28	18.00	221.04		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	221.04		
TOTAL BORDURI MARI					8,313.73		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
22.29		64.72	5,368.84	2,588.84	0.00	356.04	8,313.73
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	58.25	0.00	0.00	58.25
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			5,368.84	2,647.09	0.00	356.04	8,371.97
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	375.82	185.30	0.00	24.92	586.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			5,744.66	2,832.39	0.00	380.96	8,958.01

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	172.34	84.97	0.00	11.43	268.74
T4 = T3 + Beneficiu		5,917.00	2,917.36	0.00	392.39	9,226.75
TOTAL GENERAL (fara TVA)					9,226.75	
TVA (21.00%)					1,937.62	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					11,164.37	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.3.1 SR2 - Strada laterala 1.2 acces blocuri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.09	787.50	858.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	858.38
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	184.21	18.00	3,315.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,315.78
TOTAL SAPATURI 65cm					4,174.23
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.34	898.92	305.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	68.94
			utilaj:	696.16	236.69
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					305.63
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	166.71	6.78	1,130.49
			material:	5.50	916.90
			manopera:	1.28	213.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	183.38	5.00	916.90
TOTAL GEOTEXTIL					1,130.49
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	16.67	118.27	1,971.53
			material:	80.75	1,346.07
			manopera:	14.80	246.72
			utilaj:	22.72	378.74
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	34.97	18.00	629.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	629.46
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.90	18.00	70.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	70.20
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					2,671.19

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	41.68	118.27	4,929.41
			material:	80.75	3,365.58
			manopera:	14.80	616.86
			utilaj:	22.72	946.97
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	87.42	18.00	1,573.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,573.56
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	9.70	18.00	174.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	174.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					6,677.57

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	33.34	191.57	6,386.94
			material:	129.37	4,313.21
			manopera:	32.00	1,066.87
			utilaj:	30.20	1,006.87
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	78.80	18.00	1,418.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,418.40
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	8.40	18.00	151.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	151.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					7,956.54

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.67	243.89	407.30
			material:	159.66	266.62
			manopera:	80.00	133.60
			utilaj:	4.24	7.08
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	23.51	369.17	8,679.26
			material:	337.81	7,941.98
			manopera:	16.40	385.56
			utilaj:	14.96	351.71
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	23.58	336.00	7,923.06
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	23.51	18.00	423.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	423.18
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					9,509.74

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	166.71	1.25	208.55
			material:	0.03	4.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	204.05
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.67	243.89	407.30
			material:	159.66	266.62
			manopera:	80.00	133.60
			utilaj:	4.24	7.08
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	166.71	40.92	6,821.41		
			material:	37.04	6,174.44		
			manopera:	2.08	346.56		
			utilaj:	1.80	300.41		
			transport:	0.00	0.00		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	16.00	385.00	6,161.60		
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	15.67	18.00	282.06		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	282.06		
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					7,719.32		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
272.54	80.31	24,595.93	3,212.37	4,297.99	8,038.44	40,144.72	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	72.28	0.00	0.00	72.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			24,595.93	3,284.65	4,297.99	8,038.44	40,217.00
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,721.71	229.93	300.86	562.69	2,815.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			26,317.64	3,514.57	4,598.84	8,601.13	43,032.19
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	789.53	105.44	137.97	258.03	1,290.97
T4 = T3 + Beneficiu			27,107.17	3,620.01	4,736.81	8,859.16	44,323.15
TOTAL GENERAL (fara TVA)				44,323.15			
TVA (21.00%)				9,307.86			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				53,631.02			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.3.2 SR4 - Strada laterala 1.2 acces blocuri

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.18	787.50	141.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	141.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	30.60	18.00	550.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	550.80
TOTAL SAPATURI 49cm					692.56
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.08	898.92	71.91
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	16.22
			utilaj:	696.16	55.69
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					71.91
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	37.10	6.78	251.58
			material:	5.50	204.05
			manopera:	1.28	47.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	40.81	5.00	204.05
TOTAL GEOTEXTIL					251.58
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	9.27	141.23	1,309.18
			material:	80.75	748.53
			manopera:	46.40	430.13
			utilaj:	14.08	130.52
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	19.45	18.00	350.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	350.10
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	2.20	18.00	39.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	39.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,698.88

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	4.45	223.90	996.34
			material:	129.26	575.19
			manopera:	72.00	320.40
			utilaj:	22.64	100.75
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.45	18.00	116.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	116.10
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.12	18.00	20.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	20.16
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					1,132.60

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.37	243.89	90.24
			material:	159.66	59.07
			manopera:	80.00	29.60
			utilaj:	4.24	1.57
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	37.10	53.99	2,002.88
			material:	39.59	1,468.64
			manopera:	14.40	534.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	3.56	410.00	1,460.26
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	1.00	80.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.50	18.00	63.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	63.00
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					2,236.12

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
38.32	34.45	3,055.49	1,378.13	510.28	1,139.76	6,083.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	31.01	0.00	0.00	31.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,055.49	1,409.14	510.28	1,139.76	6,114.67

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	213.88	98.64	35.72	79.78	428.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,269.38	1,507.78	546.00	1,219.54	6,542.70

Beneficiu

Profit	3.0000 %	98.08	45.23	16.38	36.59	196.28
T4 = T3 + Beneficiu		3,367.46	1,553.01	562.38	1,256.13	6,738.98

TOTAL GENERAL (fara TVA)	6,738.98
TVA (21.00%)	1,415.19
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	8,154.17

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.4.1 SR1 - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.04	787.50	31.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	31.50
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	5.70	18.00	102.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	102.60
TOTAL SAPATURI 95cm					134.10
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.01	898.92	8.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					8.99
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	3.52	6.78	23.87
			material:	5.50	19.36
			manopera:	1.28	4.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	3.87	5.00	19.36
TOTAL GEOTEXTIL					23.87
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.35	118.27	41.39
			material:	80.75	28.26
			manopera:	14.80	5.18
			utilaj:	22.72	7.95
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.74	18.00	13.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	13.32
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.10	18.00	1.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					56.51

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	3.52	83.75	294.80
			material:	30.15	106.13
			manopera:	52.64	185.29
			utilaj:	0.96	3.38
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.51	18.00	27.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.18
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					321.98

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.88	118.27	104.08
			material:	80.75	71.06
			manopera:	14.80	13.02
			utilaj:	22.72	19.99
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.85	18.00	33.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	33.30

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.20	18.00	3.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					140.98

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	0.70	191.57	134.10
			material:	129.37	90.56
			manopera:	32.00	22.40
			utilaj:	30.20	21.14
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.66	18.00	29.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	29.88
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.20	18.00	3.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					167.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6.65	5.81	315.37	232.44	90.93	215.28	854.01

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5.23	0.00	0.00	5.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		315.37	237.67	90.93	215.28	859.24

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	22.08	16.64	6.36	15.07	60.15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		337.44	254.30	97.29	230.35	919.39

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	10.12	7.63	2.92	6.91	27.58
T4 = T3 + Beneficiu		347.57	261.93	100.21	237.26	946.97

TOTAL GENERAL (fara TVA)					946.97
TVA (21.00%)					198.86
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,145.83

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.4.2 SR2 - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.98	787.50	771.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	771.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	165.22	18.00	2,974.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,973.96
TOTAL SAPATURI 65cm					3,745.78
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.30	898.92	269.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	60.83
			utilaj:	696.16	208.85
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					269.68
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	149.52	6.78	1,013.93
			material:	5.50	822.36
			manopera:	1.28	191.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	164.47	5.00	822.36
TOTAL GEOTEXTIL					1,013.93
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	14.95	118.27	1,768.11
			material:	80.75	1,207.18
			manopera:	14.80	221.26
			utilaj:	22.72	339.66
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	31.36	18.00	564.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	564.48
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.50	18.00	63.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	63.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					2,395.59

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	37.38	118.27	4,420.86
			material:	80.75	3,018.36
			manopera:	14.80	553.22
			utilaj:	22.72	849.27
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	78.41	18.00	1,411.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,411.38
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	8.70	18.00	156.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	156.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					5,988.84

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	29.90	191.57	5,727.94
			material:	129.37	3,868.17
			manopera:	32.00	956.79
			utilaj:	30.20	902.98
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	70.68	18.00	1,272.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,272.24
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	7.50	18.00	135.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	135.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					7,135.18

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.46	243.89	356.09
			material:	159.66	233.10
			manopera:	80.00	116.80
			utilaj:	4.24	6.19
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	20.60	369.17	7,604.96
			material:	337.81	6,958.95
			manopera:	16.40	337.84
			utilaj:	14.96	308.18
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	20.66	336.00	6,942.36
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	20.60	18.00	370.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	370.80
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					8,331.85

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	146.00	1.25	182.65
			material:	0.03	3.94
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	178.70
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.46	243.89	356.09
			material:	159.66	233.10
			manopera:	80.00	116.80
			utilaj:	4.24	6.19
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	146.00	40.92	5,974.00		
			material:	37.04	5,407.40		
			manopera:	2.08	303.50		
			utilaj:	1.80	263.09		
			transport:	0.00	0.00		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	14.02	385.00	5,396.16		
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13.72	18.00	246.96		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	246.96		
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					6,759.69		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
243.58	71.47	21,752.56	2,858.67	3,834.87	7,194.42	35,640.52	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	64.32	0.00	0.00	64.32
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			21,752.56	2,922.99	3,834.87	7,194.42	35,704.84
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,522.68	204.61	268.44	503.61	2,499.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			23,275.24	3,127.60	4,103.31	7,698.03	38,204.18
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	698.26	93.83	123.10	230.94	1,146.13
T4 = T3 + Beneficiu			23,973.50	3,221.43	4,226.41	7,928.97	39,350.31
TOTAL GENERAL (fara TVA)					39,350.31		
TVA (21.00%)					8,263.56		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					47,613.87		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.4.3 Bordura mare - Strada laterala 1.3 Acces parcare relocate

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	17.60	116.68	2,053.60		
			material:	78.72	1,385.51		
			manopera:	37.96	668.09		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	1.32	420.00	554.40		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	2.00	18.00	36.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	36.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	3.20	18.00	57.60		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	57.60		
TOTAL BORDURI MARI					2,147.20		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.75		16.70	1,385.51	668.09	0.00	93.60	2,147.20
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	15.03	0.00	0.00	15.03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			1,385.51	683.12	0.00	93.60	2,162.23
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	96.99	47.82	0.00	6.55	151.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			1,482.49	730.94	0.00	100.15	2,313.58

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	44.47	21.93	0.00	3.00	69.41
T4 = T3 + Beneficiu		1,526.97	752.87	0.00	103.16	2,382.99
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,382.99	
TVA (21.00%)					500.43	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,883.42	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.5.1 SR1 - Strada Laterala 2 Jupiter

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.07	787.50	55.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	55.12
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	10.40	18.00	187.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	187.20
TOTAL SAPATURI 95cm					242.33
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.01	898.92	11.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.64
			utilaj:	696.16	9.05
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					11.69
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	6.50	6.78	44.08
			material:	5.50	35.75
			manopera:	1.28	8.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	7.15	5.00	35.75
TOTAL GEOTEXTIL					44.08
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.64	118.27	75.69
			material:	80.75	51.68
			manopera:	14.80	9.47
			utilaj:	22.72	14.54
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.35	18.00	24.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24.30
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.15	18.00	2.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2.70
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					102.69

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	6.44	83.75	539.35
			material:	30.15	194.17
			manopera:	52.64	339.00
			utilaj:	0.96	6.18
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.76	18.00	49.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	49.68
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					589.03

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1.61	118.27	190.41
			material:	80.75	130.00
			manopera:	14.80	23.83
			utilaj:	22.72	36.58
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.38	18.00	60.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	60.84

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.38	18.00	6.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6.84
TOTAL STRAT BALAST 25cm					258.09

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	1.29	191.57	247.13
			material:	129.37	166.89
			manopera:	32.00	41.28
			utilaj:	30.20	38.96
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.04	18.00	54.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	54.72
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.33	18.00	5.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.94
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					307.79

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
12.20	10.61	578.49	424.55	160.44	392.22	1,555.69

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	9.55	0.00	0.00	9.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		578.49	434.10	160.44	392.22	1,565.24

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	40.49	30.39	11.23	27.46	109.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		618.98	464.49	171.67	419.68	1,674.81

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	18.57	13.93	5.15	12.59	50.24
T4 = T3 + Beneficiu		637.55	478.42	176.82	432.27	1,725.05

TOTAL GENERAL (fara TVA)					1,725.05
TVA (21.00%)					362.26
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,087.32

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.5.2 SR2 - Strada Laterala 2 Jupiter

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.05	787.50	39.38		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	39.38		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	7.12	18.00	128.16		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	128.16		
TOTAL SAPATURI 65cm					167.54		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	128.16	167.54	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.00	39.38	128.16	167.54
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	2.76	8.97	11.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.00	42.13	137.13	179.27
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	1.26	4.11	5.38
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.00	43.40	141.25	184.64

TOTAL GENERAL (fara TVA)	184.64
TVA (21.00%)	38.78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	223.42

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcar, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.5.3 SR3 - Strada Laterala 2 Jupiter

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
FREZARE					
1	DG05A1 - Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	97.04	22.00	2,134.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	2,134.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	20000034 - Freza wirtgen	ore	1.00	200.00	200.00
3	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	10.00	18.00	180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	180.00
TOTAL FREZARE					2,514.88
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.97	243.89	236.58
			material:	159.66	154.87
			manopera:	80.00	77.60
			utilaj:	4.24	4.11
			transport:	0.00	0.00
5	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	13.68	369.17	5,050.29
			material:	337.81	4,621.28
			manopera:	16.40	224.35
			utilaj:	14.96	204.65
			transport:	0.00	0.00
5.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	13.72	336.00	4,610.27
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13.68	18.00	246.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	246.24

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					5,533.10

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	97.00	1.25	121.35
			material:	0.03	2.62
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	118.73
			transport:	0.00	0.00
8	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.97	243.89	236.58
			material:	159.66	154.87
			manopera:	80.00	77.60
			utilaj:	4.24	4.11
			transport:	0.00	0.00
9	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	97.00	40.92	3,969.03
			material:	37.04	3,592.59
			manopera:	2.08	201.64
			utilaj:	1.80	174.79
			transport:	0.00	0.00
9.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	9.31	385.00	3,585.12
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	9.12	18.00	164.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	164.16
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					4,491.11

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
23.51	67.90	8,526.22	2,716.08	706.40	590.40	12,539.10

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	61.11	0.00	0.00	61.11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		8,526.22	2,777.19	706.40	590.40	12,600.21

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	596.84	194.40	49.45	41.33	882.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		9,123.06	2,971.59	755.85	631.73	13,482.23

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	273.69	89.15	22.68	18.95	404.47
T4 = T3 + Beneficiu		9,396.75	3,060.74	778.52	650.68	13,886.69

TOTAL GENERAL (fara TVA)	13,886.69
TVA (21.00%)	2,916.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	16,802.90

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.5.4 Bordura mare - Strada Laterală 2 Jupiter

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	32.20	116.68	3,757.15		
			material:	78.72	2,534.85		
			manopera:	37.96	1,222.30		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	2.42	420.00	1,014.30		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	3.55	18.00	63.90		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	63.90		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	5.80	18.00	104.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	104.40		
TOTAL BORDURI MARI					3,925.45		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
10.52	30.56	2,534.85	1,222.30	0.00	168.30	3,925.45	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	27.50	0.00	0.00	27.50
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,534.85	1,249.80	0.00	168.30	3,952.95	
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	177.44	87.49	0.00	11.78	276.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,712.29	1,337.29	0.00	180.08	4,229.66	

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	81.37	40.12	0.00	5.40	126.89
T4 = T3 + Beneficiu		2,793.66	1,377.41	0.00	185.48	4,356.55

TOTAL GENERAL (fara TVA)					4,356.55	
TVA (21.00%)					914.87	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					5,271.42	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.6.1 SR4 - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.17	787.50	133.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	133.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	28.93	18.00	520.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	520.74
TOTAL SAPATURI 49cm					654.63
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.07	898.92	62.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	14.19
			utilaj:	696.16	48.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					62.92
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	33.94	6.78	230.15
			material:	5.50	186.67
			manopera:	1.28	43.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	37.33	5.00	186.67
TOTAL GEOTEXTIL					230.15
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8.77	141.23	1,238.57
			material:	80.75	708.16
			manopera:	46.40	406.93
			utilaj:	14.08	123.48
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	18.40	18.00	331.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	331.20
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	2.10	18.00	37.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	37.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,607.57

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	4.21	223.90	942.61
			material:	129.26	544.17
			manopera:	72.00	303.12
			utilaj:	22.64	95.31
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.11	18.00	109.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	109.98
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.10	18.00	19.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	19.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					1,072.39

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.34	243.89	82.92
			material:	159.66	54.28
			manopera:	80.00	27.20
			utilaj:	4.24	1.44
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	33.94	53.99	1,832.28
			material:	39.59	1,343.55
			manopera:	14.40	488.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	3.26	410.00	1,335.88
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	1.00	80.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.20	18.00	57.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	57.60
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					2,052.81

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
36.14	32.09	2,836.83	1,283.67	482.84	1,077.12	5,680.47

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	28.88	0.00	0.00	28.88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,836.83	1,312.55	482.84	1,077.12	5,709.35

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	198.58	91.88	33.80	75.40	399.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,035.41	1,404.43	516.64	1,152.52	6,109.01

Beneficiu

Profit	3.0000 %	91.06	42.13	15.50	34.58	183.27
T4 = T3 + Beneficiu		3,126.48	1,446.57	532.14	1,187.09	6,292.28

TOTAL GENERAL (fara TVA)	6,292.28
TVA (21.00%)	1,321.38
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	7,613.65

Beneficiar:	UAT Comuna Baci
Executant:	
Proiectant:	Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul:	Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul:	2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci
Stadiul fizic:	2.6.2 Bordura mica - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
BORDURI MICI						
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	11.50	55.60	639.46	
			material:	26.56	305.50	
			manopera:	29.04	333.96	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.23	420.00	96.60	
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	0.40	18.00	7.20	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	7.20	
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1.00	18.00	18.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	18.00	
TOTAL BORDURI MICI					664.66	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.08	8.35	305.50	333.96	0.00	25.20	664.66
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	7.51	0.00	0.00	7.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		305.50	341.47	0.00	25.20	672.17
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	21.38	23.90	0.00	1.76	47.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		326.88	365.38	0.00	26.96	719.22

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	9.81	10.96	0.00	0.81	21.58
T4 = T3 + Beneficiu		336.69	376.34	0.00	27.77	740.80
TOTAL GENERAL (fara TVA)						740.80
TVA (21.00%)						155.57
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						896.37

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.7.1 SR1 - Parcare paralele care se reloca Zona1, pe dr

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.02	787.50	15.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	15.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	3.40	18.00	61.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	61.20
TOTAL SAPATURI 95cm					76.95
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.01	898.92	8.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					8.99
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	2.10	6.78	14.24
			material:	5.50	11.55
			manopera:	1.28	2.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	2.31	5.00	11.55
TOTAL GEOTEXTIL					14.24
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.21	118.27	24.84
			material:	80.75	16.96
			manopera:	14.80	3.11
			utilaj:	22.72	4.77
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.44	18.00	7.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.92
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.05	18.00	0.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.90
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					33.66

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	2.10	83.75	175.88
			material:	30.15	63.32
			manopera:	52.64	110.54
			utilaj:	0.96	2.02
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.00	18.00	18.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	18.00
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					193.88

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.53	118.27	62.68
			material:	80.75	42.80
			manopera:	14.80	7.84
			utilaj:	22.72	12.04
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.10	18.00	19.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	19.80

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.13	18.00	2.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2.34
TOTAL STRAT BALAST 25cm					84.82

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	0.42	191.57	80.46
			material:	129.37	54.34
			manopera:	32.00	13.44
			utilaj:	30.20	12.68
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.00	18.00	18.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	18.00
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.10	18.00	1.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					100.26

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.99	3.49	188.95	139.66	54.22	129.96	512.79

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.14	0.00	0.00	3.14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		188.95	142.80	54.22	129.96	515.94

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	13.23	10.00	3.80	9.10	36.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		202.18	152.79	58.02	139.06	552.05

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	6.07	4.58	1.74	4.17	16.56
T4 = T3 + Beneficiu		208.25	157.38	59.76	143.23	568.61

TOTAL GENERAL (fara TVA)					568.61
TVA (21.00%)					119.41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					688.02

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.7.2 SR2 - Parcare paralele care se reloca Zona1, pe dr

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	43.62	787.50	34,350.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	34,350.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	74.15	18.00	1,334.73
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,334.70
TOTAL SAPATURI 65cm					35,685.48
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.14	898.92	125.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	28.39
			utilaj:	696.16	97.46
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					125.85
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	67.10	6.78	455.02
			material:	5.50	369.05
			manopera:	1.28	85.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	73.81	5.00	369.05
TOTAL GEOTEXTIL					455.02
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6.71	118.27	793.58
			material:	80.75	541.82
			manopera:	14.80	99.31
			utilaj:	22.72	152.45
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14.08	18.00	253.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	253.44
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.60	18.00	28.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	28.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					1,075.82

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	16.78	118.27	1,984.54
			material:	80.75	1,354.95
			manopera:	14.80	248.34
			utilaj:	22.72	381.24
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	35.19	18.00	633.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	633.42
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.90	18.00	70.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	70.20
TOTAL STRAT BALAST 25cm					2,688.16

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	13.42	191.57	2,570.87
			material:	129.37	1,736.15
			manopera:	32.00	429.43
			utilaj:	30.20	405.28
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	31.72	18.00	570.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	570.96
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.40	18.00	61.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	61.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					3,203.03

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.65	243.89	158.53
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	9.17	369.17	3,385.32
			material:	337.81	3,097.75
			manopera:	16.40	150.39
			utilaj:	14.96	137.18
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	9.20	336.00	3,090.36
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	9.17	18.00	165.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	165.06
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					3,708.91

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	65.00	1.25	81.32
			material:	0.03	1.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	79.56
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.65	243.89	158.53
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	65.00	40.92	2,659.66		
			material:	37.04	2,407.40		
			manopera:	2.08	135.12		
			utilaj:	1.80	117.13		
			transport:	0.00	0.00		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	6.24	385.00	2,402.40		
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.11	18.00	109.98		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	109.98		
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					3,009.48		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
109.20	32.02	9,716.43	1,280.98	35,726.57	3,227.76	49,951.74	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	28.82	0.00	0.00	28.82
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			9,716.43	1,309.80	35,726.57	3,227.76	49,980.56
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	680.15	91.69	2,500.86	225.94	3,498.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			10,396.58	1,401.49	38,227.43	3,453.70	53,479.20
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	311.90	42.04	1,146.82	103.61	1,604.38
T4 = T3 + Beneficiu			10,708.47	1,443.53	39,374.26	3,557.31	55,083.58
TOTAL GENERAL (fara TVA)					55,083.58		
TVA (21.00%)					11,567.55		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					66,651.13		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.7.3 Bordura mare - Parcare paralele care se reloca Zona1, pe dr

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	10.51	116.68	1,226.32		
			material:	78.72	827.37		
			manopera:	37.96	398.96		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.79	420.00	331.06		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	1.20	18.00	21.60		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	21.60		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1.90	18.00	34.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	34.20		
TOTAL BORDURI MARI					1,282.12		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.43		9.97	827.37	398.96	0.00	55.80	1,282.12
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	8.98	0.00	0.00	8.98
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			827.37	407.93	0.00	55.80	1,291.10
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	57.92	28.56	0.00	3.91	90.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			885.28	436.49	0.00	59.71	1,381.48

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	26.56	13.09	0.00	1.79	41.44
T4 = T3 + Beneficiu		911.84	449.58	0.00	61.50	1,422.92
TOTAL GENERAL (fara TVA)					1,422.92	
TVA (21.00%)					298.81	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,721.73	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.8.1 SR2 - Parcare noi paralele relocalate Zona1 pe dr si stg acces parcare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.43	787.50	338.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	338.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	72.00	18.00	1,296.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,296.00
TOTAL SAPATURI 65cm					1,634.65
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.13	898.92	116.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	26.36
			utilaj:	696.16	90.50
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					116.86
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	65.00	6.78	440.78
			material:	5.50	357.50
			manopera:	1.28	83.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	71.50	5.00	357.50
TOTAL GEOTEXTIL					440.78
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6.50	118.27	768.74
			material:	80.75	524.86
			manopera:	14.80	96.20
			utilaj:	22.72	147.68
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13.63	18.00	245.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	245.34
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.50	18.00	27.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					1,041.08

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	16.25	118.27	1,921.86
			material:	80.75	1,312.16
			manopera:	14.80	240.50
			utilaj:	22.72	369.20
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	34.09	18.00	613.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	613.62
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.80	18.00	68.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	68.40
TOTAL STRAT BALAST 25cm					2,603.88

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	13.00	191.57	2,490.41
			material:	129.37	1,681.81
			manopera:	32.00	415.99
			utilaj:	30.20	392.60
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	30.73	18.00	553.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	553.14
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.30	18.00	59.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	59.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					3,102.95

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.65	243.89	158.53
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	9.17	369.17	3,385.32
			material:	337.81	3,097.75
			manopera:	16.40	150.39
			utilaj:	14.96	137.18
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	9.20	336.00	3,090.36
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	9.17	18.00	165.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	165.06
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					3,708.91

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	65.00	1.25	81.32
			material:	0.03	1.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	79.56
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.65	243.89	158.53
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	65.00	40.92	2,659.66		
			material:	37.04	2,407.40		
			manopera:	2.08	135.12		
			utilaj:	1.80	117.13		
			transport:	0.00	0.00		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	6.24	385.00	2,402.40		
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.11	18.00	109.98		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	109.98		
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					3,009.48		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
106.27	31.30	9,590.79	1,251.87	1,677.99	3,137.94	15,658.59	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	28.17	0.00	0.00	28.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			9,590.79	1,280.04	1,677.99	3,137.94	15,686.76
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	671.36	89.60	117.46	219.66	1,098.07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			10,262.14	1,369.64	1,795.45	3,357.60	16,784.83
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	307.86	41.09	53.86	100.73	503.54
T4 = T3 + Beneficiu			10,570.01	1,410.73	1,849.31	3,458.32	17,288.37
TOTAL GENERAL (fara TVA)				17,288.37			
TVA (21.00%)				3,630.56			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				20,918.93			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.9.1 SR2 - Parcare noi laterale relocare-paralele Zona 1 in spate

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	18.60	787.50	14,647.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	14,647.50
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	31.60	18.00	568.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	568.80
TOTAL SAPATURI 65cm					15,216.31
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.06	898.92	53.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	12.17
			utilaj:	696.16	41.77
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					53.94
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	29.00	6.78	196.65
			material:	5.50	159.50
			manopera:	1.28	37.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	31.90	5.00	159.50
TOTAL GEOTEXTIL					196.65
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.86	118.27	338.25
			material:	80.75	230.94
			manopera:	14.80	42.33
			utilaj:	22.72	64.98
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.00	18.00	108.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	108.00
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.70	18.00	12.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					458.85

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	7.15	118.27	845.62
			material:	80.75	577.35
			manopera:	14.80	105.82
			utilaj:	22.72	162.45
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	15.00	18.00	270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	270.00
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.70	18.00	30.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,146.22

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	5.72	191.57	1,095.78
			material:	129.37	740.00
			manopera:	32.00	183.04
			utilaj:	30.20	172.74
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13.52	18.00	243.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	243.36
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.50	18.00	27.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					1,366.14

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm						
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp		0.29	243.89	70.73
			material:	159.66	46.30	
			manopera:	80.00	23.20	
			utilaj:	4.24	1.23	
			transport:	0.00	0.00	
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona		4.00	369.17	1,476.69
			material:	337.81	1,351.25	
			manopera:	16.40	65.60	
			utilaj:	14.96	59.84	
			transport:	0.00	0.00	
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t		4.01	336.00	1,348.03
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona		4.00	18.00	72.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	72.00	
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm						1,619.42

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	29.00	1.25	36.28
			material:	0.03	0.78
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	35.50
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.29	243.89	70.73
			material:	159.66	46.30
			manopera:	80.00	23.20
			utilaj:	4.24	1.23
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	29.00	40.92	1,186.62		
			material:	37.04	1,074.07		
			manopera:	2.08	60.29		
			utilaj:	1.80	52.26		
			transport:	0.00	0.00		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	2.78	385.00	1,071.84		
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.70	18.00	48.60		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	48.60		
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					1,342.22		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
46.76	13.82	4,226.49	552.80	15,239.49	1,380.96	21,399.75	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	12.44	0.00	0.00	12.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			4,226.49	565.24	15,239.49	1,380.96	21,412.19
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	295.85	39.57	1,066.76	96.67	1,498.85
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			4,522.35	604.81	16,306.26	1,477.63	22,911.04
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	135.67	18.14	489.19	44.33	687.33
T4 = T3 + Beneficiu			4,658.02	622.95	16,795.45	1,521.96	23,598.37
TOTAL GENERAL (fara TVA)					23,598.37		
TVA (21.00%)					4,955.66		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					28,554.03		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcar, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baci

Stadiul fizic: 2.10.1 SR2 - Parcar noi laterale relocare-perpendiculare Zona 1 accese blocuri dr

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	102.25	787.50	80,521.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	80,521.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	173.82	18.00	3,128.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,128.76
TOTAL SAPATURI 65cm					83,650.70
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.32	898.92	287.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	64.88
			utilaj:	696.16	222.77
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					287.65
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	157.30	6.78	1,066.68
			material:	5.50	865.15
			manopera:	1.28	201.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	173.03	5.00	865.15
TOTAL GEOTEXTIL					1,066.68
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	15.73	118.27	1,860.36
			material:	80.75	1,270.17
			manopera:	14.80	232.80
			utilaj:	22.72	357.39
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	33.00	18.00	594.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	594.00
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.70	18.00	66.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	66.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					2,520.96

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	39.33	118.27	4,651.48
			material:	80.75	3,175.82
			manopera:	14.80	582.08
			utilaj:	22.72	893.58
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	82.49	18.00	1,484.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,484.82
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	9.20	18.00	165.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	165.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					6,301.90

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	31.46	191.57	6,026.79
			material:	129.37	4,069.99
			manopera:	32.00	1,006.71
			utilaj:	30.20	950.09
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	74.36	18.00	1,338.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,338.48
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	7.30	18.00	131.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	131.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					7,496.67

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.58	243.89	385.35
			material:	159.66	252.25
			manopera:	80.00	126.40
			utilaj:	4.24	6.70
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	22.18	369.17	8,188.26
			material:	337.81	7,492.69
			manopera:	16.40	363.75
			utilaj:	14.96	331.81
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	22.25	336.00	7,474.84
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	22.18	18.00	399.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	399.24
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					8,972.85

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	157.30	1.25	196.78
			material:	0.03	4.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	192.54
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.58	243.89	385.35
			material:	159.66	252.25
			manopera:	80.00	126.40
			utilaj:	4.24	6.70
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	157.30	40.92	6,436.37
			material:	37.04	5,825.92
			manopera:	2.08	327.00
			utilaj:	1.80	283.45
			transport:	0.00	0.00
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	15.10	385.00	5,813.81
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14.79	18.00	266.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	266.22
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					7,284.73

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
257.17	75.79	23,208.49	3,031.63	83,766.90	7,575.12	117,582.14
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	68.21	0.00	0.00	68.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		23,208.49	3,099.84	83,766.90	7,575.12	117,650.35
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,624.59	216.99	5,863.68	530.26	8,235.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		24,833.09	3,316.83	89,630.59	8,105.38	125,885.88
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	744.99	99.50	2,688.92	243.16	3,776.58
T4 = T3 + Beneficiu		25,578.08	3,416.33	92,319.50	8,348.54	129,662.46
TOTAL GENERAL (fara TVA)				129,662.46		
TVA (21.00%)				27,229.12		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				156,891.57		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.1.1 SR1 - Strada Saturn

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	9.02	787.50	7,103.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	7,103.25
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,532.22	18.00	27,580.57
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27,579.96
TOTAL SAPATURI 95cm					34,683.82
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.90	898.92	1,707.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	385.24
			utilaj:	696.16	1,322.70
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,707.95
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	948.75	6.78	6,433.66
			material:	5.50	5,218.12
			manopera:	1.28	1,215.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	1,043.62	5.00	5,218.12
TOTAL GEOTEXTIL					6,433.66
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	94.87	118.27	11,220.09
			material:	80.75	7,660.56
			manopera:	14.80	1,404.08
			utilaj:	22.72	2,155.45
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	199.00	18.00	3,582.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,582.00
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	22.00	18.00	396.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	396.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					15,198.09

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	948.75	83.75	79,457.81
			material:	30.15	28,604.81
			manopera:	52.64	49,942.20
			utilaj:	0.96	910.80
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	407.00	18.00	7,326.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,326.00
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					86,783.81

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	237.19	118.27	28,051.99
			material:	80.75	19,152.62
			manopera:	14.80	3,510.41
			utilaj:	22.72	5,388.96
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	497.52	18.00	8,955.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,955.36

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	55.03	18.00	990.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	990.54
TOTAL STRAT BALAST 25cm					37,997.89

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	189.75	191.57	36,350.39
			material:	129.37	24,548.01
			manopera:	32.00	6,071.92
			utilaj:	30.20	5,730.45
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	448.47	18.00	8,072.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,072.46
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	47.44	18.00	853.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	853.92
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					45,276.77

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	9.26	243.89	2,258.46
			material:	159.66	1,478.41
			manopera:	80.00	740.80
			utilaj:	4.24	39.26
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	130.47	369.17	48,166.00
			material:	337.81	44,074.46
			manopera:	16.40	2,139.71
			utilaj:	14.96	1,951.83
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	130.86	336.00	43,969.43
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	130.47	18.00	2,348.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,348.46
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					52,772.93

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	925.30	1.25	1,157.55
			material:	0.03	24.98
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,132.57
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	9.26	243.89	2,258.46
			material:	159.66	1,478.41
			manopera:	80.00	740.80
			utilaj:	4.24	39.26
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	925.30	40.92	37,861.24
			material:	37.04	34,270.34
			manopera:	2.08	1,923.51
			utilaj:	1.80	1,667.39
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	88.83	385.00	34,199.09
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	86.98	18.00	1,565.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,565.64
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					42,842.89

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2,022.08	1,701.87	166,510.72	68,074.82	27,441.92	61,670.34	323,697.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,531.68	0.00	0.00	1,531.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		166,510.72	69,606.50	27,441.92	61,670.34	325,229.49

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	11,655.75	4,872.46	1,920.93	4,316.92	22,766.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		178,166.48	74,478.96	29,362.86	65,987.26	347,995.55

Beneficiu

Profit	3.0000 %	5,344.99	2,234.37	880.89	1,979.62	10,439.87
T4 = T3 + Beneficiu		183,511.47	76,713.33	30,243.74	67,966.88	358,435.42

TOTAL GENERAL (fara TVA)	358,435.42
TVA (21.00%)	75,271.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	433,706.86

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.1.2 SR2 - Strada Saturn

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.16	787.50	126.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	126.00		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	25.91	18.00	466.39		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.01		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	466.38		
TOTAL SAPATURI 65cm					592.39		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.01	126.00	466.38	592.39
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.01	126.00	466.38	592.39
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	8.82	32.65	41.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.01	134.82	499.03	633.86
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	4.04	14.97	19.02
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.01	138.86	514.00	652.87

TOTAL GENERAL (fara TVA)	652.87
TVA (21.00%)	137.10
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	789.98

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.1.3 SR4 - Strada Saturn

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 49cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.30	787.50	1,023.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,023.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	219.69	18.00	3,954.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,954.42
TOTAL SAPATURI 49cm					4,978.26

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.54	898.92	485.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	109.49
			utilaj:	696.16	375.93
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					485.42

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	258.61	6.78	1,753.69
			material:	5.50	1,422.36
			manopera:	1.28	331.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	284.47	5.00	1,422.36
TOTAL GEOTEXTIL					1,753.69

STRAT BALAST 25cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	66.61	141.23	9,407.20
			material:	80.75	5,378.62
			manopera:	46.40	3,090.70
			utilaj:	14.08	937.87
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	139.73	18.00	2,515.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,515.14
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	15.50	18.00	279.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	279.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					12,201.34

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	31.97	223.90	7,157.98
			material:	129.26	4,132.36
			manopera:	72.00	2,301.83
			utilaj:	22.64	723.80
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	46.36	18.00	834.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	834.48
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	8.00	18.00	144.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	144.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					8,136.46

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.59	243.89	631.69
			material:	159.66	413.51
			manopera:	80.00	207.20
			utilaj:	4.24	10.98
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	258.61	53.99	13,961.32
			material:	39.59	10,237.34
			manopera:	14.40	3,723.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	24.83	410.00	10,178.89
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	4.00	80.00	320.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	320.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	24.30	18.00	437.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	437.40
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					15,350.41

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
274.57	244.12	21,584.18	9,764.62	3,392.33	8,164.44	42,905.57

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	219.70	0.00	0.00	219.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		21,584.18	9,984.33	3,392.33	8,164.44	43,125.27

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,510.89	698.90	237.46	571.51	3,018.77
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		23,095.07	10,683.23	3,629.79	8,735.95	46,144.04

Beneficiu

Profit	3.0000 %	692.85	320.50	108.89	262.08	1,384.32
T4 = T3 + Beneficiu		23,787.92	11,003.73	3,738.68	8,998.03	47,528.36

TOTAL GENERAL (fara TVA)	47,528.36
TVA (21.00%)	9,980.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	57,509.32

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.1.4 Bordura mare - Strada Saturn

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	117.23	116.68	13,678.58		
			material:	78.72	9,228.58		
			manopera:	37.96	4,450.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	8.79	420.00	3,692.74		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	13.00	18.00	234.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	234.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	21.10	18.00	379.80		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	379.80		
TOTAL BORDURI MARI					14,292.38		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
38.31		111.25	9,228.58	4,450.00	0.00	613.80	14,292.38
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	100.13	0.00	0.00	100.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			9,228.58	4,550.13	0.00	613.80	14,392.51
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	646.00	318.51	0.00	42.97	1,007.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			9,874.58	4,868.64	0.00	656.77	15,399.98

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	296.24	146.06	0.00	19.70	462.00
T4 = T3 + Beneficiu		10,170.82	5,014.70	0.00	676.47	15,861.98
TOTAL GENERAL (fara TVA)					15,861.98	
TVA (21.00%)					3,331.02	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					19,193.00	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.1.5 Bordura mica - Strada Saturn

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	78.40	55.60	4,359.43		
			material:	26.56	2,082.70		
			manopera:	29.04	2,276.74		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	1.57	420.00	658.56		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	2.60	18.00	46.80		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	46.80		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	5.70	18.00	102.60		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	102.60		
TOTAL BORDURI MICI					4,508.83		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
7.34	56.92	2,082.70	2,276.74	0.00	149.40	4,508.83	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	51.23	0.00	0.00	51.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			2,082.70	2,327.96	0.00	149.40	4,560.06
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	145.79	162.96	0.00	10.46	319.20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			2,228.48	2,490.92	0.00	159.86	4,879.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	66.85	74.73	0.00	4.80	146.38
T4 = T3 + Beneficiu		2,295.34	2,565.65	0.00	164.65	5,025.64
TOTAL GENERAL (fara TVA)					5,025.64	
TVA (21.00%)					1,055.38	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					6,081.02	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	181.91	44.80	8,149.57		
			material:	28.80	5,239.01		
			manopera:	16.00	2,910.56		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	291.06	18.00	5,239.01		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.31	72.76	5,239.01	2,910.56	0.00	0.00	8,149.57	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	65.49	0.00	0.00	65.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			5,239.01	2,976.05	0.00	0.00	8,215.06
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	366.73	208.32	0.00	0.00	575.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			5,605.74	3,184.37	0.00	0.00	8,790.11
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	168.17	95.53	0.00	0.00	263.70
T4 = T3 + Beneficiu			5,773.91	3,279.90	0.00	0.00	9,053.81
TOTAL GENERAL (fara TVA)				9,053.81			
TVA (21.00%)				1,901.30			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				10,955.11			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.04	787.50	31.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	31.50
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	6.50	18.00	117.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	117.00
TOTAL SAPATURI 20cm					148.50
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	18.90	17.60	332.64
			material:	9.60	181.44
			manopera:	8.00	151.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	4.54	40.00	181.44
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	7.80	18.00	140.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	140.40
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					473.04
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	0.19	430.40	81.78
			material:	237.60	45.14
			manopera:	192.80	36.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	0.19	35.24	6.70
			material:	9.00	1.71
			manopera:	26.24	4.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					88.47

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.74	4.82	228.29	192.82	31.50	257.40	710.02

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4.34	0.00	0.00	4.34
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		228.29	197.16	31.50	257.40	714.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	15.98	13.80	2.20	18.02	50.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		244.27	210.96	33.70	275.42	764.36

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	7.33	6.33	1.01	8.26	22.93
T4 = T3 + Beneficiu		251.60	217.29	34.72	283.68	787.29

TOTAL GENERAL (fara TVA)					787.29
TVA (21.00%)					165.33
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					952.62

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.2.1 SR1 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 95cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.27	787.50	212.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	212.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	46.00	18.00	828.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	828.00
TOTAL SAPATURI 95cm					1,040.64

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.06	898.92	53.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	12.17
			utilaj:	696.16	41.77
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					53.94

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	28.47	6.78	193.06
			material:	5.50	156.58
			manopera:	1.28	36.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	31.32	5.00	156.58
TOTAL GEOTEXTIL					193.06

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.85	118.27	337.06
			material:	80.75	230.13
			manopera:	14.80	42.18
			utilaj:	22.72	64.75
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.97	18.00	107.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	107.46
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.66	18.00	11.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.88
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					456.40

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	28.47	83.75	2,384.36
			material:	30.15	858.37
			manopera:	52.64	1,498.66
			utilaj:	0.96	27.33
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	12.21	18.00	219.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	219.78
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					2,604.14

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	7.12	118.27	842.07
			material:	80.75	574.93
			manopera:	14.80	105.38
			utilaj:	22.72	161.77
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14.93	18.00	268.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	268.74

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.70	18.00	30.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,141.41

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	5.69	191.57	1,090.03
			material:	129.37	736.12
			manopera:	32.00	182.08
			utilaj:	30.20	171.84
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13.46	18.00	242.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	242.28
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.50	18.00	27.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					1,359.31

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
53.95	46.92	2,556.13	1,876.95	680.08	1,735.74	6,848.91

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	42.23	0.00	0.00	42.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,556.13	1,919.19	680.08	1,735.74	6,891.14

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	178.93	134.34	47.61	121.50	482.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,735.06	2,053.53	727.69	1,857.24	7,373.52

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	82.05	61.61	21.83	55.72	221.21
T4 = T3 + Beneficiu		2,817.11	2,115.13	749.52	1,912.96	7,594.72

TOTAL GENERAL (fara TVA)					7,594.72
TVA (21.00%)					1,594.89
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					9,189.62

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.2.2 SR2 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	3.55	787.50	2,795.62		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	2,795.62		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	602.54	18.00	10,845.96		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.24		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	10,845.72		
TOTAL SAPATURI 65cm					13,641.59		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.01	0.00	0.24	2,795.62	10,845.72	13,641.59
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.25	2,795.62	10,845.72	13,641.59
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.02	195.69	759.20	954.91
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.26	2,991.32	11,604.92	14,596.50
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.01	89.74	348.15	437.90
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.27	3,081.06	11,953.07	15,034.40

TOTAL GENERAL (fara TVA)	15,034.40
TVA (21.00%)	3,157.22
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	18,191.62

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.2.3 SR4 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 49cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	20.67	787.50	16,277.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	16,277.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	35.14	18.00	632.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	632.52
TOTAL SAPATURI 49cm					16,910.16

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.09	898.92	80.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	18.25
			utilaj:	696.16	62.65
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					80.90

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	38.62	6.78	261.89
			material:	5.50	212.41
			manopera:	1.28	49.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	42.48	5.00	212.41
TOTAL GEOTEXTIL					261.89

STRAT BALAST 25cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.66	141.23	1,505.49
			material:	80.75	860.77
			manopera:	46.40	494.62
			utilaj:	14.08	150.09
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	22.35	18.00	402.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	402.30
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	2.50	18.00	45.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	45.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,952.79

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	5.11	223.90	1,144.11
			material:	129.26	660.50
			manopera:	72.00	367.92
			utilaj:	22.64	115.69
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	7.42	18.00	133.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	133.56
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.30	18.00	23.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					1,301.07

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.39	243.89	95.12
			material:	159.66	62.27
			manopera:	80.00	31.20
			utilaj:	4.24	1.65
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	38.62	53.99	2,084.94
			material:	39.59	1,528.81
			manopera:	14.40	556.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	3.71	410.00	1,520.08
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	1.00	80.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.63	18.00	65.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	65.34
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					2,325.40

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
43.65	37.94	3,324.77	1,517.61	16,687.72	1,302.12	22,832.21

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	34.15	0.00	0.00	34.15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,324.77	1,551.76	16,687.72	1,302.12	22,866.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	232.73	108.62	1,168.14	91.15	1,600.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,557.50	1,660.38	17,855.86	1,393.27	24,467.01

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	106.72	49.81	535.68	41.80	734.01
T4 = T3 + Beneficiu		3,664.22	1,710.19	18,391.53	1,435.07	25,201.02

TOTAL GENERAL (fara TVA)				25,201.02	
TVA (21.00%)				5,292.21	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				30,493.23	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.2.4 Bordura mare - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	142.36	116.68	16,610.79		
			material:	78.72	11,206.86		
			manopera:	37.96	5,403.93		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	10.68	420.00	4,484.34		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	15.70	18.00	282.60		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	282.60		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	25.62	18.00	461.16		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	461.16		
TOTAL BORDURI MARI					17,354.55		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
46.52		135.10	11,206.86	5,403.93	0.00	743.76	17,354.55
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	121.59	0.00	0.00	121.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			11,206.86	5,525.52	0.00	743.76	17,476.14
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	784.48	386.79	0.00	52.06	1,223.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			11,991.34	5,912.30	0.00	795.82	18,699.47

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	359.74	177.37	0.00	23.87	560.98
T4 = T3 + Beneficiu		12,351.08	6,089.67	0.00	819.70	19,260.45
TOTAL GENERAL (fara TVA)					19,260.45	
TVA (21.00%)					4,044.70	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					23,305.15	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.2.5 Bordura mica - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	40.00	55.60	2,224.20		
			material:	26.56	1,062.60		
			manopera:	29.04	1,161.60		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.80	420.00	336.00		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	1.40	18.00	25.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	25.20		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	2.90	18.00	52.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	52.20		
TOTAL BORDURI MICI					2,301.60		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
3.75	29.04	1,062.60	1,161.60	0.00	77.40	2,301.60	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	26.14	0.00	0.00	26.14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			1,062.60	1,187.74	0.00	77.40	2,327.74
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	74.38	83.14	0.00	5.42	162.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			1,136.98	1,270.88	0.00	82.82	2,490.68

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	34.11	38.13	0.00	2.48	74.72
T4 = T3 + Beneficiu		1,171.09	1,309.00	0.00	85.30	2,565.40
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,565.40	
TVA (21.00%)					538.73	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					3,104.13	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.56	787.50	441.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	441.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	94.72	18.00	1,705.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,704.96
TOTAL SAPATURI 20cm					2,146.00
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	278.60	17.60	4,903.36
			material:	9.60	2,674.56
			manopera:	8.00	2,228.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	66.86	40.00	2,674.56
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	113.67	18.00	2,046.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,046.06
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					6,949.47
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	2.79	430.40	1,200.81
			material:	237.60	662.90
			manopera:	192.80	537.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	2.79	35.24	98.32
			material:	9.00	25.11
			manopera:	26.24	73.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					1,299.13

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.82	71.00	3,362.57	2,840.00	441.00	3,751.02	10,394.60

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	63.90	0.00	0.00	63.90

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,362.57	2,903.90	441.00	3,751.02	10,458.50

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	235.38	203.27	30.87	262.57	732.09

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,597.95	3,107.18	471.87	4,013.59	11,190.59

Beneficiu

Profit	3.0000 %	107.94	93.22	14.16	120.41	335.72

T4 = T3 + Beneficiu		3,705.89	3,200.39	486.03	4,134.00	11,526.31

TOTAL GENERAL (fara TVA)	11,526.31
TVA (21.00%)	2,420.53
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	13,946.84

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.3.1 SR1 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 95cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.12	787.50	94.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	94.50
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	20.30	18.00	365.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	365.40
TOTAL SAPATURI 95cm					459.91

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.03	898.92	26.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6.08
			utilaj:	696.16	20.88
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					26.97

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	12.58	6.78	85.31
			material:	5.50	69.19
			manopera:	1.28	16.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	13.84	5.00	69.19
TOTAL GEOTEXTIL					85.31

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1.26	118.27	149.02
			material:	80.75	101.74
			manopera:	14.80	18.65
			utilaj:	22.72	28.63
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.64	18.00	47.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	47.52
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.30	18.00	5.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					201.94

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	12.58	83.75	1,053.58
			material:	30.15	379.29
			manopera:	52.64	662.21
			utilaj:	0.96	12.08
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.40	18.00	97.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	97.20
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					1,150.78

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	3.14	118.27	371.36
			material:	80.75	253.55
			manopera:	14.80	46.47
			utilaj:	22.72	71.34
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.60	18.00	118.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	118.80

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.73	18.00	13.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	13.14
TOTAL STRAT BALAST 25cm					503.30

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	2.52	191.57	482.76
			material:	129.37	326.01
			manopera:	32.00	80.64
			utilaj:	30.20	76.10
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.94	18.00	106.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	106.92
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.63	18.00	11.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.34
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					601.02

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
23.84	20.75	1,129.78	830.18	303.53	765.72	3,029.21

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	18.68	0.00	0.00	18.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,129.78	848.86	303.53	765.72	3,047.89

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	79.08	59.42	21.25	53.60	213.35
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,208.87	908.28	324.78	819.32	3,261.25

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	36.27	27.25	9.74	24.58	97.84
T4 = T3 + Beneficiu		1,245.13	935.53	334.52	843.90	3,359.08

TOTAL GENERAL (fara TVA)					3,359.08
TVA (21.00%)					705.41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					4,064.49

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.3.2 SR2 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.08	787.50	64.58		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	64.58		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	13.90	18.00	250.21		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.01		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	250.20		
TOTAL SAPATURI 65cm					314.78		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.00	0.00	0.00	0.01	64.58	250.20	314.78	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.01	64.58	250.20	314.78
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	4.52	17.51	22.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.01	69.10	267.71	336.82
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	2.07	8.03	10.10
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.01	71.17	275.75	346.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	346.92
TVA (21.00%)	72.85
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	419.77

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcuri, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.3.3 SR3 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
FREZARE					
1	DG05A1 - Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	198.50	22.00	4,367.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	4,367.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	20000034 - Freza wirtgen	ore	6.00	200.00	1,200.00
3	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	20.25	18.00	364.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	364.50
TOTAL FREZARE					5,931.51
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.99	243.89	485.35
			material:	159.66	317.71
			manopera:	80.00	159.20
			utilaj:	4.24	8.44
			transport:	0.00	0.00
5	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	28.00	369.17	10,336.84
			material:	337.81	9,458.76
			manopera:	16.40	459.20
			utilaj:	14.96	418.88
			transport:	0.00	0.00
5.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	28.08	336.00	9,436.22
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	28.00	18.00	504.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	504.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					11,326.19

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	198.50	1.25	248.32
			material:	0.03	5.36
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	242.96
			transport:	0.00	0.00
8	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.99	243.89	485.35
			material:	159.66	317.71
			manopera:	80.00	159.20
			utilaj:	4.24	8.44
			transport:	0.00	0.00
9	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	198.50	40.92	8,122.18
			material:	37.04	7,351.84
			manopera:	2.08	412.64
			utilaj:	1.80	357.70
			transport:	0.00	0.00
9.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	19.06	385.00	7,336.56
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	18.66	18.00	335.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	335.88
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					9,191.74

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
48.12	138.93	17,451.39	5,557.25	2,236.42	1,204.38	26,449.44

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	125.04	0.00	0.00	125.04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		17,451.39	5,682.29	2,236.42	1,204.38	26,574.48

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,221.60	397.76	156.55	84.31	1,860.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,672.99	6,080.05	2,392.97	1,288.69	28,434.69

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	560.19	182.40	71.79	38.66	853.04
T4 = T3 + Beneficiu		19,233.18	6,262.45	2,464.75	1,327.35	29,287.73

TOTAL GENERAL (fara TVA)	29,287.73
TVA (21.00%)	6,150.42
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	35,438.16

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.3.4 SR4 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 49cm						
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc		0.18	787.50	141.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	787.50	141.75
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona		29.10	18.00	523.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	18.00	523.80
TOTAL SAPATURI 49cm						665.56

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.07	898.92	62.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	14.19
			utilaj:	696.16	48.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					62.92

GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	35.30	6.78	239.38
			material:	5.50	194.15
			manopera:	1.28	45.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	38.83	5.00	194.15
TOTAL GEOTEXTIL					239.38

STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8.83	141.23	1,247.04
			material:	80.75	713.00
			manopera:	46.40	409.71
			utilaj:	14.08	124.33
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	18.51	18.00	333.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	333.18
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	2.00	18.00	36.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	36.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,616.22

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	4.24	223.90	949.32
			material:	129.26	548.05
			manopera:	72.00	305.28
			utilaj:	22.64	95.99
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.14	18.00	110.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	110.52
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.10	18.00	19.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	19.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					1,079.64

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.36	243.89	87.80
			material:	159.66	57.48
			manopera:	80.00	28.80
			utilaj:	4.24	1.53
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	35.30	53.99	1,905.71
			material:	39.59	1,397.39
			manopera:	14.40	508.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	3.39	410.00	1,389.41
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	1.00	80.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.32	18.00	59.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	59.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					2,133.27

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
36.51	32.79	2,910.07	1,311.54	492.33	1,083.06	5,797.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	29.51	0.00	0.00	29.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,910.07	1,341.05	492.33	1,083.06	5,826.51

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	203.70	93.87	34.46	75.81	407.86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,113.77	1,434.92	526.79	1,158.87	6,234.36

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	93.41	43.05	15.80	34.77	187.03
T4 = T3 + Beneficiu		3,207.19	1,477.97	542.59	1,193.64	6,421.39

TOTAL GENERAL (fara TVA)		6,421.39				
TVA (21.00%)		1,348.49				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		7,769.88				

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.3.5 Bordura mare - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	62.88	116.68	7,336.94		
			material:	78.72	4,950.04		
			manopera:	37.96	2,386.90		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	4.72	420.00	1,980.72		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	7.00	18.00	126.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	126.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	11.32	18.00	203.76		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	203.76		
TOTAL BORDURI MARI					7,666.70		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
20.55		59.67	4,950.04	2,386.90	0.00	329.76	7,666.70
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	53.71	0.00	0.00	53.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			4,950.04	2,440.60	0.00	329.76	7,720.40
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	346.50	170.84	0.00	23.08	540.43
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			5,296.54	2,611.45	0.00	352.84	8,260.83

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	158.90	78.34	0.00	10.59	247.82
T4 = T3 + Beneficiu		5,455.44	2,689.79	0.00	363.43	8,508.66
TOTAL GENERAL (fara TVA)					8,508.66	
TVA (21.00%)					1,786.82	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					10,295.48	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.4.1 SR1 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.03	787.50	23.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	23.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	5.10	18.00	91.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	91.80
TOTAL SAPATURI 95cm					115.43
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.01	898.92	8.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					8.99
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	3.14	6.78	21.29
			material:	5.50	17.27
			manopera:	1.28	4.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	3.45	5.00	17.27
TOTAL GEOTEXTIL					21.29
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.31	118.27	36.66
			material:	80.75	25.03
			manopera:	14.80	4.59
			utilaj:	22.72	7.04
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.66	18.00	11.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.88
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.10	18.00	1.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					50.34

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	3.14	83.75	262.98
			material:	30.15	94.67
			manopera:	52.64	165.29
			utilaj:	0.96	3.01
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.35	18.00	24.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24.30
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					287.28

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.79	118.27	93.43
			material:	80.75	63.79
			manopera:	14.80	11.69
			utilaj:	22.72	17.95
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.65	18.00	29.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	29.70

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.20	18.00	3.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					126.73

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	0.63	191.57	120.69
			material:	129.37	81.50
			manopera:	32.00	20.16
			utilaj:	30.20	19.03
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.48	18.00	26.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	26.64
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.48	18.00	26.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	26.64
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					173.97

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.96	5.19	282.27	207.78	77.62	216.36	784.03

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4.68	0.00	0.00	4.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		282.27	212.46	77.62	216.36	788.70

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	19.76	14.87	5.43	15.15	55.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		302.03	227.33	83.05	231.51	843.91

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	9.06	6.82	2.49	6.95	25.32
T4 = T3 + Beneficiu		311.09	234.15	85.54	238.45	869.23

TOTAL GENERAL (fara TVA)					869.23
TVA (21.00%)					182.54
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,051.77

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.4.2 SR2 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
SAPATURI 65cm						
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.02	787.50	15.75	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	787.50	15.75	
			transport:	0.00	0.00	
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	3.47	18.00	62.46	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	62.46	
TOTAL SAPATURI 65cm					78.21	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	62.46	78.21
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.00	15.75	62.46	78.21
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	1.10	4.37	5.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.00	16.85	66.83	83.69
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	0.51	2.00	2.51
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.00	17.36	68.84	86.20

TOTAL GENERAL (fara TVA)	86.20
TVA (21.00%)	18.10
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	104.30

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.4.3 SR3 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
FREZARE					
1	DG05A1 - Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	47.70	22.00	1,049.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	1,049.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	20000034 - Freza wirtgen	ore	2.00	200.00	400.00
3	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.87	18.00	87.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	87.66
TOTAL FREZARE					1,537.06
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.48	243.89	117.07
			material:	159.66	76.63
			manopera:	80.00	38.40
			utilaj:	4.24	2.04
			transport:	0.00	0.00
5	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	6.73	369.17	2,484.53
			material:	337.81	2,273.48
			manopera:	16.40	110.37
			utilaj:	14.96	100.68
			transport:	0.00	0.00
5.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	6.75	336.00	2,268.06
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.73	18.00	121.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	121.14

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					2,722.74

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	47.70	1.25	59.67
			material:	0.03	1.29
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	58.38
			transport:	0.00	0.00
8	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.48	243.89	117.07
			material:	159.66	76.63
			manopera:	80.00	38.40
			utilaj:	4.24	2.04
			transport:	0.00	0.00
9	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	47.00	40.92	1,923.14
			material:	37.04	1,740.74
			manopera:	2.08	97.70
			utilaj:	1.80	84.69
			transport:	0.00	0.00
9.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	4.51	385.00	1,737.12
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4.48	18.00	80.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	80.64
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					2,180.52

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
11.50	33.36	4,168.78	1,334.28	647.83	289.44	6,440.32

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	30.02	0.00	0.00	30.02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,168.78	1,364.30	647.83	289.44	6,470.35

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	291.81	95.50	45.35	20.26	452.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,460.59	1,459.80	693.18	309.70	6,923.27

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	133.82	43.79	20.80	9.29	207.70
T4 = T3 + Beneficiu		4,594.41	1,503.59	713.97	318.99	7,130.97

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,130.97
TVA (21.00%)	1,497.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	8,628.47

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.4.4 Bordura mare - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	15.70	116.68	1,831.90		
			material:	78.72	1,235.94		
			manopera:	37.96	595.97		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	1.18	420.00	494.55		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	1.73	18.00	31.14		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	31.14		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	2.83	18.00	50.94		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	50.94		
TOTAL BORDURI MARI					1,913.98		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.13		14.90	1,235.94	595.97	0.00	82.08	1,913.98
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	13.41	0.00	0.00	13.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			1,235.94	609.37	0.00	82.08	1,927.39
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	86.52	42.66	0.00	5.75	134.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			1,322.45	652.03	0.00	87.83	2,062.31

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	39.67	19.56	0.00	2.63	61.87
T4 = T3 + Beneficiu		1,362.12	671.59	0.00	90.46	2,124.18
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,124.18	
TVA (21.00%)					446.08	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,570.25	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.5.1 SR1 - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.01	787.50	7.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	7.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1.50	18.00	27.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL SAPATURI 95cm					34.88
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.01	898.92	8.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					8.99
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	0.92	6.78	6.24
			material:	5.50	5.06
			manopera:	1.28	1.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	1.01	5.00	5.06
TOTAL GEOTEXTIL					6.24
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.09	118.27	10.64
			material:	80.75	7.27
			manopera:	14.80	1.33
			utilaj:	22.72	2.04
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.19	18.00	3.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.42
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.02	18.00	0.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.36
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					14.42

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	0.92	83.75	77.05
			material:	30.15	27.74
			manopera:	52.64	48.43
			utilaj:	0.96	0.88
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.39	18.00	7.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.02
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					84.07

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.23	118.27	27.20
			material:	80.75	18.57
			manopera:	14.80	3.40
			utilaj:	22.72	5.23
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.48	18.00	8.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8.64

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.06	18.00	1.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.08
TOTAL STRAT BALAST 25cm					36.92

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	0.18	191.57	34.48
			material:	129.37	23.29
			manopera:	32.00	5.76
			utilaj:	30.20	5.44
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.43	18.00	7.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.74
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.05	18.00	0.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.90
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					43.12

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.73	1.55	81.92	62.13	28.43	56.16	228.64

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		81.92	63.53	28.43	56.16	230.04

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	5.73	4.45	1.99	3.93	16.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		87.66	67.98	30.42	60.09	246.14

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	2.63	2.04	0.91	1.80	7.38
T4 = T3 + Beneficiu		90.29	70.02	31.33	61.89	253.53

TOTAL GENERAL (fara TVA)					253.53
TVA (21.00%)					53.24
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					306.77

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.5.2 Bordura mare - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	4.60	116.68	536.74		
			material:	78.72	362.12		
			manopera:	37.96	174.61		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.34	420.00	144.90		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	0.51	18.00	9.18		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	9.18		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	0.83	18.00	14.94		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	14.94		
TOTAL BORDURI MARI					560.86		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
1.50	4.37	362.12	174.61	0.00	24.12	560.86	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	3.93	0.00	0.00	3.93
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		362.12	178.54	0.00	24.12	564.78	
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	25.35	12.50	0.00	1.69	39.53
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		387.47	191.04	0.00	25.81	604.32	

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	11.62	5.73	0.00	0.77	18.13
T4 = T3 + Beneficiu		399.09	196.77	0.00	26.58	622.45
TOTAL GENERAL (fara TVA)						622.45
TVA (21.00%)						130.71
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						753.16

Beneficiar: UAT Comuna Baciú

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.5.3 Spatii verzi - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcare si acces blocuri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.01	787.50	7.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	7.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.61	18.00	10.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10.98
TOTAL SAPATURI 20cm					18.86
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	1.78	17.60	31.33
			material:	9.60	17.09
			manopera:	8.00	14.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	0.43	40.00	17.09
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.30	18.00	77.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	77.40
TOTAL UEMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					108.73
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	0.02	430.40	8.61
			material:	237.60	4.75
			manopera:	192.80	3.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	0.02	35.24	0.70
			material:	9.00	0.18
			manopera:	26.24	0.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					9.31

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.07	0.47	22.02	18.62	7.88	88.38	136.90

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		22.02	19.04	7.88	88.38	137.32

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1.54	1.33	0.55	6.19	9.61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		23.56	20.37	8.43	94.57	146.93

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.71	0.61	0.25	2.84	4.41
T4 = T3 + Beneficiu		24.27	20.99	8.68	97.40	151.34

TOTAL GENERAL (fara TVA)					151.34
TVA (21.00%)					31.78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					183.12

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.6.1 SR2 - Parcare noi zona de parcare 3-parcari oblice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 65cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.76	787.50	598.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	598.50
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	127.85	18.00	2,301.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,301.30
TOTAL SAPATURI 65cm					2,899.85

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.24	898.92	215.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	48.66
			utilaj:	696.16	167.08
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					215.74

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	115.70	6.78	784.58
			material:	5.50	636.35
			manopera:	1.28	148.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	127.27	5.00	636.35
TOTAL GEOTEXTIL					784.58

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	11.57	118.27	1,368.36
			material:	80.75	934.25
			manopera:	14.80	171.24
			utilaj:	22.72	262.87
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	24.27	18.00	436.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	436.86
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	2.70	18.00	48.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	48.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					1,853.82

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	28.93	118.27	3,421.49
			material:	80.75	2,336.04
			manopera:	14.80	428.16
			utilaj:	22.72	657.29
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	60.67	18.00	1,092.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,092.06
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	6.70	18.00	120.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	120.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					4,634.15

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	23.14	191.57	4,432.93
			material:	129.37	2,993.63
			manopera:	32.00	740.47
			utilaj:	30.20	698.83
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	54.69	18.00	984.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	984.42
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	5.80	18.00	104.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	104.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					5,521.75

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.16	243.89	282.92
			material:	159.66	185.20
			manopera:	80.00	92.80
			utilaj:	4.24	4.92
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	16.31	369.17	6,021.21
			material:	337.81	5,509.73
			manopera:	16.40	267.48
			utilaj:	14.96	244.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	16.36	336.00	5,496.60
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	16.31	18.00	293.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	293.58
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					6,597.71

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	115.70	1.25	144.74
			material:	0.03	3.12
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	141.62
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.16	243.89	282.92
			material:	159.66	185.20
			manopera:	80.00	92.80
			utilaj:	4.24	4.92
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	115.70	40.92	4,734.19
			material:	37.04	4,285.18
			manopera:	2.08	240.52
			utilaj:	1.80	208.49
			transport:	0.00	0.00
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	11.11	385.00	4,276.27
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	10.88	18.00	195.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	195.84
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					5,357.69

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
189.16	55.76	17,068.71	2,230.42	2,988.51	5,577.66	27,865.30

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	50.18	0.00	0.00	50.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		17,068.71	2,280.60	2,988.51	5,577.66	27,915.48

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,194.81	159.64	209.20	390.44	1,954.08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,263.52	2,440.25	3,197.70	5,968.10	29,869.56

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	547.91	73.21	95.93	179.04	896.09
T4 = T3 + Beneficiu		18,811.42	2,513.45	3,293.64	6,147.14	30,765.65

TOTAL GENERAL (fara TVA)	30,765.65
TVA (21.00%)	6,460.79
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	37,226.44

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.6.2 SR4 - Parcare noi zona de parcare 3-parcari oblice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 49cm						
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc		0.02	787.50	15.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	787.50	15.75
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona		3.10	18.00	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	18.00	55.80
TOTAL SAPATURI 49cm						71.55

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.01	898.92	8.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					8.99

GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	3.75	6.78	25.43
			material:	5.50	20.62
			manopera:	1.28	4.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	4.12	5.00	20.62
TOTAL GEOTEXTIL					25.43

STRAT BALAST 25cm					

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.94	141.23	132.75
			material:	80.75	75.90
			manopera:	46.40	43.62
			utilaj:	14.08	13.24
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.97	18.00	35.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	35.46
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.22	18.00	3.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.96
TOTAL STRAT BALAST 25cm					172.17

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	0.45	223.90	100.75
			material:	129.26	58.17
			manopera:	72.00	32.40
			utilaj:	22.64	10.19
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.65	18.00	11.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.70
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.12	18.00	2.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2.16
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					114.61

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.51	2.07	154.69	82.85	46.13	109.08	392.76

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1.86	0.00	0.00	1.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		154.69	84.71	46.13	109.08	394.62

Cheltuieli indirecte	

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10.83	5.93	3.23	7.64	27.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		165.52	90.64	49.36	116.72	422.25

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	4.97	2.72	1.48	3.50	12.67
T4 = T3 + Beneficiu		170.49	93.36	50.85	120.22	434.91

TOTAL GENERAL (fara TVA)					434.91	
TVA (21.00%)					91.33	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					526.24	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.6.3 Bordura mica - Parcare noi zona de parcare 3-parcare oblice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	37.50	55.60	2,085.19		
			material:	26.56	996.19		
			manopera:	29.04	1,089.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.75	420.00	315.00		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	1.24	18.00	22.32		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	22.32		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	2.70	18.00	48.60		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	48.60		
TOTAL BORDURI MICI					2,156.11		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.51		27.22	996.19	1,089.00	0.00	70.92	2,156.11
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	24.50	0.00	0.00	24.50
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			996.19	1,113.50	0.00	70.92	2,180.61
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	69.73	77.95	0.00	4.96	152.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			1,065.92	1,191.45	0.00	75.88	2,333.25

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	31.98	35.74	0.00	2.28	70.00
T4 = T3 + Beneficiu		1,097.90	1,227.19	0.00	78.16	2,403.25
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,403.25	
TVA (21.00%)					504.68	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,907.93	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.6.4 Spatii verzi - Parcare noi zona de parcare 3-parcare oblice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.18	787.50	141.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	141.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	30.00	18.00	540.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	540.00
TOTAL SAPATURI 20cm					681.76
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	88.30	17.60	1,554.08
			material:	9.60	847.68
			manopera:	8.00	706.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	21.19	40.00	847.68
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	186.14	18.00	3,350.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,350.52
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					4,904.67
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	0.89	430.40	383.06
			material:	237.60	211.46
			manopera:	192.80	171.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	0.89	35.24	31.36
			material:	9.00	8.01
			manopera:	26.24	23.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					414.42

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.44	22.54	1,067.15	901.43	141.75	3,890.52	6,000.86

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.28	0.00	0.00	20.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,067.15	921.71	141.75	3,890.52	6,021.14

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	74.70	64.52	9.92	272.34	421.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,141.85	986.23	151.67	4,162.86	6,442.62

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	34.26	29.59	4.55	124.89	193.28
T4 = T3 + Beneficiu		1,176.11	1,015.82	156.22	4,287.74	6,635.90

TOTAL GENERAL (fara TVA)					6,635.90
TVA (21.00%)					1,393.54
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					8,029.43

Beneficiar: UAT Comuna Baciui
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciui-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.6.5 Ziduri de sprijin

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01[2] - FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	m	123.25	2,800.00	345,100.00
			material:	2,800.00	345,100.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	YC01[3] - Consolidare veche, include toate lucrarile	m	78.00	1,900.00	148,200.00
			material:	1,900.00	148,200.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RCSL02A01>[1] - Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	m	201.25	952.80	191,751.00
			material:	904.80	182,091.00
			manopera:	48.00	9,660.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
443.76	241.50	675,391.00	9,660.00	0.00	0.00	685,051.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	217.35	0.00	0.00	217.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		675,391.00	9,877.35	0.00	0.00	685,268.35

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	47,277.37	691.41	0.00	0.00	47,968.78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		722,668.37	10,568.76	0.00	0.00	733,237.13

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	21,680.05	317.06	0.00	0.00	21,997.11
T4 = T3 + Beneficiu		744,348.42	10,885.83	0.00	0.00	755,234.25

TOTAL GENERAL (fara TVA)	755,234.25
TVA (21.00%)	158,599.19
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	913,833.44

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
 Stadiul fizic: 3.7.1 SR1 - Parcare noi Zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 95cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.16	787.50	126.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	126.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	25.71	18.00	462.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	462.78
TOTAL SAPATURI 95cm					588.79

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.03	898.92	26.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6.08
			utilaj:	696.16	20.88
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					26.97

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	15.92	6.78	107.96
			material:	5.50	87.56
			manopera:	1.28	20.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	17.51	5.00	87.56
TOTAL GEOTEXTIL					107.96

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1.59	118.27	188.05
			material:	80.75	128.39
			manopera:	14.80	23.53
			utilaj:	22.72	36.12
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.34	18.00	60.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	60.12
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.37	18.00	6.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6.66
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					254.83

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	15.92	83.75	1,333.30
			material:	30.15	479.99
			manopera:	52.64	838.03
			utilaj:	0.96	15.28
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.83	18.00	122.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	122.94
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					1,456.24

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	3.98	118.27	470.71
			material:	80.75	321.38
			manopera:	14.80	58.90
			utilaj:	22.72	90.43
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.35	18.00	150.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	150.30

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.93	18.00	16.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16.74
TOTAL STRAT BALAST 25cm					637.75

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	3.18	191.57	609.19
			material:	129.37	411.40
			manopera:	32.00	101.76
			utilaj:	30.20	96.04
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	7.53	18.00	135.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	135.54
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.80	18.00	14.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					759.13

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
30.15	26.22	1,428.71	1,048.71	384.75	969.48	3,831.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	23.60	0.00	0.00	23.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,428.71	1,072.31	384.75	969.48	3,855.26

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	100.01	75.06	26.93	67.86	269.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,528.72	1,147.37	411.69	1,037.34	4,125.12

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	45.86	34.42	12.35	31.12	123.75
T4 = T3 + Beneficiu		1,574.58	1,181.79	424.04	1,068.46	4,248.88

TOTAL GENERAL (fara TVA)					4,248.88
TVA (21.00%)					892.26
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					5,141.14

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.7.2 SR2 - Parcare noi Zona parcare 4

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.59	787.50	2,039.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,039.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	439.81	18.00	7,916.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,916.58
TOTAL SAPATURI 65cm					9,956.38

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm						
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc		0.80	898.92	719.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	202.76	162.21
				utilaj:	696.16	556.93
				transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm						719.14

GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	398.00	6.78	2,698.92
			material:	5.50	2,189.00
			manopera:	1.28	509.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	437.80	5.00	2,189.00
TOTAL GEOTEXTIL					2,698.92

STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	39.80	118.27	4,707.07
			material:	80.75	3,213.77
			manopera:	14.80	589.04
			utilaj:	22.72	904.26
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	83.49	18.00	1,502.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,502.82
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	9.30	18.00	167.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	167.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					6,377.29

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	99.51	118.27	11,768.85
			material:	80.75	8,035.23
			manopera:	14.80	1,472.75
			utilaj:	22.72	2,260.87
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	208.72	18.00	3,756.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,756.96
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	23.10	18.00	415.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	415.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					15,941.61

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	79.60	191.57	15,248.96
			material:	129.37	10,297.88
			manopera:	32.00	2,547.17
			utilaj:	30.20	2,403.92
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	188.14	18.00	3,386.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,386.52
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	20.00	18.00	360.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	360.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					18,995.48

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3.83	243.89	934.12
			material:	159.66	611.48
			manopera:	80.00	306.40
			utilaj:	4.24	16.24
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	53.88	369.17	19,891.04
			material:	337.81	18,201.36
			manopera:	16.40	883.63
			utilaj:	14.96	806.04
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	54.04	336.00	18,157.99
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	53.88	18.00	969.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	969.84
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					21,795.00

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	382.10	1.25	478.01
			material:	0.03	10.32
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	467.69
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3.83	243.89	934.12
			material:	159.66	611.48
			manopera:	80.00	306.40
			utilaj:	4.24	16.24
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	382.10	40.92	15,634.69		
			material:	37.04	14,151.84		
			manopera:	2.08	794.31		
			utilaj:	1.80	688.54		
			transport:	0.00	0.00		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	36.68	385.00	14,122.42		
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	35.92	18.00	646.56		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	646.56		
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					17,693.37		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
646.83		189.30	57,322.36	7,572.00	10,160.35	19,122.48	94,177.19
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	170.37	0.00	0.00	170.37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			57,322.36	7,742.37	10,160.35	19,122.48	94,347.56
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	4,012.56	541.97	711.22	1,338.57	6,604.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			61,334.92	8,284.33	10,871.58	20,461.05	100,951.88
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	1,840.05	248.53	326.15	613.83	3,028.56
T4 = T3 + Beneficiu			63,174.97	8,532.86	11,197.73	21,074.89	103,980.44
TOTAL GENERAL (fara TVA)					103,980.44		
TVA (21.00%)					21,835.89		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					125,816.33		

Beneficiar:	UAT Comuna Baci
Executant:	
Proiectant:	Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul:	Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul:	3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic:	3.7.3 Bordura mare - Parcare noi Zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

BORDURI MARI

1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	79.60	116.68	9,287.86
			material:	78.72	6,266.27
			manopera:	37.96	3,021.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	5.97	420.00	2,507.40
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	8.76	18.00	157.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	157.68
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	14.33	18.00	257.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	257.94
TOTAL BORDURI MARI					9,703.48

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
26.01	75.54	6,266.27	3,021.58	0.00	415.62	9,703.48

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	67.99	0.00	0.00	67.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6,266.27	3,089.57	0.00	415.62	9,771.46

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	438.64	216.27	0.00	29.09	684.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		6,704.91	3,305.84	0.00	444.71	10,455.46

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	201.15	99.18	0.00	13.34	313.66
T4 = T3 + Beneficiu		6,906.06	3,405.01	0.00	458.05	10,769.13
TOTAL GENERAL (fara TVA)					10,769.13	
TVA (21.00%)					2,261.52	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					13,030.64	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

Stadiul fizic: 3.8.1 SR1 - Parcare paralele pe partea stg

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.14	787.50	110.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	110.25
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	224.97	18.00	4,049.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,049.46
TOTAL SAPATURI 95cm					4,159.80
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.28	898.92	251.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	56.77
			utilaj:	696.16	194.92
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					251.70
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	139.30	6.78	944.62
			material:	5.50	766.15
			manopera:	1.28	178.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	153.23	5.00	766.15
TOTAL GEOTEXTIL					944.62
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	13.93	118.27	1,647.47
			material:	80.75	1,124.82
			manopera:	14.80	206.16
			utilaj:	22.72	316.49
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	29.22	18.00	525.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	525.96
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	3.30	18.00	59.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	59.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					2,232.83

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	139.30	83.75	11,666.38
			material:	30.15	4,199.90
			manopera:	52.64	7,332.75
			utilaj:	0.96	133.73
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	59.76	18.00	1,075.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,075.68
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					12,742.06

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	34.83	118.27	4,119.27
			material:	80.75	2,812.45
			manopera:	14.80	515.48
			utilaj:	22.72	791.34
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	73.05	18.00	1,314.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,314.90

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	8.10	18.00	145.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	145.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					5,579.97

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	27.86	191.57	5,337.14
			material:	129.37	3,604.26
			manopera:	32.00	891.51
			utilaj:	30.20	841.37
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	65.85	18.00	1,185.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,185.30
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	7.00	18.00	126.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	126.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					6,648.44

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.40	243.89	341.45
			material:	159.66	223.52
			manopera:	80.00	112.00
			utilaj:	4.24	5.94
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	19.64	369.17	7,250.56
			material:	337.81	6,634.65
			manopera:	16.40	322.10
			utilaj:	14.96	293.81
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	19.70	336.00	6,618.84
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	19.64	18.00	353.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	353.52
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					7,945.53

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	139.30	1.25	174.26
			material:	0.03	3.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	170.50
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.40	243.89	341.45
			material:	159.66	223.52
			manopera:	80.00	112.00
			utilaj:	4.24	5.94
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	139.30	40.92	5,699.85
			material:	37.04	5,159.25
			manopera:	2.08	289.58
			utilaj:	1.80	251.02
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	13.37	385.00	5,148.53
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13.09	18.00	235.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	235.62
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					6,451.19

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
297.74	250.42	24,752.27	10,016.91	3,115.31	9,071.64	46,956.14

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	225.38	0.00	0.00	225.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		24,752.27	10,242.29	3,115.31	9,071.64	47,181.52

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,732.66	716.96	218.07	635.01	3,302.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		26,484.93	10,959.26	3,333.38	9,706.65	50,484.22

Beneficiu

Profit	3.0000 %	794.55	328.78	100.00	291.20	1,514.53
T4 = T3 + Beneficiu		27,279.48	11,288.03	3,433.38	9,997.85	51,998.75

TOTAL GENERAL (fara TVA)					51,998.75
TVA (21.00%)					10,919.74
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					62,918.49

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.1.1 SR1 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	8.88	787.50	6,993.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,993.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,508.60	18.00	27,155.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27,154.80
TOTAL SAPATURI 95cm					34,148.40
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.87	898.92	1,680.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	379.16
			utilaj:	696.16	1,301.82
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,680.98
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	934.12	6.78	6,334.45
			material:	5.50	5,137.66
			manopera:	1.28	1,196.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	1,027.53	5.00	5,137.66
TOTAL GEOTEXTIL					6,334.45
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	93.41	118.27	11,047.41
			material:	80.75	7,542.67
			manopera:	14.80	1,382.47
			utilaj:	22.72	2,122.28
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	195.94	18.00	3,526.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,526.92
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	21.70	18.00	390.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	390.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					14,964.93

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	934.12	83.75	78,232.55
			material:	30.15	28,163.72
			manopera:	52.64	49,172.08
			utilaj:	0.96	896.76
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	400.74	18.00	7,213.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,213.32
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					85,445.87

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	233.53	118.27	27,619.13
			material:	80.75	18,857.08
			manopera:	14.80	3,456.24
			utilaj:	22.72	5,305.80
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	489.85	18.00	8,817.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,817.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	54.18	18.00	975.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	975.24
TOTAL STRAT BALAST 25cm					37,411.67

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	186.82	191.57	35,789.09
			material:	129.37	24,168.96
			manopera:	32.00	5,978.17
			utilaj:	30.20	5,641.96
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	441.56	18.00	7,948.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,948.08
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	46.70	18.00	840.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	840.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					44,577.77

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	9.06	243.89	2,209.69
			material:	159.66	1,446.47
			manopera:	80.00	724.80
			utilaj:	4.24	38.41
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	127.75	369.17	47,161.85
			material:	337.81	43,155.61
			manopera:	16.40	2,095.10
			utilaj:	14.96	1,911.14
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	128.13	336.00	43,052.77
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	127.75	18.00	2,299.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,299.50
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					51,671.04

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	906.00	1.25	1,133.41
			material:	0.03	24.46
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,108.94
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	9.06	243.89	2,209.69
			material:	159.66	1,446.47
			manopera:	80.00	724.80
			utilaj:	4.24	38.41
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	906.00	40.92	37,071.53
			material:	37.04	33,555.52
			manopera:	2.08	1,883.39
			utilaj:	1.80	1,632.61
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	86.98	385.00	33,485.76
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	85.16	18.00	1,532.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,532.88
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					41,947.50

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,989.67	1,674.84	163,498.63	66,993.60	26,991.14	60,699.24	318,182.61

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,507.36	0.00	0.00	1,507.36
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		163,498.63	68,500.95	26,991.14	60,699.24	319,689.97

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	11,444.90	4,795.07	1,889.38	4,248.95	22,378.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		174,943.54	73,296.02	28,880.52	64,948.19	342,068.26

Beneficiu

Profit	3.0000 %	5,248.31	2,198.88	866.42	1,948.45	10,262.05
T4 = T3 + Beneficiu		180,191.84	75,494.90	29,746.94	66,896.63	352,330.31

TOTAL GENERAL (fara TVA)	352,330.31
TVA (21.00%)	73,989.37
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	426,319.68

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.1.2 SR2 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.19	787.50	149.62		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	149.62		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	31.07	18.00	559.27		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.01		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	559.26		
TOTAL SAPATURI 65cm					708.90		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.01	149.62	559.26	708.90
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.01	149.62	559.26	708.90
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	10.47	39.15	49.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.01	160.10	598.41	758.52
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	4.80	17.95	22.76
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.01	164.90	616.36	781.28

TOTAL GENERAL (fara TVA)	781.28
TVA (21.00%)	164.07
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	945.34

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
 Stadiul fizic: 4.1.3 SR4 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 49cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.86	787.50	1,464.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,464.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	315.00	18.00	5,670.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,670.00
TOTAL SAPATURI 49cm					7,134.88

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.77	898.92	692.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	156.12
			utilaj:	696.16	536.04
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					692.17

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	366.00	6.78	2,481.92
			material:	5.50	2,013.00
			manopera:	1.28	468.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	402.60	5.00	2,013.00
TOTAL GEOTEXTIL					2,481.92

STRAT BALAST 25cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	95.52	141.23	13,490.10
			material:	80.75	7,713.05
			manopera:	46.40	4,432.13
			utilaj:	14.08	1,344.92
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	200.36	18.00	3,606.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,606.48
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	22.20	18.00	399.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	399.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					17,496.18

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	45.85	223.90	10,265.67
			material:	129.26	5,926.45
			manopera:	72.00	3,301.18
			utilaj:	22.64	1,038.04
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	66.48	18.00	1,196.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,196.64
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	11.50	18.00	207.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	207.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					11,669.31

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3.66	243.89	892.65
			material:	159.66	584.34
			manopera:	80.00	292.80
			utilaj:	4.24	15.52
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	366.00	53.99	19,758.88
			material:	39.59	14,488.48
			manopera:	14.40	5,270.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	35.14	410.00	14,405.76
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	6.00	80.00	480.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	480.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	34.41	18.00	619.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	619.38
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					21,750.91

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
393.27	348.04	30,725.31	13,921.68	4,879.28	11,699.10	61,225.36

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	313.24	0.00	0.00	313.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		30,725.31	14,234.92	4,879.28	11,699.10	61,538.60

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,150.77	996.44	341.55	818.94	4,307.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		32,876.08	15,231.36	5,220.83	12,518.04	65,846.30

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	986.28	456.94	156.62	375.54	1,975.39
T4 = T3 + Beneficiu		33,862.36	15,688.30	5,377.45	12,893.58	67,821.69

TOTAL GENERAL (fara TVA)	67,821.69
TVA (21.00%)	14,242.56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	82,064.25

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.1.4 Bordura mare - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	140.60	116.68	16,405.43		
			material:	78.72	11,068.31		
			manopera:	37.96	5,337.12		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	10.54	420.00	4,428.90		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	15.50	18.00	279.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	279.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	25.31	18.00	455.58		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	455.58		
TOTAL BORDURI MARI					17,140.01		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
45.95		133.43	11,068.31	5,337.12	0.00	734.58	17,140.01
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	120.09	0.00	0.00	120.09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			11,068.31	5,457.20	0.00	734.58	17,260.10
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	774.78	382.00	0.00	51.42	1,208.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			11,843.10	5,839.21	0.00	786.00	18,468.31

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	355.29	175.18	0.00	23.58	554.05
T4 = T3 + Beneficiu		12,198.39	6,014.39	0.00	809.58	19,022.35
TOTAL GENERAL (fara TVA)					19,022.35	
TVA (21.00%)					3,994.69	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					23,017.05	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.1.5 Bordura mica - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	160.34	55.60	8,915.70		
			material:	26.56	4,259.43		
			manopera:	29.04	4,656.27		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	3.21	420.00	1,346.86		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	5.30	18.00	95.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	95.40		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	11.54	18.00	207.72		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	207.72		
TOTAL BORDURI MICI					9,218.82		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
15.02	116.41	4,259.43	4,656.27	0.00	303.12	9,218.82	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	104.77	0.00	0.00	104.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			4,259.43	4,761.04	0.00	303.12	9,323.59
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	298.16	333.27	0.00	21.22	652.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			4,557.59	5,094.31	0.00	324.34	9,976.24

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	136.73	152.83	0.00	9.73	299.29
T4 = T3 + Beneficiu		4,694.32	5,247.14	0.00	334.07	10,275.53
TOTAL GENERAL (fara TVA)					10,275.53	
TVA (21.00%)					2,157.86	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					12,433.39	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	179.00	44.80	8,019.20		
			material:	28.80	5,155.20		
			manopera:	16.00	2,864.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	286.40	18.00	5,155.20		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.31		71.60	5,155.20	2,864.00	0.00	0.00	8,019.20
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	64.44	0.00	0.00	64.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			5,155.20	2,928.44	0.00	0.00	8,083.64
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	360.86	204.99	0.00	0.00	565.85
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			5,516.06	3,133.43	0.00	0.00	8,649.49
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	165.48	94.00	0.00	0.00	259.48
T4 = T3 + Beneficiu			5,681.55	3,227.43	0.00	0.00	8,908.98
TOTAL GENERAL (fara TVA)					8,908.98		
TVA (21.00%)					1,870.89		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					10,779.87		

Beneficiar: UAT Comuna Baciui
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciui-str.Neptun, amenajare parcuri, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
 Stadiul fizic: 4.1.7 Ziduri de sprijin

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01[1] - Piloti forati 800, include toate lucrarile	m	70.00	2,500.00	175,000.00
			material:	2,500.00	175,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	YC01[2] - FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	m	31.50	2,800.00	88,200.00
			material:	2,800.00	88,200.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RCSL02A01>[1] - Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	m	101.50	952.80	96,709.20
			material:	904.80	91,837.20
			manopera:	48.00	4,872.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
223.81	121.80	355,037.20	4,872.00	0.00	0.00	359,909.20

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	109.62	0.00	0.00	109.62
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		355,037.20	4,981.62	0.00	0.00	360,018.82

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	24,852.60	348.71	0.00	0.00	25,201.32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		379,889.80	5,330.33	0.00	0.00	385,220.14

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	11,396.69	159.91	0.00	0.00	11,556.60
T4 = T3 + Beneficiu		391,286.50	5,490.24	0.00	0.00	396,776.74

TOTAL GENERAL (fara TVA)	396,776.74
TVA (21.00%)	83,323.12
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	480,099.86

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.2.1 SR1 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.25	787.50	196.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	196.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	41.30	18.00	743.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	743.40
TOTAL SAPATURI 95cm					940.29
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.05	898.92	44.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	10.14
			utilaj:	696.16	34.81
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					44.95
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	25.57	6.78	173.40
			material:	5.50	140.64
			manopera:	1.28	32.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	28.13	5.00	140.64
TOTAL GEOTEXTIL					173.40
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.56	118.27	302.77
			material:	80.75	206.71
			manopera:	14.80	37.89
			utilaj:	22.72	58.16
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.36	18.00	96.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	96.48
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.60	18.00	10.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					410.05

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	25.70	83.75	2,152.38
			material:	30.15	774.86
			manopera:	52.64	1,352.85
			utilaj:	0.96	24.67
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	10.97	18.00	197.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	197.46
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					2,349.84

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6.39	118.27	755.73
			material:	80.75	515.98
			manopera:	14.80	94.57
			utilaj:	22.72	145.18
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13.41	18.00	241.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	241.38

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.50	18.00	27.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,024.11

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	5.11	191.57	978.92
			material:	129.37	661.08
			manopera:	32.00	163.52
			utilaj:	30.20	154.32
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	12.09	18.00	217.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	217.62
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.30	18.00	23.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					1,219.94

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
48.51	42.29	2,299.27	1,691.74	614.02	1,557.54	6,162.57

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	38.06	0.00	0.00	38.06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,299.27	1,729.80	614.02	1,557.54	6,200.63

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	160.95	121.09	42.98	109.03	434.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,460.22	1,850.89	657.00	1,666.57	6,634.68

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	73.81	55.53	19.71	50.00	199.04
T4 = T3 + Beneficiu		2,534.02	1,906.42	676.71	1,716.56	6,833.72

TOTAL GENERAL (fara TVA)					6,833.72
TVA (21.00%)					1,435.08
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					8,268.80

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.2.2 SR2 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.44	787.50	1,921.50		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	1,921.50		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	414.34	18.00	7,458.29		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.17		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	7,458.12		
TOTAL SAPATURI 65cm					9,379.79		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.17	1,921.50	7,458.12	9,379.79
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.17	1,921.50	7,458.12	9,379.79
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.01	134.50	522.07	656.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.18	2,056.00	7,980.19	10,036.37
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.01	61.68	239.41	301.09
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.19	2,117.69	8,219.59	10,337.47

TOTAL GENERAL (fara TVA)	10,337.47
TVA (21.00%)	2,170.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	12,508.33

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.2.3 SR4 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.17	787.50	133.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	133.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	27.46	18.00	494.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	494.28
TOTAL SAPATURI 49cm					628.17
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.07	898.92	62.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	14.19
			utilaj:	696.16	48.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					62.92
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	31.00	6.78	210.22
			material:	5.50	170.50
			manopera:	1.28	39.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	34.10	5.00	170.50
TOTAL GEOTEXTIL					210.22
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8.33	141.23	1,176.43
			material:	80.75	672.63
			manopera:	46.40	386.51
			utilaj:	14.08	117.29
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	17.46	18.00	314.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	314.28
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.94	18.00	34.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	34.92
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,525.63

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	4.00	223.90	895.59
			material:	129.26	517.03
			manopera:	72.00	288.00
			utilaj:	22.64	90.56
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.80	18.00	104.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	104.40
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.00	18.00	18.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	18.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					1,017.99

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.31	243.89	75.61
			material:	159.66	49.49
			manopera:	80.00	24.80
			utilaj:	4.24	1.31
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	31.00	53.99	1,673.57
			material:	39.59	1,227.17
			manopera:	14.40	446.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	2.98	410.00	1,220.16
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	1.00	80.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.90	18.00	52.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	52.20
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					1,881.37

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
34.21	29.99	2,636.82	1,199.63	471.77	1,018.08	5,326.30

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	26.99	0.00	0.00	26.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,636.82	1,226.62	471.77	1,018.08	5,353.29

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	184.58	85.86	33.02	71.27	374.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,821.40	1,312.49	504.79	1,089.35	5,728.02

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	84.64	39.37	15.14	32.68	171.84
T4 = T3 + Beneficiu		2,906.04	1,351.86	519.93	1,122.03	5,899.86

TOTAL GENERAL (fara TVA)					5,899.86
TVA (21.00%)					1,238.97
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					7,138.83

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.2.4 Bordura mare - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	127.85	116.68	14,917.74		
			material:	78.72	10,064.61		
			manopera:	37.96	4,853.13		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	9.59	420.00	4,027.28		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	14.10	18.00	253.80		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	253.80		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	23.00	18.00	414.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	414.00		
TOTAL BORDURI MARI					15,585.54		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
41.78		121.33	10,064.61	4,853.13	0.00	667.80	15,585.54
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	109.20	0.00	0.00	109.20
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			10,064.61	4,962.33	0.00	667.80	15,694.74
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	704.52	347.36	0.00	46.75	1,098.63
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			10,769.13	5,309.69	0.00	714.55	16,793.37

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	323.07	159.29	0.00	21.44	503.80
T4 = T3 + Beneficiu		11,092.20	5,468.98	0.00	735.98	17,297.17
TOTAL GENERAL (fara TVA)					17,297.17	
TVA (21.00%)					3,632.41	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					20,929.58	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.2.5 Bordura mica - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	24.00	55.60	1,334.52		
			material:	26.56	637.56		
			manopera:	29.04	696.96		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.48	420.00	201.60		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	0.80	18.00	14.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	14.40		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1.73	18.00	31.14		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	31.14		
TOTAL BORDURI MICI					1,380.06		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
2.25	17.42	637.56	696.96	0.00	45.54	1,380.06	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	15.68	0.00	0.00	15.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		637.56	712.64	0.00	45.54	1,395.74	
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	44.63	49.88	0.00	3.19	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		682.19	762.53	0.00	48.73	1,493.44	

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	20.47	22.88	0.00	1.46	44.80
T4 = T3 + Beneficiu		702.65	785.40	0.00	50.19	1,538.25
TOTAL GENERAL (fara TVA)					1,538.25	
TVA (21.00%)					323.03	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,861.28	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.07	787.50	55.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	55.12
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	11.56	18.00	208.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	208.08
TOTAL SAPATURI 20cm					263.21
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	34.00	17.60	598.40
			material:	9.60	326.40
			manopera:	8.00	272.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	8.16	40.00	326.40
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	71.70	18.00	1,290.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,290.60
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					1,889.03
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	0.34	430.40	146.34
			material:	237.60	80.78
			manopera:	192.80	65.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	0.34	35.24	11.98
			material:	9.00	3.06
			manopera:	26.24	8.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					158.32

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.32	8.66	410.24	346.51	55.12	1,498.68	2,310.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		410.24	354.30	55.12	1,498.68	2,318.35

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	28.72	24.80	3.86	104.91	162.28
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		438.96	379.10	58.98	1,603.59	2,480.64

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	13.17	11.37	1.77	48.11	74.42
T4 = T3 + Beneficiu		452.13	390.48	60.75	1,651.70	2,555.06

TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,555.06
TVA (21.00%)					536.56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					3,091.62

Beneficiar:	UAT Comuna Baci
Executant:	
Proiectant:	Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul:	Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul:	4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic:	4.2.7 Ziduri de sprijin

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01[2] - FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	m	116.00	2,800.00	324,800.00
			material:	2,800.00	324,800.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RCSL02A01>[1] - Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	m	116.00	952.80	110,524.80
			material:	904.80	104,956.80
			manopera:	48.00	5,568.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
255.78	139.20	429,756.80	5,568.00	0.00	0.00	435,324.80

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	125.28	0.00	0.00	125.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		429,756.80	5,693.28	0.00	0.00	435,450.08

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	30,082.98	398.53	0.00	0.00	30,481.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		459,839.78	6,091.81	0.00	0.00	465,931.59

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	13,795.19	182.75	0.00	0.00	13,977.95
T4 = T3 + Beneficiu		473,634.97	6,274.56	0.00	0.00	479,909.53

TOTAL GENERAL (fara TVA)	479,909.53
TVA (21.00%)	100,781.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	580,690.54

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.3.1 SR1 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.02	787.50	15.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	15.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	2.16	18.00	38.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	38.88
TOTAL SAPATURI 95cm					54.63
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.01	898.92	8.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					8.99
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	1.34	6.78	9.09
			material:	5.50	7.37
			manopera:	1.28	1.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	1.47	5.00	7.37
TOTAL GEOTEXTIL					9.09
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.13	118.27	15.37
			material:	80.75	10.50
			manopera:	14.80	1.92
			utilaj:	22.72	2.95
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.28	18.00	5.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.04
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.03	18.00	0.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.54
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					20.95

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	1.34	83.75	112.22
			material:	30.15	40.40
			manopera:	52.64	70.54
			utilaj:	0.96	1.29
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.57	18.00	10.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10.26
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					122.48

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.34	118.27	40.21
			material:	80.75	27.45
			manopera:	14.80	5.03
			utilaj:	22.72	7.72
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.70	18.00	12.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12.60

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.08	18.00	1.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.44
TOTAL STRAT BALAST 25cm					54.25

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	0.27	191.57	51.72
			material:	129.37	34.93
			manopera:	32.00	8.64
			utilaj:	30.20	8.15
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.63	18.00	11.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.34
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.07	18.00	1.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.26
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					64.32

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.55	2.25	120.65	89.88	42.83	81.36	334.72

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2.02	0.00	0.00	2.02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		120.65	91.90	42.83	81.36	336.74

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	8.45	6.43	3.00	5.70	23.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		129.10	98.33	45.83	87.06	360.32

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3.87	2.95	1.37	2.61	10.81
T4 = T3 + Beneficiu		132.97	101.28	47.20	89.67	371.13

TOTAL GENERAL (fara TVA)					371.13
TVA (21.00%)					77.94
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					449.06

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.3.2 SR2 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 65cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.67	787.50	527.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	527.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	113.24	18.00	2,038.37
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,038.32
TOTAL SAPATURI 65cm					2,565.99
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.21	898.92	188.77
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	42.58
			utilaj:	696.16	146.19
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					188.77
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	102.50	6.78	695.07
			material:	5.50	563.75
			manopera:	1.28	131.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	112.75	5.00	563.75
TOTAL GEOTEXTIL					695.07
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	10.25	118.27	1,212.25
			material:	80.75	827.67
			manopera:	14.80	151.70
			utilaj:	22.72	232.88
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	21.50	18.00	387.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	387.00
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	2.38	18.00	42.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	42.84
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					1,642.09

STRAT BALAST 25cm					
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	25.62	118.27	3,030.03
			material:	80.75	2,068.76
			manopera:	14.80	379.18
			utilaj:	22.72	582.09
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	53.74	18.00	967.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	967.32
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	6.00	18.00	108.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	108.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					4,105.35

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	20.50	191.57	3,927.18
			material:	129.37	2,652.09
			manopera:	32.00	655.99
			utilaj:	30.20	619.10
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	48.44	18.00	871.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	871.92
13	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	5.20	18.00	93.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	93.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					4,892.70

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.03	243.89	251.21
			material:	159.66	164.44
			manopera:	80.00	82.40
			utilaj:	4.24	4.37
			transport:	0.00	0.00
15	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	14.26	369.17	5,264.41
			material:	337.81	4,817.21
			manopera:	16.40	233.86
			utilaj:	14.96	213.33
			transport:	0.00	0.00
15.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	14.30	336.00	4,805.73
16	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14.26	18.00	256.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	256.68
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					5,772.30

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	102.50	1.25	128.23
			material:	0.03	2.77
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	125.46
			transport:	0.00	0.00
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.03	243.89	251.21
			material:	159.66	164.44
			manopera:	80.00	82.40
			utilaj:	4.24	4.37
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	102.50	40.92	4,194.07		
			material:	37.04	3,796.29		
			manopera:	2.08	213.08		
			utilaj:	1.80	184.70		
			transport:	0.00	0.00		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	9.84	385.00	3,788.40		
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	9.51	18.00	171.18		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	171.18		
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					4,744.69		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
167.36	49.31	15,057.43	1,972.56	2,640.11	4,936.86	24,606.96	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	44.38	0.00	0.00	44.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			15,057.43	2,016.94	2,640.11	4,936.86	24,651.35
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,054.02	141.19	184.81	345.58	1,725.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			16,111.46	2,158.12	2,824.92	5,282.44	26,376.94
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	483.34	64.74	84.75	158.47	791.31
T4 = T3 + Beneficiu			16,594.80	2,222.87	2,909.67	5,440.91	27,168.25
TOTAL GENERAL (fara TVA)				27,168.25			
TVA (21.00%)				5,705.33			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				32,873.58			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.3.3 SR4 - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.21	787.50	165.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	165.38
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	35.41	18.00	637.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	637.38
TOTAL SAPATURI 49cm					802.77
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.09	898.92	80.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	18.25
			utilaj:	696.16	62.65
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					80.90
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	41.00	6.78	278.03
			material:	5.50	225.50
			manopera:	1.28	52.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	45.10	5.00	225.50
TOTAL GEOTEXTIL					278.03
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.74	141.23	1,516.79
			material:	80.75	867.23
			manopera:	46.40	498.34
			utilaj:	14.08	151.22
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	22.52	18.00	405.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	405.36
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	2.50	18.00	45.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	45.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					1,967.15

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	5.15	223.90	1,153.07
			material:	129.26	665.68
			manopera:	72.00	370.80
			utilaj:	22.64	116.60
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	7.47	18.00	134.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	134.46
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	1.30	18.00	23.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					1,310.93

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.41	243.89	100.00
			material:	159.66	65.46
			manopera:	80.00	32.80
			utilaj:	4.24	1.74
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	41.00	53.99	2,213.43
			material:	39.59	1,623.03
			manopera:	14.40	590.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	3.94	410.00	1,613.76
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	1.00	80.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.82	18.00	68.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	68.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					2,462.18

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
44.19	39.08	3,446.89	1,563.13	577.58	1,314.36	6,901.96

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	35.17	0.00	0.00	35.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,446.89	1,598.30	577.58	1,314.36	6,937.13

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	241.28	111.88	40.43	92.01	485.60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,688.18	1,710.18	618.01	1,406.37	7,422.73

Beneficiu

Profit	3.0000 %	110.65	51.31	18.54	42.19	222.68
T4 = T3 + Beneficiu		3,798.82	1,761.48	636.55	1,448.56	7,645.41

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,645.41
TVA (21.00%)	1,605.54
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	9,250.95

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.3.4 Bordura mare - Parcare noi perpendiculare Zona parcare 5

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	6.70	116.68	781.77		
			material:	78.72	527.44		
			manopera:	37.96	254.33		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.50	420.00	211.05		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	0.80	18.00	14.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	14.40		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1.21	18.00	21.78		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	21.78		
TOTAL BORDURI MARI					817.95		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.19		6.36	527.44	254.33	0.00	36.18	817.95
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	5.72	0.00	0.00	5.72
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			527.44	260.05	0.00	36.18	823.67
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	36.92	18.20	0.00	2.53	57.66
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			564.36	278.26	0.00	38.71	881.33

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	16.93	8.35	0.00	1.16	26.44
T4 = T3 + Beneficiu		581.29	286.60	0.00	39.87	907.77
TOTAL GENERAL (fara TVA)					907.77	
TVA (21.00%)					190.63	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,098.40	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcar, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.3.5 Bordura mica - Parcar noi perpendiculare Zona parcar 5

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	23.20	55.60	1,290.04		
			material:	26.56	616.31		
			manopera:	29.04	673.73		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	0.46	420.00	194.88		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	0.80	18.00	14.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	14.40		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1.67	18.00	30.06		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	30.06		
TOTAL BORDURI MICI					1,334.50		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
2.17	16.84	616.31	673.73	0.00	44.46	1,334.50	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	15.16	0.00	0.00	15.16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		616.31	688.89	0.00	44.46	1,349.65	
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	43.14	48.22	0.00	3.11	94.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		659.45	737.11	0.00	47.57	1,444.13	

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	19.78	22.11	0.00	1.43	43.32
T4 = T3 + Beneficiu		679.23	759.22	0.00	49.00	1,487.45
TOTAL GENERAL (fara TVA)					1,487.45	
TVA (21.00%)					312.37	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,799.82	

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
 Stadiul fizic: 4.3.6 Ziduri de sprijin

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01[2] - FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	m	29.73	2,800.00	83,244.00
			material:	2,800.00	83,244.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RCSL02A01>[1] - Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	m	29.73	952.80	28,326.74
			material:	904.80	26,899.70
			manopera:	48.00	1,427.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
65.55	35.68	110,143.70	1,427.04	0.00	0.00	111,570.74

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	32.11	0.00	0.00	32.11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		110,143.70	1,459.15	0.00	0.00	111,602.85

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	7,710.06	102.14	0.00	0.00	7,812.20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		117,853.76	1,561.29	0.00	0.00	119,415.05

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,535.61	46.84	0.00	0.00	3,582.45
T4 = T3 + Beneficiu		121,389.38	1,608.13	0.00	0.00	122,997.50

TOTAL GENERAL (fara TVA)				122,997.50		
TVA (21.00%)				25,829.48		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				148,826.98		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

Stadiul fizic: 4.3.7 Ghena gunoi

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	YC01[4] - Ghena gunoi, include toate lucrarile	mp	12.00	1,400.00	16,800.00		
			material:	1,400.00	16,800.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
26.16		0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	539.28	0.00	0.00	0.00	539.28
T4 = T3 + Beneficiu			18,515.28	0.00	0.00	0.00	18,515.28
TOTAL GENERAL (fara TVA)					18,515.28		
TVA (21.00%)					3,888.21		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					22,403.49		

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
 Stadiul fizic: 5.1.1 SR1 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 95cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	24.67	787.50	19,427.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	19,427.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4,193.00	18.00	75,475.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	75,474.00
TOTAL SAPATURI 95cm					94,903.30

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	5.20	898.92	4,674.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	1,054.35
			utilaj:	696.16	3,620.03
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					4,674.38

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	2,596.30	6.78	17,606.03
			material:	5.50	14,279.65
			manopera:	1.28	3,326.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	2,855.93	5.00	14,279.65
TOTAL GEOTEXTIL					17,606.03

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	259.63	118.27	30,705.92
			material:	80.75	20,964.60
			manopera:	14.80	3,842.52
			utilaj:	22.72	5,898.79
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	544.60	18.00	9,802.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,802.80
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	60.30	18.00	1,085.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,085.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					41,594.12

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	2,596.30	83.75	217,440.12
			material:	30.15	78,278.44
			manopera:	52.64	136,669.23
			utilaj:	0.96	2,492.45
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,113.81	18.00	20,048.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	20,048.58
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					237,488.70

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	649.07	118.27	76,764.21
			material:	80.75	52,411.10
			manopera:	14.80	9,606.24
			utilaj:	22.72	14,746.87
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,361.49	18.00	24,506.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24,506.82

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	150.60	18.00	2,710.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,710.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					103,981.83

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	519.26	191.57	99,474.59
			material:	129.37	67,176.82
			manopera:	32.00	16,616.11
			utilaj:	30.20	15,681.65
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,227.26	18.00	22,090.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	22,090.68
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	129.82	18.00	2,336.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,336.76
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					123,902.03

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	25.37	243.89	6,187.61
			material:	159.66	4,050.45
			manopera:	80.00	2,029.59
			utilaj:	4.24	107.57
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	357.62	369.17	132,023.65
			material:	337.81	120,808.69
			manopera:	16.40	5,864.97
			utilaj:	14.96	5,350.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	358.69	336.00	120,520.80
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	357.62	18.00	6,437.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,437.16
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					144,648.41

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,536.30	1.25	3,172.91
			material:	0.03	68.48
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	3,104.43
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	25.37	243.89	6,187.61
			material:	159.66	4,050.45
			manopera:	80.00	2,029.59
			utilaj:	4.24	107.57
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	2,536.30	40.92	103,779.82
			material:	37.04	93,936.94
			manopera:	2.08	5,272.46
			utilaj:	1.80	4,570.41
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	243.48	385.00	93,741.65
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	238.41	18.00	4,291.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,291.38
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					117,431.71

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,534.53	4,657.83	456,025.63	186,313.12	75,107.40	168,784.38	886,230.52

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,192.05	0.00	0.00	4,192.05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		456,025.63	190,505.16	75,107.40	168,784.38	890,422.57

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	31,921.79	13,335.36	5,257.52	11,814.91	62,329.58
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		487,947.42	203,840.53	80,364.92	180,599.29	952,752.15

Beneficiu

Profit	3.0000 %	14,638.42	6,115.22	2,410.95	5,417.98	28,582.56
T4 = T3 + Beneficiu		502,585.84	209,955.74	82,775.86	186,017.27	981,334.71

TOTAL GENERAL (fara TVA)	981,334.71
TVA (21.00%)	206,080.29
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,187,415.00

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.1.2 SR2 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.39	787.50	307.12		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	307.12		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	66.28	18.00	1,193.07		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.03		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	1,193.04		
TOTAL SAPATURI 65cm					1,500.19		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.00	0.00	0.00	0.03	307.12	1,193.04	1,500.19	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.03	307.12	1,193.04	1,500.19
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	21.50	83.51	105.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.03	328.62	1,276.55	1,605.21
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	9.86	38.30	48.16
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.03	338.48	1,314.85	1,653.36

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,653.36
TVA (21.00%)	347.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,000.57

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
 Stadiul fizic: 5.1.3 SR4 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	5.37	787.50	4,228.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	4,228.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	911.73	18.00	16,411.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16,411.14
TOTAL SAPATURI 49cm					20,640.38
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	2.22	898.92	1,995.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	450.13
			utilaj:	696.16	1,545.48
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,995.60
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	1,076.30	6.78	7,298.61
			material:	5.50	5,919.65
			manopera:	1.28	1,378.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	1,183.93	5.00	5,919.65
TOTAL GEOTEXTIL					7,298.61
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	276.45	141.23	39,042.48
			material:	80.75	22,322.78
			manopera:	46.40	12,827.28
			utilaj:	14.08	3,892.42
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	579.88	18.00	10,437.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10,437.84
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	64.20	18.00	1,155.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,155.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					50,635.92

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	132.70	223.90	29,711.12
			material:	129.26	17,152.44
			manopera:	72.00	9,554.35
			utilaj:	22.64	3,004.33
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	192.41	18.00	3,463.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,463.38
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	33.20	18.00	597.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	597.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					33,772.10

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	10.77	243.89	2,626.74
			material:	159.66	1,719.48
			manopera:	80.00	861.60
			utilaj:	4.24	45.66
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	1,076.28	53.99	58,104.05
			material:	39.59	42,605.62
			manopera:	14.40	15,498.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	103.32	410.00	42,362.38
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	24.00	80.00	1,920.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	1,920.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	101.17	18.00	1,821.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,821.06
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					64,471.86

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,139.88	1,014.28	89,719.98	40,571.10	14,636.76	33,886.62	178,814.46

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	912.85	0.00	0.00	912.85
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		89,719.98	41,483.95	14,636.76	33,886.62	179,727.31

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	6,280.40	2,903.88	1,024.57	2,372.06	12,580.91
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		96,000.38	44,387.83	15,661.33	36,258.68	192,308.22

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	2,880.01	1,331.63	469.84	1,087.76	5,769.25
T4 = T3 + Beneficiu		98,880.39	45,719.46	16,131.17	37,346.44	198,077.47

TOTAL GENERAL (fara TVA)		198,077.47				
TVA (21.00%)		41,596.27				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		239,673.74				

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.1.4 Bordura mare - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	299.93	116.68	34,996.31		
			material:	78.72	23,611.09		
			manopera:	37.96	11,385.22		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	22.49	420.00	9,447.80		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	33.00	18.00	594.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	594.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	54.00	18.00	972.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	972.00		
TOTAL BORDURI MARI					36,562.31		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
98.02		284.63	23,611.09	11,385.22	0.00	1,566.00	36,562.31
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	256.17	0.00	0.00	256.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			23,611.09	11,641.39	0.00	1,566.00	36,818.48
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,652.78	814.90	0.00	109.62	2,577.29
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			25,263.87	12,456.29	0.00	1,675.62	39,395.77

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	757.92	373.69	0.00	50.27	1,181.87
T4 = T3 + Beneficiu		26,021.78	12,829.98	0.00	1,725.89	40,577.65
TOTAL GENERAL (fara TVA)					40,577.65	
TVA (21.00%)					8,521.31	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					49,098.95	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.1.5 Bordura mica - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	295.16	55.60	16,412.37		
			material:	26.56	7,840.92		
			manopera:	29.04	8,571.45		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	5.90	420.00	2,479.34		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	9.80	18.00	176.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	176.40		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	21.30	18.00	383.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	383.40		
TOTAL BORDURI MICI					16,972.17		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
27.64		214.29	7,840.92	8,571.45	0.00	559.80	16,972.17
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	192.86	0.00	0.00	192.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			7,840.92	8,764.30	0.00	559.80	17,165.03
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	548.86	613.50	0.00	39.19	1,201.55
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			8,389.79	9,377.81	0.00	598.99	18,366.58

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	251.69	281.33	0.00	17.97	551.00
T4 = T3 + Beneficiu		8,641.48	9,659.14	0.00	616.96	18,917.58
TOTAL GENERAL (fara TVA)					18,917.58	
TVA (21.00%)					3,972.69	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					22,890.27	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	593.60	44.80	26,593.28		
			material:	28.80	17,095.68		
			manopera:	16.00	9,497.60		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	949.76	18.00	17,095.68		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
1.03	237.44	17,095.68	9,497.60	0.00	0.00	26,593.28	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	213.70	0.00	0.00	213.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			17,095.68	9,711.30	0.00	0.00	26,806.98
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,196.70	679.79	0.00	0.00	1,876.49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			18,292.38	10,391.09	0.00	0.00	28,683.46
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	548.77	311.73	0.00	0.00	860.50
T4 = T3 + Beneficiu			18,841.15	10,702.82	0.00	0.00	29,543.97
TOTAL GENERAL (fara TVA)				29,543.97			
TVA (21.00%)				6,204.23			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				35,748.20			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.89	787.50	700.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	700.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	150.27	18.00	2,704.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,704.86
TOTAL SAPATURI 20cm					3,405.80
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	441.98	17.60	7,778.85
			material:	9.60	4,243.01
			manopera:	8.00	3,535.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	106.08	40.00	4,243.01
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	931.70	18.00	16,770.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16,770.60
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					24,549.82
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	4.42	430.40	1,902.37
			material:	237.60	1,050.19
			manopera:	192.80	852.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	4.42	35.24	155.76
			material:	9.00	39.78
			manopera:	26.24	115.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					2,058.13

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
17.17	112.61	5,332.98	4,504.43	700.88	19,475.46	30,013.74

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	101.35	0.00	0.00	101.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,332.98	4,605.78	700.88	19,475.46	30,115.09

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	373.31	322.40	49.06	1,363.28	2,108.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,706.29	4,928.18	749.94	20,838.74	32,223.15

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	171.19	147.85	22.50	625.16	966.69
T4 = T3 + Beneficiu		5,877.48	5,076.03	772.43	21,463.90	33,189.84

TOTAL GENERAL (fara TVA)					33,189.84
TVA (21.00%)					6,969.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					40,159.71

Beneficiar: UAT Comuna Baciui
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciui-str.Neptun, amenajare parcuri, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
 Stadiul fizic: 5.1.8 Ziduri de sprijin

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01[1] - Piloti forati 800, include toate lucrarile	m	70.00	2,500.00	175,000.00
			material:	2,500.00	175,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	YC01[2] - FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	m	75.00	2,800.00	210,000.00
			material:	2,800.00	210,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RCSL02A01>[1] - Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	m	145.00	952.80	138,156.00
			material:	904.80	131,196.00
			manopera:	48.00	6,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
319.72	174.00	516,196.00	6,960.00	0.00	0.00	523,156.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	156.60	0.00	0.00	156.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		516,196.00	7,116.60	0.00	0.00	523,312.60

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	36,133.72	498.16	0.00	0.00	36,631.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		552,329.72	7,614.76	0.00	0.00	559,944.48

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	16,569.89	228.44	0.00	0.00	16,798.33
T4 = T3 + Beneficiu		568,899.61	7,843.20	0.00	0.00	576,742.82

TOTAL GENERAL (fara TVA)	576,742.82
TVA (21.00%)	121,115.99
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	697,858.81

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.2.1 SR1 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.08	787.50	63.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	63.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	12.96	18.00	233.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	233.28
TOTAL SAPATURI 95cm					296.29
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.02	898.92	17.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	4.06
			utilaj:	696.16	13.92
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					17.98
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	8.02	6.78	54.39
			material:	5.50	44.11
			manopera:	1.28	10.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	8.82	5.00	44.11
TOTAL GEOTEXTIL					54.39
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.80	118.27	94.61
			material:	80.75	64.60
			manopera:	14.80	11.84
			utilaj:	22.72	18.18
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.68	18.00	30.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.24
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.20	18.00	3.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					128.45

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	8.02	83.75	671.68
			material:	30.15	241.80
			manopera:	52.64	422.17
			utilaj:	0.96	7.70
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.44	18.00	61.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	61.92
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					733.60

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.01	118.27	237.72
			material:	80.75	162.30
			manopera:	14.80	29.75
			utilaj:	22.72	45.67
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4.21	18.00	75.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	75.78

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.10	18.00	1.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					315.30

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	1.60	191.57	306.51
			material:	129.37	206.99
			manopera:	32.00	51.20
			utilaj:	30.20	48.32
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.79	18.00	68.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	68.22
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	0.40	18.00	7.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					381.93

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
15.19	13.23	719.81	529.30	196.79	482.04	1,927.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	11.91	0.00	0.00	11.91
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		719.81	541.20	196.79	482.04	1,939.84

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	50.39	37.88	13.77	33.74	135.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		770.19	579.09	210.56	515.78	2,075.63

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	23.11	17.37	6.32	15.47	62.27
T4 = T3 + Beneficiu		793.30	596.46	216.88	531.26	2,137.90

TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,137.90
TVA (21.00%)					448.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,586.85

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.2.2 SR2 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.06	787.50	47.25		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	47.25		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	8.90	18.00	160.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	160.20		
TOTAL SAPATURI 65cm					207.45		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	160.20	207.45	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.00	47.25	160.20	207.45
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	3.31	11.21	14.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.00	50.56	171.41	221.98
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	1.52	5.14	6.66
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.00	52.07	176.56	228.63

TOTAL GENERAL (fara TVA)	228.63
TVA (21.00%)	48.01
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	276.65

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.2.3 SR3 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
FREZARE					
1	DG05A1 - Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	125.00	22.00	2,750.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	2,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	20000034 - Freza wirtgen	ore	5.00	200.00	1,000.00
3	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	12.75	18.00	229.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	229.50
TOTAL FREZARE					3,979.51
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.25	243.89	304.87
			material:	159.66	199.57
			manopera:	80.00	100.00
			utilaj:	4.24	5.30
			transport:	0.00	0.00
5	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	17.63	369.17	6,508.52
			material:	337.81	5,955.64
			manopera:	16.40	289.13
			utilaj:	14.96	263.74
			transport:	0.00	0.00
5.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	17.68	336.00	5,941.45
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	17.63	18.00	317.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	317.34

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					7,130.73

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	125.00	1.25	156.38
			material:	0.03	3.38
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	153.00
			transport:	0.00	0.00
8	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.25	243.89	304.87
			material:	159.66	199.57
			manopera:	80.00	100.00
			utilaj:	4.24	5.30
			transport:	0.00	0.00
9	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	125.00	40.92	5,114.72
			material:	37.04	4,629.62
			manopera:	2.08	259.85
			utilaj:	1.80	225.25
			transport:	0.00	0.00
9.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	12.00	385.00	4,620.00
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	11.75	18.00	211.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	211.50
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					5,787.47

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
30.30	87.47	10,987.78	3,498.99	1,652.59	758.34	16,897.70

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	78.73	0.00	0.00	78.73
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		10,987.78	3,577.71	1,652.59	758.34	16,976.43

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	769.14	250.44	115.68	53.08	1,188.35
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,756.93	3,828.15	1,768.28	811.42	18,164.78

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	352.71	114.84	53.05	24.34	544.94
T4 = T3 + Beneficiu		12,109.63	3,943.00	1,821.32	835.77	18,709.72

TOTAL GENERAL (fara TVA)	18,709.72
TVA (21.00%)	3,929.04
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	22,638.76

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

Stadiul fizic: 5.2.4 Bordura mare - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	40.11	116.68	4,680.10		
			material:	78.72	3,157.54		
			manopera:	37.96	1,522.56		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	3.01	420.00	1,263.46		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	4.50	18.00	81.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	81.00		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	7.30	18.00	131.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	131.40		
TOTAL BORDURI MARI					4,892.50		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
13.11		38.06	3,157.54	1,522.56	0.00	212.40	4,892.50
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	34.26	0.00	0.00	34.26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			3,157.54	1,556.82	0.00	212.40	4,926.76
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	221.03	108.98	0.00	14.87	344.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			3,378.57	1,665.79	0.00	227.27	5,271.63

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	101.36	49.97	0.00	6.82	158.15
T4 = T3 + Beneficiu		3,479.92	1,715.77	0.00	234.09	5,429.78
TOTAL GENERAL (fara TVA)					5,429.78	
TVA (21.00%)					1,140.25	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					6,570.03	

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
 Stadiul fizic: 6.1.1 SR1 - Strada Venus 3,50 m

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 95cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	28.79	787.50	22,672.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	22,672.12
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4,893.70	18.00	88,088.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	88,086.60
TOTAL SAPATURI 95cm					110,760.68

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	6.06	898.92	5,447.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	1,228.72
			utilaj:	696.16	4,218.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					5,447.45

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	3,030.15	6.78	20,548.05
			material:	5.50	16,665.82
			manopera:	1.28	3,882.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	3,333.16	5.00	16,665.82
TOTAL GEOTEXTIL					20,548.05

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	303.02	118.27	35,837.57
			material:	80.75	24,468.26
			manopera:	14.80	4,484.70
			utilaj:	22.72	6,884.61
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	635.60	18.00	11,440.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11,440.80
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	70.30	18.00	1,265.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,265.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					48,543.77

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	3,030.15	83.75	253,775.06
			material:	30.15	91,359.02
			manopera:	52.64	159,507.10
			utilaj:	0.96	2,908.94
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,299.93	18.00	23,398.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23,398.74
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					277,173.80

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	757.54	118.27	89,592.74
			material:	80.75	61,169.84
			manopera:	14.80	11,211.59
			utilaj:	22.72	17,211.31
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,589.01	18.00	28,602.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	28,602.18

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	175.75	18.00	3,163.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,163.50
TOTAL STRAT BALAST 25cm					121,358.42

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	606.03	191.57	116,097.11
			material:	129.37	78,402.28
			manopera:	32.00	19,392.72
			utilaj:	30.20	18,302.11
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,432.35	18.00	25,782.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	25,782.30
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	151.51	18.00	2,727.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,727.18
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					144,606.59

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	29.65	243.89	7,231.47
			material:	159.66	4,733.77
			manopera:	80.00	2,371.99
			utilaj:	4.24	125.72
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	418.05	369.17	154,332.77
			material:	337.81	141,222.72
			manopera:	16.40	6,856.02
			utilaj:	14.96	6,254.03
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	419.30	336.00	140,886.19
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	418.05	18.00	7,524.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,524.90
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					169,089.15

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,964.90	1.25	3,709.09
			material:	0.03	80.05
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	3,629.04
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	29.65	243.89	7,231.47
			material:	159.66	4,733.77
			manopera:	80.00	2,371.99
			utilaj:	4.24	125.72
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	2,964.90	40.92	121,317.19
			material:	37.04	109,811.00
			manopera:	2.08	6,163.43
			utilaj:	1.80	5,342.75
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	284.63	385.00	109,582.70
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	278.70	18.00	5,016.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,016.60
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					137,274.35

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6,460.55	5,436.81	532,646.55	217,472.44	87,675.08	197,008.20	1,034,802.27

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,893.13	0.00	0.00	4,893.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		532,646.55	222,365.57	87,675.08	197,008.20	1,039,695.39

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	37,285.26	15,565.59	6,137.26	13,790.57	72,778.68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		569,931.81	237,931.16	93,812.33	210,798.77	1,112,474.07

Beneficiu

Profit	3.0000 %	17,097.95	7,137.93	2,814.37	6,323.96	33,374.22
T4 = T3 + Beneficiu		587,029.76	245,069.10	96,626.70	217,122.74	1,145,848.29

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,145,848.29
TVA (21.00%)	240,628.14
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,386,476.44

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.1.2 SR2 - Strada Venus 3,50 m

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.43	787.50	338.62		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	338.62		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	72.10	18.00	1,297.83		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.03		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	1,297.80		
TOTAL SAPATURI 65cm					1,636.45		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.03	338.62	1,297.80	1,636.45
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.03	338.62	1,297.80	1,636.45
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	23.70	90.85	114.55
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.03	362.33	1,388.65	1,751.01
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	10.87	41.66	52.53
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.03	373.20	1,430.31	1,803.54

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,803.54
TVA (21.00%)	378.74
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,182.28

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
 Stadiul fizic: 6.1.3 SR4 - Strada Venus 3,50 m

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 49cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	6.56	787.50	5,166.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	5,166.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,113.92	18.00	20,051.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	20,050.56
TOTAL SAPATURI 49cm					25,217.01

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	2.71	898.92	2,436.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	549.48
			utilaj:	696.16	1,886.59
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					2,436.07

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	1,300.62	6.78	8,819.76
			material:	5.50	7,153.41
			manopera:	1.28	1,666.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	1,430.68	5.00	7,153.41
TOTAL GEOTEXTIL					8,819.76

STRAT BALAST 25cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	337.76	141.23	47,701.17
			material:	80.75	27,273.44
			manopera:	46.40	15,672.06
			utilaj:	14.08	4,755.66
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	708.47	18.00	12,752.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12,752.46
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	78.36	18.00	1,410.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,410.48
TOTAL STRAT BALAST 25cm					61,864.11

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	162.12	223.90	36,298.17
			material:	129.26	20,955.19
			manopera:	72.00	11,672.58
			utilaj:	22.64	3,670.40
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	235.08	18.00	4,231.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,231.44
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	40.53	18.00	729.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	729.54
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					41,259.15

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	13.00	243.89	3,170.63
			material:	159.66	2,075.52
			manopera:	80.00	1,039.99
			utilaj:	4.24	55.12
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	1,300.62	53.99	70,215.27
			material:	39.59	51,486.34
			manopera:	14.40	18,728.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	124.86	410.00	51,192.40
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	30.00	80.00	2,400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	2,400.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	122.26	18.00	2,200.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,200.68
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					77,986.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,391.22	1,233.25	108,943.91	49,329.84	17,933.77	41,375.16	217,582.68

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,109.92	0.00	0.00	1,109.92
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		108,943.91	50,439.76	17,933.77	41,375.16	218,692.60

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	7,626.07	3,530.78	1,255.36	2,896.26	15,308.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		116,569.98	53,970.55	19,189.14	44,271.42	234,001.08

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,497.10	1,619.12	575.67	1,328.14	7,020.03
T4 = T3 + Beneficiu		120,067.08	55,589.66	19,764.81	45,599.56	241,021.11

TOTAL GENERAL (fara TVA)		241,021.11				
TVA (21.00%)		50,614.43				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		291,635.55				

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.1.4 Bordura mare - Strada Venus 3,50 m

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	326.25	116.68	38,067.37		
			material:	78.72	25,683.05		
			manopera:	37.96	12,384.32		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	24.47	420.00	10,276.88		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	35.90	18.00	646.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	646.20		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	58.73	18.00	1,057.14		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	1,057.14		
TOTAL BORDURI MARI					39,770.71		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
106.62		309.61	25,683.05	12,384.32	0.00	1,703.34	39,770.71
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	278.65	0.00	0.00	278.65
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			25,683.05	12,662.97	0.00	1,703.34	40,049.36
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,797.81	886.41	0.00	119.23	2,803.46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			27,480.87	13,549.37	0.00	1,822.57	42,852.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	824.43	406.48	0.00	54.68	1,285.58
T4 = T3 + Beneficiu		28,305.29	13,955.86	0.00	1,877.25	44,138.40
TOTAL GENERAL (fara TVA)					44,138.40	
TVA (21.00%)					9,269.06	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					53,407.46	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.1.5 Bordura mica - Strada Venus 3,50 m

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	504.00	55.60	28,024.92		
			material:	26.56	13,388.76		
			manopera:	29.04	14,636.16		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	10.08	420.00	4,233.60		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	16.63	18.00	299.34		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	299.34		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	36.29	18.00	653.22		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	653.22		
TOTAL BORDURI MICI					28,977.48		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
47.20		365.90	13,388.76	14,636.16	0.00	952.56	28,977.48
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	329.31	0.00	0.00	329.31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			13,388.76	14,965.47	0.00	952.56	29,306.79
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	937.21	1,047.58	0.00	66.68	2,051.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			14,325.97	16,013.06	0.00	1,019.24	31,358.27

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	429.78	480.39	0.00	30.58	940.75
T4 = T3 + Beneficiu		14,755.75	16,493.45	0.00	1,049.82	32,299.01
TOTAL GENERAL (fara TVA)					32,299.01	
TVA (21.00%)					6,782.79	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					39,081.81	

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
 Stadiul fizic: 6.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	815.52	44.80	36,535.30
			material:	28.80	23,486.98
			manopera:	16.00	13,048.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	1,304.83	18.00	23,486.98

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.41	326.21	23,486.98	13,048.32	0.00	0.00	36,535.30

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	293.59	0.00	0.00	293.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		23,486.98	13,341.91	0.00	0.00	36,828.88

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,644.09	933.93	0.00	0.00	2,578.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		25,131.06	14,275.84	0.00	0.00	39,406.91

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	753.93	428.28	0.00	0.00	1,182.21
T4 = T3 + Beneficiu		25,885.00	14,704.12	0.00	0.00	40,589.11

TOTAL GENERAL (fara TVA)				40,589.11		
TVA (21.00%)				8,523.71		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				49,112.83		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.1.7 Spatii verzi - Strada Venus 3,50 m

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.31	787.50	244.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	244.12
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	52.35	18.00	942.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	942.30
TOTAL SAPATURI 20cm					1,186.45
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	154.00	17.60	2,710.40
			material:	9.60	1,478.40
			manopera:	8.00	1,232.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	36.96	40.00	1,478.40
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	62.90	18.00	1,132.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,132.20
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					3,842.63
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.54	430.40	662.82
			material:	237.60	365.90
			manopera:	192.80	296.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	1.54	35.24	54.27
			material:	9.00	13.86
			manopera:	26.24	40.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					717.08

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.98	39.23	1,858.16	1,569.37	244.12	2,074.50	5,746.16

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	35.31	0.00	0.00	35.31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,858.16	1,604.68	244.12	2,074.50	5,781.47

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	130.07	112.33	17.09	145.22	404.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,988.24	1,717.01	261.21	2,219.72	6,186.17

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	59.65	51.51	7.84	66.59	185.59
T4 = T3 + Beneficiu		2,047.88	1,768.52	269.05	2,286.31	6,371.75

TOTAL GENERAL (fara TVA)					6,371.75
TVA (21.00%)					1,338.07
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					7,709.82

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
 Stadiul fizic: 6.2.1 SR1 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 95cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	8.81	787.50	6,937.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,937.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,496.94	18.00	26,945.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	26,944.92
TOTAL SAPATURI 95cm					33,883.39

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.86	898.92	1,671.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	377.13
			utilaj:	696.16	1,294.86
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,671.99

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	926.90	6.78	6,285.49
			material:	5.50	5,097.95
			manopera:	1.28	1,187.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	1,019.59	5.00	5,097.95
TOTAL GEOTEXTIL					6,285.49

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	92.70	118.27	10,963.44
			material:	80.75	7,485.34
			manopera:	14.80	1,371.96
			utilaj:	22.72	2,106.14
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	194.43	18.00	3,499.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,499.74
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	21.50	18.00	387.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	387.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					14,850.18

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	926.90	83.75	77,627.88
			material:	30.15	27,946.04
			manopera:	52.64	48,792.02
			utilaj:	0.96	889.82
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	397.64	18.00	7,157.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,157.52
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					84,785.40

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	231.73	118.27	27,406.24
			material:	80.75	18,711.73
			manopera:	14.80	3,429.60
			utilaj:	22.72	5,264.91
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	486.07	18.00	8,749.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,749.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	53.76	18.00	967.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	967.68
TOTAL STRAT BALAST 25cm					37,123.18

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	185.38	191.57	35,513.23
			material:	129.37	23,982.67
			manopera:	32.00	5,932.09
			utilaj:	30.20	5,598.48
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	438.15	18.00	7,886.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,886.70
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	46.35	18.00	834.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	834.30
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					44,234.23

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.87	243.89	2,163.35
			material:	159.66	1,416.14
			manopera:	80.00	709.60
			utilaj:	4.24	37.61
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	125.00	369.17	46,146.62
			material:	337.81	42,226.62
			manopera:	16.40	2,050.00
			utilaj:	14.96	1,870.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	125.38	336.00	42,126.00
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	125.00	18.00	2,250.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,250.00
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					50,559.97

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	886.43	1.25	1,108.92
			material:	0.03	23.93
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,084.99
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.87	243.89	2,163.35
			material:	159.66	1,416.14
			manopera:	80.00	709.60
			utilaj:	4.24	37.61
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	886.43	40.92	36,270.77
			material:	37.04	32,830.71
			manopera:	2.08	1,842.71
			utilaj:	1.80	1,597.35
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	85.10	385.00	32,762.45
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	83.32	18.00	1,499.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,499.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					41,042.79

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,971.31	1,660.07	161,137.27	66,402.85	26,719.64	60,176.88	314,436.63

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,494.06	0.00	0.00	1,494.06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		161,137.27	67,896.91	26,719.64	60,176.88	315,930.70

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	11,279.61	4,752.78	1,870.37	4,212.38	22,115.15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		172,416.88	72,649.69	28,590.01	64,389.26	338,045.85

Beneficiu

Profit	3.0000 %	5,172.51	2,179.49	857.70	1,931.68	10,141.38
T4 = T3 + Beneficiu		177,589.39	74,829.18	29,447.71	66,320.94	348,187.22

TOTAL GENERAL (fara TVA)	348,187.22
TVA (21.00%)	73,119.32
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	421,306.54

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.2.2 SR2 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.27	787.50	212.62		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	212.62		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	44.72	18.00	804.98		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.02		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	804.96		
TOTAL SAPATURI 65cm					1,017.60		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.02	212.62	804.96	1,017.60
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.02	212.62	804.96	1,017.60
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	14.88	56.35	71.23
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.02	227.51	861.31	1,088.84
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	6.83	25.84	32.67
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.02	234.33	887.15	1,121.50

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,121.50
TVA (21.00%)	235.52
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,357.02

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.2.3 SR4 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.87	787.50	685.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	685.12
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	148.10	18.00	2,665.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,665.80
TOTAL SAPATURI 49cm					3,350.98
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.36	898.92	323.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	72.99
			utilaj:	696.16	250.62
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					323.61
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	163.00	6.78	1,105.34
			material:	5.50	896.50
			manopera:	1.28	208.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	179.30	5.00	896.50
TOTAL GEOTEXTIL					1,105.34
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	44.89	141.23	6,339.72
			material:	80.75	3,624.78
			manopera:	46.40	2,082.90
			utilaj:	14.08	632.05
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	94.16	18.00	1,694.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,694.88
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	10.42	18.00	187.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	187.56
TOTAL STRAT BALAST 25cm					8,222.16

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	21.55	223.90	4,824.98
			material:	129.26	2,785.49
			manopera:	72.00	1,551.59
			utilaj:	22.64	487.89
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	31.24	18.00	562.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	562.32
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	5.40	18.00	97.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	97.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					5,484.50

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.63	243.89	397.55
			material:	159.66	260.24
			manopera:	80.00	130.40
			utilaj:	4.24	6.91
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	163.00	53.99	8,799.72
			material:	39.59	6,452.52
			manopera:	14.40	2,347.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	15.65	410.00	6,415.68
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	3.00	80.00	240.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	240.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	15.32	18.00	275.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	275.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					9,713.03

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
183.92	159.85	14,019.53	6,393.98	2,302.60	5,483.52	28,199.62

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	143.86	0.00	0.00	143.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		14,019.53	6,537.84	2,302.60	5,483.52	28,343.48

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	981.37	457.65	161.18	383.85	1,984.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		15,000.90	6,995.49	2,463.78	5,867.37	30,327.53

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	450.03	209.86	73.91	176.02	909.83
T4 = T3 + Beneficiu		15,450.92	7,205.35	2,537.69	6,043.39	31,237.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)		31,237.35				
TVA (21.00%)		6,559.84				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		37,797.20				

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.2.4 Bordura mare - Strada Laterală 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	202.35	116.68	23,610.52		
			material:	78.72	15,929.40		
			manopera:	37.96	7,681.13		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	15.18	420.00	6,374.02		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	22.30	18.00	401.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	401.40		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	36.42	18.00	655.56		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	655.56		
TOTAL BORDURI MARI					24,667.48		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
66.13		192.03	15,929.40	7,681.13	0.00	1,056.96	24,667.48
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	172.83	0.00	0.00	172.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			15,929.40	7,853.95	0.00	1,056.96	24,840.31
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,115.06	549.78	0.00	73.99	1,738.82
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			17,044.45	8,403.73	0.00	1,130.95	26,579.13

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	511.33	252.11	0.00	33.93	797.37
T4 = T3 + Beneficiu		17,555.79	8,655.84	0.00	1,164.88	27,376.50
TOTAL GENERAL (fara TVA)					27,376.50	
TVA (21.00%)					5,749.07	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					33,125.57	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcuri, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.2.5 Bordura mica - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
BORDURI MICI						
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	165.28	55.60	9,190.39	
			material:	26.56	4,390.66	
			manopera:	29.04	4,799.73	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	3.31	420.00	1,388.35	
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	5.50	18.00	99.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	99.00	
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	11.90	18.00	214.20	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	214.20	
TOTAL BORDURI MICI					9,503.59	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
15.48	119.99	4,390.66	4,799.73	0.00	313.20	9,503.59
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	107.99	0.00	0.00	107.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,390.66	4,907.73	0.00	313.20	9,611.59
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	307.35	343.54	0.00	21.92	672.81
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,698.01	5,251.27	0.00	335.12	10,284.40

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	140.94	157.54	0.00	10.05	308.53
T4 = T3 + Beneficiu		4,838.95	5,408.80	0.00	345.18	10,592.93
TOTAL GENERAL (fara TVA)					10,592.93	
TVA (21.00%)					2,224.52	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					12,817.45	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

Stadiul fizic: 6.3.1 SR1 - Parcare paralele noi pe strada drop on-off

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.40	787.50	1,890.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,890.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	406.98	18.00	7,325.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,325.64
TOTAL SAPATURI 95cm					9,215.80
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.51	898.92	458.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	103.41
			utilaj:	696.16	355.04
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					458.45
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	252.00	6.78	1,708.86
			material:	5.50	1,386.00
			manopera:	1.28	322.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	277.20	5.00	1,386.00
TOTAL GEOTEXTIL					1,708.86
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	25.20	118.27	2,980.35
			material:	80.75	2,034.85
			manopera:	14.80	372.96
			utilaj:	22.72	572.54
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	52.86	18.00	951.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	951.48
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	5.85	18.00	105.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	105.30
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					4,037.13

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	252.00	83.75	21,105.00
			material:	30.15	7,597.80
			manopera:	52.64	13,265.28
			utilaj:	0.96	241.92
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	108.11	18.00	1,945.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,945.98
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					23,050.98

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	63.00	118.27	7,450.88
			material:	80.75	5,087.12
			manopera:	14.80	932.40
			utilaj:	22.72	1,431.36
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	132.15	18.00	2,378.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,378.70

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	14.62	18.00	263.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	263.16
TOTAL STRAT BALAST 25cm					10,092.74

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	50.40	191.57	9,655.12
			material:	129.37	6,520.26
			manopera:	32.00	1,612.78
			utilaj:	30.20	1,522.08
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	119.12	18.00	2,144.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,144.16
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	12.60	18.00	226.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	226.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					12,026.08

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.52	243.89	614.61
			material:	159.66	402.33
			manopera:	80.00	201.60
			utilaj:	4.24	10.68
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	35.53	369.17	13,116.72
			material:	337.81	12,002.50
			manopera:	16.40	582.69
			utilaj:	14.96	531.53
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	35.64	336.00	11,973.89
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	35.53	18.00	639.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	639.54
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					14,370.87

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	252.00	1.25	315.25
			material:	0.03	6.80
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	308.45
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.52	243.89	614.61
			material:	159.66	402.33
			manopera:	80.00	201.60
			utilaj:	4.24	10.68
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	252.00	40.92	10,311.29
			material:	37.04	9,333.32
			manopera:	2.08	523.86
			utilaj:	1.80	454.10
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	24.19	385.00	9,313.92
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	23.69	18.00	426.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	426.42
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					11,667.57

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
538.60	452.99	44,773.32	18,119.60	7,328.40	16,407.18	86,628.50

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	407.69	0.00	0.00	407.69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		44,773.32	18,527.29	7,328.40	16,407.18	87,036.19

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,134.13	1,296.91	512.99	1,148.50	6,092.53
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		47,907.45	19,824.20	7,841.38	17,555.68	93,128.72

Beneficiu

Profit	3.0000 %	1,437.22	594.73	235.24	526.67	2,793.86
T4 = T3 + Beneficiu		49,344.68	20,418.93	8,076.63	18,082.35	95,922.58

TOTAL GENERAL (fara TVA)	95,922.58
TVA (21.00%)	20,143.74
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	116,066.33

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.1.1 SR1 - Strada Venus

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	97.90	787.50	77,096.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	77,096.25
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	16,641.75	18.00	299,558.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	6.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	299,551.50
TOTAL SAPATURI 95cm					376,654.41
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	20.61	898.92	18,526.73
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	4,178.88
			utilaj:	696.16	14,347.86
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					18,526.73
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	10,304.50	6.78	69,876.88
			material:	5.50	56,674.75
			manopera:	1.28	13,202.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	11,334.95	5.00	56,674.75
TOTAL GEOTEXTIL					69,876.88
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1,030.45	118.27	121,869.26
			material:	80.75	83,206.78
			manopera:	14.80	15,250.66
			utilaj:	22.72	23,411.82
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2,161.47	18.00	38,906.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	38,906.46
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	239.10	18.00	4,303.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,303.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					165,079.52

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	10,304.50	83.75	863,001.88
			material:	30.15	310,680.68
			manopera:	52.64	542,428.88
			utilaj:	0.96	9,892.32
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4,420.63	18.00	79,571.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	79,571.34
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					942,573.22

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2,576.12	118.27	304,672.56
			material:	80.75	208,016.54
			manopera:	14.80	38,126.58
			utilaj:	22.72	58,529.45
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5,403.67	18.00	97,266.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	97,266.06

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	597.70	18.00	10,758.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10,758.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					412,697.22

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	2,060.90	191.57	394,806.41
			material:	129.37	266,619.25
			manopera:	32.00	65,947.98
			utilaj:	30.20	62,239.18
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4,870.93	18.00	87,676.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	87,676.74
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	515.30	18.00	9,275.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,275.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					491,758.55

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	99.94	243.89	24,374.83
			material:	159.66	15,955.92
			manopera:	80.00	7,995.16
			utilaj:	4.24	423.75
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	1,409.05	369.17	520,183.22
			material:	337.81	475,995.41
			manopera:	16.40	23,108.42
			utilaj:	14.96	21,079.39
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	1,413.28	336.00	474,861.12
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,409.05	18.00	25,362.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	25,362.90
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					569,920.94

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	9,993.30	1.25	12,501.62
			material:	0.03	269.82
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	12,231.80
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	99.94	243.89	24,374.83
			material:	159.66	15,955.92
			manopera:	80.00	7,995.16
			utilaj:	4.24	423.75
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	9,993.30	40.92	408,903.85
			material:	37.04	370,121.85
			manopera:	2.08	20,774.07
			utilaj:	1.80	18,007.93
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	959.36	385.00	369,352.37
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	939.37	18.00	16,908.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16,908.66
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					462,688.96

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
21,948.40	18,475.36	1,803,496.91	739,014.56	297,683.48	669,581.46	3,509,776.42

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	16,627.83	0.00	0.00	16,627.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,803,496.91	755,642.39	297,683.48	669,581.46	3,526,404.24

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	126,244.78	52,894.97	20,837.84	46,870.70	246,848.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,929,741.69	808,537.36	318,521.33	716,452.16	3,773,252.54

Beneficiu

Profit	3.0000 %	57,892.25	24,256.12	9,555.64	21,493.56	113,197.58
T4 = T3 + Beneficiu		1,987,633.95	832,793.48	328,076.97	737,945.73	3,886,450.12

TOTAL GENERAL (fara TVA)	3,886,450.12
TVA (21.00%)	816,154.52
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	4,702,604.64

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.1.2 SR2 - Strada Venus

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.03	787.50	1,598.62		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	1,598.62		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	343.91	18.00	6,190.52		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.14		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	6,190.38		
TOTAL SAPATURI 65cm					7,789.14		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.14	1,598.62	6,190.38	7,789.14
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.14	1,598.62	6,190.38	7,789.15
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.01	111.90	433.33	545.24
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.15	1,710.53	6,623.71	8,334.39
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	51.32	198.71	250.03
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.16	1,761.84	6,822.42	8,584.42

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,584.42
TVA (21.00%)	1,802.73
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	10,387.15

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.1.3 SR4 - Strada Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	23.02	787.50	18,128.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	18,128.25
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	3,912.38	18.00	70,424.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	70,422.84
TOTAL SAPATURI 49cm					88,552.65
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	9.49	898.92	8,530.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	1,924.19
			utilaj:	696.16	6,606.56
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					8,530.75
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	4,510.73	6.78	30,588.16
			material:	5.50	24,809.02
			manopera:	1.28	5,779.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	4,961.80	5.00	24,809.02
TOTAL GEOTEXTIL					30,588.16
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,186.29	141.23	167,537.36
			material:	80.75	95,790.54
			manopera:	46.40	55,043.86
			utilaj:	14.08	16,702.96
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2,488.36	18.00	44,790.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	44,790.48
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	275.30	18.00	4,955.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,955.40
TOTAL STRAT BALAST 25cm					217,283.24

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	569.42	223.90	127,491.37
			material:	129.26	73,601.69
			manopera:	72.00	40,998.01
			utilaj:	22.64	12,891.67
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	825.66	18.00	14,861.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14,861.88
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	142.40	18.00	2,563.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,563.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					144,916.45

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	45.11	243.89	11,002.09
			material:	159.66	7,202.04
			manopera:	80.00	3,608.78
			utilaj:	4.24	191.27
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	4,510.73	53.99	243,516.27
			material:	39.59	178,561.76
			manopera:	14.40	64,954.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	433.03	410.00	177,542.33
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	81.00	80.00	6,480.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	6,480.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	424.00	18.00	7,632.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,632.00
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					268,630.36

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4,880.60	4,307.75	379,965.05	172,310.06	61,000.71	145,225.80	758,501.62

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,876.98	0.00	0.00	3,876.98
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		379,965.05	176,187.04	61,000.71	145,225.80	762,378.59

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	26,597.55	12,333.09	4,270.05	10,165.81	53,366.50
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		406,562.60	188,520.13	65,270.76	155,391.61	815,745.09

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	12,196.88	5,655.60	1,958.12	4,661.75	24,472.35
T4 = T3 + Beneficiu		418,759.48	194,175.74	67,228.88	160,053.35	840,217.45

TOTAL GENERAL (fara TVA)		840,217.45				
TVA (21.00%)		176,445.66				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		1,016,663.11				

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
 Stadiul fizic: 7.1.4 Bordura mare - Strada Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

BORDURI MARI					
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	1,556.15	116.68	181,574.07
			material:	78.72	122,503.24
			manopera:	37.96	59,070.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	116.71	420.00	49,018.72
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	171.20	18.00	3,081.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,081.60
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	280.11	18.00	5,041.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,041.98
TOTAL BORDURI MARI					189,697.65

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
508.55	1,476.77	122,503.24	59,070.83	0.00	8,123.58	189,697.65

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,329.09	0.00	0.00	1,329.09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		122,503.24	60,399.93	0.00	8,123.58	191,026.75

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	8,575.23	4,227.99	0.00	568.65	13,371.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		131,078.47	64,627.92	0.00	8,692.23	204,398.62

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,932.35	1,938.84	0.00	260.77	6,131.96
T4 = T3 + Beneficiu		135,010.82	66,566.76	0.00	8,953.00	210,530.58
TOTAL GENERAL (fara TVA)					210,530.58	
TVA (21.00%)					44,211.42	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					254,742.00	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.1.5 Bordura mica - Strada Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	2,344.28	55.60	130,353.67		
			material:	26.56	62,275.78		
			manopera:	29.04	68,077.89		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	46.89	420.00	19,691.95		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	77.40	18.00	1,393.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	1,393.20		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	168.79	18.00	3,038.22		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	3,038.22		
TOTAL BORDURI MICI					134,785.09		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
219.53		1,701.95	62,275.78	68,077.89	0.00	4,431.42	134,785.09
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	1,531.75	0.00	0.00	1,531.75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			62,275.78	69,609.64	0.00	4,431.42	136,316.85
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	4,359.30	4,872.68	0.00	310.20	9,542.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			66,635.09	74,482.32	0.00	4,741.62	145,859.02

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,999.05	2,234.47	0.00	142.25	4,375.77
T4 = T3 + Beneficiu		68,634.14	76,716.79	0.00	4,883.87	150,234.80
TOTAL GENERAL (fara TVA)					150,234.80	
TVA (21.00%)					31,549.31	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					181,784.10	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	2,461.07	44.80	110,255.94		
			material:	28.80	70,878.82		
			manopera:	16.00	39,377.12		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	3,937.71	18.00	70,878.82		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
4.25	984.43	70,878.82	39,377.12	0.00	0.00	110,255.94	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	885.99	0.00	0.00	885.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			70,878.82	40,263.11	0.00	0.00	111,141.92
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	4,961.52	2,818.42	0.00	0.00	7,779.93
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			75,840.33	43,081.52	0.00	0.00	118,921.86
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	2,275.21	1,292.45	0.00	0.00	3,567.66
T4 = T3 + Beneficiu			78,115.54	44,373.97	0.00	0.00	122,489.51
TOTAL GENERAL (fara TVA)				122,489.51			
TVA (21.00%)				25,722.80			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				148,212.31			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.1.7 Spatii verzi - Strada Venus

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 20cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.14	787.50	897.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	897.75
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	192.80	18.00	3,470.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,470.40
TOTAL SAPATURI 20cm					4,368.23
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	DA26F%[1] - Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	mp	567.00	17.60	9,979.20
			material:	9.60	5,443.20
			manopera:	8.00	4,536.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	136.08	40.00	5,443.20
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	231.40	18.00	4,165.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,165.20
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					14,144.49
SPATII VERZI					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	5.67	430.40	2,440.37
			material:	237.60	1,347.19
			manopera:	192.80	1,093.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	5.67	35.24	199.81
			material:	9.00	51.03
			manopera:	26.24	148.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					2,640.18

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
22.02	144.45	6,841.42	5,778.12	897.75	7,635.60	21,152.90

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	130.01	0.00	0.00	130.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6,841.42	5,908.13	897.75	7,635.60	21,282.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	478.90	413.57	62.84	534.49	1,489.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		7,320.32	6,321.70	960.59	8,170.09	22,772.71

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	219.61	189.65	28.82	245.10	683.18
T4 = T3 + Beneficiu		7,539.93	6,511.35	989.41	8,415.19	23,455.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)					23,455.89
TVA (21.00%)					4,925.74
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					28,381.63

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
 Stadiul fizic: 7.2.1 SR1 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SAPATURI 95cm

1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	8.31	787.50	6,544.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,544.12
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,412.14	18.00	25,419.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	25,418.52
TOTAL SAPATURI 95cm					31,963.21

COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm

3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.75	898.92	1,573.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	354.83
			utilaj:	696.16	1,218.28
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,573.11

GEOTEXTIL

4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	874.39	6.78	5,929.41
			material:	5.50	4,809.14
			manopera:	1.28	1,120.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	961.83	5.00	4,809.14
TOTAL GEOTEXTIL					5,929.41

STRAT DE FORMA BALAST 10cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	87.44	118.27	10,341.35
			material:	80.75	7,060.61
			manopera:	14.80	1,294.11
			utilaj:	22.72	1,986.64
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	183.41	18.00	3,301.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,301.38
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	20.29	18.00	365.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	365.22
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					14,007.95

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	874.39	83.75	73,230.16
			material:	30.15	26,362.86
			manopera:	52.64	46,027.89
			utilaj:	0.96	839.41
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	375.11	18.00	6,751.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,751.98
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					79,982.14

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	218.60	118.27	25,853.38
			material:	80.75	17,651.51
			manopera:	14.80	3,235.28
			utilaj:	22.72	4,966.59
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	458.53	18.00	8,253.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,253.54

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	50.17	18.00	903.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	903.06
TOTAL STRAT BALAST 25cm					35,009.98

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	174.88	191.57	33,501.74
			material:	129.37	22,624.28
			manopera:	32.00	5,596.09
			utilaj:	30.20	5,281.38
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	413.32	18.00	7,439.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,439.76
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	43.72	18.00	786.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	786.96
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					41,728.46

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.33	243.89	2,031.64
			material:	159.66	1,329.93
			manopera:	80.00	666.40
			utilaj:	4.24	35.32
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	117.36	369.17	43,326.14
			material:	337.81	39,645.73
			manopera:	16.40	1,924.70
			utilaj:	14.96	1,755.71
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	117.71	336.00	39,551.26
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	117.36	18.00	2,112.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,112.48
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					47,470.27

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	833.00	1.25	1,042.08
			material:	0.03	22.49
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,019.59
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.33	243.89	2,031.64
			material:	159.66	1,329.93
			manopera:	80.00	666.40
			utilaj:	4.24	35.32
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	833.00	40.92	34,084.53
			material:	37.04	30,851.82
			manopera:	2.08	1,731.64
			utilaj:	1.80	1,501.07
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	79.97	385.00	30,787.68
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	78.24	18.00	1,408.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,408.32
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					38,566.57

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,858.73	1,565.45	151,688.30	62,618.17	25,183.43	56,741.22	296,231.12

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,408.91	0.00	0.00	1,408.91
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		151,688.30	64,027.08	25,183.43	56,741.22	297,640.02

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10,618.18	4,481.90	1,762.84	3,971.89	20,834.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		162,306.48	68,508.98	26,946.27	60,713.11	318,474.83

Beneficiu

Profit	3.0000 %	4,869.19	2,055.27	808.39	1,821.39	9,554.24
T4 = T3 + Beneficiu		167,175.67	70,564.25	27,754.65	62,534.50	328,029.07

TOTAL GENERAL (fara TVA)	328,029.07
TVA (21.00%)	68,886.10
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	396,915.18

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.2.2 SR2 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.28	787.50	220.50		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	220.50		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	46.50	18.00	837.02		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.02		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	837.00		
TOTAL SAPATURI 65cm					1,057.52		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.02	220.50	837.00	1,057.52
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.02	220.50	837.00	1,057.52
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	15.44	58.59	74.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.02	235.94	895.59	1,131.55
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	7.08	26.87	33.95
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.02	243.01	922.46	1,165.49

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,165.49
TVA (21.00%)	244.75
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,410.24

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.2.3 SR4 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	3.16	787.50	2,488.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,488.50
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	536.62	18.00	9,659.37
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,659.16
TOTAL SAPATURI 49cm					12,147.87
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.31	898.92	1,177.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	265.62
			utilaj:	696.16	911.97
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,177.58
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	630.10	6.78	4,272.83
			material:	5.50	3,465.55
			manopera:	1.28	807.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	693.11	5.00	3,465.55
TOTAL GEOTEXTIL					4,272.83
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	162.71	141.23	22,979.21
			material:	80.75	13,138.51
			manopera:	46.40	7,549.74
			utilaj:	14.08	2,290.96
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	341.30	18.00	6,143.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,143.40
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	37.75	18.00	679.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	679.50
TOTAL STRAT BALAST 25cm					29,802.11

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	78.10	223.90	17,486.35
			material:	129.26	10,095.00
			manopera:	72.00	5,623.17
			utilaj:	22.64	1,768.18
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	113.25	18.00	2,038.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,038.50
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	19.53	18.00	351.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	351.54
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					19,876.39

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	6.30	243.89	1,536.54
			material:	159.66	1,005.83
			manopera:	80.00	504.00
			utilaj:	4.24	26.71
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	630.00	53.99	34,011.18
			material:	39.59	24,939.18
			manopera:	14.40	9,072.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	60.48	410.00	24,796.80
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	12.00	80.00	960.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	960.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	59.23	18.00	1,066.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,066.14
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					37,573.86

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
670.54	595.55	52,644.06	23,822.02	8,446.32	19,938.24	104,850.65

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	536.00	0.00	0.00	536.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		52,644.06	24,358.02	8,446.32	19,938.24	105,386.64

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,685.08	1,705.06	591.24	1,395.68	7,377.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		56,329.14	26,063.08	9,037.56	21,333.92	112,763.71

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,689.87	781.89	271.13	640.02	3,382.91
T4 = T3 + Beneficiu		58,019.02	26,844.97	9,308.69	21,973.93	116,146.62

TOTAL GENERAL (fara TVA)	116,146.62
TVA (21.00%)	24,390.79
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	140,537.41

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.2.4 Bordura mare - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	210.40	116.68	24,549.81		
			material:	78.72	16,563.11		
			manopera:	37.96	7,986.70		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	15.78	420.00	6,627.60		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	23.20	18.00	417.60		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	417.60		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	37.87	18.00	681.66		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	681.66		
TOTAL BORDURI MARI					25,649.07		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
68.76		199.67	16,563.11	7,986.70	0.00	1,099.26	25,649.07
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	179.70	0.00	0.00	179.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			16,563.11	8,166.40	0.00	1,099.26	25,828.77
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,159.42	571.65	0.00	76.95	1,808.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			17,722.53	8,738.05	0.00	1,176.21	27,636.78

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	531.68	262.14	0.00	35.29	829.10
T4 = T3 + Beneficiu		18,254.20	9,000.19	0.00	1,211.49	28,465.89
TOTAL GENERAL (fara TVA)					28,465.89	
TVA (21.00%)					5,977.84	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					34,443.72	

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
 Stadiul fizic: 7.2.5 Bordura mica - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

BORDURI MICI					
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	207.40	55.60	11,532.48
			material:	26.56	5,509.58
			manopera:	29.04	6,022.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	4.15	420.00	1,742.16
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	6.84	18.00	123.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	123.12
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	14.93	18.00	268.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	268.74
TOTAL BORDURI MICI					11,924.34

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
19.42	150.57	5,509.58	6,022.90	0.00	391.86	11,924.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	135.52	0.00	0.00	135.52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,509.58	6,158.41	0.00	391.86	12,059.85

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	385.67	431.09	0.00	27.43	844.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,895.25	6,589.50	0.00	419.29	12,904.04

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	176.86	197.68	0.00	12.58	387.12
T4 = T3 + Beneficiu		6,072.11	6,787.18	0.00	431.87	13,291.16
TOTAL GENERAL (fara TVA)					13,291.16	
TVA (21.00%)					2,791.14	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					16,082.31	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.2.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	357.70	44.80	16,024.96		
			material:	28.80	10,301.76		
			manopera:	16.00	5,723.20		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	572.32	18.00	10,301.76		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.62	143.08	10,301.76	5,723.20	0.00	0.00	16,024.96	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	128.77	0.00	0.00	128.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			10,301.76	5,851.97	0.00	0.00	16,153.73
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	721.12	409.64	0.00	0.00	1,130.76
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			11,022.88	6,261.61	0.00	0.00	17,284.49
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	330.69	187.85	0.00	0.00	518.53
T4 = T3 + Beneficiu			11,353.57	6,449.46	0.00	0.00	17,803.03
TOTAL GENERAL (fara TVA)				17,803.03			
TVA (21.00%)				3,738.64			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				21,541.66			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.3.1 SR1 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	7.23	787.50	5,693.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	5,693.62
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,227.79	18.00	22,100.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	22,100.22
TOTAL SAPATURI 95cm					27,794.34
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.52	898.92	1,366.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	308.19
			utilaj:	696.16	1,058.16
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,366.36
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	760.24	6.78	5,155.34
			material:	5.50	4,181.32
			manopera:	1.28	974.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	836.26	5.00	4,181.32
TOTAL GEOTEXTIL					5,155.34
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	76.02	118.27	8,990.73
			material:	80.75	6,138.46
			manopera:	14.80	1,125.10
			utilaj:	22.72	1,727.17
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	159.47	18.00	2,870.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,870.46
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	17.64	18.00	317.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	317.52
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					12,178.71

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	760.24	83.75	63,670.10
			material:	30.15	22,921.24
			manopera:	52.64	40,019.03
			utilaj:	0.96	729.83
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	326.14	18.00	5,870.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,870.52
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					69,540.62

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	190.06	118.27	22,478.02
			material:	80.75	15,346.96
			manopera:	14.80	2,812.89
			utilaj:	22.72	4,318.16
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	398.67	18.00	7,176.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,176.06

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	44.09	18.00	793.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	793.62
TOTAL STRAT BALAST 25cm					30,447.70

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	152.05	191.57	29,128.20
			material:	129.37	19,670.75
			manopera:	32.00	4,865.54
			utilaj:	30.20	4,591.91
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	359.37	18.00	6,468.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,468.66
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	38.00	18.00	684.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	684.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					36,280.86

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.10	243.89	1,731.65
			material:	159.66	1,133.55
			manopera:	80.00	568.00
			utilaj:	4.24	30.10
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	100.11	369.17	36,957.91
			material:	337.81	33,818.46
			manopera:	16.40	1,641.80
			utilaj:	14.96	1,497.65
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	100.41	336.00	33,737.87
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	100.11	18.00	1,801.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,801.98
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					40,491.54

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	710.00	1.25	888.21
			material:	0.03	19.17
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	869.04
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.10	243.89	1,731.65
			material:	159.66	1,133.55
			manopera:	80.00	568.00
			utilaj:	4.24	30.10
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	710.00	40.92	29,051.64
			material:	37.04	26,296.27
			manopera:	2.08	1,475.95
			utilaj:	1.80	1,279.42
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	68.16	385.00	26,241.60
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	66.74	18.00	1,201.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,201.32
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					32,872.82

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,612.68	1,358.98	130,659.74	54,359.01	21,825.18	49,284.36	256,128.29

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,223.08	0.00	0.00	1,223.08
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		130,659.74	55,582.09	21,825.18	49,284.36	257,351.36

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	9,146.18	3,890.75	1,527.76	3,449.91	18,014.60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		139,805.92	59,472.83	23,352.94	52,734.27	275,365.96

Beneficiu

Profit	3.0000 %	4,194.18	1,784.18	700.59	1,582.03	8,260.98
T4 = T3 + Beneficiu		144,000.10	61,257.02	24,053.53	54,316.29	283,626.94

TOTAL GENERAL (fara TVA)	283,626.94
TVA (21.00%)	59,561.66
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	343,188.60

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.3.2 SR2 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.33	787.50	259.88		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	259.88		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	55.52	18.00	999.38		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.02		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	999.36		
TOTAL SAPATURI 65cm					1,259.26		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.02	259.88	999.36	1,259.26
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.02	259.88	999.36	1,259.26
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	18.19	69.96	88.15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.02	278.07	1,069.32	1,347.41
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	8.34	32.08	40.42
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.03	286.41	1,101.39	1,387.83

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,387.83
TVA (21.00%)	291.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,679.27

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.3.3 SR4 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.40	787.50	1,890.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,890.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	407.57	18.00	7,336.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,336.26
TOTAL SAPATURI 49cm					9,226.42
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.00	898.92	898.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	202.76
			utilaj:	696.16	696.16
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					898.92
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	477.50	6.78	3,238.02
			material:	5.50	2,626.25
			manopera:	1.28	611.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	525.25	5.00	2,626.25
TOTAL GEOTEXTIL					3,238.02
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	123.58	141.23	17,452.96
			material:	80.75	9,978.84
			manopera:	46.40	5,734.11
			utilaj:	14.08	1,740.01
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	259.22	18.00	4,665.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,665.96
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	28.67	18.00	516.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	516.06
TOTAL STRAT BALAST 25cm					22,634.98

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	59.32	223.90	13,281.56
			material:	129.26	7,667.54
			manopera:	72.00	4,271.02
			utilaj:	22.64	1,343.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	86.01	18.00	1,548.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,548.18
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	14.83	18.00	266.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	266.94
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					15,096.68

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asphaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4.78	243.89	1,165.82
			material:	159.66	763.15
			manopera:	80.00	382.40
			utilaj:	4.24	20.27
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	477.50	53.99	25,778.32
			material:	39.59	18,902.32
			manopera:	14.40	6,876.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	45.84	410.00	18,794.40
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	9.00	80.00	720.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	720.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	44.89	18.00	808.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	808.02
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					28,472.15

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
509.19	451.96	39,938.10	18,078.22	6,409.44	15,141.42	79,567.18

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	406.76	0.00	0.00	406.76
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		39,938.10	18,484.98	6,409.44	15,141.42	79,973.94

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,795.67	1,293.95	448.66	1,059.90	5,598.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		42,733.76	19,778.93	6,858.10	16,201.32	85,572.11

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,282.01	593.37	205.74	486.04	2,567.16
T4 = T3 + Beneficiu		44,015.78	20,372.30	7,063.84	16,687.36	88,139.28

TOTAL GENERAL (fara TVA)		88,139.28				
TVA (21.00%)		18,509.25				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		106,648.52				

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.3.4 Bordura mare - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MARI							
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	251.20	116.68	29,310.42		
			material:	78.72	19,774.97		
			manopera:	37.96	9,535.45		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	18.84	420.00	7,912.80		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	27.63	18.00	497.34		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	497.34		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	45.22	18.00	813.96		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	813.96		
TOTAL BORDURI MARI					30,621.72		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
82.09	238.39	19,774.97	9,535.45	0.00	1,311.30	30,621.72	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	214.55	0.00	0.00	214.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			19,774.97	9,750.00	0.00	1,311.30	30,836.27
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	1,384.25	682.50	0.00	91.79	2,158.54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			21,159.21	10,432.50	0.00	1,403.09	32,994.80

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	634.78	312.97	0.00	42.09	989.84
T4 = T3 + Beneficiu		21,793.99	10,745.47	0.00	1,445.18	33,984.65
TOTAL GENERAL (fara TVA)					33,984.65	
TVA (21.00%)					7,136.78	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					41,121.42	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.3.5 Bordura mica - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	168.20	55.60	9,352.76		
			material:	26.56	4,468.23		
			manopera:	29.04	4,884.53		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	3.36	420.00	1,412.88		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	5.55	18.00	99.90		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	99.90		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	12.11	18.00	217.98		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	217.98		
TOTAL BORDURI MICI					9,670.64		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
15.75	122.11	4,468.23	4,884.53	0.00	317.88	9,670.64	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	109.90	0.00	0.00	109.90
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			4,468.23	4,994.43	0.00	317.88	9,780.54
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	312.78	349.61	0.00	22.25	684.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			4,781.01	5,344.04	0.00	340.13	10,465.18

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	143.43	160.32	0.00	10.20	313.96
T4 = T3 + Beneficiu		4,924.44	5,504.36	0.00	350.34	10,779.14
TOTAL GENERAL (fara TVA)					10,779.14	
TVA (21.00%)					2,263.62	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					13,042.75	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.3.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	256.70	44.80	11,500.16		
			material:	28.80	7,392.96		
			manopera:	16.00	4,107.20		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	410.72	18.00	7,392.96		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.44		102.68	7,392.96	4,107.20	0.00	0.00	11,500.16
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	92.41	0.00	0.00	92.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			7,392.96	4,199.61	0.00	0.00	11,592.57
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	517.51	293.97	0.00	0.00	811.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			7,910.47	4,493.58	0.00	0.00	12,404.05
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	237.31	134.81	0.00	0.00	372.12
T4 = T3 + Beneficiu			8,147.78	4,628.39	0.00	0.00	12,776.17
TOTAL GENERAL (fara TVA)					12,776.17		
TVA (21.00%)					2,683.00		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					15,459.17		

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.4.1 SR1 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 95cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	8.13	787.50	6,402.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,402.38
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,381.83	18.00	24,873.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24,872.94
TOTAL SAPATURI 95cm					31,275.87
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.72	898.92	1,546.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	348.75
			utilaj:	696.16	1,197.40
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,546.14
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	855.62	6.78	5,802.13
			material:	5.50	4,705.91
			manopera:	1.28	1,096.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	941.18	5.00	4,705.91
TOTAL GEOTEXTIL					5,802.13
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	85.56	118.27	10,119.01
			material:	80.75	6,908.80
			manopera:	14.80	1,266.29
			utilaj:	22.72	1,943.92
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	179.47	18.00	3,230.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,230.46
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	20.00	18.00	360.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	360.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					13,709.47

STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	DA16A1[1] - Fundatie din blocaj de piatra bruta	mp	855.62	83.75	71,658.18
			material:	30.15	25,796.94
			manopera:	52.64	45,039.84
			utilaj:	0.96	821.40
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	367.06	18.00	6,607.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,607.08
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					78,265.26

STRAT BALAST 25cm					
10	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	213.91	118.27	25,298.71
			material:	80.75	17,272.80
			manopera:	14.80	3,165.87
			utilaj:	22.72	4,860.04
			transport:	0.00	0.00
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	448.69	18.00	8,076.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,076.42

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	49.63	18.00	893.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	893.34
TOTAL STRAT BALAST 25cm					34,268.47

STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	171.12	191.57	32,781.44
			material:	129.37	22,137.85
			manopera:	32.00	5,475.77
			utilaj:	30.20	5,167.82
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	404.45	18.00	7,280.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,280.10
15	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	42.78	18.00	770.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	770.04
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					40,831.58

STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.15	243.89	1,987.74
			material:	159.66	1,301.19
			manopera:	80.00	652.00
			utilaj:	4.24	34.56
			transport:	0.00	0.00
17	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	114.92	369.17	42,425.36
			material:	337.81	38,821.47
			manopera:	16.40	1,884.69
			utilaj:	14.96	1,719.20
			transport:	0.00	0.00
17.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	115.26	336.00	38,728.96
18	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	114.92	18.00	2,068.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,068.56
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					46,481.66

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

STRAT DE UZURA BA16 4cm

19	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	815.00	1.25	1,019.56
			material:	0.03	22.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	997.56
			transport:	0.00	0.00
20	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.15	243.89	1,987.74
			material:	159.66	1,301.19
			manopera:	80.00	652.00
			utilaj:	4.24	34.56
			transport:	0.00	0.00
21	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	815.00	40.92	33,348.01
			material:	37.04	30,185.16
			manopera:	2.08	1,694.22
			utilaj:	1.80	1,468.63
			transport:	0.00	0.00
21.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	78.24	385.00	30,122.40
22	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	76.61	18.00	1,378.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,378.98
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					37,734.29

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,818.88	1,531.90	148,453.31	61,276.19	24,647.45	55,537.92	289,914.87

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,378.71	0.00	0.00	1,378.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		148,453.31	62,654.90	24,647.45	55,537.92	291,293.58

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10,391.73	4,385.84	1,725.32	3,887.65	20,390.55
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		158,845.04	67,040.74	26,372.77	59,425.57	311,684.13

Beneficiu

Profit	3.0000 %	4,765.35	2,011.22	791.18	1,782.77	9,350.52
T4 = T3 + Beneficiu		163,610.39	69,051.97	27,163.96	61,208.34	321,034.66

TOTAL GENERAL (fara TVA)	321,034.66
TVA (21.00%)	67,417.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	388,451.94

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.4.2 SR2 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
SAPATURI 65cm							
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.27	787.50	212.62		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	787.50	212.62		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	44.90	18.00	808.22		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.02		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	808.20		
TOTAL SAPATURI 65cm					1,020.84		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00		0.00	0.00	0.02	212.62	808.20	1,020.84
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0.00	0.02	212.62	808.20	1,020.84
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	0.00	0.00	14.88	56.57	71.46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0.00	0.02	227.51	864.77	1,092.30
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	0.00	0.00	6.83	25.94	32.77
T4 = T3 + Beneficiu			0.00	0.02	234.33	890.72	1,125.07

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,125.07
TVA (21.00%)	236.27
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,361.34

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.4.3 SR4 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SAPATURI 49cm					
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.81	787.50	2,212.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,212.88
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	477.52	18.00	8,595.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,595.36
TOTAL SAPATURI 49cm					10,808.43
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.16	898.92	1,042.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	235.20
			utilaj:	696.16	807.55
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					1,042.75
GEOTEXTIL					
4	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	560.00	6.78	3,797.47
			material:	5.50	3,080.00
			manopera:	1.28	717.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	73298831 - Geotextil 200 gr/mp	mp	616.00	5.00	3,080.00
TOTAL GEOTEXTIL					3,797.47
STRAT BALAST 25cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	144.79	141.23	20,448.40
			material:	80.75	11,691.50
			manopera:	46.40	6,718.26
			utilaj:	14.08	2,038.64
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	303.71	18.00	5,466.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,466.78
7	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	33.59	18.00	604.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	604.62
TOTAL STRAT BALAST 25cm					26,519.80

STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	69.50	223.90	15,560.83
			material:	129.26	8,983.38
			manopera:	72.00	5,003.97
			utilaj:	22.64	1,573.48
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	100.77	18.00	1,813.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,813.86
10	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	17.37	18.00	312.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	312.66
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					17,687.35

STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	5.60	243.89	1,365.81
			material:	159.66	894.07
			manopera:	80.00	448.00
			utilaj:	4.24	23.74
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB20B1 - Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	560.00	53.99	30,232.16
			material:	39.59	22,168.16
			manopera:	14.40	8,064.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	53.76	410.00	22,041.60
13	AUT4007[1] - Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	ORA	10.00	80.00	800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	800.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	52.57	18.00	946.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	946.26
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					33,344.23

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
596.64	529.68	46,817.11	21,187.09	7,456.29	17,739.54	93,200.03

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	476.71	0.00	0.00	476.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		46,817.11	21,663.80	7,456.29	17,739.54	93,676.74

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,277.20	1,516.47	521.94	1,241.77	6,557.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		50,094.31	23,180.27	7,978.23	18,981.31	100,234.11

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,502.83	695.41	239.35	569.44	3,007.02
T4 = T3 + Beneficiu		51,597.14	23,875.67	8,217.57	19,550.75	103,241.14

TOTAL GENERAL (fara TVA)		103,241.14				
TVA (21.00%)		21,680.64				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		124,921.77				

Beneficiar: UAT Comuna Baciú
 Executant:
 Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciú-str.Neptun, amenajare parcarí, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
 Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
 Stadiul fizic: 7.4.4 Bordura mare - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

BORDURI MARI					
1	DE10A1[1] - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	m	203.10	116.68	23,698.03
			material:	78.72	15,988.44
			manopera:	37.96	7,709.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	15.23	420.00	6,397.65
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	22.34	18.00	402.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	402.12
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	36.56	18.00	658.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	658.08
TOTAL BORDURI MARI					24,758.23

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
66.37	192.74	15,988.44	7,709.59	0.00	1,060.20	24,758.23

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	173.47	0.00	0.00	173.47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		15,988.44	7,883.06	0.00	1,060.20	24,931.70

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,119.19	551.81	0.00	74.21	1,745.22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		17,107.63	8,434.87	0.00	1,134.41	26,676.92

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	513.23	253.05	0.00	34.03	800.31
T4 = T3 + Beneficiu		17,620.86	8,687.92	0.00	1,168.45	27,477.23
TOTAL GENERAL (fara TVA)					27,477.23	
TVA (21.00%)					5,770.22	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					33,247.44	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.4.5 Bordura mica - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
BORDURI MICI							
1	DE11A1[1] - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	m	198.60	55.60	11,043.15		
			material:	26.56	5,275.81		
			manopera:	29.04	5,767.34		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	3.97	420.00	1,668.24		
2	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	6.55	18.00	117.90		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	117.90		
3	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	14.30	18.00	257.40		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	18.00	257.40		
TOTAL BORDURI MICI					11,418.45		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
18.60		144.18	5,275.81	5,767.34	0.00	375.30	11,418.45
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	129.77	0.00	0.00	129.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			5,275.81	5,897.11	0.00	375.30	11,548.22
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	369.31	412.80	0.00	26.27	808.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			5,645.11	6,309.91	0.00	401.57	12,356.59

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	169.35	189.30	0.00	12.05	370.70
T4 = T3 + Beneficiu		5,814.47	6,499.20	0.00	413.62	12,727.29
TOTAL GENERAL (fara TVA)					12,727.29	
TVA (21.00%)					2,672.73	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					15,400.02	

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

Stadiul fizic: 7.4.6 Vopsea verde piste

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF26A1[1] - Vopsea verde antiderapanta pista de biciclete	mp	298.80	44.80	13,386.24		
			material:	28.80	8,605.44		
			manopera:	16.00	4,780.80		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.0	61033591 - Vopsea verde antiderapanta	kg	478.08	18.00	8,605.44		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
0.52	119.52	8,605.44	4,780.80	0.00	0.00	13,386.24	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	107.57	0.00	0.00	107.57
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			8,605.44	4,888.37	0.00	0.00	13,493.81
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	602.38	342.19	0.00	0.00	944.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			9,207.82	5,230.55	0.00	0.00	14,438.37
Beneficiu							
Profit		3.0000 %	276.23	156.92	0.00	0.00	433.15
T4 = T3 + Beneficiu			9,484.06	5,387.47	0.00	0.00	14,871.53
TOTAL GENERAL (fara TVA)				14,871.53			
TVA (21.00%)				3,123.02			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				17,994.55			

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 8 Lucrari comune

Stadiul fizic: 8.1 Semnalizari

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
VERTICALA					
1	DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	110.00	1,001.00	110,110.00
			material:	921.00	101,310.00
			manopera:	80.00	8,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25	mc	5.50	420.00	2,310.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	110.00	900.00	99,000.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	110.00	387.80	42,658.00
			material:	347.80	38,258.00
			manopera:	40.00	4,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100017 - Indicator rutier	buc	110.00	340.00	37,400.00
3	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4.00	18.00	72.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	72.00
4	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	13.20	18.00	237.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	237.60
TOTAL VERTICALA					153,077.60
ORIZONTALE					

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	DF16A1[1] - Marcaje rutiere ... albe - sageti, figuri, sageti, marcaje, treceri etc	mp	1,810.00	39.60	71,676.00
			material:	23.60	42,716.00
			manopera:	16.00	28,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	DF16A1[2] - Marcaje rutiere ... rosii - marcaj rozonator rosu dicontinuu 1-1 intre piste si trotuar, 0,20 m km 0+170-1+490, dr	mp	279.00	49.20	13,726.80
			material:	33.20	9,262.80
			manopera:	16.00	4,464.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	1.70	18.00	30.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.60
TOTAL ORIZONTALE					85,433.40

BOLARZI					
8	DF03A1[1] - Plantarea ... semnailzare bolarzi pe bordura0+11-0+460 stg pe bordura	buc	653.00	90.00	58,770.00
			material:	70.00	45,710.00
			manopera:	20.00	13,060.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.0	7306049 - Bolard	buc	653.00	70.00	45,710.00
TOTAL BOLARZI					58,770.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
169.62	1,492.10	237,256.80	59,684.00	0.00	340.20	297,281.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,342.89	0.00	0.00	1,342.89
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		237,256.80	61,026.89	0.00	340.20	298,623.89

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	16,607.98	4,271.88	0.00	23.81	20,903.67
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		253,864.78	65,298.77	0.00	364.01	319,527.56

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	7,615.94	1,958.96	0.00	10.92	9,585.83
T4 = T3 + Beneficiu		261,480.72	67,257.74	0.00	374.93	329,113.39

TOTAL GENERAL (fara TVA)	329,113.39
TVA (21.00%)	69,113.81
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	398,227.20

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 8 Lucrari comune

Stadiul fizic: 8.2 Canalizare pluviala

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
RIDICARE CAMINE LA COTA SI GURI DE SCURGERE					
1	ACD07D1[1] - Inel aducere la cota	buc	130.00	180.00	23,400.00
			material:	120.00	15,600.00
			manopera:	60.00	7,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL RIDICARE CAMINE LA COTA SI GURI DE SCURGERE					23,400.00
TEAVA PVC DN500 SN7					
2	TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	7.60	1,207.80	9,179.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,207.80	9,179.28
			transport:	0.00	0.00
3	TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	mc	85.00	105.60	8,976.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.60	8,976.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	826.00	18.00	14,868.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14,868.00
5	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	486.00	140.22	68,149.35
			material:	115.82	56,290.95
			manopera:	24.40	11,858.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	797.00	18.00	14,346.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14,346.00
7	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	486.00	30.50	14,823.00
			material:	0.90	437.40
			manopera:	29.60	14,385.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	ACA08XD - Teava pvc mufata de 9M lung,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 500MM	m	1,150.00	469.22	539,598.40
			material:	397.18	456,752.40
			manopera:	72.00	82,800.00
			utilaj:	0.04	46.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	6700500 - Teava PVC SN7 D500	m	1,196.00	380.00	454,480.00
9	NL.BANDA[1] - Banda de semnalizare retea cu fir de detectie	m	1,150.00	2.26	2,601.88
			material:	1.26	1,451.88
			manopera:	1.00	1,150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	SB24G1[1] - Dop ... pneumatic efectuare probe	buc	1.00	280.00	280.00
			material:	200.00	200.00
			manopera:	80.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	1,150.00	6.80	7,820.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.80	7,820.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TSD02A11 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM in conditiile gospodarii apelor	100 mc	3.24	187.50	607.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	187.50	607.50
			transport:	0.00	0.00
13	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	36.00	22.76	819.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.76	819.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	3.60	768.40	2,766.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	352.80	1,270.08
			utilaj:	415.60	1,496.16
			transport:	0.00	0.00
TOTAL TEAVA PVC DN500 SN7					684,835.33

TEAVA PVC DN200 SN8					
15	TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	2.00	1,207.80	2,415.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,207.80	2,415.60
			transport:	0.00	0.00
16	TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	mc	31.00	105.60	3,273.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.60	3,273.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	392.70	18.00	7,068.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,068.60
18	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	323.00	140.22	45,292.68
			material:	115.82	37,411.48
			manopera:	24.40	7,881.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	530.00	18.00	9,540.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,540.00
20	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	323.00	30.50	9,851.50
			material:	0.90	290.70
			manopera:	29.60	9,560.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	ACA08XB - Teava pvc mufata de 9M lung,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 200-225MM	m	600.00	88.64	53,186.17
			material:	56.60	33,962.17
			manopera:	32.00	19,200.00
			utilaj:	0.04	24.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	6700200 - Teava PVC SN8 D200	m	625.80	54.00	33,793.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	NL.BANDA[1] - Banda de semnalizare retea cu fir de detectie	m	600.00	2.26	1,357.50
			material:	1.26	757.50
			manopera:	1.00	600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	SB24G1[1] - Dop ... pneumatic efectuare probe	buc	1.00	280.00	280.00
			material:	200.00	200.00
			manopera:	80.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	600.00	6.80	4,080.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.80	4,080.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	ACE08E1 - Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	mc	60.00	95.50	5,730.00
			material:	61.50	3,690.00
			manopera:	34.00	2,040.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	99.00	18.00	1,782.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,782.00
27	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.60	768.40	461.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	352.80	211.68
			utilaj:	415.60	249.36
			transport:	0.00	0.00
TOTAL TEAVA PVC DN200 SN8					144,318.84

CAMINE VIZITARE SI GURI DE SCURGERE					
28	ACD04I1[1] - Camin vizitare prefabricat beton	buc	26.00	3,510.00	91,260.00
			material:	2,800.00	72,800.00
			manopera:	600.00	15,600.00
			utilaj:	110.00	2,860.00
			transport:	0.00	0.00
29	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil	buc	26.00	1,414.00	36,763.90
			material:	1,254.00	32,603.90
			manopera:	160.00	4,160.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	ACD03X1[1] - Camin vizitare PVC	buc	60.00	1,200.00	72,000.00
			material:	1,000.00	60,000.00
			manopera:	200.00	12,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	ACE02B1 - Gratar fonta cu rama carosabila	buc	60.00	1,260.00	75,600.00
			material:	1,100.00	66,000.00
			manopera:	160.00	9,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	106.00	18.00	1,908.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,908.00
TOTAL CAMINE VIZITARE SI GURI DE SCURGERE					277,531.90

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,422.24	5,631.18	838,448.36	225,247.21	16,877.90	49,512.60	1,130,086.07

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5,068.06	0.00	0.00	5,068.06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		838,448.36	230,315.27	16,877.90	49,512.60	1,135,154.13

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	58,691.39	16,122.07	1,181.45	3,465.88	79,460.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		897,139.75	246,437.34	18,059.35	52,978.48	1,214,614.92

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	26,914.19	7,393.12	541.78	1,589.35	36,438.45
T4 = T3 + Beneficiu		924,053.94	253,830.46	18,601.13	54,567.84	1,251,053.37

TOTAL GENERAL (fara TVA)					1,251,053.37
TVA (21.00%)					262,721.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,513,774.57

Beneficiar:	UAT Comuna Baci
Executant:	
Proiectant:	Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul:	Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul:	8 Lucrari comune
Stadiul fizic:	8.3 Umplutura la SR general

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 21-30 CM	100 mc	33.88	126.00	4,268.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	126.00	4,268.88
			transport:	0.00	0.00
2	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	33.88	898.92	30,455.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6,869.50
			utilaj:	696.16	23,585.90
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	171.74	0.00	6,869.50	27,854.78	0.00	34,724.28

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	154.56	0.00	0.00	154.56

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe	0.00	7,024.06	27,854.78	0.00	34,878.84

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	491.68	1,949.83	0.00	2,441.52

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte	0.00	7,515.74	29,804.62	0.00	37,320.36

Beneficiu

Profit	3.0000 %	0.00	225.47	894.14	0.00	1,119.61

T4 = T3 + Beneficiu	0.00	7,741.22	30,698.75	0.00	38,439.97

TOTAL GENERAL (fara TVA)	38,439.97
TVA (21.00%)	8,072.39
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	46,512.36

Beneficiar: UAT Comuna Baci

Executant:

Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.

Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baci-str.Neptun, amenajare parcare, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Obiectul: 9 Organizare de santier

Stadiul fizic: 9.1 Organizare de santier

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	2.00	335.20	670.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	335.20	670.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	IFB09B2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	200.00	14.18	2,836.00
			material:	6.18	1,236.00
			manopera:	8.00	1,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCP06A1[1] - Chirie - Imprejmuire din plasa bordurata si teava rectangulara, incl.poarta acces - montare si demontare	m	100.00	83.34	8,333.50
			material:	43.34	4,333.50
			manopera:	40.00	4,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	1000001 - Chirie - Container organizare santier	buc	2.00	36,000.00	72,000.00
5	1000002 - Chirie - Toaleta ecologica	buc	2.00	18,250.00	36,500.00
6	7333200 - Chirie - Pichet PSI	buc	1.00	1,600.00	1,600.00
7	TSH12B1[1] - Platforma de spalare a rotilor utilajelor la iesirea din santier	buc	1.00	1,500.00	1,500.00
			material:	1,440.00	1,440.00
			manopera:	60.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	YB01[1] - Cheltuieli cu desfacerea organizarii de santier	buc	1.00	30,000.00	30,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30,000.00	30,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	50.00	18.00	900.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	18.00	900.00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
51.88	159.26	117,109.50	36,330.40	0.00	900.00	154,339.90
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	817.43	0.00	0.00	817.43
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		117,109.50	37,147.83	0.00	900.00	155,157.33
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	8,197.66	2,600.35	0.00	63.00	10,861.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		125,307.16	39,748.18	0.00	963.00	166,018.35
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,759.21	1,192.45	0.00	28.89	4,980.55
T4 = T3 + Beneficiu		129,066.38	40,940.63	0.00	991.89	170,998.90
TOTAL GENERAL (fara TVA)				170,998.90		
TVA (21.00%)				35,909.77		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				206,908.67		