**ROMANIA**
**JUDETUL DOLJ**
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI**

ISO 9001 certificat nr. 233C

# HOTARAREA nr. 20
**Din 10.02.2023**

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al municipiului Bailesti întrunit în şedinţa extraordinara din data de 07.02.2023;
Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 2783/07.02.2023 al doamnei Nastase Amalia,Viceprimar cu atributii de primar al UAT Bailesti ;
- raportul de specialitate nr. 2784/07.02.2023 al doamnei Miereanu Gabriela, Arfitect Sef ;
- avizul nr. 23/10.02.2023 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii;
-avizul nr. 23/10.02.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura;
- avizul nr. 23/10.02.2023 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism;
- prevederile O.U.G.nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny'';
- prevederile Ordinul nr.1133/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr.95/2021, pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny'' , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

In baza prevederilor art 129 alin1, 2 lit b), 4 lit d), art 139 si art 196 alin 1 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.139 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ş T E

**Art. 1.** – Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii
**"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"**aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, întocmită de CCC PROIECTARE SRL înregistrată la UAT MUNICIPIUL BAILESTI cu nr. 18517/13.09.2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii **"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"** , conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** - Se aprobă devizul general actualizat[ii] aferent obiectivului de investiţii **"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"** conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

**Art. 4.** – Se aprobă finanţarea de la bugetul local al UAT MUNICIPIUL BAILESTI a sumei de 666.043,26 LEI reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021, conform anexei 2, la prezenta hotărâre.

**Art. 5.** - Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului Municipiului Bailesti;
- Se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe www.primariabailesti.ro

Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 10.02.2023 cu 15 voturi „pentru'' din totalul celor 17 consilieri locali in functie.

Presedinte de Sedinta,
Feldiorean Oltica Mihaela

Contrasemneaza,
Secretar general,
Mitran Iustina

ROMÂNIA * JUDEȚUL DOLJ * CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BĂILEȘTI

ANEXA nr. 1 la HCL nr 20/2023

# 1. DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

## 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

„MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"

## 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUN. BAILESTI, JUDETUL DOLJ

## 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUN. BAILESTI, JUDETUL DOLJ

## 1.4. Beneficiarul investitiei

MUN. BAILESTI, JUDETUL DOLJ

## 1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. CCC PROIECTARE S.R.L.

*Strada Amaradia, nr. 31,*

*Mun. Craiova, judeţul Dolj*

*Telefon 0745160500 Fax: 0350432011*

# 2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

## 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Prezenta documentatie a fost elaborata in contextul aprobarii Programului National de Investitii Anghel Saligny. Cadrul legislativ al Programului Național de Investitii Anghel Saligny este compus după cum urmează:

- Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny" nr .95/2001;
- ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 ;

ORDIN pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny" ;

## 2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Strazile propuse spre modernizare au urmatoarele caracteristici tehnice:

| Nr. crt | Denumire strada/drum | Lungime strada/drum (m) | Parte carosabila proiectata (m) | Panta in lung (%) | Latimi intre proprietati (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mircesti - tronson 1 | 228.00 | 5.50 | 0 - 1.12 | 12-11 - 12.66 |
| 2 | Mircesti - tronson 2 | 406.00 | 5.50 | 0 - 1.32 | 7.55 - 11.41 |
| 3 | Bilciului | 534.00 | 5.50 | 0 - 2.36 | 8.99 - 12.02 |
| 4 | Oltet - tronson 1 | 175.00 | 5.50 | 0 - 1.56 | 9.22 - 9.36 |
| 5 | Bucegi Tronson 2 | 145.00 | 5.50 | 0 - 1.17 | 10.39 - 12.85 |
| 6 | Stefan Anghel | 550.00 | 5.00 | 0 - 2.59 | 9.30 - 15.75 |
| 7 | Islaz | 720.00 | 5.00 | 0 - 2.48 | 10.42 - 12.50 |
| 8 | Lt. Becherescu (zona periferica) | 423.00 | 5.00 | 0 - 3.25 | 11.70 - 14.56 |
| 9 | 8 Martie | 181.00 | 5.50 | 0 - 1.32 | 9.90 - 10.20 |
| 10 | Aleea Stadionului | 173.00 | 5.50 | 0 - 1.14 | 11.57 - 12.51 |
| 11 | Cpt Ciupagea - tronson 2 | 365.00 | 5.50 | 0 - 1.78 | 7.72 - 10.22 |
| 12 | Pades | 252.00 | 5.00 | 0 - 1.69 | 6.31 - 8.24 |
| 13 | Closani | 269.00 | 5.00 | 0 - 1.87 | 5.88 - 7.57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lt Poenaru - tronson 1 | 390.00 | 5.00 | 0 - 1.54 | 9.95 - 11.82 |
| 15 | Aleea Brincoveni | 629.00 | 5.00 | 0 - 1.62 | 7.97 - 10.54 |
| 16 | Lainici | 124.00 | 5.00 | 0 - 1.23 | 6.98 - 9.00 |
| 17 | Aleea 1 Eternitatii | 125.00 | 4.00 | 0 - 1.45 | 4.53 - 7.49 |
| 18 | Aleea 2 Eternitatii | 117.00 | 4.00 | 0 - 1.26 | 4.69 - 6.69 |
| 19 | Jiului | 85.00 | 4.00 | 0 - 1.47 | 4.72 - 5.03 |
| 20 | Aleea Eroilor | 140.00 | 4.00 | 0 - 1.36 | 6.20 - 6.77 |
| 21 | Aleea 2 Meseriasi | 133.00 | 4.00 | 0 - 1.85 | 6.91 - 10.37 |
| 22 | Cpt Ciupagea - tronson 1 | 100.00 | 3.00 | 0 - 1.24 | 4.28 - 4.80 |
| 23 | Cpt Ciupagea - tronson 3 | 100.00 | 3.00 | 0 - 1.26 | 4.32 - 5.38 |
| 24 | Lt Poenaru - tronson 2 | 81.00 | 3.00 | 0 - 1.59 | 3.85 - 5.02 |
| 25 | Oltet - tronson 2 | 47.00 | 3.00 | 0 - 1.50 | 3.80 - 4.50 |
| | TOTAL | 6,492.00 | | | |

Strazile rurale investigate fac parte dintr-o trama stradala ortogonala, majoritatea dintre aceste strazi se desprind din artera principala a localitatii.

***Caracteristici geometrice.***

a. In plan drumurile au o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses sau usor colinare (aliniamente medii si scurte si curbe cu raze foarte medii si mici).
b. In profil longitudinal , drumurile investigate , se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 3%.
c. In sectiune transversala , drumurile se desfasoara la nivelul terenului adiacent si au o parte carosabila cuprinsa intre 3,30 si 4,00m.
d. Structurile rutiere investigate sunt flexibile . Drumurile sunt pietruite cu un strat de balast cu grosimea variabila fundate pe terenul natural alcatuit din nisipuri argiloase.

***Semnalizare rutiera .***

Nu exista semnalizare rutiera pe nici una din strazile studiate.

***Trafic***

Traficul desfasurat pe drumurile investigate este preponderent local de acces catre proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, sau catre terenurile agricole din zona, insa dezvoltarea zonei ia in considerare si o crestere a traficului atras prin modernizare. Cu o frecventa scazuta strazile vor fi solicitate si de alte categorii de vehicole cu sarcina limitata la osia standard de 11,5t.

Astfel traficul , este preponerent compus din turisme si autovehicole utilitare mici cu sarcina de pana la 3.5 t. Se estimeaza un trafic exprimat in osii standard de 11,5 t Nc <0.3 m.o.s. ce se incadreaza la un trafic usor spre mediu.

***Evaluarea starii de degradare***

Evaluarea starii de degradare exprimata prin prin indicele de degradare (ID) are la baza investigarea defectiunilor structurii rutiere si a suprafetei acesteia si a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale. Structura drumurilor se prezinta cu defecte specifice de tipul fagase , gropi, burdusiri, denivelari, degradari de margine, cauzate de stationarea sau siroirea apelor pluviale pe partea carosabila dar si o descarcare necorespunzatoare a lor catre emisari. Lipsa santurilor sau starea de colmatare partiala si totala a celor existente este o alta consecinta a defectelor capatate in timp de structura rutiera.

Marea majoritate strazilor nu au santuri. Apele pluviale se infiltreaza in terenul inierbat adiacent drumului.

Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a tuturor degradarilor intalnite pe sectoarele investigate.

Starea de degradare este apreciata prin indicele de degradare ID care se determina prin raportarea suprafetei afectate de degradari la suprafata totala a partii carosabile. Starea de viabilitata este determinata luand in considerare situatia cea mai defavorabila.

Tinand cont ca drumurile fac parte din aceasi trama stradala si se afla amplasate in aceeasi localitate , ele sunt asemanatoare din punct de vedere structural si sunt tratate impreuna.

## 2.3. Obiective preconizare a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin reabilitarea si modernizarea drumului propus prin tema de proiectare se realizeaza o imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor permitand totodata:

- asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale confortabile si mai sigure;
- marirea vitezei de circulatie auto;
- crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii din zona, prin dezvoltarea mediului economic local, bazat pe imbunatatirea infrastructurii rutiere;
- ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zona;
- mentinerea populatiei in zona si atragerea tinerilor pentru a forma o familie prin crearea de conditii la standard ridicate;
- diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului.

# 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

## 3.1.Particularitati ale amplasamentului

**a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz)**

Băileşti este un municipiu în judeţul Dolj, se află în jumătatea sudică a judetului, la 57 km sud-vest de Craiova şi 32 km nord-est de Calafat, la o depărtare de 18 km de Dunăre în direcţia sud-est prin Rast. Are in componenta localităţile Balasan şi Băileşti (reşedinţa).

Se invecineaza:

-la nord cu comunele Galicea Mare si Galiciuica;

-la sud cu comuna Rast;

-la vest cu comuna Motatei;

-la est cu comuna Afumati;

Municipiul Bailesti s-a dezvoltat pe un ses intins, cu o panta lina, de la nord la sud, strabatut pe mijloc de cursul de apa al paraului Balasan. Zona Bailesti face parte din sectorul Campia Dunareana, alcatuita din campuri largi acoperite cu depozite leosaide, pe care apar numeroase dune cu terase bine conturate (ale Dunarii si ale afluentilor ei principali) si cu lunci largi, inundabile.

Infrastructura de transport a Mun. Bailesti este conectata la drumurile judetene DJ 561A, DJ 561D si DJ 561E care asigura accesul locuitorilor orasului catre principalele centre de interes social economic si agricol al judetului cat si catre resedinta de judet.

Strazile fac parte din intravilanul Mun. Bailesti.

Suprafete propuse pentru construire :

- suprafata parte carosabila : 32.307,50 mp
- suprafata acostamente : 3.386,00 mp
- suprafata rigole/santuri : 4.402,00 mp
- suprafata borduri : 1.920,00 mp
- suprafata trotuare : 4.414,00mp
- suprafata totala : 46.429,50 mp

**b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;**

Băileşti este un municipiu în judeţul Dolj, se află în jumătatea sudică a judetului, la 57 km sud-vest de Craiova şi 32 km nord-est de Calafat, la o depărtare de 18 km de Dunăre în direcţia sud-est prin Rast.

Infrastructura de transport a Mun. Bailesti este conectata la drumurile judetene DJ 561A, DJ 561D si DJ 561E care asigura accesul locuitorilor orasului catre principalele centre de interes social economic si agricol al judetului cat si catre resedinta de judet.

**c) datele seismice şi climatice;**

***Clima***

Din cauza pozitiei geografice sud-vestul tarii si vestul depresiunii arcului Carpato-Balcanic in Campia intinsa a Olteniei, fara adapostul muntelui si departe de o mare calda, chiar de Marea Neagra, arata de la inceput ca localitatea Baii esti, ca de altfel judetul Dolj, se afla mai mult intr-o zona a climatului cu caracter temperat continental, cu veri, in general, foarte calduroase si cu ierni friguroase. Dominante sunt masele de aer maritim-mediteranean si umed-oceanic si influenta maselor estice de aer uscat. Toate aceste elemente dau climatului din zona Bailesti si unele nuante ale climatului submediteranean sau banatic ce caracterizeaza, de fapt, climatul din sud-vestul tarii.

Incadrarea eoliana: zona A-STAS 10101/20-92.

Incadrarea din punct de vedere al incarcarii cu zapada: zona C conform STAS 10101/21-92.

STAS 1907/1-90 încadrează zona la tipul climatic I cu valori ale indicelui de umiditate Thornthwaite Im= -20-0 şi indicele de îngheţ pentru cinci ierni, pe o perioadă de 30 ani, I 5/30med=400, la sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic uşor şi mediu.

***Seismicitatea***

In conformitate cu STAS 11100-93, drumurile investigate pe raza orasului se afla in zona gradului $7_1$ macroseismic dupa scara Richter. Normativul P100-1/2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei , dupa valorile coeficientilor seismici Tc si $a_g$, atribuie zonei se identifica valorile Tc=1, sec., si $a_g$=0.15g pentru o perioada de recurenta de 225 ani.

***Geomorfologia***

Zona Bailesti face parte din sectorul Campia Dunareana, alcatuita din campuri largi acoperite cu depozite leosaide, pe care apar numeroase dune cu terase bine conturate (ale Dunarii si ale afluentilor ei principali) si cu lunci largi, inundabile.

Campia Bailestiului prezinta cea mai tipica etalare de trepte de relief, ca urmare a faptului ca aici se desfasoara tot sistemul de opt terase ale Dunarii si se divide in patru subunitati de relief. Orasul Bailesti se afla in subunitatea aflata la vest de Desnatui si la sud de linia care strabate teritoriul localitatilor Cetate, Motatei, Galicea Mare, Silistea Crucii si Giurgita. Din punct de vedere morfogenetic, Campia Bailestiului

se prezinta ca una de acumulare si eroziune, raportat la actiunea Dunarii in trecut si ca una de acumulare daca referinta este la actiunea principal actual si mai veche a vantului Ca o caracteristica a reliefului, se observa prezenta unor flancuri asimetrice ale dunelor cu culmi inguste sau culmi aplatizate, gen microplatouri, unele dintre ele impropriu fiind numite dealuri sau maguri: "Grindu Mare", "Grindu lui Ghiorghisan", "Grindu lui Dobre", "Magura Cilieni", "Magura Mica", "Magura viilor", multe afectate, ca urmare a lucrarilor intreprinse pentru ameliorarea solurilor.

Municipiul Bailesti este strabatut de la nord vest la sud est de raul Balasan.

Conform masuratorilor efectuate in zona si a extrapolarii datelor hidrogeologice existente in perimetrul cercetat, nivelul hidrostatic NHs se situeaza la adancimea de– 2.00-5.00 m ±1.50 m in functie de cantitatea de precipitatii cazuta

Terenurile investigate geotehnic nu prezinta pericol de inundare.

***Adancimea de inghet***

Adâncimea de înghet, conform STAS 6054-77, este de 70-80 cm.

**d) studii de teren;**

***(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;***

ESTE ANEXAT PREZENTEI DOCUMENTATII

***(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;***

STUDIUL TOPOGRAFIC - ESTE ANEXAT PREZENTEI DOCUMENTATII

**e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;**

NU ESTE CAZUL

**f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;**

NU ESTE CAZUL

**g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate**

NU ESTE CAZUL

## 3.2. Regimul juridic

**a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune**

Suprafata afectata de implementarea investitiei apartine domeniului public al Mun. BAILESTI, judetul Dolj.

**b) destinaţia construcţiei existente**

Drumuri/strazi de interes local.

**c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz**

NU ESTE CAZUL

**d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz**

NU ESTE CAZUL

## 3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici

**a) categoria şi clasa de importanţă**

In conformitate cu „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995 , lucrarea ce face obiectul acestei expertize se încadrează la categoria de importanţă C - construcţii de importanţă normală.

Din punct de vedere tehnic si in conformitate cu NP 116-04 " Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentu strazi" strazile care fac obiectul prezentei expertize se incadreaza in categoria tehnica IV " strazi de folosinta locala" si sunt amplasate integral pe teritoriul orasului.

Traficul este preponderent compus din turisme si autovehicule utilitare mici cu sarcina de pana la 3.5t, estimandu-se un trafic preponderent local catre proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, sau catre terenurile agricole din zona, incadrandu-se in **clasa tehnica V** ( intensitatea traficului foarte redus – drumuri cu doua benzi).

**b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz**

NU ESTE CAZUL

**c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie**

NU ESTE CAZUL

**d) suprafaţa construită**

- suprafata parte carosabila : 32.307,50 mp
- suprafata acostamente : 3.386,00 mp
- suprafata rigole/santuri : 4.402,00 mp
- suprafata borduri : 1.920,00 mp
- suprafata trotuare : 4.414,00mp
- suprafata totala : 46.429,50 mp

**e) suprafața construită desfășurată**

- suprafata parte carosabila : 32.307,50 mp
- suprafata acostamente : 3.386,00 mp
- suprafata rigole/santuri : 4.402,00 mp
- suprafata borduri : 1.920,00 mp
- suprafata trotuare : 4.414,00mp
- suprafata totala : 46.429,50 mp

**f) valoarea de inventar a construcției**

CONFORM INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. BAILESTI.

**g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente**

Traficul desfasurat pe drumul investigat este preponderent local de acces catre proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, dar mai ales catre terenurile agricole din zona, insa dezvoltarea zonei ia in considerare si o crestere a traficului atras prin asfaltaree. Cu o frecventa scazuta drumul va fi solicitat si de alte categorii de vehicole cu sarcina limitata la osia standard de 11,5t.

Astfel traficul , este preponerent compus din turisme si autovehicole utilitare mici cu sarcina de pana la 3.5 t. Se estimeaza un trafic exprimat in osii standard de 11,5 t Nc <0.03 m.o.s. ce se incadreaza la un trafic mediu

**3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică**

NU ESTE CAZUL

## 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

NU ESTE CAZUL

## 3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

NU ESTE CAZUL

# 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

**a) clasa de risc seismic;**

NU ESTE CAZUL

**b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;**

Solutia 1

- strat de uzura din BAPC16 rul 50/70 in grosime de 4 cm ;
- strat de legatura BADPC22.4leg 50/70 in grosime de minim 6cm;
- piatra sparta amestec optimal grosime minim 15 cm;
- strat de fundatie inferior din balast minim 30 cm;

NEDELCU C. ION
ROMÂNIA M.D.R.T.
NR. 98697
A4, B2, D
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

Solutia 2

- 22cm dale din beton de ciment rutier BcR 4.0;
- hartie kraft sau folie polietilena;
- strat de piatra sparta 15cm;
- strat de fundatie din balast minim 30cm ;

Pentru ambele solutii se propune urmatoarea structura ~~rutiera~~ pietonala pentru trotuare:

- strat de uzura din BA8 rul 50/70 in grosime de 4 cm ;
- strat de baza din beton de ciment C12/15 in grosime 10 cm;
- strat de fundatie din balast 10 cm;

***Solutia 1 este mai avantajoasa decat solutia 2 si prezinta un raport mai bun intre sporirea capacitatii portante si pret pentru o durata de serviciu de minim 10 ani.***

- In sectiune transversala latimea partii carosabile se va adopta in conformitate cu cerintele :

  - Drumuri urbane ( locale ) cu 2 benzi de circulaţie conform pct. 4.2 din ordinul MT nr. 45/98 (Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor).
  - Străzi de categoria a IV-a de folosinta locala (Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane Ordinul nr. 49/1998)
  - In anumite situatii partea carosabila poate cobora pana la 3.00 m cu acostamente de 0.375m. In anumite situatii , partea carosabila poate sa fie de 2.75 m ca urmare a latimii disponibile intre proprietati.

- Intersecţiile cu alte drumuri principale si laterale vor fi amenajate corespunzător, ţinând seama si de prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea condiţii de vizibilitate, vor fi corelate elementele din plan, lung si profil transversal astfel încât circulaţia sa se poată desfasura in condiţii de siguranţa.
- Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se vor tine seama de urmatoarele principii: proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata se va face in conformitate cu situatia existenta (prevederea de santuri, rigole, rigole dreptunghiulare acoperite cu dale carosabile sau deschise etc., conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88), respectiv decolmatarea si reprofilarea dispozitivelor existente care pot fi mentinute pe actualul amplasament, astfel incat apele sa fie colectate rapid de pe platforma si evacuate lateral, eventual spre emisari naturali, prin locuri care permit acest lucru.

  Apele din santuri sau rigole se vor descarca transversal prin podete tubulare (sau dalate) de dimensiuni corespunzatoare, existente sau proiectate si se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau longitudinal drumurilor locale urmarindu-se indepartarea lor din zona constructiilor.

  Pe langa podetele existente care urmeaza a fi reparate sau inlocuite pentru evacuarea corespunzatoare a apelor meteorice, in anumite zone ale traseului drumului, se impune a se realiza descarcarea rigolelor si santurilor in podete nou infiintate. Adaptarea la teren a podetelor utilizate (existente si noi) se va efectua in conformitate cu prevederile Normativului P19-2003;
- Pentru siguranţa circulaţiei rutiere sunt necesare a se realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulaţie), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulaţie. Indicatoarele de circulaţie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera. Indicatoarele rutiere se vor confecţiona şi monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 şi SR 1848/3-2008. Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a partii carosabile de acostamente. Se vor executa

executa si marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

**c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții**

NU ESTE CAZUL

**d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate**

Drumurile si strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice actiunea factorilor climateric si traficul au dus la aparitia defectelor atat de suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul « rau si mediocru».

Pentru dimensionarea straturilor din compozitia structurilor rutiere pe baza metodologiei CALDEROM , evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului :

- deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bitumonoase ;
- deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului.

Pentru structurile mixte :

- deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase ;
- tensiunea de intindere admisibila la baza straturilor din agregate stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici ;
- deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul pamantului , de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu standardul privind elementele geometrice ale drumurilor, tinand cont ca strazile investigate se incadreaza la categoria tehnica IV, acestea asigurand circulatia mijloacelor de transport in localitatea deservita, viteza de proiectare luata in calcul va fi de minim 30 km /h. Viteza poate fi redusa pe sectoare ca urmate a conditiilor existente la fata locului.

In vederea rezolvarii racordarilor la intersectia cu drumurile laterale se recomanda raze cu valori de minim 6 m . Se recomanda asigurarea vizibilitatii in curbe precum si confortul optic. Pasul de

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 20/2023

**Anexa 2.2 c**
**la normele metodologice**

**Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici**
**ai obiectivului de investiţii**

| | |
|---|---|
| **Denumirea obiectivului de investiţii: "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"** | |
| **Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)** | **DALI** |
| **Beneficiar (UAT)** | **MUNICIPIUL BAILESTI** |
| **Amplasament:** | **MUNICIPIUL BAILESTI** |
| **Valoarea totală a investiţiei (lei inclusiv TVA)** | **13,723,861.28** |
| **din care C+M (lei inclusiv TVA)** | **12,444,738.50** |
| **Curs BNR lei/euro din data 12.09.2022** | **4.9047** |
| **Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)** | **13,057,818.02** |
| **Valoare finanţată de UAT BAILESTI (lei inclusiv TVA)** | **666,043.26** |

**Drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor**

| **Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2022** | **U.M.** | **Cantitate** | **Valoare (lei inclusiv TVA)** |
|---|---|---|---|
| **Lungime drum - terasamente** | m. | 6.4920 | 279,742.45 |
| **Lungime drum - strat fundaţie** | m. | 6.4920 | 2,240,027.46 |
| **Lungime drum - strat de bază** | m. | 6.4920 | 1,935,314.06 |
| **Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră** | m. | 6.4920 | 4,484,393.49 |
| **Lăţime parte carosabilă** | m. | 4.98 | - |
| **Şanţuri/rigole** | m. | 3,386 | 30,952.91 |
| **Trotuare** | m. | 4,410 | 2,564,250.00 |
| **Lucrări de consolidare** | m. | 0 | - |
| **Poduri (număr/lungime totală)** | buc./m. | 0 | - |
| **Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)** | buc./m. | 0 | - |
| **Alte capacităţi, din care:** | | | **884,473.13** |
| Acostamente | | | 145,059.28 |
| Podete transversale/drumuri laterale | buc | 20 | 162,515.20 |
| Podete tubulare la accese | buc | 125 | 402,216.12 |
| Ridicare la cota camine | buc | 40 | 42,549.22 |
| Semnalizare verticala si orizontala | m. | 6 | 43,906.29 |
| Altele | | | 88,227.02 |
| **Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" (euro, fără TVA)** | 330,000.00 | | |
| **Verificare încadare în standard de cost** | | | |
| **Valoarea totală a investiţiei cu standard de cost, raportată la km drum (euro, fără TVA)** | 266,267.11 | | |

**Viceprimar cu atributii de primar**
**Nastase Amalia**
**Semnătura .....**

Preşedinte de şedinţă
Feldioreanu Ottica

Secretar general
Mitroaş Justina

ROMANIA JUDEŢUL DOLJ CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAILEŞTI

ANEXA nr. 3 la HCL nr. 20/2023

**DEVIZ GENERAL**

**al obiectivului de investiție : "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"**

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare ( inclusiv T.V.A. ) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Valoare (fără T.V.A. ) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Capitolul 1** | | | |
| 1.1 | **Obținerea terenului** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Amenajarea terenului** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Capitolul 2** | | | |
| 2 | **Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Capitolul 3** | | | |
| 3.1 | **Studii** | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 3.2 | **Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații** | 11.000,00 | 2.090,00 | 13.090,00 |
| 3.3 | **Expertizare tehnică** | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| 3.4 | **Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | **Proiectare** | 517.000,00 | 98.230,00 | 615.230,00 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 450.000,00 | 85.500,00 | 535.500,00 |
| 3.6 | **Organizarea procedurilor de achiziție** | 300.000,00 | 57.000,00 | 357.000,00 |
| 3.7 | **Consultanță** | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
| 3.8 | **Asistență tehnică** | 82.000,00 | 15.580,00 | 97.580,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 3** | **945.000,00** | **179.550,00** | **1.124.550,00** |
| | **Capitolul 4** | | | |
| 4.1 | **Construcții și instalații** | 10.436.263,45 | 1.982.890,05 | 12.419.153,50 |
| 4.1.1 | Pentru care exista standard de cost | 7.660.075,34 | 1.455.414,31 | 9.115.489,65 |
| 4.1.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 2.776.188,11 | 527.475,74 | 3.303.663,85 |
| 4.2 | **Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | **Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | **Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | **Dotări** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | **Active necorporale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL CAPITOL 4** | **10.436.263,45** | **1.982.890,05** | **12.419.153,50** |
| | **Capitolul 5** | | | |
| **5.1** | **Organizare de şantier** | 21.500,00 | 4.085,00 | 25.585,00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 21.500,00 | 4.085,00 | 25.585,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2** | **Comisioane, taxe, cote, costul creditului** | 115.035,40 | 0,00 | 115.035,40 |
| 5.2.1 | Comisioancle şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 52.288,82 | 0,00 | 52.288,82 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 10.457,76 | 0,00 | 10.457,76 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 52.288,82 | 0,00 | 52.288,82 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3** | **Cheltuieli diverse şi neprevăzute** | 33.224,69 | 6.312,69 | 39.537,38 |
| **5.4** | **Cheltuieli pentru informare şi publicitate** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 5** | **169.760,09** | **10.397,69** | **180.157,78** |
| | **Capitolul 6** | | | |
| **6.1** | **Pregătirea personalului de exploatare** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2** | **Probe tehnologice şi teste** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL GENERAL** | **11.551.023,54** | **2.172.837,74** | **13.723.861,28** |
| | **Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)** | **10.457.763,45** | **1.986.975,05** | **12.444.738,50** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:** | **13.723.861,28** |
| **buget de stat** | ***13.057.818,02*** |
| **buget local** | 666.043,26 |

| Preturi fără TVA | Cu standard de cost | Fara standard de cost |
|---|---|---|
| Valoare CAP. 4 | *7.660.075,34* | *2.776.188,11* |
| Valoare investitie | *8.478.294,08* | *3.072.729,47* |
| Cost unitar aferent investiţiei | *1.305.960,27* | *473.310,15* |
| Cost unitar aferent investiţiei (EURO) | *266.267,11* | *96.501,34* |

| | |
|---|---|
| Data | 12.09.2022 |
| Curs Euro | 4,9047 |
| Valoare de referinţă standard de cost | 6,4920 |

**Beneficiar:**
MUNICIPIUL BAILESTI, JUDET DOLJ

**Proiectant:**
SOCIETATEA COMERCIALA CCC PROIECTARE S.R.L. J16/1961/1991 CUI: 446... CRAIOVA

Preşedinte de şedinţă
Feldioreanu Ollica

Secretar general
Mitrea Teodora

**ANEXA Nr. 4**
**la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI
Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.[2]

**AVIZUL**

**Nr. 23 din 10.02.2023 pentru P.H.C.L nr. 21/07.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;**

Avand in vedere legislatia in vigoare [6], in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii [7] adopta urmatorul aviz.

**Art. 1.** - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 21/07.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu .....[10]/fara amendamente.

**Art. 2.** - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

**Art. 3.** - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti[11].

Presedintele Comisiei Duinea Florin,

Secretarul Comisiei Gabroveanu Lucia,

Nr. [illegible]
din [illegible]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI [illegible]

Comisia de specialitate pentru activitate social-culturale, [illegible]
[illegible] Cererea [illegible] prin care [illegible] solicită acordarea unui ajutor [illegible]

AVIZ

Nr. 23 din [illegible] 2023 privind [illegible] 31/02.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE [illegible] DE INVĂȚĂMÂNT LICEAL [illegible] MUNICIPIUL BAIA MARE" [illegible] "Angelica Salligny" [illegible] din cadrul Programul național de [illegible] "Angelica Salligny", precum și a [illegible] cofinanțare [illegible] din bugetul local [illegible] realizarea obiectivului.

Având în vedere legislația în vigoare [illegible] prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență [illegible] 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, [illegible] art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul [illegible] de funcționare al Consiliului local [illegible]

Conform [illegible] Comisia de specialitate pentru activitate social-culturale, [illegible] sănătate, familie, [illegible] este de părere că se impune [illegible] adopta un [illegible] aviz.

Art. 1 - [illegible] 31/02.2023 - privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE [illegible] DE INVĂȚĂMÂNT LICEAL [illegible] BAIA MARE" [illegible] din cadrul Programul național de [illegible] "Angelica Salligny" [illegible] cofinanțare din bugetul local [illegible] din bugetul local [illegible]

Art. 2. - [illegible] contribuție [illegible] anexa care face parte integrantă din prezentul [illegible]

Art. 3. - Prezentul aviz se [illegible] publică spre [illegible] comunicare [illegible] Primarului Municipiului Baia Mare, [illegible]

Președintele Consiliului [illegible] Contra [illegible]

Secretarul Comisiei [illegible] Cătălina Lucia [illegible]

**ANEXA Nr. 4**
**la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.[2]

**AVIZUL**

**Nr.23 din 10.02.2023 P.H.C.L nr. 21/07.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.**

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare [6],
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura [7] adopta urmatorul aviz.

**Art. 1.** - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 21/07.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. ; fara amendamente.

**Art. 2.** - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

**Art. 3.** - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti[11].

Presedintele Comisiei (prenumele si numele) Pelea Oana Maria,

Secretarul Comisiei (prenumele si numele) Breazu Corina Marilena ,

---

[1] Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

[2] Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.

[3] Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii avizului in Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei ... pe anul ..

[4] Proiectul de hotarare a consiliului local.

[5] Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a consiliului local.

[6] Se completeaza cu motivarea avizului.

[7] Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.

[8] Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii proiectului de hotarare a consiliului local in Registrul privind proiectele de hotarari ale consiliului local.

[9] Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a consiliului local.

[10] Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate.

[11] Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

**ANEXA Nr. 4**
**la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI
Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism

**AVIZUL**

**Nr. 23 din 10.02.2023 pentru P.H.C.L nr. 21/07.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;**

Avand in vedere legislatia in vigoare [6], in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism [7] adopta urmatorul aviz.

**Art. 1.** - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 21/07.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu .....[10]/fara amendamente.

**Art. 2.** - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

**Art. 3.** - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti[11].

Presedintele Comisiei Tibreanu Cristian-Doru

Secretarul Comisiei Toana Georgel-Valentin,

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

ISO 9001 certificat nr. 233C

**Proiect de hotarare nr. 21**
**Din 07.02.2023**

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții **"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"**aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al municipiului Bailestiîntrunit în ședința extraordinara din data de 07.02.2023;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 2783/07.02.2023 al doamnei Nastase Amalia,Viceprimar cu atributii de primar al UAT Bailesti ;
- raportul de specialitate nr. 2784/07.02.2023 al doamnei Miereanu Gabriela, Arfitect Sef ;
- prevederile O.U.G.nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny'';
- prevederile Ordinul nr.1133/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr.95/2021, pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny'' , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

In baza prevederilor art 129 alin1, 2 lit b), 4 lit d), art 139 si art 196 alin 1 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.139 alin. 1 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ş T E

**Art. 1.** – Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii
**"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"**aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, întocmită de CCC PROIECTARE SRL înregistrată la UAT MUNICIPIUL BAILESTI cu nr. 18517/13.09.2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii **"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"** , conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiţii **"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"** conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

**Art. 4.** – Se aprobă finanţarea de la bugetul local al UAT MUNICIPIUL BAILESTI a sumei de 666.043,26 LEI reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021, conform anexei 2, la prezenta hotărâre.

**Art. 5.** - Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului Municipiului Bailesti;
- Se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe www.primariabailesti.ro

**Viceprimar,**
**(cu atributii de primar)**
**Nastase Amalia**

**Avizeaza,**
**Secretar general**
**Mitran Iustina**

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI
PRIMAR

# MUNICIPIUL BĂILEŞTI

România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100
Băileşti, Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
www.primariabailesti.ro; clbailesti@yahoo.com;


ISO 9001 certificat nr. 233C

Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru
Nr. 2783/07.02.2023

## REFERAT DE APROBARE

A proiectului de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, Județul Dolj", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Prin contractul de lucrări nr.123502 din 05.11.2021 încheiat între Municipiul Băilești și S.C. CCC Proiectare S.R.L., având ca obiect proiectarea lucrărilor de "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, județul Dolj", a fost elaborata Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, ce a fost recepționată conform Procesului Verbal de Recepție a Documentelor nr. 18517/13.09.2022, ulterior procedându-se la obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, în baza documentației elaborate de către proiectant.

Prin HCL nr.132/05.11.2021 a fost aprobată cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și devizul general estimativ aferent lucrărilor de intervenții în vederea modernizării unor străzi de pe raza Municipiului Băilești, mai sus menționate.

Conform dispozițiilor art.7, alin.(6) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, este necesară aprobarea documentației DALI aferente obiectivului de investiții "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, Județul Dolj".

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", Ordinul nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, alin (1) lit.a)-d) din OUG nr.95/2021 este necesară aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general în formă actualizată, precum și finanțarea de la bugetul local a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform art.4, alin.(6) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021.

Față de cele de mai sus este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Băilești a proiectului de hotărâre privind **aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, Județul Dolj", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.**

VICEPRIMAR
Cu atribuții de PRIMAR,
Amalia NĂSTASE

# MUNICIPIUL BĂILEŞTI

România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100
Băileşti, Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
www.primariabailesti.ro; clbailesti@yahoo.com;
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru


ISO 9001 certificat nr. 233C

Nr. 2784/07.02.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

Privind APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL BĂILEȘTI, JUDEȚUL DOLJ" APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII "ANGHEL SALIGNY", PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

Prin contractul de lucrări nr.123502 din 05.11.2021 încheiat între Municipiul Băilești și S.C. CCC Proiectare S.R.L., având ca obiect proiectarea lucrîrilor de "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, județul Dolj", a fost elaborata Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, ce a fost recepționată conform Procesului Verbal de Recepție a Documentelor nr. 18517/13.09.2022, ulterior procedându-se la obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, în baza documentației elaborate de către proiectant.

Prin HCL nr.132/05.11.2021 a fost aprobată cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și devizul general estimativ aferent lucrărilor de intervenții în vederea modernizării unor străzi de pe raza Municipiului Băilești, mai sus menționate.

Străzile propuse pentru modernizare, situate în intravilanul Municipiului Băilești, proprietate publică a Municipiului Băilești, sunt următoareleȘ

- Strada Mircești (2 tronsoane)
- Strada Bâlciului
- Strada Olteț (2 tronsoane)
- Strada Bucegi (tronsonul 2)
- Strada Ștefan Anghel
- Strada Islaz
- Strada Locotenet Becherescu (tronsonul de la limita intravilanului)
- Strada 8 Martie
- Aleea Stadionului
- Strada Căpitan Ciupagea (3 tronsoane)
- Strada Padeș
- Strada Cloșani
- Strada Locotenent Poenaru (2 tronsoane)
- Aleea Brâncoveni
- Strada Lainici
- Aleea 1 Eternității
- Aleea 2 Eternității
- Strada Jiului
- Aleea Eroilor
- Aleea 2 Meseriași

Străzile ce fac obiectul DALI necesită execuția lucrărilor de modernizare, întrucât sistemul rutier existent al acestora, constituit în general din macadam, balast sau pământ, nu asigură circulația în condiții de siguranță, nici pentru autovehicule și nici pentru pietoni. De asemenea, lipsa planeității, soluțiilor/conformărilor spațiale de captare și direcționare a apelor pluviale, tasările inegale apărute ca urmare a trafiului inclusiv cu utilaje de un gabarit mai mare decât cel sustenabil în condițiile de alcătuire

ale carosabilului, sunt de natură a produce, în special pe perioada anotimpurilor ploioase, dislocări ale straturilor superioare ale îmbrăcămintii carosabilului, îngreunând în mod constant traficul auto și pietonal în zonele deservite de către aceste căi de circulație. În același timp, circulația auto în timpul lunilor în care se înregistrează perioade îndelungate de secetă produc poluare prin dispersia în atmosferă a pulberilor rezultate ca urmare a uscării îmbrăcămintii carosabilului, cu consecințe în condițiile de trai/sănătate ale populației riverane.

În conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții și a Regulamentului privind stabilirea Categoriei de importanță a construcțiilor "Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor " aprobat prin Ordinul MLPAT nr.31/N/1995, construcția (drumurile) se încadrează în categoria "C"- lucrări de importanțî normală.

Soluția tehnică propusă prin DALI are în vedere urmărirea traseului existent al străzilor, determinat de limitele de proprietate pe cele două laturi ale străzii, neurmărindu-se efectuarea de exproprieri pentru regularizarea profilelor transversale, ci menținerea acestora între limitele cadastrale existente, urmând ca rgularizarea profilului să se facă prin variații ale lățimii trotuarelor sau, după caz, a zonelor verzi/plantațiile de aliniament.

Astfel, au fost stabilite 8 tipuri de profile transversale aplicabile străzilor și aleilor studiate: profilele 1, 2, 3 și 4 cu lățime a părții carosabile de 5,50m și lățimi variabile la trotuare și spațiile verzi; profilele 5 și 6 cu lățimea părții carosabile de 5,00m și lățimi variabile la trotuare, profilul 7, cu lățimea părții carosabile de 4,00m și profilul 8 cu lățimea părții carosabile de 3,00m

Structura rutieră propusă este compusă din: strat de uzură BAPC16 rul 50/70 în grosime de 4 cm; strat de legătură BADP22.4 leg 50/70 în grosime de 6cm; piatră spartă amestec optimal grosime de 15cm; strat de fundație inferior din balast de 30cm grosime.

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin intermediul unor rigole triunghiulare h=0.40m

Au fost identificate un număr de 40 de cămine de apa/canalizare ce vor necesita ridicări la cotă, după execuția lucrărilor la sistemul rutier.

Pentru siguranța circulației au fost propuse marcaje rutiere și indicatoare rutiere.

Durata totală de implementare este stabilită la 20 de luni, din care:

- 2 luni proiectare
- 2 luni procedură de achiziție
- 3 luni avize si acorduri
- 12 luni execuție
- 1 lună recepție la terminarea lucrărilor

Față de cele de mai sus, raportat la dispozițiile art.7, alin.(6) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, este necesară aprobarea documentației DALI aferente obiectivului de investiții "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, Județul Dolj".

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", Ordinul nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, alin (1) lit.a)-d) din OUG nr.95/2021 este necesară aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general în formă actualizată, precum și finanțarea de la bugetul local a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform art.4, alin.(6) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021.

Astfel,

În temeiul: Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", Ordinul nr.1321 aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny",

precum și

În temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Se propune aprobarea

**Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiții "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, Județul Dolj", conform Anexei 1 la prezentul raport.**

**Indicatorii Tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, Județul Dolj" conform Anexei 2 la prezentul raport :**

| | |
|---|---|
| **Valoare totală (inclusiv TVA)** | **13.723.861,28 Lei** |
| **Din care construcții montaj (C+M), inclusiv TVA** | **12.444.738,50 Lei** |
| **Durata de execuție a investiției** | **20 luni (din care durata de execuție=12luni)** |

**Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții "Modernizare străzi de interes local în Municipiul Băilești, Județul Dolj" (Anexa 3 la prezentul raport).**

**Finanțarea de la bugetul local al UAT Băilești a sumei de 666.043,26 Lei (Anexa 2 la prezentul raport).**

Arhitect Șef,
Gabriela MIEREANU

**PROCES-VERBAL**
**DE PREDARE -PRIMIRE SI RECEPȚIE A DOCUMENTELOR nr.**
**18517/14.09.2022**
**ce fac obiectul contractului de prestari servicii nr. 23502 din data 05.11.2021**

Prezentul proces verbal este încheiat între :

**I. PARTILE CONTRACTANTE:**

**MUNICIPIUL BAILESTI,**adresa Municipiul Băileşti, str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13, judeţul Dolj, cod postal 205100, telefon 0251-311017, fax 0251-311956, cod fiscal 5002240, reprezentata prin **Năstase Amalia** cu functia viceprimar cu atribuții de primar, **în calitate de achizitor, pe de o parte**

**Si**

**S.C. CCC PROIECTARE S.R.L.,** adresa: Strada Amaradia, Nr. 31, Judet Dolj, Localitate Craiova, Tel: +40 784808090, CIF: 44672194, reprezentată prin NANAU CRISTIAN-DUMITRU cu funcţia de manager, **în calitate de prestator, pe de altă parte.**

**II. DATE GENERALE**

**1.** Predarea-primirea documentaţiei ce se compune din **:**

| Nr. crt. | Denumire document | Nr. de exemplare |
|---|---|---|
| 1. | DALIaferent investitiei,„MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI,JUDETUL DOLJ" | **- 2 exemplare pe suport de hartie** |
| 2. | Documentatie pentru emiterea certificatului de urbanismaferent investitiei,„MODERNIZARE STRAZI DE INTERESLOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI,JUDETUL DOLJ" | **- 2 exemplare pe suport de hartie** |
| 3. | STUDIU GEOTEHNIC aferent investitiei,„MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ" | **- 2 exemplare pe suport de hartie** |
| 4. | STUDIU TOPOGRAFIC aferent investitiei „MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ" | **- 2 exemplare pe suport de hartie** |
| 5. | EXPERTIZA TEHNICA aferent investitiei,„MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ" | **- 2 exemplare pe suport de hartie** |

**2.**Recepţiadocumentatiei prevazute la art 1, ce face obiectului contractului de prestari servicii nr. **123502 din data 05.11.2021**, ce consta in intocmire SF, Documentatie pentru emiterea certificatului de urbanism, necesare realizarii proiectului **„MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"**, valoarea serviciilor prestate conform contract este de 50.000,00 lei faraTVA.

**3.** Părţile contractante certifica prin semnarea prezentului proces verbal predarea de către prestator şi respectiv primirea de către autoritatea contractantă a documentelor prevăzute la articolul 1.

**4.** Cu privire la tipul de realizare a serviciului ce face obiectul contractului de prestari servicii, părţile contractante certifică că prestatorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale.

Prezentul proces verbal a fost semnat azi, ..13.09.2022....., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi:

**MUNICIPIUL BAILESTI**
**Viceprimar cu atributii de Primar:**
**Năstase Amalia**

ROMÂNIA
MUNICIPIUL BĂILEŞTI - JUDEŢUL DOLJ
C.I.F. 5002240

**SC CCC PROIECTARE SRL**
**Manager**
**Nanau Cristian-Dumitru**

SOCIETATEA COMERCIALĂ
J16/1861/2021
CCC PROIECTARE S.R.L.
C.U.I.: 44672194
CRAIOVA-ROMÂNIA

**ROMÂNIA**
**JUDEŢUL DOLJ**
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEŞTI**

ISO 9001 certificat nr. 233C

# HOTARAREA nr. 132
## Din 05.11.2021
## Privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. „Anghel Saligny" a investitiei „Modernizare strazi de interes local in municipiul Bailesti , Judetul Dolj''

Consiliul Local al municipiului Bailesti întrunit în şedinţa extraordinară din data de 05.11.2021;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 23210/03.11.2021 al doamnei Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti
- Raportul de specialitate nr.23211/03.11.202 al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;
- Analizând prevederile O.U.G.nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny'';

Prevederile Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii Anghel Saligny, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021;

Prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice ,precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare eferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ,cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare ,

În temeiul art.139 alineatul 1 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ş T E

**Art.1** Se aprobă cererea de finanţare întocmită conform prevederilor prevăzute în anexa nr.1 la Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny„ pentru investiţia **„Modernizare strazi de interes local in municipiul Bailesti , Judetul Dolj''** pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny''.

**Art.2** Se aprobă Devizul General estimativ anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, întocmit conform Anexei nr.2.1, la Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny''.

**Art.3** Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de dna Nastase Amalia- viceprimarul cu atributii de primar al municipiului Bailesti județul Dolj precum și aparatul de specialitate al primarului.

**Art.4** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare,

- Viceprimrului cu atributii de primar al muncipiului Bailesti
- Instituției Prefectului Judetul Dolj pentru efectuarea controlului de legalitate
- Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției si in Monitorul Local .

Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data 05.11.2021, cu un nr. de 9 . voturi „pentru'' si 4 abtineri din totalul celor 13 consilieri locali prezenti.

**Presedinte de sedinta,**
**Pelea Oana Maria**

**Contrasemneaza,**
**Consilier juridic**
**cu atributii de secretar general**
**Mitran Iustina**

ROMANIA * JUDETUL DOLJ - MUNICIPIUL BAILESTI * CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI
DATA: 05.11.2021
INTRARE / IEȘIRE Nr. 23521

**Anexa nr. 1**
**la normele metodologice**
**Anexa la HCL Nr. 132/05.11.2021**

**CERERE DE FINANȚARE**
**Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"**

| **1. ÎNREGISTRAREA CEREREI DE FINANȚARE** | |
|---|---|
| **U.A.T: BAILESTI**<br>**JUDEȚUL: DOLJ** | **MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI** |
| **Număr /data înregistrare:**<br>*(se completează numărul de către U.A.T.)* | *(se completează numărul de înregistrare de la registratura MDLPA)* |

| **2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII** | |
|---|---|
| **Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):** | U.A.T. MUNICIPIUL BAILESTI |
| **Denumirea obiectivului de investiții:** | **„MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"** |
| **Tip proiect:** | Proiect cu o singură categorie de investiție; |
| **Categoria de investiție:** | c. drumurile publice (~~construcție nouă/ extindere/ reabilitare~~/ **modernizare**); |
| **Tip investiție:** | Obiectiv de investiții nou; |
| **Amplasament:** | *(străzi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T)*<br>U.A.T. MUNICIPIUL BAILESTI<br>Strazile din municipiul Bailesti, judetul Dolj |
| **Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni):** | *(perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției finale)*<br>24 |
| **Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.** | *(Număr/dată)*<br>*132/05.11.2021* |
| **Valoarea totală a obiectivului de investiții:** | *(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)*<br>13.626.638,02 |
| **Valoarea solicitată de la bugetul de stat:** | *(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)*<br>13.057.818,02 |
| **Valoarea finanțată de la bugetul local:** | *(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)*<br>568.820,00 |
| **Valoare calculată conform standardului de cost** | *(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)*<br>9.697.873,93 |
| **Cost unitar aferent investiției (calculat)** | *(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)*<br>1.451.343,00/ km ~~sau locuitor sau locuitor echivalent~~ |
| **3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII** | |

*a) Pentru alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei: NA*
- Lungime reţea de distribuţie: ..... metri;
- Număr locuitori deserviţi (beneficiari direcţi): .....;
- Sursa de apă: nouă/ existentă;
- Rezervor de înmagazinare: nou/ existent;
- Staţie de tratare a apei: nouă/ existentă.

*b) Pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate: NA*
- Tip reţea: ape uzate / pluvială / mixtă;
- Lungime reţea de canalizare (colectare): ..... metri;
- Număr locuitori echivalenţi (beneficiari direcţi): .....;
- Staţie de epurare: nouă/ existentă.

*c) Pentru drumurile publice:*
- Tip drum: ~~Drum judeţean/ Drum comunal~~/ **Drumuri publice din interiorul localităţilor;** ~~Centură ocolitoare (tip autostradă/ tip drum naţional cu 4 benzi/ tip drum naţional cu 2 benzi / alt tip~~)
- Clasă tehnică: Clasă tehnică V
- Lungime drum: 6.682,00 metri;
- Lucrări de consolidare: nu;
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi: da;
- Trotuare: da;
- Locurile de parcare, oprire şi staţionare: nu;
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0;
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu;
- Alte lucrări de arta: nu.

*d) Pentru poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale pentru fiecare tip: NA*
- Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drum judeţean/ Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul localităţilor;
- Număr obiecte: .....;
- Lungime: .....m;
- Număr deschideri: .....;
- Număr benzi / lăţime: .....

| **4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI** | | |
|---|---|---|
| **Adresa poştală a solicitantului** *(se va completa adresa poştală a sediului principal)* | | |
| Strada: Str Revolutiei | Număr: 1-3 | Cod poştal:205100 |
| Localitatea: MUNICIPIUL BAILESTI | Judeţul: DOLJ | |
| **Reprezentantul legal al solicitantului :** | | |
| Nume şi prenume: NASTASE AMALIA | | |
| Funcţie:VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR | | |
| Număr de telefon fix:0251-311.017 | | |
| Număr de telefon mobil: 0766.088.084 | | |
| Adresă poştă electronică (obligatoriu): clbailesti@yahoo.com | | |

| **Persoana de contact:** |
| --- |
| Nume şi prenume: NASTASE AMALIA |
| Funcţie: VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR |
| Număr de telefon:0766.088.084 |
| Adresă poştă electronică:clbailesti@yahoo.com |

***Subsemnatul NASTASE AMALIA, având funcţia de VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. MUNICIPIUL BAILESTI, judeţul DOLJ.***

Confirm că obiectivul de investiţii pentru care solicit finanţare nu este inclus la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale,

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny",

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte,

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

**Primar/ Preşedinte/ Reprezentant legal,**
**Nume Prenume, NASTASE AMALIA**
**Semnătura .....**

ROMÂNIA * MUNICIPIUL BĂILEŞTI - JUDEŢUL DOLJ * C.I.F. 5002240

**PROIECT : "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"**

**INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI**

| Denumire strada/drum/tronson | Lungime (m) | Latime (m) | TROTUARE |
|---|---|---|---|
| Mircesti - tronson 1 | 228.00 | 6 | 456.00 |
| Mircesti - tronson 2 | 406.00 | 6 | 812.00 |
| Bilciului | 534.00 | 6 | 1068.00 |
| Oltet - tronson 1 | 175.00 | 6 | 350.00 |
| Bucegi Tronson 2 | 145.00 | 6 | 290.00 |
| Rampei | 140.00 | 6 | 280.00 |
| Stefan Anghel | 550.00 | 6 | |
| Islaz | 770.00 | 6 | |
| Lt. Becherescu (zona periferica) | 423.00 | 6 | |
| 8 Martie | 181.00 | 6 | 362.00 |
| Aleea Stadionului | 173.00 | 6 | 346.00 |
| Cpt Ciupagea - tronson 2 | 365.00 | 5.5 | 730.00 |
| Pades | 252.00 | 5.5 | 504.00 |
| Closani | 269.00 | 5 | 538.00 |
| Lt Poenaru - tronson 1 | 390.00 | 5 | |
| Aleea Brincoveni | 629.00 | 5 | |
| Lainici | 124.00 | 5 | 248.00 |
| Aleea 1 Eternitatii | 125.00 | 4 | |
| Aleea 2 Eternitatii | 117.00 | 4 | |
| Jiului | 85.00 | 4 | |
| Aleea Eroilor | 140.00 | 4 | 280.00 |
| Aleea 2 Meseriasi | 133.00 | 4 | 266.00 |
| Cpt Ciupagea - tronson 1 | 100.00 | 3 | |
| Cpt Ciupagea - tronson 3 | 100.00 | 3 | |
| Lt Poenaru - tronson 2 | 81.00 | 3 | |
| Oltet - tronson 2 | 47.00 | 3 | |
| | 6682 | | 6530 |

SOCIETATEA COMERCIALA J16/1961/2006 PROIECTARE S.R.L. CUI: 19677194 CRAIOVA-ROMANIA

**SOLUTIE TEHNICA – SISTEM RUTIER , SE APLICA PENTRU TOATE STRAZILE**

| Nr.crt | Sistem rutier |
|---|---|
| 1 | Material |
| 2 | Balast 30 CM |
| 3 | Piatra sparta 15 CM |
| 5 | Mixtura BADPC 22.4 6 CM |
| 6 | Mixtura BAPC 16 5 CM |

SOCIETATEA COMERCIALA J16/1961/2021 CCC PROIECTARE S.R.L. C.U.I.: 44672194 CRAIOVA-ROMANIA

SOCIETATEA COMERCIALA J16/1961/2021 CCC PROIECTARE S.R.L. C.U.I.: 44672194 CRAIOVA-ROMANIA

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 132/2021

Anexa nr. 2.1

**DEVIZ GENERAL**

**al obiectivului de investiție : "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOLJ"**

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (inclusiv T.V.A.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Valoare (fără T.V.A.) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului** | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 1** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului** | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 2** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică** | | | |
| 3.1 | Studii | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 11,000.00 | 2,090.00 | 13,090.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 517,000.00 | 98,230.00 | 615,230.00 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 50,000.00 | 9,500.00 | 59,500.00 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 12,000.00 | 2,280.00 | 14,280.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 450,000.00 | 85,500.00 | 535,500.00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 300,000.00 | 57,000.00 | 357,000.00 |
| 3.7 | Consultanță | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 82,000.00 | 15,580.00 | 97,580.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 3** | **945,000.00** | **179,550.00** | **1,124,550.00** |
| | **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază** | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 10,394,832.48 | 1,975,018.17 | 12,369,850.65 |
| 4.1.1 | Pentru care există standard de cost | 8,631,034.25 | 1,639,896.51 | 10,270,930.76 |
| 4.1.2 | Pentru care nu există standard de cost | 1,763,798.23 | 335,121.66 | 2,098,919.89 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 4** | **10,394,832.48** | **1,975,018.17** | **12,369,850.65** |
| | **Capitolul 5 Alte cheltuieli** | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 21,500.00 | 4,085.00 | 25,585.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 21,500.00 | 4,085.00 | 25,585.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 67,114.99 | 0.00 | 67,114.99 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 30,506.81 | 0.00 | 30,506.81 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 6,101.36 | 0.00 | 6,101.36 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 30,506.81 | 0.00 | 30,506.81 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 32,224.69 | 6,312.69 | 38,537.38 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 5** | **121,839.68** | **10,397.69** | **132,237.37** |
| | **Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste** | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 6** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **TOTAL GENERAL** | **11,461,692.16** | **2,164,965.86** | **13,626,658.02** |
| | **Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)** | **10,416,832.48** | **1,979,103.17** | **12,395,935.65** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:** | **13,626,658.02** |
| buget de stat | 13,037,818.02 |
| buget local | 588,840.00 |

| Preturi fara TVA | Cu standard de cost | Fara standard de cost |
|---|---|---|
| Valoare CAP. 4 | 8,651,034.75 | 1,703,798.23 |
| Valoare investitie | 9,897,873.93 | 1,703,798.23 |
| Cost unitar aferent investitiei | 1,482,543.00 | 255,140.62 |
| Cost unitar aferent investitiei (EURO) | 293,259.85 | 53,336.50 |

| | |
|---|---|
| Data | 2021-10-28 |
| Curs Euro | 4.9490 |
| Valoare de referinta pentru determinarea incadrarii in standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenti beneficiari/ km) | 6.682 |

**Beneficiar:**
MUNICIPIUL BAILESTI, JUDET DOLJ

ROMÂNIA MUNICIPIUL BĂILEȘTI - JUDEȚUL DOLJ C.I.F. 5002240

**Proiectant:**

SOCIETATEA COMERCIALĂ J16/1981/2003 CCC PROIECTARE S.R.L. CUI: 14837439 CRAIOVA-ROMANIA