

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Modernizare sistem rutier str. lasomei (trons. Str. lasomei - Lim. Proprietati), com.
Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) **Valoarea totala a investitiei :** 463,254.54
 din care constructii montaj 375,140.95

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** LEI

AN I - 3 luni

<u>INV</u>	<u>463,254.54</u>
C+M	375,140.95

4) Capacitati fizice

Modernizare sistem rutier str. lasomei (trons. Str. lasomei -
 Lim. Proprietati), com. Balotesti. **230.00 ml**

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	5.5 m
- strat de uzura din BA 16	5 cm
- strat de beton de ciment C16/20	15 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Elemente pentru scurgerea apelor

* borduri din beton de ciment 10x15 cm

5) Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	4.00 buc
marcaj longitudinal	0.23 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	0.23 km/echiv

Capacitati valorice

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

