

ANEXA 1 LA HEL

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI**  
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului  
**Modernizare sistem rutier str. Lacului, com. Balotesti.**

LEI ( cu TVA )

1) **Valoarea totala a investitiei :** 2,371,708.34  
din care constructii montaj 1,947,709.84

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** LEI

AN I - 3 luni

INV 2,371,708.34  
C+M 1,947,709.84

**4) Capacitati fizice**

Modernizare sistem rutier str. Lacului, com. Balotesti. **1,400.00 ml**

**Sisteme rutiere proiectate**

**TIP 1**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Parte carosabila                 | 4.0 m |
| - strat de uzura din BA 16       | 4 cm  |
| - strat de legatura din BAD 22.4 | 6 cm  |
| - strat de piatra sparta         | 20 cm |
| - strat de balast                | 20 cm |
| - strat de nisip                 | 7 cm  |

**Sisteme rutiere proiectate**

**TIP 2**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Acostament        | 2*0.5 m |
| - strat de balast | 15 cm   |

\* santuri de pamant

**Elemente pentru siguranta circulatiei**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| marcaj divers si transversal        | 8.00 buc      |
| marcaj longitudinal                 | 1.40 km/echiv |
| semnalizare rutiera de reglementare | 1.40 km/echiv |

**5) Capacitati valorice**

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Beneficiar :

**PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI**

Proiectant :

**S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.**  
**SCARLAT IONUT - inginer**

