

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului
Modernizare sistem rutier str. Margeanului, com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei : 869,298.12
din care constructii montaj 710,105.17

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20 .04. 2026

2) Durata de realizare a investitiei 3 luni

3) Esalonarea investitiei LEI

AN I - 3 luni

<u>INV</u>	<u>869,298.12</u>
C+M	710,105.17

4) Capacitati fizice

Modernizare sistem rutier str. Margeanului, com. Balotesti. 420.00 ml

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	5.5 m
- strat de uzura din BA 16	4 cm
- strat de legatura din BAD 22.4	6 cm
- strat de piatra sparta	20 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Sisteme rutiere proiectate

TIP 2

Acostament	2*0.5 m
- strat de balast	15 cm

* santuri de pamant

5)

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	8.00 buc
marcaj longitudinal	0.42 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	0.42 km/echiv

Capacitati valorice

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

