

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului
 Amenajare trotuare și accese proprietăți Sos. Unirii între str. Unități și str. Narciselor,
 com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totală a investiției : 377,387.72
 din care construcții montaj 315,600.87

curs valutar: 1 euro = 4,8962 LEI 08.02.2023

2) Durata de realizare a investiției 3 luni

3) Esalonarea investiției LEI

AN I - 3 luni

INV	<u>377,387.72</u>
C+M	<u>315,600.87</u>

4) Capacități fizice

Amenajare trotuare și accese proprietăți Sos. Unirii între str.
 Unități și str. Narciselor, com. Balotesti. **600.00 m**

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Trotuare	2.0 m
- strat de uzura din BA 8	4 cm
- strat de beton de ciment C8/10	10 cm
- strat de balast	20 cm

Elemente pentru scurgerea apelor

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranța circulației

marcaj divers și transversal	2.00 buc
marcaj longitudinal	0.60 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	0.60 km/echiv

5) Capacități valorice

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.

SCARLAT IONUT - inginer

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

