

ANEXA 1 LA HEL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Modernizare sistem rutier Str. Lunii, sat BALOTESTI, com. Balotesti..

LEI (cu TVA)

1) **Valoarea totala a investitiei :** 2,924,142.36
 din care constructii montaj 2,500,884.87

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** LEI

AN I - 3 luni

INV 2,924,142.36
 C+M 2,500,884.87

4) Capacitati fizice

Modernizare sistem rutier Str. Lunii, sat BALOTESTI, com. Balotesti. **2,070.00 ml**

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	5.5 m
- strat de uzura din BA 16	4 cm
- strat de legatura din BAD 22.4	6 cm
- strat de piatra sparta	20 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Sisteme rutiere proiectate

TIP 2

Acostament	2*0.5 m
- strat de balast	15 cm

Elemente pentru scurgerea apelor

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	6.00 buc
marcaj longitudinal	2.10 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	2.10 km/echiv

5) **Capacitati valorice** **LEI (fara TVA)**
 Valoare (C+M) / Km drum

Beneficiar :
PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

