

Anexa 1 LA HCL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Modernizare sistem rutier str. Biserica Sf. Troita (tr. DN1-Str. Electricienilor-lim. UAT
Corbeanca), com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei : 2,625,195.36
 din care constructii montaj 2,156,246.05

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20 .04. 2026

2) Durata de realizare a investitiei **3 luni**

3) Esalonarea investitiei LEI

AN I - 3 luni

INV 2,625,195.36
 C+M 2,156,246.05

4) Capacitati fizice

Modernizae sistem rutier str. Biserica Sf. Troita (tr. DN1-Str. Electricienilor-lim. UAT Corbeanca), com. Balotesti. **2,300.00 ml**

Sisteme rutiere proiectate **2,292.00**

TIP 1

Parte carosabila **5.5 m**
 - strat de uzura din BA 16 **4 cm**
 - strat de legatura din BAD 22.4 **6 cm**
 - strat de piatra sparta **20 cm**
 - strat de balast **20 cm**
 - strat de nisip **7 cm**

Sisteme rutiere proiectate

TIP 2

Acostament **2*0.5 m**
 - strat de balast **15 cm**

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal **8.00 buc**
 marcaj longitudinal **2.30 km/echiv**
 semnalizare rutiera de reglementare **2.30 km/echiv**

5) Capacitati valorice **LEI (fara TVA)**

Valoare (C+M) / Km drum

Beneficiar :
PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

