

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului
Modernizare sistem rutier Str. Viilor (tronson str. Unitatii-str. Amurgului), com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) **Valoarea totala a investitiei :** 1,848,673.55
 din care constructii montaj 1,516,073.28

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** LEI

AN I - 3 luni

INV	<u>1,848,673.55</u>
C+M	<u>1,516,073.28</u>

4) **Capacitati fizice**

Modernizare sistem rutier Str. Viilor (tronson str. Unitatii-str. Amurgului), com. Balotesti. **990.00 ml**

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	4.0 m
- strat de uzura din BA 16	4 cm
- strat de legatura din BAD 22.4	6 cm
- strat de piatra sparta	20 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Sisteme rutiere proiectate

TIP 2

Acostament	2*0.5 m
- strat de balast	15 cm

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	8.00 buc
marcaj longitudinal	0.99 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	0.99 km/echiv

5) **Capacitati valorice** **LEI (fara TVA)**
 Valoare (C+M) / Km drum

Beneficiar :
PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

