

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
 privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA
 pe Str.Viselor (tronson Nr.1-limita proprietati), Comuna BALOTESTI, Jud. ILFOV.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei : 1,419,480.48
 din care constructii montaj 1,023,843.92

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) Durata de realizare a investitiei **3 luni**

3) Esalonarea investitiei LEI

AN I - 3 luni

INV	<u>1,419,480.48</u>
C+M	<u>1,023,843.92</u>

4) Capacitati fizice

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE
 CANALIZARE MENAJERA pe Str.Viselor (tronson Nr.1-limita
 proprietati), Comuna BALOTESTI, Jud. ILFOV.

Solutie proiectata retele canalizare menajera si
 alimentare cu apa

Retea principala canalizare menajera, tub PVC -250 mm	700 ml
Retea principala alimentare cu apa, tub PEHD -75 mm	700 ml
Racorduri PVC, tub PVC -160 mm	220 ml
Bransamente, tub PEHD -32 mm	220 ml

Lungime retele **920.00 ml**

* camine de vizitare = D=800 mm - canalizare	16 buc
* camine de vizitare = D=1000 mm - alimentare cu apa	5 buc
* vane	5 buc
* hidranti pentru stins incendiu	1 buc
* statie de pompare ape uzate	1 buc

Elemente pentru siguranta circulatiei

semnalizare rutiera de reglementare **0.70 km/echiv**

5) Capacitati valorice LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) /retea CM/ alimentare cu apa

Beneficiar :
 PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
 S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
 SCARLAT IONUT Inginer

