

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
pe Str.Viselor (tronson Str. Viselor nr. 100-limita proprietati), Comuna BALOTESTI, Jud.
ILFOV.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei : 94,078.28
 din care constructii montaj 67,941.74

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) Durata de realizare a investitiei **1 luna**

3) Esalonarea investitiei LEI

AN I - 3 luni

INV	<u>94,078.28</u>
C+M	<u>67,941.74</u>

4) Capacitati fizice

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE
 CANALIZARE MENAJERA pe Str.Viselor (tronson Str.
 Viselor nr. 100-limita proprietati), Comuna BALOTESTI, Jud.
 ILFOV.

Solutie proiectata retele canalizare menajera si
alimentare cu apa

Retea principala canalizare menajera, tub PVC -250 mm	70 ml
Retea principala alimentare cu apa, tub PEHD -75 mm	70 ml
Racorduri PVC, tub PVC -160 mm	12 ml
Bransamente, tub PEHD -32 mm	12 ml

Lungime retele **82.00 ml**

* camine de vizitare = D=800 mm - canalizare	2 buc
* camine de vizitare = D=1000 mm - alimentare cu apa	1 buc
* vane	1 buc
* hidranti pentru stins incendiu	- buc
* statie de pompare ape uzate	- buc

Elemente pentru siguranta circulatiei

semnalizare rutiera de reglementare **0.07 km/echiv**

5) Capacitati valorice LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) /retea CM/ alimentare cu apa

Beneficiar :
 PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
 S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
 SCARLAT IONUT - inginer

