

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
pe Str. Raului, Comuna BALOTESTI, Jud. ILFOV.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei : 1,073,536.03
din care constructii montaj 774,242.22

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) Durata de realizare a investitiei **3 luni**

3) Esalonarea investitiei LEI

AN I - 3 luni

INV	<u>1,073,536.03</u>
C+M	<u>774,242.22</u>

4) Capacitati fizice

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA pe Str. Raului, Comuna
BALOTESTI, Jud. ILFOV.

Solutie proiectata retele canalizare menajera si
alimentare cu apa

Retea principala canalizare menajera, tub PVC -250 mm	780 ml
Retea principala alimentare cu apa, tub PEHD -90 mm	780 ml
Racorduri PVC, tub PVC -160 mm	165 ml
Bransamente, tub PEHD -32 mm	165 ml

Lungime retele **945.00 ml**

* camine de vizitare = D=800 mm - canalizare	16 buc
* camine de vizitare = D=1000 mm - alimentare cu apa	3 buc
* vane	3 buc
* hidranti pentru stins incendiu	1 buc
* statie de pompare ape uzate	1 buc

Elemente pentru siguranta circulatiei

semnalizare rutiera de reglementare	0.78 km/echiv
-------------------------------------	---------------

5) Capacitati valorice LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) /retea CM/ alimentare cu apa

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.

SCARLAT IONUT - inginer

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

