

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ pe DE245 și Intr. Privighetorilor,
Comuna BALOTESTI, Jud. ILFOV.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totală a investiției : 478,399.69
 din care construcții montaj 345,071.25

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) Durata de realizare a investiției 3 luni

3) Esalonarea investiției LEI

AN I - 3 luni

INV	<u>478,399.69</u>
C+M	<u>345,071.25</u>

4) Capacități fizice

EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ pe DE245
 și Intr. Privighetorilor, Comuna BALOTESTI, Jud. ILFOV.

Soluție proiectată rețele canalizare menajeră

Retea principală canalizare menajeră, tub PVC -250 mm 400 ml

Racorduri PVC, tub PVC -160 mm 35 ml

Lungime rețele 435.00 ml

* camine de vizitare = D=800 mm - canalizare 9 buc

* stație de pompare ape uzate 1 buc

Elemente pentru siguranța circulației

semnalizare rutieră de reglementare 0.40 km/echiv

5) Capacități valorice LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) /rețea CM/ alimentare cu apă

Beneficiar :
 PRIMĂRIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
 S.C. EUROPROIECT CONSTRUCȚII S.R.L.
 SCARLAT IONUT - inginer

