

R O M A N I A
JUDETUL BRAILA
COMUNA BERTESTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

H O T A R A R E A Nr. _____

din _____

privind aprobarea alocării unor fonduri de la bugetul local al comunei Berteștii de Jos pentru realizarea lucrărilor de hidroizolare fundații și reparații interioare la Biserica din localitatea Berteștii de Sus , comuna Berteștii de Jos, județul Brăila

Primarul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, inițiatorul proiectului de hotărâre;

Avand in vedere :

- Cererea Parohiei Berteștii de Sus, înregistrată la Primăria comunei Berteștii de Jos sub nr. 4806/20.09.2023 pentru acordarea sprijinului financiar pentru realizarea lucrărilor de hidroizolare fundații și reparații interioare la Biserica din localitatea Berteștii de Sus , comuna Berteștii de Jos, județul Brăila;
- Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- Prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art. 5, art.14 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

P R O P U N :

Art.1. Se aproba alocarea sumei de 370.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor pentru realizarea realizarea lucrărilor de hidroizolare fundații și reparații interioare la Biserica din localitatea Berteștii de Sus , comuna Berteștii de Jos, județul Brăila.

Art.2 (1) Suma va fi alocata din bugetul local comunei Bertestii de Jos, aprobat pentru anul 2023, in baza cererii de solicitare a sprijinului financiar si a listei cu cantitatile de lucrari.

(2) Suma alocata va fi virata, esalonat, direct Parohiei Berteștii de Sus, judetul Braila pe baza documentatiilor justificative prevazute de art. 15 din Normele metodologice pentru

aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor, este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

Art.3. Modul de respectare a destinației sumelor alocate, precum și justificarea utilizării acestora de către Parohia Bertestii de Sus, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcinează domnului Capbun Costel Florinel, Primarul comunei Bertestii de Jos prin Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Bertestii de Jos.

Art.5. Secretarul general al comunei Bertestii de Jos va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Institutiei Prefectului - Județul Braila ;
- Primarului comunei Bertestii de Jos ;
- Parohiei Bertestii de Sus;
- Compartimentului financiar-contabil.

INITIATOR
PRIMAR,
CAPBUN COSTEL-FLORINEL



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

NICULAE GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BERTESTII DE JOS
P R I M A R

REFERAT

privind necesitatea si oportunitatea aprobarii proiectului de hotarare referitor la alocarea unor fonduri de la bugetul local al comunei Bertestii de Jos, pentru lucrari de hidroizolare fundatii si reparatii interioare la Biserica din localitatea Bertestii de Sus, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila.

La Primaria comunei Bertestii de Jos a fost inregistrata sub nr. 4806 din 20.09.2023 cererea preotului Popescu Costel Lucian, paroh al Parohiei Bertestii de Sus si suplinitor la Parohia Gura Calmatui si Parohia Bertestii de Jos prin care solicita acordarea unui sprijin financiar pentru lucrari de hidroizolare fundatii si reparatii interioare la Biserica din localitatea Bertestii de Sus, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila.

La cerere au fost depuse si documentele din care rezulta lucrarile de executat precum si sumele necesare.

Adoptarea proiectului de hotarare se intemeiaza pe:

- prevederile art. 3 alin (3) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin dinanciar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art 5, art.14 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 4 si art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Acordarea sprijinului financiar in suma de 370.000 lei este necesara pentru pentru lucrari de hidroizolare fundatii si reparatii interioare la Biserica din localitatea Bertestii de Sus, spre binele locuitorilor satului Bertestii de Sus.

Prin urmare, propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in plenul consiliului local.



PRIMAR,

CAPBUN COSTEL FLORINEL

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BERTESTII DE JOS
P R I M A R I A
VICEPRIMAR

R A P O R T

privind necesitatea si oportunitatea aprobarii proiectului de hotarare referitor la alocarea unor fonduri de la bugetul local al comunei Bertestii de Jos, pentru lucrari de hidroizolare fundatii si reparatii interioare la Biserica din localitatea Bertestii de Sus, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila

Proiectul de hotarare initiat de domnul Capbun Costel Florinel, primarul comunei a fost initiat avand in vedere:

- Cererea preotului Popescu Costel Lucian, paroh al Parohiei Bertestii de Sus si suplinitor la Parohia Gura Calmatui si Parohia Bertestii de Jos prin care solicita acordarea unui sprijin financiar pentru lucrari de hidroizolare fundatii si reparatii interioare la Biserica din localitatea Bertestii de Sus, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila;

- Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;

- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere degradarea avansata a peretilor Bisericii din localitatea Bertestii de Sus datorita fenomenului de igrasie, este necesara hidroizolarea fundatiei si reparatia interioara a acesteia si prin urmare, propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in plenul consiliului local.

VICEPRIMAR,

PREDĂ ȘTEFAN

FORMULAR F2

**LUCRARI REPARATII INTERIOARE SI HIDROIZOLATII FUNDATII BISERICA, LOCALUTATEA
BERTESTII DE SUS, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA**

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

Obiect: LUCRARI REPARATII INTERIOARE SI EXTERIPARE

Nr.cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BRT218 Lucrari hidroizolare fundatii	184,965.96
	CRT218 Lucrari reparatii interioare Biserica	125,654.44
	Rezistenta	
	Arhitectura	
4.1.2	Instalatii	
4.1.3	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	-
	4.1.4.3 Instalatii termice	-
	TOTAL I	310,620.40
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-
4.5	Dotari	-
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	310,620.40
	Taxa pe valoarea adaugata	59,017.88
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	369,638.28



BENEFICIAR
ROMANIA - REPUBLICA P. I.S.C.
CIOBANU VIOERICA
DIRIGINTE DE CANTIER
AUT. NR. 00024605/16.11.2011
AUT. NR. 00029116/19.05.2015
DOMENII / SUBDOMENII:
2.4; 9.2

CONTRACTANT (OFERTANT)



FORMULAR F1

LUCRARI REPARATII INTERIOARE SI HIDROIZOLATII FUNDATII BISERICA, LOCALUTATEA
BERTESTII DE SUS, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei 3	lei 4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-
3.5	Proiectare	-	-
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	310,620.40	310,620.40
4.1.001	LUCRARI REPARATII INTERIOARE SI EXTERIOARE	310,620.40	310,620.40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	310,620.40	310,620.40
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	-	-
4.5	Dotari	-	-
4.6	Active necorporale	-	-
5.1	Organizare de santier	-	-
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	-	-
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-
	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata	310,620.40	310,620.40
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	59,017.88	59,017.88
		369,638.28	369,638.28



Data completării: 03.05.2022

STINGA VASILICA, Administrator al SC STINMEX CONS SRL

ROMANIA - M.D.R.A.P. - I.S.C.
CIOBANU VIOERICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 000246/16.11.2011
AUT. NR. 000297/10/19.06.2015
DOMENII / SUBDOMENII:
2.4; 9.2



Formularul F3

Obiectivul: 0043 45330000
Obiectul: 0001 45330000

Comuna Bertestii de Jos
Lucrari reparatii Biserica
Localitatea Bertestii de Sus
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CRT218 Lucrari reparatii interioare
Biserica

Categoria de lucrari: 0210
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.			T O T A L
001 RPCJ68H1	[27] MP.	140.000	1.00	140.00	
Raschetat pereti in vederea aplicarii			3.38	473.20	
finisajelor			0.00	0.00	
	0.000		0.00	0.00	
		0 Total=		613.20	
002 CF12A1	MP.	140.000	0.00	0.00	
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE			113.88	15943.20	
IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,			0.00	0.00	
ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C			0.00	0.00	
	0.000		0.00	0.00	
		0 Total=		15943.20	
002 3282610	KG	300.000	9.85	2955.00	
MORTAR DE IMPERMEABILIZARE, BICOMPONENT,			0.00	0.00	
SIKATOP SEAL-107, 25 KG			0.00	0.00	
	0.001		0.00	0.00	
		0 Total=		2955.00	
003 RPCJ11C10	[4] MP.	80.000	9.37	749.40	
Reparatii tencuieli interioare (tinci)			22.88	1830.40	
			0.00	0.00	
	0.006		0.00	0.00	
		0 Total=		2579.80	
004 RPCJ36A1	MP.	80.000	2.24	178.88	
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.			15.00	1200.16	
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA			0.00	0.00	
PERETI SI STILPI.			0.00	0.00	
	0.003		0.00	0.00	
		0 Total=		1379.04	
005 RPCR25A1	[13] MP.	80.000	6.53	522.16	
Vopsitorii lavabile inclusiv strat			16.94	1354.95	
amorsa			0.00	0.00	
	0.001		0.00	0.00	
		0 Total=		1877.11	
006 RPCT10A1	MP.	160.000	0.00	0.00	
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU			5.20	832.00	
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *			0.00	0.00	
	0.000		0.00	0.00	
		0 Total=		832.00	
007 RPCT11A1	[1] MP.	162.000	0.00	0.00	
DEFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE			11.70	1895.32	
			0.00	0.00	
	0.000		0.00	0.00	
		0 Total=		1895.32	
008 RPCJ09A1	MP.	160.000	6.68	1068.06	
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR			42.90	6863.92	
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.			0.00	0.00	
GRUND SI STR. VIZIB			0.00	0.00	
	0.010		0.00	0.00	
		2 Total=		7931.98	

009 RPCJ28A1	MP.	162.000	6.63	1073.51
REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE			40.95	6633.82
DRISCUITE LA TAVANE			0.00	0.00
	0.009	1 Total=	0.00	0.00
				7707.32
010 CF12A1	MP.	162.000	27.65	4479.95
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE			113.88	18448.56
IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,			0.00	0.00
ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C			0.00	0.00
	0.021	3 Total=		22928.51
010 3282610	KG	325.000	9.85	3201.25
MORTAR DE IMPERMEABILIZARE, BICOMPONENT,			0.00	0.00
SIKATOP SEAL-107, 25 KG			0.00	0.00
	0.001	0 Total=	0.00	0.00
				3201.25
011 RPCJ11C10	[4] MP.	322.000	9.37	3016.34
Reparatii tencuieli interioare (tinci)			22.88	7367.36
			0.00	0.00
	0.006	2 Total=	0.00	0.00
				10383.69
012 RPCJ36A1	MP.	322.000	2.24	719.99
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.			15.00	4830.64
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA			0.00	0.00
PERETI SI STILPI.			0.00	0.00
	0.003	1 Total=		5550.63
013 RPCR25A1	[13] MP.	322.000	6.53	2101.69
Vopsitorii lavabile inclusiv strat			16.94	5453.69
amorsa			0.00	0.00
	0.001	0 Total=	0.00	0.00
				7555.38
014 CL25A1	[27] M	240.000	0.00	0.00
MONTAT PROFILE ALUMINIU PROTECTIE MUCHII			5.72	1372.80
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=	0.00	0.00
				1372.80
014 2101207	M	240.000	2.65	636.00
COLTARE ALUMINIU PT.PROTECTIE MUCHII			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=	0.00	0.00
				636.00
015 CJ02B1	M	18.000	19.13	344.37
PROFILE SIMPLE LA INTERIOR DIN IPSOS LA			88.92	1600.56
ARCADE			0.80	14.40
	0.023	0 Total=	0.00	0.00
				1959.33
016 CB47A1	MP.	305.000	1.80	549.78
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET			12.48	3806.40
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE			0.00	0.00
VERTICALE H<30,0M			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		4356.18
017 AUT1303	ORA	3050.000	0.00	0.00
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-			0.00	0.00
13,5 3SCH.LEI/MP			0.50	1525.00
	0.000	0 Total=	0.00	0.00
				1525.00
018 MDTC5506010	BUC.	0.450	0.00	0.00
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA			0.00	0.00
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP			431.73	194.28
G=11-13,5T			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		194.28

019	TRA01A50	TONA	40.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.			80.00	3200.00
		0.000	0 Total=		3200.00
020	TRB05A15	TONA	40.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			70.72	2828.79
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00	0.00
	DISTANTA 50M			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2828.79
021	TRI1AC12C4	TONA	40.000	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG			16.90	676.00
	DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL			0.00	0.00
	VAGON-TEREN CATEG.1			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		676.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
11.462	21736.37	83411.76	1733.68	3200.00	110081.82
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =				1733.68	
Valoare aferenta utilaje electrice =				0.00	

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

3 200.00

Alte cheltuieli directe:

-Contributii asigurator

$$(83411.76 + 1733.68 * 0.000 + 3200.00 * 0.000) * 0.022500 =$$

1 876.76

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
11.462	21736.37	85288.53	1733.68	3200.00	111958.58

Cheltuieli indirecte:

$$111958.58 * 0.10000 =$$

11 195.86

Profit:

$$123154.44 * 0.02500 =$$

2 500.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

$$TVA 125654.44 * 19.0\% =$$

125 654.44

TOTAL cu TVA

23 874.35


149 528.79



BENEFICIAR

ROMANIA - M.D.R.A.P. - I.S.C.
CIOBANU VIORICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00024/16.11.2011
AUT. NR. 00029/19.06.2015
DOMENII / SUBDOMENII:
2.4; 9.2

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0043 45330000
 Obiectul: 0001 45330000

Comuna Bertestii de Jos
 Lucrari reparatii Biserica
 Localitatea Bertestii de Sus
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BRT218 Lucrari hidroizolare fundatii

Categoria de lucrari: 0210
 Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
			T O T A L	
001 RPCT10A1	MP.	60.000	0.00	0.00
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU			10.40	624.00
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *			0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
		0 Total=		624.00
002 IZA02XA	MP.	60.000	0.60	36.00
CURATIREA MANUALA A SUPRAFETELOR DE			9.90	594.00
BETON SI METALPRIN FRECARA CU PERIA DE			0.00	0.00
SIRMA			0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
		0 Total=		630.00
003 RPCT49C1	[10] BUC.	1300.000	0.00	0.00
Forat gauri in fundatii pentru injectori			8.68	11288.86
			5.22	6786.00
	0.000		0.00	0.00
		0 Total=		18074.86
004 H1B01B	[3] BUC.	1300.000	0.07	91.00
Suflarea au aer comprimat a gaurilor din			6.00	7800.00
pereti inclusiv aspirarea peretilor			4.50	5850.00
	0.000		0.00	0.00
		0 Total=		13741.00
005 RPCB15A1	M	115.000	9.78	1124.69
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM			55.90	6428.44
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE			36.00	4140.00
ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME			0.00	0.00
	0.003			0.00
		0 Total=		11693.13
005 3283102	KG	58.000	138.75	8047.50
rasina epoxidica pentru injectare gauri,			0.00	0.00
fisuri, etc			0.00	0.00
	0.001		0.00	0.00
		0 Total=		8047.50
006 RPCB17A1	M	910.000	3.56	3241.88
Bariera vaporii			9.75	8872.50
			3.60	3276.00
	0.001		0.00	0.00
		1 Total=		15390.38
006 3283103	KG	421.140	57.55	24236.61
Bariera de vaporii lichida Partel Vara			0.00	0.00
Fluid			0.00	0.00
	0.001		0.00	0.00
		0 Total=		24236.61
007 CF1011	[10] MP.	60.000	0.20	12.00
Amorsarea suprafetelor absorbante in			11.96	717.60
vederea aplicarii tencuielilor			0.00	0.00
decorative			0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
		0 Total=		729.60

007 3283104	KG	44.000	91.65	4032.60
Amorsa speciala tip Polisyl sau similar			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.001		0 Total=		4032.60
008 IZF10A%	MP.	60.000	0.00	0.00
Hidroizolatie in spatii umede (pardoseli si pereti)			11.25	675.00
			0.00	0.00
0.002		0 Total=		0.00
				675.00
008 3283105	L	300.000	167.00	50100.00
EMULSIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII			0.00	0.00
SIKA IGASOL 101 12L			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		50100.00
009 CF12A1	[19] MP.	60.000	0.00	0.00
Tencuieli speciale de protectie			113.88	6832.80
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		0.00
				6832.80
009 3283107	KG	720.000	7.35	5292.00
Tencuiala de restaurare alba rezistenta la saruri minerale si umiditate Kister			0.00	0.00
Plaster White			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.001		1 Total=		5292.00
011 RPCJ36A1	MP.	60.000	0.00	0.00
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.			15.00	900.12
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		900.12
011 3283108	KG	300.000	6.22	1866.00
Glet Koster Five Plaster			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.001		0 Total=		0.00
				1866.00
014 TR11AA01C1	TONA	3.400	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			9.10	30.94
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		0.00
				30.94
015 TRA01A05P	TONA	3.400	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		102.00
				102.00
016 TRA01A60.	TONA	3.000	0.00	0.00
Transport rutier materiale cu autobasculanta la distanta 60 km			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		240.00
				240.00
017 TRB05A15	TONA	3.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			70.72	212.16
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		0.00
				212.16
018 TR11AC12C4	TONA	3.000	0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.1			16.90	50.70
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		0.00
				50.70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.778	98080.27	45027.12	20052.00	342.00	163501.39
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			20052.00		
Valoare aferenta utilaje electrice =			0.00		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

342.00

Alte cheltuieli directe:

-Contributii asigurator

$$(45027.12 + 20052.00 * 0.000 + 342.00 * 0.000) * 0.022500 =$$

1 013.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.778	98080.27	46040.23	20052.00	342.00	164514.50

Cheltuieli indirecte:

$$164514.50 * 0.10000 =$$

16 451.45

Profit:

$$180965.96 * 0.02500 =$$

4 000.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

$$TVA \quad 184965.96 * 19.0\% =$$

184 965.96

TOTAL cu TVA

35 143.54

220 109.50



BENEFICIAR

[Signature]

CONTRACTANT (OFERTANT)



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna BerTESTII de Jos

Deviz: CRT218 lucrari reparatii interioare Biserica

FORMULAR C6

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	1196.72	0.80	957.38		
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	3353.40	0.80	2682.72		1.209
3	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	1.38	415.00	571.04		3.387
4	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1351.50	0.86	1162.29		1.926
5	2101207 COLTARE ALUMINIU PT.PROTECTIE MUCHII	M	240.00	2.65	636.00		1.365
6	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.32	86.00	27.86		0.024
7	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	8.61	86.00	740.29		0.437
8	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	3.89	86.00	334.37		11.621
9	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5M CLASA A	M.C.	0.24	1800.00	439.20		5.249
10	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986	M.C.	0.04	2850.00	104.31		0.195
11	3275130 Amorsa vopsea lavabila	KG	48.24	8.60	414.86		0.037
12	3279652 Tinci adeplast	KG	2311.50	0.89	2057.24		0.048
13	3282610 MORTAR DE IMPERMEABILIZARE, BICOMPONENT, SIKATOP SEAL-107, 25 KG	KG	625.00	9.85	6156.25		2.312
14	3470216 Vopsea lavabila	KG					0.625
15	3600370 TABLA NEAGRA CALITATEA 1 CLASA U S1946 0,80X 750X1500 OL34	L	168.84	10.60	1789.70		
16	5704309 Var pasta pentru constructii	KG	0.99	6.80	6.73		0.253
17	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	M.C.	4.02	425.00	1708.50		0.001
18	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.90	6.85	6.17		0.004
19	6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	KG	0.92	6.85	6.27		0.001
20	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICIA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	70.00	2.00	140.00		0.001
21	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	BUC.	201.00	2.00	402.00		0.004
22	7302419 APA STOP P	M.C.	8.82	0.00	0.00		8.820
	T O T A L	KG	69.66	20.00	1396.20		0.068
					21736.17		37.589



FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Bertestii de Jos

Deviz: BRT218 Lucrari hidroizolare fundatii

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoarea exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3282164 Hidroizolatie flexibila tip Ceresit CL 51	KG	126.00	0.00	0.00		
2	3283102 rasina epoxidica pentru injectare gauri, fisuri, etc	KG	58.00	138.75	8047.50		0.126
3	3283103 Bariera de vapori lichida Partel Vara Fluid	KG	421.14	57.55	24236.61		0.058
4	3283104 Amorsa speciala tip Polislil sau similar	KG	44.00	91.65	4032.60		0.421
5	3283105 EMULSIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII SIRA IGASOL 101 12L	L	300.00	167.00	50100.00		0.044
6	3283107 Tencuiala de restaurare alba rezistenta la saruri minerale si umiditate Kister Plaster White	KG	720.00	7.35	5292.00		0.000
7	3283108 Glet Koster Five Plaster	KG	300.00	6.22	1866.00		0.720
8	3306003 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEILETATA UII- 50(2) OL 32 1 S 7656	IM	136.75	28.50	3897.38		0.300
9	6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	6.00	2.00	12.00		0.647
10	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	18.00	2.00	36.00		0.000
11	6110584 RASINA EPOXIDICA DINOX C CAIET DE SARCINI 1977	KG	57.50	0.00	0.00		0.000
12	6110596 DINOX 10L	KG	114.00	0.00	0.00		0.058
13	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.31	0.00	0.00		0.114
14	6619619 FURTUN PENTRU AER COMPRIMAT TIP AIM PN=10 DN =25MM S11354	IM	6.50	14.00	91.00		0.310
15	6704086 TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAMETRU INTERIOR 5 MM	IM	58.65	8.00	469.19		0.005
16	7300057 ACETONA TEHNICA CALITATEA I STAS 6366-69	KG	194.00	0.00	0.00		0.001
17	7326594 INTARITOR TETA NI 6573-75	KG	18.87	0.00	0.00		0.242
18	7334785 PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975	KG	16.56	0.00	0.00		0.024
TOTAL			RON		9306.27		3.088



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Berdestii de Jos

Deviz: CRT218 Lucrari reparatii interioare Biserica

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	148.200	26.000	3853.20	3853.20
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	52.800	26.000	1372.80	1372.80
3	121 IPSOSAR	285.054	26.000	7411.40	7411.40
4	126 MOZAICAR	138.920	26.000	3611.92	3611.92
5	133 ZUGRAV VOPSITOR	261.871	26.000	6808.64	6808.64
6	134 ZIDAR	2054.012	26.000	53404.31	53404.31
7	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	241.288	26.000	6273.49	6273.49
8	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	26.000	26.000	676.00	676.00
	TOTAL	3208.145	RON	83411.76	83411.76

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Bertestii de Jos

Deviz: BRT218 Lucrari hidroizolare fundatii

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	3.000	26.000	78.00	78.00
2	121 IPSOSAR	34.620	26.000	900.12	900.12
3	122 IZOLATOR HIDROFUG	282.500	30.000	8475.00	8475.00
4	123 IZOLATOR LUCRARI SPECIALE	19.800	30.000	594.00	594.00
5	126 MOZAICAR	27.600	26.000	717.60	717.60
6	134 ZIDAR	1270.485	26.000	33032.60	33032.60
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-	44.160	26.000	1148.16	1148.16
8	MONTAJ	3.140	26.000	81.64	81.64
	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE				
	MATERIALE				
	TOTAL	1685.305	RON	45027.12	45027.12

Ofertant



FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Bertestii de Jos

Deviz: CRT218 Lucrari reparatii interioare Biserica

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=	3050.000	0.500	1525.00
2	11-13,5 3SCH.LEI/MP			
3	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR	0.360	40.000	14.40
	DE 4,5 KW			
	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-			
	MII LEI			
	TOTAL	3050.360	RON	1733.68

Ofertant



Lucrarea: Comuna Berestii de Jos

Deviz: BRT218 Lucrari hidroizolare fundatii

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN	112.100	60.000	6726.00
2	2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0 -5,9 MC/MIN	117.000	58.000	6786.00
3	3354 POMPA DE INJECTAT MORTAR ACT.ELECTR 1,5KW	34.500	20.000	690.00
4	3398 ASPIRATOR INDUSTRIAL	78.000	15.000	1170.00
5	7947 Motocompresor de aer, mobil de joasa presiune	117.000	40.000	4680.00
T O T A L		458.600	RON	20052.00

Ofertant



FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Berdestii de Jos

Deviz: CRT218 Lucrari reparatii interioare Biserica

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	I						
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	2	3	4	5	6	
	1.001 TRA01A50	40.000				3200.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	40.000			80.000	3200.00	
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)					0.00	
	TOTAL	40.000			RON		3200.00



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Bertestii de Jos

Deviz: BRT218 Lucrari hidroizolare fundatii

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	6.400					342.00
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	3.400			30.000		102.00
	1.002 TRA01A60 Transport rutier materiale cu autobasculanta la distanta 60 km	3.000			80.000		240.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						0.00
3.	Alte transporturi (total)						
	TOTAL	6.400					342.00

