

ANEXA 1

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN SATUL BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN” — Actualizare faza proiect tehinc -

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMAR

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: COMUNA BERZOVIA

AMPLASAMENT.

COM. BERZOVIA, SAT BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN

DETALIEREA INDICATORILOR SI CHELTUELILOR PROIECTULUI

- Suprafata construită a clădirii: 641,60 mp;
- Suprafata desfășurată a clădirii: 641,60 mp;
- Capacitate: 3 săli de clasă, 1 sala multifunctionala, 3 bai , 1 bucatarie
- Valoarea totală a investiției: 16.282.201,17 Lei, TVA inclus;
- Valoarea finanțării nerambursabile a Proiectului: 12.186.327,54 Lei, TVA inclus;
- Valoarea eligibilă: 12.435.028,10 LEI, TVA inclus;
- Valoarea contribuției proprii în proiect a Comunei Berzovia, în cuantum de 4.095.873,63 lei, formată din:
 - cheltuieli neeligibile: 3.847.173,07 Lei, TVA inclus;
 - 248.700,56 lei, respectiv 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului
- Valoarea totală a C+M aferentă investiției: 10.056.441,72 Lei, TVA inclus.

Durata de implementare: 36 luni

Inspector superior Fonduri Europene
Raul-Christian KAPUȘI

.....

Inspector superior Contabilitate
Mihaela-Sorina CIREȘAN

.....

INIȚIATOR,
PRIMAR
Robert NOSAL

.....





PRINCIPALELE LUCRĂRI PROPUSE

În cadrul proiectului "CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN SATUL BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN", beneficiar: UAT Comuna Berzovia, elaborat de SC SIDAG PROJECT SRL propunem următoarele lucrări:

1. Se propune realizarea unei construcții cu funcțiunea de grădiniță cu program prelungit, având regimul de înălțime P și o suprafață construită = suprafață desfășurată de 623 mp.

Construcția propusă va avea următoarele caracteristici:

- Imobilul propus va acomoda 3 săli de grupă pentru un total de 48 copii cu vestiar și grup sanitar destinat; zona de bucatarie; cabinet medical; spații personal; depozitari; spații tehnice.
- Accesul principal pietonal pe parcelă se va realiza de pe latura estică, în timp ce de pe latura vestică se vor realiza două accese auto și pietonale (unul pentru zona de parcare și unul pentru zona tehnică și de aprovizionare).
- Imobilul propus va fi amplasat spre latura estică, paralel cu limita de proprietate. Dimensiunile maxime în plan ale construcției grădiniței propuse sunt: lungime totală 30,25m și lățime maximă 28,75m.
- Volumetria propusă urmărește forma parcelei, cu spațiile interioare ce țin cont de orientarea față de punctele cardinale dar și de relațiile și fluxurile necesare între spațiile interioare.
- Construcția propusă va avea un singur nivel și dispune de 9 accese distincte către diferite destinații ale spațiilor.
- Accesul principal în clădirea grădiniței se va realiza de pe latura estică, restul acceselor fiind secundare: din curtea destinată copiilor, din fațada principală către sala multifuncțională pentru vizitatori, sau tehnice, către vestiare, aprovizionare sau din spălător vase pentru evacuarea deșeurilor.
- Cele două accese auto de pe latura vestică vor permite accesul autovehiculelor în incintă.

La construcția grădiniței se vor realiza următoarele tipuri de lucrări:

Lucrări de edificare:

- se va realiza o construcție parter, acces principal în imobil din fațada nordică.
- construcția va avea un sistem structural din cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat, cu fundații de tip talpa.
- pereții de închidere, neportanți, sunt de 25cm din cărămidă cu goluri verticale, termoizolație din vată minerală bazaltică de 15 cm.
- pereții de compartimentare, din interior, sunt din cărămidă de 25cm, și pereți de compartimentare din dublu strat gipscarton pe ambele fețe, pe structură metalică cu vată minerală.
- placa peste sol parter va fi din beton armat cu grosimea de 10 cm.
- planșeu peste parter va fi din beton armat cu grosimea de 17 cm.
- învelitoarea se va realiza cu membrană hidroizolatoare, protejată;
- sistemul de preluare ape pluviale va avea burlane interioare, ascunse.
- tâmplăria va fi din aluminiu cu rupere de punte termică,

S-a avut în vedere ca amenajările propuse să fie în conformitate cu legile și normativele în vigoare, din punct de vedere al rezistenței și stabilității, al siguranței în exploatare și cu respectarea normelor de securitate la incendiu și a normelor igienico-sanitare.

Închiderile exterioare și compartimentările interioare, accesorii

Închiderile exterioare ale construcției se vor realiza din pereți neportanți de zidărie din caramida cu goluri de 25cm grosime cu termoizolație din vată minerală bazaltică de 15 cm, respectiv 25 cm.

Învelitoare imobilului se va realiza tip terasă, din placă din beton armat cu atic, cu termoizolație din vată minerală 30 cm și membrană hidroizolatoare, protejată. Sistemul de preluare ape pluviale va avea burlane interioare, ascunse.



Pereții de compartimentare, din interior, sunt din cărămidă de 25cm sau pereți de compartimentare din dublu strat gipscarton pe ambele fețe, pe structură metalică cu vată minerală, cu rezistență la foc 120min.

Tâmplăria de exterior, de aluminiu va fi prevăzută cu ruperea punții termice și geam triplu strat, low-e.

Lucrări de termoizolare:

- La construcția grădiniței se vor utiliza următoarele tipuri de termoizolații:
- Placa peste sol de la parter se va termoizola la partea inferioară cu polistiren extrudat de 15 cm grosime, iar peste placă se va monta un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime.
- Planșeul de peste etaj se va termoizola cu 30 cm de vată minerală plăci.
- Pereții exteriori se vor termoizola cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime, iar soclul cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.
- Se va termoizola intradosul plăcii de peste parter unde este expus exteriorului cu un strat de minim 15cm vată minerală.

Tâmplăria la exterior este de aluminiu cu rupere de punte termică și trei foi de sticlă, low-e.

Finisaje interioare

- Tâmplăria ușilor interioare va fi din lemn sau metalice, cu rezistente la foc conform scenariului preliminar ISU.
- La nivelul pereților vor fi realizate finisaje din tencuieli gletuite cu zugrăveli lavabile. Pe caile de circulație se va realiza finisaj rezistent la acțiuni fizice până la înălțimea de 1,2m.
- La spațiile umede (băi, spălătorie, bucătărie) se vor aplica finisaje la pereți rezistente la umiditate și cu proprietăți antiseptice.
- La nivelul pardoselilor se va dispune pardosea PVC pentru trafic intens special pentru grădinițe. Pentru a asigura o planitate ideală, se va realiza un strat de șapă autonivelantă peste care se va aplica stratul PVC.
- Tavanele suspendate vor fi casetate și cu rezistență la foc.
- Spațiile interioare se vor decora cu panouri fonoabsorbante și picturi specifice funcțiunii spațiilor.

Finisaje exterioare

- Tâmplăria exterioară a ferestrelor și a ușilor va fi din aluminiu, cu rupere de punte termică, geam triplu, low-e.
- Finisajele principale exterioare ale pereților vor fi din tencuială decorativă siliconică culoare alb, cu zona de atic ca accent verde olive cu decorațiuni pictate.
- Soclul se va finisa cu tencuiala decorativa hidrofuga antistropire, crem marmorat.
- Aticul învelitorii se va termoizola pe toată înălțimea sa, pe ambele fețe.
- Se vor realiza panouri de tip umbrar la spațiile principale ale construcției, din cadre metalizate cu tablă perforată, pe sistem culisant.
- Se vor realiza elemente de tip umbrar din structura metalică, vopsite.
- Se vor realiza picturi pe pereții exteriori ai construcției, cu imagini vesele cromatice (sugestii conform partii desenate);
- Foișorul se va realiza din profile metalice, vopsite, acoperite cu tablă profilată, cuțe mici.
- În continuarea saltelelor din vată minerală bazaltică se va dispune o plasă din fibră de sticlă

Acoperișul și învelitoarea

- Învelitoarea clădirii va fi de tip terasă cu dublu strat de membrană hidroizolatoare, aplicată peste termoizolația în grosime de 30 cm.



- Peste straturile învelitorii se vor amplasa panouri fotovoltaice si echipamentele exterioare ale sistemului de climatizare, peste un strat de șapă ce ciment slab armată. Apele pluviale se vor prelua prin burlane interioare.
- Aticul si toate elementele orizontale se vor termoizola și se vor proteja cu șorțuri de tabla vopsită, unde este necesar.
- La nivelul învelitorii tip terasa se vor monta doua luminatoare în zona de hol a circulației principale din cladire.

Accese și circulații

- Accesul pietonal pe parcelă se realizează pe latura estică a amplasamentului.
- Pe latura vestică se vor realiza doua accese auto si pietonale ce vor permite accesul autovehiculelor în incintă gradinitei. În extremitatea sudică accesul auto este destinat unei parări pentru personal și la nevoie vizitatori. În partea nordică a incintei, pe latura vestică accesul auto va deservi curtea de aprovizionare pentru bucătărie, acces către spațiul tehnic, accesele către vestiarele de la bucătări și pentru educatoare.
- Se va realiza trotuarul de protecție al clădirii cu beton turnat cu o grosime de 10 cm cu rosturi la distanță de maxim 1 m, turnat pe folie PVC și strat drenant de pietriș de min 15cm.
- Construcția propusă va avea un singur nivel și dispune de 9 accese distincte către diferite destinații ale spațiilor. Accesul principal în clădirea grădiniței se va realiza de pe latura estică, restul acceselor fiind secundare: din curtea destinată copiilor, din fațada principală către sala multifuncțională pentru vizitatori, sau tehnice, către vestiare, aprovizionare sau din spălător vase pentru evacuarea deșeurilor.
- Pe parcelă se va amenaja curtea destinată copiilor cu loc de joacă, alei, grădini pentru copii, zone verzi și un foisor deschis.

Alimentare cu energie electrică

- Construcția se va racorda la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă.
- Necesarul de energie electrică se va asigura de la rețea si cu ajutorul unui sistem de panouri fotovoltaice montate pe învelitoare.

Alimentare cu energie termică

- Instalatia de climatizare (incalzire/racire) a fost proiectata avandu-se in vedere parametrii exteriori si interiori de calcul conform SR 1907/1-2014, SR 1907/2-2014, caracteristicile clădirii (structura, peretii, grosimile izolațiilor, înalțimile incaperilor fiind prezentate pe planurile de arhitectura) si exigentele beneficiarului.
- Pentru prepararea agentului de incalzire pe timp de iarna si prepararea agentului de racire pe timp de vara, se propune montarea unui sistem cu echipamente tip pompa de caldura aer-apa, format din 2 echipamente cu functionare in cascada.
- Unitatile interioare vor fi montate in spatiul tehnic de la Parter iar unitatile exterioare se vor monta pe învelitoare, in imediata apropiere de unitatile interioare.
- Unitatile exterioare se vor monta pe un cadru metalic, la o înalțime de H=1m, pentru a evita astfel formarea de gheata sub unitati.
- Incalzirea propriu-zisa a spatiilor interioare se va realiza prin intermediul unei pardoseli radiante. Tinand cont de suprafata utila a imobilului si de numarul de circuite de incalzire rezultate, s-a propus montarea a 3 distribuitoare de pardoseala radianta.
- Se propune montarea unor ventiloconvectoare tip caseta de tavan, in vederea realizarii climatizarii spatiilor interioare (racirea), special dimensionate pentru acest scop, in baza necesarului de frig al spatiilor.
- Conform normativelor in vigoare, va fi prevazuta o instalatie de ventilare mecanica pentru aport aer proaspat si recuperare de energie. Fiecare sala de grupa va fi deservita de propriul echipament de ventilare. Echipamente vor fi amplasate in tavanul fals, desupra spatiilor deservite.



- Aportul de aer proaspăt se va realiza de la exterior, de pe învelitoare. Evacuarea aerului viciat se va realiza la exterior, la nivelul învelitorii.

Alimentare cu apă

- Apa potabilă se va asigura prin intermediul racordului la rețeaua de apă locală.
- Pentru reglarea temperaturii furnizate în instalația de alimentare cu apă caldă, se propune montarea unui boiler electric cu rețea de recirculare a apei calde.

Evacuarea apelor uzate

- Evacuarea apelor menajere se va realiza în sistemul de canalizare.
- Apele pluviale de pe acoperișul imobilului se colectează prin intermediul burlanelor ascunse într-un sistem de canalizare spre un bazin de retenție, apa care va servi la udarea spațiilor verzi
- Apele pluviale de pe platforma de parcare și de pe platforma accesului auto pentru aprovizionare se vor dirija spre separatoare de hidrocarburi și se vor colecta într-un al doilea bazin de retenție.

Dotări

- Toate spațiile se vor echipa și dota cu echipamentele necesare, conforme tipului funcțiunii.
- Sala multifuncțională: scaune stocabile, scena mică demontabilă, masă pentru laptop, laptop, sistem audio, proiector cu ecran de proiectie de perete; dulap cuier în hol acces 3.
- Salile de grupă: pataturi rabatabile la perete, mese și scaune, rafturi de înălțime mică pentru depozitare; rafturi metalice în spațiile de depozitare atasate; sistem audio, laptop, masă laptop, tablă interactivă.
- Vestiarul copiilor se va dota cu dulapioare și banchete.
- Dispensarul: echipamentele medicale necesare, pat, birou, scaun, laptop, cuier; izolatorul va pune la dispoziție două paturi.
- Birou administrație: dulapuri, birou, scaun, laptop, imprimantă, scaune vizitatori, cuier.
- Camera educatoarelor: birou, laptop, imprimantă, canapea, dulapuri.
- Vestiarele de la educatoare și bucatărie: cu dulapuri și banchete.
- Spațiile grupurilor sanitare: lavoare, cabine de dus, vase se toaletă, cu rezervoare încastate, uscătoare de mâini, dispensere de săpun și soluție antibacteriană.
- Bucătărie: lavoare, mese și rafturi din inox, aragaze, plite și cuptoare, frigider prelevare probe, oale tigai și accesorii gătit.
- Spalator: lavoare, mese și rafturi din inox, mașina electrică de spălat vase, vesela și tacamuri reutilizabile.
- Depozitarile bucătăriei: frigider și congelatoare, rafturi metalice
- Sălapatoria rufe: rafturi inox, mașina se spălat rufe, uscator rufe.

Amenajări exterioare construcțiilor

- Se va realiza trotuarul de protecție al clădirii cu beton turnat cu o grosime de 10 cm cu rosturi la distanță de maxim 1 m, turnat pe folie PVC și strat drenant de pietriș de min 15cm, cu borduri laterale.

2. Se propune amenajarea pe parcelă a unei curți destinate copiilor cu loc de joacă, alei, grădini pentru copii, zone verzi și un foisor deschis realizat pe structură metalică.
 - Se va amenaja curtea destinată copiilor cu locuri de joacă și alei cu finisaj tip tartan
 - Locul de joacă se va dota cu echipamente specifice vârstei: prescolari.
 - Grădina se va dota cu rasteluri pentru răsaduri.
 - Se va realiza un foisor din structură metalică, acoperit și deschis pe laterale.
3. Se propune în extremitatea sudică accesul auto ce este destinat unei parări pentru personal și la nevoie vizitatori, iar în partea nordică a incintei, pe latura vestică se propune accesul auto ce va deservi curtea de aprovizionare pentru bucatărie, acces către spațiul tehnic, accesele către vestiarele de la bucătărie și pentru educatoare.



S.C. SIDAG PROJECT S.R.L

CUI: RO46135510; Jud. Timiș, Timișoara

e-mail: sidagproject@gmail.com tel: 0767120447

Beneficiar: U.A.T COMUNA BERZOVIA

Proiect: 24/2025



Titlu proiect: **CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN
SATUL BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN**

Nr. certificat : 3300
ISO 9001:2015

Nr. certificat : 2996
ISO 14001:2015

4. Se propune împrejmuirea parcelei și a incintei curții destina copiilor cu gard cu soclu plin si inchidere superioară cu elemente metalice. Împrejmuirea se va dubla în zonele curții de joacă a copiilor cu vegetație medie.
5. Se va realiza iluminatul exterior si se vor monta cismele de apa in curte.
6. Se va realiza o platforma betonata pentru gunoi, cu imprejmuire metalica si sursa de apa pentru spalare.
7. Se va realiza iluminatul exterior și se vor monta cișmele de apa în curte.

Antet stanga

Beneficiar: UAT Berzovia
Executant: SC Sidag Project SRL
Proiectant: Gradinita Berzovia
Obiectivul:

ROBERT
NOSAL

Digitally signed
by ROBERT
NOSAL
Date: 2026.04.07
09:24:42 +03'00'



COMUNA BERZOVIA
Intrare 2062
Iesire
Zi 04 Luna 04 An 2026

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

07 0											
Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Valoare totala (fara TVA)		TVA		Valoare totala (cu TVA)	
		Lei	3	Lei	4	Lei	5	Lei	6	Lei	7
1	2										
CAPITOL 1											
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului											
1.1	Obtinerea terenului		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.2	Amenajarea terenului		241,678.31		0.00		241,678.31		50,752.45		292,430.76
1.2.1	B Lucrari Conexe		241,678.31		0.00		241,678.31		50,752.45		292,430.76
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL CAPITOL 1			241,678.31		0.00		241,678.31		50,752.45		292,430.76
CAPITOL 2											
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii											
TOTAL CAPITOL 2			55,000.00		0.00		55,000.00		11,550.00		66,550.00
CAPITOL 3											
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica											
3.1	Studii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.1	Studii de teren		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Investitii - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Valoare totala (fara TVA)		TVA		Valoare totala (cu TVA)	
		Lei	3	Lei	4	Lei	5	Lei	6	Lei	7
1	2										
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.3	Alte studii specifice		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.3	Expertizare tehnica		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor		8,500.00		0.00		8,500.00		1,785.00		10,285.00
3.5	Proiectare		189,000.00		0.00		189,000.00		39,690.00		228,690.00
3.5.1	Tema de proiectare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		99,000.00		0.00		99,000.00		20,790.00		119,790.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		90,000.00		0.00		90,000.00		18,900.00		108,900.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie		40,000.00		0.00		40,000.00		8,400.00		48,400.00
3.7	Consultanta		170,000.00		20,000.00		190,000.00		39,900.00		229,900.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie		170,000.00		0.00		170,000.00		35,700.00		205,700.00
3.7.2	Audit financiar		0.00		20,000.00		20,000.00		4,200.00		24,200.00
3.8	Asistenta tehnica		57,000.00		26,500.00		83,500.00		17,535.00		101,035.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului		0.00		18,000.00		18,000.00		3,780.00		21,780.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor		0.00		9,000.00		9,000.00		1,890.00		10,890.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Valoare totala (fara TVA)		TVA		Valoare totala (cu TVA)	
		Lei	3	Lei	4	Lei	5	Lei	6	Lei	7
1	2										
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		0.00		9,000.00		9,000.00		1,890.00		10,890.00
3.8.2	Dirigentie de santier		57,000.00		0.00		57,000.00		11,970.00		68,970.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare		0.00		8,500.00		8,500.00		1,785.00		10,285.00
TOTAL CAPITOL 3			464,500.00		46,500.00		511,000.00		107,310.00		618,310.00

CAPITOL 4											
Cheltuieli pentru investitia de baza											
4.1	Constructii si instalatii		7,931,757.43		13,436.46		7,945,193.89		1,668,490.72		9,613,684.61
4.1.1	A Investitia de baza		7,250,705.38		13,436.46		7,264,141.85		1,525,469.79		8,789,611.63
4.1.2	B Lucrari Conex		681,052.05		0.00		681,052.05		143,020.93		824,072.98
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		38,236.65		0.00		38,236.65		8,029.70		46,266.35
4.2.1	A Investitia de baza		36,479.41		0.00		36,479.41		7,660.68		44,140.09
4.2.2	B Lucrari Conex		1,757.24		0.00		1,757.24		369.02		2,126.26
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		324,811.00		0.00		324,811.00		68,210.31		393,021.31
4.3.1	A Investitia de baza		294,707.00		0.00		294,707.00		61,888.47		356,595.47
	Utilaje si echipamente aferente obiectului Investitia de baza		294,707.00		0.00		294,707.00		61,888.47		356,595.47
4.3.2	B Lucrari Conex		30,104.00		0.00		30,104.00		6,321.84		36,425.84
	Utilaje si echipamente aferente obiectului Lucrari Conex		30,104.00		0.00		30,104.00		6,321.84		36,425.84
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.5	Dotari		1,098,095.70		0.00		1,098,095.70		230,600.10		1,328,695.80

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)	Valoare neeligibila (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	TVA	Valoare totala (cu TVA)
1	2	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
		3	4	5	6	7
TOTAL CAPITOL 5		132,274.40	470,000.00	602,274.40	107,310.00	709,584.40

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	0.00	2,550,721.45	2,550,721.45	535,651.50	3,086,372.95
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	2,550,721.45	2,550,721.45	535,651.50	3,086,372.95

TOTAL Gradinita Berzovia

TOTAL Constructii+Montaj		10,292,723.73	3,080,657.91	13,373,381.64	2,789,242.52	16,162,624.17
		8,297,672.39	13,436.46	8,311,108.86	1,745,332.86	10,056,441.72



Ofertant