

MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

DATE GENERALE:

1. PROIECTANT: S.C. VILAGE CONSTRUCT S.R.L.
2. BENEFICIAR: : PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
- 3.OBIECTIV:CONSTRUIRE PARCARE D+P
4. AMPLASAMENT: mun.Bistrita, Aleea Pandurilor.

Organizarea de santier se face pe terenul proprietate si va consta din:

-executare unei imprejmuii provizorii pentru delimitarea santierului, din plasa de sarma pe stalpi din teava , pe care se monteaza indicatoare de semnalizare a limitei santierului.

-executarea unei platforme pentru depozitarea materialelor, platforma executata din dale prefabricate din beton, montate pe balast.

-amplasarea unui container birouri pentru muncitori si amplasarea in imediata apropiere a unei cabine sanitare ecologice prefabricate

Utilitati necesare pentru desfasurarea activitatii:

- **electricitate de la reseaua existenta;**
- **apa curenta de la reseaua existenta.**

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele masurile de protectie a muncii extrase din:

- Hg 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile
- Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
- Norme metodologice de aplicare a Legii de protectie a muncii nr. 90 / 1996;
- Norme generale de protectie a muncii aprobate cu Ordinul M.S. nr. 983/23.06.1996;
- Ord. MMPS 235/ 1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ord. MMPS 255/ 1995 – normative cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/ 22.07.1998.
- Norme de igiena muncii – „Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” – elaborat de M.L.P.A.T. (Ordinul nr. 9/N/15/03/1993) editia 1995;
- Ord. MLPAT 20N/ 11.07.1994 – normative C300-1994
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – elaborat de IPC – SA, publicat in Bul. Constructiilor nr. 5,6,7,8/1993;
 - o Volumul C – Lucrari de constructii;
 - o Volumul H – Utilaje si masini pentru constructii;
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarii

Lucrarile se vor executa sub supravegherea beneficiarului care impreuna cu conducatorul formatiunilor de lucru vor lua masuri de avertizare si interzicere a accesului personalului neautorizat in spatiile aflate sub exploatare sau in zona instalatiilor electrice sub tensiune.

La executie, luand in considerare posibilele abateri dimensionale aferente cladirii existente, puse in evidenta numai dupa decopertari, se vor verifica cotele din proiect cu valorile rezultate, urmare a masuratorilor de la fata locului.

Se interzice inceperea lucrarilor inaintea efectuarii de sprijiniri, sustineri, pentru evitarea producerii oricaror accidente.

Pe durata lucrarilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatii muncii pentru constructii – in vigoare privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul si punerea in opera. Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul in executie si beneficiarul in exploatare vor lua masurile suplimentare de protectie a muncii ori de cate ori este nevoie.

Pentru protejarea mediului inconjurator se va interzice depozitarea materialelor si semiprefabricatelor in afara zonelor. Materialele reziduale vor fi transportate in depozite legal stabilite si pentru care s-au obtinut aprobarile legale. La sfarsitul executiei lucrarilor terenul se va elibera de resturile materiale si se va reconditiona conform planului de situatie propus.

INTOCMIT:

ing. Suson Sergiu

