

Anexa
la HCL Blejoi nr. 34/25 mai 2023

Principalii indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii „Rețele canalizare menajera si pluviala pe partea stanga
a strazii Teleajenului, sat Ploiestiori, comuna Blejoi, Judetul Prahova”

Valoarea totala a investitiei (faraTVA)	10 224 675, 54 lei
Din care C+M	9 462 993, 50 lei
 Durata de realizare a investitiei	 26 luni
Durata propusa pentru executie lucrari	20 luni

Capacitati:

Retea canalizare menajera – PVC, Dn 250, SN 8, L= 2340m, colectoare stradale amplasate pe strazile mentionate, ce se descarca direct sau indirect in colectorul principal de pe strada Teleajenului si de aici in statia de epurare a comunei:

- Colectoare stradale PVC, Dn 250, SN 8, L= 2340m;
- Statie pompe ape uzate str. Milcovului Di-1.5 m, Hi=2.5 m si echipata (1+1) EP Q=0.5l/s si Hp = 10 mCA;
- Conducta refulare apa uzata PEHD De 90, L=60m – Strada Milcovului;
- Racorduri individuale PVC D160, n=222 buc/ 6m, inclusiv camine racord;
- Desfacere refacere sistem rutier, S=3210 mp

Retea canalizare pluviala - PVC, D 315, SN 8, L=3350m, care contine;

- Camine de vizitare din beton n=85buc, Di=1.0 m;
- Guri scurgere n=217 buc;
- Racorduri guri scurgere PVC D160, 217 buc/10 m;
- Desfacere si refacere sistem rutier S =5037 mp;