

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
Executant:
Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1

Proiectant

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	4,000.00	760.00	4,760.00
3.1.1	Studii de teren	4,000.00	760.00	4,760.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	500.00	95.00	595.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	29,800.00	5,662.00	35,462.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	4,000.00	760.00	4,760.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,000.00	760.00	4,760.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,000.00	570.00	3,570.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	18,800.00	3,572.00	22,372.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	8,000.00	1,520.00	9,520.00
TOTAL CAPITOL 3		42,300.00	8,037.00	50,337.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	554,471.17	105,349.52	659,820.70
4.1.1	1 Loc de joaca	142,210.47	27,019.99	169,230.46
	1 Pardoseli Tartan	54,670.43	10,387.38	65,057.82
	2 Alei pavate si borduri	79,564.06	15,117.17	94,681.23
	3 Placa betonata	2,899.96	550.99	3,450.95
	4 Fundatii echipamente	5,076.02	964.44	6,040.46
4.1.2	2 Teren de sport	264,959.43	50,342.29	315,301.72
	1 Imprejmuire teren de sport	90,829.05	17,257.52	108,086.56
	2 Realizare suprafata de joc	174,130.38	33,084.77	207,215.16
4.1.3	3 Utilitati	69,219.01	13,151.61	82,370.62
	1 Instalatii canalizare	2,994.91	569.03	3,563.95
	2 Instalatii apa	4,064.98	772.35	4,837.32
	3 Grup sanitar	3,987.30	757.59	4,744.89
	4 Cistea	4,503.78	855.72	5,359.50
	5 Instalatie de iluminat teren sport	36,756.72	6,983.78	43,740.49
	6 Instalatie iluminat loc de joaca	16,911.32	3,213.15	20,124.47
4.1.4	4 Spatii verzi	78,082.26	14,835.63	92,917.89
	1 Spatiu verde	78,082.26	14,835.63	92,917.89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	132,715.00	25,215.85	157,930.85
4.5.1	1 Loc de joaca	79,515.00	15,107.85	94,622.85
4.5.2	2 Teren de sport	6,200.00	1,178.00	7,378.00
4.5.3	3 Utilitati	47,000.00	8,930.00	55,930.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		687,186.17	130,565.37	817,751.55

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6,101.00	0.00	6,101.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	2,773.00	0.00	2,773.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	555.00	0.00	555.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,773.00	0.00	2,773.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	55,447.00	10,534.93	65,981.93
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		61,548.00	10,534.93	72,082.93

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1	791,034.17	149,137.30	940,171.48
TOTAL Constructii+Montaj	554,471.17	105,349.52	659,820.70

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1

Proiectant

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	29,800.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	4,000.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,000.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,000.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	18,800.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	687,186.17	554,471.17
6.1	4.1	Constructii si instalatii	554,471.17	554,471.17
		1 Loc de joaca	142,210.47	142,210.47
		1 Pardoseli Tartan	54,670.43	54,670.43
		2 Alei pavate si borduri	79,564.06	79,564.06
		3 Placa betonata	2,899.96	2,899.96
		4 Fundatii echipamente	5,076.02	5,076.02
		2 Teren de sport	264,959.43	264,959.43
		1 Imprejmuire teren de sport	90,829.05	90,829.05
		2 Realizare suprafata de joc	174,130.38	174,130.38
		3 Utilitati	69,219.01	69,219.01
		1 Instalatii canalizare	2,994.91	2,994.91
		2 Instalatii apa	4,064.98	4,064.98
		3 Grup sanitar	3,987.30	3,987.30
		4 Cistea	4,503.78	4,503.78
		5 Instalatie de iluminat teren sport	36,756.72	36,756.72
		6 Instalatie iluminat loc de joaca	16,911.32	16,911.32
		4 Spatii verzi	78,082.26	78,082.26
		1 Spatiu verde	78,082.26	78,082.26
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	132,715.00	0.00
		1 Loc de joaca	79,515.00	0.00
		2 Teren de sport	6,200.00	0.00
		3 Utilitati	47,000.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			716,986.17	554,471.17
TVA (19.00%)			136,227.37	105,349.52
TOTAL (cu TVA)			853,213.55	659,820.70

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1

Proiectant

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 Loc de joaca						
1	119 Complex de joaca	buc	1.000	22,680.00	22,680.00	0
2	306 Delfin pe arc	buc	1.000	1,640.00	1,640.00	0
3	312 Balansoar 3m	buc	1.000	2,800.00	2,800.00	0
4	304 Calut cu arc	buc	1.000	1,080.00	1,080.00	0
5	405 Carusel cu 4 caluti	buc	1.000	3,300.00	3,300.00	0
6	501 Hintă cu 2 locuri si scaun cu protectie	buc	1.000	2,150.00	2,150.00	0
7	502 Hintă cu 2 locuri	buc	1.000	2,360.00	2,360.00	0
8	608 Masa ping pong exterior	buc	1.000	3,730.00	3,730.00	0
9	F120 Aparat multifunctional cu 6 posturi	buc	1.000	13,590.00	13,590.00	0
10	729 Banca de lemn pe cadru metalic	buc	9.000	1,000.00	9,000.00	0
11	745 Cos de gunoi metalic cu capac	buc	7.000	495.00	3,465.00	0
12	935 Pergola rustica cu masa sah	buc	2.000	6,860.00	13,720.00	0
TOTAL 1					79,515.00	
2 Teren de sport						
1	601 Poarta handbal cu plasa	buc	2.000	3,100.00	6,200.00	0
TOTAL 2					6,200.00	
3 Utilitati						
1	001 Container grup sanitar cu 2 cabine	buc	1.000	24,680.00	24,680.00	0
2	624 Stalp de iluminat stradal cu 2 globuri	buc	9.000	2,480.00	22,320.00	0
TOTAL 3					47,000.00	
TOTAL Echipamente in Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1					132,715.00	

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 1 Loc de joaca

Proiectant

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	142,210.47
		1 Pardoseli Tartan	54,670.43
		2 Alei pavate si borduri	79,564.06
		3 Placa betonata	2,899.96
		4 Fundatii echipamente	5,076.02
8	4.1.3	Arhitectura	0.00
9	4.1.4	Instalatii	0.00
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			142,210.47

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
16	4.5	Dotari	79,515.00
29	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			79,515.00

CAPITOL IV

IV. Probe

31	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Loc de joaca (fara TVA)			221,725.47
TVA (19.00%)			42,127.84
TOTAL 1 Loc de joaca (cu TVA)			263,853.31

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 1 Pardoseli Tartan

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PARDOSELITARTAN - PARDOSELI DIN TARTAN GR.3CM	MP	150.000	306.18	45,927.66
			material:	238.17	35,725.86
			manopera:	36.22	5,432.64
			utilaj:	29.15	4,371.78
			transport:	2.65	397.39
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	30.000	87.35	2,620.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	220.50
			utilaj:	80.00	2,400.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.300	41.65	12.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	12.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.300	326.00	97.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	97.80
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	48.000	5.15	247.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	247.39
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.150	293.30	43.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	293.30	43.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	150.000	3.77	565.96
			material:	2.65	397.80
			manopera:	1.12	168.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	37.500	290.61	10,898.01
			material:	240.64	9,024.06
			manopera:	21.00	787.47
			utilaj:	28.97	1,086.48
			transport:	0.00	0.00
1.8	RCSK45C#1asim - Turnare covor tartan gros. 3 cm	mp	150.000	209.61	31,441.50
			material:	175.36	26,304.00
			manopera:	28.00	4,200.00
			utilaj:	5.25	787.50
			transport:	1.00	150.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
85.66	155.22	35,725.86	5,432.64	4,371.78	397.39	45,927.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	122.23	0.00	0.00	122.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		35,725.86	5,554.87	4,371.78	397.39	46,049.89

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	4,287.10	666.58	524.61	47.69	5,525.99
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		40,012.96	6,221.46	4,896.39	445.07	51,575.88

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	2,400.78	373.29	293.78	26.70	3,094.55
T4 = T3 + Beneficiu		42,413.74	6,594.74	5,190.17	471.78	54,670.43

TOTAL GENERAL (fara TVA)					54,670.43
TVA (19.00%)					10,387.38
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					65,057.82

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 2 Alei pavate si borduri

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ALEIPAVATE - PAVAJ PENTRU ALEI	MP	226.300	196.05	44,366.10
			material:	123.18	27,875.08
			manopera:	41.21	9,326.38
			utilaj:	30.01	6,791.42
			transport:	1.65	373.22
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	45.260	87.35	3,953.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	332.66
			utilaj:	80.00	3,620.80
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.679	41.65	28.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	28.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.453	326.00	147.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	147.55
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	72.416	5.15	373.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	373.22
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	1.132	293.30	331.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	293.30	331.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	226.300	3.77	853.84
			material:	2.65	600.15
			manopera:	1.12	253.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	52.049	290.61	15,126.15
			material:	240.64	12,525.15
			manopera:	21.00	1,092.99
			utilaj:	28.97	1,508.00
			transport:	0.00	0.00
1.8	DD01A01 ^ - Pavaje executate la trotuare cu pavele din beton vibropresat, autoblocante, asezate pe un strat de nisip	mp	226.300	104.07	23,551.71
			material:	65.18	14,749.78
			manopera:	32.20	7,286.86
			utilaj:	6.69	1,515.07
			transport:	0.00	0.00
2	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	310.700	71.85	22,323.63
			material:	54.87	17,049.50
			manopera:	16.98	5,274.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
176.50	417.16	44,924.58	14,600.51	6,791.42	373.22	66,689.73

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	328.51	0.00	0.00	328.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		44,924.58	14,929.02	6,791.42	373.22	67,018.25

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	5,390.95	1,791.48	814.97	44.79	8,042.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		50,315.53	16,720.50	7,606.39	418.01	75,060.43

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	3,018.93	1,003.23	456.38	25.08	4,503.63
T4 = T3 + Beneficiu		53,334.46	17,723.73	8,062.78	443.09	79,564.06

TOTAL GENERAL (fara TVA)					79,564.06
TVA (19.00%)					15,117.17
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					94,681.23

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 3 Placa betonata

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PLA001 - Placa betonata	mp	11.600	210.19	2,438.23
			material:	153.97	1,786.00
			manopera:	17.06	197.89
			utilaj:	37.52	435.22
			transport:	1.65	19.13
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	2.320	87.35	202.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	17.05
			utilaj:	80.00	185.60
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.023	326.00	7.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	7.56
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.232	41.65	9.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	9.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.712	5.15	19.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	19.13
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.116	293.12	34.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	293.12	34.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile 100X100MM	mp	11.600	37.86	439.12
			material:	32.96	382.34
			manopera:	4.90	56.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	2.320	290.61	674.22
			material:	240.64	558.29
			manopera:	21.00	48.72
			utilaj:	28.97	67.22
			transport:	0.00	0.00
1.8	RPCB03C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa	M CUB	1.392	755.66	1,051.88
			material:	607.31	845.37
			manopera:	22.75	31.67
			utilaj:	125.60	174.84
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
8.96	5.65	1,786.00	197.89	435.22	19.13	2,438.23

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4.45	0.00	0.00	4.45
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,786.00	202.34	435.22	19.13	2,442.69

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	214.32	24.28	52.23	2.30	293.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,000.32	226.62	487.44	21.43	2,735.81

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	120.02	13.60	29.25	1.29	164.15
T4 = T3 + Beneficiu		2,120.34	240.22	516.69	22.71	2,899.96

TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,899.96
TVA (19.00%)					550.99
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					3,450.95

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 4 Fundatii echipamente

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	FD01ECH - Fundatii echipamente	mc	5.000	849.67	4,248.37
			material:	594.46	2,972.28
			manopera:	242.27	1,211.35
			utilaj:	4.70	23.50
			transport:	8.25	41.23
1.1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	5.000	73.85	369.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	73.85	369.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3	TONE	8.000	41.70	333.60
			material:	6.00	48.00
			manopera:	35.70	285.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.050	326.00	16.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	16.30
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	8.000	5.15	41.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	41.23
1.5	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	5.000	697.60	3,487.98
			material:	584.86	2,924.28
			manopera:	111.30	556.50
			utilaj:	1.44	7.20
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
13.16	34.61	2,972.28	1,211.35	23.50	41.23	4,248.37
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	27.26	0.00	0.00	27.26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,972.28	1,238.61	23.50	41.23	4,275.62
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	356.67	148.63	2.82	4.95	513.07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,328.95	1,387.24	26.32	46.18	4,788.70
Beneficiu						
Profit	6.0000 %	199.74	83.23	1.58	2.77	287.32
T4 = T3 + Beneficiu		3,528.69	1,470.48	27.90	48.95	5,076.02
TOTAL GENERAL (fara TVA)						5,076.02
TVA (19.00%)						964.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						6,040.46

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 2 Teren de sport

Proiectant

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	264,959.43
		1 Imprejmuire teren de sport	90,829.05
		2 Realizare suprafata de joc	174,130.38
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			264,959.43
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	6,200.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			6,200.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 2 Teren de sport (fara TVA)			271,159.43
TVA (19.00%)			51,520.29
TOTAL 2 Teren de sport (cu TVA)			322,679.72

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 2 Teren de sport
 Stadiul fizic: 1 Imprejmuire teren de sport

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	GRD005 - Gard din plasa impletita pe structura metalica h=5m	ml	90.000	785.12	70,661.12
			material:	551.90	49,670.58
			manopera:	224.88	20,239.29
			utilaj:	5.36	482.42
			transport:	2.99	268.83
1.1	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	16.200	41.65	674.73
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	674.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.162	326.00	52.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	52.81
			transport:	0.00	0.00
1.3	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	26.100	10.30	268.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.30	268.83
1.4	arm001 - Confectionarea armaturilor	buc	45.000	39.08	1,758.69
			material:	36.97	1,663.65
			manopera:	2.10	94.50
			utilaj:	0.01	0.54
			transport:	0.00	0.00
1.5	PD03A1 - Montare armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasuiele	kg	489.600	1.26	617.78
			material:	0.14	69.77
			manopera:	1.12	548.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	16.200	697.60	11,301.06
			material:	584.86	9,474.66
			manopera:	111.30	1,803.05
			utilaj:	1.44	23.34
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	grd112 - Gard din plasa impletita H=5m	ml	90.000	532.86	47,957.58
			material:	391.11	35,200.08
			manopera:	141.75	12,757.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.8	RPIZA01B%asim - Curatarea in vederea aplicarii protectiilor anticorozive	mp	144.900	22.75	3,296.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.75	3,296.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.9	CN31D-21# - Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice,executate mecanizat,la sol, 1 strat,pe supr tabla, plane/ curbe (cuve,recipienti, palnii silozuri)	mp	144.900	32.66	4,733.16
			material:	22.52	3,262.42
			manopera:	7.35	1,065.02
			utilaj:	2.80	405.72
			transport:	0.00	0.00
2	W3D14A% - Plasa de protectie	mp	450.000	11.90	5,355.00
			material:	8.10	3,645.00
			manopera:	3.50	1,575.00
			utilaj:	0.30	135.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
43.41	623.27	53,315.58	21,814.29	617.42	268.83	76,016.12

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	490.82	0.00	0.00	490.82
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		53,315.58	22,305.11	617.42	268.83	76,506.95

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	6,397.87	2,676.61	74.09	32.26	9,180.83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		59,713.45	24,981.73	691.51	301.09	85,687.78

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	3,582.81	1,498.90	41.49	18.07	5,141.27
T4 = T3 + Beneficiu		63,296.26	26,480.63	733.00	319.15	90,829.05

TOTAL GENERAL (fara TVA)	90,829.05
TVA (19.00%)	17,257.52
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	108,086.56

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 2 Teren de sport
 Stadiul fizic: 2 Realizare suprafata de joc

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SUP01T - Realizare suprafata de joc	mp	459.000	318.71	146,286.89
			material:	249.27	114,413.89
			manopera:	37.40	17,167.77
			utilaj:	28.43	13,050.53
			transport:	3.60	1,654.70
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	100.980	27.35	2,761.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	742.20
			utilaj:	20.00	2,019.60
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	1.010	326.00	329.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	329.19
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	9.180	41.65	382.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	382.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	160.650	10.30	1,654.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.30	1,654.70
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	4.590	293.30	1,346.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	293.30	1,346.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	114.750	290.61	33,347.91
			material:	240.64	27,613.62
			manopera:	21.00	2,409.67
			utilaj:	28.97	3,324.62
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	CB03XA - Cofraje din panouri refol.cu placaj de 15CM pt.turn.bet.in cuzineti,fund.pahar,fund.utilaje inc.spri	mp	13.770	62.96	867.00
			material:	24.46	336.86
			manopera:	38.50	530.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.8	RPCB03C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa	M CUB	55.080	755.66	41,621.71
			material:	607.31	33,450.52
			manopera:	22.75	1,253.07
			utilaj:	125.60	6,918.12
			transport:	0.00	0.00
1.8.1	2395 - Vibrator de suprafata	ora	16.524	2.00	33.12
1.9	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile 100X100MM	mp	504.900	28.92	14,599.23
			material:	24.02	12,127.70
			manopera:	4.90	2,471.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.10	CG04A1asim - Pardoseli din gazon sintetic	mp	459.000	107.57	49,376.70
			material:	89.07	40,885.20
			manopera:	17.50	8,032.50
			utilaj:	1.00	459.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
415.75	490.51	114,413.89	17,167.77	13,050.53	1,654.70	146,286.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	386.27	0.00	0.00	386.27
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		114,413.89	17,554.05	13,050.53	1,654.70	146,673.17

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	13,729.67	2,106.49	1,566.06	198.56	17,600.78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		128,143.56	19,660.53	14,616.60	1,853.26	164,273.95

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	7,688.61	1,179.63	877.00	111.20	9,856.44
T4 = T3 + Beneficiu		135,832.17	20,840.16	15,493.59	1,964.45	174,130.38

TOTAL GENERAL (fara TVA)	174,130.38
TVA (19.00%)	33,084.77
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	207,215.16

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
Executant:
Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
Obiectul: 4 Spatii verzi

Proiectant

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	78,082.26
		<i>1 Spatiu verde</i>	78,082.26
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			78,082.26
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 4 Spatii verzi (fara TVA)			78,082.26
TVA (19.00%)			14,835.63
TOTAL 4 Spatii verzi (cu TVA)			92,917.89

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 4 Spatii verzi
 Stadiul fizic: 1 Spatiu verde

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	GAZ001 - Amenajarea spatiului verde	mp	2,130.000	25.71	54,754.58
			material:	3.30	7,037.52
			manopera:	13.25	28,226.24
			utilaj:	8.33	17,734.38
			transport:	0.82	1,756.44
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	213.000	87.35	18,605.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	1,565.55
			utilaj:	80.00	17,040.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	2.130	41.65	88.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	88.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	2.130	326.00	694.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	694.38
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	340.800	5.15	1,756.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	1,756.44
1.5	TSH03A01> - Mobilizarea manuala a terenului pentru priza strat vegetal nivelare si finisare teren mobilizat T, pentru teren mijlociu cu adancimea de 10 C	mp	2,130.000	6.65	14,164.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.65	14,164.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	TSH04A01> - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	mp	2,130.000	3.85	8,200.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.85	8,200.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	IFF13A1-12 - Tavalugitul suprafetei amenajate	HA	0.213	350.00	74.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	350.00	74.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.8	TSH06XA - Semanarea gazonului pe suprafetele orizontale sau in panta sub 30%	100 mp	21.300	524.40	11,169.83
			material:	330.40	7,037.52
			manopera:	194.00	4,132.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	SPVB5910 - Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de sarma in gropi sapate cu diametrul balotului fiind intre 61-80 CM fara legarea coronamentului manual	buc	5.000	771.50	3,857.50
			material:	600.00	3,000.00
			manopera:	171.50	857.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SPVB35A - Plantarea arbustilor foiosi si rasinosi de talie mare si a trandafirilor	buc	17.000	381.85	6,491.45
			material:	350.00	5,950.00
			manopera:	31.85	541.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.12	846.43	15,987.52	29,625.19	17,734.38	1,756.44	65,103.53

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	666.57	0.00	0.00	666.57
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		15,987.52	30,291.76	17,734.38	1,756.44	65,770.10

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	1,918.50	3,635.01	2,128.13	210.77	7,892.41
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		17,906.02	33,926.77	19,862.51	1,967.22	73,662.51

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	1,074.36	2,035.61	1,191.75	118.03	4,419.75
T4 = T3 + Beneficiu		18,980.38	35,962.37	21,054.26	2,085.25	78,082.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)	78,082.26
TVA (19.00%)	14,835.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	92,917.89

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 3 Utilitati

Proiectant

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	69,219.01
		1 Instalatii canalizare	2,994.91
		2 Instalatii apa	4,064.98
		3 Grup sanitar	3,987.30
		4 Cisma	4,503.78
		5 Instalatie de iluminat teren sport	36,756.72
		6 Instalatie iluminat loc de joaca	16,911.32
10	4.1.3	Arhitectura	0.00
11	4.1.4	Instalatii	0.00
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			69,219.01
CAPITOL II			
II. Montaj			
14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
18	4.5	Dotari	47,000.00
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			47,000.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 3 Utilitati (fara TVA)	116,219.01
TVA (19.00%)	22,081.61
TOTAL 3 Utilitati (cu TVA)	138,300.62

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 3 Utilitati
 Stadiul fizic: 1 Instalatii canalizare

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	11.000	45.65	502.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.25	134.75
			utilaj:	33.40	367.40
			transport:	0.00	0.00
2	AcE101A1* - Camin de inspectie modular pentru canalizare exterioara D = 315 mm, compus din baza camin din PE cu doua racorduri D = 110 mm, coloana fara tub telescopic	buc	1.000	773.20	773.20
			material:	741.70	741.70
			manopera:	31.50	31.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	AcD27A1* - Montarea tuburilor Dn=110-125 mm, L=1m din PVC-KG, imbinat prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	m	25.000	46.44	1,160.91
			material:	40.84	1,020.91
			manopera:	5.60	140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.110	715.97	78.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	308.70	33.96
			utilaj:	407.27	44.80
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	9.72	1,762.61	340.21	412.20	0.00	2,515.01

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	7.65	0.00	0.00	7.65
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,762.61	347.86	412.20	0.00	2,522.67

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	211.51	41.74	49.46	0.00	302.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,974.12	389.61	461.66	0.00	2,825.39

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	118.45	23.38	27.70	0.00	169.52

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		2,092.57	412.98	489.36	0.00	2,994.91

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,994.91
TVA (19.00%)	569.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	3,563.95

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 3 Utilitati
 Stadiul fizic: 2 Instalatii apa

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA01A01^ - Teava tip Valrom WaterPro pentru retelele de alimentare cu apa, inclusiv apa potabila, cu instalare in sant deschis, fara pat de nisip, de diametru exterior 25-40 mm	m	40.000	16.66	666.47
			material:	8.24	329.60
			manopera:	7.35	294.00
			utilaj:	1.07	42.87
			transport:	0.00	0.00
2	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	17.600	87.35	1,537.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	129.36
			utilaj:	80.00	1,408.00
			transport:	0.00	0.00
3	RLE2RC15C - Astuparea csantului cu pamant provenit din sapaturi manual in teren normal si grosimea stratului 30 CM	mc	17.600	5.95	104.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.95	104.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.176	715.97	126.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	308.70	54.33
			utilaj:	407.27	71.68
			transport:	0.00	0.00
5	ACD01B01^ - Camin apometru de tip Polyduct RVIZ 80/50, monobloc, tehnica de fabricatie rotoformare, perfect etans , cu diametrul de 540 si inaltimea de 800	buc	1.000	975.80	975.80
			material:	952.00	952.00
			manopera:	23.80	23.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.01	17.32	1,281.60	606.21	1,522.55	0.00	3,410.36

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	13.64	0.00	0.00	13.64
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,281.60	619.85	1,522.55	0.00	3,424.00

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	153.79	74.38	182.71	0.00	410.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,435.39	694.23	1,705.26	0.00	3,834.88

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	86.12	41.65	102.32	0.00	230.09
T4 = T3 + Beneficiu		1,521.52	735.89	1,807.57	0.00	4,064.98

TOTAL GENERAL (fara TVA)					4,064.98	
TVA (19.00%)					772.35	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					4,837.32	

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 3 Utilitati
 Stadiul fizic: 3 Grup sanitar

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ALEIPAVATE - PAVAJ PENTRU ALEI	MP	7.300	196.05	1,431.16
			material:	123.18	899.20
			manopera:	41.21	300.85
			utilaj:	30.01	219.08
			transport:	1.65	12.04
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	1.460	87.35	127.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	10.73
			utilaj:	80.00	116.80
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.022	41.65	0.91
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	0.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.015	326.00	4.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	4.76
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2.336	5.15	12.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	12.04
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.036	293.30	10.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	293.30	10.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	7.300	3.77	27.54
			material:	2.65	19.36
			manopera:	1.12	8.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	1.679	290.61	487.94
			material:	240.64	404.04
			manopera:	21.00	35.26
			utilaj:	28.97	48.65
			transport:	0.00	0.00
1.8	DD01A01 ^ - Pavaje executate la trotuare cu pavele din beton vibropresat, autoblocante, asezate pe un strat de nisip	mp	7.300	104.07	759.73
			material:	65.18	475.80
			manopera:	32.20	235.06
			utilaj:	6.69	48.87
			transport:	0.00	0.00
2	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	5.600	71.85	402.36
			material:	54.87	307.30
			manopera:	16.98	95.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	PLA001 - Placa betonata	mp	7.200	210.19	1,513.39
			material:	153.97	1,108.55
			manopera:	17.06	122.83
			utilaj:	37.52	270.13
			transport:	1.65	11.87
3.1	RCSA08A % - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	1.440	87.35	125.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	10.58
			utilaj:	80.00	115.20
			transport:	0.00	0.00
3.2	TSC35XB8 - Incarcat, transportat, cu incarcator frontal la distde: inarc. front. pneuri 2,60-3,90MC P.c.II, dis.11-20	100 mc	0.014	326.00	4.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	326.00	4.69
			transport:	0.00	0.00
3.3	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.144	41.65	6.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.65	6.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2.304	5.15	11.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	11.87

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.072	293.12	21.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	293.12	21.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.6	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile 100X100MM	mp	7.200	37.86	272.56
			material:	32.96	237.31
			manopera:	4.90	35.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	1.440	290.61	418.48
			material:	240.64	346.52
			manopera:	21.00	30.24
			utilaj:	28.97	41.72
			transport:	0.00	0.00
3.8	RPCB03C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa	M CUB	0.864	755.66	652.89
			material:	607.31	524.71
			manopera:	22.75	19.66
			utilaj:	125.60	108.52
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.63	14.82	2,315.04	518.74	489.21	23.91	3,346.91

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	11.67	0.00	0.00	11.67
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,315.04	530.41	489.21	23.91	3,358.58

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	277.81	63.65	58.71	2.87	403.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,592.85	594.06	547.92	26.78	3,761.61

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	155.57	35.64	32.88	1.61	225.70
T4 = T3 + Beneficiu		2,748.42	629.70	580.79	28.39	3,987.30

TOTAL GENERAL (fara TVA)					3,987.30
TVA (19.00%)					757.59
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					4,744.89

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
Executant:
Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
Obiectul: 3 Utilitati
Stadiul fizic: 4 Cisma

Proiectant

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RPSC11A - Fintini de baut apa,dusuri automate de interventieinlocuirea unei fintini de baut apa cu picior/pere	buc	1.000	3,790.44	3,790.44		
			material:	3,649.39	3,649.39		
			manopera:	141.05	141.05		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	1.000	46.20	46.20		
1.2	4203183 - Ventil sc pentru cada+pplin ies vert boira DN 11/2 cod M410	buc	1.000	37.16	37.16		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03		4.03	3,649.39	141.05	0.00	0.00	3,790.44
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			3,649.39	144.22	0.00	0.00	3,793.62
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		12.0000 %	437.93	17.31	0.00	0.00	455.23
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			4,087.32	161.53	0.00	0.00	4,248.85
Beneficiu							
Profit		6.0000 %	245.24	9.69	0.00	0.00	254.93
T4 = T3 + Beneficiu			4,332.56	171.22	0.00	0.00	4,503.78
TOTAL GENERAL (fara TVA)						4,503.78	
TVA (19.00%)						855.72	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						5,359.50	

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 3 Utilitati
 Stadiul fizic: 5 Instalatie de iluminat teren sport

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	30.000	67.35	2,020.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	220.50
			utilaj:	60.00	1,800.00
			transport:	0.00	0.00
2	RLE2RC15C - Astuparea csantului cu pamant provenit din sapaturi manual in teren normal si grosimea stratului 30 CM	mc	30.000	5.95	178.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.95	178.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.300	715.97	214.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	308.70	92.61
			utilaj:	407.27	122.18
			transport:	0.00	0.00
4	EC04XB - Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa 1,01-2,00 Kg/M	m	136.000	28.53	3,879.97
			material:	11.03	1,499.97
			manopera:	17.50	2,380.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	EC04B02> - Cablu energie tras prin tub protector de metal CYYF 3X1,5 mmp	m	80.000	6.55	523.84
			material:	3.05	243.84
			manopera:	3.50	280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	675453 - Folie avertizare	ml	90.000	0.60	54.00
7	EF03A1 - Tablou electric panou gata echipat	buc	1.000	2,322.08	2,322.08
			material:	2,015.48	2,015.48
			manopera:	306.60	306.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.0	674522 - Tablou electric complet echipat	buc	1.000	2,000.00	2,000.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	EE11A1 asim - Montare lampa led cu consola metalica prevazuta cu sisteme de fixare pe stalp	buc	16.000	695.42	11,126.68
			material:	677.57	10,841.08
			manopera:	17.85	285.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.0	876353 - Lampa led 50w	buc	16.000	600.00	9,600.00
8.0	867543 - Consola metalica cu sisteme de fixare	buc	16.000	77.34	1,237.43
9	W2E14A# - Montare tablou de distributie sau derivatie capsulat tablou de distributie capsulat montat pe zid de caramida;	buc	8.000	253.35	2,026.80
			material:	225.00	1,800.00
			manopera:	28.35	226.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W1P01B01> - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice, la constructii	buc	2.000	64.49	128.98
			material:	1.49	2.98
			manopera:	63.00	126.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	EB02A01> - Conducta otel pentru legare la pamant sau nul a aparatelor electrice din banda otel laminata, de dimensiuni 40x4 mm	m	76.000	44.70	3,397.41
			material:	20.55	1,562.01
			manopera:	24.15	1,835.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	W2I05C# - Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren foarte tare.	m	32.000	123.91	3,964.97
			material:	76.24	2,439.70
			manopera:	46.20	1,478.40
			utilaj:	1.46	46.88
			transport:	0.00	0.00
13	EG10B01> - Piesa de separatie pentru masuratori	buc	2.000	81.38	162.76
			material:	33.08	66.16
			manopera:	48.30	96.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	EF07D# - Legatura electrica 3,01-5,00 M intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate in tablouri, PA	buc	20.000	39.25	785.00
			material:	26.65	533.00
			manopera:	12.60	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	4827061 - Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3X2,5 mmp	m	82.000	6.50	533.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.45	221.69	21,058.20	7,759.01	1,969.06	0.00	30,786.27

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	174.58	0.00	0.00	174.58
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		21,058.20	7,933.59	1,969.06	0.00	30,960.85

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	2,526.98	952.03	236.29	0.00	3,715.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		23,585.18	8,885.62	2,205.35	0.00	34,676.15

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	1,415.11	533.14	132.32	0.00	2,080.57
T4 = T3 + Beneficiu		25,000.29	9,418.76	2,337.67	0.00	36,756.72

TOTAL GENERAL (fara TVA)					36,756.72	
TVA (19.00%)					6,983.78	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					43,740.49	

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1
 Obiectul: 3 Utilitati
 Stadiul fizic: 6 Instalatie iluminat loc de joaca

Proiectant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC04XB - Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa 1,01-2,00 Kg/M	m	100.000	33.24	3,323.54
			material:	15.74	1,573.54
			manopera:	17.50	1,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EF03A1 - Tablou electric panou gata echipat	buc	1.000	2,322.08	2,322.08
			material:	2,015.48	2,015.48
			manopera:	306.60	306.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.0	674522 - <i>Tablou electric complet echipat</i>	<i>buc</i>	<i>1.000</i>	<i>2,000.00</i>	<i>2,000.00</i>
3	W1P01B01> - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice, la constructii	buc	3.000	64.49	193.47
			material:	1.49	4.47
			manopera:	63.00	189.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	EB02A01> - Conducta otel pentru legare la pamant sau nul a aparatelor electrice din banda otel laminata, de dimensiuni 40x4 mm	m	100.000	44.70	4,470.27
			material:	20.55	2,055.27
			manopera:	24.15	2,415.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	EB08B1 - Conducta de otel, pentru legarea la pamint sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind banda de otel, laminate la cald, de 25x4 mm	m	10.000	33.07	330.72
			material:	8.92	89.22
			manopera:	24.15	241.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	W2I05C# - Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren foarte tare.	m	16.000	123.91	1,982.49
			material:	76.24	1,219.85
			manopera:	46.20	739.20
			utilaj:	1.46	23.44
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EG10B01> - Piesa de separatie pentru masuratori	buc	2.000	81.38	162.76
			material:	33.08	66.16
			manopera:	48.30	96.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EF07D# - Legatura electrica	buc	20.000	12.60	252.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.60	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	30.000	27.35	820.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.35	220.50
			utilaj:	20.00	600.00
			transport:	0.00	0.00
10	TSD02A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	100 mc	0.300	100.94	30.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	100.94	30.28
			transport:	0.00	0.00
11	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.300	715.97	214.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	308.70	92.61
			utilaj:	407.27	122.18
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.29	180.09	7,023.98	6,303.01	775.90	0.00	14,102.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	141.82	0.00	0.00	141.82
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		7,023.98	6,444.83	775.90	0.00	14,244.71

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	842.88	773.38	93.11	0.00	1,709.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		7,866.86	7,218.21	869.01	0.00	15,954.08

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	472.01	433.09	52.14	0.00	957.24
T4 = T3 + Beneficiu		8,338.87	7,651.30	921.15	0.00	16,911.32

TOTAL GENERAL (fara TVA)	16,911.32
TVA (19.00%)	3,213.15
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	20,124.47

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
 Executant:
 Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
 Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1

Proiectant

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014055 - Gazon artificial, din poliester, cu inaltimea firului de 20 mm	mp	481.950	56.85	27,398.86	Depozit	0.000
2	100014057 - Banda montaj din poliester	m	247.860	0.90	223.07	Depozit	0.000
3	100014409 - Adeziv epoxydic bicomponent	kg	99.144	6.00	594.86	Depozit	0.000
4	100014429 - Nisip pentru rosturi 0-2 mm	mc	0.584	200.00	116.80	Depozit	0.790
5	123345 - Granula din cauciuc	kg	3,300.000	1.83	6,039.00	Depozit	0.000
6	2000535 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=12MM	kg	40.950	7.00	286.65	Depozit	0.040
7	20010013 - Material marunt	%			692.36	Depozit	0.000
8	20012270 - Tabla pentru constructii mecanice OL 37 de 10 MM	kg	288.000	9.00	2,592.00	Depozit	0.290
9	2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	buc	42.460	298.00	12,653.08	Depozit	2.850
10	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	322.626	0.90	290.36	Depozit	0.330
11	210027A - Ciment II a 32,5 (PA 35) saci	kg	57.336	0.90	51.60	Depozit	0.000
12	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	19.112	0.60	11.47	Depozit	0.020
13	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	92.791	580.00	53,818.78	Depozit	232.910
14	210793127983 - Granula EPDM	kg	45.000	18.00	810.00	Depozit	0.000
15	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.949	200.00	189.78	Depozit	1.280
16	2200525 - Margaritar 4-8	mc	9.874	200.00	1,974.88	Depozit	13.330
17	2200898 - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	9,180.000	1.38	12,668.40	Depozit	9.270
18	2201658 - Piatra/balast pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	42.577	169.00	7,195.48	Depozit	63.870
19	2201672 - Piatra/balast pentru drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	255.671	169.00	43,208.34	Depozit	383.510
20	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 500X150X100 B2 S 1139	m	317.882	30.00	9,536.44	Depozit	10.490
21	2904834 - Dulap rasinos tivit cls B GR=48MM L=4,00M s942	mc	0.024	2,000.00	48.00	Depozit	0.010
22	2960486 - Scindura de rasinoase	mc	0.048	2,000.00	96.39	Depozit	0.040
23	2960539 - Lemn rotund de rasinoase	mc	0.007	1,140.00	7.85	Depozit	0.010
24	2960723 - Panou de cofraj cu placaj de 15 MM	mp	1.239	150.00	185.90	Depozit	0.030
25	3064291 - Material marunt	%			149.27	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671	kg	0.600	24.30	14.58	Depozit	0.000
27	3505920 - Teava nefiletata de otel zincat D2 1/2	m	48.960	68.00	3,329.28	Depozit	0.000
28	3701265 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	8.100	8.90	72.09	Depozit	0.010
29	3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	221.056	15.00	3,315.84	Depozit	0.220
30	3701413 - Banda otel 40X4 zn	kg	12.000	13.00	156.00	Depozit	0.020
31	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	7.344	9.50	69.77	Depozit	0.010
32	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	7.856	12.00	94.27	Depozit	0.010
33	3805865 - Sarma zincata moale D = 2 MM ol 37	kg	135.000	12.00	1,620.00	Depozit	0.140
34	4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	1.000	46.20	46.20	Depozit	0.000
35	4203183 - Ventil sc pentru cada+pplin ies vert boira DN 11/2 cod M410	buc	1.000	37.16	37.16	Depozit	0.000
36	42041471 - Cismea	buc	1.000	3,000.00	3,000.00	Depozit	0.020
37	4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	1.000	11.90	11.90	Depozit	0.000
38	4535321 - Arbore	buc	5.000	600.00	3,000.00	Depozit	0.000
39	4801892 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778	m	81.599	2.98	243.17	Depozit	0.010
40	4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778	m	138.720	6.00	832.32	Depozit	0.070
41	4802626 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	102.000	9.98	1,017.96	Depozit	0.060
42	4827061 - Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3X2,5 mmp	m	82.000	6.50	533.00	Depozit	0.080
43	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	2.000	2.30	4.60	Depozit	0.000
44	500003231 - Garnitura de cauciuc D= 315mm	buc	1.000	30.00	30.00	Depozit	0.000
45	500003236 - Baza camin PP D 315mm Tip I intrare/1 iesire D110mm	buc	1.000	500.00	500.00	Depozit	0.000
46	500003323 - Coloana corugata camin D315mm H = 1250mm (fara mufa)	buc	1.020	200.00	204.00	Depozit	0.000
47	500003767 - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=3.0m	m	25.500	40.04	1,020.91	Depozit	0.030
48	532344 - Liant incolor	kg	330.000	26.00	8,580.00	Depozit	0.000
49	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	186.000	0.64	118.95	Depozit	0.000
50	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	8.000	2.25	18.00	Depozit	0.000
51	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	186.000	0.33	61.22	Depozit	0.000
52	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	8.000	1.06	8.48	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.086	15.90	1.37	Depozit	0.000
54	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	1.860	20.00	37.20	Depozit	0.000
55	600003741 - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu SDR17, PN10, cu diametrul exterior 32 mm, cu grosimea peretelui (fara a fi inclus stratul protector) de 2,0 mm, grosimea minima a stratului de protectie de 0,6 mm, greutatea totala de 0,261 kg	m	40.000	8.00	320.00	Depozit	0.010
56	600012357 - Camin hidrofor Polyduct, monobloc, tehnica de fabricatie rotoformare, perfect etans , cu diametrul de 540 si inaltimea de 800	um	1.000	952.00	952.00	Depozit	0.000
57	6100929 - Grund anticoroziv	kg	36.225	25.74	932.43	Depozit	0.040
58	6103922 - Vopsea poliuretanica	kg	36.225	60.00	2,173.50	Depozit	0.040
59	6109444 - Diluant	kg	11.592	12.00	139.10	Depozit	0.010
60	6200507 - Vaseline tehnica	kg	0.110	70.00	7.70	Depozit	0.000
61	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	34.546	2.16	74.51	Depozit	34.550
62	6301822 - Stilp metalic h=5m, diam. 90x4mm pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	ml	225.000	68.00	15,300.00	Depozit	0.220
63	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	8.000	0.78	6.24	Depozit	0.000
64	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	5.700	1.14	6.50	Depozit	0.000
65	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	4.000	0.17	0.67	Depozit	0.000
66	674522 - Tablou electric complet echipat	buc	2.000	2,000.00	4,000.00	Depozit	0.000
67	675453 - Folie avertizare	ml	190.000	0.60	114.00	Depozit	0.000
68	67677311 - Arbust	buc	17.000	350.00	5,950.00	Depozit	0.000
69	7306661 - Bumbac de sters	kg	2.898	6.00	17.39	Depozit	0.000
70	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.060	7.00	0.42	Depozit	0.000
71	7312440 - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	4.000	31.52	126.08	Depozit	0.020
72	7315789 - Decofrol	kg	1.652	13.17	21.77	Depozit	0.000
73	7334840 - Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96	kg	0.300	31.00	9.30	Depozit	0.000
74	7346788 - Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B	buc	186.000	0.43	79.74	Depozit	0.010
75	7348840 - Tablou de distributie	buc	8.000	180.00	1,440.00	Depozit	0.110
76	7360708 - Material marunt (materiale de asamblare)	%			24.95	Depozit	0.000
77	7362225 - Seminte de plante pentru gazon	kg	119.280	59.00	7,037.52	Depozit	0.120
78	746375 - Teava diam. 25mm	ml	793.800	9.10	7,223.58	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
79	746575 - Plasa gard 1.7 *2.5 mm	mp	382.500	21.00	8,032.50	Depozit	0.000
80	765365 - Pavele prefabricate din beton vibropresat	mp	233.600	55.00	12,848.00	Depozit	0.000
81	765622 - Teava diam. 90x4mm	ml	20.250	68.00	1,377.00	Depozit	0.000
82	7801046 - Material marunt	%			149.27	Depozit	0.000
83	7815040 - Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza	%			174.26	Depozit	0.000
84	786573 - Liant colorat	kg	375.000	29.00	10,875.00	Depozit	0.000
85	8000277 - Material marunt	%			560.68	Depozit	0.000
86	8000452 - Cablu de otel zn	m	22.500	2.00	45.00	Depozit	0.010
87	8001525@ - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp	mp	391.272	2.60	1,017.31	Depozit	0.120
88	867543 - Consola metalica cu sisteme de fixare	buc	16.000	77.34	1,237.43	Depozit	0.000
89	873857 - Siguranta automata faza-nul 16 A	buc	8.000	45.00	360.00	Depozit	0.000
90	876353 - Lampa led 50w	buc	16.000	600.00	9,600.00	Depozit	0.000
91	876567 - Capac din plastic	buc	45.000	9.60	432.00	Depozit	0.000
92	877675 - Tub protectie riflat 40 mm	m	236.000	4.80	1,132.80	Depozit	0.000
93	976572 - plasa protectie poliamida cu accesorii de fixare si ranforsare	mp	450.000	8.00	3,600.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					306,216.53	Greutate	754.99

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
Executant:
Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1

Proiectant

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	54.864	35.00	1,920.25	100.00
2	13400 - Dulgher	13.770	35.00	481.95	100.00
3	13410 - Dulgher constructii	1.272	35.00	44.52	100.00
4	13430 - Dulgher poduri	0.480	35.00	16.80	100.00
5	14100 - Electrician	8.092	35.00	283.22	100.00
6	14140 - Electrician cabluri subterane	6.480	35.00	226.80	100.00
7	14160 - Electrician linii electrice aeriene	63.360	35.00	2,217.60	100.00
8	14180 - Electrician post trafo	9.000	35.00	315.00	100.00
9	15000 - Fierar beton	85.544	35.00	2,994.04	100.00
10	15130 - Finisor de terasamente	173.213	35.00	6,062.47	100.00
11	17110 - Instalator alimentare cu apa	8.400	35.00	294.00	100.00
12	17120 - Instalator de apa si canalizare	4.520	35.00	158.20	100.00
13	17130 - Instalator electrician	295.820	35.00	10,353.70	100.00
14	18111 - Lacatus constructii metalice	117.400	35.00	4,109.00	100.00
15	19700 - Montator	229.500	35.00	8,032.50	100.00
16	20300 - Muncitor calificat	4.030	35.00	141.05	100.00
17	20600 - Muncitor de deservire	164.616	35.00	5,761.56	100.00
18	20640 - Muncitor deservire constructii masini	7.687	35.00	269.03	100.00
19	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	459.161	35.00	16,070.64	100.00
20	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	127.800	35.00	4,473.00	100.00
21	21100 - Muncitor necalificat	1.377	35.00	48.20	100.00
22	21200 - Muncitor peisagist	36.270	35.00	1,269.45	100.00
23	24100 - Pavator	287.530	35.00	10,063.53	100.00
24	24200 - Peisagist	629.266	35.00	22,024.31	100.00
25	26100 - Sapator	105.559	35.00	3,694.58	100.00
26	27100 - Sudor	91.350	35.00	3,197.25	100.00
27	27110 - Sudor electric	3.720	35.00	130.20	100.00
28	31110 - Zugrav vopsitor	30.429	35.00	1,065.02	100.00
Ore Manopera		3,020.510	TOTAL	105,717.87	

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
Executant:
Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1

Proiectant

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	100014010 - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	45.900	10.00	459.00
2	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	9.000	15.00	135.00
3	1872 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	6.775	200.00	1,355.05
4	1996 - Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	7.008	80.03	560.83
5	2039 - Malaxor pt.mortar 125-150 L	22.500	35.00	787.50
6	2123 - Placa vibratoare pentru compactoare	30.368	30.30	920.16
7	2395 - Vibrator de suprafata	17.201	2.00	34.47
8	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	14.490	28.00	405.72
9	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	1.600	26.79	42.87
10	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	1.920	36.62	70.32
11	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	14.334	500.00	7,167.00
12	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	148.367	200.00	29,673.40
13	3546 - Autogreder pina la 175cp	8.809	200.00	1,761.80
14	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.327	92.61	30.28
15	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	10.600	2.88	30.55
16	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	54.112	74.44	4,027.96
17	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	9.206	39.20	360.84
18	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.090	6.04	0.54
19	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	3.894	91.20	355.09
20	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	28.032	0.53	14.79
TOTAL Utilaje				48,193.18

Beneficiar: Orasul Boldesti-Scaeni
Executant:
Proiectant: SC Lavitex Prod SRL
Obiectivul: Amenajare loc de joaca strada Colinei - Scenariul 1

Proiectant

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	20019331 - Diferenta de pret pt.transportul auto al materialelor	150.000	1.000	0.020	1.00	150.00
2	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	477.570	5.000	0.120	1.03	2,461.33
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	186.750	10.000	0.250	1.03	1,923.52
TOTAL Transport						4,534.85