

Beneficiar: Orașul Boldești Scăeni
 Executant:
 Proiectant: PANGEA CIVIL ENGINEERS S.R.L.
 Obiectivul: INSTITUIREA RESTRICȚIILOR DE CIRCULAȚIE PENTRU AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 TONE PE DJ 250 ȘI DC 59 PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		20,000.00	3,800.00	23,800.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	92,437.05	17,563.04	110,000.09
4.1.1	1 Indicatoare rutiere	92,437.05	17,563.04	110,000.09
	1 Indicatoare rutiere	92,437.05	17,563.04	110,000.09
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		92,437.05	17,563.04	110,000.09

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL INSTITUIREA RESTRICȚIILOR DE CIRCULAȚIE PENTRU AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 TONE PE DJ 250 ȘI DC 59 PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI		112,437.05	21,363.04	133,800.09
TOTAL Constructii+Montaj		92,437.05	17,563.04	110,000.09

Proiectant

Liviu
Stefan
Balajel

Digitally signed
by Liviu Stefan
Balajel
Date:
2025.03.27
15:20:21 +02'00'

Beneficiar: Orașul Boldești Scăeni

Executant:

Proiectant: PANGEA CIVIL ENGINEERS S.R.L.

Obiectivul: INSTITUIREA RESTRICȚIILOR DE CIRCULAȚIE PENTRU AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 TONE PE DJ 250 ȘI DC 59 PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	20,000.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	20,000.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	92,437.05	92,437.05
6.1	4.1	Constructii si instalatii	92,437.05	92,437.05
		1 Indicatoare rutiere	92,437.05	92,437.05
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	112,437.05	92,437.05
TVA (19.00%)	21,363.04	17,563.04
TOTAL (cu TVA)	133,800.09	110,000.09

Proiectant

**Liviu
Stefan
Balajel**

Digitally signed
by Liviu Stefan
Balajel
Date:
2025.03.27
15:20:39 +02'00'

Ofertant

Beneficiar: Orașul Boldești Scăeni
 Executant:
 Proiectant: PANGEA CIVIL ENGINEERS S.R.L.
 Obiectivul: INSTITUIREA RESTRICȚIILOR DE CIRCULAȚIE PENTRU AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 TONE PE DJ 250 ȘI DC 59 PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI
 Obiectul: 1 Indicatoare rutiere



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	92,437.05
		1 Indicatoare rutiere	92,437.05
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			92,437.05
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Indicatoare rutiere (fara TVA)			92,437.05
TVA (19.00%)			17,563.04
TOTAL 1 Indicatoare rutiere (cu TVA)			110,000.09

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Proiectant

Ofertant

Liviu
Stefan
Balajel

Digitally signed
by Liviu Stefan
Balajel
Date: 2025.03.27
15:20:57 +02'00'

Beneficiar: Oraşul Boldeşti Scăeni
 Executant:
 Proiectant: PANGEA CIVIL ENGINEERS S.R.L.
 Obiectivul: INSTITUIREA RESTRICȚIILOR DE CIRCULAȚIE PENTRU
 AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA MAXIMĂ
 AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 TONE PE DJ 250 ȘI DC 59 PE RAZA
 ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI
 Obiectul: 1 Indicatoare rutiere
 Stadiul fizic: 1 Indicatoare rutiere

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC-I02.2N - Indicatoare rutiere circulare normale cu folie clasa C2	buc	8.000	554.71	4,437.65
			material:	483.94	3,871.55
			manopera:	68.53	548.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.24	17.90
1.1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	8.000	266.83	2,134.64
			material:	221.10	1,768.80
			manopera:	45.73	365.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	0.800	363.00	290.40
1.1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	8.000	184.80	1,478.40
1.2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	8.000	285.64	2,285.11
			material:	262.84	2,102.75
			manopera:	22.79	182.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2.0	9999998985229 - Indicatoare rutiere circulare, normale, D=600mm, cu folie de clasa 2	buc	8.000	250.00	2,000.00
1.3	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	1.920	8.96	17.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	17.20
1.4	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	0.048	14.64	0.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.64	0.70

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2	SC-I02.3M - Indicatoare rutiere patrute si rombice, cu folie clasa C2	buc	8.000	554.71	4,437.65
			material:	483.94	3,871.55
			manopera:	68.53	548.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.24	17.90
2.1	DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	8.000	266.83	2,134.64
			material:	221.10	1,768.80
			manopera:	45.73	365.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	0.800	363.00	290.40
2.1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	8.000	184.80	1,478.40
2.2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	8.000	285.64	2,285.11
			material:	262.84	2,102.75
			manopera:	22.79	182.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.2.0	9000003 - Indicatoare patrute si rombice cu folie de clasa C2	buc	8.000	250.00	2,000.00
2.3	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	1.920	8.96	17.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	17.20
2.4	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	0.048	14.64	0.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.64	0.70
3	SC-I02.5 - Indicatoare rutiere de orientare de dimensiuni foarte mari cu folie clasa C2	buc	16.000	4,442.93	71,086.87
			material:	4,311.47	68,983.45
			manopera:	125.65	2,010.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.81	92.97
3.1	DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	32.000	266.83	8,538.58
			material:	221.10	7,075.20
			manopera:	45.73	1,463.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	3.200	363.00	1,161.60
3.1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	32.000	184.80	5,913.60

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	DF19B1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : doi stalpi gata plantati;	buc	16.000	3,903.46	62,455.33
			material:	3,869.27	61,908.25
			manopera:	34.19	547.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.2.0	9000005 - Indicatoare de circulatie de orientare de dimensiuni foarte mari cu folie de clasa C2	buc	16.000	3,850.00	61,600.00
3.3	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	3.840	8.96	34.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	34.40
3.4	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 30 km.	tona	4.000	14.64	58.57
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.64	58.57

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
16.40	73.76	76,726.54	3,106.86	0.00	128.77	79,962.18

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	69.90	0.00	0.00	69.90
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		76,726.54	3,176.76	0.00	128.77	80,032.08

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,672.65	317.68	0.00	12.88	8,003.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		84,399.20	3,494.44	0.00	141.65	88,035.29

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	4,219.96	174.72	0.00	7.08	4,401.76
T4 = T3 + Beneficiu		88,619.16	3,669.16	0.00	148.73	92,437.05

TOTAL GENERAL (fara TVA)	92,437.05
TVA (19.00%)	17,563.04
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	110,000.09

Proiectant

Ofertant

Liviu
Stefan
Balajel

Digitally signed
by Liviu Stefan
Balajel
Date: 2025.03.27
15:21:18 +02'00'