

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 166

din 16.04.2019

Privind: Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de *Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila*.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Tehnice, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă fundamentarea tarifelor utilizate de *Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila*, conform *anexei nr.1*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă tarifele și taxele utilizate de *Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila* pentru Serviciul de întreținere parcuri și incinte, conform *anexei nr.2*, parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Se aprobă tarifele și taxele utilizate de **Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila**, conform **anexei nr.3**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 84/19.02.2018, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 350/18.07.2018, H.C.L.M. Brăila nr. 409/30.08.2018 și H.C.L.M. Brăila nr. 745/20.12.2018, își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DUMITRU FLORIN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION



Anexa nr. 1 la H.C.L.M. 166/16.04.2019

FUNDAMENTAREA PRETURILOR SI TARIFELOR

TARIF MANOPERA

SCARIFICARE MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"

SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DA03A1

Cuprinde:

scarificarea propriu-zisa, pe adincimea necesara si cel putin 5 cm ;

adunarea materialului in gramezi.

Se masoara la metru cub impietruire de scarificat inainte de scarificare

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	3,47 ore x 60 min = 208,20 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	208,20 min x 0,33 lei/min = 67,86 lei	67,86
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1,53
TOTAL MANOPERA (I+II)		69,39
TOTAL TARIF		69,39



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
ACOPERIREA CU CARTON BITUMINAT A ROSTURILOR FUNDATIEI DIN BETON
DE CIMENT SAU MACADAM CIMENTAT, IN VEDEREA ASTERNERII UNEI MIXTURI
ASFALTICE, AMORSAREA FACINDU-SE CU EMULSIE CATIONICA
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DA17C1

Cuprinde:

curatirea suprafetei de acoperit

amorsarea suprafetei pe cite 0,20 m de fiecare parte a rostului

taierea cartonului in fisii de 0,4 m si aplicarea lui pe suprafata amorsata

Se masoara la metru patrat suprafata acoperita cu carton bituminat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati)	
	0,080 ore x 60 min = 4,80 min	
	15225 lei : 167 ore : 60 min = 1,52 lei/min	
	4,80 min x 1,52 lei/min = 7,29 lei	7,29
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,16
	TOTAL MANOPERA (I+II)	7,46
	TOTAL TARIF	7,46



Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
STRAT ANTICONTAMINATOR DIN MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT
SINTETIC ASTERNUT PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DA19A1**

Cuprinde:

intinderea materialului textil filtrant cu petreceri de 10 cm la rosturi intre fisii

Se masoara la metru patrat strat anticontaminator executat

Nr crt	Specificatie								Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor calificat, 1 muncitor necalificat)								
	0,032 ore	x	60 min	=	1,92 min				
	8341 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,83 lei/min		
	1,92 min	x	0,83 lei/min	=	1,60 lei				1,60
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%								0,04
TOTAL MANOPERA (I+II)									1,63
TOTAL TARIF									1,63

Director LOCAL MUNICIPAL
Munteanu Dumitru
SEVICIUL DE UTILITATE
PUBLICA
DE ADMINISTRARE
SI GOSPODARIRE
LOCALA
BRAILA
2

Director tehnic
Barbu Mariara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
INCHIDEREA SUPRAFETELOR IMBACAMINTILOR ASFALTICE PRIN BADIJONARE
CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DB22B1**

Cuprinde:

intinderea emulsiei cationice diluate
raspandirea de nisip de concasaj sau nisip natural

Se masoara la 100 de metri patrati

Nr crt	Specificatie	Val. lei/100 mp
I	Manopera (1 muncitor calificat)	
	4,500 ore x 60 min = 270,00 min	
	5075 lei : 167 ore : 60 min = 0,51 lei/min	
	270,00 min x 0,51 lei/min = 136,75 lei	136,75
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	3,08
	TOTAL MANOPERA (I+II)	139,83
	TOTAL TARIF	139,83



Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
MONTAREA INDICATOARELOR PENTRU CIRCULATIA RUTIERA DIN TABLA DE
OTEL SAU ALUMINIU, PE UN STILP, GATA PLANTAT
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DF19A1**

Cuprinde:

manipularea indicatoarelor si dispozitivelor de prindere in cadrul zonei de lucru
desfacerea suruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stilp, stringerea
ungerea suruburilor

Se masoara la bucata de indicator

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ buc
I	Manopera (1 muncitor calificat, 1 muncitor necalificat)	
	0,440 ore x 60 min = 26,40 min	
	8341 lei : 167 ore : 60 min = 0,83 lei/min	
	26,40 min x 0,83 lei/min = 21,98 lei	21,98
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,49
TOTAL MANOPERA (I+II)		22,47
TOTAL TARIF		22,47

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
MONTAREA INDICATOARELOR PENTRU CIRCULATIA RUTIERA DIN TABLA DE
OTEL SAU ALUMINIU, PE DOI STILPI, GATA PLANTATI
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DF19B1

Cuprinde:

manipularea indicatoarelor si dispozitivelor de prindere in cadrul zonei de lucru
desfacerea suruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stilp, stringerea
ungerea suruburilor

Se masoara la bucata de indicator

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ buc
I	Manopera (1 muncitor calificat, 1 muncitor necalificat)	
	0,660 ore x 60 min = 39,60 min	
	8341 lei : 167 ore : 60 min = 0,83 lei/min	
	39,60 min x 0,83 lei/min = 32,96 lei	32,96
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,74
	TOTAL MANOPERA (I+II)	33,71
	TOTAL TARIF	33,71



Director
Munteanu Dumitru
Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
MONTAREA IN LOCALITATI A INDICATOARELOR DIN TABLA DE OTEL SAU
ALUMINIU PENTRU CIRCULATIA RUTIERA PE STILPI SPECIALI PENTRU
INDICATOARE , EXISTENTI
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DF20A1

Cuprinde:
montarea indicatoarelor pe stilpi

Se masoara la bucata de indicator

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ buc
I	Manopera (2 muncitori calificati)	
	0,286 ore x 60 min = 17,16 min	
	10150 lei : 167 ore : 60 min = 1,01 lei/min	
	17,16 min x 1,01 lei/min = 17,38 lei	17,38
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,39
	TOTAL MANOPERA (I+II)	17,77
	TOTAL TARIF	17,77

Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
MONTAREA IN LOCALITATI A INDICATOARELOR DIN TABLA DE OTEL SAU
ALUMINIU PENTRU CIRCULATIA RUTIERA PE STILPI TIP IDEB,ITB
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DF20B1**

Cuprinde:
confectionarea colierelor de prindere
montarea indicatorilor pe stalpi
Se masoara la bucata de indicator

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ buc
I	Manopera (2 muncitori calificati)	
	1,320 ore x 60 min = 79,20 min	
	10150 lei : 167 ore : 60 min = 1,01 lei/min	
	79,20 min x 1,01 lei/min = 80,23 lei	80,23
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1,81
	TOTAL MANOPERA (I+II)	82,03
	TOTAL TARIF	82,03

Director
Munteanu Dumitru



Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea



Director tehnic
Barbu Marioga



Director economic-administrativ
Stanciu Mariana



Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA



TARIF MANOPERA

DEPLANTAREA (SCOATEREA)STILPILOR PENTRU SEMAFOARE

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DF22B1**

Cuprinde:

spargerea betonului in fundatia stilpului

scoaterea stalpului

umplerea gropii cu pamant si baterea cu maiul de mina

Nu cuprinde desfacerea si refacerea pavajului

Se masoara la bucata

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ buc
I	Manopera (2 muncitori calificati,1 muncitor necalificat)	
	0,662 ore x 60 min = 39,72 min	
	13416 lei : 167 ore : 60 min = 1,34 lei/min	
	39,72 min x 1,34 lei/min = 53,18 lei	53,18
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1,20
TOTAL MANOPERA (I+II)		54,38
TOTAL TARIF		54,38

Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Mariodara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii,aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE
BETON
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DG03A1**

Cuprinde:
desfacerea trotuarului
curatirea, sortarea si depozitarea materialului utilizabil
aplanarea pe zona a materialelor neutilizabile

Se masoara la metru patrat de trotuar desfacut

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	0,310 ore x 60 min = 18,60 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	18,60 min x 0,33 lei/min = 6,06 lei	6,06
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,14
	TOTAL MANOPERA (I+II)	6,20
	TOTAL TARIF	6,20

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
SPARGEREA SI DESFACEREA BETONULUI DE CIMENT PE SUPRAFETELE
LIMITATE, PENTRU POZAREA CABLURILOR, CONDUCTELOR, PODETELOR SI
GURILOR DE SCURGERE EXECUTATE IN IMBRACAMINTEA CAROSABILA
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DG06A1**

Cuprinde:

spargerea betonului cu ciocanul pneumatic
dislocarea blocurilor rezultate si stringerea moluzului in gramezi

Se masoara la metru cub inainte de desfacere

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	4,230 ore x 60 min = 253,80 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	253,80 min x 0,33 lei/min = 82,73 lei	82,73
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1,86
	TOTAL MANOPERA (I+II)	84,59
	TOTAL TARIF	84,59

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
SPARGEREA SI DESFACEREA BETONULUI DE CIMENT PE SUPRAFETELE
LIMITATE, PENTRU POZAREA CABLURILOR, CONDUCTELOR, PODETELOR SI
GURILOR DE SCURGERE EXECUTATE IN ALEI, TROTUARE SAU FUNDATII DE
DRUMURI

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DG06B1**

Cuprinde:

spargerea betonului cu ciocanul pneumatic

dislocarea blocurilor rezultate si stringerea moluzului in gramezi

Se masoara la metru cub inainte de desfacere

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	3,380 ore x 60 min = 202,80 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	202,80 min x 0,33 lei/min = 66,10 lei	66,10
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1,49
TOTAL MANOPERA (I+II)		67,59
TOTAL TARIF		67,59



Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
ASTERNEREA MATERIALELOR PIETROASE DE INTRETINERE, INCLUSIV
CILINDRAREA, CU AUTOGREDER
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DH04A1**

Cuprinde:

curatirea de murdarie si noroi a gramezilor de material pietros, evacuarea si aplanarea
aducerea materialelor pietroase de intretinere de pe acostamnet pe partea carosabila,
inclusiv reprofilarea impietruirii
cilindrarea impietruirii, inclusiv corectarea suprafetei inainte si in urma ruloului compresor cu
materialul adus de pe acostament, concomitent cu stropirea cu apa

Se masoara la metru cub de material asternut si necompactat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mc
I	Manopera (1 muncitori calificat)	
	0,560 ore x 60 min = 33,60 min	
	5075 lei : 167 ore : 60 min = 0,51 lei/min	
	33,60 min x 0,51 lei/min = 17,02 lei	17,02
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,38
	TOTAL MANOPERA (I+II)	17,40
	TOTAL TARIF	17,40

Director
Munteanu Dumitruza



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE, LA IMPIETRUIRI DIN MACADAM

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DH05A1**

Cuprinde:

scarificarea gropilor cu tirnacopul

separarea la furca si grebla a materialului scarificat si indepartarea pe zona a celui inutilizabil

asternerea in gropi a materialului rezultat din scarificare si a materialelor noi aduse din gramezi existente pe acostamente

baterea cu maiul, inclusiv asternerea materialului de impanare si a nisipului de protectie

Se masoara la metru patrat de suprafata reparata efectiv

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor calificat)	
	0,750 ore x 60 min = 45,00 min	
	5075 lei : 167 ore : 60 min = 0,51 lei/min	
	45,00 min x 0,51 lei/min = 22,79 lei	22,79
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,51
	TOTAL MANOPERA (I+II)	23,30
	TOTAL TARIF	23,30



Director
Munteanu Dumitru
Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
CURATIREA PRIN SPALARE A STILPILOR DIN MATERIALE PLASTIC PENTRU
DIRIJAREA CIRCULATIEI
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DH25A1 [1]**

Cuprinde:
spalarea cu apa si detergent, precum si deplasarea de la un stilp la altul a materialelor si uneltelor necesare

Se masoara la bucata de stilp

Nr crt	Specificatie	Val. lei/buc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	0,040 ore x 60 min = 2,40 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	2,40 min x 0,33 lei/min = 0,78 lei	0,78
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,02
TOTAL MANOPERA (I+II)		0,80
TOTAL TARIF		0,80



Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Mariopara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei


PRESEDINTE DE SEDINTA

115

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

CURATIREA PRIN SPALARE A INDICATOARELOR DE CIRCULATIE REFLECTORIZANTE

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DH26A1**

Cuprinde:

spalarea placilor si stergerea lor, precum si deplasarea de un indicator la altul

Se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	0,700 ore x 60 min = 42,00 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	42,00 min x 0,33 lei/min = 13,69 lei	13,69
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,31
TOTAL MANOPERA (I+II)		14,00
TOTAL TARIF		14,00



Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Director tehnic
Barbu Mariuara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DH27B1**

Cuprinde:

curatirea suprafetei de vopsit

vopsirea in trei straturi

Se masoara la metru patrat suprafata vopsita

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (2 muncitori calificati)	
	0,610 ore x 60 min = 36,60 min	
	10150 lei : 167 ore : 60 min = 1,01 lei/min	
	36,60 min x 1,01 lei/min = 37,07 lei	37,07
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,83
	TOTAL MANOPERA (I+II)	37,91
	TOTAL TARIF	37,91



Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Mariocara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



TARIF MANOPERA

SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII INTINSE, LA DEBLEE, LA CANALE DESCHISE, LA GROPI DE IMPRUMUT, LA INDEPARTAREA STRATULUI VEGETAL DE 10 -30 CM GROSIME, IN PAMANT CU UMIDITATE NATURALA ARUNCAREA IN DEPOZIT SAU VEHICUL A CAREI PLATFORMA ESTE SUB SAU CEL MULT 0,60 M PESTE NIVELUL SAPATURII TEREN USOR

INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSA01A1

Se masoara la metru cub in sapatura

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	0,520 ore x 60 min = 31,20 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	31,20 min x 0,33 lei/min = 10,17 lei	10,17
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,23
	TOTAL MANOPERA (I+II)	10,40
	TOTAL TARIF	10,40

Director
Munteanu Dumitru



Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

[Signature]

Director tehnic,
Barbu Marjoara

[Signature]

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

[Signature]

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei

[Signature]



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVAND SUB 1,00 M SAU PESTE 1,00 M LATIME,
EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ VERTICAL, LA FUNDATII, CANALE, SUBSOLURI, DRENURI, TREPTE DE
INFRATIRE, IN PAMANT NECOEZIV SAU SLAB COEZIV ADANCIME < 0,75 TEREN USOR
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSA02A1

Cuprinde:

saparea pamantului si aruncarea lui pe mal

depozitarea pamantului evacuat, asigurandu-se o zona libera de la marginea sapaturii egala cu adancimea ei

indreptarea fundului si peretilor sapaturii la cotele brute

Se masoara la metru cub in sapatura

Nr crt	Specificatie							Val. lei/ mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)							
	0,750 ore	x	60 min	=	45,00 min			
	3266 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,33 lei/min	
	45,00 min	x	0,33 lei/min	=	14,67 lei		14,67	
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%							0,33
TOTAL MANOPERA (I+II)								15,00
TOTAL TARIF								15,00

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

[Signature]

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei

[Signature]

PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

EPUIZAREA CU POMPA DE MANA A APELOR DIN SAPATURI, IN TEREN CU INFILTRATII MODERATE DE APA

INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSA23A1

Cuprinde:
montarea pompei de mana si demontarea ei
pomparea apei pe toata durata executarii sapaturii, in orice categorie de teren

Se masoara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei

Nr crt	Specificatie						Val. lei/ mc	
I	Manopera (1 muncitor necalificat)							
	0,150 ore	x	60 min	=	9,00 min			
	3266 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,33 lei/min	
	9,00 min	x	0,33 lei/min	=	2,93 lei			2,93
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%							0,07
TOTAL MANOPERA (I+II)							3,00	
TOTAL TARIF							3,00	

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana



Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea



Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI AFANAT, IN STRATURI UNIFORME, DE 10-30 CM GROSIME, PRINTR-O ARUNCARE DE PANA LA 3 M DIN GRAMEZI, INCLUSIV SFARAMAREA BULGARILOR, PAMANTUL PROVENIND
DIN TEREN USOR
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSD01A1

Se masoara la metru cub de pamant impratiat

Nr crt	Specificatie						Val. lei/ 100 mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)						
	0,180 ore	x	60 min	=	10,80 min		
	3266 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,33 lei/min
	10,80 min	x	0,33 lei/min	=	3,52 lei		3,52
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%						0,08
TOTAL MANOPERA (I+II)							3,60
TOTAL TARIF							3,60

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

PRESEDINTE DE SEDINTA



TARIF MANOPERA
COMPACTAREA CU MAIUL DE MANA A UMPLUTURILOR EXECUTATE IN SAPATURI ORIZONTALE SAU
INCLINATE LA 1/4, INCLUSIV UDAREA FIECARUI STRAT DE PAMANT IN PARTE, AVAND 10 CM GROSIME
PAMANT NECOEZIV
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSD04A1 [1]

Cuprinde:

baterea cu maiul de mana acoperind suprafata fiecarui strat, prin 3-4 reprize, la umiditatea optima de compactare se foloseste la compactarea in locuri inguste

Se masoara la metru cub dupa compactare

Nr crt	Specificatie							Val. lei/ mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)							
	0,870 ore	x	60 min	=	52,20 min			
	3266 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,33 lei/min	
	52,20 min	x	0,33 lei/min	=	17,01 lei		17,01	
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%							0,38
TOTAL MANOPERA (I+II)								17,40
TOTAL TARIF								17,40

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marloara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



TARIF MANOPERA

COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUTURILOR IN STRATURI DE 20-30 CM GROSIME, EXCLUSIV
UDAREA FIECARUI STRAT IN PARTE, UMPLUTURILE EXECUTANDU-SE DIN PAMANT NECOEZIV, COMPACTAT
CU PLACA VIBRATOARE DE 0,7 T
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSD06A1

Cuprinde:

compactarea prin 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat, la umiditatea optima de compactare pentru realizarea

Se masoara la 100 metri cubi umplutura dupa compactare

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ 100 mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	4,400 ore x 60 min = 264,00 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	264,00 min x 0,33 lei/min = 86,05 lei	86,05
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1,94
	TOTAL MANOPERA (I+II)	87,99
	TOTAL TARIF	87,99

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI PLATFORMELOR, CU DENIVELARI DE 10-20 CM, IN TEREN USOR

INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSE01A1

Cuprinde:

saparea damburilor si umplerea depresiunilor, imprastierea pamantului in exces la maximum distanta
baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor la cotele proiectului

Se masoara la 100 metri patrati platforma nivelata

Nr crt	Specificatie						Val. lei/ 100 mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)						
	5,900 ore	x	60 min	=	354,00 min		
	3266 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,33 lei/min
	354,00 min	x	0,33 lei/min	=	115,39 lei		115,39
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%						2,60
TOTAL MANOPERA (I+II)							117,98
TOTAL TARIF							117,98

Director,
Munteanu Dumitru

Director tehnic,
Barbu Mariodara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

FINISAREA (POLITURA) MANUALA A PLATFORMELOR, IN TEREN USOR

INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSE02A1

Cuprinde:

saparea micilor proeminente de pamant si umplerea depresiunilor
baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor la cotele proiectului

Se masoara la 100 metri patrati platforma finisata

Nr crt	Specificatie							Val. lei/ 100 mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)							
	3,420 ore	x	60 min	=	205,20 min			
	3266 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,33 lei/min	
	205,20 min	x	0,33 lei/min	=	66,88 lei		66,88	
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%							1,50
TOTAL MANOPERA (I+II)								68,39
TOTAL TARIF								68,39

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRANGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSG01A1

Se masoara la 100 metri patrati suprafata curatata

Nr crt	Specificatie						Val. lei/ 100 mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)						
	1,620 ore	x	60 min	=	97,20 min		
	3266 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,33 lei/min
	97,20 min	x	0,33 lei/min	=	31,68 lei		31,68
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%						0,71
TOTAL MANOPERA (I+II)							32,40
TOTAL TARIF							32,40

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSG02A1

Cuprinde:

saparea manuala a pamnului vegetal pe o adancime de 5 cm, strangerea in gramezi, incarcarea in roaba si evacuarea materialelor rezultate in afara zonei de lucru pana la distanta de 10 m

Se masoara la 100 metri patrati suprafata curatata

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ 100 mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	6,580 ore x 60 min = 394,80 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	394,80 min x 0,33 lei/min = 128,68 lei	128,68
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	2,90
	TOTAL MANOPERA (I+II)	131,58
	TOTAL TARIF	131,58

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
DEFRISAREA MANUALA A SUPRAFETELOR IMPADURITE CU TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAMETRUL DE PANA LA 10 CM, INCLUSIV TRANSPORTAREA MATERIALULUI LEMNOS IN GRAMEZI, IN AFARA SAU IN ZONA LUCRARILOR, FARA SCOATEREA RADACINILOR
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSG03A1

Cuprinde:

taierea cu mijloace manuale a tufisurilor, arbusrilor si arborilor subtiri cu diametrul pana la 10 cm
transportul materialului refractat, prin purtarea directa pana la distanta de 20 m si angajarea in gramezi

Se masoara la 100 metri patrati

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ 100 mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	10,260 ore x 60 min = 615,60 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	615,60 min x 0,33 lei/min = 200,65 lei	200,65
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	4,51
	TOTAL MANOPERA (I+II)	205,17
	TOTAL TARIF	205,17

Director,
Munteanu Dumitru

Intocmit,
Departament achizitii,aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
ASTERENAREA UNIFORMA A STRATULUI DE PAMANT VEGETAL, PE TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTA DE 20
%, CU PASTRAREA STRUCTURII, IN STRATURI DE 10 CM GROSIME
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSH05A1

Cuprinde:

tragerea pamantului din gramezi cu sapa sau imprastierea cu lopata
sfaramarea sumara a bulgarilor

Se masoara la metru patrat de strat asternut

Nr crt	Specificatie						Val. lei/ mp
I	Manopera (1 muncitor calificat)						
	0,110 ore	x	60 min	=	6,60 min		
	5075 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,51 lei/min
	6,60 min	x	0,51 lei/min	=	3,34 lei		3,34
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%						0,08
	TOTAL MANOPERA (I+II)						3,42
	TOTAL TARIF						3,42

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



TARIF MANOPERA
ASTERENAREA UNIFORMA A STRATULUI DE PAMANT VEGETAL, PE TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTA DE 20
%, CU PASTRAREA STRUCTURII, IN STRATURI DE 15 CM GROSIME
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSH05B1

Cuprinde:

tragerea pamantului din gramezi cu sapa sau imprastierea cu lopata
sfaramarea sumara a bulgarilor

Se masoara la metru patrat de strat asternut

Nr crt	Specificatie						Val. lei/ mp
I	Manopera (1 muncitor calificat)						
	0,130 ore	x	60 min	=	7,80 min		
	5075 lei	:	167 ore	:	60 min	=	0,51 lei/min
	7,80 min	x	0,51 lei/min	=	3,95 lei		3,95
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%						0,09
TOTAL MANOPERA (I+II)							4,04
TOTAL TARIF							4,04

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

IMBRACAREA TALUZURILOR CU PAMANT VEGETAL COMPACTAT, IN VEDEREA CONSOLIDARII LOR,
EXECUTATA PE TALUZURI CU INALTIMEA DE PANA LA 4 M, CU GROSIMEA STRATULUI DIN PAMANT VEGETAL
DE 10 CM

INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSH06A1

Cuprinde:
nu cuprinde sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei

Se masoara la metru patrat de taluz imbracat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ mp
I	Manopera (1 muncitor calificat)	
	0,300 ore x 60 min = 18,00 min	
	5075 lei : 167 ore : 60 min = 0,51 lei/min	
	18,00 min x 0,51 lei/min = 9,12 lei	9,12
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,21
	TOTAL MANOPERA (I+II)	9,32
	TOTAL TARIF	9,32

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



TARIF MANOPERA
IMBRACAREA TALUZURILOR CU PAMANT VEGETAL COMPACTAT, IN VEDEREA CONSOLIDARII LOR,
EXECUTATA PE TALUZ, LA INALTIMEA CUPRINSA INTRE 4M SI 8 M, CU GROSIMEA STRATULUI DE PAMANT
VEGETAL DE 10 CM
INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSH07A1[1]

Cuprinde:

saparea treptelor in lungul taluzului

transportul in interiorul zonei de lucru a pamantului vegetal

incarcarea pamantului vegetal pe banda si transportul lui la locul de pus in lucrare

asternerea , nivelarea si baterea usoara cu batatorul de lemn

nu cuprinde sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei de lucru

Se masoara la metru patrat de taluz imbracat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ mp
I	Manopera (1 muncitor calificat; 1 muncitor necalificat)	
	0,320 ore x 60 min = 19,20 min	
	8341 lei : 167 ore : 60 min = 0,83 lei/min	
	19,20 min x 0,83 lei/min = 15,98 lei	15,98
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,36
	TOTAL MANOPERA (I+II)	16,34
	TOTAL TARIF	16,34

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

SPOR LA CONSUMURILE DE FORTA DE MUNCA LA TSH07, PENTRU IMBRACAREA CU PAMANT VEGETAL PE
FIEVARE 4 M INALTIME DE TALUZ PESTE INALTIMEA DE 8 M DIN ARTICOLUL RESPECTIV, CORESPUNZATOR
GROSIMII STRATULUI DIN PAMANT VEGETAL, 10 CM

INDICATOR NORME DE DEVIZ "TS"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSH08A1

Cuprinde:
operatiile de imbracarea taluzurilor

Se masoara la metru patrat, la suprafata echivalenta de imbracaminte cu pamant vegetal peste 8 m inaltime a taluzului

Nr crt	Specificatie	Val. lei/ mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat)	
	0,160 ore x 60 min = 9,60 min	
	3266 lei : 167 ore : 60 min = 0,33 lei/min	
	9,60 min x 0,33 lei/min = 3,13 lei	3,13
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0,07
	TOTAL MANOPERA (I+II)	3,20
	TOTAL TARIF	3,20

Director,
Munteanu Dumitru



Director tehnic,
Barbu Marioara

Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

Intocmit,
Departament achizitii, aprovizionare si devize
Gheorghe Iulia Andreea

Sef S.I.P.I.,
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF
AUTOUTILITARA PEUGEOT

NR CRT	ARTICOL DE CALCULATIE		Valoare lei/km
1	Combustibil	13.86 Litri /100 km = 0,1386 litru/km 0.1386 litru/km x 6 lei/litru = 0,83 lei/km	0,83
2	Manopera	5075 lei : 167 ore = 30,38 lei/ora + 30,38 x 2,25% = 31,06 lei/ora medie zilnica 60 km : 8 ore = 7,5 km/ora 31,06 lei/ora : 7,5 km/ora = 4,14 lei/km	4,14
3	Intretinere si reparatii	4% x 108601,72 lei : 12 luni : 167 ore = 2,17 lei/ora 2,17 lei/ora : 7,5 km/ora = 0,29 lei/km	0,29
TOTAL COST DIRECT = 5.14 lei / km			5,26

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director ec.-administrativ
Stanciu Mariana

Intomit: Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF
AUTOUTILITARA RENAULT MASTER

NR CRT	ARTICOL DE CALCULATIE		Valoare lei/km
1	Combustibil	13.68 Litri /100 km = 0,1368 litru/km 0.1368 litru/km x 6 lei/litru = 0,82 lei/km	0,82
2	Manopera	5075 lei : 167 ore = 30,38 lei/ora + 30,38 x 2,25% = 31,06 lei/ora 60 km : 8 ore = 7,5 km/ora 31,06 lei/ora : 7,5 km/ora = 4,14 lei/km	4,14
3	Intretinere si reparatii	4% x 100.591,31 lei : 12 luni : 167 ore = 2.00 lei/ora 2,00 lei/ora : 7,5 km/ora = 0,26 lei/km	0,26
TOTAL COST DIRECT = 5.16 lei/ km			5,22

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director ec.-administrativ
Stanciu Mariana

Intomit: Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIFE UTILAJE

Nr Crt .	Denumire utilaj	Consum	Pret Unitar	Valoare lei/ora
1	Generator curent 230 V 5,5 kva GN 6000 E	4,60 litri/ora	6,00 lei	27,6
	benzina			
2	Generator curent 230 V 5 kva GN 5000 E	1,95 litri/ora	6,00 lei	11,7
	benzina			
3	Generator sudura 380 V 6,5 kva Honda GX 390	4,60 litri/ora	6,00 lei	27,6
	benzina			
4	Generator curent Pramac PX4000	2,50 litri/ora	6,00 lei	15
	benzina			

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Stanciu Mariana

Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

**TARIF
AUTOBASCULANTA TIP IVECO**

NR CRT	ARTICOL DE CALCULATIE		Valoare lei/km
1	Combustibil	28.86 litri/km : 100 km = 0,2886 litru/km	
		medie basculari/zi = 8 ; 8 basculari x 0.58 l/basculare = 4,64 l/zi	
		4,64 l/zi : 80 km/zi= 0,058 l/km	
		consum/km = 0.2886 + 0,058 = 0,346 l/km(cu basculare inclusa)	
		0,346 l/km x 6 lei/litru = 2,07 lei/km	2,07
2	Manopera 1	5075 lei : 167 ore = 30,38 lei/ora + 30,38 x 2,25% = 31,06 lei/ora	
		medie zilnica 80 km : 8 ore = 10 km/ora	
		31,06 lei/ora : 10 km/ora = 3.10 lei/km	3,10
3	Intretinere si reparatii	4% x 523.600 lei : 12 luni : 167 ore = 10,45 lei/ora	
		10,45 lei/ora : 10 km/ora = 1,045 lei/km	1,04
TOTAL COST DIRECT = 6,21 lei/ km			6,21

Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara

Director ec.-administrativ
Stanciu Mariana



Intomit: Sef S.I.P.I.
Mitache Andrei



**SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI
GOSPODARIRE LOCALA
Str. Marasesti nr. 39**

Anexa nr. 2 la HCLM 166/16.04.2019

**Tarife si taxe
propane de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarie Locala
pentru Serviciul de Intretinere Parcari si Incinte**

Nr.C rt.	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Tarif lei/u.m. propane
1	Scarificare manuala a platformei drumului	lei/mc	69,39
2	Acoperirea cu carton bituminat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsarea facindu-se cu emulsie cationica	lei/mp	7,46
3	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	lei/mp	1,63
4	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu emulsie bituminoasa cationica	lei/100 mp	139,83
5	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu, pe un stilp, gata plantat	lei/buc	22,47
6	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu, pe doi stilpi, gata plantati	lei/buc	33,71
7	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare , existenti	lei/buc	17,77
8	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera pe stilpi tip ideb,itb	lei/buc	82,03
9	Deplantarea (scoaterea)stilpilor pentru semafoare	lei/buc	54,38
10	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	lei/mp	6,20
11	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafetele limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere executate in imbracamintea carosabila	lei/mc	84,59
12	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafetele limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere executate in alei,trotuare sau fundatii de drumuri	lei/mc	67,59
13	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	lei/mc	17,40
14	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	lei/mp	23,30
15	Curatirea prin spalare a stilpilor din materiale plastic pentru dirijarea circulatiei	lei/buc	0,80
16	Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie reflectorizante	lei/mp	14,00
17	Vopsirea parapetelor din metal	lei/mp	37,91

18	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10 -30 cm grosime, in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	lei/mc	10,40
19	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 teren usor	lei/mc	15,00
20	Epuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii moderate de apa	lei/mc	3,00
21	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren usor;	lei/100 mc	3,60
22	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand 10 cm grosime pamant necoeziv	lei/mc	17,40
23	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	lei/100 mc	87,99
24	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	lei/100 mp	117,98
25	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	lei/100 mp	68,39
26	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata	lei/100 mp	32,40
27	Curatarea terenului de iarba si buruieni	lei/100 mp	131,58
28	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, fara scoaterea radacinilor	lei/100 mp	205,17
29	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	lei/mp	3,42
30	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	lei/mp	4,04
31	Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m, cu grosimea stratului din pamant vegetal de 10 cm	lei/mp	9,32
32	Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluz, la inaltimea cuprinsa intre 4m si 8 m, cu grosimea stratului de pamant vegetal de 10 cm	lei/mp	16,34
33	Spor la consumurile de forta de munca la tsh07, pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fievare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv, corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal,10 cm	lei/mp	3,20

AUTO/MICA MECANIZARE			
1	Autoutilitara PEUGEOT	lei/km	5,26
2	Autoutilitara RENAULT MASTER	lei/km	5,22
3	Generator curent 230 V 5,5 kva GN 6000 E	lei/ora	27,60
4	Generator curent 230 V 5 kva GN 5000 E	lei/ora	11,70
5	Generator sudura 380 V 6,5 kva Honda GX 390	lei/ora	27,60
6	Generator curent Pramac PX4000	lei/ora	15,00

Director,
Munteanu Dumitru



Director economic-administrativ,
Stanciu Mariana

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Tarife si taxe
utilizate de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarie Locala

Nr crt.	DENUMIRE LUCRARE	U/M	TARIF cf. H.C.L.M. nr.745/20.12.2018	TARIF propus
TARIFE				
a). Tarife utilizate pentru lucrari pe domeniul public de Serviciul Reparatii Intretinere				
1	Montat blaturi lemn la banci (1500x60x25 mm)	buc.	9.48	9.48
2	Montat blaturi lemn la banci (2000x100x40 mm)	buc.	9.48	9.48
3	Montat blaturi lemn la banci cu picioare din fonta (2000x150x40 mm)	buc.	9.48	9.48
4	Montat blaturi lemn la banci (4000x100x40 mm)	buc.	28.44	28.44
5	Montat confectionie metalica pe stalp gata plantat	buc.	22.30	22.30
6	Demontat blat banca-prindere 4 suruburi cap torbant	buc.	8.43	8.43
7	Demontat blat banci pe picior beton-prindere in tije filetate M10	buc.	5.26	5.26
8	Demontare indicatoare rutiere/orientare de pe stalpi din teava	buc.	12.64	12.64
9	Prindere cos gunoi/banca parc la conexpanduri	buc.	21.06	21.06
10	Montat panouri gard prin sudura pe stalpi gata plantati	m.l.	63.19	63.19
11	Montat panouri gard bordurat zincat pe stalpi teava-prindere la cleme	buc.	11.59	11.59
12	Desfacere imprejmuii din metal	kg.	2.52	2.52
13	Sapatura manual de pamant in spatii limitate	m.c.	13.74	13.74
14	Preparat manual beton 100 pentru fundatii	m.c.	176.93	176.93
15	Sudura electrica normala la confectionii metalice (sudura dreapta)	m.l.	41.08	41.08
16	Sudura electrica normala la confectionii metalice (sudura circulara)	m.l.	58.98	58.98
17	Montarea balamalelor de tip exterior la confectionii metalice	buc.	10.54	10.54
18	Invelitoare din tabla zincata ondulata la cladirile existente	m.p.	45.50	45.50

19	Vopsitorie la blat banca din lemn/PAFS	m.p.	30.33	30.33
20	Vopsitorie in culori de ulei tamplarie lemn (1 strat)	m.p.	30.33	30.33
21	Vopsitorie cu lac ulei a tamplariei de stejar	m.p.	11.64	11.64
22	Vopsitorie la pereti cu email alchidal pe glet ipsos (2 straturi)	m.p.	64.08	64.08
23	Revopsire tamplarie metalica la interior si exterior (1 strat)	m.p.	16.11	16.11
24	Zugraveli exterioare in culori de var executate cu pulverizator pe tencuieli vechi	m.p.	8.09	8.09
25	Zugraveli lavabile exterioare executate manual pe tencuieli existente	m.p.	28.75	28.75
26	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie lemn intr-un strat la interior si exterior	m.p.	37.41	37.41
27	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie lemn in doua straturi la interior si exterior	m.p.	57.63	57.63
28	Revopsirea manuala balustradelor, grilelor si parapetelor metalice (1 strat)	m.p.	7.69	7.69
29	Vopsitorie cu email alchidic pe tamplarie metalica (1 strat) inclusiv grunduire	m.p.	28.86	28.86
30	Vopsitorie cu email alchidic pe tamplarie metalica (2 straturi) inclusiv grunduire	m.p.	54.60	54.60
31	Revopsire confectie metalica la interior si exterior (1 strat)	m.p.	16.11	16.11
32	Tencuieli interioare driscuite la perete	m.p.	77.34	77.34
33	Tencuieli exterioare obisnuite	m.p.	165.69	165.69
34	Confectie metalica – stalpi metalici	buc.	21.06	21.06
35	Confectii metalice diverse	kg.	10.11	10.11
36	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	2.64	2.64
37	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	1.58	1.58
38	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	1.05	1.05
39	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	2.11	2.11
40	Reparat panouri din plasa sarma	m.p.	17.70	17.70
41	Reparat panou gard din plasa	m.p.	25.28	25.28
42	Repararea bordurilor la trotuare/alei	m.l.	30.84	30.84
43	Repararea crapaturilor la ziduri de caramida prin umplerea cu mortar de ciment M100Z	m.l.	12.64	12.64
44	Plantat stalpi metalici	buc.	47.96	47.96
45	Deplantat stalpi metalici	buc.	14.21	14.21
46	Demolat balansoar	buc.	32.01	32.01
47	Demolare banci picioare beton armat si blaturi lemn	buc.	110.58	110.58
48	Demolat leagan 2 locuri	buc.	88.99	88.99

49	Demolat echipament joaca cu tobogan fixat in beton	buc.	164.30	164.30
50	Demolat elemente de beton armat cu mijloace mecanice (ciocan pneumatic)	m.c.	173.77	173.77
51	Demolat elemente de beton simplu cu mijloace mecanice (ciocan pneumatic)	m.c.	139.65	139.65
52	Demolare pereti din caramida de peste 6 – 7 cm grosime	m.c.	127.96	127.96
53	Curatarea si stivuirea caramizilor rezultate din demolarea si daramarea zidariei	100 buc.	45.81	45.81
54	Demolare elemente din beton simplu si armat (mijloace manuale)	m.c.	254.34	254.34
55	Desfacere tencuieli obisnuite interioare sau exterioare la pereti pentru retencuire	m.p.	6.32	6.32
56	Realizare si/sau reabilitare cu pietris suprafata loc joaca pentru copii	m.p.	26.62	26.62
57	Degajarea terenului de corpuri straine	100 m.p.	129.56	129.56
58	Activitati diverse neprevazute : 1 muncitor calificat	ora	31.60	31.60
	Activitati diverse neprevazute : 1 muncitor necalificat	ora	20.22	20.22
59	Confectionat placuta identificare constructii provizorii amplasate pe domeniul public conf. H.C.L.M. nr.540/2017 (include montaj si materia prima)	buc.	39.24	39.24
60	Confectionat custi duble pentru caini 225 x 75 x 80	buc	657.18	657.18
61	Generator curent-BUDGET	ora	8.34	8.34
62	Generator sudura -HONDA	ora	15.45	15.45
63	Autoutilitara	lei / km	4.66	4.66
b). Tarife utilizate la Serviciul de Gestionare Caini Fara Stapan				
1.	Captura caini	Lei/ cap	96.82	96.82
2.	Transport caini	Lei / km	4.66	4.66
3.	Transport materiale si muncitori	Lei / km	4.66	4.66
4.	Interventii captura	Lei/ cap	188.49	188.49
5.	Colectare cadavre	Lei/ cap / zi	188.49	188.49
6.	Intretinere caini in adapost	Lei/ cap / zi	13.39	13.39
7.	Intretinere caini in vederea recuperarii	Lei/ cap / zi	20.60	20.60
8.	Inregistrare si gestionare baze de date, evidente	Lei/ cap	19.57	19.57
9.	Adoptie la distanta	Lei/ cap / luna	206	206

10.	Alte activitati	Lei/ ora	53,56	53,36
c). Tarife utilizate pentru activitatea de dezinsectie, deratizare si dezinfestare pe Domeniul Public				
1.	Dezinsectie - avio	Lei/ ha	183,96	183,96
2.	Dezinsectie - terestru	Lei/ ha	31,20	31,20
3.	Deratizare	Lei/ ha	91,56	91,56
4.	Pentru suprafete pana la 3.000 m.p.:			
	a) Dezinsectie terestra cu atomizor tip ULV	Lei/m.p.	0,39	0,39
	b) Dezinsectie terestra cu pompa manuala	Lei/m.p.	0,39	0,39
	c) Deratizare terestra	Lei/m.p.	0,39	0,39
	d) Deplasare la locatie	Lei/depl	87,34	87,34
5.	Pentru suprafete peste 3.000 m.p.:			
	a) Dezinsectie terestra cu atomizor tip ULV	Lei/m.p.	0,35	0,35
	b) Dezinsectie terestra cu pompa manuala	Lei/m.p.	0,35	0,35
	c) Deratizare terestra	Lei/m.p.	0,35	0,35
	d) Deplasare la locatie	Lei/depl	87,34	87,34
d). Tarife utilizate pentru urmarirea si monitorizarea patrimoniului public aflat in administrarea S.U.P.A.G.L.				
1	Monitorizare baze sportive si de agrement	Lei/ ora	31,44	31,44
2	Elaborare documentatii pentru inchiriere/concesionare baze sportive si de agrement, organizare licitatii, urmarire derulare contracte	Lei/ ora	50,39	50,39
3	Monitorizare patrimoniu public aflat in administrare (locuri joaca, mobilier stradal, indicatoare) , in vederea mentinerii in stare buna de functionare	Lei/ ora	50,39	50,39
e). Tarife utilizate pentru lucrari pe domeniul public de Serviciul de Intretinere Parcari si Incinte pentru lucrari pe Domeniul Public				
1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracam. existente	100mp	61,55	61,55
2	Curatirea manuala a drumurilor modernizate de noroi si murdarie	100mp	17,23	17,23
3	Desfacere de borduri de piatra sau de beton, asezate pe strat de beton	ml	4,62	4,62
4	Frezare imbracaminti asfaltice g = 3 cm	mp	0,77	0,77
5	Frezare imbracaminti asfaltice g = 4-5 cm	mp	1,02	1,02
6	Frezare imbracaminti beton de ciment g= 4-5 cm	mp	1,43	1,43
7	Fundatie din beton de ciment, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti	mp	7,63	7,63
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g = 3 cm cu asternere manuala	mp	3,62	3,62
9	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g = 3 cm cu asternere mecanizata	mp	2,31	2,31

10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=4 cm cu asternere manuala	mp	4,23	4,23
11	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=4 cm cu asternere mecanizata	mp	2,77	2,77
12	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=5 cm cu asternere manuala	mp	4,90	4,9
13	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=5 cm cu asternere mecanizata	mp	3,23	3,23
14	Incarcarea materialelor,grupa A-grele si marunte prin aruncare rampa	to	9,23	9,23
15	Incarcat material cu buldoexcavatorul cu incarcator	to	1,03	1,03
16	Marcaje longitudinale,transversale si diverse executate mecanizat cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	11,07	11,07
17	Montat borduri mari prefabricate beton ptr trotuare 20x25x50	ml	15,38	15,38
18	Montat borduri mici prefabricate beton ptr trotuare 10x15x50	ml	7,68	7,68
19	Piloti ptr dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului	ora	61,30	61,30
20	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor,cu indicatoare metalice	pct. semnali zare	96,93	96,93
21	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate	mc	134,89	134,89
22	Strat de agregate naturale cilindrare,balast,cu asternere manuala	mc	31,38	31,38
23	Strat de agregate naturale cilindrare,balast,cu asternere mecanica	mc	10,77	10,77
24	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala	mc	50,77	50,77
25	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	18,47	18,47
26	Strat de legatura(BAD) de criblura executat la cald cu asternere manuala	to	36,16	36,16
27	Strat de legatura(BAD) de criblura executat la cald cu asternere mecanica	to	25,83	25,83
28	Transport material cu roaba	to	5,13	5,13
29	Transport material prin purtat direct	to	55,39	55,39
30	Pavaj executat cu calupuri calitatea I pe un strat de nisip ;	m.p.	66,42	66,42
31	Pavaj executat cu calupuri calitatea I pe un strat de mortar de ciment	m.p.	83,03	83,03
32	Pavaj executat cu pavele normale calitatea I pe un strat de nisip	m.p.	61,81	61,81
33	Pavaj executat cu pavele normale calitatea I pe un strat de mortar de ciment	m.p.	83,03	83,03
34	Pavaj de pavele abnorme, calitatea I, executat pe un strat de nisip	m.p.	59,04	59,04
35	Pavaj de pavele abnorme, calitatea I, executat pe un strat de mortar de ciment	m.p.	83,03	83,03
36	Pavaj din piatra bruta sau bolovani de rau, asezat pe nisip, executat din piatra bruta tip mic 12-16 cm	m.p.	33,71	33,71
37	Pavaj din piatra bruta sau bolovani de rau, asezat pe nisip, executat din piatra bruta tip mare 16-20 cm	m.p.	33,71	33,71

38	Pavaj din piatra bruta sau bolovani de rau, asezat pe nisip, executat din alicarie de bolovani, 8-12 cm	m.p.	31,87	31,87
39	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea I	m.p.	13,85	13,85
40	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din pavele normale calitatea I	m.p.	13,85	13,85
41	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din pavele anormale	m.p.	12,00	12,00
42	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea II	m.p.	12,00	12,00
43	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din pavele normale calitatea II	m.p.	12,00	12,00
44	Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani	m.p.	2,54	2,54
45	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale sau anormale cu rosturi nebitumate	m.p.	3,33	3,33
46	Refacere de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	m.p.	79,33	79,33
47	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m.l.	8,31	8,31
48	Parapet metalic deformabil (flexibil)	m.l.	153,14	153,14
49	Desfacerea parapetilor deformabili (flexibili)	m.l.	83,03	83,03
50	Borduri de piatra pentru trotuare	m.l.	96,84	96,84
51	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m.p.	67,42	67,42
52	Sapatura manuala in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala cu aruncare in depozit sau in vehicul la H < 0,6 m	m.c.	28,76	28,76
53	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand grosimea de 20 cm teren coeziv	m.p.	13,29	13,29
54	Scarificare manuala a platformei drumului	lei/mc		69,39
55	Acoperirea cu carton bituminat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsarea facindu-se cu emulsie cationica	lei/mp		7,46
56	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	lei/mp		1,63
57	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu emulsie bituminoasa cationica	lei/100 mp		139,83
58	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu, pe un stilp, gata plantat	lei/buc		22,47
59	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu, pe doi stilpi, gata plantati	lei/buc		33,71
60	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	lei/buc		17,77
61	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera pe stilpi tip ideb, itb	lei/buc		82,03
62	Deplantarea (scoaterea) stilpilor pentru semafoare	lei/buc		54,38
63	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	lei/mp		6,20
64	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafetele limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere executate in imbracamintea carosabila	lei/mc		84,59

65	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafetele limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	lei/mc		67,59
66	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	lei/mc		17,40
67	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	lei/mp		23,30
68	Curatirea prin spalare a stlpilor din materiale plastic pentru dirijarea circulatiei	lei/buc		0,80
69	Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie reflectorizante	lei/mp		14,00
70	Vopsirea parapetelor din metal	lei/mp		37,91
71	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10 -30 cm grosime, in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	lei/mc		10,40
72	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 teren usor	lei/mc		15,00
73	Epuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii moderate de apa	lei/mc		3,00
74	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren usor;	lei/100 mc		3,60
75	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand 10 cm grosime pamant necoeziv	lei/mc		17,40
76	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	lei/100 mc		87,99
77	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	lei/100 mp		117,98
78	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	lei/100 mp		68,39
79	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata	lei/100 mp		32,40
80	Curatarea terenului de iarba si buruieni	lei/100 mp		131,58
81	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, fara scoaterea radacinilor	lei/100 mp		205,17
82	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	lei/mp		3,42
83	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	lei/mp		4,04
84	Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea	lei/mp		9,32

	consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m, cu grosimea stratului din pamant vegetal de 10 cm			
85	Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluz, la inaltimea cuprinsa intre 4m si 8 m, cu grosimea stratului de pamant vegetal de 10 cm	lei/mp		16,34
86	Spor la consumurile de forta de munca la tsh07, pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fievare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv, corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal, 10 cm	lei/mp		3,20
UTILAJE/ AUTO /MICA MECANIZARE				
1	Buldoexcavator JCB 3CX	lei/ora	82,68	
2	Masina de frezat la rece W50 Ri	lei/ora	128,79	
3	Miniincarcator frontal Locust 753	lei/ora	65,67	
4	Repartizator mixturi asfaltice Voge Super 800-3i	lei/ora	129,68	
5	Cilindru compactor tandem HD12 VV	lei/ora	56,68	
6	Autogreder Nobas BG120-T	lei/ora	132,89	
7	Raspanditor de emulsie SPEF 1000B	lei/ora	38,64	
8	Mai compactor vibrator NT-70H	lei/ora	42,26	
9	Placa vibrocompactoare VDR 32	lei/ora	44,86	
10	Autoutilitara PEUGEOT	lei/km		5,26
11	Autoutilitara RENAULT MASTER	lei/km		5,22
12	Autobasculanta TIP IVECO, capacitate 10 to	lei/km	5,19	6,21
13	Generator curent 230 V 5,5 kva GN 6000 E	lei/ora		27,60
14	Generator curent 230 V 5 kva GN 5000 E	lei/ora		11,70
15	Generator sudura 380 V 6,5 kva Honda GX 390	lei/ora		27,60
16	Generator curent Pramac PX4000	lei/ora		15,00

TAXE

1	Taxa eliberare avize de constructii/demolare	Lei/ aviz	30,00	
2.	Taxa eliberare copii certificate	Lei/ pag.	1,50	

I. Pentru monitorizarea activitatilor prestate de terti a caror finantare se realizeaza din transferuri de sume din bugetul local, S.U.P.A.G.L. va incasa de la prestatori, un procent de monitorizare de 5% din valoarea fara T.V.A. a facturilor acceptate la plata;

II. Pentru activitatile prestate in baza tarifelor de mai sus, S.U.P.A.G.L. Braila va percepe o cota de cheltuieli indirecte in cuantum de 18% din totalul devizului de lucrari efectuate.

DIRECTOR,
MUNTEANU DUMITRU

DIRECTOR EC. ADM.,
STANCIU MARIANA