

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOTARAREA NR. 668

din 28.11.2019

Privind: Aprobarea *Notelor de fundamentare* și a tarifelor pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere adresa nr. 30850/16.10.2019 a Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Brăila nr. 33743/17.10.2019;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. k) și art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Braila nr. 11/2009, privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009, H.C.L.M. nr. 219/19.06.2009, precum și ale H.C.L.M. nr. 106/30.03.2017;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. r) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă *Notele de fundamentare* și tarifele pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2020, conform *anexelor nr. 1 – 4*, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 189/27.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VALENTIN PĂTĂRLĂGEANU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

ION DRĂGAN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ion Drăgan.

PUNEREA IN FUNCTIUNE

NOTA DE FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE A FANTANILOR					
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE SI CISMELELOR CU APA POTABILA					
Nr crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	NR	P/U
				ORE	
1	RPSF06A1	Curatat bazin	mc	4.2	134.35
2	RI6323220 1A [1]	Deconservarea si degresarea pompelor, filtrelor, sitelor	buc	0.55	17.59
3	IC34E1 [1]	Demontare dopuri	buc	0.34	10.88
4	RI613133B	Demontare si montare sita filtrare	buc	2.8	89.57
5	RPSF10A1	Desfundare sifon pardoseala	buc	0.19	6.08
6	RI6838315A	Gresarea rolelor si a coroanei dintate	buc	0.67	21.43
7	RPSA05C1 [1]	Inlocuire teava zincata in instalatii D= 3/4	m	1.228	39.28
8	RPSA33E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	0.73	23.35
9	EF06XA	Montare aparat in tablou	buc	0.6	19.19
10	AMC3B8158[1]	Montare echipamente pornire - oprire	buc	0.18	5.76
11	ED03XF	Montare lampa	buc	0.7	22.39
12	RPSE19B#	Montare pompa centrifuga, cuplata la electromotor	buc.	2.4	76.77
13	M1B09A01+	Montare pompe WILO pentru ape uzate, racord refulare 11/4	buc	0.35	11.20
14	MLE13132550	Montarea papucilor la cabluri	buc	0.18	5.76
15	ACC04A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	0.3	9.60
16	RPSA17H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire, 110 mm	m	1.15	36.79
17	SF01A1	Proba etanseitate	ml	0.17	5.44
18	RPSF06B#	Proba functionare instalatie 2 1/2 - 4 toli	10 m	0.15	4.80
19	AMC3B6O [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	0.35	11.20

20	RI72337A	Reglare clapeta si plutitor la diametrul robinetului <=50	buc	0.6	19.19
21	RPCJ16C1	Repararea crapaturilor din tencuieli	ml	0.392	12.54
22	RPCK45B1	Repararea pardoselilor din plăci având grosimea de 5 cm maximum	mp	2.34	74.85
23	RPAF14A1	Reparatii pompe	buc	5.475	175.13
24	RPCE17A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	0.09	2.88
25	CMj25E06A1	Sudarea electrica la tablă gros. — 1—3 mm	ml	0.4	12.80
26	RPCJ49A1	Tencuieli	mp	1.62	51.82
27	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, la bazine	mp	0.35	11.20
28	TRB05A22	Transport mat. prin purtat direct	To	1.87	59.82
29	RPSF04C1 [1]	Umplerea bazinului cu apa	mc	0.07	2.24
30	RPM1181812A	Verificarea jocurilor , la electromotor	buc	0.17	5.44
31	RPCR54A1	Vopsitorii	mp	0.352	11.27
32	RPCR44B1	Vopsitorii pe metal	mp	1.91	61.10
33	RPCR01A1	Zugraveli	mp	0.13	4.16

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ING. SEF PRODUCTIE

ING. IONEL PATRASCU



PRESEDINTE SEDINTA

INTRETINERE

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU INTRETINEREA FANTANILOR					
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE SI A CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NR. ORE	P/U
1	CL12XA	Confectii metalice aparente	kg	0.25	8.00
2	CL12XC	Confectii metalice diverse inglobate in beton	kg	0.22	7.04
3	RPSF06A1	Curatare bazin	mc	4.2	134.35
4	RPAB11A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	0.45	14.40
5	RPCQ04B1[1]	Curatare lentile faruri cu led	buc	0.1	3.20
6	DH12XA [1]	Curatare manuala de reziduuri a suprafetei apei	mp	0.07	2.24
7	RPM2119A	Curatarea corpului pompei	buc	6	191.93
8	PK45B1	Curatarea de vopsea veche a pieselor metalice	tona	8.1	259.10
9	RME1A10G	Curatirea statorului cu puterea motorului intre 15,1-20 KW	buc	0.39	12.48
10	RPED10C1	Deconectare instalatie electrica	m	0.252	8.06
11	RPSE11B1	Demontare si montare pompe	buc	3.96	126.67
12	RI613133B [1]	Demontare si montare sita filtrare	buc	5.6	179.13
13	RPSA14C1	Demontare tevi otel zinc obiec sanit 21/2 toli	m	0.47	15.03
14	RPSA22D1	Demontare tevi pvc tip g , m exist 90-110 mm	m	0.08	2.56
15	RPGA38A1	Demontare, curatare duza	buc	0.15	4.80
16	RPSF08A1	Desfundare conducte	m	0.18	5.76
17	RPSF27A1	Desfundarea unui sifon de pardoseala cu mijloace manuale	buc	0.5	15.99
18	RPSF04C1 [2]	Golire si umplere bazin cu apa	mc	0.14	4.48
19	RPSF01A1	Golirea instalatiei de apa	10 m	0.04	1.28
20	RI6838315A	Gresarea rolelor si a coroanei dintate	buc	0.67	21.43
21	RPEF10B1[1]	Inlocuire far cu led	buc	0.83	26.55
22	RPR47221[1]	Inlocuire garnitura etansare far cu led	buc	0.15	4.80
23	RPEF13A1	Inlocuire lampa	buc	0.14	4.48
24	RPSA05C1	Inlocuire teava f. sud. sau sud. long. D= 3/4 toli	m	1.228	39.28
25	RPSA33E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	0.73	23.35
26	RLE1ICP518	Intretinerea sistem iluminare	buc	1	31.99
27	RLE1ICP518[1]	Intretinerea sistemului de iluminat din pardoseala	buc	0.37	11.84
28	CMtI32A	Lustruirea tablă inoxidabilă	100 cmp	0.12	3.84

29	EF06XA	Montare in tablou existent aparataj suplimentar	bucata	0.6	19.19
30	M1B09A01+	Montare pompe WIL0 pentru ape uzate, racord refulare 11/4	buc	0.35	11.20
31	ATB02A	Montare stut teava cu filet, pentru duze	buc	1.06	33.91
32	RPSA40D#	Montarea (intercalarea) unui fitting D=1 1/4"	buc	2.3	73.57
33	MLE13132550	Montarea papucilor la cablurile conductoare din cupru	buc	0.18	5.76
34	ACC04A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	0.3	9.60
35	RPSA17H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire,110 mm	m	1.15	36.79
36	CMtC14A	Polizarea sudurilor metalice	ml	0.01	0.32
37	SF01A1	Proba de etansare	m	0.17	5.44
38	RPSF06B#	Proba de functionare a instalatiei- diam. 2 1/2" - 4";	10 m	0.15	4.80
39	RME1A21AG	Rebobinarea statorului obisnuit cu puterea motorului intre 15,1-20 KW	buc	36.5	1,167.56
40	AMC3B6O [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	0.35	11.20
41	RPAF14A1	Repararea pompelor centrifuge	buc	5.475	175.13
42	RPCJ16C1	Repararea crăpăturilor din tencuieli	m	0.39	12.54
43	RPCK45B1	Repararea pardoselilor din plăci având grosimea de 5 cm maximum	mp	2.34	74.85
44	RPEC17A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	0.09	2.88
45	CMJ25E06A1	Sudarea electrica la tablă gros. — 1—3 mm	ml	0.4	12.80
46	RPCJ49A1	Tencuieli	mp	1.62	51.82
47	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, la bazine	mp	0.35	11.20
48	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.	tona	1.87	59.82
49	DD12A% [1]	Tratarea apei din bazin cu solutie antialge	mc	0.065	2.08
50	APR12123710	Verificari si intretinere tablouri electrice de comanda	buc	4.3	137.55
51	RPCR54A1	Vopsitoril	mp	0.352	11.27
52	RPCR01A1	Zugrăveli	mp	0.13	4.16

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTE NU INCLUDE TVA

ING. SEF PRODUCTIE

ING. ONEL PATRASCU



TRECERE IN CONSERVARE

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU TRECEREA IN CONSERVARE A FANTANILOR ARTEZIENE					
BAZINELOR ORNAMENTALE SI A CISMELELOR STADALE DE APA POTABILA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NR. ORE	P/U
					2019
1	RPAB11A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	0.45	14.40
2	RPED10C1	Deconectare instalatie electrica	m	0.252	8.06
3	RI63232201A [2]	Degresarea si conservarea pompelor, filtrelor, sitelor	buc	0.55	17.59
4	RI613133B	Demontare , montare sita filtrare	buc	2.8	89.57
5	RPEF21A1	Demontare lampa	buc	0.04	1.28
6	RPSE11B1[1]	Demontare pompe centrifuge 1 1/4 - 2 toli	buc	2.25	71.97
7	RPSA14C1	Demontare tevi otel zinc obiec sanit 21/2 toli	m	0.47	15.03
8	RPSA22D1	Demontare tevi pvc tip g , m exist 90-110 mm	m	0.08	2.56
9	RPGA38A1	Demontare, curatare duza	buc	0.15	4.80
10	RPSF08A1	Desfundare conducte	m	0.18	5.76
11	RPSF10A1	Desfundarea sifon de pardoseala	buc	0.19	6.08
12	RPSF04C1	Golire bazin	mc	0.07	2.24
13	RPSF01A1	Golire instalatie	10 m	0.04	1.28
14	RI6838315A	Gresarea rolelor si a coroanei dintate	buc	0.02	0.64
15	IC34E1	Montat dopuri	buc	0.34	10.88

16	CMVIII4C	Protejarea cu vaselina a suprafetelor metalice	cmp	0.023	0.74
17	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct	tona	1.87	59.82
18	AUT3301A1	Verificare functionare pompa evacuare apa	ora	1	29.33

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ING. SEF PRODUCTIE
ING. IONEL PATRASCU




PRESEDINTE SEDINTA



SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ANEXA NR. 4
HCLM nr 668/28.11.2019

TRANSPORT

NOTA DE FUNDAMENTARE A TARIFULUI PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT						
Nr	Simbol	Denumire lucrare	Formatia de lucru	UM	NR. KM/ORE	P/U
1	XA01RON	TRANSPORT	transport auto	KM	1	23.95

NOTA : PRETURILE EXPRESATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
 ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ING. SEE PRODUCTIE
ING. IONEL PATRASCU



PRESEDINTE SEDINTA