

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 127

din 31.03.2020

Privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **<Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghiocelor c/c Str. Roșiori>**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă Documentația de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții **<Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghiocelor c/c Str. Roșiori>**, în valoare totală de **878.039,19 lei cu T.V.A.**, din care **C+M: 692.830,26 lei cu T.V.A.**, conform **anexei nr. 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiții **<Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghiocelor c/c Str. Roșiori>**, conform **anexei nr. 2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investiții **<Desființare centrală termică și amenajare zonă parcare Str. Ghiocilor c/c Str. Roșiori>** este de **12 luni**, din care: 2 luni pentru servicii de proiectare și 10 luni pentru execuția lucrărilor.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RAZVAN POPESCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN



**DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOI
C/C STR. ROȘIORI**

MUNICIPIUL BRAILA

MUNICIPIUL BRAILA, STR. GHIOCEILOR NR. 3

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PAGINA DE TITLU

INVESTIȚIA :	DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI
AMPLASAMENT :	MUNICIPIUL BRĂILA, STR. GHIOCEILOR NR. 3
PROIECT NR. :	100/2019
FAZA :	DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
BENEFICIAR :	MUNICIPIUL BRĂILA
PROIECTANT GENERAL :	S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Administrator : Arh. Tudorancea Adi



TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

• ADMINISTRATOR	PROIECTANT GENERAL • arh. TUDORANCEA ADI - FLORIAN	
• ARHITECTURA	• arh. TUDORANCEA ADI - FLORIAN • arh. MATETOVICI ANA • arh. ANDREICA IONELA	
• SISTEMATIZARE VERTICALA	SC ATELIER 2G GAVRIL GODICA S.R.L. ing. GAVRIL COSMIN	
• INSTALATII SANITARE	PROIECTANT SPECIALITATE S.C. VEST INSTAL SRL • ing. STANCU ALECSANDRU	

CONDUCEREA ELABORĂRII PROIECTULUI

ADMINISTRATOR,
arh. Tudorancea Adi - Florian

SEF PROIECT,
arh. Manolache Andrei

IMPORTANT

- DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.
- COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDESESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996
- PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA
- ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI



BORDEROU

CE CUPRINDE PIESELE SCRISE CE COMPUN PROIECTUL "DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI"

PROIECT NR.:100/2019

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

A. PIESE SCRISE

PAGINA DE TITLU;
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVETII

1. DATE GENERALE

- 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
- 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
- 1.3. ORDONATOR DE CREDITE(SECUNDAR/TERTIAR)
- 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI
- 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOE DE INVESTIȚII

- 2.1 Prezentarea contextului:politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare
- 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților si a deficiențelor
- 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1 Particularități ale amplasamentului

- a) descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan)
- b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
- c) datele seismice si climatice
- d) studii de teren:
 - d.1. studio geotehnic pentru Solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor in vigoare
 - d.2. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz.
- e) situația utilităților tehnico-edilitare existente
- f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusive de schimbari climatice ce pot afecta invetiția
- g) informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona învecinată; existența condiționărilor specific în cazul existenței unor zone protejate

3.2 Regimul juridic

- a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune
- b) destinația construcției existente
- c) includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural protejate, pecum și zonele de protective ale acestora și în zone construite protejate, după caz
- d) informații/obligații/ constrângeri extrase din documentatiile de urbanism dupa caz

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici

- a) categoria si si clasa de importanta

- b) cod in Lista monumentelor istorice după caz
- c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
- d)suprafata construită
- e)Suprafata construita desfasurata
- f)valoarea de inventar a constructiei
- g)alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo- istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu degradari produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasăi diferențiate, cele rezultate din lipsă de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiză tehnică.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si abaliza diagnostic , din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

A. Analizând modul în care sunt asigurate cerințele esențiale de calitate, conform Legii nr.10/1995 cu modificările și completările ulterioare se constată următoarele:

3.6. Actul doveditor al fortei majore, după caz

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, ȘI DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

- a) clasa de risc seismic
- b) prezentarea a minim două soluții de intervenție
- c) soluții tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
- b) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând :

- a) descrierea principalelor lucrări de intervenții pentru:
 - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural
 - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice după caz
 - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz

Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configurației si/sau a functiunii existente constructiei

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debransări/bransări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilite;

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

	A. MEMORIU DE ARHITECTURA B. MEMORIU DE REZISTENTA C. MEMORIU DE SISTEMATIZARE VERTICALA SI ACCES CAROSABIL D. MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII SANITARE E. MEMORIU DE INSTALATII ELECTRICE 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale 5.4. Costurile estimative ale investiției: - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare; - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: a) impactul social și cultural; b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare; c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz. 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință; b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung; c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 6.1. Compararea scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu dezinul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente
--	---

- pentru creșterea performanței energetice;
b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

ARTE ECONOMICĂ

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

A0.	PLAN ÎNCADRARE ÎN JUDEȚ
A1.	PLAN ÎNCADRARE ÎN TERITORIU
A2	PLAN SITUAȚIE EXISTENT
A3	PLAN SITUAȚIE PROPUȘ
A4	PLAN CENTRALA TERMICA -SITUATIE EXISTENTA-
A5	PLAN INVELITOARE CENTRALA TERMICA-SITUATIE EXISTENTA
A6	SECTIUNEA AA-SITUATIE EXISTENTA-
A7	FATADA SUD-SITUATIE EXISTENTA-
A8	FATADA EST -VEST-SITUATIE EXISTENTA-
A9	FATADA VEST- SITUATIE EXISTENTA-
A10	FATADA NORD- SITUATIE EXISTENTA-
A11	PLAN CENTRALA TERMICA -SITUATIE PROPUSA-
A12	PLAN INVELITOARE CENTRALA TERMICA-SITUATIE PROPUSA
A13	SECTIUNEA AA-SITUATIE PROPUSA-
A14	FATADA SUD, FATADA EST –SITUATIE PROPUSA
A15	FATADA VEST, FATADA NORD –SITUATIE PROPUSA

SISTEMATIZARE VERTICALA

D1	PLAN DE SITUAȚIE –DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA-
D2	PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE PARCARE STRADA GHIOCEILOR SI STRADA ROȘIORI
D3	PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE TROTUARE PIETONALE

INSTALATII SANITARE

IS01	PLAN DE SITUAȚIE –INSTALATII SANITARE
------	---------------------------------------

Întocmit, arh. Andreica Ionela

Andreica

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

A. PIESE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: MUNICIPIUL BRĂILA

1.3. ORDONATOR DE CREDITE(SECUNDAR/ TERȚIAR): MUNICIPIUL BRĂILA

1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: MUNICIPIUL BRĂILA

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI: S.C. ARHIDESKVISION SRL, cu sediul în Str. Balcescu, nr. 32, bl. B1, ap. 11, județul Galați, înregistrată la ORC cu nr. J17/26/2016, CUI RO 35389688, reprezentată prin administrator Tudorancea Adi - Florian. Codul CAEN este 7111 „Activități de arhitectură”.

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

Proiectul propus, DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI s-a realizat la cererea beneficiarului și în conformitate cu tema de proiectare care să deservească nevoile municipiului.

Prezenta documentație de proiectare, s-a realizat respectându-se prevederile coroborate ale:

- H.G nr. 907/2016
- Legea 50/1991 cu modificările ulterioare și corelată cu Normele Metodologice
- Legea 10/1995 cu completările și modificările ulterioare
- H.G nr. 300/2006- privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
- Legea 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă M.O. nr. 646 - 26.07.2006
- Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006
- Ordin nr. 129 din 25 august 2016 privind “ Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă”
- Ordinul nr. 1576 din 15.10.2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare”, indicativ NP 068-02
- Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, HGR nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
- Ordinul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

În cadrul proiectului DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI au fost solicitate 2 certificate de urbanism intrucât vor fi 2 obiecte distincte, după cum iurmează:

- Desființare centrală termică str. Ghiocailor C/C str. Roșiori – Certificat de urbanism nr. 1465 din 12.08.2019 emis de Primăria Municipiului Brăila;
 - Amenajare zonă parcări str. Ghiocailor C/C str. Roșiori – Certificat de urbanism nr. 1466 din 12.08.2019 emis de Primăria Municipiului Brăila
- S-au obținut următoarele avize:

- Alimentare cu apa
- Alimentare cu energie electrica
- Telefonizare
- Gaze naturale
- Canalizare
- Salubritate

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Pe amplasamentul studiat se află o construcție într-un stadiu avansat de deteriorare ce reprezinta un pericol pentru locuitorii zonei si nu numai.

Construcția analizata prezintă multiple elemente aflate într-un stadiu avansat de degradare.

SITUAȚIE EXISTENTĂ

Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 80, de fost Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

- dimensiunile: pe latura lungă 19,90, pe latura scurtă 11.50 m
- funcțiunea: **centrala termica**
- regim de înălțime: parter
- H atic 3,26 m
- H liber 3,05 m,

Aria construită: **Ac = 189 mp**
 Aria desfasurata: **Ad =189 mp**
 Aria utila **Au = 139.63 mp**

POT =72.97 %

CUT= 0.72

Necesități	Deficiențe
1. Necesitatea existenței unui mediu curat, aseptice, pentru desfasurarea activitatilor 2.Necesitatea respectarii cerintelor de calitate in exploatare; 3. Necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă.	1.Stadiul avansat de degradare al constructiei motiv pentru care nu este posibilă utilizarea și valorificarea clădirii la capacitate maximă in conditii sanitare;

Se prezinta mai jos fotografii cu situatia existenta:



Trotuarele existente au dimensiuni variabile astfel:

1. Trotuarul adiacent strazii Ghiocailor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml, Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 m si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.
2. Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

3. Trotuarul adiacent strazii Rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.

Trotuarele propuse au urmatoarele dimensiuni:

1. Trotuarul adiacent strazii Ghiocilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.
2. Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.
3. Trotuarul adiacent strazii Rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.
4. Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are latimi variabile intre 1m si 1,7m.

Situatie existenta	Situatie propusa	Diferente
Trotuarul adiacent strazii Ghiocilor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml, Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 m si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.	Trotuarul adiacent strazii Ghiocilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.	Prin solutia propusa latimea trotuarului scade de la 2m la 1,5m necesari manevrelor persoanelor cu scaun rulant.
Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.	Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.	Nu se aduc modificari.
Trotuarul adiacent strazii rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.	Trotuarul adiacent strazii rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.	Nu se aduc modificari.
	Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are latimi variabile intre 1m si 1,7m.	Avand in vedere ca se propun noi zone de parcare se propune si un trotuar adiacent acestora.

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:

- Realizarea unui mediu curat, aseptice, pentru desfasurarea activitatilor de intretinere si mentenanta cu respectarea cerintelor de calitate in exploatare;
- Cresterea numarului de locuri de parcare in zona,
- Eliminarea folosirii spatiului impropriu si anume prin parcare a autovehiculelor pe trotuarul existent si pe spatiul plantat,
- Cresterea gradului de confort al populatiei
- Cresterea calitatii imaginii urbane

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului:

- a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Amplasamentul studiat este situat în Municipiul Braila, Strada Ghiocilor nr. 3, aflându-se în administrarea municipiului Braila.

Se dorește amenajarea unei parări cu o suprafață de aproximativ 2.200,00 mp.

Pe amplasament exista o construcție, o fosta centrală termică, a carui turn se va desființa. Pe terenul în suprafață de 259 mp conform, anexei nr 1. La H.C.L.M. nr. 390/18.07.2018 – "imobile, formate din teren și construcții, a caror apartenență se atestă la domeniul privat al



Municipiului Braila" are categoria de folosință curți construcții și este proprietatea Municipiului Braila. Pe amplasament este situată o construcție cu destinația centrală termică având suprafața de 189 mp.

Amplasamentul astăzi este caracterizat de existența unei centrale termice, a unui spațiu verde până la limita de proprietate a blocurilor împrejmuită cu un gard metalic cu înălțimea de 1.00 m. Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 1980, de fosta Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

Materialul vegetal este caracterizat de arbori cu înălțimea cuprinsă între 14-18 m, de asemenea se găsesc doi arbori din specia nuc ce nu fac obiectul proiectului.

În prezent pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate neorganizat autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsă de siguranță, cu viteză mică de deplasare și se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește revitalizarea peisajului urban al zonei.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;


VECINĂTĂȚILE TERENULUI SUNT

- la nord- est : strada Mihai Bravu
- la nord- vest : strada Ghiocilor, strada Roșiorilor


- la sud-est : strada Roșiorilor
- la vest : bloc de locuințe B2

c) datele seismice și climatice;

Conform COD DE PROIECTARE SEISMIC – P 100/1/2013 **valabil pentru construcțiile noi**, arealul se încadrează în zona de hazard seismic descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului $ag = 0,24 g$ (acelerația terenului pentru proiectare), determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este $T_c = 1,0 s$.





Din punct de vedere morfologic mun. Brăila este situat în partea de nord - est a Câmpiei Române și anume subunitate Câmpia Brăilei. Zona cercetată este caracterizată prin zona de terasă (Câmpul Viziru – zona de nord a acestei subunități), la limita cu zona de luncă a Dunării. Zona de terasă este constituită în suprafață din depozite cuaternare recente de natură eoliană (loessuri / pământuri loessoide) ce reazemă în adâncime pe depozite aluvionare prăfoase nisipoase/ argiloase și nisipuri caracteristice zonei de luncă.



1.3. Din punct de vedere geologic zona studiată aparține unității structurale – Platforma Valahă. Platforma Valahă este unitatea geologică situată la sudul Carpaților Meridionali, reprezentând partea de nord a unității structurale majore Platforma Moesică. Fundamentul acestui teritoriu este heterogen.

În suprafața platformei, se adaugă depozite de natură eoliană (loessuri/ prafuri argiloase/nisipoase loessoide) de vârstă Quaternară, cu grosimi de până la 10,0 m




pentru arealul studiat. Loessurile formează depozite pulverulente (prăfoase) cu aspect masiv (lipsite de stratificație) și cu tendință de desprindere după plane verticale, ce reazemă în adâncime pe depozite aluvionare prăfoase argiloase/nisipoase.

Caracteristici hidrologice. Apele subterane se împart în *ape freatice*, adică primul orizont de ape subterane cu nivel hidrostatic liber și variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafeței terestre și *ape de adâncime*, cantonate în depozite friabile dar intercalate între state impermeabile, fapt ce face ca acestea să se mai numească și captive.



Principalele elemente care definesc regimul apelor subterane sunt: energie de relief foarte slabă, regim climatologic deficitar și valori mici ale scurgerii specifice.

În prezent în zona cercetată nivelul freatic al apelor subterane se regăsește la adâncimi de cca. 4,00 m.


Din punct de vedere meteoroclimatic, zona aparține sectorului de climă temperat continentală cu nuanțe excesive (ierni geroase și veri călduroase și secetoase). Aceasta se datorează influenței directe a maselor de aer continental, de origine asiatică (uscate și reci - iarna, calde sau foarte calde și uscate – vara). Vântul predominant este Crivățul (cel din sectorul nordic) care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din




Temperatura medie anuală = 10,7°C. Temperatura medie maximă (luna iulie) = 28,5°C. Temperatura medie minimă (luna ianuarie) = - 4,8°C. Precipitațiile sunt reduse, oscilând între 400 și 500 mm anual (media precipitațiilor 485,7 mm/an) . Presiunea medie la nivelul stației locale: 1008,4 mb. Viteza medie a vântului = 4,1 m/s. Durata de strălucire a soarelui 186,2 ore/an.



Din punct de vedere al **acțiunii vântului**, conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurență de 50 ani, pentru zona studiată este de $q_b = 0,60$ kPa. Vântul predominant este Crivățul (cel din sectorul nordic) care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sectorul sudic, cu o frecvență de 16% ce bate mai mult vara, fiind destul de uscat.




Viteza medie anuală a vântului (2006)




Direcția predominantă a vânturilor

Din punct de vedere al **acțiunii zăpezii**, cf. CR1-1-3-2012, amplasamentul se situează în zona caracterizată printr-o greutate de referință a stratului de zăpadă de 2.50kN/m².



Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă

În conformitate cu prevederile din STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheț a zonei este de 1,00 m.



Zonarea după adâncimea maximă de îngheț

d) studii de teren:

d1. studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;- se prezintă anexat

În conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, condițiile geologo-tehnice descrise mai sus și caracteristicile obiectivului proiectat, rezultă următoarele condiții de fundare pentru acesta:

Fundare directă a noului sistem rutier proiectat pe terenul de fundare existent în zonă. Dacă, odată cu începerea lucrărilor de execuție a unui noului sistem rutier, se vor depista zone umede sau cu umpluturi eterogene (pământ negru cu resturi de cărămizi, moloz, etc.) acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor îndepărta în totalitatea lor sau parțial (minim 0,80 m) și se vor completa golurile rezultate până la cota de fundare, cu pământ local curat, compactat în strate subțiri cu grosimea de 10 – 15 cm (manual sau mecanic cu mijloace terasiere mecanice).

Odată cu realizarea noului sistem rutier se impun următoarele:

- se va asigura o corelare între cotele de nivelment ale obiectivului și vecinătăți
- în zonele covășite (concave) se vor realiza reamenajări; refacerea golurilor rezultate în urma îndepărtării resturilor de fundații ale centralei termice ce va fi demolată, cu pământ galben / local curat. refacerea umpluturii de peste eventualele rețele/branșamentele de apă/gaze, acolo unde este cazul.

Condiția de calitate a compactării umpluturii de pământ este realizarea unei greutatei volumice minime în stare uscată de $\gamma_d = 1,70 \text{ t/m}^3$.

- realizarea unor sisteme de protecție, gaighere ori rigole și șanțuri de gardă betonate / dalate, acolo unde este cazul;

După compactarea în totalitate a terenului, se va trece la realizarea propriu-zisă a noului sistem rutier proiectat.

Modulul de elasticitate dinamic ce se va lua în calcul pentru terenul natural din zonă va fi de: **$E_p = 70\,000 \text{ kPa}$** pentru **P4**. De aici rezultă că valoarea Coeficientului lui Poisson luată din tabele este **$\nu = 0,35$** pentru **P4**.

TABEL CUPRINZÂND TIPURILE DE PĂMÂNT PE BAZA CLASIFICĂRII PĂMÂNTURILOR DIN NORMATIV PD 177/ 2001- pentru dimensionarea sistemelor rutiere suplă

CATEGORIA PĂMÂNTULUI	TIPUL DE PĂMÂNT	CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR	INDICELE DE PLASTICITATE - Ip	GRANULOSITATEA		
				Argilă %	Praf %	Nisip %
NECOEZIVE	P1	Pietriș cu nisip	Sub 10	Cu sau fără fracțiuni sub 0,5mm		
	P2		10 - 20	Cu fracțiuni sub 0,5mm		
COEZIVE	P3	Nisip prăfos nisip argilos	0 - 20	0 - 30	0 - 50	35 - 100
	P4	Praf, praf nisipos, praf argilos, praf argilos nisipos	0 - 25	0 - 30	35 - 100	0 - 50
	P5	Argilă, argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă	Peste 15	30 - 100	0 - 70	0 - 70

Modulul de deformare liniară pe stratul de umplutură pământ negru din suprafață, se estimează la cca. $E_d = 10000 \text{ kPa}$ (pentru o presiune efectivă de 60 kPa).

Modulul de deformare liniară pe orizontul eolian loessoid, ori eventuala umplutură de pământ galben, curată se estimează la cca. $E_d = 16000 \text{ kPa}$ (pentru o presiune efectivă de 90 kPa).

Eventualele șanțuri și rigole ce urmează a prelua apele de precipitații căzute în zonă, se vor realiza corespunzător, după compactarea terenului și a părților laterale ale săpăturilor rezultate.

d2. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se prezintă anexat studiul topografic.

Având în vedere natura intervențiilor propuse nu sunt necesare studii hidrologice sau hidrogeotehnice.

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Rețea electrică





Consumatorii de energie electrică aferenți imobilului sunt alimentați din rețeaua din zonă.

Canalizarea apei menajere

Sistemul de preluare a apelor pluviale se va racorda la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factorii de risc pot fi înțeleși ca evenimente naturale extreme care depășesc capacitatea de gestionare a situației.

	
Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani (cf. P100-1/2013)	Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colt), Tc a spectrului de răspuns(cf. P100-1/2013)
	
Zona cu risc potențial semnificativ la inundații	Harta preluată din http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ referitor la DIRECTIVA DE INUNDATII 2007/60/CE

Factori de risc		Existent	Propus
-----------------	--	----------	--------

Antropici	Incendii Propagarea incendiilor	Nu este cazul	Nu este cazul
	Prăbusiri de construcții sau elemente constructive	Turnul si scara prezinta pericol de prabusire.	Se desfiinteaza turnul si scara centralei termice.
	Avarierea unor instalații purtatoare de apă	Nu este cazul.	Nu este cazul.
	Epidemii, epizootii, zoonoze	Nu este cazul.	Se asigură un mediu mediu curat, aseptic, pentru protejarea sănătății locuitorilor.
	Riscuri de proiectare, execuție si mentenanta	Nu este cazul.	Beneficiarul se asigură prin clauze contractuale și caiete sarcinide bună execuție a lucrărilor pe partea de proiectare și execuție. Se evită amplasarea de echipamente cât și folosirea unor materiale care să necesite o mentenanță specială.
Naturali	Cutremure	Turnul si scara prezinta pericol de prabusire.	Se desfiinteaza turnul si scara centralei termice.
	Alunecari si prabusiri de teren	Nu este cazul	Nu este cazul
	Inundatii	Nu este cazul	Nu este cazul
	Inghet	Adâncimea de îngheț este respectată.	Adâncimea de îngheț este respectată.
	Furtuni	Nu este cazul	Nu este cazul
	Schimbări climatice	Schimbările climatice din România se încadrează în contextul global.	Nu este cazul
Concluzii: Se estimează un impact normal la riscuri naturale și antropice. Pentru schimbările climatice care au cel mai mare risc în afectarea investiției se propun lucrări în scopul ameliorării calității mediului înconjurător .			

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Conform Listă monumentelor istorice din județul Braila clădirea nu este monument istoric.

3.2. Regimul juridic

- a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;**
- b) Amplasamentul studiat este situat în Municipiul Braila, Strada Ghiocilor nr. 3, aflându-se în administrarea municipiului Braila.
- c) destinația construcției existente;**

Clădirea studiată are destinația actuală de central termică:

- d) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;**

Conform Listă monumentelor istorice din județul Braile clădirea nu este monument istoric.

Conform Natura 2000 nu este în vreo arie naturală protejată sau în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate.

- e) informații/obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism**

Nu există constrângeri, obligații sau interdicții impuse de reglementările juridice ale documentațiilor de urbanism.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

- a) categoria și clasa de importanță**

Conform HG 766/10.12.1997 categoria de importanță a construcției „D”, și are clasa de importanță este „IV”.

- b) cod în Lista monumentelor istorice după caz**

Nu este cazul

- c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructivitate**

Amplasamentul astăzi este caracterizat de existența unei centrale termice, a unui spațiu verde până la limita de proprietate a blocurilor împrejmuita cu un gard metalic cu înălțimea de 1.00 m. Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 1980, de fosta Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști. **Suprafața construită**

- d)**

Aria construită: **Ac = 189 mp**

- e) Suprafața construită desfășurată**

Aria desfășurată: **Ad = 189 mp**

- f) valoarea de inventar a construcției**

- g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente**

Funcționarea serviciilor de întreținere și mentenanță este permanentă.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Nu este cazul.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

A. Analizând modul în care sunt asigurate cerințele esențiale de calitate, conform Legii nr.10/1995 cu modificările și completările ulterioare se constată următoarele:

Nr. Cr.	Denumirea cerințelor esențiale cf. legii nr. 10/1995 actualizată	Starea tehnică existentă
A.	REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE	
	A.1. Rezistența și stabilitatea clădirilor	Structura și infrastructura beton armat.
	A.2. Rezistența la eforturi în exploatare	- Platformele exterioare prezintă tasări, crăpături și fisuri;
	A.3. Protecția antiseismică	- Forma în plan este dreptunghiulară, ceea ce asigură o bună comportare la acțiunea seismică, din punct de vedere al fenomenelor de torsiune generală.
B.	SECURITATEA LA INCENDIU	
	B.1. Rezistența la foc	-Nu este cazul.
	B.2. Riscul la incendiu datorat instalației electrice	-Nu este cazul.
C.	IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR	
	C.1. Etanșeitatea	-Nu este cazul.
	C.2. Igiena încăperilor	-Nu este cazul.
D.	SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE	
	D.1. Siguranța cu privire la circulației pedestre	- Platformele exterioare prezintă denivelări, tasări și crăpături;
	D.2. Gradul de asigurare al consumatorului	- Platforme exterioare degradate.
	D.3. Securitatea electrică a utilizatorului	-Nu este cazul.
A.	IZOLAȚIE TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIE DE ENERGIE	
		-Nu este cazul.
B.	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI	-Nu este cazul.
C.	UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE	ste cazul

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE*

a) clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Opțiunea 1	Opțiunea 2
Lucrări arhitectură: Desfiintare turn si scara central termica.	Lucrări arhitectură: Desfiintare completa central termica.
Lucrări instalații sanitare Realizare retea pluviala	Lucrări instalații sanitare Realizare retea pluviala
Lucrări sistematizare 1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghiocilor 2. Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor 3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu 4.Realizare spatii verzi	Lucrări sistematizare 1.Realizarea a 40 locuri de parcare cu acces din Str.Ghiocilor Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor 3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu 4.Realizare spatii verzi

Estimare economica pe variante

DEVIZUL GENERAL AL OPȚIUNII 1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare incl. TVA
	lei	lei
CAPITOLUL 1 – CHELTUIELI PT. OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI	12558.77	14944.94
CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PT. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI	0	0
CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PT. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ	89021.57	92832.07
CAPITOLUL 4 – CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ	559651.53	665.985.32
CAPITOLUL 5 – ALTE CHELTUIELI	88967.96	104276.87
CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDAREA LA BENEFICIAR	0	0
TOTAL GENERAL	750199.83	878039.19 ✓
din care C+M	582210.30	692830.26 ✓

DEVIZUL GENERAL AL OPTIUNII 2

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare incl. TVA
	mii lei	mii lei
CAPITOLUL 1 – CHELTUIELI PT. OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI	12558.77	14944.94
CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PT. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI	0	0
CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PT. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ	112843.44	118711.28
CAPITOLUL 4 – CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ	840614.47	1000331.22
CAPITOLUL 5 – ALTE CHELTUIELI	268742.44	317407.75
CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDAREA LA BENEFICIAR	0	0
TOTAL GENERAL	1350104.12	1588655.74
din care C+M	105335.29	1208249.00

Concluzii: valoarea de investitie pentru OPTIUNEA 1 este mai mică comparativ cu OPTIUNEA 2.

- c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Nu este cazul.

- d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Nu este cazul.

*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

- a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu se recomanda consolidarea elementelor.

- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

- **demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;**

Desfiintare turn si scara central termica.

- **introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;**

Nu este cazul.

- **introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;**

Nu este cazul.

- b) **descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debransări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilite;**

Etapa 1- Desfiintare turn si scara centrala termica

Astfel se impun următoarele etape de demolare:

1. Se vor deconecta toate rețelele existente;
2. Constructia se va demola incepand cu partea superioara si terminand cu fundatia, astfel, aceasta se va realiza in ordine inversa construirii.
3. Se vor prevedea schele metalice tubulare doar în interiorul proprietății beneficiarului. Intreaga lucrare de demolare va fi împrejmuită pe toate cele patru laturi pe exteriorul schelei și a coșului cu plasă antipraf.
4. Se va împrejmui construcția ce urmează a fi demolată, iar la punctele de acces spre locul de demolare se va instala placarde de avertizare. Demolarea părților componente ale clădirii trebuie astfel executată, încât demolarea unei părți din clădire sau a unui element de construcție să nu atragă prăbușirea neprevăzută a altei părți sau altui element.
5. Se va tine cont a se monta schele metalice pe toate cele 4 laturi ale clădirii, și folosirea plasei antipraf, și tot pentru a se evita praful, porțiunile din clădire care se demolează, pot fi stropite cu apă. În cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistențe și stabilități insuficiente a elementelor ce se demolează, muncitorii vor fi legați cu centuri de siguranță de elementele fixe și rezistente ale construcției, elemente care nu se demolează.
6. Acolo unde este necesar, schela va fi protejată pe tot perimetrul acesteia spre drumuri sau alei pietonale prin executarea unei împrejurimi din tablă ondulată cu o înălțime de cel puțin 2 m; împrejmuirea va permite evacuarea molozului, excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă, suporti pentru împrejmuire, întreținerea și evacuarea schelei, semnalizări, iluminat etc.

Suprafata propusa pentru desfiintare este de 7.34 mp.

Etapa 2 este compusa efectiv de realizarea zonelor de parcare si trotuarului.

Executarea lucrărilor de suprastructură acces carosabil va începe după pregătirea corespunzătoare a patului platformei, asigurarea planeității cu respectarea prescripțiilor STAS-urilor și normativelor specifice în vigoare pentru realizarea unor lucrări de bună calitate și asigurarea stabilității și viabilității în exploatare: STAS 2914/84; STAS 2916/87 normativ C182/77 pentru lucrări de terasamente.

1. Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str. Ghiocilor

Se propune realizare a 33 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str. Ghiocilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulatie din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str. Ghiocilor si realizarea sapaturi pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str. Ghiocilor.

Suprafata locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str. Ghiocilor este de **400,00 mp.**

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este urmatoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatra sparta
- 15 cm balast
- 10 cm strat de forma din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str. Ghiocilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% catre Str. Ghiocilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latimea de 1,50 m ce vor realiza si accesul cu intrarile dinspre Blocul R2. Totodata se va proceda si la realizarea de trotuare pietonale noi in jurul centralei termice

Structura pentru realizare trotuare noi este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfatica BA8
- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune si realizare de lucrari de reparatii pentru trotuarul de protectie existent al blocului R2. Structura pentru reparatii trotuare de protectie existente este urmatoarea:

- 10 cm beton de ciment C30/37
- trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investitiei este necesara taierea a trei arbori (conform plan situatie-anexat): 3 salcami.

2. Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str. Rosiorilor

Se propune realizare a 6 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str. Ghiocilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulatie din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str. Rosiorilor precum si a trotuarului din jurul centralei termice precum si platformelor betonate existent si realizarea sapaturi pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str. Rosiorilor.

Suprafata locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str. Rosiorilor este de **150,00 mp.**

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este urmatoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatra sparta
- 15 cm balast
- 10 cm strat de forma din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str. Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% catre Str. Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latime variabila conform palnului de situatie.

Structura pentru realizare trotuare noi este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfatica BA8
- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

3. Reparatii trotuare dinspre Str. Mihai Bravu

Se propune reparatia trotuarului pietonal aferent Str. Mihai Bravu pe zona de racord cu Str. Ghiocilor pe o suprafata de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str. Mihai Bravu este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfaltica BA8
- strat de fundatie existent

Se propune inlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimiteaza trotuarul. Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o

fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

4. Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi in suprafata totala de 610,00 mp.


Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea urmatoarelor lucrari :


- Curățarea terenului natural, prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și depozitarea lui pe amplasament (pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.
- Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .
- Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi împrăștiat în lucrare, compactat și nivelat. Lucrările de împrăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.
- După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

Scurgerea apelor pluviale, de pe locurile de parcare, se va realiza gravitational, acestea fiind dirijate pe langa borduri catre gurile de scurgere proiectate. Pentru scurgerea apelor pluviale de pe incinta, se vor prevedea la marginea trotuarelor de protectie precum si la marginea zonelor pietonale, rigole prefabricate din beton acoperite cu gratar de fonta, ce vor dirija apele pluviale catre dispozitivele de scurgere ale apelor pluviale de pe strada Gioceilor.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factorii de risc pot fi intelesi ca evenimente naturale extreme care depășesc capacitatea de gestionare a situației.





Factori de risc		Existent	Propus
Antropici	Incendii	Nu este cazul	Nu este cazul
	Propagarea incendiilor		
	Prăbusiri de construcții sau elemente constructive		
	Avariarea unor instalații purtătoare de apă		
	Epidemii, epizootii, zoonoze	Nu este cazul.	Se asigură un mediu mediu curat, aseptice, pentru protejarea sănătății locuitorilor din zona.
	Riscuri de proiectare, execuție și mentenanță	Nu este cazul.	Beneficiarul se asigură prin clauze contractuale și caiete sarcinide bună execuție a lucrărilor pe partea de proiectare și execuție. Se evită amplasarea de echipamente cât și folosirea unor materiale care să necesite o mentenanță specială.
Naturali	Cutremure	Scara și turnul centralei termice prezintă riscuri de prăbusire.	Se propune desființarea scării și a turnului centralei termice.
	Alunecări și prăbusiri de teren	Nu este cazul	Nu este cazul
	Inundații	Nu este cazul	Nu este cazul
	Închiet	Adâncimea de îngheț este respectată.	Adâncimea de îngheț este respectată.
	Furtuni	Nu este cazul	Nu este cazul
	Schimbări climatice	Schimbările climatice din România se încadrează în contextul global.	Nu este cazul
Concluzii: Se estimează un impact normal la riscuri naturale și antropice.			

- d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Conform Listă monumentelor istorice din județul Braila clădirea nu este monument istoric.

Conform Natura 2000 nu este în vreo arie naturală protejată sau în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate.


Nu există constrângeri, obligații sau interdicții impuse de reglementările juridice ale documentațiilor de urbanism.

- e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Obiect 1- Desfiintare turn centrala termica

Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 80, de fost Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

Din punct de vedere constructiv aceasta este alcătuită din stâlpi și centuri din beton armat și zidărie de cărămidă.



Se vor desfiinta turnul si scarile centralei termice separate de restul constructiei printr-un rost de dilatație. Se vor reface fatadele ramase cu tencuiala decorative culoare alb.

Situatie existenta

Suprafata totala teren=259 mpp
Suprafata construita 189 mp
AC=189 mp
Ad=189 mp
POT =72.97 %
CUT= 0.72

Situatie propusa

Suprafata totala teren=259 mpp
Suprafata construita 174.02 mp
AC=174.02 mp
Ad=174.02 mp
POT =67.71 %
CUT= 0.67

Obiect 2- Realizare locuri de parcare

În prezent pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate neorganizat autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsă de siguranță, cu viteză mică de deplasare se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește revitalizarea peisajului urban al zonei.

Se propune realizarea unui număr total de 39 de locuri de parcare dintre care 33 locuri de parcare amenajate cu acces din Str.Ghiocilor și 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor. Un număr de 2 locuri de parcare vor fi rezervate persoanelor cu handicap locomotor.

1. Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghiocilor

Se propune realizarea a 33 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghiocilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° și circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizarea locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Ghiocilor și realizarea sașurilor pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Ghiocilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Ghiocilor este de **400,00 mp.**

Structura rutieră pentru realizarea locurilor de parcare este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatră spartă
- 15 cm balast
- 10 cm strat de formă din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Ghiocilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm și realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi încadrate cu o bordură mare din beton prefabricată 20x25 cm montată pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o pantă de 2,00% către Str.Ghiocilor.

Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune și realizarea de trotuare pietonale cu lățimea de 1,50 m ce vor realiza și accesul cu intrările dinspre Blocul R2. Totodată se va proceda și la realizarea de trotuare pietonale noi în jurul centralei termice

Structura pentru realizarea trotuarelor noi este următoarea:

- 3 cm mixtură asfaltică BA8

- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi încadrate cu o bordura mică din beton prefabricată 10x15 cm montată pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune și realizarea de lucrări de reparații pentru trotuarul de protecție existent al blocului R2. Structura pentru reparații trotuare de protecție existente este următoarea:

- 10 cm beton de ciment C30/37
- trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investiției este necesară tăierea a trei arbori (conform plan situație-anexat): 3 salcâmi.

2. Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str. Rosiorilor

Se propune realizarea a 6 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str. Ghiocilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97, dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° și circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006, dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizarea locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str. Rosiorilor precum și a trotuarului din jurul centralei termice precum și platformelor betonate existente și realizarea săpăturii pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str. Rosiorilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str. Rosiorilor este de **150,00 mp.**

Structura rutieră pentru realizarea locurilor de parcare este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatră spartă
- 15 cm balast
- 10 cm strat de formă din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str. Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm și realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi încadrate cu o bordură mare din beton prefabricată 20x25 cm montată pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o pantă de 2,00% către Str. Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune și realizarea de trotuare pietonale cu lățime variabilă conform planului de situație.

Structura pentru realizarea trotuarelor noi este următoarea:

- 3 cm mixtură asfatică BA8

- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi încadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

Se propune reparatia trotuarului pietonal aferent Str.Mihai Bravu pe zona de racord cu Str.Ghioceilor pe o suprafata de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str.Mihai Bravu este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfaltica BA8
- strat de fundatie existent

Se propune inlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimiteaza trotuarul.Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

4.Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi în suprafata totala de 610,00 mp.

Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea următoarelor lucrări :

- Curățarea terenului natural,prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și depozitarea lui pe amplasament (pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.
- Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .
- Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi împrăștiat în lucrare,compactat și nivelat.Lucrările de împrăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.
- După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

Obiect 3- Instalatii sanitare

Scurgerea apelor pluviale, de pe locurile de parcare, se va realiza gravitational, acestea fiind dirijate pe langa borduri catre gurile de scurgere proiectate. Pentru scurgerea apelor pluviale de pe incinta, se vor prevedea la marginea trotuarelor de protectie precum si la marginea zonelor pietonale, rigole prefabricate din beton acoperite cu gratar de fonta, ce vor dirija apele pluviale catre dispozitivele de scurgere ale apelor pluviale de pe strada Gioceilor.

Sistemul constructiv

Etapă 1- Desfiintare turn si scara centrala termica

Astfel se impun următoarele etape de demolare:

7. Se vor deconecta toate rețelele existente;
8. Constructia se va demola incepand cu partea superioara si terminand cu fundatia, astfel, aceasta se va realiza in ordine inversa construirii.

9. Se vor prevedea schele metalice tubulare doar în interiorul proprietății beneficiarului. Intreaga lucrare de demolare va fi împrejmuită pe toate cele patru laturi pe exteriorul schelei și a coșului cu plasă antipraf.

10. Se va împrejmui construcția ce urmează a fi demolată, iar la punctele de acces

spre locul de demolare se va instala placarde de avertizare. Demolarea părților componente ale clădirii trebuie astfel executată, încât demolarea unei părți din clădire sau a unui element de construcție să nu atragă prăbușirea neprevăzută a altei părți sau altui element.

11. Se va tine cont a se monta schele metalice pe toate cele 4 laturi ale clădirii, și folosirea plasei antipraf, și tot pentru a se evita praful, porțiunile din clădire care se demolează, pot fi stropite cu apă. În cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistențe și stabilități insuficiente a elementelor ce se demolează, muncitorii vor fi legați cu centuri de siguranță de elementele fixe și rezistente ale construcției, elemente care nu se demolează.

12. Acolo unde este necesar, schela va fi protejată pe tot perimetrul acesteia spre drumuri sau alei pietonale prin executarea unei împrejurări din tablă ondulată cu o înălțime de cel puțin 2 m; împrejurarea va permite evacuarea molozului, excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă, suportii pentru împrejurare, întreținerea și evacuarea schelei, semnalizări, iluminat etc.

Suprafata propusa pentru desfiintare este de 7.34 mp.

Etapă 2 este compusa efectiv de realizarea zonelor de parcare si trotuarului.

Executarea lucrărilor de suprastructură acces carosabil va începe după pregătirea corespunzătoare a patului platformei, asigurarea planeității cu respectarea prescripțiilor STAS-urilor și normativelor specifice în vigoare pentru realizarea unor lucrări de bună calitate și asigurarea stabilității și viabilității în exploatare: STAS 2914/84; STAS 2916/87 normativ C182/77 pentru lucrări de terasamente.

1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghiocilor

Se propune realizare a 33 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghiocilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulatie din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Ghiocilor si realizarea sapaturi pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Ghiocilor.

Suprafata locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Ghiocilor este de **400,00 mp.**

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este urmatoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatra sparta
- 15 cm balast
- 10 cm strat de forma din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Ghiocilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi încadrate cu o bordura mare din beton prefabricată 20x25 cm montată pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o pantă de 2,00% către Str.Ghiocilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune și realizarea de trotuare pietonale cu lățimea de 1,50 m ce vor realiza și accesul cu intrările dinspre Blocul R2. Totodată se va proceda și la realizarea de trotuare pietonale noi în jurul centralei termice

Structura pentru realizarea trotuarelor noi este următoarea:

- 3 cm mixtură asfaltică BA8
- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi încadrate cu o bordură mică din beton prefabricată 10x15 cm montată pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune și realizarea de lucrări de reparații pentru trotuarul de protecție existent al blocului R2. Structura pentru reparații trotuare de protecție existente este următoarea:

- 10 cm beton de ciment C30/37
- trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investiției este necesară tăierea a trei arbori (conform plan situație-anexat): 3 salcâmi.

2. Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str. Rosiorilor

Se propune realizarea a 6 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghiocilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97, dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° și circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Lățime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006, dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Lățime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizarea locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str. Rosiorilor precum și a trotuarului din jurul centralei termice precum și platformelor betonate existente și realizarea săpăturii pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str. Rosiorilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str. Rosiorilor este de **150,00 mp.**

Structura rutieră pentru realizarea locurilor de parcare este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatră spartă
- 15 cm balast
- 10 cm strat de formă din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str. Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm și realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi încadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% catre Str.Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latime variabila conform palnului de situatie.

Structura pentru realizare trotuare noi este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfatica BA8
- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi încadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

Se propune reparatia trotuarului pietonal aferent Str.Mihai Bravu pe zona de racord cu Str.Ghiocilor pe o suprafata de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str.Mihai Bravu este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfaltica BA8
- strat de fundatie existent

Se propune inlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimiteaza trotuarul.Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

4.Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi in suprafata totala de 610,00 mp.

Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea următoarelor lucrări :

- Curățarea terenului natural,prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și depozitarea lui pe amplasament (pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.
- Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .
- Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi împrăștiat în lucrare,compactat și nivelat.Lucrările de împrăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.
- După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

5.2. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

- Graficul de realizare a investiției se prezintă anexat.

Durata de realizare a investiției inclusiv fazele premergătoare ale acesteia este de 12 de luni.

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Nr. crt.	DENUMIREA ETAPELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR	EȘALONAREA ÎN LUNI												Executanți
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Proiectarea													
3	Organizarea procedurilor privind selectarea dirigintelui de șantier													UIP+B
	3.1. Întocmirea documentațiilor de atribuire conform L98/2016													UIP
	3.2. Încheierea contractului de prestari servicii													UIP
4	Întocmirea documentației de achiziții și încheierea contractului pentru execuția de lucrări													UIP
	4.1 Întocmirea documentației de atribuire conform L98/2016													
	4.2 Încheierea contractului de prestări													

	servicii													
5	Derularea contractului de execuție lucrări													B+E
	5.1 Emiterea ordinului de începerea lucrărilor și încheierea procesului verbal de predare primire a amplasamentului.													
	5.2. Execuție lucrări pregătitoare inclusiv organizarea de șantier													E
	5.3. Execuție lucrări de bază													E
6	Derularea contractului de asistență tehnică													UIP+P
	6.1. Probe, recepții													UIP+E+P
	6.2. Încheierea proceslor verbale de lucrări ascunse și verificarea calității lucrărilor													UIP+E
	6.3. Recepție la terminarea lucrărilor													UIP+E+ B+P
	6.4. Întocmirea cărții tehnice a construcției													UIP+C+ B+P

NOTĂ PRESCURTĂRI:

- BENEFICIAR - B
- EXECUTANT – E
- CONSULTANT- C
- UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI- UIP
- PROIECTANT – P

5.3. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA lei	Valoare inclusiv TVA lei
	CAPITOLUL 1 – CHELTUIELI PT. OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI	12558.77	14944.94
	CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PT. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI	0	0
	CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PT. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ	89021.57	92832.07
	CAPITOLUL 4 – CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ	559651.53	665985.32
	din care:		
4.1	Construcții și instalații	559651.53	665985.32
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0	0
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0
4.5	Dotări	0	0
4.6	Active necorporale	0	0
	CAPITOLUL 5 – ALTE CHELTUIELI	88967.96	104276.87
	din care:		
5.1	Organizare șantier	15000	17850.00
5.2	Comisioane, taxe, costul creditului	8394.77	8394.77
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	65573.19	78032.09
5.4	Cheltuieli pt informare și publicitate	0	0
	CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDAREA LA BENEFICIAR	0	0
	TOTAL GENERAL	750199.83	878039.19 ✓
	din care C+M	582210.30	692830.26 ✓

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Pentru construirea elementelor de venituri previzionate, s-au luat în considerare următoarele alocări bugetare anuale:

- Venituri de la bugetul local în cuantum de 50.000 lei.

Evoluția prezumată a costurilor

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției după finalizarea lucrărilor de construcție, și constau în:

- cheltuieli de personal:
 - 1 salariați x 1367 lei/lună x 12 luni = 16404 lei /an
- contribuții aferente
 - 1 salariați x 971 lei/lună x 12 luni = 11652 lei /an
- cheltuieli materiale:
 - energie electrică:
 - 1 KW/zi x 280 zile/an = 280 KW/an
 - 280 KW/an x 0,35 lei/KW = 98 lei/an

Total cheltuieli anuale = 28154 lei/an

Perioada de referință a proiectului : 24-36 de ani, identificată în HG 2139 / 30.11.2004 în cadrul capitolului 1.1.17. Alte construcții industriale neregăsite în cadrul subgrupeii 1.1.

5.4. Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social și cultural;

Având în vedere cele menționate se constată faptul că impactul proiectului, din punct de vedere social este unul benefic pentru comunitatea locală care apelează la serviciile infrastructurii de specialitate. Astfel beneficiile aduse sunt:

- îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a personalului asigurând creșterea nivelului de confort al acesteia;
- păstrarea specificului local și a conservării valorilor din această zonă;

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 10

Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 0

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

- Metode folosite în construcție

Se propun metode de construcție care înglobează o amprentă redusă de carbon. Acestea vizează în special metodologia de execuție, planificarea și organizarea acesteia dar mai ales optimizarea consumului de materiale. Astfel se propun câteva principii constructive care vor asigura eficiența energetică în toate fazele de construcție:

- economia de energie în faza de selecție a materialelor de construcție, se va realiza alegând materiale care nu necesită procese tehnologice speciale, în acest sens se va opta pentru

alegerea elementelor structurale prefabricate din materiale reciclate sau neconvenționale, agrementate tehnic și care au un grad mare de rezistență în exploatare din punctul de vedere al păstrării parametrilor inițiali;

- punerea în operă și energia consumată în timpul lucrărilor de construcții rezultă din modelarea structurii după rețele matriciale regulate, modulare.

Prin realizarea investiției nu se preconizează în impact care să aibă efecte degradante sau disturbatoare asupra habitatului studiat. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului. Amplasarea panourilor solare și fotovoltaice se va face cu atenție încât impactul asupra mediului să fie redus.

Patrimoniu cultural

În principiu, acțiunile preconizate prin acest proiect nu vor afecta nici direct, nici indirect, vreunul din elementele de patrimoniu cultural din zonă sau localitate.

Aerul

Amploarea globală asupra aerului este moderată pe perioada execuției lucrărilor, iar în perioada de exploatare poate fi considerată admisibilă.

Zgomotul

În perioada de execuție și exploatare, emisiile fiind limitate, se poate considera că au un impact admisibil.

Mirosurile

În perioada de execuție și exploatare se poate considera că mirosurile sunt admisibile.

Biodiversitatea

- Impactul asupra faunei este nesemnificativ.
- Impactul asupra florei poate fi considerat admisibil.

Peisajul

Impactul general este pozitiv.

Mediu social – economic

La nivelul comunitar, impactul socio-economic net de bunăstare este pozitiv, pentru că este un proiect care întrunește condițiile eligibile unui proiect cu scop cultural- educațional.

Impacturi negative – riscuri

- Modificări ale calității aerului în timpul execuției.
- Modificări ale scurgerii apelor meteorice la suprafața terenului, în perioada de execuție.

Impacturi negative – admisibile

- Modificări ale calității apei de suprafață, pe perioada execuției.
- Afectări ale florei pe perioada execuției.

Riscul izbucnirii incendiilor – nesemnificativ.

Riscul îmbolnăvirilor – nesemnificativ.

5.5. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

- a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;**

Cadrul de analiza:

Amplasamentul studiat este situat în Municipiul Braila, Strada Ghiocilor nr. 3, aflându-se în administrarea municipiului Braila.

Se dorește amenajarea unei parări cu o suprafaa de aproximativ 2.200,00 mp.

Pe amplasament exista o construcie, o fosta centrala termica, a carui turn se va desfiinta. Pe terenul în suprafaa de 259 mp conform, anexei nr 1. La H.C.L.M. nr. 390/18.07.2018 – "imobile, formate din teren si constructii, a caror apartenenta se atesta la domeniul privat al Municipiului Braila" are categoria de folosinā curā construcāi și este proprietatea Municipiului Braila. Pe amplasament este situatā o construcie cu destinaā centralā termicā având suprafaa de 189 mp.

Amplasamentul astazi este caracterizat de existenta unei centrale termice, a unui spatiu verde pana la limita de proprietate a blocurilor imprejmuita cu un gard metalic cu inaltimea de 1.00 m. Centrala termicā se aflā într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcāia reprezintā ruina unei foste centrale termice construitā în anii 1980, de fosta Schelā de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Cālārașilor destinate muncitorilor petroliști.

Materialul vegetal este caracterizat de arbori cu inaltimea cuprinsa între 14-18 m, de asemenea se gasesc doi arbori din specia nuc ce nu fac obiectul proiectului.

În prezent pe ambele părāi ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate neorganizat autoturisme. Circulaā se desfășoară greoi și în lipsă de siguranā, cu vitezā mică de deplasare si se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește revitalizarea peisajului urban al zonei.

Pe amplasamentul studiat se aflā o construcie într-un stadiu avansat de deteriorare ce reprezinta un pericol pentru locuitorii zonei si nu numai.

Construcāia analizata prezintā multiple elemente aflate într-un stadiu avansat de degradare.

SITUAȚIE EXISTENTĂ

Centrala termicā se aflā într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcāia reprezintā ruina unei foste centrale termice construitā în anii 80, de fost Schelā de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Cālārașilor destinate muncitorilor petroliști.

- dimensiunile: pe latura lungă 19,90, pe latura scurtă 11.50 m
- funcāiunea: **centrala termica**
- regim de înălāime: parter
- H atic 3,26 m
- H liber 3,05 m,

Aria construitā: **Ac = 189 mp**
 Aria desfasurata: **Ad =189 mp**
 Aria utila **Au = 139.63 mp**

POT =72.97 %

CUT= 0.72

Necesități	Deficienāe
1. Necesitatea existenāei unui mediu curat, aseptice, pentru desfasurarea activitatilor	1.Stadiul avansat de degradare al constructiei motiv pentru care nu este posibilā utilizarea și valorificarea clădirii la capacitate maximā în conditii sanitare;
2.Necesitatea respectarii cerintelor de calitate în exploatare;	
3. Necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă.	

Se prezinta mai jos fotografiile cu situatia existenta:



Trotuarele existente au dimensiuni variabile astfel:

1. Trotuarul adiacent strazii Ghiocilor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml, Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 m si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.
2. Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

3. Trotuarul adiacent strazii Rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.

Trotuarele propuse au urmatoarele dimensiuni:

5. Trotuarul adiacent strazii Ghiocilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.
6. Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.
7. Trotuarul adiacent strazii Rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.
8. Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are latimi variabile intre 1m si 1,7m.

Situatie existenta	Situatie propusa	Diferente
Trotuarul adiacent strazii Ghiocilor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml, Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 m si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.	Trotuarul adiacent strazii Ghiocilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.	Prin solutia propusa latimea trotuarului scade de la 2m la 1,5m necesari manevrelor persoanelor cu scaun rulant.
Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.	Trotuarul adiacent strazii Mihai Bravu are latimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.	Nu se aduc modificari.
Trotuarul adiacent strazii rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.	Trotuarul adiacent strazii rosiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.	Nu se aduc modificari.
	Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are latimi variabile intre 1m si 1,7m.	Avand in vedere ca se propun noi zone de parcare se propune si un trotuar adiacent acestora.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:

- Realizarea unui mediu curat, aseptice, pentru desfasurarea activitatilor de intretinere si mentenanta cu respectarea cerintelor de calitate in exploatare;
- Cresterea numarului de locuri de parcare in zona,
- Eliminarea folosirii spatiului impropriu si anume prin parcare a autovehiculelor pe trotuarul existent si pe spatiul plantat,
- Cresterea gradului de confort al populatiei
- Cresterea calitatii imaginii urbane


SITUAȚIE PROPUSĂ

Obiect 1- Desfiintare turn centrala termica

Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 80, de

fost Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

Din punct de vedere constructiv aceasta este alcătuită din stâlpi și centuri din beton armat și zidărie de cărămidă.



Situatie existenta

Suprafata totala teren=259 mpp
Suprafata construita 189 mp
AC=189 mp
Ad=189 mp
POT =72.97 %
CUT= 0.72

Situatie propusa

Suprafata totala teren=259 mpp
Suprafata construita 174.02 mp
AC=174.02 mp
Ad=174.02 mp
POT =67.71 %
CUT= 0.67

Se vor desfiinta turnul și scarile centralei termice separate de restul construcției printr-un rost de dilatație. Se vor reface finisajele la fațada cu tencuiala decorativă culoare alb.

Obiect 2- Realizare locuri de parcare

În prezent pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate neorganizat autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsă de siguranță, cu viteză mică de deplasare se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește revitalizarea peisajului urban al zonei.

Se propune realizarea unui număr total de 39 de locuri de parcare dintre care 33 locuri de parcare amenajate cu acces din Str.Ghiocilor și 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor. Un număr de 2 locuri de parcare vor fi rezervate persoanelor cu handicap locomotor.

1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghiocilor

Se propune realizare a 33 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghiocailor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulatie din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Ghiocailor si realizarea sapaturi pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Ghiocailor.

Suprafata locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Ghiocailor este de **400,00 mp.**

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este urmatoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatra sparta
- 15 cm balast
- 10 cm strat de forma din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Ghiocailor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% catre Str.Ghiocailor.

Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latimea de 1,50 m ce vor realiza si accesul cu intrarile dinspre Blocul R2.Totodata se va proceda si la realizarea de trotuare pietonale noi in jurul centralei termice

Structura pentru realizare trotuare noi este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfatica BA8
- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune si realizare de lucrari de reparatii pentru trotuarul de protectie existent al blocului R2.Structura pentru reparatii trotuare de protectie existente este urmatoarea:

- 10 cm beton de ciment C30/37
- trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investitiei este necesara taierea a trei arbori (conform plan situatie-anexat): 3 salcami.

2.Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

Se propune realizare a 6 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghiocilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulatie din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 2,30 m
- Lungime: 5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

- Latime: 3,50 m
- Lungime: 5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Rosiorilor precum si a trotuarului din jurul centralei termice precum si platformelor betonate existtent si realizarea sapaturi pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Rosiorilor.

Suprafata locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Rosiorilor este de **150,00 mp.**

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este urmatoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatra sparta
- 15 cm balast
- 10 cm strat de forma din balast nisipos
- teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% catre Str.Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latime variabila conform palnului de situatie.

Structura pentru realizare trotuare noi este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfatica BA8
- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

Se propune reparatia trotuarului pietonal aferent Str.Mihai Bravu pe zona de racord cu Str.Ghiocilor pe o suprafata de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str.Mihai Bravu este urmatoarea:

- 3 cm mixtura asfatica BA8
- strat de fundatie existent

Se propune inlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimiteaza trotuarul.Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o

fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

4.Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi in suprafata totala de 610,00 mp.

Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea urmatoarelor lucrări :

- Curățarea terenului natural, prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și depozitarea lui pe amplasament (pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.
- Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .
- Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi împrăștiat în lucrare, compactat și nivelat. Lucrările de împrăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.
- După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

Obiect 3- Instalatii sanitare

Scurgerea apelor pluviale, de pe locurile de parcare, se va realiza gravitational, acestea fiind dirijate pe langa borduri catre gurile de scurgere proiectate. Pentru scurgerea apelor pluviale de pe incinta, se vor prevedea la marginea trotuarelor de protectie precum si la marginea zonelor pietonale, rigole prefabricate din beton acoperite cu gratar de fonta, ce vor dirija apele pluviale catre dispozitivele de scurgere ale apelor pluviale de pe strada Gioceilor.

Perioada de referință a proiectului : 24-36 de ani, identificata in HG 2139 / 30.11.2004 in cadrul capitolului 1.1.17. Alte constructii industriale neregasite in cadrul subgrupeii 1.1.

- Scenariul de referinta:

Scenariul de referinta reprezinta varianta cu „investitie zero”, adica varianta actuala. Starea constructiei in varianta actuala a fost detaliata in capitolele precedente.

Luându-se în considerare avantajele tehnice multiple, costurile de realizare a investiției, costurile de exploatare pe durata normată de viață/durata de amortizare a investiției, impactul asupra mediului și condițiile dificile de execuție datorită solului din zonă, s-a ajuns la concluzia că varianta recomandată de expertii tehnici și elaborată de către proiectant este cea mai potrivită din punct de vedere tehnico-economic pentru realizarea acestei investiții – varianta optima, în măsură să răspundă cerințelor actuale ale beneficiarului.

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Avand in vedere situatia prezentata, se constata faptul ca activitatea se desfasoara in conditii nefavorabile.

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

În vederea elaborării analizei financiare se impune luarea în calcul a unor estimări și utilizarea anumitor variabile.

Variabile de lucru:

- orizontul de timp ;
- rata de actualizare ;
- rata inflației ;
- cursul de schimb valutar.

Metodologie: analiza financiara a proiectului DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI , care se executa pentru beneficiarul **MUNICIPIUL BRĂILA**, este amplasat in MUNICIPIUL BRĂILA, STR. GHIOCEILOR NR 3.

Analiza financiara este elaborata conform recomandărilor HG nr. 706/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice.

Orizontul de timp. Conform Catalogului privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, grupa 1.1.17. Alte constructii industriale neregasite in cadrul subgrupeii 1.1., durata de functionare a obiectivului previzionat, pentru realizarea analizei financiare, este situata intre 24 – 36 ani.

Rata de actualizare – 5%.

Rata inflației – atât costurile cat si veniturile se indexează cu o rata medie a inflației de 3% an (media din Uniunea Europeana).

Analiza financiara are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări si ieșiri, structura veniturilor si a cheltuielilor necesare implementării proiectului dar si pe perioada previzionata, in vederea determinării sustenabilitatii financiare.

Modelul teoretic aplicat, este modelul Discount Cash Flow (DCF) actualizat care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a aduce o valoare viitoare in prezent. In cadrul acestei metode, fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt luate in considerare.

Pentru efectuarea analizei financiare se vor lua in calcul **doua scenarii**:

- **Scenariul 1** – presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

Opțiunea 1
Lucrări arhitectură: Desfiintare turn si scara central termica.
Lucrări instalații sanitare Realizare retea pluviala
Lucrări sistematizare 1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor 2. Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor 3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu 4.Realizare spatii verzi

- **Scenariul 2** – presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

Opțiunea 2
Lucrări arhitectură: Desfiintare complete central termica.
Lucrări instalații sanitare

-Realizare retea pluviala

Lucrări sistematizare

1.Realizarea a 40 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

4.Realizare spatii verzi

Atât veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate după metoda incrementală care se bazează pe comparația dintre scenariile prezentate.

Această diferență dintre cele două fluxuri de numerar se actualizează anual și este comparată cu valoarea prezenta a investiției, pentru a stabili dacă valoarea adăugată netă (VAN) a proiectului este pozitivă sau negativă.

Valoarea actualizată netă indică valoarea actuală la momentul zero a implementării proiectului care va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli și se calculează cu formula:

$$VAN/(NPV) = \sum_{i=1}^n CF_i / (1 + K)^i + VR_n / (1 + K)^n - I_o,$$

Unde:

CF_i = cash flow-ul generat de proiect în anul „n” – diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente;

VR_n = valoarea reziduală a investiției în ultimul an al analizei (20% din valoarea investiției);

I_o = investiția necesară pentru implementarea proiectului.

RIR = rata internă de rentabilitate (RIR) – reprezintă rata de actualizare la care VAN (NPV) este egală cu zero.

Pentru ca proiectul să poată fi considerat eligibil pentru acordarea finanțării, VAN/c trebuie să fie negativ și RIR/c trebuie să fie mai mică decât rata de actualizare.

Raportul Cost - Beneficiu este un indicator complementar al NPV, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției.

$$B / C = VP(I)_o / VP(O)_o$$

Unde:

$VP(I)_o$ – este valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată (inclusiv valoarea reziduală);

$VP(O)_o$ – este valoarea actualizată a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată (inclusiv costurile investiționale).

Orizontul de previziune a veniturilor și cheltuielilor generate de implementarea proiectului, este de 30 ani, din care primul an constituie perioada de construcție.

Evoluția prezumată a veniturilor pentru întreținerea obiectivului de investiții

Pentru construirea elementelor de venituri previzionate, s-au luat în considerare următoarele alocări bugetare anuale:

- Venituri de la bugetul local în cuantum de 50.000 lei.

Evoluția prezumată a costurilor

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției după finalizarea lucrărilor de construcție, și constau în:

- cheltuieli de personal:

- 1 salariați x 1367 lei/lună x 12 luni = 16404 lei /an
- contribuții aferente
- 1 salariați x 971 lei/lună x 12 luni = 11652 lei /an
- cheltuieli materiale:
 - energie electrică:
 - 1 KW/zi x 280 zile/an = 280 KW/an
 - 280 KW/an x 0,35 lei/KW = 98 lei/an
- Total cheltuieli anuale = 28154 lei/an

Rezultatele analizei financiare

Pe baza fluxurilor de numerar au fost calculați următorii indicatori financiari de referință conform anexelor.

- rata internă de rentabilitate (RIR) **este -8.87%** care este mai mică decât rata de actualizare de **5%, dar cea mai apropiată de 0;**
- valoarea actualizată netă (VAN) are o valoare negativă **de -447023 lei**, deci < 0 conform recomandărilor;
- raportul C/B = 0.89;

Analiza de sensibilitate

Analiza de sensibilitate reprezintă o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilității proiectului investițional.

Scopul analizei de sensibilitate este de a identifica variabilele sau parametri critici ai modelului, ale căror variații, în sens pozitiv sau negativ, comparativ cu valorile folosite pentru situația optimă, provoacă cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității respectiv RIR și VNA.

Valorile critice sunt considerate acei parametri pentru care o variație de 1% provoacă creșterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete.

Indicatorii luați în calcul pentru analiza sensibilității sunt:

- rata internă de rentabilitate (IRR);
- valoarea actualizată netă.

Parametrii care vor varia în sens negativ și defavorabil situației de bază prezentate sunt:

- scăderea veniturilor (cu 3% respectiv 5%);
- creșterea cheltuielilor (cu 3% respectiv 5%);
- creșterea costului investiției (cu 3% respectiv 5%).

Se urmărește influența variabilelor prezentate asupra:

- cash flow-ului net și cumulat;
- ratei interne de rentabilitate (IRR);
- valorii actualizate nete (VAN);

Analiza sensibilității – variante de lucru sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator analizat	Varianta I	Varianta II	Varianta III
Costul investiției (lei)	523383	539084	549552
Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF) %	-8.87	-12.16	-17.51
Valoarea netă actualizată a investiției (VNAF) (lei)	-447023	-489488	-517798
Raport cost/beneficii (C/B)	0.89	0.95	0.99

Impactul cel mai mare asupra raportului cost-beneficiu îl reprezintă variabilele legate de costuri. Toate celelalte costuri pot fi controlate și influențate. Variabilele legate de costuri implică creșteri economice, modificări legislative și pot fi doar estimate. Cu toate acestea, toate variantele proiectului sunt viabile, eventuala creștere a variabilei cheltuielilor poate fi ținută sub control prin evitarea cheltuielilor riscante.

Se poate observa faptul că situația cea mai favorabilă este situația de bază, și se obține o rată internă de rentabilitate de -8.87% (valoarea cea mai apropiată de 0 din tabel) și o valoare actualizată de -447023 lei.

Analiza de risc.

Riscuri tehnice

Patrimoniu cultural. În principiu, acțiunile preconizate prin acest proiect nu vor afecta nici direct, nici indirect, vreunul din elementele de patrimoniu cultural din zonă sau localitate.

Aerul. Amploarea globală asupra aerului este moderată pe perioada execuției lucrărilor, iar în perioada de exploatare poate fi considerată admisibilă.

Zgomotul. În perioada de execuție și exploatare, emisiile fiind limitate, se poate considera că au un impact admisibil.

Mirosurile. În perioada de execuție și exploatare se poate considera că mirosurile sunt admisibile.

Biodiversitatea

- Impactul asupra faunei este nesemnificativ.
- Impactul asupra florei poate fi considerat admisibil.

Peisajul. Impactul general asupra peisajului rural este pozitiv.

Mediu social – economic. La nivelul comunitar și comunal, impactul socio-economic net de bunăstare este pozitiv, pentru că este un proiect care întrunește condițiile eligibile unui proiect cu scop social.

Impacturi negative – riscuri

- Modificări ale calității aerului în timpul execuției.
- Modificări ale scurgerii apelor meteorice la suprafața terenului, în perioada de execuție.

Impacturi negative – admisibile.

- Modificări ale calității apei de suprafață, pe perioada execuției.
- Afectări ale florei pe perioada execuției.

Riscul izbucnirii incendiilor – nesemnificativ.

Riscul îmbolnăvirilor – nesemnificativ.

Riscuri financiare

Variabilitatea costurilor operaționale. Acestea pot fi ținute sub control prin evitarea angajării unor cheltuieli riscante.

Variabilitatea prețurilor, poate influența performanța financiară a sistemului, în special la costurile de investiție.

Riscuri instituționale, sistemul instituțional, odată implementat, nu poate fi nefuncțional.

Riscuri legale, intrucât lucrarea, din punct de vedere a execuției și exploatării este relativ simplă, nu există riscuri legale în implementare și exploatare.

Indicatori calitativi

Analiza socio – economică a luat în considerare și alți factori, decât cei financiari, care se referă în mod strict la profitabilitate. S-au studiat în mod deosebit costurile și beneficiile de ordin economic și social, precum și efectele asupra mediului. Analiza economică a dimensionat contribuția economică a proiectului sub raportul bunăstării economice a comunității locale. Proiectul are efecte directe și indirecte în ceea ce privește economia locală și de protecție a mediului.

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Având în vedere faptul că investiția publică are un cost mai mic de 50 milioane euro analiza economică, nu a fost realizată.

Cu privire la analiza cost-eficacitate a fost luat in calcul Raportul cost-eficacitate. Raportul ACE este rezultatul impratirii valorii actuale a costurilor totale (VAT cost) la efectele / beneficiile exprimate in termeni fizici. Atat costurile cat si beneficiile vor fi considerate incrementale.

Pentru elaborarea analizei cost eficacitate (ACE) s-a pornit de la urmatoarele ipoteze:

➤ Analiza costurilor a fost facuta pe durata de analiza a proiectului si anume pe 24 ani

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factori de risc		Existent	Propus
Antropici	Incendii Propagarea incendiilor	Nu este cazul	Prin soluția propusă și anume schimbarea circuitului electric ignifugarea șarpantei se reduce riscul de incendiu și de propagare al acestuia.
	Prăbusiri de construcții sau elemente constructive	Turnul si scara prezinta pericol de prabusire.	Se propune desfiintarea turnului si a scarii.
	Avarierea unor instalații purtatoare de apă	Nu este cazul.	Nu este cazul.
	Epidemii, epizootii,	Nu este cazul.	Se asigură un mediu mediu curat, aseptice, pentru protejarea sănătății

	zoonoze		locuitorilor.
	Riscuri de proiectare, executie si mentenanta	Nu este cazul.	Beneficiarul se asigură prin clause contractuale și caiete sarcinide bună execuție a lucrărilor pe partea de proiectare și execuție. Se evită amplasarea de echipamente cât și folosirea unor materiale care să necesite o mentenanță specială.
Naturali	Cutremure	Turnul si scara prezinta pericol de prabusire.	Se propune desfiintarea turnului si a scarii.
	Alunecari si prabusiri de teren	Nu este cazul	Nu este cazul
	Inundatii	Nu este cazul	Nu este cazul
	Inghet	Adâncimea de îngheț este respectată.	Adâncimea de îngheț este respectată.
	Furtuni	Nu este cazul	Nu este cazul
	Schimbări climatice	Schimbările climatice din România se încadrează în contextul global.	Nu este cazul
Concluzii: Se estimează un impact normal la riscuri naturale și antropice. Pentru schimbările climatice care au cel mai mare risc în afectarea investiției se propun lucrări în scopul ameliorării calității mediului înconjurător .			

Riscuri financiare

Variabilitatea costurilor operaționale. Acestea pot fi ținute sub control prin evitarea angajării unor cheltuieli riscante.

Variabilitatea prețurilor, poate influența performanța financiară a sistemului, în special la costurile de investiție.

Riscuri instituționale, sistemul instituțional, odată implementat, nu poate fi nefuncțional.

Riscuri legale, intrucât lucrarea, din punct de vedere a execuției și exploatării este relativ simplă, nu există riscuri legale în implementare și exploatare.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Parametri	Scenariul 1-Varianta 0-fără investiție	Scenariul 2- Varianta medie-opțiunea 1	Scenariul 3- Varianta maximă-opțiunea 2
Tehnic	Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte.	Din punct de vedere tehnic scenariul 3 este cel mai facil de realizat, prezintă mai puține riscuri și oferă o durabilitate mai mare a construcției.	Din punct de vedere tehnic scenariul 3 se poate realiza cel mai greu din cauza duratei mai de execuție. Avizul electrică este nefavorabil.
Economic	Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte. Costuri de întreținere din ce în ce mai mari.	Din punct de vedere economic per total scenariul 2 este mai puțin costisitor și atinge toate obiectivele preconizate.	Din punct de vedere economic per total scenariul 3 este mai costisitor.
Financiar	Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte.	-	-
Sustenabilitate	Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte. Confortul ocupanților se va degrada.	Soluția este sustenabilă.	Soluția este sustenabilă.
Riscuri	Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte. Actul medical se va realiza în condiții impropii.	Pericolele posibile pot fi naturale sau antropice.	Pericolele posibile pot fi naturale sau antropice.

În urma analizei opțiunilor se recomandă Opțiunea 1-scenariul 2 recomandată de elaboraturul studiului S.C. ARHIDESK VISION S.R.L

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

- scenariul recomandat de elaborator:

Scenariul recomandat este scenariul cu lucrări minime și investiție medie.

Avantajele scenariului recomandat:

- executie facila si rapida
- atingerea obiectivelor cu un effort minim

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

- a) **indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) : 1 025 453.59 lei

din care:

- **construcții-montaj (C+M): 711 054.20 lei**

Valoarea totală (INV), exclusiv TVA (lei) : 874 384.37 lei

din care:

- **construcții-montaj (C+M): 597 524.54 lei**

- b) **indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;**

▪Suprafață locuri de parcare proiectate (inclusiv reparatii suprafata racord cu structura existenta) = 550,00 mp;

▪Suprafata trotuare pietonale noi= 390,00 mp

▪Suprafata reparatii trotuare Str.Mihai Bravu = 70,00 mp

▪Reparatii trotuare de protectie bloc = 50,00 mp

▪Borduri prefabricate mari 20x25 cm = 200,00 m

▪Borduri prefabricate mici 10x15 cm = 175,00 m

▪Amenajare spatiu verde = 610,00 mp;

▪ Se propune desfiintarea scarii si a turnului centralei termice cu suprafata de 7,34 mp.

- c) **indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;**

- Valoarea actualizată netă (VAN) = -447023 < 0;

- Rata internă de rentabilitate (RIR) = -8.87% < rata de actualizare 5 %

- Fluxul de numerar cumulat pozitiv în fiecare an pentru fiecare an de monitorizare

- Raportul cost/beneficii este subunitar 0.89 < 1.

- d) **durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.**

Durata de realizare (luni): 12

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării

**tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice**

Prezenta documentație de proiectare, s-a realizat respectându-se prevederile coroborate ale:

- H.G nr. 907/2016
- Legea 50/1991 cu modificările ulterioare și corelată cu Normele Metodologice
- Legea 10/1995 cu completările și modificările ulterioare
- H.G nr. 300/2006- privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
- Legea 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă M.O. nr. 646 - 26.07.2006
- Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006
- Ordin nr. 129 din 25 august 2016 privind “ Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă”
- Ordinul nr. 1576 din 15.10.2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare”, indicativ NP 068-02
- Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, HGR nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
- Ordinul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

ÎNDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995 cu completările ulterioare, Legea nr. 177 /2015)

Cerința „A” REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE;

- Conform HG 766/10.12.1997 categoria de importanță a construcțiilor este „D”, și are clasa de importanță este „IV”.

Lucrarile sunt gândite astfel încât să satisfacă cerința de rezistență și stabilitate în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul execuției și exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunui dintre următoarele evenimente:

- a) prăbușirea totală sau parțială a clădirii
- b) deformarea unor elemente la valori peste limită
- c) avariarea unor părți ale clădirii, a instalațiilor sau a echipamentelor rezultată ca urmare a deformațiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporții față de efectul luat în calcul la proiectare.

Cerința „B” SECURITATEA LA INCENDIU

Nu este cazul

Cerința „C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Prin proiect se propune introducerea unui separator de hidrocarburi pentru parcare.

Tratarea apelor uzate

Nu este cazul.

Ape pluviale

Sistemul de evacuare a apelor pluviale se realizează prin panta transversală și longitudinală de 0,5 – 1%, ce asigură scurgerea apelor pluviale și colectarea lor către grurile de scurgere existente.

Deșeuri produse și modul de evacuare al acestora

Nu este cazul.

Deșeuri generate pe perioada desfășurării șantierului

Executantul va fi obligat să aibă contract de evacuare a deșeurilor cu o firmă specializată. Deșeurile vor fi depozitate temporar, în incinta șantierului, în containere metalice etanșe, de unde vor fi încărcate în autospecialele de salubritate.

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecție a mediului.

SANATATEA UTILIZATORILOR

Generalități

S-a avut în vedere ridicarea nivelului de calitate a mediului interior prin:

- Folosirea de materiale fără emisii toxice.
- Prevenirea condițiilor de dezvoltare a microbilor și fungilor.

Asigurarea condițiilor de igienă

- noxe și alte substanțe nocive din mediul construit

Materialele puse în operă vor fi stabile din punct de vedere chimic și nu vor emana substanțe nocive.

Cerința „D” SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Cerința de siguranță în exploatare, presupune protecția utilizatorilor (inclusiv copii, persoane vârstnice și persoane cu handicap), în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

- A. Siguranță circulației pietonale;
- B. Siguranță circulației cu mijloace de transport mecanizate;
- C. Siguranță cu privire la riscuri provenite din instalații;
- D. Siguranță în timpul lucrărilor de întreținere;
- E. Siguranță la intruziuni și efracții.

Cerința „E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Cerințele esențiale se referă la:

- protecția la zgomot
- limitarea producerii și transmiterii vibrațiilor produse de utilaje

Cerința „F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

Cerințele esențiale se referă la:

- protecția termică a clădirilor
- consumul de energie în exploatare
- izolarea termică și hidro-fugă a conductelor
- gestionarea consumului de energie înglobată
- consumurile de energie înglobată
- reducerea pierderilor și risipei de apă în instalații din clădiri

Cerința „G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Unul din obiectivele proiectului este acela de a utiliza sustenabil resursele naturale, în special cele neregenerabile prin reducerea impactului negativ asupra mediului. Eficientizarea resurselor se referă la utilizarea sustenabilă a resurselor minimizând impactul asupra mediului fără a afecta dezvoltarea economică.

Construcția trebuie concepută, construită, renovată sau demolată astfel încât folosirea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure următoarele:

- Caracterul reciclabil al lucrărilor de construcție, al materialelor și părților după demolare
- Durabilitatea lucrărilor de construcție

- Folosirea de materii prime și secundare compatibile cu mediul în lucrările de construcție.

Mai jos sunt prezentate lucrările efectuate în funcție de componentele unei clădiri verzi în concordanță cu CONSILIUL ROMÂN PENTRU CLĂDIRI VERZI (ROMANIAN GREEN BUILDING COUNCIL)

Situl sustenabil presupune:	Situația propusă
• Reducerea costurilor de transport prin conectivitate cu mijloacele de transport în comun și prin facilitarea modalităților de transport alternative	Distanța de transport va fi limitată la distanțe de la furnizori din municipiul Braila sau din localitățile apropiate.
• Protecția și menținerea peisajului și a cadrului natural	Nu se propun lucrări care să modifice cadrul natural.
• Reciclarea materialelor de construcții	Nu este cazul.
• Limitarea impactului asupra mediului și măsuri împotriva poluării	Nu este cazul.

Operarea și mentenanța construcției presupune:	Situația propusă
• Materiale de construcție durabile	Nu este cazul.
• Soluții tehnice care să ușureze mentenanța clădirii și a echipamentelor și instalațiilor	-gresie -panouri metalice
• Folosirea unor sisteme de management a clădirii	Nu este cazul.
• Folosirea de sisteme de măsurare și evaluare a performanțelor clădirii, cu posibilitatea de ajustare a parametrilor de funcționare și de upgrade	Nu este cazul.

Eficiența în folosirea materialelor presupune:	Situația propusă
• Selectarea materialelor de construcție sustenabile	Nu este cazul.
• Folosirea planningului dimensional și a altor strategii de folosire eficientă a materialelor	Nu este cazul.
• Refolosirea și reciclarea construcțiilor și a materialelor rezultate din demolări	Nu este cazul.
• Planificarea și managementul eficient al materialelor în procesele de demolare și construcție	Nu este cazul
• Folosirea unui design care să permită colectarea și reciclarea eficientă a deșeurilor	Nu este cazul

și implementarea de programe care să limiteze generarea de deșeuri solide	
• Analiza ciclului de viață a construcției încă din faza de proiectare, pentru limitarea producerii de deșeuri la finele perioadei de viață a acesteia	Nu este cazul.

eficiență energetică presupune:	Situația propusă
• Design pasiv al construcției cu folosirea optimă a resurselor energetice locale pentru iluminare, încălzire și ventilație	Nu este cazul.
• Iluminare naturală	Nu este cazul.
• Soluții de iluminat eficiente energetic	Nu este cazul.
• O anvelopă de calitate, bine izolată	Nu este cazul.
• Folosirea unor sisteme eficiente și bine dimensionate de încălzire, ventilație și răcire	Nu este cazul.
• Minimizarea consumurilor de energie electrică	Nu este cazul.
• Folosirea energiilor alternative	Nu este cazul.
• Managementul eficient al consumurilor energetice	Nu este cazul.

La lucrările de construcții se va interzice utilizarea de produse pentru construcții fără certificarea și declararea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Asigurarea costurilor din cadrul proiectului vor fi acoperite prin surse financiare de la bugetul local.

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

S-a obținut Certificatul de Urbanism.

Aviz alimentare cu apă

Aviz alimentare cu energie electrică

Telefonizare

Securitate la incendiu

Sanatatea populatiei

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Se prezinta anexat.

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se prezintă anexat.

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Se prezintă anexat.

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Se prezintă anexat.

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

OBIECTIV: DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GIOCEILOR C/C STR. ROSIC
BENEFICIAR: MUNICIPIU BRAILA

Nr. proiect: 32/104/2019
J17/912/31.05.2017; 37686804

Nr. proiect: 32/104/2019
FAZA: D.A.L.I.

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: DESFIINTARE PARTIALA CENTRALA TERMICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	OBIECT 1 DSFIINTARE CENTRALA TERMICA	61,760.19	11,734.44	73,494.63
4.1.1.1	Desfiintare centrala termica	61,760.19	11,734.44	73,494.63
TOTAL I - subcap. 4.1		61,760.19	11,734.44	73,494.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		61,760.19	11,734.44	73,494.63

Proiectant general,
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.
Întocmit,
Arh. Ana Maria MATETOVICI



OBIECTIV: DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GIOCEILOR C/C STR. ROSIOI
BENEFICIAR: MUNICIPIU BRAILA

Nr. proiect: 32/104/2019
J17/912/31.

Nr. proiect: 32/104/2019
FAZA: D.A.L.I.

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: AMENAJARE PARCARE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	AMENAJARE PARCARE	305,259.29	57,999.27	363,258.56
4.1.1.1	Desfaceri borduri + spargerii betoane + imprejmuire	9,350.30	1,776.56	11,126.86
4.1.1.2	Terasamente	21,029.59	3,995.62	25,025.21
4.1.1.3	Strat de balast 10 cm	12,654.20	2,404.30	15,058.50
4.1.1.4	Strat de balast 15 cm	18,987.32	3,607.59	22,594.91
4.1.1.5	Strat de piatra sparta 15 cm	18,618.88	3,537.59	22,156.47
4.1.1.6	Strat legatura BAD 22,4 S=550,00mp	32,142.59	6,107.09	38,249.68
4.1.1.7	Strat uzura BA16 S=550,00 mp	27,125.77	5,153.90	32,279.67
4.1.1.8	Montaj borduri prefabricate 20x25 cm	11,030.29	2,095.76	13,126.05
4.1.1.9	Trotuare pietonale noi si reparatii trotuare existente	152,494.48	28,973.95	181,468.43
4.1.1.10	Semnalizare rutiera si marcaje rutiere	1,825.87	346.92	2,172.79
4.2.	Instalatii	192,632.05	36,600.09	229,232.14
4.2.1	Instalatii sanitare	95,236.66	18,094.97	113,331.63
4.2.2	Statie pompare	83,770.28	15,916.35	99,686.63
4.2.4	Separator de hidrocarburi	5,394.11	1,024.88	6,418.99
4.2.3	Instalatii electrice	8,231.00	1,563.89	9,794.89
TOTAL I - subcap. 4.1		497,891.34	94,599.35	592,490.69
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		497,891.34	94,599.35	592,490.69

Proiectant general,
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.
Întocmit,
Arh. Ana Maria MATETOVICI



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Grafic de implementare a proiectului
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
DESFINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GIOCEILOR CC STR. ROSIORI

Nr. Crt.	Descriere	Valoare LEI/ excluziv TVA	Incepere	Termen finalizare	AN I												LUNA XII
					LUNA I	LUNA II	LUNA III	LUNA IV	LUNA V	LUNA VI	LUNA VII	LUNA VIII	LUNA IX	LUNA X	LUNA XI	LUNA XII	
1	ORGANIZARE DE SANTIER	10.000,00	1	2													
2	DESFINTARE PARTIALA CENTRALA TERMICA	61.760,19	2	13													
3	AMENAJARE PARCARE	497.891,34															
3.1	Desfaceri beton + spargeri betonare-impingunire	9.150,30	13	20													
3.2	Instalatii sanitare	95.236,66	20	25													
3.3	Statie pompare	83.770,28	25	28													
3.4	Separator de hidrocarburi	5.394,11	28	31													
3.5	Instalatii electrice	8.331,00	31	33													
3.8	Tersamente	21.029,59	35	36													
3.9	Strat de balast 10 cm	12.654,20	37	37													
3.10	Strat de balast 15 cm	18.987,32	38	39													
3.11	Strat de piatra sparta 15 cm	18.618,88	40	40													
3.12	Strat legatura DAD 22,4 S-550,00mp	32.142,59	41	41													
3.13	Strat uzura DAD 16 S-550,00 mp	27.125,77	41	42													
3.14	Montaj beton prefabricate 20x25 cm	11.030,29	42	43													
3.15	Trestare pionatoale noi si reparatii urmatoare existente	152.494,48	44	45													
3.16	Semnalezare rutiera si marcare rutiera	1.825,87	45	47													
4	AMENAJAREA TERENULUI	#REF!	47	48													

Proiectant general,
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.
Intocmit,
arb. Ana Maria MATETOVICI




Grafic de implementare a proiectului
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
DESFINȚARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHOCEILOR CC STR. ROSIORI


Nr. Crt.	Descriere	Valoare LEU excluziv TVA	Incepere	Termin finalizare	ANI												LUNA XII
					LUNA I	LUNA II	LUNA III	LUNA IV	LUNA V	LUNA VI	LUNA VII	LUNA VIII	LUNA IX	LUNA X	LUNA XI	LUNA XII	
1	ORGANIZARE DE SANTIER	24.533,02	1	2													
2	DESFINȚARE PARTIALA CENTRALA TERMICA	61.760,19	2	13													
3	AMENAJARE PARCARE	595.492,56															
3.1	Desfaceri burluri + spargeri betoane-impregnare	9.150,30	13	20													
3.2	Instalati sanitare	95.236,66	20	25													
3.3	Sute pompe	83.770,28	25	28													
3.4	Separare de hidrocarburi	5.394,11	28	31													
3.5	Instalati electrice	8.331,00	31	33													
3.6	Procurare echipamente	96.730,00	33	33													
3.7	Montaj echipamente	871,22	33	34													
3.8	Terasamente	21.029,59	35	36													
3.9	Strat de balast 10 cm	12.654,20	37	37													
3.10	Strat de balast 15 cm	18.987,32	38	39													
3.11	Strat de piatra puzua 15 cm	18.618,88	40	40													
3.12	Strat betonata BAD 22,4 S-550,00mp	32.143,59	41	41													
3.13	Strat uzura BA16 S-550,00 mp	27.125,77	41	42													
3.14	Montaj borduri prefabricate 20x25 cm	11.030,29	42	43													
3.15	Tratamente pieteale noi si reparatii trocare existente	152.494,48	44	45													
3.16	Scundalizare rutiera si marcaje rutiere	1.825,87	45	47													
4	AMENAJAREA TERENULUI	12.588,77	47	48													

Proiectant general,
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.
Inocentiu,
arh. Ana Maria MATETOVICI






Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
TEL. 0742 801 801					
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh.Manolache Andrei		1:1000	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	Titlu de proiect :	Plansa A0
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	DESFINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI	
				Titlu plansei :	
				PLAN DE INCADRARE IN JUDET	



LEGENDĂ

- LIMITE
 - LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV
 - LIMITA INTRAVILANULUI PROPOS
 - LIMITA TERITORIULUI JUDEȚEAN
- FOLOSINȚA TERENURILOR
 - TERENURI PENTRU CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI
 - ARABIL
 - PĂȘUNI
 - TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
 - PĂDURI
 - APE
 - TERENURI NEPRODUCTIVE
 - ZONE CU RISCURI NATURALE
- CĂI DE COMUNICAȚIE
 - RUTIERĂ - DN / DJ / DC
 - FEROVIARĂ
 - NAVALĂ
 - TRECERE CU BACUL
 - POD
- ZONE DE PROTECȚIE
 - ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ
 - ZONĂ DE PROTECȚIE FAȚĂ DE CONSTRUCȚII ȘI CULOARE TEHNICE
- LUCRĂRI TEHNICO - EDILITARE
 - LINEE ELECTRICĂ AERIANĂ
 - LINEE ELECTRICĂ AERIANĂ



Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	
		CUI: RO35389688			Proiect nr. 100/2019
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh.Manolache Andrei		1: 10 000	Titlu de proiect :	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI	Plansa
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	Titlu plansei :	
				PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU	A1



CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/data	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:500	Titlu de proiect :	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI	Plansa A3
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019		
				Titlu plansei :	PLAN DE SITUATIE PROPOS

SECTIONEA A-A'
 scara 1:100





CAT. DE IMPORTANTA - D
 CLASA DE IMPORTANTA - IV
 GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

LEGENDA

- 1.ZIDARIE PLINA PRESATA
- 2.ATIC BA
- 3.PODEST BA

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	Titlu de proiect :	Plansa A6
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI	
				Titlu plansei :	
				SECTIONEA A-A SITUATIE EXISTENTA	

FATADA SUD
scara 1:100





CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

LEGENDA

- 1.ZIDARIE PLINA PRESATA
- 2.ATIC BA
- 3.PODEST BA
- 4.STALP BA
- 5. TAMPLARIE PVC

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/data	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	Titlu de proiect :	Plansa
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI	A7
				Titlu plansei :	
				FATADA SUD SITUATIE EXISTENTA	

FATADA EST
scara 1:100





LEGENDA

- 1.ZIDARIE PLINA PRESATA
- 2.ATIC BA
- 3.PODEST BA
- 4.STALP BA
- 5. TAMPLARIE PVC

CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
TEL. 0742 801 801					
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	Titlu de proiect :	Plansa
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI	A8
				Titlu plansei :	
				FATADA EST SITUATIE EXISTENTA	

FATADA VEST
scara 1:100





CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

- LEGENDA
- 1.ZIDARIE PLINA PRESATA
 - 2.ATIC BA
 - 3.PODEST BA
 - 4.STALP BA

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/data	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	Titlu de proiect :	Plansa A9
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI	
				Titlu plansei :	
				FATADAVEST SITUATIE EXISTENTA	

FATADA NORD
scara 1:100





LEGENDA

- 1.ZIDARIE PLINA PRESATA
- 2.ATIC BA
- 3.PODEST BA
- 4.STALP BA
- 5. TAMPLARIE PVC

CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/data	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016	L.S. PROIECTANT GENERAL		Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data 07/2019	Titlu de proiect :	Plansa A10
Desenat	arh. Andreica Ionela			DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI FATADA NORD SITUATIE EXISTENTA	

PLAN PARTER
scara 1:100



CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

SITUATIA EXISTENTA

SUPRAFATA TOTALA TEREN = 259 mp
CENTRALA TERMICA= 189 MP
A.C. SITUATIA EXISTENTA -189mp
A.D. SITUATIA EXISTENTA -189mp
P.O.T. TOTAL = 72.97%
C.U.T. TOTAL = 0.72


SITUATIA PROPUSA

SUPRAFATA TOTALA TEREN = 259 mp
CENTRALA TERMICA= 174,02 mp
A.C. SITUATIA EXISTENTA -174,02 mp
A.D. SITUATIA EXISTENTA -174,02 mp
P.O.T. TOTAL = 67.71%
C.U.T. TOTAL = 0.67

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	Titlu de proiect :	Plansa A11
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI PLAN CENTRALA TERMICA SITUATIE PROPUSA	

PLAN INVELITOARE

scara 1:100



CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II



SITUATIA EXISTENTA
SUPRAFATA TOTALA TEREN = 259 mp
CENTRALA TERMICA= 189 MP
A.C. SITUATIA EXISTENTA -189mp
A.D. SITUATIA EXISTENTA -189mp
P.O.T. TOTAL = 72.97%
C.U.T. TOTAL = 0.72

SITUATIA PROPUSA
SUPRAFATA TOTALA TEREN = 259 mp
CENTRALA TERMICA= 174,02 mp
A.C. SITUATIA EXISTENTA -174,02 mp
A.D. SITUATIA EXISTENTA -174,02 mp
P.O.T. TOTAL = 67.71%
C.U.T. TOTAL = 0.67

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
		CUI: RO35389688			
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	MUNICIPIUL BRĂILA	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	Titlu de proiect :	Plansa A12
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI	
				Titlu plansei :	
				PLAN INVELITOARE CENTRALA TERMICA SITUATIE PROPUSA	

SECTIUNEA A-A'

scara 1:100





LEGENDA

1.ZIDARIE PLINA PRESATA
2.ATIC BA


CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. 		J17/26/11012016 CUI: RO35389688 TEL. 0742 801 801		<u>L.S. PROIECTANT GENERAL</u>	Proiect nr. 100/2019
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar: MUNICIPIUL BRĂILA	faza D.A.L.I.
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI	Plansa A13
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data 07/2019	Titlu plansei : SECTIUNEA A-A SITUATIE PROPUA	
Desenat	arh. Andreica Ionela				

FATADA EST
scara 1:100



FATADA SUD
scara 1:100





CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. 				L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	Titlu de proiect :	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data		Plansa
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	Titlu plansei :	A14
				FATADA SUD, FATADAEST SITUATIE PROPUA	

LEGENDA

- 1.ZIDARIE PLINA PRESATA
- 2.ATIC BA
- 3. TAMPLARIE PVC




CAT. DE IMPORTANTA - D
CLASA DE IMPORTANTA - IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


LEGENDA

- 1.ZIDARIE PLINA PRESATA
- 2.ATIC BA
- 3. TAMPLARIE PVC

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/data	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. 				L.S. PROIECTANT GENERAL	Proiect nr. 100/2019
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:100	Titlu de proiect :	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	FATADA VEST, FATADA NORD SITUATIE PROPUA	Plansa A15
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019		



Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată	Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		J17/26/11012016		L.S. PROIECTANT GENERAL	
		CUI: RO35389688			Proiect nr. 100/2019
		TEL. 0742 801 801			
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Beneficiar:	faza
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei		1:500	Titlu de proiect :	D.A.L.I.
Proiectat	arh. Andreica Ionela		Data	MUNICIPIUL BRĂILA DEȘFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI PLAN DE SITUATIE ORGANIZARE DE SANTIER	Plansa A16
Desenat	arh. Andreica Ionela		07/2019	Titlu plansei :	



Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată		Format A3
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. 		PROIECTANT DE SPECIALITATE SISTEMATIZARE VERTICALA: ATELIER 2G GAVRIL GODICA S.R.L.  J17/1058/30.07.2018 CUI: 39685511 TEL. 0755 351 958		L.S. PROIECTANT GENERAL	L.S. PROIECTANT SPECIALITATE	
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara 1:500	Beneficiar:		faza D.A.L.I.
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei			Titlu de proiect : AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI		
Proiectat	ing. Gavril Cosmin		Data 2019	Titlu plansei : PLAN DE SITUATIE DRUMURI SI SISTEMTIZARE VETICALA		Plansa D1
Desenat						

0.30 9.00 0.20 Variabil

STRADA ROSIORI

2%

2.00%

1.00%

+0.15 +0.00 +0.10

- 3 cm BA8
- 10 cm beton C16/20
- 5 cm nisip

Bordura prefabricata mica 10x15 cm asezata pe fundatie 10x20 cm beton C16/20

Bordura prefabricata mare 20x25 cm asezata pe fundatie 20x30 cm beton C16/20

- Imbracaminte asfaltica
- Straturi granulare

-Racordare sistem rutier nou la sistem rutier existent (frezare imbracaminte asfaltica pe latimea de 30 cm si completare cu imbracaminte asfaltica noua)


- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm binder BAD22,4
- 15 cm piatra sparta
- 15 cm balast
- 10 cm strat de forma din balast nisipos
- Teren de fundare grad de compactare 100%

Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiza tehnica	Format
PROIECTANT GENERAL:				titlu/numar/data	

Verificator/ Expert		Nume si prenume		Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/data		Format A3
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		PROIECTANT DE SPECIALITATE SISTEMATIZARE VERTICALA: ATELIER 2G GAVRIL GODICA S.R.L.		L.S. PROIECTANT GENERAL		L.S. PROIECTANT SPECIALITATE		
								
Specificatie		Nume si prenume		Semnatura	Scara 1:50	Beneficiar:		faza D.A.L.I.
Sef.proiect		arh. Manolache Andrei				Titlu de proiect :		
Proiectat		ing. Gavril Cosmin			Data 2019	AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI		Plansa D2
Desenat						Titlu planșei :PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE PARCARE STR.GHIOCIELOR SI STR.ROSIORI		


DETALIU REPARATII TROTUARE STR.GHIOCEILOR, STR M.BRAVU

SCARA 1:50



DETALIU TROTUARE PIETONALE NOI

SCARA 1:50



Verificator/ Expert	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată		Format A4
PROIECTANT GENERAL: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.		PROIECTANT DE SPECIALITATE SISTEMATIZARE VERTICALA ATELIER 2G GAVRIL GODICA S.R.L.		L.S. PROIECTANT GENERAL	L.S. PROIECTANT SPECIALITATE	Proiect nr. 100/2019
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara 1:50	Beneficiar:		faza D.A.L.I.
Sef.proiect	arh. Manolache Andrei			Titlu de proiect :		
Proiectat	ing. Gavril Cosmin			AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI		Plansa D3
Desenat			Data 2019	Titlu plansei : PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE TROTUARE PIETONALE		

Privind : aprobarea documentatiei tehnico - economice Documentatie de Avizare Lucrari Interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii
« **Desfiintare centrala termica si amenajare zona parcare Str. Ghiocelor c/c Str. Rosiori** »

- conform Devizului general al obiectivului de investitii « **Desfiintare centrala termica si amenajare zona parcare Str. Ghiocelor c/c Str. Rosiori** », intocmit de catre elaboratorul Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI), Proiect nr. 100/2019, SC ARHIDESKVISION SRL, valoarea totala este de 878.039,19 lei cu TVA, din care C + M: 692.830,26 lei cu TVA.
- durata de realizare a obiectivului de investitii « **Desfiintare centrala termica si amenajare zona parcare Str. Ghiocelor c/c Str. Rosiori** » este de 12 luni, conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI)), Proiect nr. 100/2019, si a graficului de de realizare a obiectivului de investitii, elaborate de catre proiectantul lucrarilor SC ARHIDESKVISION SRL, din care :
 - 2 luni pentru servicii de proiectare ;
 - 10 luni pentru executia lucrarilor.

DIRECTOR EXECUTIV,

TERMEGAN MARIUS



SEF SERVICIU,

POPESCU MIRELA



Intocmit,
Petrof Violeta



PRESEDINTE DE SEDINTA

