

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
HOTARAREA NR. 149

din 28.03.2023

Privind: Avizarea modificării și completării Caietului de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Brăila, precum și a formei actualizate a acestuia.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Văzând adresele nr. 28243/12.12.2022 și nr. 246/04.01.2023 ale Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. F38306/12.12.2022 și nr. 658/05.01.2023, precum și adresa nr. 175/14.02.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 33420/14.02.2023;

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (2) lit. l) și art. 23 alin. (3) lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, H.C.L.M. Brăila nr. 211/28.04.2022, H.C.L.M. Brăila nr. 454/31.08.2022, Hotărârile nr. 3/14.09.2022 și nr. 12/10.11.2022 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. n), art. 154 alin. (1), alin. (4) și alin. (6), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și d) și art. 197 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, a cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, conform **anexei nr. 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se avizează Caietul de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, a cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, actualizat, cu anexele nr. 1 și 2, părți integrante din acesta, conform **anexei nr. 2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi ale Caietului de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, a cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila și anexa nr. 1 la acest caiet de sarcini, rămân neschimbate.

Art.4 Propunerea de modificare și completare a Caietului de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, a cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, prevăzută la art. 1, precum și caietul de sarcini actualizat, prevăzut la art. 2, vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Asociației, după avizarea de către Consiliul Local Municipal.

Art.5 Un exemplar original din prezenta hotărâre va fi comunicat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila imediat după adoptare.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila și Operatorul Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BOBI SILVIA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE

a Caietului de Sarcini al activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Brăila si a Anexei nr.2 la acest Caiet de Sarcini – aprobate prin Hotararea nr.3 din 14.09.2022 si Hotararea nr.12 din 10.10.2022 ale Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila

MOTIVATIA PROPUNERII

Avand in vedere:

- Adresa nr.23133 din 07.02.2023 a Primariei Municipiului Braila – Directia Tehnica – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. inregistrata la Asociatie sub nr.148 din 07.02.2023, prin care se comunica Propunerea de modificare si completare a Caietului de Sarcini al activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Brăila si a Anexei nr.2 la acest Caiet de Sarcini si se solicita aprobarea acestora de catre Adunarea Genreală a Asociatiei;

- Hotararea nr.3 din 14.09.2022 a Adunarii Generale a Asociatiei privind aprobarea Caietului de Sarcini al activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Brăila, cu Anexele nr.1 si nr.2 - parti integrante din acesta;

- Hotararea nr.12 din 10.11.2022 a Adunarii Generale a Asociatiei privind aprobarea completarii Anexelor nr.1 si nr.2 la Caietul de Sarcini al activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Brăila, precum si a formei actualizate a acestora ;

- prevederile Art.31 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, a cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Brăila - aprobat prin Hotararea nr.3 din 14.09.2022 a Adunarii Generale a Asociatiei;

- prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.5 alin.(2) litera l) si ale art.23 alin.(3) litera b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

ART. I – Alineatul (2) al ART.18 – text in vigoare :

(2) **Delegatarul UAT Municipiul Brăila si Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA , vor institui un program anual de administrare a *fântânilor arteziene, ce va fi etapizat astfel :***

- a) **punere in funcțiune : luna aprilie ;**
- b) **functionare : perioada 1 mai – 31 octombrie ;**
- c) **trecere in conservare : luna noiembrie.**

ART. II – La ART.18, alin.(2) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

(2) **Delegatarul UAT Municipiul Brăila si Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, vor institui un program anual de administrare a *fântânilor arteziene, ce va fi etapizat astfel :***

- a) **punere in funcțiune : luna aprilie ;**
- b) **functionare : perioada 1 mai – 31 octombrie ;**
- c) **trecere in conservare : luna noiembrie ;**
- d) **lucrari de reparatii de cate ori se impune.**

ART. III – Dupa ART.21, se introduce ART.22, cu urmatorul cuprins:

ART. 22

(1) **Pentru lucrari de reparatii a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, Operatorul este indreptatit sa primeasca plata calculata in baza tarifului fundamentat/aprobat, pentru fiecare lucrare de reparatie executata, pe baza costurilor urmatoarelor activitati:**

- **desfacerea masei de betoane refractare sau izolante;**
- **curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa;**
- **buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereti, stalpi;**
- **desfacerea placajelor din marmura sau similare;**
- **desfacerea placajelor din marmura sau similare (pentru granit);**
- **repararea fisurilor fine in beton prin injectare;**
- **repararea crapaturilor in beton, cu deschideri pana la 2-3 cm, prin injectare;**
- **repararea crapaturilor in beton, cu deschideri de 5 cm, prin injectare;**
- **impermeabilizarea (hidroizolarea) suprafetelor;**
- **sapa executata cu mortar impermeabil;**
- **finisarea suprafetelor cu material impermeabil;**
- **placarea cu placi de marmura fixate cu mortar impermeabil;**
- **placarea peretilor cu placi mozaicate, marmura, piatra pe strat mortar m-100 de 3 cm, rost chituit ciment alb;**
- **etansarea rosturilor;**
- **incarcarea materialelor, grupa a – grele si marunte, prin transport, pana la 10 m rampa sau teren-auto;**
- **descarcarea materialelor, grupa a – grele si marunte, prin transport, pana la 10 m auto – rampa;**
- **transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25kg distanta 40 m;**
- **transport rutier moluz, deseuri, materiale, semifabricate, muncitori, utilaje – aferent lucrarilor de reparatii prevazute la ART.22.**

(2) **Tariful pentru lucrarile de reparatii a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, se va stabili in baza unei fundamentari, care va fi aprobata de catre Consiliul de Administratie al Operatorului, in conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25 – Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor din Titlul III – Sistemul de Preturi si Tarife din Dispozitii Speciale – Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare.**

(3) **Lucrarile de reparatii ale fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii vor fi receptionate de catre o comisie constituita din reprezentanti ai Delegatarului si ai Operatorului, numiti prin Dispozitie de catre Primar si respectiv prin Decizie de catre Directorul General.**

(4) Lucrarile de reparatii ale fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii se vor face oricand situatia o impune. Perioada si durata interventiei, precum si costurile acesteia vor fi propuse de catre Operator, pe baza unor analize tehnico-economice, conform legislatiei aplicabile, ce vor fi aprobate de catre Delegatar.

ART. IV – ART.22 devine ART.23, al carui cuprins nu se modifica.

ART. V – ART.23 devine ART.24, al carui cuprins nu se modifica.

ART. VI – ART.24, alin.(3) – text in vigoare:

(3) Fac exceptie de la prevederile alin (2) cazurile in care furnizorul de ansamble si/sau de subansamble, prevede in Certificatul de Garantie un termen de garantie mai mare de 12 luni.

ART. VII – La ART.24, care devine ART.25, alin.(3) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

(3) Fac exceptie de la prevederile alin (2) cazurile in care furnizorul de ansamble si/sau de subansamble, prevede in Certificatul de Garantie un termen de garantie mai mare de 12 luni si lucrarile de reparatii, asa cum sunt definite la ART. 22, a caror perioada de garantie este de 60 luni.

ART. VIII – Se renumereaza articolele, de la ART.25 pana la ART.32, al caror cuprins nu se modifica, astfel :

- ART.25 devine ART.26;
- ART.26 devine ART.27;
- ART.27 devine ART.28;
- ART.28 devine ART.29;
- ART.29 devine ART.30;
- ART.30 devine ART.31;
- ART.31 devine ART.32.

ART. IX – Anexa nr.2 – Art.12 - la Caietul de Sarcini – pozitia 19, Observatii – text in vigoare:

“face parte din Proiectul “Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila”

ART. X – Anexa nr.2 – Art.12 - la Caietul de Sarcini, la pozitia 19, Observatii – se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

“face parte din Proiectul “Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila”, finalizat la data de 30.03.2022, cu o garantie de 5 ani de la finalizare “

ART. XI – Anexa nr.2 – Art.12 - la Caietul de Sarcini – pozitia 20, Observatii – text in vigoare:

“face parte din Proiectul “Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila”

ART. XII – Anexa nr.2 – Art.12 - la Caietul de Sarcini, la pozitia 20, Observatii – se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

“face parte din Proiectul “Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila”, finalizat la data de 30.03.2022, cu o garantie de 5 ani de la finalizare “

Celelalte prevederi ale Caietului de Sarcini nu se modifica .

/ DIRECTOR EXECUTIV
DORU DAMIAN
MUNICIPIUL BRAILA

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL
1
PRESEDINTE DE SEDINTA

CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI ÎNTREȚINERE A FÂNTÂNILOR ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CIȘMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - MUNICIPIUL BRĂILA

- Actualizat -

CAP. I

Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile tehnice si tehnologice, care trebuie respectate in *activitatea de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații*, precum si nivelurile de calitate care trebuie îndeplinite pentru desfășurarea *acestei activități*, in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința, in vederea stabilirii condițiilor tehnice si tehnologice specifice de desfășurare a *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații* in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunărea Brăila, către Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Caietul de Sarcini constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza necesare desfășurării *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații*.

ART. 4

(1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații*, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătura cu desfășurarea *acestei activități*.

(3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații*, care sunt in vigoare.

ART. 5

Operatorul se angajează sa contracteze si sa mențină asigurări, pentru acoperirea obligațiilor către angajați, conform prevederilor legale.

ART. 6

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din *Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare – Actualizat -*.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 7

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

a)respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor

privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b)exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu

personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației si de specificul locului de munca;

c)respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți prin *Contractul de Delegare a gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare* si precizați în *Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - Actualizat -*.

d)producerea, transportul, înmagazinarea si distribuția apei potabile;

e)exploatarea sistemelor de alimentare cu apa în condiții de siguranță si eficiența tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instrucțiunilor *si procedurilor* tehnice de exploatare;

f)înstituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila;

g) monitorizarea stricta a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanța cu normele igienico- sanitare în vigoare;

h) captarea, tratarea, transportul si distribuția apei potabile, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

i) întreținerea si mentinerea în stare permanenta de funcționare a sistemelor de alimentare cu apa;

j) contorizarea cantităților de apa captate, tratate, înmagazinate, transportate, distribuite si, respectiv, facturate;

k) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

l) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

m) elaborarea planurilor anuale de întreținere-mentinere, revizii, reparații capitale si de eficientizare, executate de către Operator asupra bunurilor care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini;

n) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamațiilor si de rezolvare a acestora în termenele legale;

o) evidenta orelor de funcționare a instalațiilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini;

p) tinerea unei evidente distincte pentru activitățile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini;

r) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție;

s) o dotare proprie cu instalații si echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin *Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare*.

ART. 8

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse în *Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului*, întocmit pe baza *Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - Actualizat -*.

ART. 9

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Autoritatea Delegata - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, sunt cele reglementate în *Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si serviciilor publice de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare*, contract în care se specifica si modul de aprobare si decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre parti.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa - activitatea de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații din Aria Delegata - UAT Municipiul Brăila

ART. 10

(1) Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Serviciilor nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare, asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, cât și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, prevăzute la alineatul de mai jos.

(2) Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA are permisiunea de a desfășura *activitatea de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații*, în Aria Delegată a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila.

ART. 11.

Amplasarea *fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații* în Aria Delegată UAT Municipiul Brăila este prezentată în Anexa nr.1.

ART. 12.

Descrierea *fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații* în Aria Delegată UAT Municipiul Brăila este prezentată în Anexa nr.2.

ART. 13.

(1) Bunurile aferente *fântânilor arteziene*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare-preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare .

(2) Bunurile de la alin.(1) nu pot fi predate-preluate fără documentația tehnică aferentă.

ART. 14.

(1) Bunurile aferente *bazinelor ornamentale*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare-preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bunurile de la alin.(1) nu pot fi predate-preluate fără documentația tehnică aferentă.

ART. 15.

Bunurile aferente *cișmelelor stradale*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare -preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare .

ART. 16.

Bunurile aferente *sistemelor de irigații*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare -preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare .

ART. 17.

Stabilirea costurilor de exploatare și a personalului necesar *activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații* în Aria Delegată a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, se va face de către Operator, conform legislației aplicabile și va fi aprobată de către Delegatar.

ART. 18.

(1) Prin *activitatea de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene*, Operatorul va asigura funcționarea la parametri optimi și în regim de continuitate a acestora, în scopul îndeplinirii rolului lor de a înfrumuseța peisagistic zona în care se afla, precum și acela de a îmbunătăți condițiile mediului înconjurător, prin efectul de filtrare a impurităților din aer în zona adiacentă.

(2) **Delegatarul** UAT Municipiul Brăila si **Operatorul** SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA , vor institui un program anual de administrare a *fântânilor arteziene, ce va fi etapizat astfel* :

- a) **punere în funcțiune** : luna aprilie ;
- b) **functionare** : perioada 1 mai – 31 octombrie ;
- c) **trecere în conservare** : luna noiembrie ;
- d) **lucrari de reparatii** de cate ori se impune.

ART. 19.

(1) **Pentru punerea în funcțiune a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii**, Operatorul este îndreptățit sa primească o plata egala cu tariful fundamentat, pentru fiecare fântâna (ansamblu), bazin, cișmea si sistem de irigatii in parte, **pe baza costurilor următoarelor lucrări**:

- repararea crapaturilor din tencuieli;
- tencuieli;
- vopsitorii;
- zugraveli;
- vopsitul pe metal;
- reparatii pompe;
- revizuirea instalatiei electrice;
- proba de etanșeitate;
- curatare bazin;
- transportul materialelor prin purtat direct;
- desfundare sifon de pardoseala;
- montare lampa;
- montare aparataj in tablou;
- proba de functionare a instalatiei-Diam. 2 ½" - 4";
- inlocuire teava zincata in instalatii-Diam. ¾";
- montarea papucilor la cabluri;
- deconservarea si degresarea pompelor, filtrelor, sitelor;
- umplerea bazinului cu apa;
- montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor;
- reglarea clapetelor si plutitorului la diam. Robinetului <= 50;
- montarea tevii din PVC tip greu(G) imbinata prin lipire, 110 mm;
- inlocuire fitting din PVC-40 mm;
- sudura electrica tabla grosime 1-3mm;
- montare pompe WILO pentru ape uzate, racord refulare 1 1/4;
- tencuieli de impermealizare Sika executate cu mortar mono-component la bazine;
- reparare pardoseli din placi avand grosimea de 5 cm maxim;
- gresarea rolor si a coroanei dintate;
- verificare jocuri la electromotor;
- demontare dopuri;
- demontare, montare sita filtrare;
- reglare aparatura comanda automata;
- montare echipamente pornire oprire;
- montare pompa centrifuga, cuplata la electromotor;
- reparatii la postamentul de beton al cismelei stradale;
- montarea cismelelor de apa publice, simple, avand descarcare automat;
- montarea cuva cismea stradala;
- montare-demontare robinet trecere;
- montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa;
- furtun de presiune, montat-demontat in interiorul cismelei;
- reglare debit de apa la cismeaua stradala;
- montare tubulatura flexibila, cauciuc cu insertie sau PE;
- positionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare;
- montare apersoare supraterane sau telescopice;

- încărcarea instalației cu apă;
- sudarea tevelor PE la reparații accidentale diametru 20-63 mm;
- demontare, curățare filtru lichid la interior, remontare și probare;
- montare - demontare electrovană pozată aparent sau îngropată;
- curățare depuneri în rezervor apă montat suprapersonal până la 5000 l.

(2) **Tariful pentru punerea în funcțiune a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, se va stabili în baza unei fundamentări, care va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al Operatorului, în conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor și Tarifulor din Titlul III - Sistemul de Preturi și Tarife din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare.

(3) **Lucrările de punere în funcțiune a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații** vor fi recepționate de către o comisie constituită din reprezentanți ai Delegatarului și ai Operatorului, numiți prin Dispoziție de către Primar și respectiv prin Decizie de către Directorul general.

(4) **Punerea în funcțiune a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, se va face anual, de regulă, pe data de 1 mai, sau când temperaturile atmosferice o permit, la cererea Delegatarului.

(5) **Punerea în funcțiune a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, se poate face la cererea Delegatarului -UAT Municipiul Brăila și la alte date decât cele prevăzute la alin.4 de mai sus, în termen de 5 zile lucrătoare socotite de la data cererii.

ART. 20.

(1) **Pentru întreținerea fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, Operatorul este îndreptățit să primească o plată egală cu tariful fundamentat pentru fiecare fântână (ansamblu), bazin, cișmea și sistem de irigații în parte calculat pe baza costurilor următoarelor lucrări:

- demontare și montare pompe;
- curățare bazin;
- desfundarea unui sifon de pardoseală cu mijloace manuale;
- repararea crăpăturilor din tencuieli;
- tencuieli;
- înlocuire lămpă
- vopsitorii;
- curățarea statorului cu puterea motorului între 15,1-20 Kw;
- rebobinarea statorului obisnuit cu puterea motorului între 15,1-20 Kw;
- lustruire tablă inoxidabilă;
- montare stut teavă cu filet, pentru duze;
- desfundare conducte;
- polizarea sudurilor metalice;
- curățare filtre lente;
- confecții metalice diverse înglobate în beton;
- repararea pompelor centrifuge;
- zugrăveli;
- proba de etansare;
- revizuire instalație electrică;
- transportul materialelor prin purtat direct;
- golire instalație de apă;
- deconectat instalație electrică;
- curățarea corpului pompei;
- montarea pe poziția existentă a clapelor cu plutitor;

- tratarea apei din bazin cu solutie antialge;
- montare in tablou existent aparataj suplimentar;
- proba de functionare a instalatiei cu diam. 2 ½" - 4";
- inlocuire teava f.sud. sau sud. long D=3/4";
- demontare tevi otel zinc obiec. sanit. 2 ½" ;
- demontare tevi PVC tip tip g. , m exist. 90-110 mm;
- montarea tevii din PVC tip greu(G), imbinata prin lipire, 110 mm;
- inlocuirea unui fitting PVC-40 mm;
- montarea(intercalarea)unui fitting D=1 ¼";
- sudarea electrica la tabla cu grosimea 1-3 mm;
- montarea papucilor la cablurile conductoare din cupru;
- montare pompe WILO pentru ape uzate, racord refulare 1 ¼";
- golire si umplerea bazinului cu apa;
- demontare, montare sita filtrare;
- curatare de vopsea veche a pieselor metalice;
- confectii metalice aparente;
- tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, la bazine;
- repararea pardoselilor din placi avand grosimea de 5 cm maxim;
- gresarea rolelor si a coroanei dintate;
- curatare manuala de reziduri a suprafetei apei;
- reglare aparatura coomanda automata;
- demontare, curatare duza;
- intretinere sistem iluminare;
- verificari si intretinere tablouri electrice de comanda;
- curățarea lentilelor farurilor cu led;
- înlocuirea farurilor cu led;
- inlocuire garnitura etansare far cu led;
- întreținerea sistemului de iluminat din pardoseala;
- reparatii la postamentul de beton al cismeiei stradale;
- montarea cismeiei de apa publice, simple, avand descarcare automat;
- montarea cuva cismeia stradala;
- montare-demontare robinet trecere;
- montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa;
- furtun de presiune, montat-demontat in interiorul cismeiei;
- reglare debit de apa la cismeia stradala;
- vopsire pe metal;
- montare tubulatura flexibila;
- pozitionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare;
- irigarea gazonului prin aspersiune cu supravegherea aripii de ploaie;
- inlocuire aspersor supraterran sau telescopic;
- demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare;
- montare - demontare electrovana pozata aparent sau ingropat;
- inlocuire vas de expansiune montat pe postament pana la 500 l;
- curatare depuneri in rezervor apa montat supraterran, pana la 5000 l;
- incarcarea instalatiei cu apa;
- sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametru 20-63 mm.

(2) Tariful pentru întreținerea fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, se va stabili in baza unei fundamentări, care va fi aprobata de către Consiliul de Administrație al Operatorului, in conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor din Titlul III – Sistemul de Preturi si Tarife din Dispoziții Speciale – Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Lucrările de întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, vor fi recepționate de către o comisie constituita din reprezentanți ai Delegatarului si ai Operatorului, numiți prin Dispoziție de către Primar si respectiv Decizie de către Directorul general.

ART. 21

(1) Trecerea în conservare a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, se execută când temperaturile atmosferice o impun, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului calendaristic.

(2) Operațiunile care vor fi executate pentru trecerea în conservare a bunurilor prevăzute la alin.(1) de mai sus, sunt:

- demontare pompe centrifuge 1 ¼ - 2 toli ;
- golire bazin;
- golire instalație;
- deconectare instalație electrică;
- demontare lampă;
- montat dopuri;
- transportul materialelor prin purtat direct;
- degresarea și conservarea pompelor, filtrelor, sitelor;
- protejarea cu vaselină a suprafețelor metalice;
- gresarea roților și a coroanei dinate;
- desfundare conducte;
- desfundare sifon de pardoseală;
- demontare tevi oțel zinc obic. sanit. 2 ½ toli;
- demontare, montare sită filtrare;
- demontare tevi PVC tip g, m exist 90-110 mm
- demontare, curățare duză;
- verificare funcționare pompa evacuare apă;
- curățare filtre lente;
- montarea-demontarea robinetelor cu clapetă jet apă;
- furtun de presiune, montat-demontat în interiorul cîșmelei;
- montare-demontare robinet trecere;
- curățare bazin;
- golirea instalației de apă în vederea prevenirii înghețului;
- ancorare și ancorare la mal a stației plutitoare;
- demontare tubulatură flexibilă;
- demontare apăsătoare suprapaterne sau telescopice;
- curățare depuneri în rezervor apă montat suprapaterne, până la 5000 l.

(3) Pentru trecerea în conservare, fântânile arteziene pot fi demontate în subansambluri și piese componente, care pot fi manevrate manual.

(4) Echipamentele demontate vor fi păstrate de către Operator, până la remontarea acestora pentru punerea în funcțiune a fântânilor arteziene.

(5) La finalul operațiunii se va întocmi un proces verbal de recepție a lucrărilor de trecere în conservare pentru fiecare fântână în parte.

(6) Tariful pentru trecerea în conservare a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, se va stabili în baza unei fundamentări, care va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al Operatorului, în conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25-Modificarea/Ajustarea Preturilor și Tarifulor din Titlul III - Sistemul de Preturi și Tarife din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare.

(7) Lucrările de trecere în conservare a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, vor fi recepționate de către o comisie constituită din reprezentanți ai Delegatarului și ai Operatorului, numiți prin Dispoziție de către Primar și respectiv prin Decizie de către Directorul general.

ART. 22

(1) Pentru lucrări de reparații a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, Operatorul este îndreptățit să primească plata calculată în baza tarifului fundamentat/aprobat, pentru fiecare lucrare de reparație executată, pe baza costurilor următoarelor activități:

- desfacerea masei de betoane refractare sau izolante;
- curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa;
- buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereti, stalpi;
- desfacerea placajelor din marmura sau similare;
- desfacerea placajelor din marmura sau similare (pentru granit);
- repararea fisurilor fine in beton prin injectare;
- repararea crapaturilor in beton, cu deschideri pana la 2-3 cm, prin injectare;
- repararea crapaturilor in beton, cu deschideri de 5 cm, prin injectare;
- impermeabilizarea (hidroizolarea) suprafetelor;
- sapa executata cu mortar impermeabil;
- finisarea suprafetelor cu material impermeabil;
- placarea cu placi de marmura fixate cu mortar impermeabil;
- placarea peretilor cu placi mozaicate, marmura, piatra pe strat mortar m-100 de 3 cm, rost chituit ciment alb;
- etansarea rosturilor;
- incarcarea materialelor, grupa a – grele si marunte, prin transport, pana la 10 m rampa sau teren-auto;
- descarcarea materialelor, grupa a – grele si marunte, prin transport, pana la 10 m auto – rampa;
- transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25kg distanta 40 m;
- transport rutier moluz, deseuri, materiale, semifabricate, muncitori, utilaje – aferent lucrarilor de reparatii prevazute la ART.22.

(2) Tariful pentru lucrarile de reparatii a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cistemelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, se va stabili in baza unei fundamentari, care va fi aprobată de catre Consiliul de Administratie al Operatorului, in conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25 – Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor din Titlul III – Sistemul de Preturi si Tarife din Dispozitii Speciale – Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Lucrarile de reparatii ale fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cistemelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii vor fi receptionate de catre o comisie constituita din reprezentanti ai Delegatarului si ai Operatorului, numiti prin Dispozitie de catre Primar si respectiv prin Decizie de catre Directorul General.

(4) Lucrarile de reparatii ale fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cistemelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii se vor face oricand situatia o impune. Perioada si durata interventiei, precum si costurile acesteia vor fi propuse de catre Operator, pe baza unor analize tehnico-economice, conform legislatiei aplicabile, ce vor fi aprobate de catre Delegatar.

ART. 23

(1) Pe parcursul activității de administrare, exploatare si intretinere-mentinere a *fântânilor arteziene, bazinelor , cistemelelor si a sistemelor de irigatii*, pot sa apară situatii in care se impun **reparații** la echipamente sau inlocuirea de piese, ansamble si subansamble, care nu mai pot fi reparate sau recondiționate, precum si rebobinari de motoare.

(2) Pentru aceste lucrări de reparații sau înlocuire, materialele si piesele utilizate se vor deconta astfel:

Operatorul informează Delegatarul despre orice defecțiune a instalațiilor care nu poate fi reparata sau recondiționată si necesita înlocuire si va fi încheiat un proces verbal in acest sens.

(3) Defecțiunile apărute in funcționarea *fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cistemelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii* vor fi remediate de către Operator, în maxim 72 de ore de la constatare, cu excepția situației in care este necesara inlocuirea de echipamente care trebuie achiziționate de la furnizori interni sau externi.

ART. 24

Echipamentele, piesele, ansamblele si subansamblele precum si materialele folosite vor fi achizitionate de Operator conform prevederilor legislatiei in vigoare privind achizițiile publice si se deconteaza corespunzator de catre Delegatar. Operatorul va prezenta copia facturii aferente achizitiei respective sau alte documente justificative.

ART.25

(1) Se retine o garantie de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea totala, fara TVA, pentru lucrarile care necesita materiale, ansamble si subansamble achizitionate de Operator.

(2) Perioada de garantie este de 12 luni, socotite de la data Procesului Verbal de receptie a lucrarilor.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin (2) cazurile in care furnizorul de ansamble si/sau de subansamble, prevede in Certificatul de Garantie un termen de garantie mai mare de 12 luni si lucrarile de reparatii, asa cum sunt definite la ART. 22, a caror perioada de garantie este de 60 luni.

(4) Restituirea garantiei , se va efectua la solicitarea Operatorului , incepand cu data expirarii perioadei de garantie.

ART.26

Operatorul va pune la dispozitia Delegatarului documentele doveditoare ale perioadei de garanție in funcționarea fântânilor arteziene si bazinelor ornamentale care au suportat reparații sau înlocuiri (certIFICATE de garantie pentru materiale, piese, ansamble, subansamble).

ART.27

Operatorul va supune aprobarii, tariful normei de transport, necesar decontarii operatiunilor de transport materiale, utilaje si echipamente.

ART. 28

Operatorul are obligatia de a intocmi programul anual de activitate in vederea fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli, iar executia lucrarilor se va realiza in limita bugetului aprobat.

ART. 29

(1) Evidenta lucrarilor efectuate se tine zilnic de catre Operator. Receptia acestor lucrari se va executa la sfarsitul lunii de regula in perioada 28-30 ale lunii in curs, iar situatiile de plata se vor intocmi in perioada 01- 03 al lunii pentru luna precedenta, conform proceselor verbale de receptie.

(2) Primaria Municipiului Braila, prin compartimentul de specialitate sau persoanele imputernicite in acest scop, au dreptul de a executa verificari in teren asupra modului de functionare a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale , cismelelor stradale de apa potabila *si a sistemelor de irigatii*, precum si a modalitatii de executare a lucrarilor necesare pentru intretinerea-mentinerea functionarii fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelelor stradale de apa potabila *si a sistemelor de irigatii*.

CAP. IV.

Organizarea apărării împotriva incendiilor si a respectării normelor de protecția muncii.

ART. 30

(1) Organizarea apărării împotriva incendiilor.

Operatorul va lua masuri pentru :

a) **prevenirea incendiilor**, prin evidențierea materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot apărea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;

b) **instruirea salariaților**, prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.I. pe locul de munca, desfășurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificării efectuării acestuia, precum si afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor;

c) **marcarea pericolului de incendiu**, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

d) **organizarea stingerii incendiilor**.

In caz de incendiu Operatorul va lua masuri pentru :

- a) **alarmarea imediata** a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice;
- b) **asigurarea si urmărirea realizării salvării** rapide si in siguranța a personalului, conform concepției stabilite;
- c) **acționarea asupra focarului** cu mijloacele tehnice P.S.I. din dotare;
- d) **evacuarea bunurilor periclitare de incendiu** si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul intervenției;
- e) **protecția personalului de intervenție** impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice,);
- f) **verificarea amănunțita a locurilor** in care se poate propaga incendiul si unde pot apărea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora in vederea prevenirii si limitării pagubelor.

(2) Organizarea respectării normelor de protecția muncii.

Operatorul va lua masuri pentru a se respecta următoarele norme de protecție a muncii:

- a) **in toate spatiile care, prin destinația lor, prezintă un grad ridicat de umiditate (cămine de vane, galeria conductelor)** se vor folosi lămpi cu tensiuni nepericuloase;
- b) **operațiunile de incarcare, descărcare, transport, manipulare si depozitare a materialelor folosite la lucrări in activitățile care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini**, vor fi executate numai de lucratori instruiți special in acest scop si sub supravegherea unui conducător al formației de lucru, care veghează si indruma la respectarea instrucțiunilor specifice acestor operații;
- c) **ridicarea capacelor de la căminele de vane** se va face numai cu târnăcopul sau cârlige speciale;
- d) **traversarea șanțurilor** se face numai pe podețe prevăzute cu balustrade.

CAP. V.

Dispoziții finale

ART. 31

Prezentul Caiet de Sarcini - cu Anexele nr.1 si nr.2, parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director, prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art.23 alin.3 lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, la solicitarea Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila impreuna cu specialiști ai Delegatarului si Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare a Adunării Generale a Asociației.

ART. 32

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini - cu Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta vor fi actualizate ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificărilor Caietului de Sarcini - Cadru, aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini - cu Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta s-a întocmit in 3 (trei) exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA.

DIRECTOR EXECUTIV

DORU DAMIAN



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Handwritten signature]

Anexa nr.1 - Art.11

**Amplasarea fantanilor arteziene,
bazinelor ornamentale , cismelelor stradale si a sistemelor de irigatii
din Aria Delegata UAT Municipiul Braila**

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului	Numar bucati	Amplasament
1	Fantana arteziana	1	Parcul Monument
2		1	Piata Garii
3		1	Piata Traian
4		1 ansamblu cu 3 buc.	Esplanada Primarie
5		2	Gradina Mare
6		1	Parcul de pe Strada Calea Galati
7		1	Bulevardul Independentei(Lalea)
8		1	Parcul Lacu Dulce
9		1	Bulevardul Independentei/cc.Str.Scolilor
10		1	Ansamblul H. Botev
11	Bazine ornamentale	2	Platou Pasaj Pietonal
12	Cisme stradale	6	Lacu Dulce
13		4	Parcul Monument
14		2	Piata Traian
15		1	Faleza Dunarii
16		1	Cartier Radu Negru – Str. R.Negru, Bl.24
17	Sistem de irigatii	1	Parcul Monument
18		1	Faleza Dunarii
19	Retea irigatii apa	1	Strada Pietatii
20		1	Strada Trandafirilor

ROMANIA
CONSILIUL
PRESEDINTE DE SEDINTA
1

Anexa nr. 2 - Art.12

**Descrierea fantanilor arteziene,
bazinelor ornamentale , cismelelor stradale si a sistemelor de irigatii
din Aria Delegata UAT Municipiul Braila**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
1	Fantana arteziana	Parcul Monument	forma dreptunghiulara suprafata totala = 440 mp	face parte din Proiectul „Reabilitarea Parcului Monument din Munic.Braila” finalizat la 25.07.2014 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
2	Fantana arteziana	Piata Garii	forma rotunda suprafata totala = 110 mp	-
3	Fantana arteziana	Piata Traian	forma rotunda suprafata totala = 78,50 mp	face parte din Proiectul “Consolidarea si restaurarea fantanei arteziene Piata Traian” finalizat la 06.07.2021 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
4	Ansamblul din 3 Fantani arteziene	Esplanada Primarie	1. forma rotunda suprafata totala = 491 mp suprafata tehnica subsol = 500 mp 2. forma dreptunghiulara suprafata totala = 137 mp suprafata tehnica subsol = 161 mp 3. forma cascada suprafata totala = 293 mp suprafata tehnica subsol = 282 mp	face parte din Proiectul „Reabilitare Zona Promenada intre Strada Calea Calarasilor si Faleza Dunarii” finalizat la 14.11.2013 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
5	Fantana arteziana	Gradina Mare	forma rotunda suprafata totala = 115 mp	in functiune
			fantana cu statuiete	in functiune
6	Fantana arteziana	Parcul de pe Strada Calea Galati	forma dreptunghiulara suprafata totala = 162,50 mp	umpluta cu pamant
7	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei	forma rotunda suprafata totala = 76,17 mp	face parte din Proiectul „Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei” finalizat la 25.05.2012 cu o garantie de 5 ani de la finalizare

CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
- ACTUALIZAT -

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
8	Fantana arteziana	Parcul Lacu Dulce	are o platforma conica executata din piatra cubica cu D-12 mp si cu o pompa de recirculare a apei SP 125-1-A Rp6, 7,5 kW 3x380 – 415 V, 50 Hz suprafata totala = 452 mp	face parte din Proiectul „Extindere spatii verzi prin realizarea unui parc in cartierul Lacu Dulce Braila” finalizat la 31.10.2011 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
9	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei / cc.Str.Scolilor	forma rotunda suprafata totala = 7 mp	Se reabiliteaza/modernizeaza in cadrul Proiectului “Modernizare transport electric Bulevardul Independentei” avand ordin de incepere 28.10.2021 si termen de finalizare 31.12.2023
10	Fantana arteziana	Ansamblul Hristo Botev	forma dreptunghiulara suprafata totala = 7,70 mp	in functiune
11	2 Bazine ornamentale	Platou Pasaj Pietonal	forma patrata suprafata totala = 25 mp	fac parte din Proiectul „Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei” finalizat la 25.05.2012 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
12	Cisemele stradale	Lacu Dulce	in parc sunt amplasate 6 cisme (fantani de baut apa) din aluminiu turnat	fac parte din Proiectul „Extindere spatii verzi prin realizarea unui parc in cartierul Lacu Dulce Braila” finalizat la 31.10.2011 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
13	Cisemele stradale	Parcul Monument	in parcul Monument sunt amplasate 4 cisme (fantani de baut apa) cu picior	2 cisme fac parte din Proiectul „Reabilitarea Parcului Monument din Munic.Braila” finalizat la 25.07.2014 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
14	Cisemele stradale	Piata Traian	in Piata Traian sunt amplasate 2 cisme (fantani de baut apa) cu picior	in functiune
15	Cisemele stradale	Faleza Dunarii	pe faleza este amplasata 1 fantana de baut apa, tip canal	in functiune
16	Cisemele stradale	Cartier Radu Negru	pe Str. Radu - Negru, Bl.24 este amplasata o cisme cu picior	in functiune

**CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE , CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE
IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
- ACTUALIZAT -**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
17	Sistem de irigatii	Parcul Monument	compus din: - constructie statie pompare plutitoare (ponton cu doi plutitori si platforma); - pompa submersibila (Q= 65-87 mc/h, H=35-26 mCA,P= 15kW) - conducta aductiune care cuprinde : ➤ racord flexibil (cauciuc, Dn=100mm, L=16ml) ➤ conducta PEHD (Dn= 110mm, L=28ml) ➤ conducta PEHD (Dn= 160mm, L=104ml) ➤ conducta OL (Dn=200mm, L=225ml)	face parte din Proiectul „Amenajare punct de alimentare cu apa din Dunare a sistemului de irigatii din Parcul Monument si reabilitare conducta de aductiune” finalizat la 21.07.2020 cu o garantie de 2 ani de la finalizare
18	Sistem de irigatii	Faleza Dunarii	este automatizat si este compus din : -conducta PEHD (Dn= 60mm, L=4200ml) -conducta PEHD (Dn= 40mm, L=10200ml) -aspersoare (1368buc) -grup pompare format din 2 pompe (P= 7,5kW, Q=30mc/h) -2 pompe submersibile (P= 2,2kW, Q=12mc/h)	face parte din Proiectul “Realizarea sistemul de irigatii automatizat pentru Faleza Dunarii – Municipiul Braila” finalizat la 08.10.2021 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
19	Retea de irigatii cu apa	Strada Pietatii aferent blocurilor A7-A9	este compusa din : - retea alimentare principala din PEHD(Dn= 50mm, L=129ml) cu 2 electrovane; - retea alimentare secundara din PEHD (Dn= 32mm, L=538ml) cu 66 aspersoare si 13 electrovane; - retea alimentare secundara picurare din PEHD (Dn= 32mm, L=138ml) cu 1 electrovana.	face parte din Proiectul “Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila” , finalizat la data de 30.03.2022, cu o garantie de 5 ani de la finalizare

**CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE
IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
- ACTUALIZAT -**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
20	Retea de irigatii cu apa	Strada Trandafirilor langa blocul C5	este compusa din : - retea alimentare principala din PEHD(Dn= 50mm, L=101ml) cu 1 electrovana; - retea alimentare secundara din PEHD (Dn= 32mm, L=324ml) cu 56 aspersoare si 10 electrovane; - retea alimentare secundara picurare din PEHD (Dn= 32mm, L=122ml) cu 1 electrovana	face parte din Proiectul "Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila", finalizat la data de 30.03.2022, cu o garantie de 5 ani de la finalizare

