

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOTARAREA NR. 150

din 28.03.2023

Privind: Aprobarea *Notelor de fundamentare* și a tarifelor pentru activitățile specifice de punere în funcțiune, întreținere, trecere în conservare, transport și reparații a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, începând cu anul 2023.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere adresele nr. 28243/12.12.2022 și nr. 246/04.01.2023 ale Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Brăila nr. F38306/12.12.2022 și nr. 658/05.01.2023;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. k) și art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei nr. 7/20.01.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., precum și ale art. 25, pct. 25.6 – Dispoziții Speciale – Partea Comună din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. r) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă *Notele de fundamentare* și tarifele pentru activitățile specifice de punere în funcțiune, întreținere, trecere în conservare, transport și reparații a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, începând cu anul 2023, conform *anexelor nr. 1 – 5*, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr.212/28.04.2022 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică și Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BOBI SILVIA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

PUNEREA IN FUNCTIUNE

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE A FANTANILOR ARTEZIENE,
BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT ,FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	NR	P/U
1	RPSF06A1	Curatat bazin	mc	4.2000	157.97
2	RI6323220 1A [1]	Deconservarea si degresarea pompelor, filtrelor, sitelor	buc	0.5500	20.69
3	IC34E1 [1]	Demontare dopuri	buc	0.3400	12.79
4	RI613133B	Demontare si montare sita filtrare	buc	2.8000	105.32
5	RPSF10A1	Desfundare sifon pardoseala	buc	0.1900	7.15
6	RI6838315A	Gresarea rolelor si a coroanei dintate	buc	0.6700	25.20
7	RPSA05C1 [1]	Inlocuire teava zincata in instalatii D= 3/4	m	1.2280	46.19
8	RPSA33E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	0.7300	27.46
9	EF06XA	Montare aparataj in tablou	buc	0.6000	22.57
10	AMC3B8158[1]	Montare echipamente pornire - oprire	buc	0.1800	6.77
11	ED03XF	Montare lampa	buc	0.7000	26.33
12	RPSE19B#	Montare pompa centrifuga, cuplata la electromotor	buc.	2.4000	90.27
13	M1B09A01+	Montare pompe WIL0 pentru ape uzate, racord refulare 11/4	buc	0.3500	13.16
14	MLE13132550	Montarea papucilor la cabluri	buc	0.1800	6.77
15	ACC04A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	0.3000	11.28
16	RPSA17H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire, 110 mm	m	1.1500	43.25
17	SF01A1	Proba etanseitate	ml	0.1700	6.39
18	RPSF06B#	Proba functionare instalatie 2 1/2 - 4 toli	10 m	0.1500	5.64
19	AMC3B6O [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	0.3500	13.16
20	RI72337A	Reglare clapeta si plutitor la diametrul robinetului <=50	buc	0.6000	22.57
21	RPC16C1	Repararea crapaturilor din tencuielei	ml	0.3920	14.74
22	RPC45B1	Repararea pardoselilor din plăci având grosimea de 5 cm maximum	mp	2.3400	88.01
23	RPAF14A1	Reparatii pompe	buc	5.4750	205.93
24	RPCE17A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	0.0900	3.39
25	CMJ25E06A1	Sudarea electrica la tablă gros. — 1—3 mm	ml	0.4000	15.05
26	RPC49A1	Tencuielei	mp	1.6200	60.93
27	CF39A+	Tencuielei de impermeabilizare executate la bazine	mp	0.3500	13.16
28	TRB05A22	Transport mat. prin purtat direct	To	1.8700	70.34

29	RPSF04C1 [1]	Umplerea bazinului cu apa	mc	0.0700	2.63
30	RPM1181812A	Verificarea jocurilor , la electromotor	buc	0.1700	6.39
31	RPCR54A1	Vopsitorii	mp	0.3520	13.25
32	RPCR44B1	Vopsitorii pe metal	mp	1.9100	71.84
33	RPCR01A1	Zugraveli	mp	0.1300	4.89
34	RpAcF03A%	Reparatii la postamentul de beton al ciselei stradale	ore	0.7000	26.33
35	ACB05A%	Montarea cismelor de apa publice, simple, avand descarcare automat	ore	1.4700	55.29
36	ACB06A%	Montarea cuva cismea stradala	ore	2.6600	100.05
37	ACB02A%	Montare-demontare robinet trecere	ore	2.1000	78.99
38	ACB02C%	Montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	ore	3.0800	115.85
39	ACA18B%	Montare/demontare furtun de presiune	ore	0.3200	12.04
40	AMC2225B	Reglare debit de apa la cismeaua stradala	ore	1.0800	40.62
41	AcE1119B01+	Montare tubulatura flexibila, cauciuc cu insertie sau PE	buc	2.6580	99.98
42	CMj20D02L	Pozitionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare	buc	3.9876	149.98
43	SVB.26.II.1	Montare aspersoare supratere sau telescopice	buc	0.1600	6.02
44	FI15A1	Incarcarea instalatiei de irigat cu apa	tone	7.1000	267.05
45	ACA13A%	Sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametru 20-63 mm	BUC	2.6200	98.55
46	RPIXA09B	Demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare	buc	0.6200	23.32
47	RPSD25G#	Montare / demontare electrovana pozata aparent sau ingropat	buc	1.0632	39.99
48	IA30A1#	Curatare depuneri in rezervor apa montat supratere pana la 5000 l	buc	10.6350	400.01

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

DIRECTOR GENERAL
ING. SILVIU MANGIUREA



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF06 A1	Curatare bazin	mc	1.00	118.52	118.52
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	118.52	118.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	4.20
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	118.52	0.00	0.00	118.52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	2.67	0.00	0.00	2.67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	121.19	0.00	0.00	121.19
Cheltuieli	18,5000%				22.42
Profit	10,0000%				14.36

Total General fara TVA

157.97

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI63232 20 1A [1]	Deconservarea si degresarea pompelor, filtrelor, sitelor	buc	1.00	15.52	15.52
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	15.52	15.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.55
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	15.52	0.00	0.00	15.52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	15.87	0.00	0.00	15.87
Cheltuieli	18,5000%				2.94
Profit	10,0000%				1.88

Total General fara TVA

20.69

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IC34E1 [1]	Demontare dopuri	buc	1.00	9.59	9.60
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.59	9.60
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	0.34	28.22	9.60

Total ore manopera (ore)	0.34
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.60	0.00	0.00	9.60

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.81	0.00	0.00	9.81
Cheltuieli	18,5000%				1.82
Profit	10,0000%				1.16

Total General fara TVA

12.79

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI61313 3B	Demontare, montare sita filtrare	buc	1.00	79.02	79.02
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	79.02	79.02
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.80
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	79.02	0.00	0.00	79.02

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.78	0.00	0.00	1.78

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	80.79	0.00	0.00	80.79
Cheltuieli	18,5000%				14.95
Profit	10,0000%				9.57

Total General fara TVA

105.32

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF10 A1	Desfundarea unui sifon de pardoseala	buc	1.00	5.36	5.36
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.36	5.36
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.19
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.36	0.00	0.00	5.36

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.48	0.00	0.00	5.48
Cheltuieli	18,5000%				1.01
Profit	10,0000%				0.65

Total General fara TVA

7.15

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI68383 15A	Gresarea rolor si a coroanei dintate	buc	1.00	18.91	18.91
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	18.91	18.91
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.67
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	18.91	0.00	0.00	18.91

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.33	0.00	0.00	19.33
Cheltuieli	18,5000%				3.58
Profit	10,0000%				2.29

Total General fara TVA 25.20

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA05 C1 [1]	Inlocuire teava zincata in instalatii D= 3/4	m	1.00	34.65	34.65
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	34.65	34.65
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.23
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	34.65	0.00	0.00	34.65

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	35.43	0.00	0.00	35.43
Cheltuieli	18,5000%				6.56
Profit	10,0000%				4.20

Total General fara TVA

46.19

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA33 E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	1.00	20.60	20.60
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	20.60	20.60
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.73
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.60	0.00	0.00	20.60

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	21.06	0.00	0.00	21.06
Cheltuieli	18,5000%				3.90
Profit	10,0000%				2.50

Total General fara TVA

27.46

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EF06XA	Montare in tablou existent aparataj suplimentar	bucata	1.00	16.93	16.93
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	16.93	16.93
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.60
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	16.93	0.00	0.00	16.93

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.31	0.00	0.00	17.31
Cheltuieli	18,5000%				3.20
Profit	10,0000%				2.05

Total General fara TVA

22.57

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AMC3B 8158[1]	Montare echipamente de pornire - oprire	buc	1.00	5.08	5.08
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.08	5.08
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.18
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.08	0.00	0.00	5.08

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.19	0.00	0.00	5.19
Cheltuieli	18,5000%				0.96
Profit	10,0000%				0.62

Total General fara TVA

6.77

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ED03XF	Montare lampa	bucata	1.00	19.75	19.75
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	19.75	19.75
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.70
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.75	0.00	0.00	19.75

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.20	0.00	0.00	20.20
Cheltuieli	18,5000%				3.74
Profit	10,0000%				2.39

Total General fara TVA

26.33

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSE19 B#	Montarea pompei centrifuge cuplata la electromotor	buc	1.00	67.73	67.73
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	67.73	67.73
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.40
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	67.73	0.00	0.00	67.73

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	69.25	0.00	0.00	69.25
Cheltuieli	18,5000%				12.81
Profit	10,0000%				8.21

Total General fara TVA

90.27

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	M1B09A 01+	Montare pompe WILO pentru ape uzate, racord refulare 1 1/4	buc	1.00	9.88	9.88
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.88	9.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.88	0.00	0.00	9.88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.10	0.00	0.00	10.10
Cheltuieli	18,5000%				1.87
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA

13.16

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	MLE131 32550	Montarea papucilor la cabluri	buc	1.0000	5.0800	5.0800
				Material:	0.0000	0.0000
				Manopera:	5.0800	5.0800
				Utilaj:	0.0000	0.0000
				Transport:	0.0000	0.0000

Total ore manopera (ore)	0.1800
Total greutate materiale (tone)	0.0000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	5.0800	0.0000	0.0000	5.0800

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.0000	0.1140	0.0000	0.0000	0.1140

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	5.1940	0.0000	0.0000	5.1940
Cheltuieli	18,5000%				0.9610
Profit	10,0000%				0.6150

Total General fara TVA

6.77

INTOCMIT
 ING. LEONID BIRÇA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACC04 A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	1.00	8.47	8.47
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	8.47	8.47
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.30
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	8.47	0.00	0.00	8.47

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	8.66	0.00	0.00	8.66
Cheltuieli	18,5000%				1.60
Profit	10,0000%				1.03

Total General fara TVA

11.28

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA17 H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire, 110 mm	m	1.00	32.45	32.45
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	32.45	32.45
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.15
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	32.45	0.00	0.00	32.45

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	33.18	0.00	0.00	33.18
Cheltuieli	18,5000%				6.14
Profit	10,0000%				3.93

Total General fara TVA

43.25

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SF01A1	Proba de etanseitate	m	1.00	4.80	4.80
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.80	4.80
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.17
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.91	0.00	0.00	4.91
Cheltuieli	18,5000%				0.91
Profit	10,0000%				0.58

Total General fara TVA

6.39

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF06 B#	Proba de functionare a instalatiei- diam. 2 1/2" - 4";	10 m	1.00	4.23	4.23
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.23	4.23
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.15	28.22	4.23

Total ore manopera (ore)	0.15
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.23	0.00	0.00	4.23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.33	0.00	0.00	4.33
Cheltuieli	18,5000%				0.80
Profit	10,0000%				0.51

Total General fara TVA

5.64

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AMC3B 6O [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	1.00	9.88	9.88
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.88	9.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.88	0.00	0.00	9.88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.10	0.00	0.00	10.10
Cheltuieli	18,5000%				1.87
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA

13.16

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	R172337 A	Reglare clapeta si plutitor la diametrul robinetului <=50	buc	1.00	16.93	16.93
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	16.93	16.93
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.60
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	16.93	0.00	0.00	16.93

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.31	0.00	0.00	17.31
Cheltuieli	18,5000%				3.20
Profit	10,0000%				2.05

Total General fara TVA

22.57

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCJ16 C1	Repararea crăpăturilor din tencuieli	m	1.00	11.06	11.06
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	11.06	11.06
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.39
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.06	0.00	0.00	11.06

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.31	0.00	0.00	11.31
Cheltuieli	18,5000%				2.09
Profit	10,0000%				1.34

Total General fara TVA

14.74

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCK4 5B1	Repararea pardoselilor din plăci având grosimea de 5 cm maximum	mp	1.00	66.03	66.04
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	66.03	66.04
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.34
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	66.04	0.00	0.00	66.04

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.49	0.00	0.00	1.49

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	67.52	0.00	0.00	67.52
Cheltuieli	18,5000%				12.49
Profit	10,0000%				8.00

Total General fara TVA

88.01

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPAF14 A1	Reparatii pompe	buc	1.00	154.50	154.50
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	154.50	154.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	5.48
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	154.50	0.00	0.00	154.50

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	3.48	0.00	0.00	3.48

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	157.98	0.00	0.00	157.98
Cheltuieli	18,5000%				29.23
Profit	10,0000%				18.72

Total General fara TVA

205.93

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPEC1 7A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	1.000	2.540	2.540
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	2.540	2.540
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000
1.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.090	28.220	2.540

Total ore manopera (ore)	0.090
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	2.540	0.000	0.000	2.540

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.000	0.057	0.000	0.000	0.057

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	2.597	0.000	0.000	2.597
Cheltuieli	18,5000%				0.480
Profit	10,0000%				0.308

Total General fara TVA

3.39

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMj25E 06A1	Sudarea electrica la tablă gros. 1—3 mm	ml	1.000	11.288	11.288
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	11.288	11.288
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	0.400
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	11.288	0.000	0.000	11.288

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.000	0.254	0.000	0.000	0.254

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	11.542	0.000	0.000	11.542
Cheltuieli	18,5000%				2.135
Profit	10,0000%				1.368

Total General fara TVA

15.05

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCJ49 A1	Tencuieli	mp	1.00	45.72	45.72
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	45.72	45.72
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.62
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	45.72	0.00	0.00	45.72

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.03	0.00	0.00	1.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	46.75	0.00	0.00	46.75
Cheltuieli	18,5000%				8.65
Profit	10,0000%				5.54

Total General fara TVA

60.93

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, la bazine	mp	1.00	9.88	9.88
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.88	9.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.88	0.00	0.00	9.88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.10	0.00	0.00	10.10
Cheltuieli	18,5000%				1.87
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA

13.16

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRB05A 22	Transportul materialelor prin purtat direct.	tona	1.00	52.77	52.77
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	52.77	52.77
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.87
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	52.77	0.00	0.00	52.77

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	53.96	0.00	0.00	53.96
Cheltuieli	18,5000%				9.98
Profit	10,0000%				6.39

Total General fara TVA

70.34

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF04 C1 [1]	Umplerea bazinului cu apa	mc	1.00	1.98	1.98
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1.98	1.98
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.07
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.02	0.00	0.00	2.02
Cheltuieli	18,5000%				0.37
Profit	10,0000%				0.24

Total General fara TVA

2.63

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPM11 81812A	Verificarea jocurilor , la electromotor	buc	1.00	4.80	4.80
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.80	4.80
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.17
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.91	0.00	0.00	4.91
Cheltuieli	18,5000%				0.91
Profit	10,0000%				0.58

Total General fara TVA

6.39

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR5 4A1	Vopsitorii	mp	1.00	9.94	9.94
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.94	9.94
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.94	0.00	0.00	9.94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.16	0.00	0.00	10.16
Cheltuieli	18,5000%				1.88
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA

13.25

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR4 4B1	Vopsitul pe metal	mp	1.00	53.90	53.90
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	53.90	53.90
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.91
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	53.90	0.00	0.00	53.90

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.21	0.00	0.00	1.21

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	55.11	0.00	0.00	55.11
Cheltuieli	18,5000%				10.20
Profit	10,0000%				6.53

Total General fara TVA

71.84

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR0 1A1	Zugrăveli	mp	1.00	3.67	3.67
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	3.67	3.67
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.13
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.67	0.00	0.00	3.67

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75
Cheltuieli	18,5000%				0.69
Profit	10,0000%				0.45

Total General fara TVA 4.89

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpAcF0 3A%	Reparatii la postamentul de beton al ciselei stradale	buc	1.00	19.75	19.75
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	19.75	19.75
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.70
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.75	0.00	0.00	19.75

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.20	0.00	0.00	20.20
Cheltuieli	18,5000%				3.74
Profit	10,0000%				2.39

Total General fara TVA

26.33

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB05A %	Montarea cismelor de apa publice, simple, avand: descarcare automat	buc	1.00	41.48	41.48
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	41.48	41.48
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.47
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	41.48	0.00	0.00	41.48

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	42.42	0.00	0.00	42.42
Cheltuieli	18,5000%				7.85
Profit	10,0000%				5.03

Total General fara TVA

55.29

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB06A %	Montarea cuva cismea stradala	buc	1.00	75.07	75.07
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	75.07	75.07
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.66
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	75.07	0.00	0.00	75.07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.69	0.00	0.00	1.69

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	76.75	0.00	0.00	76.75
Cheltuieli	18,5000%				14.20
Profit	10,0000%				9.10

Total General fara TVA **100.05**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB02A %	Montarea - demontarea robinetelor de trecere	buc	1.00	59.26	59.26
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	59.26	59.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	59.26	0.00	0.00	59.26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	60.60	0.00	0.00	60.60
Cheltuieli	18,5000%				11.21
Profit	10,0000%				7.18

Total General fara TVA

78.99

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB02 C%	Montarea - demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	buc	1.00	86.92	86.92
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	86.92	86.92
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.08
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	86.92	0.00	0.00	86.92

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.96	0.00	0.00	1.96

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	88.87	0.00	0.00	88.87
Cheltuieli	18,5000%				16.44
Profit	10,0000%				10.53

Total General fara TVA

115.85

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACA18B %	Montare - demontare furtun de presiune	ml	1.00	9.03	9.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.03	9.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.32
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.03	0.00	0.00	9.03

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.23	0.00	0.00	9.23
Cheltuieli	18,5000%				1.71
Profit	10,0000%				1.09

Total General fara TVA **12.04**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AMC22 25B	Reglare debit de apa la cismeaua stradala	buc	1.00	30.48	30.48
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	30.48	30.48
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	320648	Montator reglor aparate de masura si control categoria	ora	1.08	28.22	30.48

Total ore manopera (ore)	1.08
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.48	0.00	0.00	30.48

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.69	0.00	0.00	0.69

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	31.16	0.00	0.00	31.16
Cheltuieli	18,5000%				5.77
Profit	10,0000%				3.69

Total General fara TVA 40.62

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AcE111 9B01+	Montare tubulatura flexibila, din cauciuc cu insertie, sau PE	m	1.00	75.01	75.01
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	75.01	75.01
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.66
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	75.01	0.00	0.00	75.01

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.69	0.00	0.00	1.69

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	76.70	0.00	0.00	76.70
Cheltuieli	18,5000%				14.19
Profit	10,0000%				9.09

Total General fara TVA **99.98**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMj20D 02L	Pozitionarea si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare	buc	1.00	112.53	112.53
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	112.53	112.53
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.99
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	112.53	0.00	0.00	112.53

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	2.53	0.00	0.00	2.53

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	115.06	0.00	0.00	115.06
Cheltuieli	18,5000%				21.29
Profit	10,0000%				13.64

Total General fara TVA

149.98

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SVB.26. II.1	Montare aspersoare supraterrane sau telescopice	10 buc	1.00	4.52	4.52
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.52	4.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.16
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.52	0.00	0.00	4.52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.62	0.00	0.00	4.62
Cheltuieli	18,5000%				0.85
Profit	10,0000%				0.55

Total General fara TVA

6.02

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	FI15A1	Incarcarea instalatiei de irigat, cu apa	tona	1.00	200.36	200.36
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	200.36	200.36
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	7.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	200.36	0.00	0.00	200.36

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	4.51	0.00	0.00	4.51

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	204.87	0.00	0.00	204.87
Cheltuieli	18,5000%				37.90
Profit	10,0000%				24.28

Total General fara TVA

267.05

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACA13A %	Sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametrui de: 20-63mm	buc	1.00	73.94	73.94
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	73.94	73.94
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.62
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	73.94	0.00	0.00	73.94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	75.60	0.00	0.00	75.60
Cheltuieli	18,5000%				13.99
Profit	10,0000%				8.96

Total General fara TVA **98.55**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BJRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPIXA0 9B	Demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare	buc	1.00	17.50	17.50
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	17.50	17.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.62
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.50	0.00	0.00	17.50

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.89	0.00	0.00	17.89
Cheltuieli	18,5000%				3.31
Profit	10,0000%				2.12

Total General fara TVA

23.32

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSD2 5G#	Montare - demontare electrovana pozata aparent sau ingropat	buc	1.00	30.00	30.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	30.00	30.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.06
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.68	0.00	0.00	30.68
Cheltuieli	18,5000%				5.68
Profit	10,0000%				3.64

Total General fara TVA **39.99**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: PUNERE IN FUNCTIUNE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IA30A1 #	Curatare depuneri in rezervor apa montat suprateran pana la 5000 l	buc	1.00	300.12	300.12
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	300.12	300.12
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	10.64
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	300.12	0.00	0.00	300.12

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	6.75	0.00	0.00	6.75

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	306.87	0.00	0.00	306.87
Cheltuieli	18,5000%				56.77
Profit	10,0000%				36.36

Total General fara TVA 400.01

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



INTRETINERE

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU INTRETINEREA FANTANILOR ARTEZIENE,
BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT, FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NR. ORE	P/U
1	CL12XA	Confectii metalice aparente	kg	0.250	9.40
2	CL12XC	Confectii metalice diverse inglobate in beton	kg	0.220	8.28
3	RPSF06A1	Curatare bazin	mc	4.200	157.97
4	RPAB11A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	0.450	16.93
5	RPCQ04B1[1]	Curatare lentile faruri cu led	buc	0.100	3.76
6	DH12XA [1]	Curatare manuala de reziduuri a suprafetei apei	mp	0.070	2.63
7	RPM2119A	Curatarea corpului pompei	buc	6.000	225.68
8	PK45B1	Curatarea de vopsea veche a pieselor metalice	tona	8.100	304.66
9	RME1A10G	Curatirea statorului cu puterea motorului intre 15,1-20 KW	buc	0.390	14.67
10	RPED10C1	Deconectare instalatie electrica	m	0.252	9.48
11	RPSE11B1	Demontare si montare pompe	buc	3.960	148.94
12	RI613133B [1]	Demontare si montare sita filtrare	buc	5.600	210.63
13	RPSA14C1	Demontare tevi otel zinc obiect sanit 2 1/2 toli	m	0.470	17.68
14	RPSA22D1	Demontare tevi pvc tip g, m exist 90-110 mm	m	0.080	3.01
15	RPGA38A1	Demontare, curatare duza	buc	0.150	5.64
16	RPSF08A1	Desfundare conducte	m	0.180	6.77
17	RPSF27A1	Desfundarea unui sifon de pardoseala cu mijloace manuale	buc	0.500	18.81
18	RPSF04C1 [2]	Golire si umplere bazin cu apa	mc	0.140	5.27
19	RPSF01A1	Golirea instalatiei de apa	10 m	0.040	1.50

20	RI6838315A	Gresarea rolelor si a coroanei dintate	buc	0.670	25.20
21	RPEF10B1[1]	Inlocuire far cu led	buc	0.830	31.22
22	RPR47221[1]	Inlocuire garnitura etansare far cu led	buc	0.150	5.64
23	RPEF13A1	Inlocuire lampa	buc	0.140	5.27
24	RPSA05C1	Inlocuire teava f. sud. sau sud. long. D= 3/4 toli	m	1.228	46.19
25	RPSA33E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	0.730	27.46
26	RLE1ICP518	Intretinerea sistem iluminare	buc	1.000	37.61
27	RLE1ICP518[1]	Intretinerea sistemului de iluminat din pardoseala	buc	0.370	13.92
28	CMt132A	Lustruirea tablă inoxidabilă	100 cmp	0.120	4.51
29	EF06XA	Montare in tablou existent aparataj suplimentar	bucata	0.600	22.57
30	M1B09A01+	Montare pompe WILLO pentru ape uzate, racord refulare 11/4	buc	0.350	13.16
31	ATB02A	Montare stut teava cu filet, pentru duze	buc	1.060	39.87
32	RPSA40D#	Montarea (intercalarea) unui fitting D=1 1/4"	buc	2.300	86.51
33	MLE13132550	Montarea papucilor la cablurile conductoare din cupru	buc	0.180	6.77
34	ACC04A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	0.300	11.28
35	RPSA17H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire,110 mm	m	1.150	43.25
36	CMtC14A	Polizarea sudurilor metalice	ml	0.010	0.38
37	SF01A1	Proba de etansare	m	0.170	6.39
38	RPSF06B#	Proba de functionare a instalatiei- diam. 2 1/2" - 4";	10 m	0.150	5.64
39	RME1A21AG	Rebobinarea statorului obisnuit cu puterea motorului intre 15,1-20 KW	buc	36.500	1372.85
40	AMC3B60 [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	0.350	13.16
41	RPAF14A1	Repararea pompelor centrifuge	buc	5.475	205.93
42	RPCJ16C1	Repararea crăpăturilor din tencuieli	m	0.392	14.74
43	RPCK45B1	Repararea pardoselilor din plăci având grosimea de 5 cm maximum	mp	2.340	88.01
44	RPEC17A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	0.090	3.39
45	CMJ25E06A1	Sudarea electrica la tablă gros. 1—3 mm	ml	0.400	15.05
46	RPCJ49A1	Tencuieli	mp	1.620	60.93
47	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare executate la bazine	mp	0.350	13.16
48	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.	tona	1.870	70.34
49	DD12A% [1]	Tratarea apei din bazin cu solutie antiialge	mc	0.065	2.45
50	APR12123710	Verificari si intretinere tablouri electrice de comanda	buc	4.300	161.73
51	RPCR54A1	Vopsitorii	mp	0.352	13.25
52	RPCR01A1	Zugrăveli	mp	0.130	4.89

53	RpAcF03A%	Reparatii la postamentul de beton al cismelei stradale	ore	0.700	26.33
54	ACB05A%	Montarea cismelor de apa publice, simple, avand descarcare automat	ore	1.470	55.29
55	ACB06A%	Montarea cuva cismea stradala	ore	2.660	100.05
56	ACB02A%	Montare-demontare robinet trecere	ore	2.100	78.99
57	ACB02C%	Montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	ore	3.080	115.85
58	ACA18B%	Montare, demontare furtun de presiune	ore	0.320	12.04
59	AMC2225B	Reglare debit de apa la cismeaua stradala	ore	1.080	40.62
60	RPCR44B1	Vopsire pe metal	ore	1.910	71.84
61	AcE1119B01+	Montare_tubulatura_flexibila, din cauciuc cu insertie, sau PE	buc	2.658	99.98
62	CMj20D02L	Pozitionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare	buc	3.988	149.98
63	SVB.26.III.A	Irigarea gazonului prin aspersiune cu supravegherea aripii de ploaie	10mc	3.544	133.30
64	RPSXA02B	Inlocuire aspersor suprataran sau telescopic	buc	0.886	33.33
65	RPIXAO9B	Demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare	buc	0.620	23.32
66	RPSD25G#	Montare - demontare electrovana pozata aparent sau ingropat	buc	1.063	39.99
67	IA28A1#	Inlocuire vas de expansiune montat pe postament pana la 500 l	buc	3.722	139.98
68	IA30A1#	Curatare depuneri in rezervor apa montat suprataran, pana la 5000 l	buc	10.635	400.01
69	F115A1	Incarcarea instalatiei de irigat cu apa	TONE	7.100	267.05
70	ACA13A%	Sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametru 20-63 mm	BUC	2.623	98.66

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

DIRECTOR GENERAL
ING. SILVIU MANGIUREA



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CL12XA	Confectii metalice aparente	kg	1.00	7.06	7.06
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	7.06	7.06
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.25
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.06	0.00	0.00	7.06

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.21	0.00	0.00	7.21
Cheltuieli	18,5000%				1.34
Profit	10,0000%				0.86

Total General fara TVA

9.40

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CL12XC	Confecții metalice diverse inglobate in beton	kg	1.00	6.21	6.21
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	6.21	6.21
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.22
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	6.21	0.00	0.00	6.21

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	6.35	0.00	0.00	6.35
Cheltuieli	18,5000%				1.17
Profit	10,0000%				0.75

Total General fara TVA 8.28

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF06 A1	Curatare bazin	mc	1.00	118.52	118.52
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	118.52	118.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	4.20
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	118.52	0.00	0.00	118.52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	2.67	0.00	0.00	2.67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	121.19	0.00	0.00	121.19
Cheltuieli	18,5000%				22.42
Profit	10,0000%				14.36

Total General fara TVA

157.97

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPAB11 A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	1.00	12.70	12.70
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	12.70	12.70
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.45
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.70	0.00	0.00	12.70

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.99	0.00	0.00	12.99
Cheltuieli	18,5000%				2.40
Profit	10,0000%				1.54

Total General fara TVA 16.93

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCQ0 4B1[1]	Curatare lentile faruri cu led	mp	1.00	2.82	2.82
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	2.82	2.82
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.82	0.00	0.00	2.82

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.89	0.00	0.00	2.89
Cheltuieli	18,5000%				0.53
Profit	10,0000%				0.34

Total General fara TVA 3.76

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH12X A [1]	Curatare manuala de reziduuri a suprafetei apei	mp	1.00	1.98	1.98
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1.98	1.98
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.07
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.02	0.00	0.00	2.02
Cheltuieli	18,5000%				0.37
Profit	10,0000%				0.24

Total General fara TVA **2.63**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BJRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPM21 19A	Curatarea corpului pompei	buc	1.00	169.32	169.32
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	169.32	169.32
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	6.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	169.32	0.00	0.00	169.32

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	3.81	0.00	0.00	3.81

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	173.13	0.00	0.00	173.13
Cheltuieli	18,5000%				32.03
Profit	10,0000%				20.52

Total General fara TVA

225.68

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	PK45B1	Curatarea de vopsea veche a pieselor metalice	tona	1.00	228.58	228.58
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	228.58	228.58
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	8.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	228.58	0.00	0.00	228.58

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	5.14	0.00	0.00	5.14

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	233.73	0.00	0.00	233.73
Cheltuieli	18,5000%				43.24
Profit	10,0000%				27.70

Total General fara TVA

304.66

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RME1A 10G	Curatirea statorului cu puterea motorului intre 15,1-20 KW	buc	1.00	11.01	11.01
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	11.01	11.01
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.39
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.01	0.00	0.00	11.01

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.25	0.00	0.00	11.25
Cheltuieli	18,5000%				2.08
Profit	10,0000%				1.33

Total General fara TVA

14.67

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPED1 OC1	Deconectare instalatie electrica	m	1.00	7.11	7.11
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	7.11	7.11
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.25
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.11	0.00	0.00	7.11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.27	0.00	0.00	7.27
Cheltuieli	18,5000%				1.35
Profit	10,0000%				0.86

Total General fara TVA

9.48

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSE11 B1	Demontare si montare pompe	buc	1.00	111.75	111.75
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	111.75	111.75
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.96
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	111.75	0.00	0.00	111.75

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	2.51	0.00	0.00	2.51

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	114.27	0.00	0.00	114.27
Cheltuieli	18,5000%				21.14
Profit	10,0000%				13.54

Total General fara TVA

148.94

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI61313 3B [1]	Demontare si montare sita filtrare	buc	1.00	158.03	158.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	158.03	158.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	5.60
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	158.03	0.00	0.00	158.03

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	3.56	0.00	0.00	3.56

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	161.59	0.00	0.00	161.59
Cheltuieli	18,5000%				29.89
Profit	10,0000%				19.15

Total General fara TVA

210.63

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA14 C1	Demontare tevi otel zinc obiec sanit 21/2 toli	m	1.00	13.26	13.26
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	13.26	13.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.47
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	13.26	0.00	0.00	13.26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	13.56	0.00	0.00	13.56
Cheltuieli	18,5000%				2.51
Profit	10,0000%				1.61

Total General fara TVA

17.68

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA22 D1	Demontare tevi pvc tip g , m exist 90-110 mm	m	1.00	2.26	2.26
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	2.26	2.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.08
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.26	0.00	0.00	2.26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.31	0.00	0.00	2.31
Cheltuieli	18,5000%				0.43
Profit	10,0000%				0.27

Total General fara TVA **3.01**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPGA3 8A1	Demontare, curatare duza	buc	1.00	4.23	4.23
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.23	4.23
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.15
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.23	0.00	0.00	4.23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.33	0.00	0.00	4.33
Cheltuieli	18,5000%				0.80
Profit	10,0000%				0.51

Total General fara TVA 5.64

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF08 A1	Desfundare conducte	m	1.00	5.08	5.08
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.08	5.08
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.18
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.08	0.00	0.00	5.08

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.19	0.00	0.00	5.19
Cheltuieli	18,5000%				0.96
Profit	10,0000%				0.62

Total General fara TVA

6.77

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF10 A1	Desfundarea sifon de pardoseala cu mijloace manuale	buc	1.00	14.11	14.11
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	14.11	14.11
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.50
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	14.11	0.00	0.00	14.11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	14.43	0.00	0.00	14.43
Cheltuieli	18,5000%				2.67
Profit	10,0000%				1.71

Total General fara TVA

18.81

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF04 C1 [2]	Golire si umplere bazin cu apa	mc	1.00	3.95	3.95
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	3.95	3.95
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.14
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.04	0.00	0.00	4.04
Cheltuieli	18,5000%				0.75
Profit	10,0000%				0.48

Total General fara TVA

5.27

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023

Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME

Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF01 A1	Golirea instalatiei de apa	10 m	1.00	1.13	1.13
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1.13	1.13
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.04
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.15	0.00	0.00	1.15
Cheltuieli	18,5000%				0.21
Profit	10,0000%				0.14

Total General fara TVA

1.50

INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI68383 15A	Gresarea rolor si a coroanei dintate	buc	1.00	18.91	18.91
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	18.91	18.91
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.67
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	18.91	0.00	0.00	18.91

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0.00	19.33	0.00	0.00	19.33
Cheltuieli	18,5000%					3.58
Profit	10,0000%					2.29

Total General fara TVA **25.20**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPEF10 B1[1]	Inlocuire far cu led	buc	1.00	23.42	23.42
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	23.42	23.42
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.83
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	23.42	0.00	0.00	23.42

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.53	0.00	0.00	0.53

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	23.95	0.00	0.00	23.95
Cheltuieli	18,5000%				4.43
Profit	10,0000%				2.84

Total General fara TVA 31.22

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPR472 21[1]	Inlocuire garnitura etensare far cu led	buc	1.00	4.23	4.23
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.23	4.23
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.15
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.23	0.00	0.00	4.23

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.33	0.00	0.00	4.33
Cheltuieli	18,5000%				0.80
Profit	10,0000%				0.51

Total General fara TVA

5.64

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPEF13 A1	Inlocuire lampa	buc	1.00	3.95	3.95
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	3.95	3.95
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.14
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.04	0.00	0.00	4.04
Cheltuieli	18,5000%				0.75
Profit	10,0000%				0.48

Total General fara TVA

5.27

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA05 C1	Inlocuire teava f. sud. sau sud. long. D= 3/4	m	1.00	34.65	34.65
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	34.65	34.65
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.23
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	34.65	0.00	0.00	34.65

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	35.43	0.00	0.00	35.43
Cheltuieli	18,5000%				6.56
Profit	10,0000%				4.20

Total General fara TVA 46.19

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA33 E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	1.00	20.60	20.60
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	20.60	20.60
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.73
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.60	0.00	0.00	20.60

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	21.06	0.00	0.00	21.06
Cheltuieli	18,5000%				3.90
Profit	10,0000%				2.50

Total General fara TVA

27.46

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1IC P518	Intretinerea sistem iluminare	buc	1.00	28.22	28.22
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	28.22	28.22
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	28.22	0.00	0.00	28.22

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	28.86	0.00	0.00	28.86
Cheltuieli	18,5000%				5.34
Profit	10,0000%				3.42

Total General fara TVA 37.61

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1IC P518[1]	Intretinerea sistemului de iluminat din pardoseala	buc	1.00	10.44	10.44
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	10.44	10.44
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.37
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.44	0.00	0.00	10.44

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.68	0.00	0.00	10.68
Cheltuieli	18,5000%				1.98
Profit	10,0000%				1.27

Total General fara TVA

13.92

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMtl32 A	Lustruirea tablă inoxidabilă	100 cmp	1.00	3.39	3.39
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	3.39	3.39
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.12
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.39	0.00	0.00	3.39

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.46	0.00	0.00	3.46
Cheltuieli	18,5000%				0.64
Profit	10,0000%				0.41

Total General fara TVA **4.51**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EF06XA	Montare in tablou existent aparataj suplimentar	bucata	1.00	16.93	16.93
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	16.93	16.93
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.60
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	16.93	0.00	0.00	16.93

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.31	0.00	0.00	17.31
Cheltuieli	18,5000%				3.20
Profit	10,0000%				2.05

Total General fara TVA

22.57

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	M1B09A 01+	Montare pompe WILO pentru ape uzate, racord refulare 11/4	buc	1.00	9.88	9.88
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.88	9.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.88	0.00	0.00	9.88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.10	0.00	0.00	10.10
Cheltuieli	18,5000%				1.87
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA

13.16

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ATB02A	Montare stut cu filet pentru duze	buc	1.00	29.91	29.91
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	29.91	29.91
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.06
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	29.91	0.00	0.00	29.91

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.59	0.00	0.00	30.59
Cheltuieli	18,5000%				5.66
Profit	10,0000%				3.62

Total General fara TVA

39.87

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA40 D#	Montarea (intercalarea) unui fitting D=1 1/4"	buc	1.00	64.91	64.91
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	64.91	64.91
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.30
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	64.91	0.00	0.00	64.91

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.46	0.00	0.00	1.46

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	66.37	0.00	0.00	66.37
Cheltuieli	18,5000%				12.28
Profit	10,0000%				7.86

Total General fara TVA

86.51

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	MLE131 32550	Montarea papucilor la cablurile conductoare din cupru	buc	1.00	5.08	5.08
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.08	5.08
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.18
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.08	0.00	0.00	5.08

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.19	0.00	0.00	5.19
Cheltuieli	18,5000%				0.96
Profit	10,0000%				0.62

Total General fara TVA

6.77

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACC04 A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	1.00	8.47	8.47
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	8.47	8.47
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.30
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	8.47	0.00	0.00	8.47

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	8.66	0.00	0.00	8.66
Cheltuieli	18,5000%				1.60
Profit	10,0000%				1.03

Total General fara TVA

11.28

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA17 H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire, 110 mm	m	1.00	32.45	32.45
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	32.45	32.45
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.15
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	32.45	0.00	0.00	32.45

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	33.18	0.00	0.00	33.18
Cheltuieli	18,5000%				6.14
Profit	10,0000%				3.93

Total General fara TVA

43.25

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMTc14 A	Polizarea sudurilor metalice	ml	1.00	0.28	0.28
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.28	0.28
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.01
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
Cheltuieli	18,5000%				0.05
Profit	10,0000%				0.03

Total General fara TVA **0.38**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SF01A1	Proba de etanseitate	m	1.00	4.80	4.80
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.80	4.80
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.17
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.91	0.00	0.00	4.91
Cheltuieli	18,5000%				0.91
Profit	10,0000%				0.58

Total General fara TVA

6.39

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF06 B#	Proba de functionare a instalatiei- diam. 2 1/2" - 4";	10 m	1.00	4.23	4.23
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.23	4.23
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.15
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.23	0.00	0.00	4.23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.33	0.00	0.00	4.33
Cheltuieli	18,5000%				0.80
Profit	10,0000%				0.51

Total General fara TVA

5.64

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RME1A 21AG	Rebobinarea statorului obisnuit cu puterea motorului intre 15,1-20 KW	buc	1.00	1,030.03	1,030.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1,030.03	1,030.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	36.50
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1,030.03	0.00	0.00	1,030.03

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	23.18	0.00	0.00	23.18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1,053.21	0.00	0.00	1,053.21
Cheltuieli	18,5000%				194.84
Profit	10,0000%				124.81

Total General fara TVA 1,372.85

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AMC3B 6O [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	1.00	9.88	9.88
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.88	9.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.88	0.00	0.00	9.88

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.10	0.00	0.00	10.10
Cheltuieli	18,5000%				1.87
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA

13.16

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPAF14 A1	Repararea pompelor centrifuge	buc	1.00	154.50	154.50
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	154.50	154.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	5.48
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	154.50	0.00	0.00	154.50

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	3.48	0.00	0.00	3.48

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	157.98	0.00	0.00	157.98
Cheltuieli	18,5000%				29.23
Profit	10,0000%				18.72

Total General fara TVA

205.93

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023

Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME

Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCJ16 C1	Repararea crăpăturilor din tencuieli	m	1.00	11.06	11.06
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	11.06	11.06
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.39
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.06	0.00	0.00	11.06

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.31	0.00	0.00	11.31
Cheltuieli	18,5000%				2.09
Profit	10,0000%				1.34

Total General fara TVA

14.74

INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCK4 5B1	Repararea pardoselilor din plăci având grosimea de 5 cm maximum	mp	1.00	66.03	66.04
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	66.03	66.04
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.34
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	66.04	0.00	0.00	66.04

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.49	0.00	0.00	1.49

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	67.52	0.00	0.00	67.52
Cheltuieli	18,5000%				12.49
Profit	10,0000%				8.00

Total General fara TVA

88.01

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPEC1 7A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	1.00	2.54	2.54
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	2.54	2.54
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.09
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.54	0.00	0.00	2.54

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.60	0.00	0.00	2.60
Cheltuieli	18,5000%				0.48
Profit	10,0000%				0.31

Total General fara TVA

3.39

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMj25E 06A1	Sudarea electrica la tablă gros. 1—3 mm	ml	1.00	11.29	11.29
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	11.29	11.29
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.40
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.29	0.00	0.00	11.29

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.54	0.00	0.00	11.54
Cheltuieli	18,5000%				2.14
Profit	10,0000%				1.37

Total General fara TVA

15.05

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 202
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCJ49 A1	Tencuieli	mp	1.00	45.72	45.72
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	45.72	45.72
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.62
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	45.72	0.00	0.00	45.72

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.03	0.00	0.00	1.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	46.75	0.00	0.00	46.75
Cheltuieli	18,5000%				8.65
Profit	10,0000%				5.54

Total General fara TVA

60.93

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, la bazine	mp	1.00	9.88	9.88
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.88	9.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.88	0.00	0.00	9.88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.10	0.00	0.00	10.10
Cheltuieli	18,5000%				1.87
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA

13.16

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRB05A 22	Transportul materialelor prin purtat direct.	tona	1.00	52.77	52.77
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	52.77	52.77
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.87
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	52.77	0.00	0.00	52.77

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	53.96	0.00	0.00	53.96
Cheltuieli	18,5000%				9.98
Profit	10,0000%				6.39

Total General fara TVA

70.34

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DD12A % [1]	Tratarea apei din bazin cu solutie antialge	mc	1.00	1.83	1.83
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1.83	1.83
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.07
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.83	0.00	0.00	1.83

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.88	0.00	0.00	1.88
Cheltuieli	18,5000%				0.35
Profit	10,0000%				0.22

Total General fara TVA 2.45

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	APR121 23710	Verificari si intretinere tablouri electrice de comanda	buc	1.00	121.35	121.35
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	121.35	121.35
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	4.30
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	121.35	0.00	0.00	121.35

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	2.73	0.00	0.00	2.73

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	124.08	0.00	0.00	124.08
Cheltuieli	18,5000%				22.95
Profit	10,0000%				14.70

Total General fara TVA **161.73**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR5 4A1	Vopsitorii	mp	1.00	9.94	9.94
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.94	9.94
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.94	0.00	0.00	9.94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.16	0.00	0.00	10.16
Cheltuieli	18,5000%				1.88
Profit	10,0000%				1.20

Total General fara TVA **13.25**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR0 1A1	Zugrăveli	mp	1.00	3.67	3.67
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	3.67	3.67
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.13
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.67	0.00	0.00	3.67

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75
Cheltuieli	18,5000%				0.69
Profit	10,0000%				0.45

Total General fara TVA 4.89

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpAcF0 3A%	Reparatii la postamentul de beton al cismelei stradale	buc	1.00	19.75	19.75
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	19.75	19.75
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.70
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.75	0.00	0.00	19.75

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.20	0.00	0.00	20.20
Cheltuieli	18,5000%				3.74
Profit	10,0000%				2.39

Total General fara TVA

26.33

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB05A	Montarea cismelor de apa publice, simple, avand: descarcare automat	buc	1.00	41.48	41.48
	%			Material:	0.00	0.00
				Manopera:	41.48	41.48
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.47
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	41.48	0.00	0.00	41.48

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	42.42	0.00	0.00	42.42
Cheltuieli	18,5000%				7.85
Profit	10,0000%				5.03

Total General fara TVA

55.29

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB06A %	Montarea cuva cismeia stradala	buc	1.00	75.07	75.07
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	75.07	75.07
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.66
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	75.07	0.00	0.00	75.07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.69	0.00	0.00	1.69

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	76.75	0.00	0.00	76.75
Cheltuieli	18,5000%				14.20
Profit	10,0000%				9.10

Total General fara TVA

100.05

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB02A %	Montarea - demontarea robinetelor de trecere	buc	1.00	59.26	59.26
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	59.26	59.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	59.26	0.00	0.00	59.26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	60.60	0.00	0.00	60.60
Cheltuieli	18,5000%				11.21
Profit	10,0000%				7.18

Total General fara TVA

78.99

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB02 C%	Montarea - demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	buc	1.00	86.92	86.92
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	86.92	86.92
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.08
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	86.92	0.00	0.00	86.92

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.96	0.00	0.00	1.96

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	88.87	0.00	0.00	88.87
Cheltuieli	18,5000%				16.44
Profit	10,0000%				10.53

Total General fara TVA

115.85

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACA18B %	Montare - demontare furtun de presiune	ml	1.00	9.03	9.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.03	9.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.32
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.03	0.00	0.00	9.03

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.23	0.00	0.00	9.23
Cheltuieli	18,5000%				1.71
Profit	10,0000%				1.09

Total General fara TVA

12.04

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AMC22 25B	Reglare debit de apa la cismeaua stradala	buc	1.00	30.48	30.48
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	30.48	30.48
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.08
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.48	0.00	0.00	30.48

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.69	0.00	0.00	0.69

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	31.16	0.00	0.00	31.16
Cheltuieli	18,5000%				5.77
Profit	10,0000%				3.69

Total General fara TVA

40.62

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR4 4B1	Vopsitul pe metal	mp	1.00	53.90	53.90
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	53.90	53.90
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.91
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	53.90	0.00	0.00	53.90

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.21	0.00	0.00	1.21

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	55.11	0.00	0.00	55.11
Cheltuieli	18,5000%				10.20
Profit	10,0000%				6.53

Total General fara TVA

71.84

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AcE111 9B01+	Montare tubulatura flexibila, din cauciuc cu insertie, sau PE	m	1.00	75.01	75.01
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	75.01	75.01
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.66
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	75.01	0.00	0.00	75.01

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.69	0.00	0.00	1.69

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	76.70	0.00	0.00	76.70
Cheltuieli	18,5000%				14.19
Profit	10,0000%				9.09

Total General fara TVA

99.98

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMj20D 02L	Pozitionarea si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare	buc	1.00	112.53	112.53
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	112.53	112.53
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.99
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	112.53	0.00	0.00	112.53

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	2.53	0.00	0.00	2.53

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	115.06	0.00	0.00	115.06
Cheltuieli	18,5000%				21.29
Profit	10,0000%				13.64

Total General fara TVA

149.98

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SVB.26. III.A	Irigarea gazonului prin aspersiune cu supravegherea aripii de ploaie	10 mc	1.00	100.01	100.01
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	100.01	100.01
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.54
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	100.01	0.00	0.00	100.01

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	102.26	0.00	0.00	102.26
Cheltuieli	18,5000%				18.92
Profit	10,0000%				12.12

Total General fara TVA

133.30

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSXA 02B	Inlocuire aspersor supratcran sau telescopic	buc	1.00	25.00	25.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	25.00	25.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.89
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	25.57	0.00	0.00	25.57
Cheltuieli	18,5000%				4.73
Profit	10,0000%				3.03

Total General fara TVA 33.33

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPIXAO 9B	Demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare	buc	1.00	17.50	17.50
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	17.50	17.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.62
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.50	0.00	0.00	17.50

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.89	0.00	0.00	17.89
Cheltuieli	18,5000%				3.31
Profit	10,0000%				2.12

Total General fara TVA

23.32

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSD2 5G#	Montare - demontare electrovana pozata aparent sau ingropat	buc	1.00	30.00	30.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	30.00	30.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.06
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.68	0.00	0.00	30.68
Cheltuieli	18,5000%				5.68
Profit	10,0000%				3.64

Total General fara TVA

39.99

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2022
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IA28A1 #	Inlocuire vas de expansiune montat pe postament, pana la 500 l	buc	1.00	105.02	105.02
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	105.02	105.02
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.72
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	105.02	0.00	0.00	105.02

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	2.36	0.00	0.00	2.36

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	107.39	0.00	0.00	107.39
Cheltuieli	18,5000%				19.87
Profit	10,0000%				12.73

Total General fara TVA

139.98

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IA30A1 #	Curatare depuneri in rezervor apa montat supratean pana la 5000 l	buc	1.00	300.12	300.12
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	300.12	300.12
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	10.64
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	300.12	0.00	0.00	300.12

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	6.75	0.00	0.00	6.75

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	306.87	0.00	0.00	306.87
Cheltuieli	18,5000%				56.77
Profit	10,0000%				36.36

Total General fara TVA 400.01

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	FI15A1	Incarcarea instalatiei de irigat, cu apa	tona	1.00	200.36	200.36
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	200.36	200.36
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	7.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	200.36	0.00	0.00	200.36

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	4.51	0.00	0.00	4.51

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	204.87	0.00	0.00	204.87
Cheltuieli	18,5000%				37.90
Profit	10,0000%				24.28

Total General fara TVA

267.05

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: INTRETINERE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACA13A %	Sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametrui de: 20-63mm	buc	1.00	74.02	74.02
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	74.02	74.02
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.62
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	74.02	0.00	0.00	74.02

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.00	1.67	0.00	0.00	1.67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	75.69	0.00	0.00	75.69
Cheltuieli	18,5000%				14.00
Profit	10,0000%				8.97

Total General fara TVA **98.66**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



TRECERE IN CONSERVARE

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU TRECEREA IN CONSERVARE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT , FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NR. ORE	P/U
1	RPAB11A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	0.450	16.93
2	RPED10C1	Deconectare instalatie electrica	m	0.252	9.48
3	RI63232201A [2]	Degresarea si conservarea pompelor, filtrelor, sitelor	buc	0.550	20.69
4	RI613133B	Demontare, montare sita filtrare	buc	2.800	105.32
5	RPEF21A1	Demontare lampa	buc	0.040	1.50
6	RPSE11B1[1]	Demontare pompe centrifuge 1 1/4 - 2 toli	buc	2.250	84.63
7	RPSA14C1	Demontare tevi otel zinc obiect sanit 2 1/2 toli	m	0.470	17.68
8	RPSA22D1	Demontare tevi pvc tip g, m exist 90-110 mm	m	0.080	3.01
9	RPGA38A1	Demontare, curatare duza	buc	0.150	5.64
10	RPSF08A1	Desfundare conducte	m	0.180	6.77
11	RPSF10A1	Desfundarea sifon de pardoseala	buc	0.190	7.15
12	RPSF04C1	Golire bazin	mc	0.070	2.63
13	RPSF01A1	Golire instalatie	10 m	0.040	1.50
14	RI6838315A	Gresarea rolor si a coroanei dintate	buc	0.670	25.20
15	IC34E1	Montat dopuri	buc	0.340	12.79
16	CMVIII4C	Protejarea cu vaselina a suprafetelor metalice	cmp	0.023	0.87
17	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct	tona	1.870	70.34
18	RI111493B	Verificare functionare pompa evacuare apa	ora	0.917	34.48
19	ACB02C%	Montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	ore	3.080	115.85

20	ACA18B%	Montare, demontare furtun de presiune	ore	0.320	12.04
21	ACB02A%	Montare-demontare robinet trecere	ore	2.100	78.99
22	RPSF04B1	Curatare bazin	mc	4.200	157.97
23	RPSF01A#	Golirea instalatiei de apa in vederea prevenirii inghetului	10 m	0.354	13.32
24	IG03B01+	Andocare si ancorare la mal a statiei plutitoare	BUC	15.950	599.90
25	AcE1119C01+	Demontare tubulatura flexibila	BUC	2.481	93.32
26	SVB.47.A.1	Demontare apersoare supraterrane sau telescopice	BUC	0.160	6.01
27	IA30A1#	Curatare depuneri in rezervor apa montat supraterran, pana la 5000 l	buc	10.635	400.01

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

DIRECTOR GENERAL
ING. SILVIU MANGIUREA

INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPAB11 A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	1.00	12.70	12.70
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	12.70	12.70
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.45
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.70	0.00	0.00	12.70

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.99	0.00	0.00	12.99
Cheltuieli	18,5000%				2.40
Profit	10,0000%				1.54

Total General fara TVA

16.93

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPED1 OC1	Deconectare instalatie electrica	m	1.00	7.11	7.11
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	7.11	7.11
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.25
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.11	0.00	0.00	7.11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.27	0.00	0.00	7.27
Cheltuieli	18,5000%				1.35
Profit	10,0000%				0.86

Total General fara TVA

9.48

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI63232 201A [2]	Degresarea si conservarea pompelor, filtrelor, sitelor	buc	1.00	15.52	15.52
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	15.52	15.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.55
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	15.52	0.00	0.00	15.52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	15.87	0.00	0.00	15.87
Cheltuieli	18,5000%				2.94
Profit	10,0000%				1.88

Total General fara TVA

20.69

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI61313 3B	Demontare , montare sita filtrare	buc	1.00	79.02	79.02
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	79.02	79.02
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.80
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	79.02	0.00	0.00	79.02

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.78	0.00	0.00	1.78

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	80.79	0.00	0.00	80.79
Cheltuieli	18,5000%				14.95
Profit	10,0000%				9.57

Total General fara TVA

105.32

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPEF21 A1	Demontare lampa	buc	1.00	1.13	1.13
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1.13	1.13
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.04	28.22	1.13

Total ore manopera (ore)	0.04
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.15	0.00	0.00	1.15
Cheltuieli	18,5000%				0.21
Profit	10,0000%				0.14

Total General fara TVA **1.50**

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSE11 B1	Demontare pompe centrifuge 11/4-2 toli	buc	1.00	63.50	63.50
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	63.50	63.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.25
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	63.50	0.00	0.00	63.50

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.43	0.00	0.00	1.43

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	64.92	0.00	0.00	64.92
Cheltuieli	18,5000%				12.01
Profit	10,0000%				7.69

Total General fara TVA

84.63

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA14 C1	Demontare tevi otel zinc obiect sanit 21/2 toli	m	1.00	13.26	13.26
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	13.26	13.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.47
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	13.26	0.00	0.00	13.26

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	13.56	0.00	0.00	13.56
Cheltuieli	18,5000%				2.51
Profit	10,0000%				1.61

Total General fara TVA

17.68

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA22 D1	Demontare tevi pvc tip g , m exist 90-110 mm	m	1.00	2.26	2.26
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	2.26	2.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.08
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.26	0.00	0.00	2.26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.31	0.00	0.00	2.31
Cheltuieli	18,5000%				0.43
Profit	10,0000%				0.27

Total General fara TVA

3.01

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPGA3 8A1	Demontare, curatare duza	buc	1.00	4.23	4.23
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.23	4.23
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.15
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.23	0.00	0.00	4.23

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.33	0.00	0.00	4.33
Cheltuieli	18,5000%				0.80
Profit	10,0000%				0.51

Total General fara TVA

5.64

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF08 A1	Desfundare conducte	m	1.00	5.08	5.08
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.08	5.08
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	0.18	28.22	5.08

Total ore manopera (ore)	0.18
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.08	0.00	0.00	5.08

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.19	0.00	0.00	5.19
Cheltuieli	18,5000%				0.96
Profit	10,0000%				0.62

Total General fara TVA

6.77

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF10 A1	Desfundarea sifon de pardoseala	buc	1.00	5.36	5.36
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.36	5.36
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.19
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.36	0.00	0.00	5.36

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.48	0.00	0.00	5.48
Cheltuieli	18,5000%				1.01
Profit	10,0000%				0.65

Total General fara TVA

7.15

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF04 C1	Golire bazin	mc	1.00	1.98	1.98
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1.98	1.98
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.07
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.02	0.00	0.00	2.02
Cheltuieli	18,5000%				0.37
Profit	10,0000%				0.24

Total General fara TVA 2.63

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF01 A1	Golire instalatie	10 m	1.00	1.13	1.13
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1.13	1.13
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.04
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1.15	0.00	0.00	1.15
Cheltuieli	18,5000%				0.21
Profit	10,0000%				0.14

Total General fara TVA

1.50

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2022
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI68383 15A	Gresarea rolelor si a coroanei dintate	buc	1.00	18.91	18.91
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	18.91	18.91
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.67
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	18.91	0.00	0.00	18.91

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.33	0.00	0.00	19.33
Cheltuieli	18,5000%				3.58
Profit	10,0000%				2.29

Total General fara TVA

25.20

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IC34E1	Montat dopuri	buc	1.00	9.59	9.60
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.59	9.60
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.34
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.60	0.00	0.00	9.60

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.81	0.00	0.00	9.81
Cheltuieli	18,5000%				1.82
Profit	10,0000%				1.16

Total General fara TVA 12.79

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMVIII4 C	Protejarea cu vaselina a suprafetelor metalice	cmp	1.00	0.65	0.65
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.65	0.65
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.02
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66
Cheltuieli	18,5000%				0.12
Profit	10,0000%				0.08

Total General fara TVA 0.87

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRB05A 22	Transportul materialelor prin purtat direct	tona	1.00	52.77	52.77
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	52.77	52.77
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.87
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	52.77	0.00	0.00	52.77

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	53.96	0.00	0.00	53.96
Cheltuieli	18,5000%				9.98
Profit	10,0000%				6.39

Total General fara TVA

70.34

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RI11149 3B	Verificare functionare pompa evacuare apa	buc	1	25.8721	25.872
				Material:	0	0
				Manopera:	25.8721	25.872
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.9168
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	25.872	0	0	25.872

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0	0.582	0	0	0.582

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26.454	0	0	26.454
Cheltuieli	18,5000%				4.894
Profit	10,0000%				3.135

Total General fara TVA

34.48

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB02 C%	Montarea - demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	buc	1.00	86.92	86.92
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	86.92	86.92
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.08
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	86.92	0.00	0.00	86.92

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.96	0.00	0.00	1.96

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	88.87	0.00	0.00	88.87
Cheltuieli	18,5000%				16.44
Profit	10,0000%				10.53

Total General fara TVA

115.85

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACA18B %	Montare - demontare furtun de presiune	ml	1.00	9.03	9.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.03	9.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.32
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.03	0.00	0.00	9.03

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.23	0.00	0.00	9.23
Cheltuieli	18,5000%				1.71
Profit	10,0000%				1.09

Total General fara TVA

12.04

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB02A %	Montarea - demontarea robinetelor de trecere	buc	1.00	59.26	59.26
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	59.26	59.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	59.26	0.00	0.00	59.26

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	60.60	0.00	0.00	60.60
Cheltuieli	18,5000%				11.21
Profit	10,0000%				7.18

Total General fara TVA 78.99

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF06 A1	Curatare bazin	mc	1.00	118.52	118.52
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	118.52	118.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	4.20
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	118.52	0.00	0.00	118.52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	2.67	0.00	0.00	2.67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	121.19	0.00	0.00	121.19
Cheltuieli	18,5000%				22.42
Profit	10,0000%				14.36

Total General fara TVA

157.97

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSF01 A#	Golirea instalatiei de apa in vederea prevenirii inghetului	10 m	1.00	9.99	9.99
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.99	9.99
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.99	0.00	0.00	9.99

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.22	0.00	0.00	10.22
Cheltuieli	18,5000%				1.89
Profit	10,0000%				1.21

Total General fara TVA

13.32

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IG03B0 1+	Andocare si ancorare la mal a statiei plutitoare	buc	1.00	450.09	450.10
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	450.09	450.10
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	15.95
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	450.10	0.00	0.00	450.10

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	10.13	0.00	0.00	10.13

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	460.22	0.00	0.00	460.22
Cheltuieli	18,5000%				85.14
Profit	10,0000%				54.54

Total General fara TVA 599.90

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AcE111 9C01+	Demontare tubulatura flexibila	m	1.00	70.01	70.01
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	70.01	70.01
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.48
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	70.01	0.00	0.00	70.01

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	1.58	0.00	0.00	1.58

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	71.59	0.00	0.00	71.59
Cheltuieli	18,5000%				13.24
Profit	10,0000%				8.48

Total General fara TVA

93.32

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SVB.47. A.1	Demontare aspersoare supraterrane sau telescopice	1000 buc	1.00	4.51	4.51
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.51	4.51
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.16
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.51	0.00	0.00	4.51

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.61	0.00	0.00	4.61
Cheltuieli	18,5000%				0.85
Profit	10,0000%				0.55

Total General fara TVA

6.01

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: TRECERE IN CONSERVARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IA30A1 #	Curatare depuneri in rezervor apa montat supratecan pana la 5000 l	buc	1.00	300.12	300.12
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	300.12	300.12
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	10.64
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	300.12	0.00	0.00	300.12

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0.00	6.75	0.00	0.00	6.75

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	306.87	0.00	0.00	306.87
Cheltuieli	18,5000%				56.77
Profit	10,0000%				36.36

Total General fara TVA

400.01

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ANEXA NR. 4

HCLM nr. 160 / 28.03.2023

TRANSPORT

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU TRANSPORT LA ADMINISTRAREA FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT , FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr	Simbol	Denumire lucrare	Formatia de lucru	UM	NR. KM/ORE	P/U
						FARA TVA
1	XA01RON (1)	TRANSPORT	transport auto	KM	1	26.59

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

DIRECTOR GENERAL
ING. SILVIU MANGIUREA



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: TRANSPORT AUTO
 Devizul: TRANSPORT 2023

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	XA01R ON (1)	TRANSPORT distanța 1 km, dus intors = 2 km, numar curse / luna = 3, 2km x 3.4 lei/km x 3 curse = 20.4 lei	lei	1	20.4	20.4
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	20.4	20.4

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manoper	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	20.4	20.4

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manoper	Utilaj	Transport	Total
Cota	2,2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manoper	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	20.4	20.4
Cheltuieli	18,5000%				3.774
Profit	10,0000%				2.417

Total General fara TVA

26.59

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ANEXA NR. 5

HCLM nr. 150/18.03.2023

REPARATII

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU REPARATII LA FANTANILE ARTEZIENE,
BAZINELE ORNAMENTALE, CISMELELE CU APA POTABILA SI LA SISTEMELE DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT ,FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE


Nr crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	NR	P/U
				ORE	FARA TVA
1	RplzB58A%	Desfacerea masei de betoane refractare sau izolante	t	15.1200	568.70
2	RPCCK64B1	Curățare strat suport din beton prin îndepărtarea stratului de masa bituminoasă	mp	0.9558	35.95
3	RPCM08A1	Buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereți, stâlpi	mp	1.9500	73.34
4	RPCT29B1	Desfacerea placajelor, din marmură sau similare	mp	2.3000	86.51
5	RPCT29B1	Desfacerea placajelor, din marmură sau similare (pentru granit)	mp	2.3000	86.51
6	RCSG19E% (1)	Repararea fisurilor fine in beton prin injectare	m	2.8010	105.35
7	RCSG19E% (2)	Repararea crapaturilor in beton, cu deschideri pana la 2-3 cm, prin injectare	m	2.7700	104.19
8	RCSG19F% (3)	Repararea crapaturilor in beton, cu deschideri de 5 cm, prin injectare	m	0.6400	24.07
9	RPCR04B1 (1)	Impermeabilizarea (hidroizolarea) suprafetelor	mp	0.1552	5.84
10	RPCK01B1 (1)	Sapa executata cu mortar impermeabil	mp	0.4900	18.43
11	CF39A+ (1)	Finisarea suprafetelor cu material impermeabil	mp	0.6596	24.81
12	RPCXM01A (1)	Placarea cu placi de marmura fixate cu mortar impermeabil	mp	11.0000	413.74
13	RPCXM01A (1)	Placarea peretilor cu placi mozaicate marmura piatra pe strat mortar m-100 de 3cm. rost chituit cim. alb.	mp	3.3586	126.33
14	CA19B01+ (1)	Etansarea rosturilor	m	0.2120	7.97
15	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto	t	0.9000	33.85
16	TRI1AA08F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa	t	0.7000	26.33

17	TRB05B24	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale in comode peste 25 kg distanta 40m	t	2.5200	94.78
18	TRA02B10	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 10km	t	0.0000	6.52
19	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	t	0.0000	6.52

NOT : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

DIRECTOR GENERAL
ING. SILVIU MANGIUREA




INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



PRESEDINTE SEDINTA




Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RplzB58 A%	Desfacerea masei de betoane refractare sau izolante	t	1.000	426.686	426.686
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	426.686	426.686
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	15.120
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	426.686	0.000	0.000	426.686

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	9.600	0.000	0.000	9.600

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	436.287	0.000	0.000	436.287
Cheltuieli	18,5000%				80.713
Profit	10,0000%				51.700

Total General fara TVA

568.70

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCK6 4B1	Curățare strat suport din beton prin îndepărtarea stratului de masa bituminoasă	mp	1.0000	26.9724	26.9720
				Material:	0.0000	0.0000
				Manopera:	26.9724	26.9720
				Utilaj:	0.0000	0.0000
				Transport:	0.0000	0.0000

Total ore manopera (ore)	0.9558
Total greutate materiale (tone)	0.0000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	26.9720	0.0000	0.0000	26.9720

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.0000	0.6070	0.0000	0.0000	0.6070

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	27.5790	0.0000	0.0000	27.5790
Cheltuieli	18,5000%				5.1020
Profit	10,0000%				3.2680

Total General fara TVA

35.95

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023

Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME

Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCM0 8A1	Buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereți, stâlpi	mp	1.000	55.029	55.029
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	55.029	55.029
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	1.950
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	55.029	0.000	0.000	55.029

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	1.238	0.000	0.000	1.238

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	56.267	0.000	0.000	56.267
Cheltuieli	18,5000%				10.409
Profit	10,0000%				6.668

Total General fara TVA

73.34

INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT29 B1	Desfacerea placajelor, din marmură sau similare (pentru granit)	mp	1	64.906	64.906
				Material:	0	0
				Manopera:	64.906	64.906
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	2.3
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	64.906	0	0	64.906

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	1.46	0	0	1.46

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	66.366	0	0	66.366
Cheltuieli	18,5000%				12.278
Profit	10,0000%				7.864

Total General fara TVA 86.51

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT29 B1	Desfacerea placajelor, din marmură sau similare	mp	1	64.906	64.906
				Material:	0	0
				Manopera:	64.906	64.906
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	2.3
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	64.906	0	0	64.906

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	1.46	0	0	1.46

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	66.366	0	0	66.366
Cheltuieli	18,5000%				12.278
Profit	10,0000%				7.864

Total General fara TVA

86.51

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSG1 9E% (1)	Repararea fisurilor fine in beton prin injectare	m	1.000	79.044	79.044
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	79.044	79.044
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	2.801
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	79.044	0.000	0.000	79.044

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	1.778	0.000	0.000	1.778

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	80.823	0.000	0.000	80.823
Cheltuieli	18,5000%				14.952
Profit	10,0000%				9.577

Total General fara TVA

105.35

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSG1 9E% (2)	Repararea crapaturilor in beton, cu deschideri pana la 2-3 cm, prin injectare	m	1.000	78.169	78.169
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	78.169	78.169
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	2.770
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	78.169	0.000	0.000	78.169

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	1.759	0.000	0.000	1.759

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	79.928	0.000	0.000	79.928
Cheltuieli	18,5000%				14.787
Profit	10,0000%				9.471

Total General fara TVA

104.19

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSG1 9F% (3)	Repararea crapaturilor in beton, cu deschideri de 5 cm, prin injectare	m	1.000	18.061	18.061
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	18.061	18.061
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	0.640
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	18.061	0.000	0.000	18.061

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	0.406	0.000	0.000	0.406

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	18.467	0.000	0.000	18.467
Cheltuieli	18,5000%				3.416
Profit	10,0000%				2.188

Total General fara TVA

24.07

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR0 4B1 (1)	Impermeabilizarea (hidroizolarea) suprafetelor	mp	1.0000	4.3797	4.3800
				Material:	0.0000	0.0000
				Manopera:	4.3797	4.3800
				Utilaj:	0.0000	0.0000
				Transport:	0.0000	0.0000

Total ore manopera (ore)	0.1552
Total greutate materiale (tone)	0.0000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	4.3800	0.0000	0.0000	4.3800

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.0000	0.0990	0.0000	0.0000	0.0990

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	4.4780	0.0000	0.0000	4.4780
Cheltuieli	18,5000%				0.8280
Profit	10,0000%				0.5310

Total General fara TVA

5.84

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPACK0 1B1 (1)	Sapa executata cu mortar impermeabil	mp	1.000	13.828	13.828
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	13.828	13.828
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000
1.1	12611	Mozaicar categoria I	ora	0.490	28.220	13.828

Total ore manopera (ore)	0.490
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	13.828	0.000	0.000	13.828

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	0.311	0.000	0.000	0.311

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	14.139	0.000	0.000	14.139
Cheltuieli	18,5000%				2.616
Profit	10,0000%				1.675

Total General fara TVA

18.43

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CF39A+ (1)	Finisarea suprafetelor cu material impermeabil	mp	1.0000	18.6139	18.6140
				Material:	0.0000	0.0000
				Manopera:	18.6139	18.6140
				Utilaj:	0.0000	0.0000
				Transport:	0.0000	0.0000

Total ore manopera (ore)	0.6596
Total greutate materiale (tone)	0.0000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	18.6140	0.0000	0.0000	18.6140

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.0000	0.4190	0.0000	0.0000	0.4190

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	19.0330	0.0000	0.0000	19.0330
Cheltuieli	18,5000%				3.5210
Profit	10,0000%				2.2550

Total General fara TVA

24.81

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCXM 01A (1)	Placarea cu placi de marmura fixate cu mortar impermeabil	mp	1.000	310.420	310.420
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	310.420	310.420
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	11.000
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	310.420	0.000	0.000	310.420

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	6.984	0.000	0.000	6.984

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	317.404	0.000	0.000	317.404
Cheltuieli	18,5000%				58.720
Profit	10,0000%				37.612

Total General fara TVA

413.74

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCXM 01A (1)	Placarea peretilor cu placi mozaicate marmura piatra pe strat mortar m-100 de 3cm. rost chituit cim. alb.	mp	1.0000	94.7797	94.7800
				Material:	0.0000	0.0000
				Manopera:	94.7797	94.7800
				Utilaj:	0.0000	0.0000
				Transport:	0.0000	0.0000

Total ore manopera (ore)	3.3586
Total greutate materiale (tone)	0.0000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	94.7800	0.0000	0.0000	94.7800

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.0000	2.1330	0.0000	0.0000	2.1330

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.0000	96.9120	0.0000	0.0000	96.9120
Cheltuieli	18,5000%				17.9290
Profit	10,0000%				11.4840

Total General fara TVA

126.33

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CA19B0 1+ (1)	Etansarea rosturilor	m	1.000	5.983	5.983
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	5.983	5.983
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	0.212
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	5.983	0.000	0.000	5.983

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	0.135	0.000	0.000	0.135

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	6.117	0.000	0.000	6.117
Cheltuieli	18,5000%				1.132
Profit	10,0000%				0.725

Total General fara TVA

7.97

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TR11AA 01F3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto	tona	1	25.398	25.398
				Material:	0	0
				Manopera:	25.398	25.398
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.9
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	25.398	0	0	25.398

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0.571	0	0	0.571

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	25.969	0	0	25.969
Cheltuieli	18,5000%				4.804
Profit	10,0000%				3.077

Total General fara TVA 33.85

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRI1AA 08F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa	tona	1	19.754	19.754
				Material:	0	0
				Manopera:	19.754	19.754
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.7
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	19.754	0	0	19.754

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0.444	0	0	0.444

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	20.198	0	0	20.198
Cheltuieli	18,5000%				3.737
Profit	10,0000%				2.394

Total General fara TVA 26.33

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRB05B 24	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 40m	tona	1.000	71.114	71.114
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	71.114	71.114
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	0.000	0.000

Total ore manopera (ore)	2.520
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	71.114	0.000	0.000	71.114

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	1.600	0.000	0.000	1.600

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	72.714	0.000	0.000	72.714
Cheltuieli	18,5000%				13.452
Profit	10,0000%				8.617

Total General fara TVA

94.78

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRA02B 10	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 10km	tona	1.000	5.001	5.001
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	0.000	0.000
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	5.001	5.001

Total ore manopera (ore)	0.000
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	0.000	0.000	5.001	5.001

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	0.000	0.000	5.001	5.001
Cheltuieli	18,5000%				0.925
Profit	10,0000%				0.593

Total General fara TVA

6.52

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA



SECTIA MENTENANTA PATRIMONIU

Nr. 170 / 1.03.2023

C.U.P. DONAREA BRAICA

Catre

Sef Sectie Mecano — Energetic

Ing. Leonid Birca

Explicare pret unitar 5 lei/ tona - articol TRA02B10 si explicare pret unitar 5 lei / tona articol TRA01A10 din cadrul devizului estimativ elaborat pentru lucrarile de reparare a fantanilor arteziene situate in zona de promenada din municipiul Braila, intre Calea Calarasilor si Faleza Dunarii

Ipoteza de calcul :

1. Transport materiale cu autocamion, 10 T, capacitate 8 mc ; 1 mc = 1.625 t
2. Tarif autocamion = 6.5 lei / km (cuprinde combustibil, uzura, dislocare, deserventa, asigurari)

Rezulta : $6.5 \text{ lei/km} \times 10 \text{ km} = 65 \text{ lei / cursa, } d = 10 \text{ km}$

$8 \text{ mc} \times 1.625 \text{ t/mc} = 13 \text{ t}$

$65 : 13 \text{ t} = 5 \text{ lei / t}$

Sef Sectie Mehtenanta Patrimoniu,

Ing. Lucian Stoica



Obiectivul: NORME DEVIZ 2023
 Obiectul: FUNDAMENTARE TARIF NORME
 Devizul: REPARATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.000	5.001	5.001
				Material:	0.000	0.000
				Manopera:	0.000	0.000
				Utilaj:	0.000	0.000
				Transport:	5.001	5.001

Total ore manopera (ore)	0.000
Total greutate materiale (tone)	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	0.000	0.000	5.001	5.001

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.000	0.000	0.000	5.001	5.001
Cheltuieli	18,5000%				0.925
Profit	10,0000%				0.593

Total General fara TVA

6.52

INTOCMIT,
 ING. LEONID BIRCA

