

OBIECTIV:	Lucrari de prima urgenta
Beneficiar:	SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant:	
Executant:	SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

DEVIZ ESTIMATIV- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	725.862,80	725.862,80
4.1	Constructii si instalatii	725.862,80	725.862,80
4.1.1	[0004.1] Lucrari de prima urgenta-Cotargas	126.674,78	126.674,78
4.1.2	[0004.2] Lucrari de prima urgenta-Caboia	599.188,02	599.188,02
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		725.862,80	725.862,80
TVA 21 %		152.431,18	152.431,18
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		878.293,98	878.293,98

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Lucrari de prima urgenta**1****2****3****4**

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	725.862,80
4.1.1	[0004.1] Lucrari de prima urgenta-Cotargas	126.674,78
4.1.1.1	[0004.1.1] Lucrari de prima urgenta-statie de captare	47.501,07
4.1.1.2	[0004.1.2] Lucrari hidroedilitare-Teava dn 160	47.655,74
4.1.1.3	[0004.1.3] Decolmatare aluviuni	26.414,72
4.1.1.4	[0004.1.4] Supratraversare	5.103,25
4.1.2	[0004.2] Lucrari de prima urgenta-Caboaia	599.188,02
4.1.2.1	[0004.2.1] Lucrari hidroedilitare-Teava dn 63	17.707,60
4.1.2.2	[0004.2.2] Refacere terasamente	557.017,73
4.1.2.3	[0004.2.3] Decolmatare aluviuni	24.462,69
	TOTAL I	725.862,80
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		725.862,80
TVA 21%:		152.431,18
TOTAL VALOARE:		878.293,98

Executant,




OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Cotargas
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari de prima urgenta-Cotargas

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	126.674,78
4.1.1	[0004.1.1] Lucrari de prima urgenta-statie de captare	47.501,07
4.1.2	[0004.1.2] Lucrari hidroedilitare-Teava dn 160	47.655,74
4.1.3	[0004.1.3] Decolmatare aluviuni	26.414,72
4.1.4	[0004.1.4] Supratraversare	5.103,25
	TOTAL I	126.674,78
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		126.674,78
TVA 21%:		26.601,70
TOTAL VALOARE:		153.276,48

Executant,




OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Caboaia
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Lucrari de prima urgenta-Caboaia

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	599.188,02
4.1.1	[0004.2.1] Lucrari hidroedilitare-Teaava dn 63	17.707,60
4.1.2	[0004.2.2] Refacere terasamente	557.017,73
4.1.3	[0004.2.3] Decolmatare aluviuni	24.462,69
	TOTAL I	599.188,02
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		599.188,02
TVA 21%:		125.829,48
TOTAL VALOARE:		725.017,50

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Cotargas
STADIUL FIZIC: Lucrari de prima urgenta-statie de captare
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Diferenta pret - deplasare si constatare -inginer edilitare	lei	2.000,00	0,00	0,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	M.1.A-1	Decolmatarea..	mc	240,00	33,35	8.004,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	6,75	1.620,00	
				utilaj:	26,60	6.384,00	
				transport:	0,00	0,00	
3	TSA01D3	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....sun nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6m teren foarte tare	mc	70,00	258,75	18.112,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	258,75	18.112,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
4	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	55,00	225,00	12.375,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	225,00	12.375,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
5	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,25	737,80	184,45	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	737,80	184,45	
				transport:	0,00	0,00	
6	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	216,00	8,00	1.728,10	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,10	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	8,00	1.728,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	32.107,60	6.568,45	1.728,00	40.404,05	

STADIUL FIZIC: Lucrari de prima urgenta-statie de captare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		10-5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	722,42	0,00	0,00	722,42
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	32.830,02	6.568,45	1.728,00	41.126,47
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	3.283,00	656,85	172,80	4.112,65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	36.113,02	7.225,30	1.900,80	45.239,12
Profit	5,0000 %	0,00	1.805,65	361,26	95,04	2.261,96
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	37.918,67	7.586,56	1.995,84	47.501,07
TOTAL GENERAL (fara TVA):						47.501,07
TVA:	21,00%					9.975,22
TOTAL GENERAL:						57.476,29

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Cotargas
STADIUL FIZIC: Lucrari hidroedilitare-Teava dn 160
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant:
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Diferenta pret - deplasare si constatare -inginer edilitare	lei	2.000,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TsC18XB	Sapatura mecanica cu buldoexcavator inclusiv impingerea pamantului pana la 10m...teren cat II	100 mc	12,38	576,00	7.130,88
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	576,00	7.130,88
				transport:	0,00	0,00
3	AUT3335	Electropompa de epuismnt submersibila ,joasa pres.EPET 65; 4KW	ora	80,00	35,00	2.800,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	35,00	2.800,00
				transport:	0,00	0,00
4	ACF11E%	Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, polietilena, etc 150- 225mm	m	550,00	12,35	6.792,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,60	1.980,00
				utilaj:	8,75	4.812,50
				transport:	0,00	0,00
5	RCSA01B- 01%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, taluz v., l=<1m h=<1.5m <20mc, maluri sprijinite cu sprijiniri usoare - corectie pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	5,00	401,63	2.008,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	400,50	2.002,50
				utilaj:	1,13	5,63
				transport:	0,00	0,00
6	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	50,00	27,45	1.372,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	27,45	1.372,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	ACE08E1	Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	mc	1,00	38,25	38,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	38,25	38,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	93,90	13,70	1.286,43
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,70	1.286,43

STADIUL FIZIC: Lucrari hidroedilitare-Teava dn 160							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
9	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	20,00	225,00	4.500,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	225,00	4.500,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
10	CG20XB	Umpluturi in straturi compacte,executate cu argilecompactate cu mijloace mecanice	mc	20,00	59,00	1.180,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	54,00	1.080,00	
				utilaj:	5,00	100,00	
				transport:	0,00	0,00	
11	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,20	737,80	147,56	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	737,80	147,56	
				transport:	0,00	0,00	
12	ACA11E3	Montare teava PVC tip 3(m) in pamant, in exteriorul cladirilor,avand dn 160	m	550,00	16,23	8.926,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	16,20	8.910,00	
				utilaj:	0,03	16,50	
				transport:	0,00	0,00	
12.L	6700509	Teava dn 160 mm	m	577,49	0,00	0,00	
13	M.1.A-1	Decolmatarea retea existenta..	mc	100,00	33,35	3.335,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	6,75	675,00	
				utilaj:	26,60	2.660,00	
				transport:	0,00	0,00	
14	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	160,00	8,00	1.280,07	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,07	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	8,00	1.280,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	20.558,32	17.673,07	2.566,43	40.797,82	
Recapitulatia:		10-5					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	462,56	0,00	0,00	462,56
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	21.020,88	17.673,07	2.566,43	41.260,38	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	2.102,09	1.767,31	256,64	4.126,04
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	23.122,97	19.440,37	2.823,07	45.386,42	
Profit		5,0000 %	0,00	1.156,15	972,02	141,15	2.269,32
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	24.279,12	20.412,39	2.964,23	47.655,74	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						47.655,74	
TVA:		21,00%				10.007,71	
TOTAL GENERAL:						57.663,45	

STADIUL FIZIC: Lucrari hidroedilitare-Teava dn 160

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Executant,



OBIECTIV:	Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL:	Lucrari de prima urgenta-Cotargas
STADIUL FIZIC:	Decolmatare aluviuni
Beneficiar:	SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant:	
Executant:	SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	M.1.A-1	Decolmatare...	mc	120,00	33,35	4.002,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	6,75	810,00	
				utilaj:	26,60	3.192,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	TSA01D3	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....sun nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6m teren foarte tare	mc	65,00	258,75	16.818,75	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	258,75	16.818,75	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
3	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,25	737,80	184,45	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	737,80	184,45	
				transport:	0,00	0,00	
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	96,00	8,00	768,04	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,04	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	8,00	768,00	
5	AUT3335	Electropompa de epuismnt submersibila ,joasa pres.EPET 65; 4KW	ora	20,00	35,00	700,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	35,00	700,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	17.628,79	4.076,45	768,00	22.473,24	
Recapitulatia:		10-5					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	396,65	0,00	396,65	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	18.025,44	4.076,45	768,00	22.869,89	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	1.802,54	407,65	2.286,99	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	19.827,99	4.484,10	844,80	25.156,88	
Profit		5,0000 %	0,00	991,40	224,20	1.257,84	
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	20.819,38	4.708,30	887,04	26.414,72	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						26.414,72	

STADIUL FIZIC: Decolmatare aluviuni

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	21,00%				5.547,09
TOTAL GENERAL:					31.961,81

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Cotargas
STADIUL FIZIC: Supratraversare
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant:
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari				U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1				2	3	4	5 = 3 x 4
14	ACA11D1-11	Montare teava PVC , dn 110			m	40,00	108,03	4.321,20
						material:	0,00	0,00
						manopera:	108,00	4.320,00
						utilaj:	0,03	1,20
						transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total		
Cheltuieli directe:		0,00	4.320,00	1,20	0,00	4.321,20		
Recapitulatia:		10-5						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	97,20	0,00	0,00	97,20	
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	4.417,20	1,20	0,00	4.418,40	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	441,72	0,12	0,00	441,84	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	4.858,92	1,32	0,00	4.860,24	
Profit		5,0000 %	0,00	242,95	0,07	0,00	243,01	
Total inclusiv Beneficii:			0,00	5.101,87	1,39	0,00	5.103,25	
TOTAL GENERAL (fara TVA):							5.103,25	
TVA:		21,00%					1.071,68	
TOTAL GENERAL:							6.174,93	

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Caboia
STADIUL FIZIC: Lucrari hidroedilitare-Teava dn 63
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Diferenta pret - deplasare si constatare -inginer edilitare	lei	2.000,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TsC18XB	Sapatura mecanica cu buldoexcavator inclusiv impingerea pamantului pana la 10m...teren cat II	100 mc	2,25	576,00	1.296,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	576,00	1.296,00
				transport:	0,00	0,00
3	AUT3335	Electropompa de epuismnt submersibila ,joasa pres.EPET 65; 4KW	ora	15,00	35,00	525,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	35,00	525,00
				transport:	0,00	0,00
4	ACF11E%	Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, polietilena, etc 150- 225mm	m	100,00	12,35	1.235,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,60	360,00
				utilaj:	8,75	875,00
				transport:	0,00	0,00
5	RCSA01B- 01%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, taluz v., l=<1m h=<1.5m <20mc, maluri sprijinite cu sprijiniri usoare - corectie pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	5,00	401,63	2.008,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	400,50	2.002,50
				utilaj:	1,13	5,63
				transport:	0,00	0,00
6	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	50,00	27,45	1.372,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	27,45	1.372,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	ACE08E1	Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	mc	1,00	38,25	38,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	38,25	38,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	93,90	13,70	1.286,43
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,70	1.286,43

STADIUL FIZIC: Lucrari hidroedilitare-Teava dn 63							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
9	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	20,00	225,00	4.500,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	225,00	4.500,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
10	CG20XB	Umpluturi in straturi compacte,executate cu argilecompactate cu mijloace mecanice	mc	20,00	59,00	1.180,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	54,00	1.080,00	
				utilaj:	5,00	100,00	
				transport:	0,00	0,00	
11	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,20	737,80	147,56	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	737,80	147,56	
				transport:	0,00	0,00	
12	ACA11B2	Montare teava PVC tip 3(m) in pamant, in exteriorul cladirilor,avand dn 63	m	100,00	10,38	1.038,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	10,35	1.035,00	
				utilaj:	0,03	3,00	
				transport:	0,00	0,00	
12.L	6701008	Teava 63 PN 10	m	105,00	0,00	0,00	
12.L	6712552	Cot 90 grd compresie	buc	6,00	0,00	0,00	
12.L	6713465	Robinet 2"	buc	3,00	0,00	0,00	
12.L	6714263	Racord 90 grd/2"	buc	6,00	0,00	0,00	
13	ACB07A1-1	Colier de bransare la imbinarea dn 60 mm.	buc	12,00	38,36	460,30	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	38,36	460,30	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
13.L	00334587	Colier de bransare de 160/2"	buc	12,00	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	10.848,55	2.952,19	1.286,43	15.087,17	
Recapitulatia:		10-5					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	244,09	0,00	244,09	
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	11.092,64	2.952,19	1.286,43	15.331,26
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	1.109,26	295,22	128,64	1.533,13
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	12.201,91	3.247,40	1.415,07	16.864,38
Profit		5,0000 %	0,00	610,10	162,37	70,75	843,22
Total inclusiv Beneficiu:			0,00	12.812,00	3.409,77	1.485,83	17.707,60
TOTAL GENERAL (fara TVA):							17.707,60
TVA:		21,00%					3.718,60
TOTAL GENERAL:							21.426,20

STADIUL FIZIC: Lucrari hidroedilitare-Teaava dn 63

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Caboiaia
STADIUL FIZIC: Refacere terasamente
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Diferenta pret - deplasare si constatare -inginer edilitare		lei	2.000,00	0,00	0,00
					material:	0,00	0,00
					manopera:	0,00	0,00
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
2	M.1.A-1	Decolmatarea mat. lemnos, aluviuni, etc...		mc	4.500,00	33,35	150.075,00
					material:	0,00	0,00
					manopera:	6,75	30.375,00
					utilaj:	26,60	119.700,00
					transport:	0,00	0,00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;		mc	1.350,00	61,69	83.278,13
					material:	0,00	0,00
					manopera:	16,65	22.477,50
					utilaj:	45,04	60.800,63
					transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.		tona	2.830,40	13,70	38.776,48
					material:	0,00	0,00
					manopera:	0,00	0,00
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	13,70	38.776,48
5	RPCXA03A	Umplutura...de pamant		mc	880,00	225,00	198.000,00
					material:	0,00	0,00
					manopera:	225,00	198.000,00
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
6	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m		100 mc	8,80	737,80	6.492,64
					material:	0,00	0,00
					manopera:	0,00	0,00
					utilaj:	737,80	6.492,64
					transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	250.852,50	186.993,27	38.776,48	476.622,25	

STADIUL FIZIC: Refacere terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		10-5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	5.644,18	0,00	0,00	5.644,18
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	256.496,68	186.993,27	38.776,48	482.266,43
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	25.649,67	18.699,33	3.877,65	48.226,64
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	282.146,35	205.692,59	42.654,13	530.493,07
Profit	5,0000 %	0,00	14.107,32	10.284,63	2.132,71	26.524,65
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	296.253,67	215.977,22	44.786,83	557.017,73
TOTAL GENERAL (fara TVA):						557.017,73
TVA:	21,00%					116.973,72
TOTAL GENERAL:						673.991,45

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
OBIECTUL: Lucrari de prima urgenta-Caboaia
STADIUL FIZIC: Decolmatare aluviuni
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	M.1.A-1	Decolmatare...	mc	80,00	33,35	2.668,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,75	540,00
				utilaj:	26,60	2.128,00
				transport:	0,00	0,00
3	TSA01D3	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....sun nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6m teren foarte tare	mc	65,00	258,75	16.818,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	258,75	16.818,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,25	737,80	184,45
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	737,80	184,45
				transport:	0,00	0,00
6	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	96,00	8,00	768,04
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	8,00	768,00
3	AUT3335	Electropompa de epuismnt submersibila ,joasa pres.EPET 65; 4KW	ora	10,00	35,00	350,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	35,00	350,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	17.358,79	2.662,45	768,00	20.789,24
Recapitulatia:		10-5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	390,57	0,00	390,57
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	17.749,37	2.662,45	768,00	21.179,82
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	1.774,94	266,25	2.117,98
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	19.524,30	2.928,70	844,80	23.297,80
Profit		5,0000 %	0,00	976,22	146,43	1.164,89
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	20.500,52	3.075,13	887,04	24.462,69
TOTAL GENERAL (fara TVA):						24.462,69

STADIUL FIZIC: Decolmatare aluviuni

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	21,00%				5.137,16
TOTAL GENERAL:					29.599,85

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
 Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
 Proiectant:
 Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	4,00	0,00	0,00		
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	313,20	0,00	0,00		
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	114,63	0,00	0,00		
4	6202820 Apa potabila	mc	130,00	0,00	0,00		
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	1.769,85	0,00	0,00		
6	2200408 Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm	mc	2,05	0,00	0,00		
7	6200573 Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	l	17,03	0,00	0,00		
8	2901118 Bile manele rasinoase d = 15-18 cm	mc	0,01	0,00	0,00		
9	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	8,31	0,00	0,00		
10	00334587 Colier de bransare de 160/2"	buc	12,00	0,00	0,00		
11	6712552 Cot 90 grd compresie	buc	6,00	0,00	0,00		
12	5886772 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	0,18	0,00	0,00		
13	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	17,32	0,00	0,00		
14	YC01 Diferenta pret material	lei	8.000,00	0,00	0,00		
15	2904145 Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 4-6m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0,01	0,00	0,00		
16	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	245,50	0,00	0,00		
17	6105113 Lac pentru sasiuri l.903-60 stas 3474-80	kg	0,10	0,00	0,00		
18	6200420 Mangal de bocsa tip 1 selectionat	kg	7,80	0,00	0,00		
19	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	102,50	0,00	0,00		
20	5842697 Piulita hexagonala semiprecise M 8 gr. 5 s 4071	buc	24,00	0,00	0,00		
21	6714263 Racord 90 grd/2"	buc	6,00	0,00	0,00		
22	6713465 Robinet 2"	buc	3,00	0,00	0,00		
23	5800584 Surub cap hexagonal precis M 8 x 35 gr. 5.8 s4272	buc	24,00	0,00	0,00		
24	6701008 Teava 63 PN 10	m	105,00	0,00	0,00		
25	6700509 Teava dn 160 mm	m	577,49	0,00	0,00		
	TOTAL		lei		0,00		
	TOTAL		euro		0,00		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Executant



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
 Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
 Proiectant:
 Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10742 Dulgher constructii 42	9,00	45,00	405,00	
2	12031 Instalator alimentare apa	86,50	45,00	3.892,50	
3	12051 Instalator alimentare cu apa	272,86	45,00	12.278,69	
4	21421 Lacatus constructii metalice	5,04	45,00	226,80	
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	80,00	45,00	3.600,00	
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01	45,00	0,26	
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	14,50	45,00	652,50	
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	4.875,00	45,00	219.375,00	
9	49 Muncitor necalificat	48,00	45,00	2.160,00	
10	20000088 Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	756,00	45,00	34.020,00	
11	12821 Pavator	499,50	45,00	22.477,50	
12	19621 Sapator	1.212,70	45,00	54.571,50	
13	13331 Zugrav vopsitor	0,33	45,00	14,81	
	Total ore manopera:	7.859,43			
	Valoare directa	lei		353.674,56	
	Recapitulatie	lei		64.010,67	
	TOTAL	lei		417.685,23	
	TOTAL	euro		95.425,11	

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
Proiectant: _____
Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1384A Autocamion de teren pt.lucr.interv.drumuri, echip.coresp.	352,80	80,00	28.224,00
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	45,50	125,00	5.687,50
3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	31,05	187,50	5.821,88
4	3546 Autogreder pina la 175cp	64,80	322,50	20.898,00
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	206,55	165,00	34.080,75
6	3335 Electropompa de epuiment submersib, joasa pres.-epet65; 4kw	125,00	35,00	4.375,00
7	20000085 Excavator	42,13	200,00	8.426,88
8	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	378,00	280,00	105.840,00
9	7680 Fierastrau mecanic (circular)	0,15	75,00	11,25
10	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	47,36	155,00	7.341,11
11	4701 Motopompa 6- 8cp	0,69	30,00	20,70
12	2121 Placa vibratoare de 650 kg, motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw, sub 10 CP	4,00	50,00	200,00
	Total ore utilaje:	1.298,04		
	Valoare directa	lei		220.927,07
	Recapitulatie	lei		34.243,70
	TOTAL	lei		255.170,76
	TOTAL	euro		58.296,76

Executant,



OBIECTIV: Lucrari de prima urgenta
 Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BROSTENI
 Proiectant: _____
 Executant: SC SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	3.018,20	20,00	0,40	0,69	41.349,34
2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	568,00	10,00	0,20	0,80	4.544,00
	Valoare directa		lei			45.893,34
	Recapitulatie		lei			7.113,47
	TOTAL		lei			53.006,81
	TOTAL		euro			12.110,03

Executant,

