OBIECTIVUL: **REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSU NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII**
EXECUTANT: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
BENEFICIAR: COMUNA BUCOVAT

CENTRALIZATOR DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1

Nr.crt.	Denumire capitole de deviz	Valoare conform oferta	Dispozitie de santier nr. 1		Valoare conform oferta - NR + NCS
			NR	NCS	
ELIGIBIL					
1	Arhitectura	66,985.72	23,567.49	36,577.15	79,995.38
2	Instalatii electrice	69,009.63	12,439.60	1,736.91	58,306.94
3	Instalatii sanitare	2,617.63			2,617.63
4	Instalatii termice	53,067.93	16,759.18	87.71	36,396.46
9	Lucrari de instalatii - Echipamente	22,900.00		8,800.00	31,700.00
TOTAL VALOARE ELIGIBILA fara TVA		214,580.91	52,766.27	47,201.77	209,016.41
NEELIGIBIL					
1	Arhitectura	39,377.57	2,172.32	58,965.31	96,170.56
2	Rezistenta	1,850.95			1,850.95
3	Organizare de santier	5,460.06	653.26		4,806.80
4	Instalatii sanitare	24,996.23	12,482.99	3,113.78	15,627.02
TOTAL VALOARE NEELIGIBILA fara TVA		71,684.81	15,308.57	62,079.09	118,455.33
TOTAL VALOARE LUCRARE fara TVA		286,265.72	68,074.84	109,280.86	327,471.74
VALOARE TVA (19%)		54,390.49	12,934.22	20,763.36	62,219.63
TOTAL VALOARE LUCRARE cu TVA		340,656.21	81,009.06	130,044.22	389,691.37

BENEFICIAR
COMUNA BUCOVAT

DIRIGINTE DE SANTIER
ING. TALPES CSILLA BEATA

EXECUTANT
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 8; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
LUNA INGRID MONICA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 0002011
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 8.1

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	-11,355.95
		3 N.R. - Instalatii electrice eligibil	*-12,439.60*
		4 N.C.S. - Instalatii electrice eligibil	*1,736.91*
		9 N.R. - Organizare de santier	*-653.26*
7	4.1.3	Arhitectura	69,802.66
		1 N.C.S. - Arhitectura eligibil	*36,577.15*
		2 N.R. - Arhitectura eligibil	*-23,567.49*
		7 N.R. - Arhitectura neeligibil	*-2,172.32*
		8 N.C.S. - Arhitectura neeligibil	*58,965.31*
12	4.1.4	Instalatii	-26,040.69
		5 N.R. - Instalatii termice eligibil	*-16,759.18*
		6 N.C.S. - Instalatii termice eligibil	*87.71*
		10 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil	*-12,482.99*
		11 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibil	*3,113.78*
17	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**32,406.01**
CAPITOL II II. Montaj			
19	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
21	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	8,800.00
23	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
24	4.5	Dotari	0.00
25	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**8,800.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL IV IV. Probe			
27	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 5 Dispotizitie de santier (fara TVA)	**41,206.01**
TVA (19.00%)	**7,829.14**
TOTAL 5 Dispotizitie de santier (cu TVA)	**49,035.15**

ROMÂNIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CĂMĂRA-CEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAȚ 4

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IAȘA RADU-IONUȚ
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 000023011
DOMENII / SUBDOMENII:
6.1; 9.1

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT SRL CUI: 45301470 J35/1867/2021 BUCOVAȚ - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	**02** Panou fotovoltaic	buc	8.000	1,100.00	8,800.00	2
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					**8,800.00**	
TOTAL Echipamente in 5 Dispotizitie de santier					**8,800.00**	

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C. TALPEŞ CASILLA-CEATA DIRIGINTE DE ŞANTIER Aut.Nr. 237 [illegible], Aut.Nr. 25927 DOMENII / SUBDOMENII 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ - COMUNA BUCOVAT

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA NISTOR TOP CONSTRUCT [illegible] J35/1487/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIŞ

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C. [illegible] DIRIGINTE DE ŞANTIER AUT. NR. 0002011 DOMENII / SUBDOMENII 8.1; 9.1

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 2 N.R. - Arhitectura eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
Soclu					
1	**RPCF13A01* -** Tencuieli de asanare la zidarie de piatra naturala, caramida plina, cu mortar pe baza de var hidraulic, aplicate manual, grosimea stratului 10mm	**mp**	**-45.800**	**36.34**	**-1,664.19**
			material:	23.27	-1,065.77
			manopera:	13.07	-598.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**IZF09E01^ -** Sistem pentru izolare termica Adeplast ETA 004 pentru pereti exteriori, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, adeziv Adeplast Polistirol Premium, plasa Adeplast pentru armare, grund Adeplast si tencuiala Adeplast Sauber Dekor Siliconata Zgariata	**mp**	**-65.800**	**89.40**	**-5,882.19**
			material:	33.52	-2,205.62
			manopera:	55.60	-3,658.48
			utilaj:	0.28	-18.10
			transport:	0.00	0.00
2.1	***600003024** - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 3,95 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 150 mm*	*mp*	*-69.090*	*8.00*	*-552.72*
2.2	***2030** - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L*	*ora*	*-18.095*	*1.00*	*-18.10*
3	**IZF41A01^ -** Protectie pentru hidroizolatie din membrana cramponata HDPE de tip Tegola Tefond	**mp**	**-45.800**	**60.55**	**-2,773.12**
			material:	1.25	-57.30
			manopera:	59.30	-2,715.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**IZB03B -** Protectia anticoroziva cu masa de spaclu din chit tip pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim strat, in grosime de 3 MM, pe suprafata suport din beton sau eventual pe tencuieli, fin driscuite din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) :	**mp**	**-45.800**	**26.05**	**-1,193.09**
			material:	0.55	-25.24
			manopera:	25.30	-1,158.65
			utilaj:	0.20	-9.21
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Soclu					**-11,512.59**
Pardoseli calde si reci					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	**IZF30C06^ -** Termofonoizolatie pe suprafete orizontale, montate prin lestare pe placa din b.a., din polistiren extrudat XPS 300, 10 cm grosime, λC=0.037W/mK, rezistenta la compresiune 30 kPa	**mp**	**-29.000**	**32.29**	**-936.29**
			material:	15.61	-452.57
			manopera:	16.68	-483.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**IZF73C01* -** Hidroizolarea cu hidroizolatie elastica bicomponenta, aplicata cu pensula, in minim un strat de 1 mm	**mp**	**-4.700**	**8.79**	**-41.33**
			material:	4.68	-22.00
			manopera:	4.11	-19.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**CG08E02>asm -** Pardoseli interioare din covor PVC inclusiv plinte si accesorii	**mp**	**-89.000**	**49.76**	**-4,428.72**
			material:	19.16	-1,705.32
			manopera:	30.58	-2,721.62
			utilaj:	0.02	-1.78
			transport:	0.00	0.00
7.1	***2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B*	*mp*	*-91.670*	*15.00*	*-1,375.05*
TOTAL Pardoseli calde si reci					**-5,406.35**
Finisaje exterioare					
8	**RPCN15C%asm -** Profil de baza cu picurator pentru termoizolatie, inclusiv accesoriile de prindere si montaj	**m**	**-47.000**	**17.90**	**-841.54**
			material:	1.22	-57.53
			manopera:	16.68	-783.96
			utilaj:	0.00	-0.05
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Finisaje exterioare					**-841.54**
Termoizolatei pod					
9	**IZF12A01^asm -** Termoizolatie din vata minerala bazaltica rigida, hidrofobizata in masa , 25 cm grosime, tip Isover Profi Terrasse R sau similar, inclusiv accesoriile de prindere si montaj in sistem agrementat tehnic (se termoizoleaza pe peretele existent inainte de executia structurii noi - se foloseste ca si cofraj pierdut)	**mp**	**-112.000**	**42.56**	**-4,766.24**
			material:	12.10	-1,355.20
			manopera:	30.46	-3,411.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	***600000420** - Placa din vata minerala bazaltica Isover Profi Fassade 140, 140x1000x600 mm*	*mp*	*-112.000*	*1.00*	*-112.00*
TOTAL Termoizolatei pod					**-4,766.24**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-13.25	-559.39	-6,946.54	-15,551.05	-29.13	0.00	**-22,526.72**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-349.90	0.00	0.00	-349.90
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**-6,946.54**	**-15,900.95**	**-29.13**	**0.00**	**-22,876.61**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-138.93	-318.02	-0.58	0.00	-457.53
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**-7,085.47**	**-16,218.97**	**-29.71**	**0.00**	**-23,334.15**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-70.85	-162.19	-0.30	0.00	-233.34
T4 = T3 + Beneficiu		**-7,156.32**	**-16,381.16**	**-30.01**	**0.00**	**-23,567.49**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**-23,567.49**
TVA (19.00%)	**-4,477.82**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**-28,045.31**

ROMÂNIA 4 JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAȚ

ROMÂNIA M.D.R.T. I.S.C.
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATE COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT SRL CUI 45301470 J35/4887/2021 BUCOVAȚ - JUD.TIMIȘ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 2 N.R. - Arhitectura eligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100014497** - Profil de inchidere	m	-45.800	1.00	-45.80	Depozit	0.000
2	**100014498** - Cuie si rondele	m	-13.740	0.50	-6.87	Depozit	0.000
3	**100018838** - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	-29.000	15.00	-435.00	Depozit	-0.010
4	**20012678** - Apa	l	-131.600	0.01	-1.32	Depozit	-0.130
5	**20012947** - Sapa de egalizare din beton (dala flotanta)	mc	-0.870	10.00	-8.70	Depozit	-1.830
6	**2100206** - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	-133.500	0.80	-106.80	Depozit	-0.130
7	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	-1,098.082	0.05	-54.90	Depozit	-1.110
8	**2101131** - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	-607.000	0.10	-60.70	Depozit	-0.610
9	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	-3.293	50.00	-164.65	Depozit	-4.450
10	**2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	-91.670	15.00	-1,375.05	Depozit	-1.410
11	**3064291** - Material marunt	%			-8.87	Depozit	0.000
12	**500002550** - Grund universal	kg	-16.800	2.00	-33.60	Depozit	-0.020
13	**500002560** - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	-123.200	2.00	-246.40	Depozit	-0.120
14	**500006647** - Tencuiala decorativa	kg	-302.400	3.00	-907.20	Depozit	-0.300
15	**500007190** - Masa de spaclu, elastica pentru armare	kg	-7.332	3.00	-22.00	Depozit	-0.010
16	**500007201** - Tencuiala din mortar pe baza de var hidraulic pentru tencuieli de asanare la zidarie	kg	-760.280	1.00	-760.28	Depozit	-0.760
17	**500007202** - Sprit pentru tencuieli de renovare din mortar var hidraulic	kg	-305.486	1.00	-305.49	Depozit	-0.310
18	**600000420** - Placa din vata minerala bazaltica Isover Profi Fassade 140, 140x1000x600 mm	mp	-112.000	1.00	-112.00	Depozit	0.000
19	**600002876** - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	-526.400	1.00	-526.40	Depozit	-0.530
20	**600002884** - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	-394.800	1.00	-394.80	Depozit	0.000
21	**600002891** - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	-65.800	1.00	-65.80	Depozit	-0.070

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	**600002980** - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	-72.380	1.00	-72.38	Depozit	0.000
23	**600003024** - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 3,95 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 150 mm	mp	-69.090	8.00	-552.72	Depozit	0.000
24	**600003036** - Tencuiala decorativa Adeplast Sauber Dekor zgariata si siliconata, cu conductivitatea termica de mai mare sau egala 0,7 W/mK	kg	-197.400	3.00	-592.20	Depozit	-0.200
25	**600012556** - Membrana cramponata HDPE Tegola Tefond pentru hidroizolatie	mp	-46.258	0.10	-4.63	Depozit	0.000
26	**6102331** - Chit silurex MC 303 nii 8193-79	mc	-0.142	1.00	-0.14	Depozit	-0.340
27	**6102408** - Amorsa silurex sa 200 nii 5653/74	kg	-6.870	1.00	-6.87	Depozit	-0.010
28	**6103153** - Chit intaritor component B t.1001 nii 7398-78	kg	-6.870	1.00	-6.87	Depozit	-0.010
29	**6109781** - Toluen hidrocarbura aromatica	kg	-6.962	1.00	-6.96	Depozit	-0.010
30	**6200690** - White spirit rafinat tip B stas 44	l	-3.527	1.00	-3.53	Depozit	0.000
31	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	-0.890	1.00	-0.89	Depozit	-0.890
32	**7306661** - Bumbac de sters	kg	-0.870	1.00	-0.87	Depozit	0.000
33	**7343982** - Rumegus din lemn	kg	-4.450	0.68	-3.03	Depozit	0.000
34	**7800795** - Profil picurator (pentru terasa)	m	-51.700	1.00	-51.70	Depozit	-0.010
35	**8000277** - Material marunt	%			-1.13	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**-6,946.54**	**Greutate**	**-13.25**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT CUI:43301470 J35/4987/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIȘ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 2 N.R. - Arhitectura eligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17410** - Izolator hidrofug	-45.800	27.80	-1,273.24	100.00
2	**17430** - Izolator lucrari antiacide	-41.678	27.80	-1,158.65	100.00
3	**17460** - Izolator termic	-172.800	27.80	-4,803.84	100.00
4	**19770** - Montator prefabricate beton	-19.740	27.80	-548.77	100.00
5	**19900** - Mozaicar	-80.100	27.80	-2,226.78	100.00
6	**20600** - Muncitor de deservire	-88.300	27.80	-2,454.74	100.00
7	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	-59.160	27.80	-1,644.65	100.00
8	**31060** - Zidar tencuitor	-0.592	27.80	-16.46	100.00
9	**31100** - Zugrav	-32.900	27.80	-914.62	100.00
10	**31110** - Zugrav vopsitor	-18.320	27.80	-509.30	100.00
	Ore Manopera	**-559.390**	**TOTAL**	**-15,551.05**	

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ VASILA-CĂTĂ
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATE COMERCIALĂ * NISTOR TOP CONSTRUCT * CUI 43971470 J35/4397/2021 RUCOVĂȚ JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 2 N.R. - Arhitectura eligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2030** - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	-18.095	1.00	-18.10
2	**3371** - Malaxor de chituri 10L	-9.160	1.00	-9.16
3	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	-0.093	1.00	-0.09
4	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	-1.780	1.00	-1.78
TOTAL Utilaje				**-29.13**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT * 4

ROMANIA M.D.R.T. I.S.C TALPEȘ, SILLA-DEATA DIRIGINTE DE ȘANTIER Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927 DOMENII / SUBDOMENII 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
Soclu					
1	**IZF09E01^ -** Sistem pentru izolare termica Adeplast ETA 004 pentru pereti exteriori, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, adeziv Adeplast Polistirol Premium, plasa Adeplast pentru armare, grund Adeplast si tencuiala Adeplast Sauber Dekor Siliconata Zgariata	**mp**	**20.000**	**96.74**	**1,934.90**
			material:	40.87	817.40
			manopera:	55.60	1,112.00
			utilaj:	0.28	5.50
			transport:	0.00	0.00
1.1	***100018838** - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli*	*mp*	*21.000*	*15.00*	*315.00*
1.2	***2030** - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L*	*ora*	*5.500*	*1.00*	*5.50*
TOTAL Soclu					**1,934.90**
Pardoseli calde si reci					
2	**CG03B1 -** Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu prenadez, in incaperi cu suprafete peste 20 M2, cu pervaz din pvc	**mp**	**66.300**	**346.30**	**22,959.82**
			material:	298.48	19,789.29
			manopera:	47.82	3,170.20
			utilaj:	0.00	0.33
			transport:	0.00	0.00
3	**CG08E01> -** Pardoseli din placi de gresie antiderapanta, pentru interior	**mp**	**22.000**	**103.86**	**2,284.83**
			material:	73.26	1,611.63
			manopera:	30.58	672.76
			utilaj:	0.02	0.44
			transport:	0.00	0.00
Finisaje exterioare					
4	**RPCH32D# -** Desfacere streasini infundate sau aparente M	**MP**	**26.000**	**8.36**	**217.23**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.34	216.84
			utilaj:	0.02	0.39
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	**RPCH12XA -** Realizare structura din lemn la strasina pentru placarea cu OSB si ulterior temoizolarea	**mp**	**26.000**	**63.58**	**1,653.11**
			material:	15.21	395.43
			manopera:	48.37	1,257.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**CD20B* -** PLACI DIN OSB FOLOSITE PENTRU CONSTRUIREA PLAFOANELOR FALSE	**mp**	**26.000**	**25.73**	**669.08**
			material:	16.55	430.30
			manopera:	9.17	238.52
			utilaj:	0.01	0.26
			transport:	0.00	0.00
7	**IZF30B02^[1] -** Termoizolare streasina cu polistiren extrudat grafitat grosime 3 cm, inclusiv aplicare tencuiala decorativa	**mp**	**26.000**	**71.54**	**1,859.94**
			material:	40.40	1,050.40
			manopera:	31.14	809.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Finisaje exterioare					**4,399.36**
TOTAL Pardoseli calde si reci					**29,644.01**
Termoizolatei pod					
8	**RPCE07A02> -** Termoizolatie vata minerala de 20 cm, la pod	**mp**	**112.000**	**32.87**	**3,681.39**
			material:	2.56	286.67
			manopera:	30.30	3,393.82
			utilaj:	0.01	0.90
			transport:	0.00	0.00
8.1	***2606602** - Saltea vata minerala 100 mm grosime*	*mp*	*280.000*	*0.99*	*278.32*
TOTAL Termoizolatei pod					**3,681.39**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
8.41	391.06	24,381.12	10,871.36	7.82	0.00	**35,260.30**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	244.61	0.00	0.00	244.61
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**24,381.12**	**11,115.96**	**7.82**	**0.00**	**35,504.90**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	487.62	222.32	0.16	0.00	710.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**24,868.75**	**11,338.28**	**7.97**	**0.00**	**36,215.00**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	248.69	113.38	0.08	0.00	362.15
T4 = T3 + Beneficiu		**25,117.43**	**11,451.66**	**8.05**	**0.00**	**36,577.15**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**36,577.15**
TVA (19.00%)	**6,949.66**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**43,526.81**

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT 4

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI:45301470 J35/4887/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura eligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100014328** - Vata minerala bazaltica	mp	0.000	0.00	0.00	Depozit	0.000
2	**100018828** - Polistiren extrudat grafitat grosime 3 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	26.520	15.00	397.80	Depozit	0.010
3	**100018838** - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	21.000	15.00	315.00	Depozit	0.010
4	**20012678** - Apa	l	40.000	0.01	0.40	Depozit	0.040
5	**2100206** - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	33.000	0.80	26.40	Depozit	0.030
6	**2100385** - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	26.520	0.50	13.26	Depozit	0.030
7	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	271.436	0.05	13.57	Depozit	0.270
8	**2200496** - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.040	50.00	1.99	Depozit	0.050
9	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.814	50.00	40.70	Depozit	1.100
10	**2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	24.200	15.00	363.00	Depozit	0.370
11	**2422628** - Placa gresie glz.netede maron S 250X 60X12 C1 vrac	mp	22.660	51.50	1,166.99	Depozit	0.730
12	**2606602** - Saltea vata minerala 100 mm grosime	mp	280.000	0.99	278.32	Depozit	4.200
13	**2908749** - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6M	mc	0.598	600.00	358.80	Depozit	0.300
14	**5840285** - Surub inalta rezistenta ip M 24X150 GR.10.9 S8796/1	buc	208.000	0.10	20.80	Depozit	0.160
15	**5886851** - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111	kg	4.940	7.10	35.07	Depozit	0.010
16	**600002876** - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	368.000	1.00	368.00	Depozit	0.370
17	**600002884** - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	276.000	1.00	276.00	Depozit	0.000
18	**600002891** - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	46.000	1.00	46.00	Depozit	0.050

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
19	**600002980** - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	50.600	1.00	50.60	Depozit	0.000
20	**600003036** - Tencuiala decorativa Adeplast Sauber Dekor zgariata si siliconata, cu conductivitatea termica de mai mare sau egala 0,7 W/mK	kg	138.000	3.00	414.00	Depozit	0.140
21	**6001317** - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	1.591	21.80	34.69	Depozit	0.000
22	**6101234** - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	1.989	15.60	31.03	Depozit	0.000
23	**6109080** - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	5.304	14.80	78.50	Depozit	0.010
24	**6109872** - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	13.260	9.50	125.97	Depozit	0.010
25	**6110443** - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	39.780	28.10	1,117.82	Depozit	0.040
26	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.093	1.00	0.09	Depozit	0.090
27	**6202818** - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.220	1.00	0.22	Depozit	0.220
28	**6716089** - Covor pvc termosudabil lipit cu adeziv de stratul suport	mp	80.960	210.00	17,001.60	Depozit	0.150
29	**6718398** - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5	m	79.560	17.40	1,384.34	Depozit	0.020
30	**7335349** - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	1.560	1.00	1.56	Depozit	0.000
31	**7343982** - Rumegus din lemn	kg	1.100	0.68	0.75	Depozit	0.000
32	**7801039** - Material marunt, din valoarea materialelor de baza	%			8.35	Depozit	0.000
33	**7801675** - Placa osb	mp	27.300	15.00	409.50	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**24,381.12**	**Greutate**	**8.41**

ROMÂNIA 4 PETULTIMIS - COMUNA BUCOVAT

ROMANIA - M.O.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 24741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI J35/4...2021 BUCOVAT - JUD. TIMIȘ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura eligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**100010001** - Montator de placaje la interior si exterior	8.580	27.80	238.52	100.00
2	**13400** - Dulgher	45.240	27.80	1,257.67	100.00
3	**13410** - Dulgher constructii	3.900	27.80	108.42	100.00
4	**15110** - Finisor mase plastice	106.080	27.80	2,949.02	100.00
5	**17410** - Izolator hidrofug	117.600	27.80	3,269.28	100.00
6	**17460** - Izolator termic	49.120	27.80	1,365.54	100.00
7	**19900** - Mozaicar	19.800	27.80	550.44	100.00
8	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	30.736	27.80	854.46	100.00
9	**31100** - Zugrav	10.000	27.80	278.00	100.00
	Ore Manopera	**391.060**	**TOTAL**	**10,871.36**	

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ GALLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25827
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT BUCOVAT JUD. TIMIȘ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura eligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2030** - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	5.500	1.00	5.50
2	**2604** - Utilaj de ridicat	0.260	1.00	0.26
3	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	1.286	1.00	1.29
4	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.772	1.00	0.77
TOTAL Utilaje				**7.82**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT * 4

ROMÂNIA - M.D.R.T. I.S.C.
DEȘ OȘILLA-DEATA
ȘEF DE ȘANTIER
... 23741 / Aut.Nr. 25927
...ERII / SUBDOMENII
... / 9.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ * NISTOR TOP CONSTRUCT * CUI 15301470 J35/1887/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 3 N.R. - Instalatii electrice eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EA10C# -** Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 MM	**m**	**-40.000**	**10.66**	**-426.56**
			material:	0.10	-4.00
			manopera:	10.56	-422.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2303569** - Tub de protectie flexibil gofrat, montat ingropat in pamant D=63 mm*	*m*	*-40.000*	*0.10*	*-4.00*
2	**EC05D# -** Cablu pentru energie electrica 70-95 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	**m**	**-40.000**	**12.66**	**-506.32**
			material:	4.04	-161.60
			manopera:	8.62	-344.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***4700038** - Cablu N2XH 5x16 mmp*	*m*	*-40.000*	*2.00*	*-80.00*
2.2	***4802195** - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X185 + 95 M s.8778*	*m*	*-40.800*	*2.00*	*-81.60*
3	**TSA02XB -** Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 M lat.teren mijlociu la adinc. 1,25 M	**mc**	**-20.000**	**51.43**	**-1,028.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	51.43	-1,028.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**-9.000**	**68.21**	**-613.87**
			material:	51.25	-461.25
			manopera:	16.96	-152.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**TSD01XB -** Imprastierea cu lopata pam.in strat 10CM, la 3M ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	**mc**	**-11.000**	**10.29**	**-113.15**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.29	-113.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**TSD04D1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	**mc**	**-20.000**	**18.73**	**-374.52**
			material:	0.10	-2.00
			manopera:	18.63	-372.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**EE12H1 -** Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	**buc**	**-25.000**	**45.90**	**-1,147.38**
			material:	26.44	-660.88
			manopera:	19.46	-486.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	***5105427** - Corp il.fl.antiex.ex.iib cfs -02-140P 220 V 1X 40W cs*	*buc*	*-25.075*	*25.00*	*-626.88*
8	**EE12A03^ -** Montare corp de iluminat cu leduri de tip Schrack Technik, pentru montarea universala, marcarea si iluminarea cailor de evacuare si de salvare, cu functie de control wireless cool version si sursa de iluminare tip led, cu grad de protectie IP65 si timp de autonomie de 8 ore, pentru montaj de perete	**buc**	**-7.000**	**10.52**	**-73.64**
			material:	2.08	-14.56
			manopera:	8.34	-58.38
			utilaj:	0.10	-0.70
			transport:	0.00	0.00
8.1	***6832352** - Burghiu cu cap widia D = 8 MM*	*buc*	*-0.420*	*1.00*	*-0.42*
9	**EE12H1 -** Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	**buc**	**-7.000**	**45.90**	**-321.26**
			material:	26.44	-185.04
			manopera:	19.46	-136.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	***5102425** - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.*	*buc*	*-7.021*	*25.00*	*-175.52*
10	**EN11A* -** Montarea detectoarelor de prezenta, la interior	**buc**	**-1.000**	**10.10**	**-10.10**
			material:	5.10	-5.10
			manopera:	5.00	-5.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	***500006927** - Detector de prezenta, conventional, de interior*	*buc*	*-1.010*	*3.00*	*-3.03*
11	**RPCU11A1 -** Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	**m**	**-200.000**	**5.00**	**-1,000.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	-1,000.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**EI05B1 -** Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (intenc) asezate pe planseul de beton un tub, cu diametrul de 21-50 MM	**m**	**-200.000**	**3.25**	**-650.38**
			material:	0.47	-94.38
			manopera:	2.78	-556.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	**YC01[1] -** Montaj panouri fotovoltaice	**lei**	**-2.000**	**110.00**	**-220.00**
			material:	110.00	-220.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**EC03D1 -** Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 50 sau 70 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	**m**	**-50.000**	**18.05**	**-902.74**
			material:	2.76	-138.24
			manopera:	15.29	-764.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**48000183 -** Cablu N2XH 5x6 mmp	m	**-50.990**	**2.00**	**-101.98**
16	**EC03A1 -** Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	**m**	**-160.000**	**14.07**	**-2,251.62**
			material:	2.12	-338.98
			manopera:	11.95	-1,912.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	**4800016 -** Cablu solar 6mm	m	**-164.800**	**2.00**	**-329.60**
18	**EA10C# -** Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 MM	**m**	**-50.000**	**11.59**	**-579.45**
			material:	1.02	-51.25
			manopera:	10.56	-528.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	***6704676** - Tub flexibil metalic tip spd cu dn = 50 MM*	*buc*	*-51.250*	*1.00*	*-51.25*
19	**EC03A1 -** Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	**m**	**-50.000**	**16.13**	**-806.63**
			material:	4.18	-208.93
			manopera:	11.95	-597.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	***4828073** - Cablu JY(st)Y 2x2x0.8 mmp*	*m*	*-51.500*	*2.00*	*-103.00*
20	**EC03A1 -** Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	**m**	**-20.000**	**16.13**	**-322.65**
			material:	4.18	-83.57
			manopera:	11.95	-239.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	***4800044** - Cablu V-G, 16mmp, flexibil, conexiune PE*	*m*	*-20.600*	*2.00*	*-41.20*
21	**6309886 -** Sina aluminiu Multirail 4.2 montaj panou FV	buc	**-1.500**	**1.00**	**-1.50**
22	**4208896 -** Clema de mijloc universala Al 30-42 mm	buc	**-7.000**	**2.00**	**-14.00**
23	**4208897 -** Clema de capat universala Al 30-42 mm	buc	**-5.000**	**2.00**	**-10.00**
24	**2455365 -** Suport ACOPERIS panou fotovoltaic	buc	**-6.000**	**12.00**	**-72.00**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-18.45	-313.64	-3,158.86	-8,719.19	-0.70	0.00	**-11,878.75**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-196.18	0.00	0.00	-196.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**-3,158.86**	**-8,915.37**	**-0.70**	**0.00**	**-12,074.94**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-63.18	-178.31	-0.01	0.00	-241.50
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**-3,222.04**	**-9,093.68**	**-0.71**	**0.00**	**-12,316.44**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-32.22	-90.94	-0.01	0.00	-123.16
T4 = T3 + Beneficiu		**-3,254.26**	**-9,184.62**	**-0.72**	**0.00**	**-12,439.60**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**-12,439.60**
TVA (19.00%)	**-2,363.52**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**-14,803.12**

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA MORAR MONICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022011
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 9.1

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVĂȚ

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TALPEȘ CSINA-OEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25327
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
CUI 45201470 J35/4887/2021 BUCOVĂȚ - JUD. TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 3 N.R. - Instalatii electrice eligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20019322** - Diferenta pret material	lei	-220.000	1.00	-220.00	Depozit	0.000
2	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	-400.000	0.05	-20.00	Depozit	-0.400
3	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	-10.705	50.00	-535.25	Depozit	-14.450
4	**2303569** - Tub de protectie flexibil gofrat, montat ingropat in pamant D=63 mm	m	-40.000	0.10	-4.00	Depozit	0.000
5	**2455365** - Suport ACOPERIS panou fotovoltaic	buc	-6.000	12.00	-72.00	Depozit	0.000
6	**3064291** - Material marunt	%			-0.14	Depozit	0.000
7	**4208896** - Clema de mijloc universala Al 30-42 mm	buc	-7.000	2.00	-14.00	Depozit	0.000
8	**4208897** - Clema de capat universala Al 30-42 mm	buc	-5.000	2.00	-10.00	Depozit	0.000
9	**4700038** - Cablu N2XH 5x16 mmp	m	-40.000	2.00	-80.00	Depozit	0.000
10	**4800016** - Cablu solar 6mm	m	-164.800	2.00	-329.60	Depozit	0.000
11	**48000183** - Cablu N2XH 5x6 mmp	m	-50.990	2.00	-101.98	Depozit	0.000
12	**4800044** - Cablu V-G, 16mmp, flexibil, conexiune PE	m	-20.600	2.00	-41.20	Depozit	-0.070
13	**4802195** - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X185 + 95 M s.8778	m	-40.800	2.00	-81.60	Depozit	-0.290
14	**4828073** - Cablu JY(st)Y 2x2x0.8 mmp	m	-51.500	2.00	-103.00	Depozit	-0.040
15	**500006366** - Soclu detector	buc	-1.010	2.00	-2.02	Depozit	0.000
16	**500006911** - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%			-0.05	Depozit	0.000
17	**500006927** - Detector de prezenta, conventional, de interior	buc	-1.010	3.00	-3.03	Depozit	0.000
18	**5102425** - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.	buc	-7.021	25.00	-175.52	Depozit	-0.040
19	**5105427** - Corp il.fl.antiex.ex.iib cfs - 02-140P 220 V 1X 40W cs	buc	-25.075	25.00	-626.88	Depozit	-0.520
20	**5810230** - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	-890.000	0.10	-89.00	Depozit	-0.010
21	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	-890.000	0.10	-89.00	Depozit	-0.010
22	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	-1,062.500	0.10	-106.25	Depozit	-0.010
23	**5882104** - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	-1.780	0.10	-0.18	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	-1,062.500	0.10	-106.25	Depozit	-0.010
25	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	-2.380	1.00	-2.38	Depozit	-2.380
26	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	-49.500	1.00	-49.50	Depozit	-0.050
27	**6309886** - Sina aluminiu Multirail 4.2 montaj panou FV	buc	-1.500	1.00	-1.50	Depozit	0.000
28	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	-6.400	0.80	-5.12	Depozit	0.000
29	**6704676** - Tub flexibil metalic tip spd cu dn = 50 MM	buc	-51.250	1.00	-51.25	Depozit	-0.050
30	**6832352** - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	-0.420	1.00	-0.42	Depozit	0.000
31	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	-1,062.500	0.10	-106.25	Depozit	-0.030
32	**7319369** - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	-27.600	1.00	-27.60	Depozit	-0.010
33	**7330080** - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	-14.000	1.00	-14.00	Depozit	-0.010
34	**7344376** - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	-898.900	0.10	-89.89	Depozit	-0.040
TOTAL Materiale					**-3,158.86**	**Greutate**	**-18.45**

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IAGĂ INGRID MONICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022611
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 8.1

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVĂȚ
4

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CĂSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 22[illegible]1 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 3 N.R. - Instalatii electrice eligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**100013001** - Tehnician pentru sisteme de detectie	-0.140	27.80	-3.89	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	-217.540	27.80	-6,047.61	100.00
3	**17160** - Instalator sanitar	-36.000	27.80	-1,000.80	100.00
4	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	-3.400	27.80	-94.52	100.00
5	**21100** - Muncitor necalificat	-41.070	27.80	-1,141.75	100.00
6	**26100** - Sapator	-15.490	27.80	-430.62	100.00
	Ore Manopera	**-313.640**	**TOTAL**	**-8,719.19**	

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
INSPECTOR DE SANTIER
AUT. NR. 00022011
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 9.1

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 3 N.R. - Instalatii electrice eligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	-0.700	1.00	-0.70
TOTAL Utilaje				**-0.70**

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IALIA INGRID MONICA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022011
DOMENII / SUBDOMENII
8.1; 9.1

ROMÂNIA 4 JUDEŢUL TIMIŞ - COMUNA BUCOVAT

ROMÂNIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPOŞILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii electrice eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**EE12H1 -** Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	**buc**	**26.000**	**20.82**	**541.32**
			material:	1.36	35.36
			manopera:	19.46	505.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**600000222 -** Corp Iluminat 600x300 tip LED 24W	buc	**1.000**	**300.00**	**300.00**
3	**EE12H1 -** Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	**buc**	**7.000**	**20.82**	**145.74**
			material:	1.36	9.52
			manopera:	19.46	136.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**EN11A* -** Montarea detectoarelor de prezenta, la interior	**buc**	**5.000**	**7.04**	**35.22**
			material:	2.04	10.20
			manopera:	5.00	25.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**ED06A# -** Baterie de acumulatori	**buc**	**2.000**	**22.43**	**44.85**
			material:	1.02	2.04
			manopera:	21.41	42.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	***7304948** - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 2 le 2*	*buc*	*2.020*	*1.00*	*2.02*
6	**83698371 -** Kit pentru iluminat continuare lucru 3h	buc	**2.000**	**250.00**	**500.00**
7	**ED03D1 -** Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat ingropat	**buc**	**3.000**	**12.86**	**38.58**
			material:	2.02	6.05
			manopera:	10.84	32.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**5500690 -** Comutator de capat 10A/230V, 1 modul, doza 2 module, rama 2 module	buc	**3.000**	**1.00**	**3.00**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	**ED08A1 -** Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	**buc**	**5.000**	**10.91**	**54.57**
			material:	2.02	10.09
			manopera:	8.90	44.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**5500333 -** Priza simpla 16A/230V cu contact de protectie, doza 2 module, rama 2 module, suport aparat 2 module	buc	**5.000**	**1.00**	**5.00**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	28.31	881.26	787.02	0.00	0.00	**1,668.28**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	17.71	0.00	0.00	17.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**881.26**	**804.73**	**0.00**	**0.00**	**1,685.99**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	17.63	16.09	0.00	0.00	33.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**898.89**	**820.82**	**0.00**	**0.00**	**1,719.71**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	8.99	8.21	0.00	0.00	17.20
T4 = T3 + Beneficiu		**907.88**	**829.03**	**0.00**	**0.00**	**1,736.91**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,736.91**
TVA (19.00%)	**330.01**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,066.92**

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C. LIVIA GEORGETA MIORICA DIRIGINTE DE ȘANTIER Aut.Nr. 0000211 DOMENII / SUBDOMENII: 6.1; 6.2

ROMÂNIA ★ JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAȚ ★ 4

ROMÂNIA - M.D.R.T. I.S.C TALPEȘ CSILLA-BEATA DIRIGINTE DE ȘANTIER Aut.Nr. 25011 / Aut.Nr. 25927 DOMENII / SUBDOMENII 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT J35/4887/2021 RO45301470 BUCOVAȚ - JUD.TIMIȘ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii electrice eligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.400	0.06	0.02	Depozit	0.000
2	**500006366** - Soclu detector	buc	5.050	2.00	10.10	Depozit	0.000
3	**500006911** - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%			0.10	Depozit	0.000
4	**5500333** - Priza simpla 16A/230V cu contact de protectie, doza 2 module, rama 2 module, suport aparat 2 module	buc	5.000	1.00	5.00	Depozit	0.000
5	**5500689** - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	3.030	1.00	3.03	Depozit	0.000
6	**5500690** - Comutator de capat 10A/230V, 1 modul, doza 2 module, rama 2 module	buc	3.000	1.00	3.00	Depozit	0.000
7	**5536004** - Priza bipol.capac aminopl drep-tungh.250 V/10a,mont.ingr	buc	5.050	1.00	5.05	Depozit	0.000
8	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	132.000	0.10	13.20	Depozit	0.000
9	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	132.000	0.10	13.20	Depozit	0.000
10	**600000222** - Corp Iluminat 600x300 tip LED 24W	buc	1.000	300.00	300.00	Depozit	0.000
11	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	6.600	0.80	5.28	Depozit	0.000
12	**7304948** - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 2 le 2	buc	2.020	1.00	2.02	Depozit	0.020
13	**7306661** - Bumbac de sters	kg	0.020	1.00	0.02	Depozit	0.000
14	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	132.000	0.10	13.20	Depozit	0.000
15	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.040	1.00	0.04	Depozit	0.000
16	**7319280** - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	8.000	1.00	8.00	Depozit	0.000
17	**83698371** - Kit pentru iluminat continuare lucru 3h	buc	2.000	250.00	500.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**881.26**	**Greutate**	**0.03**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IAȘA DRĂGHICI MONICA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 0002011
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 9.1

ROMÂNIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 24741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii electrice eligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**100013001** - Tehnician pentru sisteme de detectie	0.700	27.80	19.46	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	27.610	27.80	767.56	100.00
	Ore Manopera	**28.310**	**TOTAL**	**787.02**	

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TALPES ISILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25827
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
DAFIN INGRID MONICA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 00002011
DOMENII / SUBDOMENII
6.1; 2.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT 4

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 5 N.R. - Instalatii termice eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
INSTALATII TERMICE					
1	**IB02O01[1] -** MONTARE VENTILOCONVECTORI	**buc**	**-7.000**	**5.02**	**-35.15**
			material:	0.02	-0.13
			manopera:	5.00	-35.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**5700873 -** VENTILOCONVECTOR DE PERETI TEVI, 5.03/4.92 KW	buc	**-7.000**	**2,100.00**	**-14,700.00**
3	**4833215 -** SET PICIOARE PT VENTILOCONVECTOR PARDOSEALA	buc	**-7.000**	**2.00**	**-14.00**
4	**RPIB07C# -** Mont. aparat.de incalzire-colector(distribuitor) pt. calorifere	**BUCATA**	**-1.000**	**97.30**	**-97.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	97.30	-97.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**8000755 -** COLECTOR DISTRIBUITOR DIN ALAMA , 1`` CU 10 CIRC. 3/4`` EUROCON	buc	**-1.000**	**250.00**	**-250.00**
6	**5105830 -** CASETA METALICA DISTRIBUITOR/COLECTOR REGLABILA SGP6 1130X575-665X110-175mm	um	**-1.000**	**1.00**	**-1.00**
7	**RPIC42C# -** Montare adaptoare, la tevi de cupru,pentru instalatiile de incalzire centrala,D=16(3/4 inci)-28(5/4")	**BUCATA**	**-8.000**	**50.68**	**-405.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	38.92	-311.36
			utilaj:	11.76	-94.08
			transport:	0.00	0.00
8	**3330934 -** Racord EUROCON 1``	buc	**-8.000**	**1.00**	**-8.00**
TOTAL INSTALATII TERMICE					**-15,510.89**
CENTRALA TERMICA					
9	**ID01B1[1] -** Vana cu 3 cai VCV 3/4`` actionate cu servomotor	**buc**	**-9.000**	**6.18**	**-55.58**
			material:	0.06	-0.54
			manopera:	6.12	-55.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**4626372 -** VANA DEVIATOARE	BUC	**-1.000**	**2.00**	**-2.00**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
11	**IA23B2 -** Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru	**buc**	**-3.000**	**11.59**	**-34.78**
			material:	1.03	-3.08
			manopera:	10.56	-31.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**IA23J1 -** Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru montat armaturi.	**buc**	**-3.000**	**17.99**	**-53.98**
			material:	2.70	-8.11
			manopera:	15.29	-45.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**RPID07A# -** Montare robinet cu ventil,cu cheie mobila,D=1/4-3/8 inci	**BUCATA**	**-11.000**	**43.27**	**-475.93**
			material:	36.04	-396.42
			manopera:	7.23	-79.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	***8004500709** - ROBINET GOLIRE 1/2``*	*buc*	*-11.000*	*35.00*	*-385.00*
14	**3335882 -** SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX 3 bar - 1/2``	um	**-3.000**	**1.00**	**-3.00**
15	**IC30E1# -** Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4"	**buc**	**-10.000**	**9.53**	**-95.27**
			material:	0.08	-0.75
			manopera:	9.45	-94.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**3335883 -** SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX 3 bar - 1``	BUC	**-2.000**	**1.00**	**-2.00**
17	**IA24H1 -** Supapa de siguranta din fonta si alama cu D: 1	**buc**	**-2.000**	**6.46**	**-12.92**
			material:	2.85	-5.69
			manopera:	3.61	-7.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**11800 -** supapa de sens dn 25	BUC	**-1.000**	**2.00**	**-2.00**
19	**11801 -** supapa de sens dn 32	BUC	**-1.000**	**2.00**	**-2.00**
20	**20012179 -** Filtru Y Dn 25	BUC	**-1.000**	**0.50**	**-0.50**
TOTAL CENTRALA TERMICA					**-739.95**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-0.04	-27.25	-15,399.22	-757.55	-94.08	0.00	**-16,250.85**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-17.04	0.00	0.00	-17.04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**-15,399.22**	**-774.59**	**-94.08**	**0.00**	**-16,267.89**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-307.98	-15.49	-1.88	0.00	-325.36

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**-15,707.20**	**-790.09**	**-95.96**	**0.00**	**-16,593.25**

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-157.07	-7.90	-0.96	0.00	-165.93
T4 = T3 + Beneficiu		**-15,864.27**	**-797.99**	**-96.92**	**0.00**	**-16,759.18**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**-16,759.18**
TVA (19.00%)	**-3,184.24**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**-19,943.43**

ROMÂNIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 25941 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 5; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 5 N.R. - Instalatii termice eligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**11800** - supapa de sens dn 25	BUC	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
2	**11801** - supapa de sens dn 32	BUC	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
3	**20010013** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.000
4	**20012179** - Filtru Y Dn 25	BUC	-1.000	0.50	-0.50	Depozit	0.000
5	**3305308** - Teava inst.neagra filet M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	-0.900	2.00	-1.80	Depozit	0.000
6	**3330934** - Racord EUROCON 1``	buc	-8.000	1.00	-8.00	Depozit	0.000
7	**3335882** - SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX 3 bar - 1/2``	um	-3.000	1.00	-3.00	Depozit	0.000
8	**3335883** - SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX 3 bar -1``	BUC	-2.000	1.00	-2.00	Depozit	0.000
9	**4500175** - Supap.sig.(vent.) contrag. fo-ta C0 al.D=1/toli	buc	-2.000	2.00	-4.00	Depozit	-0.010
10	**4501090** - Robinet de aerisire	buc	-3.000	2.00	-6.00	Depozit	0.000
11	**4626372** - VANA DEVIATOARE	BUC	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
12	**4833215** - SET PICIOARE PT VENTILOCONVECTOR PARDOSEALA	buc	-7.000	2.00	-14.00	Depozit	0.000
13	**5105830** - CASETA METALICA DISTRIBUITOR/COLECTOR REGLABILA SGP6 1130X575-665X110-175mm	um	-1.000	1.00	-1.00	Depozit	0.000
14	**5700873** - VENTILOCONVECTOR DE PERETI TEVI, 5.03/4.92 KW	buc	-7.000	2,100.00	-14,700.00	Depozit	0.000
15	**5821667** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
16	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
17	**5882257** - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	-0.086	0.10	-0.01	Depozit	0.000
18	**5903130** - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	-0.039	1.00	-0.04	Depozit	0.000
19	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	-0.078	1.00	-0.08	Depozit	0.000
20	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	-0.681	1.00	-0.68	Depozit	0.000
21	**6108945** - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	-0.191	1.00	-0.19	Depozit	0.000
22	**6200468** - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	-0.018	1.00	-0.02	Depozit	0.000
23	**6400338** - Solutie de etansare	kg	-0.500	1.00	-0.50	Depozit	0.000
24	**6622020** - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	-0.040	1.00	-0.04	Depozit	0.000

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	-0.135	1.00	-0.14	Depozit	0.000
26	**7308803** - Cheie pentru robinet de aerisire	buc	-11.000	1.00	-11.00	Depozit	0.000
27	**7322940** - Fuior cinepa	kg	-0.596	1.00	-0.60	Depozit	0.000
28	**7328267** - Manometru cu rob.control	buc	-3.030	1.00	-3.03	Depozit	-0.010
29	**8000755** - COLECTOR DISTRIBUITOR DIN ALAMA , 1`` CU 10 CIRC. 3/4`` EUROCON	buc	-1.000	250.00	-250.00	Depozit	0.000
30	**8004500709** - ROBINET GOLIRE 1/2``	buc	-11.000	35.00	-385.00	Depozit	-0.020
TOTAL Materiale					**-15,399.22**	**Greutate**	**-0.04**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVĂȚ 4

ROMAN[illegible] - M.O.R.T. I.S.C
TALPES [illegible]
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT RUCĂR - JUD.TIMIȘ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 5 N.R. - Instalatii termice eligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17150** - Instalator incalzire + gaze	-26.620	27.80	-740.04	100.00
2	**27110** - Sudor electric	-0.630	27.80	-17.51	100.00
	Ore Manopera	**-27.250**	**TOTAL**	**-757.55**	

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ - VILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI: RO 43014470 J35/4887/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 5 N.R. - Instalatii termice eligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2422** - Utilaje diverse	-7.840	12.00	-94.08
TOTAL Utilaje				**-94.08**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT * 4

ROMANIA M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CRISTIAN-OCTAVIAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23[illegible] / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 6.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI 45[illegible] J35/[illegible]/2021 BUCOVAT - JUD. TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii termice eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
INSTALATII TERMICE					
1	**IB02O01[3] -** Convector electric	**buc**	**1.000**	**5.02**	**5.02**
			material:	0.02	0.02
			manopera:	5.00	5.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**5700907 -** Convector electric Q=1000W	buc	**1.000**	**80.00**	**80.00**
TOTAL INSTALATII TERMICE					**85.02**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.18	80.02	5.00	0.00	0.00	**85.02**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**80.02**	**5.12**	**0.00**	**0.00**	**85.13**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	1.60	0.10	0.00	0.00	1.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**81.62**	**5.22**	**0.00**	**0.00**	**86.84**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	0.82	0.05	0.00	0.00	0.87
T4 = T3 + Beneficiu		**82.43**	**5.27**	**0.00**	**0.00**	**87.71**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**87.71**
TVA (19.00%)	**16.66**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**104.37**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAȚ 4

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPĂȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. [illegible]741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI [illegible] J35/[illegible]/2021 BUCOVAȚ - JUD.TIMIȘ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii termice eligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**5700907** - Convector electric Q=1000W	buc	1.000	80.00	80.00	Depozit	0.000
2	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.012	1.00	0.01	Depozit	0.000
3	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.006	1.00	0.01	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**80.02**	**Greutate**	**0.00**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT * 4

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES GRUPA A-DOUA-DEATA
DIRIGINTE DE SANTIER
Aut.Nr. 237411 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.0

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA NISTOR TOP ... JUD.TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii termice eligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17150** - Instalator incalzire + gaze	0.180	27.80	5.00	100.00
	Ore Manopera	**0.180**	**TOTAL**	**5.00**	

ROMÂNIA ★ JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT 4

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C.
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 8.2; 8.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI 35301470 J35/4867/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 7 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
Desfaceri/Demolari					
1	**RPCT07A01> -** Desfacerea trotuarelor din beton, vechi, pentru refacere, inclusiv transportul molozului	**mp**	**-30.000**	**44.49**	**-1,334.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	44.48	-1,334.40
			utilaj:	0.01	-0.30
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Desfaceri/Demolari					**-1,334.70**
2	**CK03B1asm -** Montaj usi interioare recuperate intr-un singur canat finisaj din PVC, in pereti din b.a. sau zidarie din blocuri ceramice cu goluri verticale, maxim 30 cm grosime, inclusiv toate accesoriile de prindere, montaj,etanseizare,identificare,semnalizare si avertizare	**mp**	**-5.000**	**43.83**	**-219.16**
			material:	0.18	-0.90
			manopera:	43.65	-218.23
			utilaj:	0.01	-0.03
			transport:	0.00	0.00
Tamplarie interioara					
3	**CK03B1asm -** Montaj usi interioare recuperate intr-un singur canat finisaj din PVC, in pereti din b.a. sau zidarie din blocuri ceramice cu goluri verticale, maxim 30 cm grosime, inclusiv toate accesoriile de prindere, montaj,etanseizare,identificare,semnalizare si avertizare	**mp**	**-11.600**	**43.83**	**-508.45**
			material:	0.18	-2.09
			manopera:	43.65	-506.29
			utilaj:	0.01	-0.07
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tamplarie interioara					**-508.45**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-0.01	-74.06	-2.99	-2,058.92	-0.40	0.00	**-2,062.31**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-46.33	0.00	0.00	-46.33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**-2.99**	**-2,105.25**	**-0.40**	**0.00**	**-2,108.64**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-0.06	-42.10	-0.01	0.00	-42.17
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**-3.05**	**-2,147.35**	**-0.41**	**0.00**	**-2,150.81**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-0.03	-21.47	0.00	0.00	-21.51
T4 = T3 + Beneficiu		**-3.08**	**-2,168.83**	**-0.41**	**0.00**	**-2,172.32**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**-2,172.32**
TVA (19.00%)	**-412.74**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**-2,585.06**

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES ȘILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 7 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2601626** - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	-4.150	0.10	-0.42	Depozit	0.000
2	**5886928** - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	-1.577	1.00	-1.58	Depozit	0.000
3	**7324699** - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	-0.996	1.00	-1.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**-2.99**	**Greutate**	**-0.01**

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C TALPEȘ, SILLA-SEATA DIRIGINTE DE ȘANTIER Aut.Nr. 2[illegible] / Aut.Nr. 25927 DOMENII / SUBDOMENII 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 7 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	-48.000	27.80	-1,334.40	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	-0.498	27.80	-13.84	100.00
3	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	-2.656	27.80	-73.84	100.00
4	**28100** - Tamplar	-12.948	27.80	-359.95	100.00
5	**31000** - Zidar	-9.960	27.80	-276.89	100.00
	Ore Manopera	**-74.060**	**TOTAL**	**-2,058.92**	

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA M.D.R.T. I.S.C
TALPES ... A-ZEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. ... / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 0; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.0

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI: RO35301470 J35/3987/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 7 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	-0.100	1.00	-0.10
2	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	-0.300	1.00	-0.30
TOTAL Utilaje				**-0.40**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 28741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 3.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA * NISTOR TOP CONSTRUCT * CUI:45301470 J35/4887/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 8 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Finisaje interioare					
1	**CD21C05^ -** Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 28 kg/mp, grosime maxima 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, umplere optionala cu vata minerala	**mp**	**7.100**	**37.10**	**263.40**
			material:	3.74	26.55
			manopera:	33.36	236.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CD21C05^ -** Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 28 kg/mp, grosime maxima 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, umplere optionala cu vata minerala	**mp**	**7.100**	**37.10**	**263.40**
			material:	3.74	26.55
			manopera:	33.36	236.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**CI06A# -** Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca, 2 CM grosime	**mp**	**62.000**	**144.60**	**8,964.89**
			material:	65.36	4,052.63
			manopera:	79.23	4,912.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	***2400304** - Faianta pentru bai*	*mp*	*65.100*	*60.00*	*3,906.00*
4	**NLTS01A -** Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	**MP**	**88.320**	**128.98**	**11,391.39**
			material:	102.42	9,046.16
			manopera:	26.41	2,332.53
			utilaj:	0.14	12.69
			transport:	0.00	0.00
5	**RPCJ40A-01% -** Tencuieli interioare de pana la 1 CM gr. - pentru armare cu plasa din fibra de sticla cu adeziv pentru finisare pereti	**mp**	**271.648**	**42.84**	**11,637.73**
			material:	7.81	2,122.44
			manopera:	35.03	9,515.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**RPCJ36B1 -** Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	**mp**	**209.828**	**18.51**	**3,883.29**
			material:	0.16	33.36
			manopera:	18.35	3,849.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**CN02F02> -** Vopsitorii lavabile, pentru tavane la interior	**mp**	**88.320**	**22.58**	**1,994.18**
			material:	14.24	1,257.59
			manopera:	8.34	736.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	***6104349** - Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext*	*l*	*30.912*	*30.00*	*927.36*
8	**CN02F02> -** Vopsitorii lavabile, pentru pereti la interior	**mp**	**209.828**	**22.30**	**4,679.37**
			material:	14.24	2,987.74
			manopera:	8.06	1,691.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	***6104349** - Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext*	*l*	*73.440*	*30.00*	*2,203.19*
TOTAL Finisaje interioare					**43,077.65**

Tamplarie interioara					
9	**CK03B1[1] -** Usi interioare din HDF - celulare	**mp**	**18.300**	**743.83**	**13,612.13**
			material:	700.18	12,813.29
			manopera:	43.65	798.72
			utilaj:	0.01	0.11
			transport:	0.00	0.00
9.1	***200150289** - Usi interioare din HDF celulare*	*mp*	*18.300*	*700.00*	*12,810.00*
TOTAL Tamplarie interioara					**13,612.13**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
9.34	874.48	32,366.31	24,310.66	12.80	0.00	**56,689.77**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	546.99	0.00	0.00	546.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**32,366.31**	**24,857.65**	**12.80**	**0.00**	**57,236.76**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	647.33	497.15	0.26	0.00	1,144.74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**33,013.64**	**25,354.80**	**13.06**	**0.00**	**58,381.50**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	330.14	253.55	0.13	0.00	583.81
T4 = T3 + Beneficiu		**33,343.78**	**25,608.35**	**13.19**	**0.00**	**58,965.31**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**58,965.31**
TVA (19.00%)	**11,203.41**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**70,168.72**

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEŞ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 237 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 8 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**200150289** - Usi interioare din HDF celulare	mp	18.300	700.00	12,810.00	Depozit	0.380
2	**2100270** - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	18.600	1.00	18.60	Depozit	0.020
3	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	620.000	0.05	31.00	Depozit	0.630
4	**2100713** - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.124	100.00	12.40	Depozit	0.170
5	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	560.458	0.06	33.63	Depozit	0.570
6	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.674	50.00	83.70	Depozit	2.260
7	**2400304** - Faianta pentru bai	mp	65.100	60.00	3,906.00	Depozit	1.090
8	**2601626** - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	4.575	0.10	0.46	Depozit	0.000
9	**5886928** - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	1.738	1.00	1.74	Depozit	0.000
10	**600002876** - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	1,086.592	1.00	1,086.59	Depozit	1.090
11	**600003134** - Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	m	12.780	0.10	1.28	Depozit	0.000
12	**600003137** - Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	m	18.460	0.10	1.85	Depozit	0.000
13	**600003139** - Bride ES Plus Norgips System	buc	21.300	0.10	2.13	Depozit	0.000
14	**600003141** - Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	buc	34.080	0.10	3.41	Depozit	0.000
15	**600003143** - Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	kg	1.420	0.10	0.14	Depozit	0.000
16	**600003145** - Pasta de imbinare Norgips Super Filler	kg	4.260	0.10	0.43	Depozit	0.000
17	**600003147** - Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	buc	2.840	0.10	0.28	Depozit	0.000
18	**600003153** - Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	mp	28.400	0.10	2.84	Depozit	0.000

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
19	**600003154** - Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	m	25.560	0.10	2.56	Depozit	0.000
20	**600003157** - Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	m	11.360	0.10	1.14	Depozit	0.000
21	**600003160** - Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	buc	71.000	0.10	7.10	Depozit	0.000
22	**600003162** - Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	buc	170.400	0.10	17.04	Depozit	0.000
23	**600003164** - Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	buc	113.600	0.10	11.36	Depozit	0.000
24	**6001630** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	149.074	1.47	219.14	Depozit	0.000
25	**6104349** - Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext	l	104.352	30.00	3,130.55	Depozit	0.170
26	**6104353** - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	74.537	12.00	894.44	Depozit	0.080
27	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.559	1.00	1.56	Depozit	1.560
28	**6202818** - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.298	1.00	0.30	Depozit	0.300
29	**7324699** - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	1.098	1.00	1.10	Depozit	0.000
30	**7800027** - Plasa din fibra de sticla	mp	325.978	2.00	651.96	Depozit	0.030
31	**8000277** - Material marunt	%			41.62	Depozit	0.000
32	**8008521045** - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	150.144	0.22	33.64	Depozit	0.000
33	**8008527010** - Placi gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000	mp	90.086	12.00	1,081.04	Depozit	0.700
34	**8008558111** - Tirant-tija cu bucla 250 MM	buc	114.816	0.29	33.55	Depozit	0.000
35	**8521010** - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	26.496	6.50	172.22	Depozit	0.030
36	**8521025** - Solutie pt.amorsa, perete de beton - 15 L/bidon	l	48.897	7.00	342.28	Depozit	0.050
37	**8535052** - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	282.624	15.00	4,239.36	Depozit	0.160
38	**8535055** - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	79.488	15.00	1,192.32	Depozit	0.030
39	**8558010** - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	1,501.440	0.10	150.14	Depozit	0.000
40	**8558030** - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	158.976	0.45	71.54	Depozit	0.000
41	**8558035** - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	114.816	1.00	114.82	Depozit	0.000
42	**8558120** - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	114.816	5.00	574.08	Depozit	0.000
43	**8558140** - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	203.136	5.00	1,015.68	Depozit	0.010
44	**8558145** - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	39.744	5.00	198.72	Depozit	0.000
45	**8566001** - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	79.488	1.00	79.49	Depozit	0.000
46	**8590277** - Material marunt	%			91.11	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**32,366.31**	**Greutate**	**9.34**

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

ROMÂNIA ★ JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVĂȚ ★ 4

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT SRL CUI:45[illegible]470 J35/4887/2021 BUCOVĂȚ - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 8 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**13410** - Dulgher constructii	0.549	27.80	15.26	100.00
2	**14400** - Faiantar	158.100	27.80	4,395.18	100.00
3	**17300** - Ipsosar	138.486	27.80	3,849.92	100.00
4	**19760** - Montator gips-carton	12.780	27.80	355.28	100.00
5	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	113.888	27.80	3,166.10	100.00
6	**20660** - Muncitor deservire gipscarton	24.494	27.80	680.93	100.00
7	**26760** - Specialist montat gipscarton	61.824	27.80	1,718.71	100.00
8	**28100** - Tamplar	14.274	27.80	396.82	100.00
9	**28300** - Tencuitor	1.846	27.80	51.32	100.00
10	**31000** - Zidar	260.896	27.80	7,252.91	100.00
11	**31110** - Zugrav vopsitor	87.346	27.80	2,428.22	100.00
	Ore Manopera	**874.480**	**TOTAL**	**24,310.66**	

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA - M.A.R.T. I.S.C
TALPEȘ CĂLIN-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6.7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI:45201470 J35/4827/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 8 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**1124** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	0.883	14.37	12.69
2	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.110	1.00	0.11
TOTAL Utilaje				**12.80**

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA M.D.R.T. I.S.C
TALPES-SILLA-DESTA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25827
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 6.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT SRL CUI 35301470 J35/1888/2021 BUCOVAT

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 9 N.R. - Organizare de santier

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**ES08A2* -** Montarea camerelor video de supraveghere exterioara, in carcasa de protectie.	**buc**	**-3.000**	**211.12**	**-633.36**
			material:	200.00	-600.00
			manopera:	11.12	-33.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***100013010** - Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip A2*	*buc*	*-3.000*	*200.00*	*-600.00*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-0.02	-1.20	-600.00	-33.36	0.00	0.00	**-633.36**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**-600.00**	**-34.11**	**0.00**	**0.00**	**-634.11**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-12.00	-0.68	0.00	0.00	-12.68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**-612.00**	**-34.79**	**0.00**	**0.00**	**-646.79**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-6.12	-0.35	0.00	0.00	-6.47
T4 = T3 + Beneficiu		**-618.12**	**-35.14**	**0.00**	**0.00**	**-653.26**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**-653.26**
TVA (19.00%)	**-124.12**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**-777.38**

ROMANIA - JUDETUL TIMIS - COMUNA BUCOVAT

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C.
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

SOCIETATEA COMERCIALA NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. BUCOVAT - JUD.TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVĂȚ *

ROMANIA / M.D.R.T. I.S.C
TALIEȘ PSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 29741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ * NISTOR TOP CONSTRUCT SRL CUI:45301470 J35/4887/2021 PUCIOASA - JUD.TIMIȘ *

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 9 N.R. - Organizare de santier

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100013010** - Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip A2	buc	-3.000	200.00	-600.00	Depozit	-0.020
TOTAL Materiale					**-600.00**	**Greutate**	**-0.02**

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT *

ROMANIA I.S.C.I.R.T. I.S.C. ALPES CRI.LA-BEATA DIRIGINTE DE SANTIER Aut.Nr. 237 / Aut.Nr. 25927 DOMENII/ SUBDOMENII 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.0

SOCIETATEA COMERCIALA NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L. J35/4987/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 9 N.R. - Organizare de santier

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**100013001** - Tehnician pentru sisteme de detectie	-1.200	27.80	-33.36	100.00
	Ore Manopera	**-1.200**	**TOTAL**	**-33.36**	

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEŞ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 10 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
RETELE EXTERIOARE					
1	**TSA02XC -** Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 M lat.teren tare la adinc. 2,00 M	**mc**	**-38.000**	**90.35**	**-3,433.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	90.35	-3,433.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**ACA12B% -** Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-pe, avand diametrul de: 32MM	**m**	**-6.000**	**21.65**	**-129.90**
			material:	1.26	-7.58
			manopera:	19.74	-118.43
			utilaj:	0.65	-3.90
			transport:	0.00	0.00
2.1	***6717086** - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm*	*m*	*-6.120*	*1.00*	*-6.12*
2.2	***6719479** - Mufa polipropilena avand diametrul exterior 32 mm*	*buc*	*-1.020*	*1.00*	*-1.02*
3	**ACE07A1 -** Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avind DN 50	**100 m**	**-0.060**	**44.58**	**-2.67**
			material:	0.94	-0.06
			manopera:	43.65	-2.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**SB16E1 -** Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM	**m**	**-11.000**	**13.99**	**-153.93**
			material:	2.32	-25.50
			manopera:	11.68	-128.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**SB16F1 -** Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=125 mm	**m**	**-17.000**	**14.89**	**-253.19**
			material:	2.38	-40.52
			manopera:	12.51	-212.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**ACD04D1[1] -** Camin de inspectie 3 intrari si o iesire dn 400	**buc**	**-5.000**	**841.59**	**-4,207.95**
			material:	451.09	-2,255.45
			manopera:	341.00	-1,705.01
			utilaj:	49.50	-247.50
			transport:	0.00	0.00
6.1	***6426207** - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400*	*buc*	*-5.000*	*350.00*	*-1,750.00*
6.2	***2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*-6.550*	*50.00*	*-327.50*
6.3	***2101121** - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030*	*mc*	*-0.225*	*50.00*	*-11.25*
7	**RPCU10C3 -** Strapungeri in zidarie de beton armat, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de beton armat cu grosimea de 21-30 CM si sectiunea strapungerii de 701-1000 cmp	**buc**	**-2.000**	**76.45**	**-152.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	76.45	-152.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**RPIE04B# -** Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 1 1/4-2 "	**M**	**-6.000**	**4.59**	**-27.53**
			material:	0.06	-0.36
			manopera:	4.45	-26.69
			utilaj:	0.08	-0.48
			transport:	0.00	0.00
9	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**-17.000**	**68.21**	**-1,159.54**
			material:	51.25	-871.25
			manopera:	16.96	-288.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**TSD01XB -** Imprastierea cu lopata pam.in strat 10CM, la 3M ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	**mc**	**-21.000**	**10.29**	**-216.01**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.29	-216.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**TSD04D1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	**mc**	**-38.000**	**18.73**	**-711.59**
			material:	0.10	-3.80
			manopera:	18.63	-707.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL RETELE EXTERIOARE					**-10,448.51**

Instalatii sanitare interioare					
12	**SC07A# -** Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif S	**buc**	**-1.000**	**323.65**	**-323.65**
			material:	192.99	-192.99
			manopera:	130.66	-130.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***2442743** - Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702*	*buc*	*-1.010*	*150.00*	*-151.50*
12.2	***2452958** - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441*	*buc*	*-1.000*	*20.00*	*-20.00*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12.3	***2455194** - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503*	*buc*	*-1.000*	*1.00*	*-1.00*
12.4	***6719573** - Capac vas wc narchissos alb*	*buc*	*-1.000*	*1.00*	*-1.00*
13	**SC16E1 -** Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibl de lemn pe zid de beton	**buc**	**-1.000**	**87.73**	**-87.73**
			material:	28.80	-28.80
			manopera:	58.94	-58.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**SC18A6 -** Rama pentru vas de closet,din bachelita cu capac	**buc**	**-4.000**	**69.44**	**-277.76**
			material:	61.66	-246.62
			manopera:	7.78	-31.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	***900918** - Perie WC su suport din inox*	*buc*	*-16.000*	*15.00*	*-240.00*
15	**SD05A# -** Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2	**buc**	**-14.000**	**15.70**	**-219.78**
			material:	7.36	-103.02
			manopera:	8.34	-116.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	***3811283** - ROBINET SUBLAVOAR 1/2``X1/2``*	*buc*	*-10.500*	*2.00*	*-21.00*
15.2	***3811284** - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime*	*um*	*-3.500*	*15.00*	*-52.50*
15.3	***4201574** - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10*	*buc*	*-14.000*	*2.00*	*-28.00*
16	**SA14A# -** Teava material plastic (pp,pe,pp-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,D=16 MM	**m**	**-30.000**	**11.08**	**-332.42**
			material:	2.50	-74.91
			manopera:	8.34	-250.20
			utilaj:	0.24	-7.31
			transport:	0.00	0.00
16.1	***6717086** - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm*	*m*	*-30.600*	*1.00*	*-30.60*
16.2	***6719429** - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM*	*buc*	*-6.000*	*1.00*	*-6.00*
16.3	***6719449** - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM*	*buc*	*-6.300*	*1.00*	*-6.30*
16.4	***6719420** - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM*	*buc*	*-1.200*	*1.00*	*-1.20*
16.5	***6719533** - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8*	*buc*	*-30.000*	*1.00*	*-30.00*
16.6	***2422** - Utilaje diverse*	*ora*	*-0.609*	*12.00*	*-7.31*
TOTAL Instalatii sanitare interioare					**-1,241.34**
17	**SB21C1 -** Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	**buc**	**-2.000**	**19.00**	**-38.00**
			material:	2.04	-4.08
			manopera:	16.96	-33.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
18	**SB44D1 -** Sifon de pardoseala din fonta emailata avand D= 50MM,dublu cu 2 racord si iesire laterala	**buc**	**-3.000**	**43.54**	**-130.61**
			material:	12.12	-36.37
			manopera:	31.41	-94.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**SB09E# -** Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	**buc**	**-4.000**	**1.83**	**-7.31**
			material:	1.05	-4.20
			manopera:	0.78	-3.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	***6704147** - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.110*	*buc*	*-4.000*	*1.00*	*-4.00*
20	**SB21E1 -** Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=160 mm	**buc**	**-3.000**	**25.45**	**-76.36**
			material:	4.32	-12.97
			manopera:	21.13	-63.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	***4626310** - Separator grasimi, capacitate 30 litri, SUB-CHIUVETA*	*buc*	*-3.000*	*2.00*	*-6.00*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-45.19	-279.66	-3,908.47	-7,774.47	-259.19	0.00	**-11,942.13**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-174.93	0.00	0.00	-174.93
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**-3,908.47**	**-7,949.40**	**-259.19**	**0.00**	**-12,117.06**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-78.17	-158.99	-5.18	0.00	-242.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**-3,986.64**	**-8,108.39**	**-264.37**	**0.00**	**-12,359.40**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-39.87	-81.08	-2.64	0.00	-123.59
T4 = T3 + Beneficiu		**-4,026.51**	**-8,189.47**	**-267.02**	**0.00**	**-12,482.99**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**-12,482.99**
TVA (19.00%)	**-2,371.77**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**-14,854.76**

ROMÂNIA * PRIMĂRIA COMUNEI BUCOVAT * JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEA OSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 16741 / Aut.Ni. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

SOCIETATEA COMERCIALĂ NICTER TOP CONSTRUCT S.R.L. CUI:45301470 J35/4887/2021 BUCUREȘTI-ILFOV

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA - M.O.R.T.I.S.C
TALPEŞ CĂLIN-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. [illegible]/17 Aut.Nr. 25927
DOMENII/ SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

ROMÂNIA 4 JUDEŢUL TIMIŞ - COMUNA BUCOVĂŢ

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT SRL CUI 45301470 J35/4887/2021 BUCOVĂŢ - JUD. TIMIŞ

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 10 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	-3.750	0.05	-0.19	Depozit	0.000
2	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	-0.450	0.05	-0.02	Depozit	0.000
3	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	-4.875	0.06	-0.29	Depozit	0.000
4	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	-6.550	50.00	-327.50	Depozit	-16.440
5	**2101121** - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	-0.225	50.00	-11.25	Depozit	-0.510
6	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	-17.425	50.00	-871.25	Depozit	-23.520
7	**2442743** - Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	-1.010	150.00	-151.50	Depozit	-0.010
8	**2452958** - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	-2.010	20.00	-40.20	Depozit	-0.040
9	**2455194** - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	-1.000	1.00	-1.00	Depozit	0.000
10	**2600294** - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	-0.300	0.10	-0.03	Depozit	0.000
11	**2901167** - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	-0.013	600.00	-7.80	Depozit	-0.010
12	**2904339** - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	-0.009	600.00	-5.40	Depozit	0.000
13	**2904418** - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	-0.035	600.00	-21.00	Depozit	-0.020
14	**2928335** - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	-1.300	50.00	-65.00	Depozit	-0.030
15	**2950716** - Diblu din lemn	buc	-2.000	0.80	-1.60	Depozit	0.000
16	**2958953** - Bile manele L.min = 9 M, D.min = 16 CM	mc	-0.022	10.00	-0.22	Depozit	-0.020
17	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	-27.000	1.00	-27.00	Depozit	-0.030
18	**3336383** - Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671	kg	-0.500	1.00	-0.50	Depozit	0.000
19	**3666879** - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	-0.260	1.00	-0.26	Depozit	0.000
20	**3803142** - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	-0.254	1.00	-0.25	Depozit	0.000
21	**3811283** - ROBINET SUBLAVOAR 1/2``X1/2``	buc	-10.500	2.00	-21.00	Depozit	0.000
22	**3811284** - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	-3.500	15.00	-52.50	Depozit	0.000

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**4201561** - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
24	**4201574** - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10	buc	-14.000	2.00	-28.00	Depozit	-0.140
25	**4201755** - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
26	**4201925** - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377	buc	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
27	**4201937** - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
28	**4202979** - Sifon de pardoseala vertical plastic D.50, H.60, 0.65, l/s, gratar patrat plastic 100x100mm	buc	-3.000	2.00	-6.00	Depozit	-0.020
29	**4203260** - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
30	**4203272** - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/2 alama S9610	buc	-1.000	2.00	-2.00	Depozit	0.000
31	**4626310** - Separator grasimi, capacitate 30 litri, SUB-CHIUVETA	buc	-3.000	2.00	-6.00	Depozit	0.000
32	**5820259** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 4	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
33	**5824176** - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	-11.000	0.10	-1.10	Depozit	0.000
34	**5837161** - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	-2.000	0.10	-0.20	Depozit	0.000
35	**5840766** - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
36	**5841007** - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	-11.000	0.10	-1.10	Depozit	0.000
37	**5883005** - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565	kg	-0.090	0.10	-0.01	Depozit	0.000
38	**5886928** - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	-0.750	1.00	-0.75	Depozit	0.000
39	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	-0.036	1.00	-0.04	Depozit	0.000
40	**6001616** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	-39.150	1.00	-39.15	Depozit	0.000
41	**6101349** - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	-0.050	1.00	-0.05	Depozit	0.000
42	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	-1.525	1.00	-1.52	Depozit	0.000
43	**6200585** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	-0.540	1.00	-0.54	Depozit	0.000
44	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	-3.855	1.00	-3.85	Depozit	-3.850
45	**6202818** - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	-0.360	1.00	-0.36	Depozit	-0.360
46	**6202820** - Apa potabila	mc	-0.031	1.00	-0.03	Depozit	-0.030
47	**6306327** - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	-61.600	1.00	-61.60	Depozit	-0.060
48	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	-0.550	1.00	-0.55	Depozit	0.000
49	**6426207** - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400	buc	-5.000	350.00	-1,750.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
50	**6621337** - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
51	**6621595** - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	-1.000	1.00	-1.00	Depozit	0.000
52	**6621650** - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	-0.020	1.00	-0.02	Depozit	0.000
53	**6621703** - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	-0.007	1.00	-0.01	Depozit	0.000
54	**6700303** - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	-13.630	1.00	-13.63	Depozit	-0.020
55	**6700315** - Tevi din P.v.C.rigid tip U 125X2,5 stas 6675/2	m	-17.510	1.00	-17.51	Depozit	-0.030
56	**6704147** - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.110	buc	-4.000	1.00	-4.00	Depozit	0.000
57	**6715504** - Piesa curatire PPD.110	buc	-2.000	1.00	-2.00	Depozit	0.000
58	**6715528** - Piesa curatire din pvc cu capac D = 160 MM nii 2167	buc	-3.000	1.00	-3.00	Depozit	-0.010
59	**6717086** - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	-36.720	1.00	-36.72	Depozit	-0.010
60	**6719420** - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	-1.200	1.00	-1.20	Depozit	0.000
61	**6719429** - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	-6.000	1.00	-6.00	Depozit	0.000
62	**6719449** - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	-6.300	1.00	-6.30	Depozit	0.000
63	**6719479** - Mufa polipropilena avand diametrul exterior 32 mm	buc	-1.020	1.00	-1.02	Depozit	0.000
64	**6719533** - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	-30.000	1.00	-30.00	Depozit	0.000
65	**6719562** - Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	-4.000	1.00	-4.00	Depozit	-0.010
66	**6719573** - Capac vas wc narchissos alb	buc	-1.000	1.00	-1.00	Depozit	0.000
67	**7307055** - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	-0.225	1.00	-0.22	Depozit	0.000
68	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	-0.559	1.00	-0.56	Depozit	0.000
69	**7309637** - Cloramina B	kg	-0.002	1.00	0.00	Depozit	0.000
70	**7315778** - Decapant	kg	-0.150	1.00	-0.15	Depozit	0.000
71	**7315789** - Decofrol	kg	-2.200	1.00	-2.20	Depozit	0.000
72	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	-0.738	1.00	-0.74	Depozit	0.000
73	**7324699** - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	-0.280	1.00	-0.28	Depozit	0.000
74	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	-0.660	1.00	-0.66	Depozit	0.000
75	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	-0.060	1.00	-0.06	Depozit	0.000
76	**7334840** - Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96	kg	-3.090	1.00	-3.09	Depozit	0.000
77	**7336203** - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	-1.000	1.00	-1.00	Depozit	0.000
78	**7345967** - Solutie unguenta	kg	-0.140	1.00	-0.14	Depozit	0.000
79	**7346207** - Stearina	kg	-0.010	1.00	-0.01	Depozit	0.000
80	**7801035** - Material marunt	%			-10.71	Depozit	0.000
81	**7819201** - Material marunt	%			-0.22	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
82	**900918** - Perie WC su suport din inox	buc	-16.000	15.00	-240.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**-3,908.47**	**Greutate**	**-45.19**

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEŞ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6.7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 10 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	-7.205	27.80	-200.30	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	-12.084	27.80	-335.93	100.00
3	**17110** - Instalator alimentare cu apa	-24.147	27.80	-671.27	100.00
4	**17150** - Instalator incalzire + gaze	-0.960	27.80	-26.69	100.00
5	**17160** - Instalator sanitar	-45.912	27.80	-1,276.35	100.00
6	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	-6.460	27.80	-179.59	100.00
7	**21100** - Muncitor necalificat	-131.270	27.80	-3,649.31	100.00
8	**26100** - Sapator	-29.370	27.80	-816.49	100.00
9	**31000** - Zidar	-22.250	27.80	-618.55	100.00
	Ore Manopera	**-279.660**	**TOTAL**	**-7,774.47**	

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C TALPEŞ (ŞILLA-DEATA DIRIGINTE DE ŞANTIER Aut.Nr. 25927 DOMENII / SUBDOMENII 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 10 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**20000007** - Masina de sudura pe cu toate accesoriile	-3.900	1.00	-3.90
2	**2422** - Utilaje diverse	-0.609	12.00	-7.31
3	**3301** - Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa sub 2,8KW	-0.480	1.00	-0.48
4	**6753** - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	-2.475	100.00	-247.50
TOTAL Utilaje				**-259.19**

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES / SILLA-DRATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 2[illegible] / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ NISTOR TOP CONSTRUCT CUI: 45301470 J35/587/2021 BUCOVAT - JUD. TIMIȘ

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 11 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
Instalatii sanitare interioare					
1	**ACD04D1[1] -** Camin de inspectie 3 intrari si o iesire dn 400	**buc**	**2.000**	**740.50**	**1,481.00**
			material:	350.00	700.00
			manopera:	341.00	682.00
			utilaj:	49.50	99.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***6426207** - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400*	*buc*	*2.000*	*350.00*	*700.00*
2	**SC04C# -** Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,montare pe piedestal	**buc**	**2.000**	**210.73**	**421.45**
			material:	157.91	315.81
			manopera:	52.82	105.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***2440591** - Lavoar portelan cu spatar lsd-500MM alb C. 1 S1540*	*buc*	*2.020*	*150.00*	*303.00*
2.2	***2453823** - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806*	*buc*	*2.020*	*1.00*	*2.02*
2.3	***6719725** - Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd DN11/2 cod 62700217*	*buc*	*2.000*	*1.00*	*2.00*
2.4	***6700303** - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2*	*m*	*0.600*	*1.00*	*0.60*
2.5	***6721122** - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire*	*buc*	*2.000*	*1.00*	*2.00*
3	**CMJ30F14B3 -** Obiecte sanitare si armaturi montat diverse accesorii sanitare portsapun pe dibluri metalice	**buc**	**3.000**	**5.84**	**17.51**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.84	17.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**SD06A1 -** Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	**buc**	**3.000**	**52.58**	**157.73**
			material:	7.54	22.62
			manopera:	45.04	135.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***4201351** - Baterie per lav crom monocom+aerat rik cod 44rc3090*	*buc*	*3.000*	*2.00*	*6.00*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**SC18A6 -** Rama pentru vas de closet,din bachelita cu capac	**buc**	**3.000**	**9.44**	**28.32**
			material:	1.66	4.96
			manopera:	7.78	23.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**900918 -** Perie WC su suport din inox	buc	**4.000**	**15.00**	**60.00**
7	**SC26A2 -** Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .500X600MM	**buc**	**3.000**	**193.96**	**581.88**
			material:	166.72	500.15
			manopera:	27.24	81.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**SC12A# -** Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	**buc**	**3.000**	**16.32**	**48.96**
			material:	1.03	3.09
			manopera:	15.29	45.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	***2451485** - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716*	*buc*	*3.030*	*1.00*	*3.03*
9	**SD05A# -** Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2	**buc**	**14.000**	**14.18**	**198.47**
			material:	5.84	81.71
			manopera:	8.34	116.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	***3811284** - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime*	*um*	*3.500*	*15.00*	*52.50*
9.2	***4201574** - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10*	*buc*	*14.000*	*2.00*	*28.00*
TOTAL Instalatii sanitare interioare					**2,995.32**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.21	43.45	1,688.34	1,207.98	99.00	0.00	**2,995.32**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	27.18	0.00	0.00	27.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,688.34**	**1,235.16**	**99.00**	**0.00**	**3,022.50**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	33.77	24.70	1.98	0.00	60.45
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,722.11**	**1,259.86**	**100.98**	**0.00**	**3,082.95**
Beneficiu						
Profit	1.0000 %	17.22	12.60	1.01	0.00	30.83
T4 = T3 + Beneficiu		**1,739.33**	**1,272.46**	**101.99**	**0.00**	**3,113.78**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**3,113.78**
TVA (19.00%)	**591.62**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,705.40**

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEŞ OSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.M. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 11 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.720	0.06	0.04	Depozit	0.000
2	**2440591** - Lavoar portelan cu spatar lsd-500MM alb C. 1 S1540	buc	2.020	150.00	303.00	Depozit	0.020
3	**2451485** - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	3.030	1.00	3.03	Depozit	0.000
4	**2453823** - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	2.020	1.00	2.02	Depozit	0.020
5	**2506709** - OGLINDA STAR 55 X 75 CM	buc	3.030	150.00	454.50	Depozit	0.010
6	**2950716** - Diblu din lemn	buc	12.000	0.80	9.60	Depozit	0.000
7	**3336395** - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671	kg	3.600	1.00	3.60	Depozit	0.000
8	**3666879** - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	0.150	1.00	0.15	Depozit	0.000
9	**3811284** - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	3.500	15.00	52.50	Depozit	0.000
10	**4201107** - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	12.000	3.00	36.00	Depozit	0.000
11	**4201351** - Baterie per lav crom monocom+aerat rik cod 44rc3090	buc	3.000	2.00	6.00	Depozit	0.010
12	**4201574** - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10	buc	14.000	2.00	28.00	Depozit	0.140
13	**4501129** - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	6.000	2.00	12.00	Depozit	0.000
14	**5820259** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 4	buc	6.000	0.10	0.60	Depozit	0.000
15	**5840766** - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	6.000	0.10	0.60	Depozit	0.000
16	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.240	1.00	0.24	Depozit	0.000
17	**6200585** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.720	1.00	0.72	Depozit	0.000
18	**6202820** - Apa potabila	mc	0.003	1.00	0.00	Depozit	0.000
19	**6426207** - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400	buc	2.000	350.00	700.00	Depozit	0.000
20	**6621337** - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	6.000	0.10	0.60	Depozit	0.000
21	**6621650** - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	0.015	1.00	0.02	Depozit	0.000
22	**6700303** - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	0.600	1.00	0.60	Depozit	0.000

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**6719562** - Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	3.000	1.00	3.00	Depozit	0.010
24	**6719725** - Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd DN11/2 cod 62700217	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
25	**6721122** - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
26	**7346207** - Stearina	kg	0.060	1.00	0.06	Depozit	0.000
27	**7801035** - Material marunt	%			1.21	Depozit	0.000
28	**7801062** - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			6.19	Depozit	0.000
29	**7801065** - Material marunt	%			0.06	Depozit	0.000
30	**900918** - Perie WC su suport din inox	buc	4.000	15.00	60.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**1,688.34**	**Greutate**	**0.21**

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEŞ CĂLLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 237[illegible] Aut.Nr. 25927
DOMENII/SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 11 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	2.882	27.80	80.12	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	4.834	27.80	134.37	100.00
3	**17100** - Instalator	0.630	27.80	17.51	100.00
4	**17110** - Instalator alimentare cu apa	7.917	27.80	220.09	100.00
5	**17160** - Instalator sanitar	18.290	27.80	508.46	100.00
6	**31000** - Zidar	8.900	27.80	247.42	100.00
	Ore Manopera	**43.450**	**TOTAL**	**1,207.98**	

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ - COMUNA BUCOVAT

ROMANIA - M.O.R.T. I.S.C
ALPES CHILLA-BEATA
INGINER DE SANTIER
Aut.Nr. 2[illegible] / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; [illegible]; 3.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA NISTOR TOP CONSTRUCT SRL CUI:45301470 J35/4887/2021 BUCOVAT - JUD.TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A DISPENSARULUI UMAN BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispotizitie de santier
Stadiul fizic: 11 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**6753** - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.990	100.00	99.00
TOTAL Utilaje				**99.00**

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEŞ OSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6.7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)