

Descrierea serviciilor/operatiunilor care fac obiectul delegarii

Descrierile operatiunilor prevazute la punctele 78 – 95 ale Anexei 3 la HCL Sector 5 nr. 24/2016 se modifica, astfel incat acestea vor avea urmatorul continut:

78. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 6 si 15 cm, indiferent de inaltime

Operatiunea consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Defrisarea propriu zisa prin taieri successive;
- Alte operatiuni necesare in vederea defrisarii arborelui in siguranta.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radacinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrisarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, unelte specific si mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

79. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 16- 30 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Pozitionare PRB-ului si calarea lui in vederea defrisarii;
- Defrisarea propriu zisa prin taieri successive la diferite inaltime;
- Alte operatiuni necesare in vederea defrisarii arborelui in siguranta.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radacinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrisarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

80. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 16- 30 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul alpinistilor

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta
- Defrisarea propriu zisa prin taieri successive la diferite inaltime;
- Alte operatiuni necesare in vederea defrisarii arborelui in siguranta.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radacinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrisarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

81. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 31-60 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Pozitionare PRB-ului si calarea lui in vederea defrisarii;
- Defrisarea propriu zisa prin taieri successive la diferite inaltimi;
- Alte operatiuni necesare in vederea defrisarii arborelui in siguranta.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radacinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrisarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

82. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 31-60 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul alpinistilor

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Defrisarea propriu zisa prin taieri successive la diferite inaltimi;
- Alte operatiuni necesare in vederea defrisarii arborelui in siguranta.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radacinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrisarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

83. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Pozitionare PRB-ului si calarea lui in vederea defrisarii;
- Defrisarea propriu zisa prin taieri successive la diferite inaltime;
- Alte operatiuni necesare in vederea defrisarii arborelui in siguranta.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radacinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrisarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

84. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul alpinistilor

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Defrisarea propriu zisa prin taieri successive la diferite inaltime;
- Alte operatiuni necesare in vederea defrisarii arborelui in siguranta.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radacinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

În cazul în care rezulta pagube materiale, în urma defrisării, responsabilitatea este în totalitate a executantului, iar operația nu se confirmă până la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației- 10 km.

Unitatea de măsură: buc

85. Taierea fragmentată a arborilor/ sarpantelor prăbusiti/ prăbusite cu diametrul până la 11 cm

Operația constă în:

- Taierea cu dregba a arborelui/ sarpantei prăbusit/a cu diametrul sub 11 cm;
- Alte operații necesare realizării lucrării.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat și utilizate în amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației- 10 km.

Unitatea de măsură: buc

86. Taierea fragmentată a arborilor/ sarpantelor prăbusiti/ prăbusite cu diametrul până la 11-30 cm

Operația constă în:

- Taierea cu dregba a arborelui/ sarpantei prăbusit/a cu diametrul sub 11-30 cm;
- Alte operații necesare realizării lucrării.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat și utilizate în amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației- 10 km.

Unitatea de măsură: buc

87. Taierea fragmentată a arborilor/ sarpantelor prăbusiti/ prăbusite cu diametrul până la 31-60 cm

Operația constă în:

- Taierea cu dregba a arborelui/ sarpantei prăbusit/a cu diametrul sub 31 -60 cm;

- Alte operatii necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

88. Taierea fragmentata a arborilor prabusiti cu diametrul intre 61 -100 cm

Oeratia consta in:

- Taierea cu drujba a arborelui prabusit cu diametrul inte 61 -100 cm
- Alte operatii necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

89. Taierea fragmentata a arborilor prabusiti cu diametrul peste 100 cm

Oeratia consta in:

- Taierea cu drujba a arborelui prabusit cu diametrul peste 100 cm
- Alte operatii necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

90. Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime

Oeratia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Ridicarea(reucerea) de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazalecu drujba;
- Alte operatii necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

91. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inaltimea cuprinsa între 6-10 metri, cu ajutorul PRB

Oeratia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Pozitionare PRB-ului si calarea lui in vederea toaletarii;
- Toaletarea propriu zisa ;
- Alte operatiuni necesare realizarii lucrarii.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

92. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inaltimea cuprinsa între 6-10 metri, cu ajutorul alpinistilor

Oeratia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Toaletarea propriu zisa cu alpinisti ;
- Alte operatiuni necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

93. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inaltimea cuprinsa intre 11- 20 metri, cu ajutorul PRB

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Pozitionare PRB-ului si calarea lui in vederea toaletarii;
- Toaletarea propriu zisa ;
- Alte operatiuni necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de maura: buc

94. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inaltimea cuprinsa intre 11- 20 metri, cu ajutorul alpinistilor

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Toaletarea propriu zisa cu alpinisti ;
- Alte operatiuni necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube .

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de matura: buc

95. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inaltimea peste 20 metri

Operatia consta in:

- Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;
- Toaletarea propriu zisa cu alpinisti ;
- Alte operatiuni necesare realizarii lucrarii.
- Resturile ocazionate cu prestarea acestei operatiuni vor fi tocate de catre delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operatia nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei- 10 km.

Unitatea de matura: buc

Anexa 3 la HCL Sector 5 nr. 24/2016, respectiv Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, parcurilor si gradinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii administrate de catre Sectorul 5, se completeaza cu urmatoarele operatiuni:

513. Desfaceri finisaje existente

Operatiunera consta in desfacerea finisajelor interioare si exterioare, pereti de compartimentare: gresi, faianta, gips carton, sapa de egalizare, tencuieli uscate si umede, transportul si evacuarea deseurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operatia cuprinde: *manopera*

Unitatea de masura: *mp*

- Desfaceri pardoseli parchet

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor din parchet, transportul si evacuarea deseurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operatia cuprinde: *manopera*

Unitatea de masura: *mp*

-Placaje gresie si faianta

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor din gresie, faianta inclusiv adeziv sau strat suport, transportul si evacuarea deseurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operatia cuprinde: *manopera*

Unitatea de masura: *mp*

- Desfaceri pardoseli ciment

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor beton, transportul si evacuarea deseurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operatia cuprinde: *manopera*

Unitatea de masura: *mp*

- Desfaceri pereti de compartimentare

Operatiunera consta in desfacerea peretilor de compartimentare, transportul si evacuarea deseurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operatia cuprinde: *manopera*

Unitatea de masura: *mp*

-Desfaceri pardoseli calde

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor calde (mocheta si covor pvc), transportul si evacuarea deseurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operatia cuprinde: *manopera*

Unitatea de masura: *mp*

514. Pereti din zidarie de BCA, 25 cm grosime

Operatia consta in realizarea lucrarilor noi din zidarie de BCA, 25 cm grosime, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza zidaria, mortar de zidarie;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Realizarea zidariei din BCA in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;
- Evacuarea molozului si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru;
- Unitatea de masura: *mc*

515. Pereti din zidarie de BCA, 12,5 cm grosime

Operatia consta in realizarea lucrarilor noi din zidarie de BCA, 12,5 cm grosime, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza zidaria, mortar de zidarie;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Realizarea zidariei din BCA in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;
- Evacuarea molozului si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mc*

516. Sapa de egalizare pana la 5 cm grosime

Operatia consta in realizarea lucrarilor noi de sapa pana la 5 cm grosime, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza sapa, nisip si ciment;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Turnarea sapei cu grosime pana la 5 cm, in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea molozului si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

517. Tencuieli interioare la pereti si tavane

Operatia consta in realizarea lucrarilor de tencuieli umede la pereti si tavane, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza tencuiala;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Executarea tencuielii in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea molozului si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

Tencuieli exterioare

Operatia consta in realizarea lucrarilor de tencuieli umede la pereti si tavane, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza tencuiala;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Executarea tencuielii in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea molozului si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

518. Placarea cu gips carton la pereti si tavane

Operatia consta in realizarea structurii si placarea cu o singura placa de gips carton a peretilor si tavanelor, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza placarea;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Executarea structurii si placarea cu gips carton in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

519. Placari cu faianta la pereti, h=2,10m

Operatia consta in realizarea placarilor cu faianta, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza placarea;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Executarea placarii cu faianta in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

520. Glet la pereti si tavane

Operatia consta in realizarea gleturilor la pereti si tavane, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza operatia de gletuire;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Pregatirea suprafetelor pentru zugraveli, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

521. Zugraveli

Operatia consta in realizarea zugravelilor interioare la pereti si tavane, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza operatia de zugraveala;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Amorsarea suprafetelor si aplicarea a doua straturi de vopsea lavabila, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

522. Placaje cu gresie la pardoseli

Operatia consta in realizarea placarilor cu gresie, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza placarea;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Executarea placarii cu gresie in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

523. Ferestre de aluminiu

Operatia consta in realizarea ferestrelor de aluminiu, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea/ executarea ferestrelor;
- Aducerea ferestrelor la locul de montaj;
- Montarea ferestrelor, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

524. Glafuri exterioare din tabla prevopsita

Operatia consta in realizarea glafurilor din tabla prevopsita, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea glafurilor din tabla prevopsita;
- Aducerea glafurilor din tabla la locul de montaj;
- Montarea glafurilor din tabla prevopsita, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *m/*

525. Usi din aluminiu

Operatia consta in realizarea usilor din aluminiu echipate cu broasca si butuc, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea/ executarea usilor din aluminiu echipate cu broasca si butuc;
- Aducerea usilor din aluminiu la locul de montaj;
- Montarea usilor din aluminiu, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

526. Usi interioare din PVC

Operatia consta in realizarea usilor din PVC echipate cu broasca si butuc, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea/ executarea usilor din PVC echipate cu broasca si butuc;

- Aducerea usilor din PVC la locul de montaj;
- Montarea usilor din PVC, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie ;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

527. Hidrotermoizolarea planseului si aticului terasei cu polistiren expandat extradur de mare densitate grosime de 20mm, membrane hidroizolante

Operatia consta in desfacerea hidroizolatiei existente, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor cu care se realizeaza hidrotermoizolatia;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Executarea hidrotermoizolatiei si a placarii aticului, executate in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

528. Sorturi din tabla zincata la atic terasa

Operatia consta in realizarea sorturilor din tabla zincata la atic terasa, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea/ executarea sorturilor din tabla zincata la atic terasa;
- Aducerea sorturilor din tabla zincata la locul de montaj;
- Montarea sorturilor din tabla zincata la atic terasa, executate in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *ml*

529. Inundarea terasei

Operatia consta in inundarea terasei in vederea verificarii eventualelor infiltratii, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde: *manopera*

Unitatea de masura: *mp*

530. Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

Operatia consta in placarea peretilor cu termosistem si finisarea acestora cu tencuieli decorative, conform tehnologiilor de executie, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor necesare;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Placarea peretilor cu termosistem si pregatirea acestora pentru tencuielile decorative si aplicarea grundului;
- Aplicarea tencuielilor decorative (folosindu-se culorile initiale);
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

531. Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de la 1cm la 3cm grosime, la spaleti

Operatia consta in placarea spaletilor cu termosistem si finisarea acestora cu tencuieli decorative, conform tehnologiilor de executie, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor necesare;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Placarea spaletilor cu termosistem si pregatirea acestora pentru tencuielile decorative si aplicarea grundului;
- Aplicarea tencuielilor decorative (folosindu-se culorile initiale);
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea resturilor si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

532. Termoizolarea pardoselii cu polistiren extrudat grosime 10 cm

Operatia consta in realizarea lucrarilor de termoizolare prin palcare cu polistiren extrudat, cu grosime pana la 10 cm, inaintea turnarii sapei de egalizare, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Procurarea materialelor;
- Aducerea materialelor la locul de montaj;
- Placarea pardoselilor cu polistiren, aplicarea foliei de polietilena, armarea cu plasa sudata si pregatirea suprafetelor pentru turnarea sapei, in conformitate cu tehnologia si detaliile de executie;
- Operatia va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;
- Evacuarea molozului si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
- Unitatea de masura: *mp*

533. Schela

Operatia consta montarea si demontarea schelei, la locatiile stabilite de beneficiar.

Operatia cuprinde:

- Transportul schelei la locul de montaj;
- Montarea schelei de catre personalul calificat;
- Demontarea schelei de catre personalul calificat;
- Operatia va cuprinde manopera si transport materiale;
- Unitatea de masura: *mp*

534. Cablu de energie 3 X 2.5mm

Inlocuire cablu de energie 3x2.5mm identic cu cel existent, pe trasele existente.
Pretul include material si manopera.

Unitatea de masura: *ml*

535. Cablu de energie 5 X 4mm

Inlocuire cablu de energie 5 x 4mm identic cu cel existent, pe trasele existente.
Pretul include material si manopera.

Unitatea de masura: *ml*

536. Corp de iluminat fluorescent tip AB118

Procurare material;
Montarea corpului de iluminat;
Pretul include montaj, manopera si transport.
Unitatea de masura: *buc*

537. Corp de iluminat fluorescent tip FCE118

Procurare material;
Montarea corpului de iluminat;
Pretul include montaj, manopera si transport.
Unitatea de masura: *buc*

538. Intrerupator etans 10A/230v

Procurare material;
Montarea intrerupatorului;
Pretul include montaj, manopera si transport.
Unitatea de masura: *buc*

539. Montare cazan mural cu puterea de 3kw

Procurarea cazanului;
Montarea cazanului;
Pretul include montaj manopera si transport.
Unitatea de masura: *buc*

540. Radiatoare din otel tip panou, dimensiune 600 x 600, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de ½

Procurare material;
Montarea radiatorului;
Pretul include montaj, manopera si transport.
Unitatea de masura: buc

541. Elemente de prindere si sustinere pentru corpurile de incalzire, sustinere de perete

Procurare material;
Montarea elementelor de prindere;
Pretul include montaj, manopera si transport.
Unitatea de masura: buc

542. Teava din otel pentru instalatii montata la legaturile radiatoarelor, inclusiv fittingurile, avand diam 1/2

Procurare material;
Montarea tevii din otel cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: m/

543. Teava din otel pentru instalatii montata la distributie, inclusiv fittingurile, avand diam 1/2

Procurare material;
Montarea tevii din otel cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: m/

544. Filtru de impuritati ½

Procurare filtru;
Montarea filtrului, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: buc

545. Filtru magnetic anticalcar 1/2

Procurare filtru;
Montarea filtrului, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: buc

546. Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin pereti, teava avand diametrul 1" – 2"

Procurare material;
Confectionarea si montarea tevii de protectie;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: buc

547. Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala cu apa potabila

Pretul include manopera.
Unitatea de masura: *m/*

548. Montarea tevii din material plastic (PP-R, Pn16) pentru instalatii sanitare, imbinata prin polifuziune, cu aparat de sudura de tip RIRMO, in conducte de legatura la obiectele sanitare.

Procurare material;
Montarea tevii din material plastic, cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: *m/*

549. Montarea tevii din material plastic (PP-R, Pn16) pentru instalatii sanitare, imbinata prin polifuziune, cu aparat de sudura de tip RIRMO, in coloane.

Procurare material;
Montarea tevii din material plastic, cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: *m/*

550. Montarea tevii din material plastic (PP-R, Pn16) pentru instalatii sanitare, imbinata prin polifuziune, cu aparat de sudura de tip RIRMO, in coloane de distributie.

Procurare material;
Montarea tevii din material plastic, cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: *m/*

551. Idem, coturi cu suport pentru racord la obiectele sanitare

Procurare material;
Montarea coturilor din material plastic, cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;
Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: buc

552. Idem, coturi cu suport PPR 25 pentru racord la obiectele sanitare

Procurare material;

Montarea coturilor din material plastic, cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

553. Idem, coturi cu suport PPR 32 pentru racord la obiectele sanitare

Procurare material;

Montarea coturilor din material plastic, cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

554. Montarea compensatoarelor de dilatatie, din teava din material plastic (PP-R)

Procurare material;

Montarea compensatoarelor de dilatatie din material plastic, cu prindere in bride, conform specificatiilor tehnice;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

555. Confectionarea si montarea tevii de protectie din teava de otel neagra, la trecerea conductelor prin plansee si ziduri

Procurare material;

Confectionarea si montarea tevii de protectie;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

556. Montarea prin incastrare a bratarilor pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic, de alimentare cu apa

Procurare material;

Montarea bridelor;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

557. Montarea tevii din material plastic, tub cu mufa pentru instalatii de canalizare din PP ignifuga, montate in ghene de rigips, imbinata cu garnitura de cauciuc, cu lungimea de 1000mm

Procurare material

Montarea tevii cu diam. 110mm;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: *m/*

558. Montarea teava PVC de scurgere la adancime de 2m, cu diametrul intre 140 – 185 mm

Procurare material

Montarea pieselor de legatura cu diam. 140 – 185 mm;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: *m/*

559. Montarea pieselor de legatura speciale, din PP ignifuga pentru canalizare, cu diametrul intre 110 – 125 mm prin imbinare cu mufa si garnitura de cauciuc, ramificatie simpla, egala

Procurare material

Montarea pieselor de legatura cu diam. 110mm;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

560. Montarea pieselor de legatura speciale, din PP ignifuga pentru canalizare, cu diametrul de 16mm prin imbinare cu mufa si garnitura de cauciuc, ramificatie simpla, egala

Procurare material

Montarea pieselor de legatura cu diam. 110mm;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

561. Montarea sifonului de pardoseala din polietilena simplu, cu iesire verticala/laterala avand diametrul de 50mm

Procurare material

Montarea sifonului de pardoseala;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

562. Montarea sifonului de pardoseala din polietilena simplu, cu iesire verticala/laterala avand diametrul de 75mm

Procurare material

Montarea sifonului de pardoseala;

Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

563. Montarea sifonului de pardoseala din polietilena simplu, cu iesire verticala/laterala avand diametrul de 100mm

Procurare material

Montarea sifonului de pardoseala;

Pretul include material, manopera si transport.
Unitatea de masura: buc

564. Montarea caciunii de ventilatie, din tabla, montate pe coloanele de aerisire din PP, avand diametrul 50mm

Procurare material
Montarea caciunii de ventilatie;
Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

565. Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, obisnuita, avand diametrul de 50mm

Procurare material
Montarea bateriei;
Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

566. Montarea distribuitorului automat de sapun lichid

Procurare material
Montarea distribuitorului de sapun lichid;
Pretul include material, manopera si transport.

Unitatea de masura: buc

567. Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa rece si calda, executata cu conducte din PP-R

Pretul include manopera
Unitatea de masura: 10 m/

568. Efectuarea probei de functionare si de rezistenta a instalatiei de apa rece/calda, executata cu conducte din PP-R

Pretul include manopera
Unitatea de masura: 10 m/

569. Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare, executata cu conducte din PP, PEHD

Pretul include manopera
Unitatea de masura: m/

570. Apometru apa

Pretul include material si manopera

Unitatea de masura: buc

571. Filtru Tip Y cu sita pentru apa potabila, filtru cu sita, prevazut cu fitting interior de 1 ½

Pretul include material si manopera

Unitatea de masura: buc

572. Inlocuire vas wc

Pretul include material si manopera

Unitatea de masura: buc

573. Inlocuire lavoar

Pretul include material si manopera

Unitatea de masura: buc

574. Inlocuire pisoar

Pretul include material si manopera

Unitatea de masura: buc

575. Operatiuni diverse nenormate + VM

Reprezinta operatiuni diverse ce nu sunt prevazute in lista de tarife

Pretul reprezinta ora manopera

VM = valoare material (achizitionat de catre beneficiar/ achizitionat de catre constructor si decontat de catre beneficiar pe baza de factura fiscala)

576. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 1240x10300x4320mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

577. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 21000x25000x8200mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

578. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 18110x17700x8200mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

579. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 16900x11400x6700mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

580. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 14100x1200x7500mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

581. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 13800x11000x5400mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

582. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 14800x14900x5200mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

583. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 16800x14200x6200mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

584. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 10311x8380x4313mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

585. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 10400x7900x6700mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

586. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 4790x3170x3000mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

587. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 4480x3660x2130mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

588. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 4100x2200x3300mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

589. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 5900x5600x4600mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

590. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7000x4200x3800mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

591. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7000x4400x4000mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

592. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 6700x4100x3400mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

593. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 10300x5600x3400mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

594. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 6700x3200x3300mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

595. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 6700x3200x3300mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

596. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 1905x3470x1715mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

597. Carusel diametru minim 1600 mm grosime platforma minim 15mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

598. Carusel diametru minim 1600 mm grosime platforma minim 18mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

599. Leagan cu doua locuri

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

600. Balansoar pe arc

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

601. Balansoar dimensiuni minime 1085x510x1180mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

602. Balansoar doua locuri dimensiuni minime 2370x505x550mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

603. Leagan dimensiuni minime 4000x1800x2250mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

604. Leagan cu patru locuri dimensiuni minime 6300x1400x2250mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

605. Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni minime 1100x1100x505mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

606. Echipament de catarat dimensiuni minime 2530x2530x3000mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

607. Echipament de catarat dimensiuni minime 3900x1481x2100mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

608.Groapa de nisip dimensiuni minime 3000x3000x300mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

609.Ansamblu de joaca de dimensiuni minime 2865x3195x3000mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

610.Ansamblu de joaca de dimensiuni minime 5829x6080x3691mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

611.Balansoar pe arc dimensiuni minime 800x600x800mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

612.Balansoar pe arc dimensiuni minime 800x450x850mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

613.Balansoar pe arc dimensiuni minime 930x460x810mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

614.Balansoar pe arc dimensiuni minime 880x480x780mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

615.Balansoar pe arc dimensiuni minime 2000x400x780mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

616.Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni minime 1200x1200x750mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

617.Ansamblu de catarare dimensiuni minime diametru 2900x2500mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

618.Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime 3000x360x690mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

619.Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime 840x730x920mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

620.Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime 860x720x830mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

621.Balansoar cu trei locuri dimensiuni minime 840x700x910mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

622.Balansoar cu trei locuri dimensiuni minime 840x770x910mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

623.Masuta de joaca dimensiuni minime 920x1230x500mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

624.Oglinda deformare dimensiuni minime 1100x140x1200mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

625.Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7210x4820x3980mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

626.Ansamblu de joaca dimensiuni minime 5880x5930x3980mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

627. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 8130x7210x3980mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

628. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 12780x15190x4650mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

629. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7700x12400x4300mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

630. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 9500x17540x7600mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

631. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 970x450x1100mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

632. Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni minime 1275x250x780mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

633. Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni minime 1200x240x590mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

634. Masinuta dimensiuni minime 1624x1190x1125mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

635. Banca dimensiuni minime 1650x600x780mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

636. Cos de gunoi capacitate minima 40 l inaltime minima 1480mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

637.Cos de gonoi capacitate minima 40 l inaltime minima 820mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

638.Masa de tenis dimensiuni minime 2740x1525x760mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

639.Masa de sah de dimensiuni minime 1680x1680x735mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

640.Aparat fitness „Intindere” dimensiuni minime 2100x410x1660mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

641.Aparat fitness „Pectorali” dimensiuni minime 2180x760x1700 mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

642.Aparat fitness „Bicicleta” dimensiuni minime 930x670x1100mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

643.Aparat fitness „Ski” dimensiuni minime 2180x760x1700mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

644.Aparat fitness „Surf” dimensiuni minime 1300x840x1450mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

645.Aparat fitness „Bicicleta eliptica” dimensiuni minime 1050x520x1540mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport
Unitatea de masura: buc

646.Aparat fitness „Volane” dimensiuni minime 880x600x1750mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

647.Aparat fitness „Banda de alergat” dimensiuni minime 1250x760x1300mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

648.Aparat fitness „Paralele” dimensiuni minime 2000x650x1480mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

649.Aparat fitness „Discuri” dimensiuni minime 1000x1050x1350mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

650.Aparat fitness „Triplu rotativ” dimensiuni minime diametru 1600 xinaltime 1650 mm

Pretul reprezinta material, manopera si transport

Unitatea de masura: buc

651.Inlocuire/ montare gard metalic nou cu H=1.00m, identic cu cel existent

Operatiunea reprezinta procurarea materialelor, confectionarea panoului de gard, grunduirea, vopsirea, transportul la locul montarii, trasarea si executia gropilor, prinderea acestuia prin sudura/ betonare.

Pretul include, material, manopera, transport.

Unitatea de masura: ml

652. Inlocuire/ montare gard metalic nou cu H=0.50m, identic cu cel existent

Operatiunea reprezinta procurarea materialelor, confectionarea panoului de gard, grunduirea, vopsirea, transportul la locul montarii, trasarea si executia gropilor, prinderea acestuia prin sudura/ betonare.

Pretul include, material, manopera, transport.

Unitatea de masura: ml

653. Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole) NOI

Operatiunea consta in pregatirea elementelor din metal, aplicarea unui strat de grund + aplicarea uniforma in doua straturi a vopselei cu materialul prestatorului.

Pretul include material, manopera, transport. Nu include schela.

Unitatea de masura: mp

654. Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole) EXISTENTE

Operatiunea consta in pregatirea elementelor din metal, aplicarea uniforma in doua straturi a vopselei cu materialul prestatorului.

Pretul include material, manopera, transport. Nu include schela.

Unitatea de masura: *mp*

655. Montat decoratiune con mic

Operatiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mic

Pretul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica si decoratiunea.

Unitatea de masura: buc

656. Demontat decoratiune con mic

Operatiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mic

Pretul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

657. Montat decoratiune con mare

Operatiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mare

Pretul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

658. Demontat decoratiune con mare

Operatiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mare

Pretul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

659. Montat panou stalpi 2D/3D

Operatiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip panou stalp 2D/3D

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

660. Demontat panou stalpi 2D/3D

Operatiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip panou stalp 2D/3D

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

661. Montat panou expunere stradala (poarta)

Operatiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip panou expunere stradala
Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de masura: buc

662.Demontat panou expunere stradala (poarta)

Operatiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip panou expunere stradala

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

663.Montat instalatie fir, led, becuri, gheata

Operatiunea consta in montarea in brazii/arbori, pergole si constructii metalice a instalatiilor de tip fir, led, becuri, gheata pentru iluminat festiv

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de masura: buc

664. Demontat instalatie fir, led, becuri, gheata

Operatiunea consta in demontarea in brazii/arbori, pergole si constructii metalice a instalatiilor de tip fir, led, becuri, gheata pentru iluminat festiv

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

665.Montat figurine Mos Craciun

Operatiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip Mos Craciun

Pretul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

666.Demontat figurine Mos Craciun

Operatiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip Mos Craciun

Pretul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

667.Montat sfere/figurine trompetisti

Operatiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip sfere/figurine trompetisti

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de masura: buc

668.Demontat sfere/figurine trompetisti

Operatiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip sfere/figurine trompetisti

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

669.Montat figurine complexe (compuse din mai multe bucati)

Operatiunea consta in montarea figurinelor complexe (compuse din mai multe bucati) in parcuri si spatii verzi.

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de masura: buc

670.Demontat figurine complexe (compuse din mai multe bucati)

Operatiunea consta in demontarea figurinelor complexe (compuse din mai multe bucati) in parcuri si spatii verzi.

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

671.Montat brad metalic

Operatiunea consta in montarea bradului metalic in parcuri si spatii verzi

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica si structura metalica.

Unitatea de masura: buc

672.Demontat brad metalic

Operatiunea consta in demontarea bradului metalic in parcuri si spatii verzi

Pretul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de masura: buc

673. Incarcarea si transportul deseurilor de pe suprafata spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii

Operatiunea consta in incarcarea deseurilor colectate in urma prestarii serviciilor de vidare a cosurilor de gunoi si salubritate a depozitelor spontane de deseuri identificate pe suprafata spatiilor verzi si a locurilor de joaca.

Operatiunea va fi urmata de depozitarea deseurilor in depozite care au acesta destinatie.

674. Incarcarea si transportul resturilor vegetale rezultate in urma prestarii operatiunilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini

Operatiunea consta in incarcarea resturilor vegetale rezultate in urma prestarii operatiunilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Operatiunea cuprinde: utilaje si transport necesare realizarii operatiunii – 20 km

675. Pregatirea amestecului de pamant

Operatiunea consta in:

achizitionarea pamantului si a componentelor amestecului (34 kg pamant vegetal, 34 kg turba, 20 kg mranita, 10 kg nisip, 2 kg var)

frezarea pamantului cu motosapa

cernerea pamant intrebuintand ciururi si lopeti

incropirea amestecului propriu-zis cu lopata

cernerea amestecului rezultat cu ciurul si lopata

transportarea amestecului de pamant in sera intretinutand roabe si tractor cu remorca

Unitate de masura: 100 kg

676. Semanatul materialului saditor

Operatiunea consta in:

achizitionarea materialului saditor (plic 10 grame)

pregatirea ladelor pentru semanat

semanatul propriu zis

primul udat dupa semanat intrebuintand un furtun cu sita

Unitate de masura: 10 g material saditor

Materialul saditor va fi achizitionat in conformitate cu prevederile legale ce reglementeaza achizitiile publice iar valoarea acestuia va fi refacturata beneficiarului.

677. Irigatul zilnic al ladelor insamantate

Operatiunea consta in:

Udarea lăditelor însemantate utilizând un furtun cu sită

Unitate de referință: buc. lădită 50 x 30 cm

678. Repicatul răsadurilor la pâlă

Operațiunea constă în:

pregătirea lăditelor pentru repicat

repicatul propriu zis: plantarea manuală a răsadurilor

primul udat după repicat efectuat întrebuintând un furtun cu sită

Unitate de referință: 100 buc. fire

679. Repicatul răsadurilor la fir

Operațiunea constă în:

pregătirea lăditelor pentru repicat

repicatul propriu zis: plantarea manuală a răsadurilor

primul udat după repicat efectuat întrebuintând un furtun cu sită

Unitate de referință: 100 buc. fire răsad

680. Fertilizare NPK a răsadurilor

Operațiunea constă în:

achiziționare îngrășământ NPK – 100g pentru unitatea de referință menționată

aplicarea îngrășământului utilizând o motopompă portabilă

udare răsadurilor imediat după aplicarea îngrășământului

Unitate de referință: 100 buc. fire

681. Plantat la ghiveci a răsadurilor

Operațiunea constă în:

pregătirea ghivecelor pentru plantat

plantatul propriu zis: plantarea manuală a răsadurilor

primul udat după plantat întrebuintând un furtun cu sită

Unitate de referință: 100 buc.

682. Copilitul plantelor

Operatiunea consta in:

Taierea lastarilor secundari utilizand foarfece de gradina

Unitate de masura: 100 buc.

683. Desfundarea mecanizata a solului

Operatiunea consta in:

aratul mecanizat efectuat intrebuintand un tractor cu plug

Unitate de masura: 100 mp

684. Administrarea ingrasamantului organic

Operatiunea consta in:

achizitionarea mranitei (100 kg pentru o suprafata de 100 mp)

administrarea propriu-zisa efectuata manual, cu lopeti

Unitate de masura: 100 mp

685. Nivelarea mecanizata a terenului

Operatiunea consta in:

nivelarea terenului utilizand un tractor dotat cu freza si grapa

tavalugirea terenului, manual utilizand tavalugul

Unitate de masura: 100 mp

686. Recoltarea semintelor pentru producerea materialului dendrofloricol

Operatiunea consta in:

recoltarea semintelor utilizand foarfece de gradina

uscarea si aerisirea semintelor

Unitate de masura: 100 g

687. Semanarea semintelor produse in sera

Operatiunea consta in:

pregatirea lăditelor pentru semănat

semanatul propriu zis

primul udat dupa repicat efectuat utilizand furtune cu sita

- aceasta operatiune nu include achizitionarea materialului saditor.

Unitate de masura: mp

688. Inlocuire/montare geam sticla 165/75 cm

Operatiunea consta in:

indeparatarea geamului deteriorat si curatarea ramelor – daca este cazul

montarea unui geam avand acealeasi dimensiuni

operatiunea include achizitionarea materialului si manopera

Unitate de masura: buc.

689. Inlocuire geam sticla 230/50 cm

Operatiunea consta in:

indeparatarea geamului deteriorat si curatarea ramelor – daca este cazul

montarea unui geam avand acealeasi dimensiuni

operatiunea include achizitionarea materialului si manopera

Unitate de masura: buc.

690. Inlocuire / montare teava Dn 50

Operatiunea consta in:

demontarea tevii defecte

montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni

probarea instalatiei in vederea verificarii

operatiunea include achizitionarea materialului si manopera

Unitate de masura: ml

691. Inlocuire / montare teava Dn 75

Operatiunea consta in:

demontarea tevii defecte

montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni
probarea instalatiei in vederea verificarii
operatiunea include achizitionarea materialului si manopera
Unitate de masura: ml

692. Inlocuire / montare teava Dn 90

Operatiunea consta in:
demonstarea tevii defecte
montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni
probarea instalatiei in vederea verificarii
operatiunea include achizitionarea materialului si manopera
Unitate de masura: ml

693. Inlocuire / montare tevi Dn 110

Operatiunea consta in:
demonstarea tevii defecte
montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni
probarea instalatiei in vederea verificarii
operatiunea include achizitionarea materialului si manopera
Unitate de masura: ml

694. Inlocuire / montare tevi Dn 180

Operatiunea consta in:
demonstarea tevii defecte
montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni
probarea instalatiei in vederea verificarii
operatiunea include achizitionarea materialului si manopera
Unitate de masura: ml

695. Montare plasa umbrire , dimensiuni 5X50 m

Operatiunea consta in:

achizitionarea plasei de umbrire avand dimensiunile 5X 50 m

montarea acesteia

operatiunea include achizitionarea materialului si manopera

Unitate de masura: buc.

696. Umbrirea geamurilor prin varuire

Operatiunea consta in:

achizitionarea varului

aplicarea varului asupra geamurilor amplasate pe constructiile care au destinatia de sere

- operatiunea include achizitionarea varului si manopera

Unitate de masura: mp

697. Producere butasi pentru materialul dendrologic

Operatiunea consta in:

recoltarea butasilor din arbustii existenti, intrebuintand foarfece de gradina

Unitate de masura: buc.

698. Plantarea butasilor achizitionati

operatiunea consta in: achizitionarea de materialului dendrologic ,plantarea propriu-zisa si primul udat efectuat cu furtunul

Unitate de masura: buc.

