



MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sector 5 nr. 217/17.12.2020
privind delegarea gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a
locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul
Local al Sectorului 5, cu completările ulterioare**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu nr. 193955/22.08.2023;
- Raportul de specialitate nr. DUP4193/22.08.2023 al Direcției Generale Tehnice a Sectorului 5;
- Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice,
- Avizul Comisiei pentru Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;
- Prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București;
- Prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 217/17.12.2000 privind delegarea gestiunii serviciului de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5;
- Prevederile H.C.L. Sector 5 nr.73/31.03.2021 privind completarea anexei 3.1., anexei 3.2 și anexei nr.5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 217/17.12.2020, respectiv a Caietului de sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5;
- Prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 147/18.08.2021 privind completarea Anexei nr. 3 și a Anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 217/17.12.2020, respectiv a Caietului de sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 și a Listei tarifelor care vor fi practicate de către delegat în relația cu delegatarul;



MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

- Prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 144/31.05.2023 privind completarea Anexei 3.1, Anexei 3.2 și Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 217/17.12.2020 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- Prevederile art.59 și art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul:

- Prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. h) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Sector 5 nr. 217/17.12.2020, cu completările ulterioare, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă completarea Anexei nr.3.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sector 5 nr. 217/17.12.2020, cu completările ulterioare, conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se aprobă completarea Anexei nr.3.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sector 5 nr. 217/17.12.2020, cu completările ulterioare, conform Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Se aprobă modificarea Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Local al Sector 5 nr. 217/17.12.2020, prin încheierea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 217/17.12.2020, conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.



MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

(2) Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București să semneze Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, prevăzut la art.4 alin. (1).

Art.5 Se aprobă completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sector 5 nr. 217/17.12.2020, cu completările ulterioare, conform Anexei nr.5 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.6 În termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, delegatarul are obligația de a preda amplasamentul situat în București, Sectorul 5, str. Drumul Cooperativei nr. 75B (imobil administrat de către Consiliul Local al Sectorului 5, având destinația de seră), în baza unui proces-verbal încheiat în acest scop cu delegatul. În termen de 30 de zile de la data încetării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 217/17.12.2020, amplasamentul va fi predat delegatarului de către delegat.

Art.7 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția Generală Tehnică, Amenajare Edilitară S5 S.R.L. și Direcția Asistență Tehnică și Juridică – Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
POP CLAUDIA RAMONA



Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL SECTOR 5

Florin MĂNUC

Nr. 184 /31.08.2023

Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 5 nr. 184 /31.08.2023

I. La capitolul IV „Obiectul delegării gestiunii serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5” din Caietul de Sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 (denumit în continuare ”Caiet de sarcini”), după art. 5 se introduce un nou articol 5¹, cu următorul cuprins:

„Art. 5¹ Serviciul public de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 va fi dus la îndeplinire inclusiv prin prestarea activităților de producere a materialului dendrofloricol utilizat în vederea amenajării imobilelor anterior menționate, și/sau activități de producție a materialului dendrofloricol utilizat de Sectorul 5 al Municipiului București în vederea amenajării unor imobile având destinația de parcuri, grădini publice, aliniamente stradale etc., după cum urmează:

- *Activitățile necesare a fi efectuate în scopul producerii materialului dendrofloricol sunt prevăzute în cuprinsul Anexei nr. 1 a prezentului Caiet de Sarcini (poz. 661-689);*
- *Descrierile corespunzătoare operațiunilor mai sus amintite (în cuprinsul cărora Delegatarul a stabilit procedurile de execuție, aferente fiecărei prestații, în parte) se regăsesc în Anexa nr. 2 a prezentului Caiet de Sarcini (poz. 661-689);*
- *Activitățile de producere a materialului dendrofloricol vor fi realizate pe suprafața imobilului administrat de către Consiliul Local al Sectorului 5, situat în București, Sectorul 5, str. Drumul Cooperativei nr. 75B. Amplasamentul anterior menționat va fi predat Delegatului, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între acesta din urmă și Delegatar;*
- *În scopul realizării prestațiilor de producere a materialului dendrofloricol, Delegatul va întrebuința exclusiv materialele prevăzute în cuprinsul descrierilor prevăzute în Anexa nr. 2 a Caietului de Sarcini (corespunzătoare activităților care se regăsesc la poz. 661-689).*
- *Delegatarul se angajează să pună la dispoziția Delegatului materialul săditor necesar în vederea realizării activităților de producere a materialului dendrofloricol. În acest scop, Delegatul va putea transmite adrese în cuprinsul cărora va indica natura (specia) materialului săditor (seminte sau/si butasi), precum și cantitatea de bunuri propusă a fi achiziționată.*

- *Restul operatiunilor prevazute in cuprinsul Caietului de Sarcini (poz. 1-660 si poz, 690-716) vor putea fi prestate de catre Delegat asupra amplasamentului avand destinatia de sera, in temeiul notelor de comanda si a programelor de lucru aprobate de catre Delegatar.”*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

POP CLAUDIA RAMONA



Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 5 nr. 184 /31.08.2023

I. Anexa nr.1 "Lista activitatilor care fac obiectul delegarii" la Caietul de Sarcini, după poziția 660 se completează cu pozițiile 661 – 716, cu următorul cuprins:

Nr. Crt.	OPERATIUNI DELEGARE
661	Pregatirea amestecului de pamant
662	Irigatul zilnic al lăditelor insamantate
663	Repicatul rasadurilor la palc
664	Repicatul rasadurilor la fir
665	Fertilizarea NPK a rasadurilor
666	Plantarea la ghiveci a rasadurilor
667	Copilitul plantelor
668	Desfundarea mecanizata a solului
669	Administrarea ingrasamnatului organic
670	Nivelarea mecanizata a terenului
671	Recoltarea semintelor pentru producerea materialului dendrofloricol
672	Semanarea semintelor
673	Inlocuire/montare geam sticla 165x75
674	Inlocuire/montare geam sticla 230x50
675	Inlocuire/ montare teava dn50
676	Inlocuire/montare teava dn75
677	Inlocuire/montare teava dn 90
678	Inlocuire/montare teava dn 110
679	Inlocuire/montare teava dn 180
680	Montare plasa umbrire, dimensiuni 5x50m
681	Umbrirea geamurilor prin varuire
682	Producere butasi pentru material dendrologic
683	Plantarea butasilor
684	Montarea foliilor de policarbonat
685	Umbrirea geamurilor prin montarea rogojinelor
686	Dotarea serelor cu tave alveolare prevazute cu 20 de celule
687	Dotarea serelor cu tave alveolare prevazute cu 45 de celule
688	Dotarea serelor cu ghivece patrute confectionate din polipropilena
689	Procurarea si montarea foliei pentru solar
690	Aplicarea tencuielii decorative exterioare, pe elementele de constructie
691	Procurarea si montarea sindrilei bituminoase pe suprafata confectiilor din lemn (foisoare)
692	Procurarea si instalarea tabloului electric prevazut cu 4 sigurante
693	Spalarea bancilor
694	Spalarea cosurilor de gunoi
695	Spalarea elementelor de joaca
696	Spalarea ansamblurilor de joaca

697	Procurarea si montarea sorturilor din tabla ondulata pe imprejmuirile confectionate din beton/zidarie
698	Procurarea si montarea tablei ondulate pe elementele de constructie (acoperisuri)
699	Procurarea si montarea jgheaburilor metalice
700	Procurarea si montarea racordurilor metalice jgheab-burlan
701	Procurarea si montarea sorturilor metalice la acoperisuri
702	Procurarea si montarea burlanelor metalice de scurgere
703	Taierea suprafetelor verticale din beton sau zidarie
704	Amenajarea terenului cu bolovani colturosi din piatra naturala
705	Procurarea si montarea casetelor luminoase
706	Procurarea si montarea ghivecelor agatatoare
707	Turnarea covoarelor antitrauma pe suprafete din beton, fara amenajarea unui strat suport
708	Reparatii locale tencuieli exterioare fasii
709	Izolare termica realizata cu polistiren extrudat grafitat la socluri
710	Izolare termica realizata cu polistiren expandat 10 cm
711	Tencuiala decorativa simpla, realizata fara suport
712	Tencuiala mozaicata pe elementele de constructie
713	Decaparea mecanizata a terenurilor degradate in strat de 5 cm
714	Mobilizarea/intretinerea mecanizata a solului
715	Banca din structura metalica, lemn exotic, vopsita in camp electrostatic si anticoroziv
716	Cos de gunoi din confectione metalica 60L, vopsit in camp electrostatic, anticoroziv, cu montaj

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POP CLAUDIA RAMONA



I. Anexa nr. 2 "Descrierile operatiunilor care vor fi prestate de catre Delegat în conformitate cu dispozițiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5" la Caietul de Sarcini, după poziția 660 se completează cu pozițiile 661 – 716, cu următorul cuprins:

"661. Pregatirea amestecului de pamant

Operatiunea consta in:

- achizitionarea pamantului si a componentelor amestecului (34 kg pamant vegetal, 34 kg turba, 20 kg mranita, 10 kg nisip, 2 kg var);
- transportarea pamantului si a componentelor amestecului in zona de lucru;
- frezarea pamantului cu motosapa;
- cernerea pamant intrebuintand ciururi si lopeti;
- incropirea amestecului propriu-zis cu lopata;
- cernerea amestecului rezultat cu ciurul si lopata;
- transportarea amestecului de pamant in sera intretuintand roabe si tractor cu remorca;

Unitate de masura: 100 kg

Operatiunea include: manopera, materiale (potrivit descrierii de mai sus) si transport.

662. Irigatul zilnic al lăditelor insamantate

Operatiunea consta in:

- Udarea lăditelor insamantate utilizand un furtun cu sita;
- *Unitate de referinta: buc. ladita 50 x 30 cm.*

Operatiunea include: manopera

663. Repicatul rasadurilor la palc

Operatiunea consta in:

- pregatirea laditelor pentru repicat;
- repicatul propriu zis: plantarea manuala a rasadurilor;
- primul udat dupa repicat efectuat intrebuintand un furtun cu sita;

Unitate de referinta: 100 buc. fire

Operatiunea include: manopera

664. Repicatul rasadurilor la fir

Operatiunea consta in:

- pregatirea laditelor pentru repicat ;
- repicatul propriu zis: plantarea manuala a rasadurilor;
- primul udat dupa repicat efectuat intrebuintand un furtun cu sita;

Unitate de referinta: 100 buc. fire rasad

Operatiunea include: manopera

665. Fertilizare NPK a rasadurilor

Operatiunea consta in:

- achizitionare ingrasamant ului NPK – 100g pentru unitatea de referinta mentionata;
- aplicarea ingrasamantului utilizand o motopompa portabila;
- udare rasadurilor imediat dupa aplicarea ingrasamantului;

Unitate de referinta: 100 buc. fire

Operatiunea include: manopera, material (NPK) si utilaj (motopompa)

666. Plantarea la ghiveci a rasadurilor

Operatiunea consta in:

- pregatirea ghivecelor pentru plantat;
- plantatul propriu zis: plantarea manuala a rasadurilor;
- primul udat dupa plantat intrebuintand un furtun cu sita.

Unitate de referinta: 100 buc.

Operatiunea include: manopera

667. Copilitul plantelor

Operatiunea consta in:

- Taierea lastarilor secundari utilizand foarfece de gradina.

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: manopera

668. Desfundarea mecanizata a solului

Operatiunea consta in:

- aratul mecanizat efectuat intrebuintand un tractor cu plug.

Unitate de masura: 100 mp

Operatiunea include: utilaj

669. Administrarea ingrasamantului organic

Operatiunea consta in:

- achizitionarea mranitei (100 kg pentru o suprafata de 100 mp)
- administrarea propriu-zisa efectuata manual, cu lopeti

Unitate de masura: 100 mp

Operatiunea include: manopera, material (mranita)

670. Nivelarea mecanizata a terenului

Operatiunea consta in:

- nivelarea terenului utilizand un tractor dotat cu freza si grapa;

- tavalugirea manuala a terenului, utilizand tavalugul.

Unitate de masura: 100 mp

Operatiunea include: manopera, utilaj

671. Recoltarea semintelor pentru producerea materialului dendrofloricol

Operatiunea consta in:

- recoltarea semintelor utilizand foarfece de gradina;
- uscarea si aerisirea semintelor .

Unitate de masura: 100 g

Operatiunea include: manopera

672. Semanarea semintelor

Operatiunea consta in:

- pregatirea laditelor pentru semanat;
 - semanatul propriu zis ;
 - primul udat dupa repicat efectuat utilizand furtune cu sita.
- aceasta operatiune nu include achizitionarea materialului saditor.

Unitate de masura: mp

Operatiunea include: manopera

673. Inlocuire/montare geam sticla 165/75 cm

Operatiunea consta in:

- indepartarea geamului deteriorat si curatarea ramelor – daca este cazul;
- transportarea materialelor in zona de lucru;
- montarea unui geam avand acealeasi dimensiuni.

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: manopera, material

674. Inlocuire/montare geam sticla 230/50 cm

Operatiunea consta in:

- indeparatarea geamului deteriorat si curatarea ramelor – daca este cazul;
- transportarea materialelor in zona de lucru;
- montarea unui geam avand acealeasi dimensiuni.

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: manopera, material, transport

675. Inlocuire / montare teava Dn 50

Operatiunea consta in:

- demontarea tevii defecte;
- transportarea materialelor in suprafata de lucru;
- montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii.
-

Unitate de masura: ml

Operatiunea include: manopera, material, transport

676. Inlocuire / montare teava Dn 75

Operatiunea consta in:

- demontarea tevii defecte;
- transportarea materialelor in suprafata de lucru;
- montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii.

Unitate de masura: ml

Operatiunea include: manopera, material, transport

677. Inlocuire / montare teava Dn 90

Operatiunea consta in:

- demontarea tevii defecte;
- transportarea materialelor in suprafata de lucru;
- montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii.

Unitate de masura: ml

Operatiunea include: manopera, material, transport

678. Inlocuire / montare tevi Dn 110

Operatiunea consta in:

- demontarea tevii defecte;
- transportarea materialelor in suprafata de lucru;
- montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii.

Unitate de masura: ml

Operatiunea include: manopera, material, transport

679. Inlocuire / montare tevi Dn 180

Operatiunea consta in:

- demontarea tevii defecte;
- transportarea materialelor in suprafata de lucru;
- montarea unei tevi noi avand aceleasi dimensiuni;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii.

Unitate de masura: ml

Operatiunea include: manopera, material, transport

680. Montare plasa umbrire , dimensiuni 5X50 m

Operatiunea consta in:

- achizitionarea plasei de umbrire avand dimensiunile 5X 50 m;
- transportarea plaselor in zona de lucru.
- montarea manuala a acesteia.

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: manopera, material, transport

681. Umbrirea geamurilor prin varuire

Operatiunea consta in:

- achizitionarea varului;
- aplicarea varului asupra geamurilor amplasate pe constructiile care au destinatia de sere.

Unitate de masura: mp

Operatiunea include: manopera, material.

682. Producere butasi pentru materialul dendrologic

Operatiunea consta in:

- recoltarea butasilor din arbustii existenti, intrebuintand foarfece de gradina;

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: manopera

683. Plantarea butasilor

Operatiunea consta in:

- plantarea propriu-zisa a butasilor;

- primul udat efectuat cu furtunul.

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: manopera

684. Montarea foliilor de polycarbonat

Operatiunea consta in:

- indepartarea geamului deteriorat/foliei de polycarbonat deteriorate si curatarea ramelor – daca este cazul;
- procurarea foliilor de polycarbonat avand grosimea de 6 mm;
- transportarea materialelor in zona de lucru;
- taierea foliei de polycarbonat astfel incat suprafata rezultata sa poata asigura acoperirea intrului spatiu gol;
- montarea foliilor de polycarbonat pe suprafata goala.

Unitate de masura: mp.

Operatiunea include: manopera, material, transport

685. Umbrirea geamurilor prin montarea rogojinelor

Operatiunea consta in:

- achizitionarea rogojinelor confectionate din trestie naturala;
- transportarea materialelor achizitionate, in zona de lucru;
- prinderea rogojinelor de suprafata vitrata a serelor, astfel incat sa se asigure o acoperire uniforma;

Unitate de masura: mp

Operatiunea include: manopera, material, transport.

686. Dotarea serelor cu tave alveolare prevazute cu 20 de celule

Operatiunea consta in:

- procurarea tavelor alveolare prevazute cu 20 de celule, confectionate din material plastic;
- fiecare tava va avea dimensiuni de: 348 mm x 278mm;
- diametrul unei celule: 75 mm;
- inaltime: 70 mm;
- volum celula: 275 cc.;
- tavile vor fi amplasate in sera si utilizate in vederea prestarii activitatilor de productie a materialului dendrofloricol;

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: material, transport

687. Dotarea serelor cu tave alveolare prevazute cu 45 de celule

Operatiunea consta in:

- procurarea tavelor alveolare prevazute cu 45 de celule, confectionate din material plastic;
- fiecare tava va avea dimensiuni de: 535 mm x 330mm;
- diametrul unei celule: 50 mm;
- inaltime: 52 mm;
- volum celula: 74 cc.;
- tavile vor fi amplasate in sera si utilizate in vederea prestarii activitatilor de productie a materialului dendrofloricol;

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: material, transport

688. Dotarea serelor cu ghivece patrute confectionate din polipropilena

Operatiunea consta in:

- procurarea ghivecelor patrute confectionate din polipropilena;
- dimensiuni ghiveci: 8x8x7 cm;
- volum: 228 ml;
- ghivecele vor fi amplasate in sera si utilizate in vederea prestarii activitatilor de productie a materialului dendrofloricol;

Unitate de masura: buc.

Operatiunea include: material, transport

689. Procurarea si montarea foliei pentru solar

Operatiunea consta in:

- procurarea foliei pentru solar si transportarea acesteia in zona de lucru;
- grosimea foliei va fi de 200 microni (0,20 mm), in 8 straturi;
- folia va fi tratata cu aditivi avand rolul de a oferi rezistenta la razele ultraviolete;
- montarea foliei pe suprafata serei/solarului prin mijloace de prindere specifice;
- curatarea zonei de lucru.

Unitate de masura: kg.

Operatiunea include: material, transport, manopera

690. Aplicarea tencuielii decorative exterioare, pe elementele de constructie

Operatiunea se realizeaza cu respectarea urmatorului proces tehnologic:

- Curatarea/desprafuirea suprafetelor (activitate in urma careia suprafata de prestatie va deveni plata si neteda);
- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Aplicarea uniforma a plasei de fibra de sticla, cu ajutorul adezivului pe intreaga suprafata de prestatie;
- Aplicarea uniforma a amorsei pe intreaga suprafata de prestatie (amorsa va avea aceeasi culoare precum cea corespunzatoare tencuielii decorative);
- Prepararea amestecului de tencuiala decorativa;
- Intinderea uniforma a tencuielii decorative exterioare (pe baza de silicon) pe intreaga suprafata de prestatie, cu ajutorul adezivului, intr-un strat de 2 mm;
- Nivelarea suprafetelor pentru a indeparta excesul de material;
- Finisarea prin modelare.

Operatia va cuprinde: material, manopera, transport materiale

Unitatea de masura: mp.

691. Procurarea si montarea sindrilei bituminoase pe suprafata confectiilor din lemn (foisoare)

Operatiunea consta in procurarea si montarea sindrilei bituminoase pe suprafata acoperisurilor corespunzatoare confectiilor din lemn realizate potrivit prezentului Caiet de Sarcini, in scopul de a asigura un grad de protectie sporit in fata intemperiilor.

Operatiunea va fi realizata prin:

- Procurarea sindrilei bituminoase (in forma de solzi);
- Transportarea materialelor in zona de lucru;
- Aplicarea adezivului pe suprafata de prestatie;
- Montarea uniforma a sindrilei bituminoase (folosind cuie specifice domeniului constructiilor) pe intreaga suprafata a acoperisurilor confectiilor din lemn;

Operatiunea va cuprinde: materiale, manopera, transport materiale

Unitatea de masura: mp

692. Procurarea si instalarea tabloului electric prevazut cu 4 sigurate

Operatiunea va fi realizata prin:

- Procurarea tabloului electric;
- Transportarea materialelor in zona de lucru;
- Instalarea tabloului electric de catre salariati calificati in acest scop;
- Verificarea functionarii instalatiei electrice.

Operatiunea va cuprinde: materiale, manopera, transport materiale

Unitatea de masura: buc.”

693. Spalarea bancilor

Operatiunea va fi realizata prin spalarea cu jet de apa a bancilor amplasate pe beton/spatiu verde, prin utilizarea echipamentelor de spalare cu presiune.

Operatiunea de spalare va fi realizata in scopul de a inlatura praful, noroiul precum si orice alte tipuri de depuneri identificate pe suprafata bancilor.

Operatiunea de spalare nu se executa pet imp de ploaie.

Operatiunea va cuprinde: manopera, utilaj

Unitatea de masura: buc.

694. Spalarea cosurilor de gunoi

Operatiunea va fi realizata prin spalarea cu jet de apa a cosurilor de gunoi montate pe suprafata amplasamentelor predate Prestatorului, prin utilizarea echipamentelor de spalare cu presiune.

Operatiunea de spalare va fi realizata in scopul de a inlatura praful, si orice alte tipuri de depuneri identificate atat pe suprafata exterioara, cat si in interiorul cosurilor de gunoi (indiferent de materialele din care acestea sunt confectionate: plastic, metal etc.)

Operatiunea de spalare nu se executa pe timp de ploaie.

Operatiunea va cuprinde: manopera, utilaj

Unitatea de masura: buc.

695. Spalarea elementelor de joaca

Operatiunea va fi realizata prin spalarea cu jet de apa a elementelor de joaca identificate pe suprafata amplasamentelor predate Prestatorului, prin utilizarea echipamentelor de spalare cu presiune.

Operatiunea de spalare va fi realizata in scopul de a inlatura praful, noroiul precum si orice alte tipuri de depuneri identificate pe suprafata elementelor de joaca.

Operatiunea de spalare nu se executa pe timp de ploaie.

Operatiunea va cuprinde: manopera, utilaj

Unitatea de masura: buc.

696. Spalarea ansamblurilor de joaca

Operatiunea va fi realizata prin spalarea cu jet de apa a ansamblurilor de joaca (piese de mobilier urban compuse din mai multe tipuri de elemente de joaca) identificate pe suprafata amplasamentelor predate Prestatorului, prin utilizarea echipamentelor de spalare cu presiune.

Operatiunea de spalare va fi realizata in scopul de a inlatura praful, noroiul precum si orice alte tipuri de depuneri identificate pe suprafata ansamblurilor de joaca.

Operatiunea de spalare nu se executa pe timp de ploaie.

Operatiunea va cuprinde: manopera, utilaj

Unitatea de masura: buc.

697. Procurarea si montarea sorturilor din tabla ondulata pe imprejmuirile confectionate din beton/zidarie

Operatiunea consta in:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Confectionarea si montarea structurii din lemn (destinata sustinerii sorturilor din tabla);
- Montarea sorturilor din tabla (avand grosimea intre 0,2-0,3 cm, adaptata dimensiunilor gardului) pe structura din lemn, intrebuintand suruburi forante/autoforante;
- Suruburile utilizate vor fi adaptate tipului de tabla montata pe imprejmuirile confectionate din beton/zidarie;

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera, transport

U.M.: ml.

698. Procurarea si montarea tablei ondulate pe elementele de constructie (acoperisuri)

Operatiunea consta in:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Confectionarea si montarea structurii din lemn (destinata sustinerii tablei ondulate) va reprezenta o operatiune distincta (realizata potrivit dispozitiilor poz. 179 din cuprinsul Caietului de Sarcini);
- Montarea foliei intrebuintate in scopul de a preveni formarea condensului;
- Montarea tablei (avand grosimea de 0,4 cm) pe structura din lemn, intrebuintand suruburi forante/autoforante ;
- Suruburile utilizate vor fi adaptate tipului de tabla montata pe elementele de constructie;

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera, transport

U.M.: mp.

699. Procurarea si montarea jgheaburilor metalice

Operatiunea consta in:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Fixarea jgheabului prin utilizarea clemelor de prindere (1 buc. clema/ml);

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera, transport

U.M.: ml.

700. Procurarea si montarea racordurilor metalice jgheab-burlan

Operatiunea consta in:

- Procurarea materialelor;
- Fixarea racordului metalic jgheab-burlan prin utilizarea colierelor de prindere; ;

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera

U.M.: buc..

701. Procurarea si montarea sorturilor metalice la acoperisuri

Operatiunea consta in:

- Procurarea materialelor;
- Prinderea sortului metalic de tabla montata pe acoperisul elementelor de constructie, folosind suruburi;

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera

U.M.: ml.

702. Procurarea si montarea burlanelor metalice de scurgere

Operatiunea consta in:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Burlanele metalice vor fi prinse de jgheaburi si de elementele de constructie, folosind cleme (1 buc. clema/ml);

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera, transport

U.M.: ml.

703. Taierea suprafetelor verticale din beton sau zidarie

Operatiunea se realizeaza prin taierea suprafetelor verticale confectionate din zidarie sau beton, prin intrebuintarea echipamentelor specifice – motofierastrau pentru taierea elementelor de constructie.

Executantul va asigura inclusiv taierea armaturii corespunzatoare elementelor din beton mai sus amintite.

Operatiunea cuprinde: utilaj - motofierastrau pentru taierea elementelor de constructive dotat cu disc diamantat, manopera;

U.M.: mp

704. Amenajarea terenului cu bolovani colturosi din piatra naturala

Operatiunea consta in:

- Procurarea si transportarea materialelor (bolovani colturosi) in zona de lucru;
- Asezarea bolovanilor in zona de lucru, in scopul de a realiza amenajarea peisagistica solicitata de catre beneficiar;
- Bolovanii colturosi vor fi lipiti intre ei folosind adeziv;

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera, transport

U.M.: kg.

705. Procurarea si montarea casetelor luminoase

Operatiunea consta in:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Saparea gropilor de fundatie pentru stalpii de sustinere (2 buc. stalpi avand o lungime de 2 ml, fiecare) a casetei luminoase cu dimensiunea gropii de 2x2x6cm;
- Fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10 (Bc10);

- Montarea pe stalpi a casetei luminoase confectionate din aluminiu, in forma de paralelipiped dreptunghic si avand urmatoarele dimensiuni: lungime = 3ml, latime = 25 cm, inaltime = 50 cm;
- Caseta luminoasa va fi inchisa cu placi din plexiglas pe toate suprafetele (exceptand suprafata paralela cu solul);
- Fiecare caseta luminoasa va fi prevazuta cu un numar de 6 buc. lampi led;
- Lipirea pe latura din fata a casetei a unui autocolant personalizat in conformitate cu indicatiile dispuse de Beneficiar.

Activitatea de instalare a cablurilor aeriene/subterane nu este inclusa in descrierea corespunzatoare prezentei operatiuni, aceasta urmand a fi realizata in conformitate cu dispozitiile prezentului Caiet de Sarcini.

- Verificarea functionalitatii.

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera, transport

U.M.: buc.

706. Procurarea si montarea ghivecelor agatatoare

Operatiunea consta in procurarea si transportarea in zona de lucru a ghivecelor avand un volum de 5 litri, confectionate din plastic si prevazute cu un carlig pentru agatarea acestora de elemente de constructie, piese de mobilier urban etc.

Operatiunea cuprinde: materiale, manopera, transport

U.M.: buc.

707. Turnarea covoarelor antitrauma pe suprafete din beton, fara amenajarea unui strat suport

Operatiunea consta in:

- Turnarea suprafetei antitrauma in grosime de 5 cm;
- Culoarea suprafetei va fi indicata de achizitor.

Operatiunea cuprinde: materiale, utilaje, manopera, transport

U.M.: mp.

708. Reparatii locale tencuieli exterioare fasii

Operatiunea se realizeaza in scopul repararii tencuielilor deteriorate, cu respectarea urmatorului proces tehnologic:

- Curatarea/desprafuirea suprafetelor (activitate in urma careia suprafata de prestatie va deveni plata si neteda);
- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Aplicarea uniforma a mortarului de ciment;
- Aplicarea uniforma a mortarului de tencuiala (var-ciment).

Operatia va cuprinde: material, manopera, utilaj

Unitatea de masura: mp.

709. Izolare termica realizata cu polistiren extrudat grafitat la socluri

Operatiunea se realizeaza cu respectarea urmatorului proces tehnologic:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Aplicarea mortarului adeziv pentru placi termoizolante;
- Montarea placilor din polistiren extrudat pe socluri;
- Montarea placilor va fi asigurata prin utilizarea mortarului adeziv (pentru placi izolante) si instalarea unei plase de armare din fibra de sticla;
- Prinderea va fi realizata prin utilizarea diblurilor de plastic cu rozeta si cui.

Operatia va cuprinde: material, manopera

Unitatea de masura: mp.

710. Izolare termica realizata cu polistiren expandat 10 cm

Operatiunea se realizeaza cu respectarea urmatorului proces tehnologic:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Aplicarea adezivului sau a masei de spaclu;
- Montarea placilor din polistiren expandat pe elementele de constructie;
- Montarea placilor va fi asigurata prin instalarea unei plase specifice termosistemului expandat;
- Prinderea va fi realizata prin utilizarea diblurilor de fixare pentru termosistem;

Operatia va cuprinde: material, manopera, utilaj

Unitatea de masura: mp.

711. Tencuiala decorativa simpla, realizata fara suport

Operatiunea se realizeaza prin aplicarea grunudului si a tencuielii decorative siliconice, pe un suport existent.

Operatia va cuprinde: material, manopera

Unitatea de masura: mp.

712. Tencuiala mozaicata pe elementele de constructie

Operatiunea se realizeaza cu respectarea urmatorului proces tehnologic:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Aplicarea mortarului pentru tencuiala;
- Aplicarea tencuielii mozaicate (continand mozaic din marmura si praf de piatra);

- Finisarea prin modelare.

Operatia va cuprinde: material, manopera

Unitatea de masura: mp.

713. Decaparea mecanizata a terenurilor degradate in strat de 5 cm

Operatiunea de decapare se realizeaza prin dislocarea mecanizata a pamantului vegetal din terenurile degradate, in strat de 5 cm. Stratul de pamant evacuat va fi transportat la marginea zonei de lucru in vederea incarcarii si depozitarii acestuia in depozite autorizate/

Operatia va cuprinde: utilaj, manopera

Unitatea de masura: mp.

714. Mobilizarea/intretinerea mecanizata a solului

Operatiunea se realizeaza in vederea mobilizarii/intretinerii pamantului, folosind mijloace mecanizate. Operatiunea consta in sapararea mecanizata a pamantului la o adancime de 20-30 cm, in vederea sfaramarii si maruntirii bulgarilor.

Operatia va cuprinde: utilaj, manopera

Unitatea de masura: mp.

715. Banca din structura metalica, lemn exotic, vopsita in camp eletrostatic si anticoroziv

Operatiunea se realizeaza cu respectarea urmatorului proces tehnologic:

- Procurarea materialelor si transportarea acestora in zona de lucru;
- Bancile vor fi confectionate dintr-un cadru de sustinere metalic, prevazut cu material lemnos exotic pe spatar si pe sezut;
- Elementele metalice vor fi vopsite in camp electrostatic;
- Forarea mecanica pentru montarea conexpandurilor;
- Prinderea bancilor cu ajutorul conexpandurilor (4 buc. conexpanduri/banca);

- Evacuarea deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operațiunea va cuprinde: materiale, manopera, utilaje și mijloace de transport necesare realizării operațiunii

716. Cos de gunoi din confecție metalică 60L, vopsit în câmp electrostatic, anticoroziv, cu montaj

Operațiunea se realizează cu respectarea următorului proces tehnologic:

- Procurarea materialelor și transportarea acestora în zona de lucru;
- Cosurile din gunoi vor fi confecționate din metal și prevăzute cu elemente decorative din lemn;
- Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic;
- Forarea mecanică pentru montarea conexiunilor;
- Prinderea bancilor cu ajutorul conexiunilor (2 buc. conexiuni/cos);
- Evacuarea deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operațiunea va cuprinde: materiale, manopera, utilaje și mijloace de transport necesare realizării operațiunii.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
POP CLAUDIA RAMONA**



Act Adicional nr. 1/ __. __. 2023

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii aferente unitatilor de invatamant administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 5 nr. 105846/30.12.2020

SECTORUL 5 al MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, avand Codul Fiscal: 4433953, Cod Iban: RO94 TREZ 7052 4510 220X XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentata prin dl. Popescu Cristian Victor Piedone – Primar si prin Dl./Dna. _____ - Director General, Directia _____, denumit in continuare **“Achizitorul”**

și

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L., avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9787/2010, avand C.U.I. 27515874, reprezentata prin Directorul General - dl. Razvan Ionita, denumit in continuare **“Prestatorul”**.

Avand in vedere:

- Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. _____/ __. __. 2023;
- Dispozitiile art. 26 din Contratul nr. 105846/30.12.2020, potrivit carora:

“Art. 26

Modificarea contractului de delegare de gestiune se face cu acordul ambelor parti, prin act aditional si produce efecte numai pentru viitor.”

Partile convin, prin prezentul Act Adicional, urmatoarele:

Art. I La art.1, alineatul (1) se modifica și va avea următorul cuprins:

“Art. 1

(1) Obiectul prezentului contract il constituie executarea serviciilor publice de amenajare si intretinere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 5, prevăzute în anexele nr.2, 3, 3.1, 3.2 și 5 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.217/17.12.2020 privind delegarea serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

Art.II La art. 8, punctul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 8

22. Delegatul are obligatia de a prezenta Delegatarului spre aprobare, pana la data de 28 a fiecărei luni, un program lunar de activitati pe care se angajeaza sa le presteze in luna urmatoare. Activitatile de productie a materialului dendrofloricol vor fi indicate in cuprinsul unui capitol distinct, prevazut in fiecare program lunar de activitati transmis spre aprobare Delegatarului.”

Art.III La art. 16, alineatul (1), litera a), se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 16

(1) Categoriile de bunuri corespunzatoare serviciului delegate sunt urmatoarele:

a) Imobile:

- având destinația de spații și locuri de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ – bunuri administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, incluzând spații verzi, suprafețe antitrauma, platforme betonate, cai de acces rutiere și pietonale, terenuri dedicate activitatilor sportive, precum și asupra imprejmuirilor (confectionate din zidarie, beton, metal, lemn etc.) și dotarilor identificate pe aceste suprafețe: elemente de mobilier urban, elemente de joacă, componente aferente sistemelor de iluminat și a instalațiilor de irigații etc.,

- având destinația de sere (amplasamentul situat în București, Sectorul 5, str. Drumul Cooperativei nr. 75B),

- precum și cele realizate de către Delegat în conformitate cu programele de investiții aprobate de către Delegatar sau potrivit programelor de lucru aprobate lunar de către acesta din urmă.

Imobile menționate mai sus revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini Delegatarului la încetarea prezentului Contract.”

Art. IV Restul prevederilor Contractului nr. 105846/30.12.2020, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, __. __. 2023, în București și a fost redactat în limba română, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă

DELEGATAR

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DELEGAT

AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
POP CLAUDIA RAMONA**



I. Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.217/17.12.2020 privind delegarea serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, se completează cu pozițiile 661 – 716, având următorul cuprins:

Nr. crt.	OPERATII DELEGARE	Unitate Masura (UM)	Pret Unitar (LEI fara TVA)
661	Pregătirea amestecului de pamant	100 kg	253.81
662	Irigatul zilnic al lăditelor insamantate	buc. lădita	4.87
663	Repicatul rasadurilor la palc	100 buc. fire	14.20
664	Repicatul rasadurilor la fir	100 buc. fire	24.35
665	Fertilizarea NPK a rasadurilor	100 buc. fire	4.52
666	Plantarea la ghiveci a rasadurilor	100 buc	146.10
667	Copilitul plantelor	buc.	2.17
668	Desfundarea mecanizata a solului	100 mp	15.82
669	Administrarea ingrasamnatului organic	100 mp	61.20
670	Nivelarea mecanizata a terenului	100 mp	16.83
671	Recoltarea semintelor pentru producerea materialului dendrofloricol	100 g	97.40
672	Semanarea semintelor	mp	26.02
673	Inlocuire/montare geam sticla 165x75	buc.	140.99
674	Inlocuire/montare geam sticla 230x50	buc.	129.96
675	Inlocuire/ montare teava dn50	ml.	36.56
676	Inlocuire/montare teava dn75	ml.	48.47
677	Inlocuire/montare teava dn 90	ml.	67.86
678	Inlocuire/montare teava dn 110	ml.	86.34
679	Inlocuire/montare teava dn 180	ml.	127.21

680	Montare plasa umbrire, dimensiuni 5x50m	buc.	1498.38
681	Umbrirea geamurilor prin varuire	mp.	8.08
682	Producere butasi pentru material dentrologic	buc.	0.84
683	Plantarea butasilor	buc.	156.12
684	Montarea foliilor de policarbonat	mp.	102.71
685	Umbrirea geamurilor prin montarea rogojinelor	mp.	32.72
686	Dotarea serelor cu tave alveolare prevazute cu 20 de celule	buc.	1.76
687	Dotarea serelor cu tave alveolare prevazute cu 45 de celule	buc.	1.87
688	Dotarea serelor cu ghivece patrate confectionate din polipropilena	buc.	0.22
689	Procurarea si montarea foliei pentru solar	kg.	46.91
690	Aplicarea tencuielii decorative exterioare, pe elementele de constructie	mp.	196.24
691	Procurarea si montarea sindrilei bituminoase pe suprafata confectionilor din lemn (foisoare)	mp.	162.24
692	Procurarea si instalarea tabloului electric prevazut cu 4 sigurante	buc.	1094.54
693	Spalarea bancilor	buc.	23.62
694	Spalarea cosurilor de gunoi	buc.	15.75
695	Spalarea elementelor de joaca	buc.	41.99
696	Spalarea ansamblurilor de joaca	buc.	97.11
697	Procurarea si montarea sorturilor din tabla ondulata pe imprejmuirile confectionate din beton/zidarie	ml.	122.80
698	Procurarea si montarea tablei ondulate pe elementele de constructie (acoperisuri)	mp.	164.54
699	Procurarea si montarea jgheaburilor metalice	ml.	67.25
700	Procurarea si montarea racordurilor metalice jgheab-burlan	buc.	55.48
701	Procurarea si montarea sorturilor metalice la acoperisuri	ml.	121.30
702	Procurarea si montarea burlanelor metalice de scurgere	ml.	68.94
703	Taierea suprafetelor verticale din beton sau zidarie	mp.	313.23

704	Amenajarea terenului cu bolovani colturosi din piatra naturala	kg.	7.62
705	Procurarea si montarea casetelor luminoase	buc.	3310.77
706	Procurarea si montarea ghivecelor agatatoare	buc.	24.07
707	Turnarea covoarelor antitrauma pe suprafete din beton, fara amenajarea unui strat suport	mp.	203.57
708	Reparatii locale tencuieli exterioare fasii	mp.	118.09
709	Izolare termica realizata cu polistiren extrudat grafitat la socluri	mp.	140.08
710	Izolare termica realizata cu polistiren expandat 10 cm	mp.	136.28
711	Tencuiala decorativa simpla, realizata fara suport	mp.	119.30
712	Tencuiala mozaicata pe elementele de constructie	mp.	140.85
713	Decaparea mecanizata a terenurilor degradate in strat de 5 cm	mp.	4.27
714	Mobilizarea/intretinerea mecanizata a solului	mp.	4.27
715	Banca din structura metalica, lemn exotic, vopsita in camp electrostatic si anticoroziv	buc.	2998.70
716	Cos de gunoi din confectie metalica 60L, vopsit in camp electrostatic, anticoroziv, cu montaj	buc.	2502.00

II. Fundamentarile corespunzatoare tarifelor stabilite pentru efectuarea operatiunilor prevazute la pozitiile 661-716 din Lista Tarifelor care vor fi practicate de catre Delegat, in relatia cu Delegatarul, se regăesc în Anexa nr. 1 a prezentei Anexe.

III. Fundamentarile corespunzatoare tarifelor stabilite pentru efectuarea operatiunilor prevazute la pozitiile 1-660, astfel cum au fost aprobate prin HCL Sector 5 nr.147/2021 răman nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POP CLAUDIA RAMONA

