

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII
TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII**

**„PROIECT AMENAJARE PARCARE SAT VISCRI,
COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚ BRAȘOV”**

TITULAR : COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV

BENEFICIAR : COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV

AMPLASAMENT : localitatea Viscri, comuna Bunești, județul Brașov

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 4,395,461.47 lei
din care

- **construcții montaj** (inclusiv TVA): 3,108,153.66 lei

Categoria de importanță - "C"

Clasa de importanță - "III"

Capacități :

Suprafața parcării amenajate va fi de 5.313 mp.

Parcarea propusă dispune de 3 locuri pentru autobuze, 5 locuri pentru microbuze și 112 locuri pentru autoturisme.

Structura rutieră

Ținând seama de starea tehnică a străzilor, în ceea ce privește structura rutieră, conform raportului de expertiză și de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană de Cultură Brașov, ca soluții de modernizare, se va adopta următoarea structură rutieră:

Varianta B (maximă):

Parte carosabilă:

- 16-22 cm piatră naturală sortată cu minim o față debitată
5 cm nisip conform STAS 6400
- 10 cm macadam conform STAS 179, 6400
- 30 cm piatră spartă conform SR 667, STAS 6400
- 10 cm agregat natural (balast) conform SR662, STAS 6400
- geotextil

Scurgerea apelor

Rețea de canalizare pluvială

Se va executa un tronson de rețea de canalizare pluvială în care colectorul principal are o lungime de 85 m diametrul De 315 mm PVC cu o declivitate 4,7 ‰. Se vor monta 6 guri de scurgere, 3 cămine din beton cu diametrul Dn1000mm și o gură de vărsare prevăzută cu clapetă de sens și pereu din beton în zona malului.

Racordarea gurilor de scurgere la tronsonul de canalizare pluvială se va face cu conductă PVC Dn160mm cu lungimea totală de 37 m.

Amenajare intrare/iesire din parcare, sisteme de parcare cu plata

Pe acele de intrare/iesire din parcare amenajata se vor monta două bariere, o stație de intrare (cu plata) si o stație de iesire.

Imprejmuire

Se propune amenajarea imprejmuirii parcarii pe trei laturi cu gard viu in lungime de 265 ml.

Toaletă ecologică

Se vor amplasa două toalete ecologice

Durata de realizare a investiției
din care: durata de execuție

12 luni
8 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri de la bugetul local.

Proiectant,
Ing. Oana Liviu

