

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 199/CLM/07.09.2022, prin care se propune modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău;

- Raportul Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte nr. 163.975/07.09.2022;

- Avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- HCL nr.60/29.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind depunerea cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău.

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.



- Cerințele Ghidului Solicitantului - CONDIȚII de ACCESARE a FONDURILOR europene aferente PNRR în Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

- Solicitarile de clarificări din partea MLPDA privind completarea anexei privind descrierea pe scurt a investiției pe fiecare componentă

- H.G nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

- Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit. k), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău, după cum urmează:

Se modifică și se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 60/29.03.2022 **privind descrierea sumară a investiției** aferente cererii de finanțare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău, rămân neschimbate.

Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarului Municipiului Buzău
- Serviciul Dezvoltare și Implementare Proiecte

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Buzău.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local Vasile Olariu

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 08.09.2022
Nr. 173

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 08.09.2022, cu respectarea prevederilor 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art.5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 21 consilieri locali prezenți la ședință.



la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.....173/08.09.2022.

ANEXA

Descrierea pe scurt a lucrărilor de intervenții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzau

Componenta	Denumire si adresa	Suprafata desfasurata m ²	construita
1	Bloc 24A, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.171, Municipiul Buzau	3.088	
2	Bloc 25, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.175, Municipiul Buzau	3.204	
3	Bloc 26B, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.179, Municipiul Buzau	3.026	
4	Bloc B11, cart. Unirii, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.114, Municipiul Buzau	5.512	
5	Bloc 3C Hasdeu, cartier Independentei, str. Ion Baiesu nr.2	4.533	
6	Bloc 1A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.88, Municipiul Buzau	3.180	
7	Bloc 1B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.90, Municipiul Buzau	3.900	
8	Bloc 1C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.92, Municipiul Buzau	2.988	
9	Bloc 1D, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.94, Municipiul Buzau	2.624	
10	Bloc 1G, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.119, Municipiul Buzau	1.962	
11	Bloc 1I, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.117, Municipiul Buzau	2.004	
12	Bloc 2A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.76, Municipiul Buzau	3.087	
13	Bloc 2B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.74, Municipiul Buzau	3.141	
14	Bloc 2C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.86, Municipiul Buzau	3.528	
15	Bloc 3A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.66, Municipiul Buzau	4.490	
16	Bloc 8G, cart. Independentei, Bulevardul Unirii, nr.116, Municipiul Buzau	3.582	
17	Bloc 8F, cart. Independentei, Bulevardul Unirii, nr.114, Municipiul Buzau	3.078	
18	Bloc 13A, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.122, Municipiul Buzau	4.203	
19	Bloc 13C, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.128, Municipiul Buzau	3.978	

20	Bloc 13D, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.130, Municipiul Buzau	3.978
21	Bloc 13F, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.134, Municipiul Buzau	3.978
22	Bloc 14J, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.142, Municipiul Buzau	2.196
23	Bloc 14K, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.144, Municipiul Buzau	2.196
24	Bloc 15A, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.146, Municipiul Buzau	4.884
25	Bloc 16B, cart. Democratiei, Bulevardul Unirii, nr.131, Municipiul Buzau	2.832
26	Bloc 29, Aleea Feroviarilor, cart. Al. Marghiloman, nr.4, Municipiul Buzau	4.128
27	Bloc 41, Aleea Centrala, cartier Crang, nr.3, Municipiul Buzau	8.640
28	Bloc 17, Aleea Jupiter, cart. Al. Marghiloman, nr.8, Municipiul Buzau	12.662
29	Bloc 19E, cart. Constitutiei, Bulevardul Unirii, nr.151, Municipiul Buzau	3.708
30	Bloc 39 AB, cart. Crang, Aleea Centrala, nr.10, Municipiul Buzau	7.607,01
Total		121.917,01 mp

LOCALIZARE COMPONENTA 1	DATE TEHNICE COMPONENTA 1
Bloc 24A, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.171, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari PT 38 nr.1	Bloc 24A, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.171, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari PT 38 nr.1
Unirii, cartier Constitutiei nr.171, Municipiul Buzau	Vecinatati - Str. Prutului
	Numar apartamente 32
	Tip apartamente 9 apartamente cu 1 camera
	8 apartamente cu 2 camere
	15 apartamente cu 3 camere
	Regim inaltime P+7
	Anul construirii 1988
	Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje
	Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata
	Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II
Lucrari propuse pentru consolidare COMPONENTA 1	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea cresterii rezistentei la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență





este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

**Lucrări propuse
pentru eficiența
energetică
COMPONENTA 1**

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
 - ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
 - ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime;
 - ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
 - ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant;
 - ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
 - ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie).
 - ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterior al cladirii
- Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei

partii din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

INDICATORI DE PROIECT COMPONENTA 1	Rezultate			
	Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m2 an)	175.40	29.14	146.26
	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2 an)	301.52	131.38	170.14
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)	0.00	3.20	
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	64.63	29.85	34.79
				53.82%

LOCALIZARE COMPONENTA 2	DATE TEHNICE COMPONENTA 2
Bloc 25, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.175, Municipiul Buzau	Bloc 25, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.175, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 38 nr.1 Vecinatati - Str. Prutului, rond Carrefour Numar apartamente 24 Tip apartamente 16 apartamente 3 camere 8 apartamente 4 camere Regim inaltime P+7 Anul construirii 1988 Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II



Lucrari propuse pentru consolidare COMPONENTA 2	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea cresterii rezistentei la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea
---	--



acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

**Lucrari propuse
pentru eficienta
energetica
COMPONENTA 2**

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime,;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Soluția de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

**Indicatori de proiect
COMPONENTA 2**

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m2 an)	171.48	28.35	143.13	83.47%
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2 an)	313.50	144.14	169.36	54.02%
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)	0.00	3.90		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	66.83	32.43	34.40	51.48%

**LOCALIZARE
COMPONENTA 3**

Bloc 26B, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.179, Municipiul Buzau

**DATE TEHNICE
COMPONENTA 3**

Bloc 26B, Bulevardul Unirii, cartier Constitutiei nr.179, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 38 nr.1

Vecinatati - Str. Prutului, rond Carrefour

Numar apartamente 32

Tip apartamente 9 apartamente cu 1 camera
 8 apartamente cu 2 camere
 15 apartamente cu 3 camere

Regim inaltime P+7

Anul construirii 1988

Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje

Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II



**Lucrari propuse
pentru consolidare
COMPONENTA 3**

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii.

Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale.Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea



acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al sollicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

**Lucrari propuse
pentru eficienta
energetica
COMPONENTA 3**

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime,;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a placii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalatiei de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)


Indicatori de proiect COMPONENTA 3		Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Indicatori de proiect COMPONENTA 3	Rezultate				
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh / m2 an)	175.40	29.14	146.26	83.39%
	Consumul anual specific de energie primară (kWh / m2 an)	301.52	131.38	170.14	56.43%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh) / m2 an)	0.00	3.20		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	64.63	29.85	34.79	53.82%
LOCALIZARE COMPONENTA 4 Bloc B11, cart. Unirii, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.114, Municipiul Buzau		DATE TEHNICE COMPONENTA 4 Bloc B11, cart. Unirii, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.114, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari PT 12/3, Bl. B11 Vecinatati Bulevardul Unirii Sud, Bulevardul 1 Decembrie 1918 Numar apartamente 45 Regim inaltime P+M+13 Anul construirii 1985 Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II			
Lucrari propuse pentru consolidare COMPONENTA 4		Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creşterii rezistenţei la forţă tăietoare a grinzilor şi stâlpilor, creşterea rezistenţei la moment încovoietor a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundaţiile sunt realizate în soluţie clasică de fundaţii din beton sub pereţi, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua şi transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi structurali prefabricaţi, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcţionale. Planşeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperişul iniţial a fost proiectat şi executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparţine clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiţii de siguranţă încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acţiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpişori lamelari şi rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă şi noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenţie constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervenţiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii şi pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.			



Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari propuse pentru eficienta energetica COMPONENTA 4

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a placii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Soluția de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii



INDICATORI DE PROIECT COMPONENTA 4

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Rezultate	Valoare la Inceputul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh / m2 an)	143.03	19.33	123.70	86.49%
Consumul anual specific de energie primară (kWh / m2 an)	263.14	125.01	138.13	52.49%
Consumul anual de energie primară utilizand surse regenerabile (kWh / m2 an)	0.00	3.99		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	55.91	28.21	27.70	49.54%

LOCALIZARE

COMPONENTA 5

Bloc 3C Hasdeu, cartier Independentei, str. Ion

DATE TEHNICE COMPONENTA 5

Bloc 3C Hasdeu, cartier Independentei, str. Ion Baiesu nr.2 - Asociatia de Proprietari 3C Hasdeu
Vecinatati Zona centrala a municipiului Buzau (str. Bistritei, Hotel Pietroasa)
Numar apartamente 40

Baiesu nr.2	Tip apartamente 30 apartamente cu 3 camere 10 apartamente cu 4 camere Regim inaltime P+10 Anul construirii 1976 Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II 
Lucrari propuse pentru consolidare Componenta 5	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea cresterii rezistentei la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari propuse pentru eficienta energetica Componenta 5	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.;



- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neîncălzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spălătorie).
- ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unități de ventilație de tip descentralizat (unitate) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament în parte și în stații comune, montate pe rețele exterioare ale clădirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică pentru acoperirea unei părți din consumul intern de energie electrică pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect Componenta 5	Rezultate			
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere
	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	223.59	44.46	179.13
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	380.63	173.57	207.06
				54.40%
	Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	0.00	3.12	
		80.59	38.38	42.21

			52.39%
--	--	--	--------

DATE TEHNICE COMPONENTA 6

Bloc 1A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.88, Municipiul Buzău - Asociația de Proprietari PT 39 Vecinătăți - în fața - d-bul 1 Decembrie, în spate – str. Lunei, dreapta – bloc 2C, stânga – bloc 1B

Număr apartamente 36
Tip apartamente 10 apartamente cu 1 camera
9 apartamente cu 2 camere
17 apartamente cu 3 camere

Regim înălțime P+8
Anul construirii 1986

NU există spații comerciale din construcția blocului
Debransat 100% de la sistemul de încălzire centralizată
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, Rs II

Lucrări propuse pentru consolidare
Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul clădirii și pe casa scării.
Consolidarea structurilor de beton armat în vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea

Componenta 6	rezistenței la moment încovoiător a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari propuse pentru eficienta energetica Componenta 6	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neîncalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu ruper termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalatiei de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate

peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori proiect
Componenta 6



Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	158.13	26.19	131.94	83.44%
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	279.64	128.06	151.58	54.21%
Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	260.32	119.21	141.11	54.21%
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	3.64		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	60.15	29.34	30.81	51.22%

LOCALIZARE

COMPONENTA 7

Bloc 1B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.90, Municipiul Buzau

DATE TEHNICE COMPONENTA 7

Bloc 1B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.90, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata - d-bul 1 Decembrie, in spate – str. Lunei, dreapta – bloc 1A, stanga – bloc 1C

Numar apartamente 36

Tip apartamente 10 apartamente cu 1 camera

9 apartamente cu 2 camere

17 apartamente cu 3 camere

Regim inaltime P+8

Anul construirii 1986

NU exista spatii comerciale din constructia blocului

Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II

Lucrari propuse
pentru consolidare

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii.
Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurai prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de



terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpi și lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elemente verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari eficienta energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime; ; ✓ Sporirea rezistenței termice a placii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/Iemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalatiei de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterioare al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)
------------------------------	---

Indicatori



Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	158.13	26.19	131.94	83.44%
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	279.64	128.06	151.58	54.21%
Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	260.32	119.21	141.11	54.21%
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	3.64		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	60.15	29.34	30.81	51.22%

LOCALIZARE

COMPONENTA 8

Bloc 1C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.92, Municipiul Buzau

DATE TEHNICE COMPONENTA 8

Bloc 1C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.92, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata - d-bul 1 Decembrie, in spate – parcare, dreapta – bloc 1B, stanga – bloc 1D

Numar apartamente 32

Tip apartamente 9 apartamente cu 1 camera

8 apartamente cu 2 camere

15 apartamente cu 3 camere

Regim inaltime P+7

Anul construirii 1986

NU exista spatii comerciale din constructia blocului

Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II

Lucrari propuse pentru consolidare

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii.

Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui sollicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea

	concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al sollicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficienta energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretel exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect



Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	175.40	29.14	146.26	83.39%
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	301.52	131.38	170.14	56.43%
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	280.64	122.28	158.36	56.43%
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	0.00	3.20		
	64.63	29.85	34.79	53.82%

LOCALIZARE

COMPONENTA 9

Bloc 1D, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.94, Municipiul Buzau

DATE TEHNICE COMPONENTA 9

Bloc 1D, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.94, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata - d-bul 1 Decembrie, in spate – parcare, dreapta – bloc 1C, stanga – bloc 1E

Tip apartamente 1 apartament cu 1 camera

13 apartamente cu 2 camere

7 apartamente cu 3 camere

Regim inaltime P+6

Anul construirii 1986

NU exista spatii comerciale din constructia blocului

Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II

Lucrari propuse pentru consolidare

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creşterii rezistenţei la forţă tăietoare a grinzilor şi stâlpilor, creşterea rezistenţei la moment încovoietor a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundaţiile sunt realizate în soluţie clasică de fundaţii din beton sub pereţi, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua şi transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi structurali prefabricaţi, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcţionale. Planşeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperişul iniţial a fost proiectat şi executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparţine clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiţii de siguranţă încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acţiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea

	concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpi și lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficiente energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime,; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăci peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuare adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spătorie). ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)





Indicatori de proiect		Rezultate				
		Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire [kWh/m ² an]	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de ouput)	Valoare reducere	Procent reducere
		Consumul anual specific de energie primară [kWh/m ² an]	175.40	29.14	146.26	83.39%
		Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale [kWh/m ² an]	301.52	131.38	170.14	56.43%
		Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile [kWh/m ² an]	280.64	122.28	158.36	56.43%
		Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	0.00	3.20		
			64.63	29.85	34.79	53.82%
LOCALIZARE COMPONENTA 10 Bloc 1G, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.119, Municipiul Buzau		DATE TEHNICE COMPONENTA 10 Bloc 1G, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.119, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata – Str. Independentei, in spate – domeniu public, dreapta – domeniu public, stanga – bloc 1F Numar apartamente 19 Tip apartamente 4 apartamente cu 1 camera 11 apartamente cu 2 camere 4 apartamente cu 3 camere Regim inaltime P+4 Anul construirii 1986 NU exista spatii comerciale din constructia blocului Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II				
Lucrari propuse pentru consolidare		Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea				

acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari eficiente energetica



- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)



Indicatori de proiect	Rezultate				
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	
	175.40	29.14	146.26	83.39%	
	301.52	131.38	170.14	56.43%	
	0.00	3.20			
	64.63	29.85	34.79	53.82%	
LOCALIZARE COMPONENTA 11 Bloc 11, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.117, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 11 Bloc 11, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.117, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata – domeniu public, in spate – domeniu public, dreapta – bloc 1G, stanga – domeniu public Numar apartamente 14 Tip apartamente 8 apartamente cu 2 camere 1 apartament cu 3 camere 5 apartamente cu 4 camere Regim inaltime P+4 Anul construirii 1986 NU exista spatii comerciale din constructia blocului Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II				
Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creşterii rezistenţei la forţă tăietoare a grinzilor şi stâlpilor, creşterea rezistenţei la moment încovoietor a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundaţiile sunt realizate în soluţie clasică de fundaţii din beton sub pereţi, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua şi transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi structurali prefabricaţi, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcţionale. Planşeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperişul iniţial a fost proiectat şi executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparţine clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiţii de siguranţă încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acţiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpişori lamelari şi rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între				

structura existentă și noile elementele de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari eficienta energetica

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rulare termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalatiei de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect	Rezultate				
	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere	
Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m2 an)	175.40	29.14	146.26	83.39%	
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2 an)	301.52	131.38	170.14	56.43%	
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)	0.00	3.20			
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	64.63	29.85	34.79	53.82%	





LOCALIZARE	DATE TEHNICE COMPONENTA 12
COMPONENTA 12 Bloc 2A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.76, Municipiul Buzau	Bloc 2A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.76, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata – domeniu public, in spate – parcare, dreapta – Str. Lunei, stanga – Bloc 2B Numar apartamente 24 Tip apartamente 10 apartamente cu 2 camere 7 apartamente cu 3 camere 7 apartamente cu 4 camere Regim inaltime P+7 Anul construirii 1986 NU exista spatii comerciale din constructia blocului Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II
Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea cresterii rezistentei la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurai prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari eficiente energetica

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a placii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament în parte și în stații comune, montate pe rețele exterioare al clădirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică pentru acoperirea unei părți din consumul intern de energie electrică pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect	Valoare la începutul		Valoare la sfârșitul		Valoare reducere	Procent reducere
	Rozultato	Implementării proiectului	Implementării proiectului (de output)	(de output)		
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire [kWh/m ² an]	175.40	29.14		146.26	83.39%
	Consumul anual specific de energie primară [kWh/m ² an]	301.52	131.38		170.14	56.43%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile [kWh/ m ² an]	280.64	122.28		158.36	56.43%
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kg CO2/m ² an)	0.00	3.20			
	Consumul anual specific de energie la nivelul sursei asigurat din sursa clasică, energie primară	64.63	29.85		34.79	53.82%



LOCALIZARE COMPONENTA 13 Bloc 2B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.74, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 13 Bloc 2B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.74, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata – domeniu public, in spate – parcare, dreapta – Bloc 2A, stanga – Bdul 1 Decembrie 1918 Numar apartamente 24 Tip apartamente 10 apartamente cu 2 camere 7 apartamente cu 3 camere 7 apartamente cu 4 camere Regim inaltime P+7
--	--



	Anul construirii 1986 NU exista spatii comerciale din constructia blocului Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II
Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurai prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficienta energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a placii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiiu cu rupere termică și geam termoizolant;

- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spălătorie).
- ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unități de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament în parte și în stații comune, montate pe rețele exterioare ale clădirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică pentru acoperirea unei părți din consumul intern de energie electrică pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect	Rezultate				
	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)	Valoarea reducere	Procent reducere	
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	175.40	29.14	146.26	83.39%
	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	301.52	131.38	170.14	56.43%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	280.64	122.28	158.36	56.43%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	3.20		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	64.63	29.85	34.79	53.82%

LOCALIZARE COMPONENTA 14 Bloc 2C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.86, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 14 Bloc 2C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.86, Municipiul Buzau - Asociația de Proprietari PT 39 Vecinătăți - în fața – Bdul 1 Decembrie 1918, în spate – Str. Lunei, dreapta – Bloc 2B, stânga – Bloc 1A Număr apartamente 32 Tip apartamente 9 apartamente cu 1 cameră 8 apartamente cu 2 camere 15 apartamente cu 3 camere Regim înălțime P+7 Anul construirii 1986 NU există spații comerciale din construcția blocului Debransat 100% de la sistemul de încălzire centralizată Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, Rs II
Lucrări propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul clădirii și pe casa scării. Consolidarea structurilor de beton armat în vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea



rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărei planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari eficiente energetica

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalatiei de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Soluția de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate

peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect				
Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la sfârșitul implementării proiectului (de output)	Valoare redusă	Procent redus
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh / m2 an)	175.40	29.14	146.26	83.39%
Consumul anual specific de energie primară (kWh / m2 an)	301.52	131.38	170.14	56.43%
Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale (kWh / m2 an)	280.64	122.28	158.36	56.43%
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh / m2 an)	0.00	3.20		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	64.63	29.85	34.79	53.82%



LOCALIZARE COMPONENTA 15 Bloc 3A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independententei nr.66, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 15 Bloc 3A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independententei nr.66, Municipiul Buzau - Asociatia de Proprietari PT 39 Vecinatati - in fata – domeniu public, in spate – domeniu public, dreapta – domeniu public, stanga – domeniu public Numar apartamente 30 Tip apartamente 8 apartamente cu 2 camere 22 apartamente cu 3 camere Regim inaltime P+8 Anul construirii 1986 NU exista spatii comerciale din constructia blocului Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II
---	--

Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creşterii rezistenţei la forţă tăietoare a grinzilor şi stâlpilor, creşterea rezistenţei la moment încovoietor a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundaţiile sunt realizate în soluţie clasică de fundaţii din beton sub pereţi, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua şi transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi structurali prefabricaţi, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcţionale. Planşeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperişul iniţial a fost proiectat şi executat sub formă de
---	---



terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrări eficiența energetică

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăci peste subsol neîncălzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu ruper termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare aparament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect	Valoare la începutul implementării proiectului				
	Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducero	Procent reducero
	Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/m2 an]	223.59	44.46	179.13	80.11%
	Consumul anual specific de energie primara [kWh/m2 an]	380.63	173.57	207.06	54.40%
	Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile [kWh/ m2 an]	0.00	3.12		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serra (echivalent kg CO2/m2 an)	80.59	38.38	42.21	52.38%
	Consumul anual specific de energie la nivelul surselor asigurate din sursa clasica, energie primara	384.05	3.12	380.93	99.18%



LOCALIZARE COMPONENTA 16 Bloc 8G, cart. Independentei, Bulevardul Unirii, nr.116, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 16 Bloc 8G, cart. Independentei, Bulevardul Unirii, nr.116, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Bloc 8G Vecinatati - in fata – Bdul Unirii, in spate – Str. Stan Sararu, dreapta – Bloc 8F, stanga – Bloc 8H Numar apartamente 26 Tip apartamente 1 apartament cu 1 camera 6 apartamente cu 2 camere 18 apartamente cu 3 camere 1 apartament cu 4 camere Regim inaltime P+7 Anul construirii 1986 Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II
	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea cresterii rezistentei la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea



	concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrări eficiența energetică	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime,; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăci peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refăcere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect	Rezultate			
	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
LOCALIZARE COMPONENTA 17 Bloc 8F, cart. Independentei, Bulevardul Unirii, nr.114, Municipiul Buzau	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	175.40	146.26	83.39%
	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	301.52	131.38	56.43%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	280.64	122.28	56.43%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	3.20	
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	64.63	29.85	34.79
DATE TEHNICE COMPONENTA 17 Bloc 8F, cart. Independentei, Bulevardul Unirii, nr.114, Municipiul Buzau – Asociația de Proprietari PT 25, Bloc 8F Vecinătăți - în fața – Bdul Unirii, în spate – Str. Stan Sararu, dreapta – Bloc 8G, stanga – Bloc 8E Număr apartamente 24 Tip apartamente 6 apartamente cu 2 camere 18 apartamente cu 3 camere Regim înălțime P+M+6 Anul construirii 1985 Există spații comerciale din construcția blocului și locuințe colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de încălzire centralizată Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, Rs II				
Lucrări propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul clădirii și pe casa scării. Consolidarea structurilor de beton armat în vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpi și lamelari și rigle de			



	cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scăării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărei planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrări eficiente energetică 	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuare adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spălătorie). ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterioare al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect					
Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere	
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire [kWh/m ² an]	175.40	29.14	146.26	83.39%	
Consumul anual specific de energie primară [kWh/m ² an]	301.52	131.38	170.14	56.43%	
Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale [kWh/m ² an]	280.64	122.28	158.36	56.43%	
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile [kWh/m ² an]	0.00	3.20			
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	64.63	29.85	34.79	53.82%	

LOCALIZARE	DATE TEHNICE COMPONENTA 18
COMPONENTA 18 Bloc 13A, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.122, Municipiul Buzau	Bloc 13A, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.122, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Democratiei 2 Vecinatatii - in fata – str. Arhitect Petre Antonescu, in spate – domeniu public, dreapta – str. Ostrovului, stanga – Bloc 13B
Numar apartamente 24	
Tip apartamente 8 apartamente cu 1 camera 8 apartamente cu 2 camere 8 apartamente cu 3 camere	
Regim inaltime P+7	
Anul construirii 1981	
Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje	
Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata	
Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II	

Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpi și lamelari și rigle de
------------------------------------	--


	cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al sollicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficiente energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalatiei de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)



Indicatori de proiect		<table><tr><th>Rozultato</th><th>Valoare la inceputul implementarii proiectului</th><th>Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)</th><th>Valoare reducere</th><th>Procent reducere</th></tr><tr><td>Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/m² an]</td><td>223.59</td><td>44.46</td><td>179.13</td><td>80.11%</td></tr><tr><td>Consumul anual specific de energie primara [kWh/m² an]</td><td>360.63</td><td>173.57</td><td>207.06</td><td>54.40%</td></tr><tr><td>Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile [kWh/ m² an]</td><td>0.00</td><td>3.12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kg CO2/m² an)</td><td>80.59</td><td>38.38</td><td>42.21</td><td>52.36%</td></tr><tr><td>Consumul anual specific de energie la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie primara</td><td>384.05</td><td>3.12</td><td>380.93</td><td>99.16%</td></tr></table>				Rozultato	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere	Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/m ² an]	223.59	44.46	179.13	80.11%	Consumul anual specific de energie primara [kWh/m ² an]	360.63	173.57	207.06	54.40%	Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile [kWh/ m ² an]	0.00	3.12			Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kg CO2/m ² an)	80.59	38.38	42.21	52.36%	Consumul anual specific de energie la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie primara	384.05	3.12	380.93	99.16%
Rozultato	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere																															
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/m ² an]	223.59	44.46	179.13	80.11%																															
Consumul anual specific de energie primara [kWh/m ² an]	360.63	173.57	207.06	54.40%																															
Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile [kWh/ m ² an]	0.00	3.12																																	
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kg CO2/m ² an)	80.59	38.38	42.21	52.36%																															
Consumul anual specific de energie la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie primara	384.05	3.12	380.93	99.16%																															
LOCALIZARE COMPONENTA 19 Bloc 13C, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.128, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 19 Bloc 13C, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.128, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Democratiei 2 Vecinatati - in fata – Bdul Unirii, in spate – domeniu public, dreapta – Bloc 13D, stanga – Bloc 13B Numar apartamente 32 Tip apartamente 10 apartamente cu 1 camera 10 apartamente cu 2 camere 10 apartamente cu 3 camere 2 Duplex Regim inaltime P+7 Anul construirii 1981 Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II																																		
Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea																																		

	concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficiente energetica 	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neîncălzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuare adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect		Rezultate			
		Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
LOCALIZARE COMPONENTA 20 Bloc 13D, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.130, Municipiul Buzau	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	156.13	26.19	131.94	83.44%
	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	279.64	128.06	151.58	54.21%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/m ² an)	260.32	119.21	141.11	54.21%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	3.64		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	60.15	29.34	30.81	51.22%
DATE TEHNICE COMPONENTA 20 Bloc 13D, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.130, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Democratiei 2 Vecinatati - in fata – Bdul Unirii, in spate – domeniu public, dreapta – Bloc 13E, stanga – Bloc 13C		Numar apartamente 32 Tip apartamente 10 apartamente cu 1 camera 10 apartamente cu 2 camere 10 apartamente cu 3 camere 2 Duplex Regim inaltime P+7 Anul construirii 1981 Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II			
Lucrari propuse pentru consolidare		Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creşterii rezistenţei la forţă tăietoare a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, rezistenţei la moment încovoietor a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundaţiile sunt realizate în soluţie clasică de fundaţii din beton sub pereţi, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua şi transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi structurali prefabricaţi, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcţionale. Planşeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperişul iniţial a fost proiectat şi executat sub formă de			



terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari eficiente energetica

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime; ;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a placii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect	Rezultate				
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire [kWh /m ² an]	158.13	26.19	131.94	83.44%
	Consumul anual specific de energie primară [kWh /m ² an]	279.64	128.06	151.58	54.21%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale [kWh /m ² an]	260.32	119.21	141.11	54.21%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile [kWh /m ² an]	0.00	3.64		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	60.15	29.34	30.81	51.22%

LOCALIZARE

COMPONENTA 21

Bloc 13F, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.134, Municipiul Buzau

DATE TEHNICE COMPONENTA 21

Bloc 13F, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.134, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Democratiei 2 Vecinatati - in fata – str. Sf. Sava de la Buzau, in spate – domeniu public, dreapta – Bloc 13G, stanga – Bloc 13E

Numar apartamente 12

Tip apartamente 6 apartamente cu 3 camere

6 apartamente cu 4 camere

Regim inaltime P+7

Anul construirii 1981

Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II

Lucrari propuse pentru consolidare

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea cresterii rezistentei la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea



	concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrări eficiente energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect	Rezultate				
	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere	
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	158.13	26.19	131.94	83.44%
	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	279.64	128.06	151.58	54.21%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	260.32	119.21	141.11	54.21%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0.00	3.64		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	60.15	29.34	30.81	51.22%
LOCALIZARE COMPONENTA 22 Bloc 14J, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.142, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 22 Bloc 14J, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.142, Municipiul Buzau – Asociația de Proprietari Democratiei 2 Vecinătăți - în fața – Bdul Unirii, în spate – Str Ostrovului, dreapta – Catedrala Sf Sava, stanga – Bloc 14I Numar apartamente 10 Tip apartamente 5 apartamente cu 3 camere 5 apartamente cu 4 camere Regim inaltime P+7 Anul construirii 1981 Exista spații comerciale din construcția blocului și locuințe colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de încălzire centralizată Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, Rs II				
Lucrări propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul clădirii și pe casa scării. Consolidarea structurilor de beton armat în vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea				





concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrări eficiente energetica

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe peretele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect	Rezultate				
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m ² an)	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	
	175.40	29.14	146.26	83.39%	
	301.52	131.38	170.14	56.43%	
	0.00	3.20			
	64.63	29.85	34.79	53.82%	
LOCALIZARE COMPONENTA 23 Bloc 14K, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.144, Municipiul Buzau	DATE TEHNICE COMPONENTA 23 Bloc 14K, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.144, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Democratiei 2 Vecinatati - in fata – Bdul Unirii, in spate – Str Ostrovului, dreapta – Bloc 15A, stanga – Bloc 14I Numar apartamente 10 Tip apartamente 5 apartamente cu 3 camere 5 apartamente cu 4 camere Regim inaltime P+7 Anul construirii 1981 Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II				
Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creşterii rezistenţei la forţă tăietoare a grinzilor şi stâlpilor, creşterea rezistenţei la moment încovoietor a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundaţiile sunt realizate în soluţie clasică de fundaţii din beton sub pereţi, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua şi transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi structurali prefabricaţi, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcţionale.Planşeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperişul iniţial a fost proiectat şi executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparţine clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiţii de siguranţă încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acţiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpişori lamelari şi rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă şi noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenţie constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton				





	armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scăării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.																									
Lucrari eficienta energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii																									
Indicatori de proiect	Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune) <table><tr><th>Rezultate</th><th>Valoare la începutul implementării proiectului</th><th>Valoare la finalul implementării proiectului (de output)</th><th>Valoare reducere</th><th>Procent reducere</th></tr><tr><td>Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m2 an)</td><td>175.40</td><td>29.14</td><td>146.26</td><td>83.39%</td></tr><tr><td>Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2 an)</td><td>301.52</td><td>131.38</td><td>170.14</td><td>56.43%</td></tr><tr><td>Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)</td><td>0.00</td><td>3.20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)</td><td>64.63</td><td>29.85</td><td>34.79</td><td>53.82%</td></tr></table>	Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere	Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m2 an)	175.40	29.14	146.26	83.39%	Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2 an)	301.52	131.38	170.14	56.43%	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)	0.00	3.20			Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	64.63	29.85	34.79	53.82%
Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere																						
Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m2 an)	175.40	29.14	146.26	83.39%																						
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2 an)	301.52	131.38	170.14	56.43%																						
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)	0.00	3.20																								
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	64.63	29.85	34.79	53.82%																						
LOCALIZARE COMPONENTA 24	DATE TEHNICE COMPONENTA 24 Bloc 15A, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.146, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Democratiei 2																									

Bloc 15A, Bulevardul Unirii, cart. Zona Centrala, nr.146, Municipiul Buzau	Vecinatati - in fata – Bdul Unirii, in spate – parcare, dreapta – Str. Obor, stanga – Bloc 14K Numar apartamente 30 Tip apartamente 8 apartamente cu 2 camere 22 apartamente cu 3 camere Regim inaltime P+10 Anul construirii 1986 Exista spatii comerciale realizate din apartamente care detin Autorizatie de Construire si locuinte colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II 
Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficienta energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm



- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime; ,
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neîncălzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ,
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spălătorie).
- ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament în parte și în stații comune, montate pe pereții exteriori ai clădirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică pentru acoperirea unei părți din consumul intern de energie electrică pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect

Rozultato	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire [kWh/m ² an]	223.59	44.46	179.13	80.11%
Consumul anual specific de energie primară [kWh/m ² an]	380.63	173.57	207.06	54.40%
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile [kWh/ m ² an]	0.00	3.12		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m ² an)	80.59	38.38	42.21	52.38%
Consumul anual specific de energie la nivelul sursei asigurată din sursa clasică, energie primară	260.32	3.64	256.68	98.62%

DATE TEHNICE COMPONENTA 25

Bloc 16B, cart. Democratiei, Bulevardul Unirii, nr.131, Municipiul Buzău – Asociația de Proprietari Democratiei 2 Vecinatati - în fața – Bdul Unirii, în spate – domeniul public, dreapta – Bloc 16C, stanga – Str. Democratiei

Numar apartamente 24

Tip apartamente 6 apartamente cu 1 camera

18 apartamente cu 3 camere

Regim înălțime P+6

Anul construirii 1986

Există spații comerciale realizate din apartamente care dețin Autorizație de Construire și locuințe colective la etaje Debransat 100% de la sistemul de încălzire centralizată

Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, Rs II

LOCALIZARE

COMPONENTA 25

Bloc 16B, cart. Democratiei, Bulevardul Unirii, nr.131, Municipiul Buzău



**Lucrari propuse
pentru consolidare**

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii.

Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

**Lucrari eficienta
energetica**

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuaree adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalatiei de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).

✓ Soluția de ventilare mecanică utilizând recuperator de căldură cu unități de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de căldură (eficiente) pentru fiecare apartament în parte și în stații comune, montate pe pereții exteriori ai clădirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică pentru acoperirea unei părți din consumul intern de energie electrică pentru iluminat (pentru zona spațiilor comune)

Indicatori de proiect



Rozultato	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire [kWh/m ² an]	223.59	44.46	179.13	80.11%
Consumul anual specific de energie primară [kWh/m ² an]	380.63	173.57	207.06	54.40%
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile [kWh/m ² an]	0.00	3.12		
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO ₂ /m ² an)	80.59	38.38	42.21	52.38%
Consumul anual specific de energie la nivelul sursei asigurată din sursă clasică, energie primară	384.05	3.12	380.93	99.18%

LOCALIZARE

COMPONENTA 26

Bloc 29, Aleea Feroviarilor, cart. Al. Marghiloman, nr.4, Feroviarilor, cart. Al. Marghiloman, nr.4, Municipiul Buzău

DATE TEHNICE COMPONENTA 26

Bloc 29, Aleea Feroviarilor, cart. Al. Marghiloman, nr.4, Municipiul Buzău – Asociația de Proprietari PT 1, Nr. 1 Vecinătăți - în fața – Aleea Feroviarilor, în spate – Bloc 28, dreapta – Aleea Flamurei, stânga – Aleea Feroviarilor Număr apartamente 44

Tip apartamente 34 apartamente cu 2 camere
10 apartamente cu 3 camere

Regim înălțime P+10

Anul construirii 1976

Nu există spații comerciale din construcția blocului

Debransat 100% de la sistemul de încălzire centralizată

Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, Rs II

Lucrări propuse pentru consolidare

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul clădirii și pe casa scării.
Consolidarea structurilor de beton armat în vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele



de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare.

Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor.

Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii.

Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.

Lucrari eficienta energetica

- ✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm;
- ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm
- ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.;
- ✓ Sporirea rezistenței termice a plăci peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant;
- ✓ Refacere completă trotuare adiacente;
- ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterior al cladirii

Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)



Indicatori de proiect					
LOCALIZARE COMPONENTA 27 Bloc 41, Aleea Centrala, cartier Crang, nr.3, Municipiul Buzau	Rezultate	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
	Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/m2 an]	223.59	44.46	179.13	80.11%
	Consumul anual specific de energie primara [kWh/m2 an]	380.63	173.57	207.06	54.40%
	Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile [kWh/ m2 an]	0.00	3.12		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kg CO2/m2 an)	80.59	38.38	42.21	52.38%
	Consumul anual specific de energie la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie primara	384.05	3.12	380.93	99.18%
	DATE TEHNICE COMPONENTA 27				
	Bloc 41, Aleea Centrala, cartier Crang, nr.3, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari CT 1, Bloc 41 Vecinatati - in fata – domeniu public, in spate – domeniu public, dreapta – domeniu public, stanga – domeniu public Numar apartamente 88 Tip apartamente 68 apartamente cu 2 camere 20 apartamente cu 3 camere Regim inaltime P+10 Anul construirii 1971 Nu exista spatii comerciale din constructia blocului Bransat in proportie de 50% la sistemul de incalzire centralizata Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II				
Lucrari propuse pentru consolidare	Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creşterii rezistenţei la forţă tăietoare a grinzilor şi stâlpilor, creşterea rezistenţei la moment încovoietor a grinzilor şi stâlpilor, creşterea capacităţii de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundaţiile sunt realizate în soluţie clasică de fundaţii din beton sub pereţi, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua şi transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi structurali prefabricaţi, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcţionale. Planşeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperişul iniţial a fost proiectat şi executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparţine clasei de risc seismic Rs II, acesta putând prelua în condiţii de siguranţă încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acţiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpişori lamelari şi rigle de				

	cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficiente energetica 	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect	VALOARE DE ÎNCEPUT				
	Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Implementării proiectului (de output)	Valoare reducere	Procent reducere
	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh / m2 an)	199.18	24.83	174.35	87.53%
	Consumul anual specific de energie primară (kWh / m2 an)	356.19	156.03	200.16	56.19%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse convenționale (kWh / m2 an)	327.84	143.61	184.23	56.19%
	Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh / m2 an)	0.00	3.03		
	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)	75.63	34.96	40.67	53.78%

LOCALIZARE

COMPONENTA 28

Bloc 17, Aleea Jupiter, cart. Al. Marghiloman, cart. Al. Marghiloman, nr.8, Municipiul Buzau

DATE TEHNICE COMPONENTA 28

Bloc 17, Aleea Jupiter, cart. Al. Marghiloman, nr.8, Municipiul Buzau – Asociatia de Proprietari Bl 17, Sc. A si Asociatia de Proprietari Alexandru Marghiloman Bl 17, Sc. B

Vecinatati - in fata – domeniu public, in spate – Aleea Jupiter, dreapta – Aleea Jupiter, stanga – Bloc 15

Numar apartamente 120

Tip apartamente 40 apartamente cu 1 camera

40 apartamente cu 2 camere

20 apartamente cu 3 camere

20 apartamente cu 4 camere

Regim inaltime P+M+10

Anul construirii 1976

Exista spatii comerciale din constructia blocului si locuinte colective la etaje

Debransat 100% de la sistemul de incalzire centralizata

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs II

Lucrari propuse pentru consolidare

Consolidarea prin realizarea unor elemente lamelare din beton armat pe exteriorul cladirii si pe casa scarii. Consolidarea structurilor de beton armat in vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de elemente de beton armat. Fundațiile sunt realizate în soluție clasică de fundații din beton sub pereți, având rigiditatea necesară pentru a putea prelua și transmite încărcările din exploatare la teren. Structura de rezistență este realizată din pereți structurali prefabricați, amplasarea acestora fiind stabilită din considerente funcționale. Planșeele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton armat, având rigiditatea necesară pentru a redistribui solicitările orizontale între elementele verticale. Acoperișul inițial a fost proiectat și executat sub formă de terasă necirculabilă. În urma analizelor efectuate se poate concluziona că imobilul aparține clasei de risc seismic Rs II,



	acesta putând prelua în condiții de siguranță încărcările din exploatarea curentă dar având neajunsuri în preluarea acțiunilor seismice. Sunt necesare măsuri de consolidare care să sporească capacitatea portantă a structurii, acestea concretizându-se în realizarea unor elemente suplimentare din beton armat sub formă de stâlpișori lamelari și rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elementele de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficiente energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neîncalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

	cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elementele verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrari eficienta energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime.; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminiu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuaree adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat,utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)



	cuplare. Pentru asigurarea unui transfer corespunzător al solicitărilor, este necesară asigurarea unei bune conlucrări între structura existentă și noile elemente de consolidare. Propunerea de intervenție constă în consolidarea imobilului prin prevederea unor elemente suplimentare din beton armat. Intervențiile au fost concepute astfel ca să se deruleze doar la exteriorul clădirii și pe casa scării, fără a se interveni în interiorul apartamentelor. Noile elemente verticale vor fi conectate prin grinzi la nivelul fiecărui planșeu. Conlucrarea dintre structura existentă și noile elemente din beton armat va fi asigurată prin prevederea de conectori pe toată înălțimea clădirii. Odată cu realizarea operațiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea energetică a imobilului, fapt ce implică refacerea izolației termice și prevederea unor sisteme regenerabile de energie.
Lucrări eficiente energetica	✓ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolare termică cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă – 15 cm; ✓ Termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat – 15cm ✓ Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.; ✓ Sporirea rezistenței termice a plăci peste subsol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime; ✓ Înlocuirea întregii tâmplării din PVC/lemn cu tâmplărie termoizolantă Aluminu cu rupere termică și geam termoizolant; ✓ Refacere completă trotuare adiacente; ✓ Reabilitarea instalației de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi în tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spațiilor comune (casa scării, coridor, camera gunoi, spalatorie). ✓ Soluția de ventilație mecanică utilizând recuperator de caldura cu unitati de ventilație de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate pe retele exterioare al cladirii Utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica pentru acoperirea unei parti din consumul intern de energie electrica pentru iluminat (pentru zona spatiilor comune)

Indicatori de proiect

- Lucrari in vederea cresterii rezistentei termice a peretilor exteriori cu un strat de *vata minerala bazaltica rigida în grosime de 15 cm.*
- Lucrari in vederea cresterii rezistentei termice a planseului peste ultimul nivel, cu un strat din polistiren extrudat de 25 cm grosime.
- Lucrari in vederea cresterii rezistentei termice a placii peste subzol neincalzit, cu un strat din polistiren extrudat de 15 cm grosime.
- Inlocuirea tamplariei existente din P.V.C./Lemn neetansa de pe fatade cu tamplarie termoizolanta Aluminiu cu rupere termica si geam termoizolant.
- Reabilitarea instalatiei de iluminat, utilizarea sistemelor de control a iluminatului, inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi in tehnologie LED cu parametri ridicați și consum redus de energie pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).
- Lucrari in vederea implementarii solutiei de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura (eficiente) pentru fiecare apartament in parte si in statii comune, montate peretele exterior al cladirii
- repararea trotuarelor de protecție (se repară trotuarele de protecție cu asfalt bituminos, în scopul eliminării infiltrațiilor de apă la infrastructura clădirii);
- Lucrari in vederea refacerii elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii și Lucrari in vederea refacerii finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- Lucrari in vederea refacerii sistemului de alimentare cu apa rece și de evacuare a apelor uzate și pluviale, daca este cazul;
- Lucrari in vederea montarii unei balustade metalice de protecție pe aticul terasei necirculabile;
- Lucrari in vederea demontarii aparatelor și altor instalații dispuse pe fațadele clădirii sau pe terasă, ulterior acestea fiind remontate dacă utilitatea lor se păstrează;
- Lucrari pentru înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/inlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, trolililor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 199/CLM/07.09.2022



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Renovarea integrata a 30 de blocuri de locuinte” din Municipiul Buzau

UAT Municipiul Buzau a depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 - *Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în în clădiri rezidențiale multifamiliale*, Operațiunea A.1: *Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale prin care, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se finanteaza Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică);*

În urma Solicitărilor de clarificari din partea MLPDA referitoare la completarea anexei privind descrierea pe scurt a investiției pe fiecare componenta cu lucrările specifice rezultate în cadrul documentelor tehnice Auditul energetic și Expertizei tehnice asupra clădirilor care fac parte din acest proiect a fost modificată și completată anexa la HCL 60/2022.

Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

**PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA**





ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
SERVICIUL DE DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
Nr. 163.975/07.09.2022

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL
nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finantare prin PLANUL
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL
RENOVARII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE
SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR
REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cat si a
cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Renovarea
integrata a 30 de blocuri de locuinte” din Municipiul Buzau

UAT Municipiul Buzau a depus in cadrul apelului de proiecte o cerere de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Renovarea integrata a 30 de blocuri de locuinte” din Municipiul Buzau.

In urma solicitarilor de clarificari este necesara completarea si modificarea Anexei cu descrierea pe scurt a lucrarilor a HCL nr.60/29.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind depunerea cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Renovarea integrata a 30 blocuri de locuinte” din Municipiul Buzau.

Conform Ghidului Solicitantului si instructiunilor MLPDA termenul de raspuns la solicitarile de clarificari este de 5 zile lucratoare. In cazul in care nu se raspunde in acest termen cererea de finantare este respinsa.

În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu propunerea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte,
LUMINIȚA COLȚEANU

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 183/07.09.2022

privind modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 199/CLM/07.09.2022, prin care se propune modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Renovarea integrata a 30 de blocuri de locuinte” din Municipiul Buzau;

- Raportul Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte nr. 163.975/07.09.2022;

- Avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- HCL nr.60/29.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind depunerea cererii de finanțare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Renovarea integrata a 30 blocuri de locuinte” din Municipiul Buzau.

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.



- Cerințele Ghidului Solicitantului - CONDIȚII de ACCESARE a FONDURILOR europene aferente PNRR în Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

- Solicitarile de clarificări din partea MLPDA privind completarea anexei privind descrierea pe scurt a investiției pe fiecare componentă

- H.G nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

- Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit.k), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău, după cum urmează:

Se modifică și se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 60/29.03.2022 **privind descrierea sumară a investiției** aferente cererii de finanțare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău, rămân neschimbate.

Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarulului Municipiului Buzau
- Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Buzau.

INIȚIATORUL PROIECTULUI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

A blue ink handwritten signature, likely of Eduard Pistol, the General Secretary of the Municipality of Buzău.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 201/ 07.09.2022



RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 183 din data de 07.09.2022

privind modificarea și completarea HCL nr. 60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - COMPONENTA 5- VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1:RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții "Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe" din Municipiul Buzău

Astăzi, data de 07.09.2022, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 183 din data de 07.09.2022** privind modificarea și completarea HCL nr. 60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - COMPONENTA 5- VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1:RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții "Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe" din Municipiul Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
consilier local Teodor Cojocaru

Secretarul Comisiei,
consilier local Valentin-Marian Dragu