

Indicatorii Tehnico - economici ai investiției

**„INFIIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE
ȘI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA CIOLANESTI, JUDETUL
TELEORMAN”**

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

- Valoarea totala a investitiei fara T.V.A.: 16.699.222,75 lei, din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 4.265.508,15 lei
- Valoarea totala a investitiei cu T.V.A.: 19.863.160,16 lei din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 5.075.954,70 lei.

Durata de realizare a investitiei: 13 luni

Capacitati tehnice:

Se vor amplasa un numar de 1550 de sisteme individuale adecvate de colectare a apelor uzate (SIA) de care vor beneficia un numar de 2331 locuitori echivalenti din gospodarii.

Caracteristici bazin vidanjabil:

- Volum util 8000 l;
- Prelungiri pentru gurile de vidanjabare pana la 0.8 m;
- Dimensiuni: Diametru intre 1.5 – 2.0 m; Lungime 4.00 – 5.00 m;
- Racord teava de intrare de 110 mm / teava de iesire 110 mm;
- Guri de vidanjabare telescopice D320 mm / D400 mm cu capace incluse.

Bazinele vor fi proiectate și fabricate conform standardelor europene: SR EN 12566-1.

CLASA, CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform STAS 4273-83 lucrarile propuse pentru sistemul de canalizare se incadreaza in clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 4.

Categoria de importanta – D, conform HG 766/1997, reactualizata in 2008.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MOALE VIRGIL**



**Contrasemnează,
Secretar general al UAT Ciolanesti
VASILE ILEANA**