



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOROGÂRLA



HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, aferenți investiției « Reabilitare străzile : Aviatorilor, Crinului și Narciselor, comuna Ciorogârla, județ Ilfov »

Având în vedere:

referatul de aprobare nr. 20742/14.12.2023

raportul de specialitate nr. 20091/05.12.2023,

referatul tehnic de specialitate nr. 20134/06.12.2023

avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, servicii și comerț,

deviz general ,

În conformitate cu :

prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, republicată - privind finanțele publice locale ;
prevederile art.7 alin.(4), alin.(5), alin.(6) – Secțiunea 3 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) , art. 139 alin.(3) lit. a), lit.e) și art. 196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Ciorogârla, întrunit în ședință ordinară în data de 17.01.2024,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico – economici aferenți investiției «Reabilitare străzile : Aviatorilor, Crinului și Narciselor , comuna Ciorogârla, județ Ilfov », conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Primarul comunei, compartimentul contabilitate si compartimentul achiziții publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ciorogârla și Instituției Prefectului – județ Ilfov și se publică în Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin NICULAE

CONTRASEMENAZĂ
SECRETAR GENERAL ,
Sorina – Valentina DRINCEANU

Nr. 5

Adoptată în ședința ordinară din 17.01.2024

Cu un nr.de 14 voturi „pentru” — voturi „împotrivă”, — voturi „se abține”

Din nr.total de 14 consilieri prezenți

Aflați în exercițiu 15 consilieri

- **STRADA AVIATORILOR**

Indicatori tehnici (caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitie)

- Strada de categoria IV, conform OMT nr.1296/2017..
- Carosabil :
- 5 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- Geocompozit antifisura
- Reparatii pe 166 mp cu urmatorul sistem rutier :
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- Geocompozit antifisura
- 6 cm legatura BAD22,4LEG50/70
- 15 cm piatra Sparta
- 25 cm balast
- Geotextil
- Acostament de 0,25-0,5m
- 20 cm balast
- Accesele la proprietati
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- 30 cm ballast
- Accesele betonate existente
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- Semnalizarea rutiera
- Indicatoare rutiere: 1 buc "cedeaza trecere ", 4 buc "trecere de pietoni " si 2 buc " curbe deosebit de periculoase "
- Marcaj thermoplastic "trecere pietoni" 2 buc
- Marcaj marginal tip I thermoplastic
- Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie :
- Curatarca cu peria mecanica = 1253 mp
- Amorsare = 1253 mp
- Strat de uzura = 1253 mp
- Carosabil reparat = 166 mp
- Accese noi
- Suprafata accese noi = 182 mp
- Accese betonate existente = 262 mp
- Se asfalteaza cu 5 cm BA16
- Acostamente = 339 mp
- Se balasteaza
- Ridicari la cota = 38 buc
- **Indicatori economici**
- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 146.499,29 lei

- Alte cheltuieli (organizare santier,taxe ISC,diverse si neprevazute etc.)
- = 76.081,04 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza = 451.546,48 lei
- TOTAL CHELTUIELI CU TVA = 674.126,82 lei
- Din care C+M = 460.577,41 lei

STRADA CRINULUI

Indicatori tehnici (caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitie)

- Strada de categoria IV,conform OMT nr.1296/2017.
- Carosabil,
- 5 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- Geocompozit antifisura
- Reparatii pe 489 mp cu urmatorul sistem rutier :
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- Geocompozit antifisura
- 6 cm legatura BAD22,4LEG50/70
- 15 cm piatra Sparta
- 25 cm balast
- Geotextil
- Acostament de 0,25-0,5m
- 20 cm balast
- Accesele la proprietati
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- 30 cm balast
- Accesele betonate existente
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- Semnalizarea rutiera
- Indicatoare rutiere: 2 buc "trecere de pietoni " si 2 buc " curbe deosebit de periculoase "
- Marcaj termoplastic "trecere pietoni" 2 buc
- Marcaj marginal tip I si axial tip B thermoplastic = 1172,4 ml
- Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie :
- Curatarea cu peria mecanica = 2288 mp
- Amorsare = 2288 mp
- Strat de uzura = 2288 mp
- Carosabil reparat = 489 mp
- Accese noi
- Suprafata accese noi = 58 mp
- Accese betonate existente = 150 mp
- Se asfalteaza cu 5 cm BA16
- Acostamente = 390.8 mp
- Se balasteaza

- Ridicari la cota = 11 buc

- **Indicatori economici**

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 170.966,17 lei
 - Alte cheltuieli (organizare santier,taxe ISC,diverse si neprevazute etc.) 112.692,04 lei
 - Cheltuieli pentru investitia de baza = 708.233.30 lei
 - TOTAL CHELTUIELI CU TVA = 991.891,52 lei
 - Din care C+M = 722.397,97 lei

STRADA NARCISELOR

Indicatori tehnici (caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitie)

- Strada de categoria IV,conform OMT nr.1296/2017..
- Carosabil
- 4 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- 6+2 cm strat de binder BAD22.4RUL50/70 conform AND605
- Geocompozit antifisura
- Reparatii pe 1637 mp cu urmatorul sistem rutier :
- 4 cm uzura BA1RUL50/70
- 6+2 cm strat de binder BAD22.4RUL50/70 conform AND605
- Geocompozit antifisura
- 6 cm legatura BAD22,4LEG50/70
- 15 cm piatra Sparta
- 25 cm balast
- Geotextil
- Acostament de 0,25-0,5 m
- 20 cm balast
- Accesele la proprietati
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- 30 cm balast
- Accesele betonate existente
- 5 cm uzura BA1RUL50/70
- Semnalizarea rutiera
- Indicatoare rutiere: 1 buc "cedeaza trecere", 4 buc."trecere de pietoni " si 4 buc " curbe deosebit de periculoase ".
- Marcaj termoplastic "trecere pietoni" 2 buc
- Marcaj marginal tip I si tip B termoplastic = 1906 ml
- Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie :
- Curatarea cu peria mecanica = 7362 mp
- Amorsare = 7362 mp
- Strat de uzura = 3681 mp
- Carosabil reparat = 1637 mp
- Accese noi

- Suprafata accese noi = 398 mp
- Accese betonate existente = 141 mp
- Se asfalteaza cu 5 cm BA16
- Acostamente = 662 mp
- Se balasteaza
- Ridicari la cota = 31 buc

- **Indicatori economici**

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 210.656,03 lei
- Alte cheltuieli (organizare santier,taxe ISC,diverse si neprevazute etc.) = 243.266,71 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza = 1.664.660,31 lei
- TOTAL CHELTUIELI CU TVA = 2.118.583,03 lei
- Din care C+M = 1.697.953,51 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA



INTOCMIT,

