MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.552

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136"

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;

Având în vedere raportul nr.138807/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136" şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de Guvern nr.28/2008, modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc J4, situat în Bld. Carol, nr. 136", având următorii indicatori tehnico – economici:

1.Valoarea totală a investiţiei - 575,196 mii lei (inclusiv TVA)

din care (C+M) - 515,258 mii lei (inclusiv TVA)
(1 euro = 4,409)

2. Durata de realizare a investiţiei - 4 luni

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dan Adrian CHERCIU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

BORDEROU PIESE DESENATE

A. EXISTENT

A00 PLAN DE AMPLASAMENT A BLOCULUI IN LOCALITATE
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA – sc.1:2000
A01' PLAN DE SITUATIE – sc.1:500
A02 PLAN SUBSOL – sc.1:100
A03 PLAN PARTER – sc.1:100
A04 PLAN ETAJ 1-4 – sc.1:100
A05 PLAN TERASA – sc.1:100
A06 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A – sc.1:100
A07 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B – sc.1:100
A08 FATADA PRINCIPALA – sc.1:100
A09 FATADA LATERALA DREAPTA – sc.1:100
A10 FATADA LATERALA STANGA – sc.1:100
A11 FATADA POSTERIOARA – sc.1:100





E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SUCURED BUILDING DESIGN
BUCUREST
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/iunie 2013
Contr. nr.:5460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Adresa:**Bulevardul Carol I, Nr. 136, Bl. J4**

Faza: EXPERTIZA TEHNICA


SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		%
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

PLAN DE AMPLASARE A BLOCULUI IN LOCALITATE

Plansa nr. **A00**



E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
SC EURO BUILDING INVEST SRL BUCUREST J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA** — Pr. nr.:57 / 06.2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** — Faza EXPERTIZA TEHNICA
				Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN DE INCADRARE IN ZONA** — Plansa nr. **A01**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100	
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data	
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013	**existent**



PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
NR. 250
A1, A2
INGINER
EXPERT TEHNIC

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SC EURO BUILDING INVEST SRL
BUCUREȘTI
J40/251/2011

Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.: 57 / 06.2013
Cert. nr.: 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**


Faza: EXPERTIZA TEHNICA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

PLAN SUBSOL

existent


Plansa nr. **A02**



PAVEL GH. CONSTANTIN ROMANIA NR. 256 A1, A3 INGINER EXPERT TEHNIC

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
SC EURO BUILDING EXPERT BUCURESTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA** — Pr. nr.:57 / 06.2013, Cont. nr. 8460104.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** — Faza: EXPERTIZA TEHNICA
				Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN ETAJ 4** — Plansa nr. **A05**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100	
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data	
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013	**existent**

SPATIU REZERVAT PENTRU AVIZE 2019 Andrei-Daniel FLOREA



PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
M.L.P.A.T.
NR. 250
A1, A3
INGINER
EXPERT TEHNIC

2013
Andrei-Daniel
FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SC ECURO BUILD MC INVEST S.R.L. BUCURESTI J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA** — Pr. nr.:57 / 06.2013; Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**


Faza: EXPERTIZA TEHNICA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

PLAN TERASA

existent


Plansa nr. **A06**



E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SOCIETATEA DE PROIECTARE BUCUREST
J40 / 291 / 2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr. 57 / 06.2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**	Faza EXPERTIZA TEHNICA
				Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**SECTIUNE TRANSVERSALA A-A**	Plansa nr. **A07**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013	**existent**	



PAVEL GH. CONSTANTIN * ROMANIA * INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL CALITATII IN CONSTRUCTII NR. 1250 A1, A2 INGINER EXPERT TEHNIC

5019 Andrei-Daniel FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SC EURO BUILDING INVEST SRL BUCUREST J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA** — Pr. nr.:57 / 06.2013, Cont. nr. 8460104.05.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**


Faza: EXPERTIZA TEHNICA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

SECTIUNE LONGITUDINALA B-B

existent

Plansa nr. **A08**



PAVEL GH. CONSTANTIN ROMANIA NR. 250 A1, A3 INGINER EXPERT TEHNIC

5019 Andrei-Daniel FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SECURO BUILDING INVEST S.R.L. BUCURESTI J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA** — Pr. nr. 57 / 06.2013, Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**

Faza: EXPERTIZA TEHNICA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia	
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel	
Desenat	arh. Ionescu Iulia	


Scara: 1:100

Data: iunie 2013

PLAN PARTER

existent

Plansa nr. **A03**



PAVEL GH. CONSTANTIN * ROMANIA * MEMBRU NR. 2240 A1, A3 INGINER EXPERT TEHNIC

CAMERA ARHITECTILOR DIN ROMANIA 2019 Andrei-Daniel FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 57 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
SC EURO BUILDING INVEST SRL BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA** — Pr. nr.:57 / 06.2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** — Faza EXPERTIZA TEHNICA
				Adresa: **Strada Carol I, Bl. J4**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN ETAJ 1-3** — Plansa nr. **A04**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100	
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	arh. Ionescu Iulia			**existent**

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
BUCURESTI

Splaiul Independentei nr.202 H , Bloc 1 , sector 6 Bucuresti;C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/13.01.2011
tel 0727300374 fax0345815976 , CONT:RO28RNCB0132008491830001 – BCR

Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

EXPERTIZA TEHNICA A IMOBILULUI BLOC DE LOCUINTE NR. J4 BULEVARDUL CAROL I, NR. 136 MUNICIPIUL CRAIOVA



AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Expert tehnic atestat: prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel
Certificat MLPAT Seria B, Nr. E250/10.11.1992

EXPERTIZA NR. 57
IUNIE 2013

EXPERTIZA TEHNICA A IMOBILULUI
BLOC DE LOCUINTE NR. J4
BULEVARDUL CAROL I, NR. 136
MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

ELABORATOR: S.C. EURO BUILDING IDEEA

Strada Splaiul Independentei,Nr.202H,Bl.1,Sc.1.Et.6

RO 15989394,J40/252/2011

Tel.0314379118,Fax 0314379117

AUTORITATE CONTRACTANTA:
MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Expert tehnic atestat: prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel

Certificat MLPAT Seria B, Nr. E250/10.11.1992

EXPERTIZA NR. 57

IUNIE 2013

COLECTIV DE ELABORARE

DIRECTOR GENERAL	Ing. Croitoru Claudia Liliana
SEF PROIECT	Ing. Croitoru Claudia Liliana
EXPERT TEHNIC	Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel
PROIECTANT	Ing. Ghioc Bogdan
RELEVAT	Arh. Florea Andrei Daniel
DESENARE COMPUTERIZATA	Arh. Ionescu Iulia

PAVEL GH. CONSTANTIN ROMANIA NR. 250 A1, A3 INGINER EXPERT TEHNIC

Andrei-Daniel FLOREA

PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE
Nr. 57din IUNIE 2013

I. DATE DE IDENTIFICARE

1. Numar proiect (lucrare) : *57/2013*
2. Faza : *Expertiza tehnica*
3. Beneficiarul / Lucrarea: Municipiul Craiova, judetul Dolj – Raport de expertiza tehnica pentru blocul de locuinte nr. J4, situat pe Bulevardul Carol I, nr. 136, Mun. Craiova, judetul Dolj,

II. CONCLUZIILE AVIZARII

1. In urma analizei proiectului din punct de vedere al :
   - Respectarii temei de proiectare si termenului de contract
   - Calitatii solutiilor tehnice si eficientei acestora
   - Corectitudinii intocmirii partilor scrise si desenelor
   - Completitudinii continutului lucrarii stabilit prin contract
   - Respectarii normelor, normativelor si legilor in vigoare

2. Se constata ca:
PROIECTUL/ LUCRAREA ANALIZATA INDEPLINESTE TOATE CONDITIILE DE LA PCT. 1 SI SE AVIZEAZA FAVORABIL PUTAND FI LIVRAT BENEFICIARULUI CONFORM OBLIGATIILOR CONTRACTUALE.

III. COMISIA DE AVIZARE

Membrii:

NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
Ing. Croitoru Claudia Liliana	
Ing. Ghioc Bogdan	
Ing. Nita Camelia Elena	
Ing. Moldoveanu Cristian Gabriel	
Arh. Florea Andrei Daniel	



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Direcţia Generală Tehnică în Construcţii

D-na / Dl. PAVEL GH. CONSTANTIN

Cod numeric personal: 1 3 5 0 7 0 7 4 0 0 3 6 3

Profesie ING. CONSTRUCTOR



ATESTAT

Pentru competenta: EXPERT TEHNIC

În domeniile: CONSTR. CIVILE, INDUSTR., AGROZOO CU STRUCTURĂ DIN BETON, BETON ARMAT, DURABILITATE

În specialitatea: BETON

—

—

Privind cerinţele esenţiale: (A1 A3)

—

—

Director General
CRISTIAN-PAUL STAMATIADE

Semnătura titularului

Şef serviciu/compartiment
RUCSANDRA TEODORESCU

Data eliberării: 14.02.2013

Prezenta legitimaţie este valabilă însoţită de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea M.D.R.T.

Seria H Nr. E 250 / 10.11.1992

Prezenta legitimaţie va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea până la 10.11.2017	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la
Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la

17.01.2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

DUPLICAT
LEGITIMAŢIE

Seria H Nr. E 250 / 10.11.1992



ROMÂNIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI
DEPARTAMENTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

NR. 250 DIN 10.11.1992

în baza Hotărîrii Guvernului României nr. 731 din 14.10.1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care verifică sau expertizează proiectarea și execuția construcțiilor
în urma cererii nr. 337 din 29.09.1992
și a verificărilor efectuate și consemnate în procesul verbal nr. 3/21
din 29.09.1992 se eliberează prezentul certificat

SE ATESTĂ DOMNUL ~~(DOAMNA)~~

PAVEL GH. CONSTANTIN

NĂSCUT(Ă) ÎN ANUL 1935 LUNA IULIE
ZIUA 7, ÎN LOCALITATEA SĂHĂTENI BUZĂU
DE PROFESIUNE ING. CONSTRUCTOR
DIN LOCALITATEA BUCUREȘTI STRADA SIBIU
NR. 27 BLOC H4 SC. ET 1 AP. 8 JUDEȚUL SECT.6

- PENTRU CALITATEA DE EXPERT TEHNIC
- ÎN DOMENIILE CONSTR. CIVILE, INDUSTR., AGROZOO CU STRUCTURA DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDĂRIE ȘI LEMN
- PENTRU URMĂTOARELE EXIGENȚE Rezist. și stabilitate la solicitări statice, dinamice și seismice (MA)

Semnătura titularului

SECRETAR DE STAT

Secretar comisie

SERIA E nr. 250



CUPRINS

PARTI SCRISE:

PAGINA DE CAPAT 1
COLECTIV DE ELABORARE 2
PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE 3
CUPRINS 4
INTRODUCERE 5
NORMATIVE UTILIZATE LA INTOCMIREA EXPERTIZEI 5
I. DATE GENERALE PRIVIND IMOBILUL 6
II. DATE ISTORICE REFERITOARE LA PERIOADA CONSTRUCTIEI SI NIVELUL REGLEMENTARILOR DE PROIECTARE APLICATE 7
III. CONDITII SEISMICE PE AMPLASAMENT 8
IV. OBIECTIVE DE PERFORMANTA 8
V. STABILIREA FACTORILOR DE INCREDERE SI A VALORILOR DE CALCUL ALE REZISTENTELOR 9
VI. METODOLOGIA DE EVALUARE UTILIZATA 10
VI.1. EVALUAREA CALITATIVA 10
VI.1.1 Conditii privind traseul incarcarilor 10
VI.1.2 Conditii privind redundanta 10
VI.1.3 Conditii privind configuratia cladirilor 10
VI.1.4 Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente 11
VI.1.5 Conditii pentru diafragmele orizontale 11
VI.1.6 Conditii privind infrastructura si terenul de fundare 11
VI.1.7 Descrierea starii constructiei la data evaluarii. Identificarea starii de afectare fizica si chimica a constructiei 12
VI.1.8 Lista de conditii de conformare structurala si alcatuire a elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice. Determinarea gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica (indicatorul R1) 12
VI.1.9 Lista de criterii privind starea de degradare a elementelor structurale. Determinarea gradului de afectare structurala (indicatorul R2) 14
VI.2. EVALUAREA PRIN CALCUL 15
VI.3. SINTEZA EVALUARII. INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN CLASA DE RISC SEISMIC. CONCLUZII 20
VI.4. NECESITATEA INTERVENTIEI STRUCTURALE 21
VI.5. MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND NECESITATEA EXECUTARII UNOR LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA UNOR ELEMENTE DE CONSTRUCTIE (LUCRARI DE NATURA CELOR PREVAZUTE LA ART.6 LIT. A) DIN OUG NR. 18/2009 22
VI.6. FISA TEHNICA A BLOCULUI DE LOCUINTE 25
VI.7. RELEVEU FOTO ....
VII. PARTI DESENATE ....

Introducere

Prezenta ducumentatie s-a intocmit la cererea beneficiarului in scopul stabilirii nivelurilor de performanta ale constructiei in vederea reabilitarii termice.

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca daca acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale avute in vedere la proiectarea constructiilor noi conform cu P100-1/2006 ,,Cod de proiectare antiseismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri".

Cerinte fundamentale:

a) Cerinta de siguranta a vietii:
   - structura va fi capabila sa preia actiunile seismice cu o marja de siguranta suficient de mare fata de nivelul de deformare la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.;
   - prabusirea locala sau in ansamblu, ruperea elementelor structurale si alte forme de cedare structurala sunt asociate atingerii starii limita ultime (S.L.U.).

b) Cerinta de limitare a degradarilor:
   - structura va fi capabila sa preia actiuni seismice cu o probabilitate mai mare decat actiunea seismica de proiectare, fara degradari sau scoatere din exploatare ale caror costuri sa fie exagerat de mari comparativ cu costul structurii; actiunea seismica considerata pentru cerinta de limitare a degradarilor corespunde unui interval mediu de recurenta (I.M.R.) de referinta de 40 de ani;
   - atingerea unui nivel al degradarilor de la care cerintele de exploatare ale unei constructii nu mai sunt indeplinite corespunde starii limita de serviciu (S.L.S.).

Diferentierea sigurantei este introdusa prin clasificarea structurilor in diferite clase de importanta si de expunere la cutremur. Fiecarei clase de importanta ii corespunde un factor de importanta γ_I . Diferitele niveluri de siguranta se obtin multiplicand parametri actiunii seismice de referinta cu factorul de importanta.

In functie de clasa de importanta si de expunerea la cutremur, pe durata viitoare de exploatare a constructiilor existente, aceste cerinte pot fi asigurate pentru un nivel al actiunii seismice inferior celui considerat la proiectarea constructiilor noi.

Pentru constructii de importanta deosebita, sau atunci cand proprietarul constructiei o cere, investigatia poate avea in vedere si alte niveluri de prformanta sau alte valori ale intervalelor medii de recurenta ale cutremurelor pe amplasament.

Normative utilizate la intocmirea expertizei:

- P100-1/2006 ,,Cod de proiectare antiseismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri";
- P100-3/2008 ,,Cod de evaluare seismica a cladirilor existente"
- CR 0-2005 ,,Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii";
- CR 1-1-3 ,,Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor"
- SR EN 1991-1-1-3 ,,Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea zapezii"
- NP 082-04 ,,Actiuni in constructii. Incarcari date de vant"
- SR EN-1992-1-1 ,,Eurocode 2 – Proiectarea structurilor din beton."
- NP 007-97 ,,Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat"
- SR EN-1991-1-1 ,,Eurocode 1 -Actiuni in constructii – greutati tehnice si incarcari permanente"
- STAS 10101/2A1-91 ,,Actiuni in constructii - incarcari datorate procesului de exploatare"
- NE 012-99 ,,Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat"
- NP 112-04 ,,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa"

I. DATE GENERALE PRIVIND IMOBILUL

Blocul care face obiectul prezentei expertize este alcatuit dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre ,,INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT DOLJ" in anul 1980 si executat in anul 1987

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni in plan de – 14,40 mx25,80. Imobilul este amplasat la rost pe toata inaltimea si partial pe latime cu blocul nr.J3 pe o latura. Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 15,05 m de la cota ±0.00, inclusiv atic.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 290,50 mp, iar inaltimea de H=2.10 m. Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,75 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 50 cmx25 cm

Numarul total de apartamente este de 14 apartamente din care 4 apartamente cu o camera, 4 apartamente cu 3 camere si 6 apartamente cu 4 camere.

Suprafata utila pe apartament este:

- Apartament cu 1 camera: 37,65 mp;
- Apartament cu 3 camere: 78,70 mp;
- Apartament cu 4 camere: 96,00 mp, 100,90 mp, 104, 35 mp

Apartamentele au balcoanele si loggiile de forma dreptunghiulara si semicirculara in plan si sunt prevazute pe laturile principala si posterioara. Parapetii balcoanelor sunt partial din beton armat si partial de tip grilaj metalic. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea posterioara iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila

Stabilirea dimensiunilor generale ale constructiei. Alcatuirea elementelor structurale. Proprietatile materialelor folosite:

• Constructia este alcatuita din patru travei (doua de cate 8.40 m, una de 4.80 m si una de 3.60) si doua deschideri de cate 5.40 m. Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 14.40 m x 25.90 m din care lipsesc doua colturi, unul cu dimensiunile de 3.00 m x 8.40 m si altul cu dimensiunile de 3.00 m x 13.20 m.

• Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 16 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 25 cm –peretii interiori si 40 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- intersectiile peretilor au grosimea peretelui;
- peretii de fatada sunt partial din BCA si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C16/20 (B 250) in peretii structurali si plansee;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 8.40 m, 4.80 m, 3.60 m si deschideri de 5.40.

Peretii de fatada sunt partial din BCA si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I" ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus".

II. DATE ISTORICE REFERITOARE LA PERIOADA CONSTRUCTIEI SI NIVELUL REGLEMENTARILOR DE PROIECTARE APLICATE

Blocul care face obiectul prezentei expertize este alcatuit dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre „INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT DOLJ" in anul 1980 si executat in anul 1987.


Primul normativ referitor la proiectarea constructiilor civile in regiuni seismice a fost P13, aparut abia in 1963 si s-a numit „Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si industriale in regiuni seismice", indicativ P13-63.

Pana la aparitia lui, proiectele se elaborau avand la baza instructiuni provizorii emise de Ministerul Lucrarilor Publice.

Dupa cutremurul din 1977, in urma constatarii degradarilor pe care le-au suferit constructiile a fost elaborat un normativ imbunatatit pentru calculul structurilor P100-78 avand ca scop cresterea sigurantei constructiilor la actiunea seismica. Acesta a fost utilizat si la proiectarea tipului de sectiune care face obiectul prezentei documentatii.

III. CONDITII SEISMICE PE AMPLASAMENT

$\upsilon = 0.5$	factor de reducere
$c = 1$	coeficient de amplificare al deplasarilor
$\gamma_I = 1$	coeficient de importanta a constructiei
$a_g = 0.16g = 1.57\ m/s^2$	acceleratia terenului pentru proiectare
$q = 2.5$	coeficient de comportare seismica
$Tc = 1.0\ s$	perioada de colt
$\beta = 3.00$	factor de amplificare spectrala al acceleratiei



Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani



Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a spectrului de raspuns.

IV. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

OPB constituit din satisfacerea exigenţelor nivelului de performanţă de siguranţă a vieţii pentru acţiunea seismică având IMR=40 ani. Nivelul hazardului seismic.

Obiectivul de performanta este determinat de nivelul de performanta structurala al cladirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic exprimat prin intervalul mediu de recurenta (I.M.R.).

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzator nivelului de performanta de siguranta a vietii. Pentru constructiile existente, nivelul de baza al hazardului seismic corespunde unei acceleratii de varf a terenului cu un interval mediu de referinta de 40 de ani (probabilitatea de depasire este de 70% in 50 de ani).

Se stabileste ca fiind obligatorie indeplinirea ,,obiectivului de performanta de baza OPB" care este constituit din satisfacerea exigentelor nivelului de performanta de siguranta a vietii pentru actiunea seismica cu I.M.R.=40 ani.

Performanta seismica a unei cladiri se poate descrie calitativ in functie de siguranta oferita ocupantilor pe durata seismului si dupa incetarea acestuia, de costul si dificultatea masurilor de reabilitare structurala a cladirii, de durata de timp pentru care cladirea ar putea fi scoasa din uz pe durata lucrarilor de reabilitare, de impactul economic asupra comunitatii. Performanta cladirii este data de amploarea degradarilor si de performanta elementelor structurale si nestructurale.

Pentru nivelul de performanta de siguranta a vietii constructia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Conditii structurale:

Acest nivel de performanta are in vedere o stare post-seism cu degradari semnificative, dar pentru care exista o marja de siguranta suficienta pana la prabusirea partiala sau totala. Unele elemente structurale sunt serios avariate dar fara a pune in pericol viata ocupantilor.

Desi unele persoane pot fi ranite, riscul general de pierdere a vietii ramane scazut. Constructia poate fi reparata, dar uneori reparatia poate sa nu fie indicata din ratiuni economice. Cladirea avariata ramane stabila. Ca masuri suplimentare pot fi prevazute sprijiniri sau reparatii structurale de urgenta.

- Conditii nestructurale:

Pot aparea degradari semnificative ale elementelor structurale, dar acestea nu sunt dislocate si nu ameninta prin cadere viata oamenilor in interiorul sau in exteriorul cladirii.

Caile de acces nu sunt blocate in totalitate, dar circulatia poate fi afectata. Instalatiile pot fi avariate provocand inundatii locale,unele dintre instalatii putand iesi din functiune. Repararea elementelor nestructurale necesita eforturi si costuri considerabile.

V. STABILIREA FACTORILOR DE ÎNCREDERE ŞI A VALORILOR DE CALCUL ALE REZISTENŢELOR

Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt:

a) Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii si cele ale elementelor structurale si nestructurale. Configuratia structurii este cunoscuta printr-un releveu extins asupra constructiei.

b) Alcatuirea elementelor structurale a fost determinata prin releveu complet asupra structurii.

Proprietatile mecanice ale materialelor sunt evaluate prin comparatie cu alte constructii care dateaza din aceeasi perioada si care au fost amplasate in zone apropiate si pentru care a existat proiectul initial.

Nivelurile de cunoastere si metodele corespunzatoare de calcul:

NIVELUL DE CUNOASTERE	GEOMETRIE	ALCATUIRE DE DETALIU	MATERIALE	CALCUL	CF
KL1 Cunoastere limitata	Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala sau din releveul complet al cladirii	Pe baza proiectarii simulate in acord cu practica in momentul constructiei si pe baza unei inspectii limitate pe teren	Valori stabilite pe baza standardelor valabile in momentul constructiei si din teste limitate in teren	-Metoda fortei laterale echivalente -Calcul modal cu spectre de raspuns	1.35
KL2 Cunoastere normala		Din proiectul de executie original incomplet si din inspectia limitata pe teren sau dintr-o inspectie extinsa	Din specificatiile de proiectare originale si din teste limitate sau dintr-o testare extinsa a calitatii materialelor in teren	P100-1/2006	1.20
KL3 Cunoastere completa		Din proiectul de executie original incomplet si din inspectia limitata pe teren sau dintr-o inspectie cuprinzatoare	Din rapoarte originale privind cantitatea materialelor din lucrare si din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzatoare	P100-1/2006	1.00

VI. METODOLOGIA DE EVALUARE UTILIZATA

La cererea beneficiarului, pentru constructia care face obiectul prezentei documentatii a fost adoptata ,, METODOLOGIA DE EVALUARE DE NIVEL 1"

Metodologia de nivel 1 implica urmatoarele:

- Evaluarea calitativa a constructiei se face pe baza criteriilor de conformare, de alcatuire si de detaliere a constructiilor. Natura deficientelor de alcatuire si intinderea acestora reprezinta criterii de baza pentru decizia de interventie structurala si a solutiilor de consolidare. Rezultatele examinarii calitative se inscriu intr-o lista care arata daca si in ce masura constructia este alcatuita corect.
- Evaluarea prin calcul se face utilizand metode rapide simplificate de calcul structural si verificari rapide ale starii de eforturi in elementele esentiale ale structurii.

VI.1. EVALUAREA CALITATIVA

VI.1.1 Conditii privind traseul incarcarilor:

Aceste conditii au in vedere existenta unui sistem structural continuu si suficient de puternic pentru a asigura un traseu neintrerupt si cat mai scurt in orice directie pentru transmiterea fortelor seismice din orice punct al constructiei pana la terenul de fundare. Fortele seiemice care iau nastere in toate elementele cladirii ca forte masice, trebuie transmise prin intermediul diafragmelor orizontale (planseelor) la elementele structurale verticale (pereti structurali sau cadre) care la randul lor transmit la fundatii, iar acestea la teren. Aceste cerinte sunt respectate prin evitarea golurilor mari si in pozitii dezordonate in plansee, prin respectarea lungimilor de ancoraj si petrecere ale barelor in elementele de monolitizare dintre planseee si peretii structurali. Planseele trebuie sa aiba o rigiditate suficient de mare in planul lor pentru a transmite incarcarile la peretii structurali.

Structura verticala a constructiei este aceeasi la toate nivelurile cu goluri pentru usi si ferestre fiind suprapuse pe verticala, astfel asigurandu-se un traseu cat mai scurt in transmiterea incarcarilor.

VI.1.2 Conditii privind redundanta:

Este necesar ca o structura sa fie conceputa in asa fel incat atingerea eforturilor capabile in unul sau in cateva (putine) elemente structurale sa nu expuna structura unei pierderi de stabilitate in ansamblu sau local.

La actiuni seismice severe, constructia trebuie sa dezvolte un mecanism de plastificare favorabil care sa permita exploatarea rezervelor de rezistenta ale structurii si o disipare corespunzatoare a energiei. Aceasta necesita asigurarea unei ductilitati suficiente a structurii care sa permita deformarea in domeniul post-elastic fara ca ea sa se prabuseasca.

VI.1.3 Conditii privind configuratia cladirii:

1. Neregularitati pe verticala:

Constructia trebuie sa fie compacta, simetrica si regulata pentru o comportare cat mai buna la actiunile seismice. Abaterile de la aceste reguli produc discontinuitati in traseul de transmitere a fortelor seismice si afecteaza in mod nefavorabil structura.

- Constructia nu trebuie sa prezinte discontinuitati in distributia rigiditatilor laterale. La nivelurile flexibile (cu rigiditate cu 25% mai mica decat la nivelurile adiacente) efectele de ordinul II sunt sporite si produc deformatii importante, de multe ori mai mari decat cele admisibile;
- Constructia nu trebuie sa prezinte discontinuitati in distributia rezistentei laterale. Un nivel slab (cu rezistenta cu 25% mai mica decat a nivelurilor adiacente), permite concentratii de eforturi plastice in structura formandu-se astfel un mecanism de tip etaj slab;
- Constructia trebuie sa fie regulata din punct de vedere geometric. Se considera discontinuitati geometrice semnificative situatiile in care dimensiunile pe orizontala ale sistemului structural activ in preluarea fortelor orizontale prezinta diferente mai mari de 30% in raport cu nivelurile adiacente. Acestea pot aparea in cazul golurilor mari in plansee, in cazul intreruperii unor elemente structurale sau in cazul retragerii catre interior a structurii la nivelurile superioare;

• Masele de nivel ale constructiei trebuie sa fie distribuite in mod regulat. Se considera ca neregularitatile in distributia maselor afecteaza semnificativ raspunsul seismic al structurii daca masa unui nivel este mai mare cu mai mult de 50% fata de masele nivelurilor adiacente;

• Sistemul structural trebuie sa fie continuu. Se considera abateri semnificative de la monotonia sistemului structural intreruperea unor stalpi sau pereti la anumite niveluri, modificarea dimensiunilor unor pereti, devierea in plan a unor elemente de la un nivel la altul;

2. Neregularitati in plan:

Elementele sau masele dispuse neechilibrat, produc efecte nefavorabile in torsiunea generala, pozitia centrului maselor fiind mult diferita fata de centrul de rigiditate.

VI.1.4 Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente:

a) Conditii privind distanta fata de constructiile invecinate

Se verifica daca distantele dintre cladiri satisfac cerintele din P100-1/2006.

- Daca planseele sunt decalate, acestea pot produce socuri prin lovirea stalpilor structurii vecine.
- Daca inaltimea constructiilor vecine este diferita, constructia mai joasa si mai rigida poate actiona ca reazem pentru constructia mai inalta. Efectele posibile sunt aplicarea unei forte suplimentare constructiei mai joase, in timp ce constructia mai inalta va suferi o discontinuitate semnificativa a rigiditatii care va modifica raspunsul seismic.
- Atunci cand constructiile au inaltimi egale, cu sisteme structurale identice si cu planseele la acelasi nivel, efectele coliziunilor sunt nesemnificative.

b) Conditii referitoare la supante:

Acestea se refera la planseele cu suprafata limitata dispuse la interior intre nivelurile curente ale constructiei, de multe ori adaugate ulterior executiei constructiei. Pentru asigurarea stabilitatii acestora la forte laterale se vor avea in vedere doua solutii:

- prevederea unei structuri proprii independente de structura initiala a constructiei;
- ancorarea corespunzatoare in structura principala care va fi capabila sa preia fortele suplimentare aduse de planseul intermediar;

c) Conditii referitoare la componentele nestructurale:

Aceste conditii se refera la pozitionarea elementelor nestructurale si legaturile lor cu elementele structurale. Peretii de umplutura nestructurali pot afecta prin distributia lor masele de nivel si excentricitati semnificative intre centrul maselor si centrul de rigiditate. In anumite situatii, in functiile de legaturile lor cu structura pot produce interactiuni necontrolate.

VI.1.5 Conditii pentru diafragmele orizontale:

Comportarea planseelor este optima atunci cand acestea sunt realizate ca diafragme rigide si rezistente pentru forte aplicate pe planul lor. Ele vor fi capabile sa preia incarcarile seismice orizontale si sa le transmita la peretii structurali. Diafragmele orizontale trebuie sa fie capabile sa respecte urmatoarele conditii:

- preluarea eforturilor de intindere din incovoiere; armaturile de legatura dintre placa si elementele de bordaj (centuri) vor avea lungimi de ancoraj corespunzatoare;
- transmiterea reactiunilor de la planseu la reazemele acestuia;
- colectarea fortelor distribuite in masa planseului si transmiterea lor la elementele de reazem;
- preluarea concentrarilor de eforturi de la colturile intrande ale planseelor prin armaturi de bordare ancorate corespunzator;
- preluarea eforturilor din jurul golurilor mari prin armaturi ancorate corespunzator;

VI 1.6 Conditii privind infrastructura si terenul de fundare:

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate in proiectul original pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in „Categoria I" ca „teren bun cu risc geotehnic redus".

Nu s-au observat tasari diferentiate, deformatii sau degradari ale sistemului de fundare si nici infiltratii din apele pluviale sau stratul freatic.

VI.1.7 Descrierea stării construcţiei la data evaluării. Identificarea stării de afectare fizică şi chimică a construcţiei

- Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii;
- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii de fatada pentru montarea cosurilor centralelor termice si a aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;
- S-au constatat degradari ale finisajelor fatadelor;
- Straturile termoizolatiei si hidroizolatiei terasei sunt degradate;
- S-au constatat degradari ale finisajului soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii;

VI.1.8 Lista de condiţii de conformare structurală şi alcătuire a elementelor structurale şi a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acţiunii seismice. Determinarea gradului de îndeplinire a condiţiilor de alcătuire seismică (indicatorul R1)

Evaluarea calitativa urmareste respectarea conditiilor referitoare la conformarea structurala, alcatuirea elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri ce preiau efectul actiunii seismice.

Lista de conditii pentru structuri cu pereti structurali din beton armat in cazul aplicarii metodologiei de nivel 1:

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
1. Conditii privind configuratia structurii	Punctaj maxim: 50 puncte		
	50	30÷50	0÷29
a) Traseul incarcarilor este continuu	50		
b) Sistemul este redundant (are suficiente legaturi pentru a avea stabilitate laterala si suficiente zone plastice potentiale)		40	
c) Nu exista niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei	50		
d) Nu exista niveluri flexibile	50		
e) Nu exista modificari importante ale dimensiunilor in plan ale sistemului structural de la un nivel la altul	50		
f) Nu exista discontinuitati pe verticala (toate elementele verticale sunt continue pana la fundatie	50		
g) Nu exista diferente intre masele de nivel mai mari de 50%	50		
h) Efectele de torsiune generala sunt moderate		40	
i) Infrastructura este capabila sa transmita la teren fortele verticale si orizontale	50		
Punctaj partial	350	80	0
Punctaj total	47		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
2. Conditii privind interactiunile structurii	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	5÷10	0÷4
a) Distanta pana la cladirile vecine depaseste dimensiunea minima de rost din P100-1/2006	10		
b) Planseele intermediare (supantele) au structura laterala proprie sau sunt ancorate corect de structura principala	10		
c) Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati elastic) de structura		7	
d) Nu exista stalpi captivi scurti	10		
Punctaj partial	30	7	0
Punctaj total	9		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
3. Conditii privind alcatuirea elementelor structurale la constructii cu pereti structurali din beton armat	Punctaj maxim: 30 puncte		
	30	20÷30	0÷19
a) Grosimea peretilor este de 150 mm	30		
b) Peretii au la capete bulbi sau talpi cu dimensiuni limitate (prin intersectia peretilor nu se formeaza profile complicate cu talpi excesive)		25	
c) Incarcarea axiala a peretilor este moderata v<0.35	30		
Punctaj partial	60	25	0
Punctaj total	28		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
4. Conditii referitoare la plansee	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	5÷10	0÷4
a) Grosimea planseelor este de 150 mm > 100 mm	10		
Punctaj partial	10	0	0
Punctaj total	10		

$R_1 = \Sigma p_i$ gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica
$R_1 = 47 + 9 + 28 + 10 = 94$

VI.1.9 Lista de criterii privind starea de degradare a elementelor structurale. Determinarea gradului de afectare structurală (indicatorul R2)

Lista de criterii privind starea de degradare a elementelor structurale

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
1. Degradari produse de actiunea cutremurului	Punctaj maxim: 50 puncte		
	50	26÷49	0÷25
a) Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale stalpilor, peretilor si grinzilor	50		
b) Fracturi si fisuri remanente inclinate produse de forta taietoare in grinzi	50		
c) Fracturi si fisuri longitudinale deschise in stalpi sau pereti produse de eforturi de compresiune	50		
d) Fracturi sau fisuri inclinate produse de forta taietoare in stalpi sau pereti	50		
e) Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri	50		
f) Cedarea ancorajelor si inadirii barelor de armatura	50		
g) Cedarea sau fisurarea pronuntata a planseelor	50		
h) Cedari ale fundatiilor sau terenului de fundare	50		
Punctaj partial	400	0	0
Punctaj total	50		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
2. Degradari produse de incarcarile verticale	Punctaj maxim: 20 puncte		
	20	11÷19	0÷10
a) Fisuri si degradari in grinzi si placile planseelor	20		
b) Fisuri si degradari in stalpi si pereti	20		
Punctaj partial	20	0	0
Punctaj total	20		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
3. Degradari produse de incarcarea cu deformatii (tasarea reazemelor, contractii, actiunea temperaturii, curgerea lenta a betonului)	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6÷9	1÷5
Punctaj partial	0	9	0
Punctaj total	9		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora

4. Degradari produse de o executie defectuoasa (beton segregat, rosturi de lucru incorecte, etc.)	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6÷9	1÷5
Punctaj partial	0	8	0
Punctaj total	8		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
5. Degradari produse de factori de mediu:inghet-dezghet, agenti corozivi chimici asupra betonului sau armaturii (inclusiv asupra proprietatilor de aderenta)	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6÷9	1÷5
Punctaj partial	10	0	0
Punctaj total	10		

$R_2 = \Sigma p_i$ gradul de afectare structurala
$R_2 = 50 + 20 + 9 + 8 + 10 = 97$

VI.2. EVALUAREA PRIN CALCUL

a) Calculul fortei taietoare de baza:

1. Calculul incarcarilor:

Constructia se considera incastrata la cota ±0.00.

• Parter:

⇒ Incarcari din plansee:

- Planseu beton armat 15 cm grosime 375 kg/m^2
- Tencuiala 55 kg/m^2
- Pardoseala 100 kg/m^2
- Pereti compartimentare nestructurali 100 kg/m^2
- Sarcina utila 80 kg/m^2

TOTAL: 710 kg/m^2

⇒ Incarcari din greutatea peretilor structurali:

- Pereti longitudinali: 30712 kg
- Pereti transversali: 50182 kg

TOTAL 80894 kg

$A_{parter} = 315$ m^2

$G_{parter} = 710 \times 315 + 80894 = 304544$ kg

• Etaj curent:

⇒ Incarcari din plansee:

- Planseu beton armat 15 cm grosime 375 kg/m^2
- Tencuiala 55 kg/m^2
- Pardoseala 100 kg/m^2
- Pereti compartimentare nestructurali 100 kg/m^2
- Sarcina utila 80 kg/m^2

TOTAL: 710 kg/m^2

⇒ Incarcari din greutatea peretilor structurali:

- Pereti longitudinali: 30712 kg
- Pereti transversali: 50182 kg

TOTAL 80894 kg

$A_{etaj\ curent} = 315$ m^2

$G_{etaj\ curent} = 710 \times 315 + 80894 = 304544$ kg

• Ultimul etaj:

⇒ Incarcari din plansee:

- Planseu beton armat 15 cm grosime 375 kg/m^2
- Tencuiala 55 kg/m^2
- Straturi termoizolatie 150 kg/m^2
- Zapada 80 kg/m^2

TOTAL: 660 kg/m^2

⇒ Incarcari din greutatea peretilor structurali:

- Pereti longitudinali: 30712 kg
- Pereti transversali: 50182 kg

TOTAL 80894 kg

$A_{ultimul\ etaj}$= 315 m^2

$G_{ultimul\ etaj}$ = 660 x 315 + 80894 = 288794 kg

$G_{TOTAL} = G_{parter} + 3 \times G_{etaj\ curent} + G_{ultimul\ etaj}$

= 304544 + 3 x 304544 + 288794 = 1507 t

2. Calculul fortei seismice statice echivalente:

F_b – forta seismica statica echivalenta intr-o directie a cladirii;

γ_I – coeficient de importanta a constructiei (γ_I=1 importanta normala);

$S_{d(T1)}$ – ordonata spectrului de raspuns de proiectrae corespunzatoare perioadei fundamentale;

T_1 – perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii in planul vertical ce contine directia orizontala considerata;

m – masa totala a cladirii;

q – factor de comportare (q=2.5 structuri din beton armat) modifica raspunsul elastic in raspuns postelastic;

a_g – acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (a_g=0.16g)

λ – factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia (λ=0.85 pentru constructii cu mai mult de doua niveluri);

T – perioada fundamentala de vibratie in directia necesara stabilirii valorii spectrale S_d;

k_T – factor cu valoarea 0.045 pentru structuri cu pereti de rezistenta din beton armat;

H – inaltimea deasupra sectiunii in care se considera incastrata constructia;

$\beta_{0(T)}$ – factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei spectrului de catre structura avand fractiunea din amortizarea critica ξ=0.05;

T_B, T_C – limitele domeniului de perioade in care acceleratia spectrala este modelata simplificat ca fiind constanta;


T_D – granita dintre zona de valori maxime in spectrul de viteze relative si zona de valori maxime in spectrul de deplasari relative.


Perioadele de control (colt) T_B, T_C, T_D ale spectrelor de raspuns pentru componentele orizontale ale miscarii seismice:


Interval mediu de recurenta a magnitudinii cutremurului	Valori ale perioadelor de control (colt)			
Starea limita ultima IMR = 100 ani	0.07	0.10	0.16	T_B [s]
	0.7	1.0	1.6	T_C [s]
	3	3	2	T_D [s]
Starea limita de serviciu IMR = 30 ani	0.07	0.07	0.1	T_B [s]
	0.7	0.7	1.0	T_C [s]
	3	3	3	T_D [s]

Modificarea perioadelor de colt in functie de intervalul mediu de recurenta se datoreaza modificarii continutului de frecvente a miscarii seismice a terenului in functie de magnitudinea cutremurului.


Spectre normalizate de raspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleratiei (ξ=0.05) pentru conditii de teren reprezentate simplificat prin perioada de colt T_C = 0.7, 1.0, 1.6 s.







Surse crustale in Banat: spectru normalizat de raspuns elastic pentru acceleratii pentru componentele orizontale ale miscarii terenului in zonele in care hazardul seismic este caracterizat de ag=0.20g si ag=0.16g.




k_T = 0.045
H = 13.75 m
$T = k_T H^{3/4} = 0.045 \times 13.75^{3/4} = 0.321$ s
T_B = 0.10 s
$\Rightarrow T > T_B \Rightarrow S_{d(T1)} = a_g \beta_{0(T)} / q$
$a_g = 0.16g = 0.16 \times 9.81 = 1.57$ m/s²
$\Rightarrow S_{d(T1)} = 1.57 \times 3.00 / 2.5 = 1.884$ m/s²

$$F_b = \gamma_1 S_{d(T1)} m \lambda$$

$F_b = 1 \times 1.884 \times 1507 / 9.81 \times 0.85 = 246$ tf

b) Distributia fortelor taietoare de nivel:

Nivel	Masa nivel	[t]	zi [m]	Fi [tf]
Parter	mp	31,04	2,75	246
Etaj 1	m1	31,04	5,50	164
Etaj 2	m2	31,04	8,25	123
Etaj 3	m3	31,04	11,00	98
Etaj 4	m4	29,44	13,75	79



c) Valori medii ale eforturilor tangentiale in elementele verticale:

$$\tau_{mi} = \frac{F_b}{\sum A_c}$$

ΣA_c suma ariilor peretilor orientati in directia in care se face verificarea;

$\Sigma A_{c;Parter}^{longitudinal} = 4.47\ m^2$

$\Sigma A_{c;Parter}^{transversal} = 7.30\ m^2$

$\tau_m^{longitudinal} = 246 \times 10^3 / 4.47 \times 10^4 = 5.51\ daN/cm^2$

$\tau_m^{transversal} = 246 \times 10^3 / 7.30 \times 10^4 = 3.37\ daN/cm^2$

$\tau_b = 1.2 \times f_{t;d} = 1.2 \times 8.00 = 9.60\ daN/cm^2$ rezistenta la intindere a betonului

$$R_3 = \frac{\tau_b}{\tau_m}$$

$R_3^{longitudinal} = 9.60 / 5.51 = 1.74 = 174\%$

$R_3^{transversal} = 9.60 / 3.37 = 2.85 = 285\%$

d) Valori medii ale eforturilor normale pentru peretii structurali:

m_{parter} = 0.97 t/m^2
$m_{etaj\ curent}$ = 0.97 t/m^2
$m_{ultimul\ nivel}$ = 0.92 t/m^2
A_{af} = 17.20 m^2
N = 17.20 x 0.97 + 3 x 17.20 x 0.97 + 17.20 x 0.92 = 82.56 tf
$u = N/(bhf_{c;d}) = 82.56 \times 10^3 / (16 \times 430 \times 95) = 0.13$
$f_{c;d}$ rezistenta betonului la compresiune
$u_{adm} = 0.35 \Rightarrow u < u_{adm}$
R_3 - evidentiaza capacitatea de rezistenta si deformabilitate ale structurii in raport cu cerintele seimice
- reprezinta raportul intre capacitatea si cerinta structurala seismica
R_3 = 174%

VI.3. SINTEZA EVALUARII. INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN CLASA DE RISC SEISMIC. CONCLUZII

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face prin incadrarea acesteia intr-una din urmatoarele patru clase de risc:

- **Clasa R_sI** din care fac parte constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime.
- **Clasa R_sII** in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.
- **Clasa R_sIII** care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.
- **Clasa R_sIV** corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual.

a) R_1 gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica:

Clasa de risc seismic			
R_sI	R_sII	R_sIII	R_sIV
Valori R_1 (R_1=94)			
< 30	30÷60	61÷90	90÷100

b) R_2 gradul de afectare structurala:

Clasa de risc seismic			
R_sI	R_sII	R_sIII	R_sIV
Valori R_2 (R_2=97)			
< 40	40÷70	71÷90	90÷100

c) R_3 gradul de asigurare structurala:

Clasa de risc seismic			
R_sI	R_sII	R_sIII	R_sIV
Valori R_3 ($R_3^{long.}$=174; $R_3^{transv.}$=285)			
< 35	36÷75	76÷90	90÷100

Proiectantul precizeaza inca o data ca expertiza a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale "A1"- rezistenta mecanica si stabilitate" , in vederea posibilitatii reabilitarii termice a cladirii.

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii ", fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad adecvat de siguranta pentru "cerinta de limitare a degradarilor", pentru a fi capabila a prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o cladire incadrata in clasa a IV-a de risc seismic, aceasta corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual. Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al cladirii nu se modifica.

Deasemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termica a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.

Lucrarile de reabilitare termica, mentionate anterior, vor putea incepe dupa intocmirea documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

VI.4. PROPUNERI DE SOLUTII DE INTERVENTIE STRUCTURALA

Necesitatea interventiei structurale asupra constructiilor existente, degradate de actiunea cutremurului sau vulnerabile seismic se stabileste pe baza urmatoarelor criterii:

- realizarea unui nivel de siguranta rational;
- marimea resurselor financiare, materiale, umane pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din fondul existent raportat la acest fond;
- perioada de exploatare asteptata este mai mica la constructiile existente decat la cele nou construite;

Tinand cont de aceste criterii, constructiile care satisfac cerintele asociate obiectivului de performanta siguranta vietii pentru cutremure cu I.M.R.=40 ani se considera ca avand un nivel de siguranta suficient fata de actiunea seismica. Practic, constructiile incadrate in clasa R_sIII indeplinesc aceasta cerinta, in timp ce constructiile incadrate in clasa R_sII si R_sI nu.

Daca structura nu indeplineste conditiile verificarii la S.L.U. pentru o acceleratie de 0.65 a_g pentru sursa seismica subcrustala Vrancea (sau 0.75 a_g pentru sursa seismica crustala Banat), in care a_g reprezinta acceleratia terenului pentru un cutremur cu I.M.R.=100 ani, este necesara interventia structurala pentru ridicarea nivelului de asigurare a constructiei.

Mai exact, interventia structurala este necesara daca valoarea gradului de asigurare seismica este:

- $R_3 < 0.65$ pentru zona seismica Vrancea
- $R_3 < 0.75$ pentru zona seismica Banat

Nivelul interventiei va fi cel putin corespunzator valorilor :

- $R_3 = 0.65$ pentru zona seismica Vrancea
- $R_3 = 0.75$ pentru zona seismica Banat

Dupa cutremurul din 1977, in urma constatarii degradarilor pe care le-au suferit constructiile a fost elaborat un normativ imbunatatit pentru calculul structurilor P100-78 avand ca scop cresterea sigurantei constructiilor la actiunea seismica. Acesta a fost utilizat si la proiectarea structurii care face obiectul prezentei documentatii.

De la intrarea in exploatare a constructiei in 1988 si pana in prezent nu au fost cutremure de mare intensitate si de aceea nu poate fi vorba despre degradari structurale sau reducerea sigurantei structurale.

In cazul de fata, constructia se incadreaza in clasa de risc seismic **R_sIV** ce corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Pe parcursul exploatarii constructiei, factorii de mediu au afectat elementele cu care vin in contact direct.

Astfel, au fost constatate degradari ale elementelor nestructurale:

- degradarea tencuielilor la peretii exteriori;

- corodarea elementelor metalice aparente ale balcoanelor;
- degradarea aticelor;
- degradarea hidroizolatiei terasei.

Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare termica.

Lucrarile de reabilitare termica vor incepe numai dupa ce a fost intocmit un proces verbal de lucrari ascunse pentru toate remedierile prevazute in proiectul de interventie.

VI.5. MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND NECESITATEA EXECUTĂRII UNOR LUCRĂRI DE INTERVENŢIE ASUPRA UNOR ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE (LUCRĂRI DE NATURA CELOR PREVĂZUTE LA ART. 6 LIT. A) DIN OUG NR. 18/2009

Principalele lucrări de intervenţie pentru reabilitarea termica , stabilite prin ordonanta de urgenta nr. 18/2009 aprobata cu modificari si completari ulterioare , care urmeaza a se efectua in cazul blocurilor de locuinte sunt:

- izolarea termica a peretilor exteriori;
- înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;
- inchiderea balcoanelor/loggiilor cu tamplarie performanta energetic;
- termo - hidroizolarea terasei
- termoizolarea planseului peste subsol
- lucrari de demontare instalatii si echipamente montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica ;
- lucrari de refacere a finisajelor anvelopei;

Odata cu efectuarea lucrarilor prevazute mai sus se pot executa si urmatoarele lucrari de interventie, justificate din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si/sau in auditul energetic:

- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere în zonele de interventie;
- lucrari de interventie la instalatia de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera aferenta partilor comune ale blocurilor de locuinte.

In cadrul operatiilor de reparatie a fatadei pot interveni urmatoarele lucrari care implica interventii structurale:

Reparatia degradarilor aparute in placile balcoanelor

Pentru degradarile constatate la placile balcoanelor se vor aplica procedurile din C 149/87. Conform C 149-87 – "Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat" repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

- pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;
- pentru protectia armaturilor aparente : se curata suprafata de beton, se perie cu peria de sarma si se aplica matare cu mortar de tip SOLARON, SIKA, sau similar folosite in medii umede.

Parapetii balcoanelor

Blocul dat in folosinta in anul 1987 are parapetii balcoanelor partial din beton armat si partial de tip grilaje metalice.

Functie de tipul si starea in care se gasesc parapetii si prinderea acestora de placa loggiei se propune:

- mentinerea parapetilor din beton armat cu luarea unor masuri de consolidare a acestora, daca este cazul;

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare

manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a capacitatii.

Solutia de inchidere a balcoanelor are in vedere amplasamentul blocului si este stabilita in cadrul proiectului de arhitectura.

Interventii locale structurale pe fatada.

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza dirigintele de santier si proiectantul in cazul in care, la pregătirea fațadei in scopul montării termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari, etc. Remedierea degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.

Recomandari

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind executia lucrarilor la inaltime.

Lungimea diblului de prindere a polistirenului se va alege astfel incat acesta sa patrunda minim 7 cm in stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a polistirenului, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport, de sustinere a polistirenului, trebuie neaparat sa fie un strat ce descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in urmatoarele **faze determinante:**

- **inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant;**
- **inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei producatorului.**

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabiliteaza termic va fi marcata cu indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.

La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

Cu 10 zile inaintea inceperii lucrarilor de reabilitare termica va fi anuntat Inspectoratul in Constructii Dolj, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinante.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatie terasa se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al locatarilor.

Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de tencuieli, straturi de terasa, etc. curatind in fiecare zi spatiile de folosinta - comune (trotuarul).

Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada.

In executie nu se vor face spargeri privind parapetii ferestrelor, a peretilor de inchidere sau desfacerea tamplariei catre balcon, decat in baza unei documentatii tehnice avizate (certificat de urbanism, avize, autorizatie de constructie).

Executia lucrarilor de izolatie terasa se va face tronsonat, functie de dotarea constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii, care ar putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj.La desfacerea straturilor existente se interzice depozitarea materialelor rezultate pe terasa.

In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a coloanelor de scurgere si a pantelor terasei.

Refacerea termica a fatadei se va realiza dupa executarea lucrarilor de refacere a izolatiei terasei.

Executatul va intocmi un proiect de organizare de santier, verificat, cuprinzand si sistemul de ancorare a schelei de fatada.

Constructorul care executa reabilitarea termica este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.)

EXPERT TEHNIC
Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel



VI.6. FISA TEHNICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl.nr. J4 Municipiul Craiova,Judetul Dolj

Nr..... / .....

*) Numarul si data inregistrarii fisei tehnice la autoritatea administratiei publice.

1. Identificare generala:

Adresa blocului de locuinte :	Bloc nr.J4, Bulevardul Carol I,nr. 136, Craiova, Dolj
Zona climatica :	II

2. Date generale tehnice:

Anul construirii :	1980
Perioada de proiectare :	1987
Tipul proiectului :	Proiect tip elaborat de IPJ Dolj
Regimul de inaltime :	S+P+4E.
Aria construita: (m^2)	300,55
Aria desfasurata: (m^2)	1842,65
Aria utila: (m^2)	1582,35
Nr. total apartamente: din care: 1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere	14 4 0 4 6 -
Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin,dupa caz) :	Nu
Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc) :	1 tronson de capat

3. Alcatuirea generala constructiva si de arhitectura

Subsol: ☒ tehnic vizitabil ☐ canal termic ☐spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta :garaje
Forma in plan: ☐simetrica ☒nesimetrica
Pozitia in ansamblu: ☐ Izolata ☒ Cu vecinatati
Terasa: ☐Circulabila ☒ Necirculabila ☐ Acoperis tip sarpanta
Structura anvelopei opace (peretii exteriori): ☐ Caramida plina (37,5 cm); ☐ Caramida cu goluri (37,5 cm); ☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si BCA (27 cm); ☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm); ☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si GBN (30 cm); ☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si polistiren expandat (polist.) (27 cm); ☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si vm (27 cm); ☒Alta: Zidarie de BCA (22 cm) si diafrgame din beton placate cu BCA (38 cm)

Structura de rezistenta:
- verticala:
☐ Zidarie simpla;
☐ Zidarie cu stalpisori si centuri de beton armat;
☐ Grinzi si stalpi de beton armat;
☐ Cadre din beton armat;
☒ Pereti structurali din beton armat;
☐ Panouri mari prefabricate;
☐ Structura mixta (cadre si pereti structurali);
-orizontala
☒Plansee din beton armat monolit;
☐Plansee din beton armat prefabricat.

Instalatia interioara de incalzire:
☒ Sistem de incalzire districtuala;
☐ Centrala termica de bloc care utilizeaza:
  ☐ gaz metan;
  ☐ combustibil lichid (CLU, motorina):
  ☐ lemn;
  ☐ carbune;
☒ Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) ; 11 apartamente au centrala termica proprie

EXPERT TEHNIC
Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel



PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
M.L.P.A.T.
NR. 250
A1, A3
INGINER
EXPERT TEHNIC

RELEVEU FOTO – B-DUL CAROL I, NR. 136, BL.J4, MUNICIPIUL CRAIOVA

































































PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
NR. 250
A1, A3
INGINER
EXPERT TEHNIC

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Contract de servicii nr. 84601/04.06.2013



OBIECTIV: ***BLOC J4, B-DUL CAROL I , NR. 136, CRAIOVA***
BENEFICIAR : ***MUNICIPIUL CRAIOVA***

2013

VOL I – PIESE SCRISE

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei nr.202 H; bloc 1, tronson 1, sc A, ap. 39,
etaj 6, sector 6, Bucuresti
C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/2011
Tel: 0314379118; fax: 0314379117

Proiect N°:	**57 / IUNIE 2013**	**Faza:**	**Expertizare termica si energetica. Certificat energetic. Audit energetic**
Denumire obiectiv:	**BLOC J4, B-DUL CAROL I, NR. 136 MUNICIPIUL CRAIOVA**		
Conţinut volum:	**RAPORT DE AUDIT ENERGETIC**		
Responsabili tema:	**S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L**		
	AUDITOR ENERGETIC GRADUL I CLADIRI SI INSTALATII ING. CROITORU CLAUDIA LILIANA		

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal : Andra Sorina NICULAE

Sef proiect : Ing. Claudia Liliana CROITORU

Auditor gradul I : Ing. Claudia Liliana CROITORU

ARHITECTURA	**Arhitect : Andrei Daniel FLOREA**
	Arhitect : Iulia IONESCU
	Tehn. proiectant : Delia Ioana MANTU
CONSTRUCTII	**Inginer: Bogdan GHIOC**
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer : Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer : Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	**Inginer : Roxana STOICA**
DOCUMENTATIE ECONOMICA	**Inginer : Marian ROBESCU**

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	Membrii colectivului de lucru

CONŢINUTUL VOLUMULUI

Volumul 1 – Piese scrise

CUPRINS

Pagină de capăt *1-2*
Fisa de responsabilităţi *3*
Conţinutul volumului *4*

BAZA LEGALĂ.....	5
OBIECTUL CONTRACTULUI	5
RAPORT DE AUDIT ENERGETIC CONTINUTUL AUDITULUI ENERGETIC	6
1. EXPERTIZAREA CLADIRII EXISTENTE SI A CLADIRII DE REFERINŢA ...	
1.1. Introducere.....	9
1.2. Prezentare generală a clădirii expertizate.....	10
2. FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE.....	13
3 RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII	26
3.1. Informatii generale	26
3.2. Caracterizarea cladirii existente si a cladiii de referinta	30
3.3. Raport rezultate	30
4. CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII si ANEXA la certificat.....	31
5. PREZENTAREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REABILITARE/MODERNIZARE ENERGETICA A CLADIRII	
5.1. Prezentarea solutiilor de modernizare energetica a cladirii	32
5.1.1. Solutii pentru partea de constructii	32
5.1.3. Solutii combinate	35
5.2. Efectul solutiilor de constructii asupra performantei de izolare termica a caldirii	36
5.2.1 Determinarea performantelor energetice ale cladirii ca urmare a aplicarii masurilor de modernizare energetica si analiza economica a acestora	36
• Centralizatorul solutiilor de reabilitare	40
• Recomandarile auditorului	41
5.2.2. Breviar de calcul economic	42
6. BIBLIOGRAFIE.	43
7 ANEXE	44
ANEXA A1 CARACTERISTICI GEOMETRICE SI TERMOTEHNICE. NOTE DE CALCUL	44
ANEXA A2 FOTOGRAFII	46
ANEXA A3 CERTIFICATUL DE ATESTARE AL AUDITORULUI ENERGETIC.....	50

BAZA LEGALĂ

Prezenta lucrare este realizată in baza contractului de servicii ***nr. 84601 din 04.06.2013 - Servicii de proiectare pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova" – lot 5" incheiat intre MUNICIPIUL CRAIOVA si S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.*** pentru imobilul bloc J4, situat in B-dul. Carol I, NR. 136, municipiul Craiova .

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectivele contractului sunt realizate in prezenta documentatie prin desfăşurarea următoarelor activităţi: efectuarea expertizei termice si energetice, intocmirea raportului de audit energetic si eliberarea certificatului de eficienta energetică pentru **Blocul J4, din B-dul Carol I, NR. 136, municipiul Craiova.**

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Nr. DJ0030/ iunie 2013

„Elaborare expertiza termica si audit energetic, pentru reabilitarea termica a **imobilului situat in B-dul Carol I, NR. 136, bloc J4, municipiul Craiova"**

CONTINUTUL AUDITULUI ENERGETIC

I.Expertizarea clădirii existente şi a clădirii de referinţă

Metodologia prevăzută de reglementările tehnice în vigoare se utilizează la stabilirea/verificarea performanţei energetice a clădirii în vederea elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii precum şi la analiza termică şi energetică, respectiv întocmirea auditului energetic al clădirii care urmează a fi modernizată din punct de vedere termic şi energetic.

Pentru înţelegerea rezultatelor care urmează a fi prezentate dăm definiţia din metodologie a principalilor termeni utilizaţi în prezentul capitol.

Clădire: ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului higrotermic interior. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.

Anvelopa clădirii: Totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale, care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite din exteriorul clădirii.

Performanţa energetică a clădirii (PEC) - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie.

Analiză termică şi energetică a clădirii - operaţiune prin care se identifică principalele caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia si determinarea consumurilor anuale de energie pentru încălzirea spaţiilor, ventilare / climatizare, apă caldă de consum şi iluminat.

Audit energetic al unei clădiri - procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri, de identificare şi de cuantificare a măsurilor pentru realizarea unor economii de energie, precum şi de raportare a rezultatelor.

Raport de audit energetic - document tehnic care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.

Clădire de referinţă - clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care se asigură utilizarea eficientă a energiei.

Consum normal de energie - consumul de energie termică/electrică în scopul realizării stării de confort termic.

Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire interioară, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat.

- **Determinarea performanţelor energetice şi a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, apa caldă de consum, ventilare / climatizare şi iluminat** se realizează în conformitate cu părţile I şi II ale Metodologiei, ţinând seama şi de datele obţinute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii şi constă în:
- **Determinarea rezistenţelor termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii** (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea I-a),
- **Determinarea parametrilor termodinamici caracteristici spaţiilor încălzite şi neîncălzite ale clădirii** (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea I-a), inclusiv a necesarului de căldură / frig şi a temperaturii interioare pe timp de vară fără climatizare (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a-II-a),
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru încălzirea spaţiilor, la nivelul sursei de energie a clădirii (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a II-a):
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru ventilare – climatizare, la nivelul sursei de energie a clădirii:
- determinarea necesarului anual de căldură şi frig (sensibil şi latent) al spaţiilor din principalele zone energetice ale clădiri (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a II-a),
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru iluminatul artificial, la nivelul sursei de energie a clădirii.
- determinarea consumului anual de energie electrică pentru asigurarea condiţiilor de confort interior (iluminat) aferent clădirilor şi a Performanţei Energetice a Clădirii.
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru apa caldă de consum, la nivelul sursei de energie a clădirii.
- determinarea necesarului anual de apă caldă de consum la nivelul punctelor de consum;
- determinarea eficienţei sistemului de producere / furnizare, distribuţie şi utilizare a apei calde de consum,
- determinarea consumului anual de apă caldă de consum şi a consumului anual de energie pentru furnizarea apei calde de consum şi a Performanţei Energetice a Clădirii.

Specificatii conform MC 001/1/2006:

Convenţii de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanţă termică a acestora.

Anvelopa unei clădiri este alcătuită dintr-o serie de suprafeţe prin care are loc transfer termic.

Aria anvelopei clădirii - A - reprezentând suma tuturor ariilor elementelor de construcţie perimetrale ale clădirii, prin care are loc transfer termic, se calculează cu relaţia:

$$A = \Sigma A_j \qquad [m^2] \qquad (5.2.1)$$

în care :

A_j ariile elementelor de construcţie care intră în alcătuirea anvelopei clădirii;

Aria anvelopei se determină având în vedere exclusiv suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale, ignorând existenţa elementelor de construcţie interioare (pereţii interiori structurali şi nestructurali, precum şi planşeele intermediare).

Volumul clădirii – V – reprezintă volumul delimitat de suprafeţele perimetrale care alcătuiesc anvelopa clădirii, reprezintă volumul încălzit al clădirii, cuprinzând atât încăperile încălzite direct (cu elemente de încălzire), cât şi încăperile încălzite indirect (fără elemente de încălzire), dar la care căldura pătrunde prin pereţii adiacenţi, lipsiţi de o termoizolaţie semnificativă. În acest sens se consideră ca făcând parte din volumul clădirii: cămări, debarale, vestibuluri, holuri de intrare, casa scării, puţul liftului şi alte spaţii comune.
Mansardele, precum şi încăperile de la subsol, încălzite la temperaturi apropiate de temperatura predominantă a clădirii, se includ în volumul clădirii.

Nu se includ în volumul clădirii:

- încăperile cu temperaturi mult mai mici decât temperatura predominantă a clădirii, de exemplu la clădirile de locuit - camerele de pubele;

- verandele, precum şi balcoanele şi logiile, chiar în situaţia în care ele sunt închise cu tâmplărie exterioară.

La clădirile cu terasă, în cazul în care casa scării se ridică peste cota generală a planşeului terasei, pereţii exteriori ai acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii.

La clădirile cu acoperiş înclinat, în situaţiile în care casa scării continuă peste cota generală a planşeului podului, ca elemente delimitatoare, spre exterior, se consideră pereţii dintre casa scării şi pod şi planşeul sau acoperişul de peste casa scării.

La casa scării de la parter, precum şi la holurile de intrare în clădire care au planşeul inferior denivelat, determinarea volumului şi a suprafeţei anvelopei precum şi a suprafeţelor tuturor elementelor de construcţie care separă aceste spaţii, de subsol şi de aerul exterior (pereţi, planşee, rampe, podeste), se face cu luarea în consideraţie a acestei denivelări.

Ca principiu general, suprafeţele elementelor de construcţie perimetrale care alcătuiesc împreună anvelopa clădirii, se delimitează de mediile exterioare prin feţele interioare ale elementelor de construcţie.

II. Elaborarea certificatului energetic

Certificatul de performanţă energetică realizat conform Metodologiei conţine următoarele informaţii privind construcţia şi instalaţiile aferente acesteia:
Date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii existente,
Date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii de referinţă,
Notarea clădirilor existentă şi de referinţă în vederea certificării energetice,
Prezentarea penalizărilor acordate clădirii certificate,

III. Prezentarea soluţiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetică a clădirii existente

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / modernizare energetică a clădirii existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi pentru prepararea apei calde de consum în condiţiile asigurării condiţiilor de microclimat confortabil.

1. EXPERTIZAREA CLĂDIRII EXISTENTE ŞI A CLĂDIRII DE REFERINŢĂ

1.1. INTRODUCERE

Obiectul prezentei lucrări îl constituie analizarea din punct de vedere termoenergetic a **Blocului J4, din B-dul Carol I, NR. 136, municipiul Craiova.**

Scopul lucrării este de a stabilii caracteristicile termotehnice reale ale cladirii, in vederea caracterizarii d.p.d.v energetic, pentru stabilirea masurilor de reabilitare termica a cladirii, in conformitate cu legislaţia din domeniu şi cu reglementările tehnice în vigoare (vezi Bibliografia).

Tema lucrării o constituie Caietul de Sarcini din documentaţia de atribuire, întocmită de Municipiul Craiova pentru efectuarea Auditului energetic si eliberarea certificatului de eficienta energetica, la blocurile de locuinte incluse in Programul local privind cresterea performantei energetice, prin utilizarea posibilitatilor de finantare nerambursabila oferite prin Programul Operational Regional 2007-2013 pentru proiecte de investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte .

Expertiza Energetică si Termica a unei clădiri existente constă în determinarea caracteristicilor termotehnice şi funcţionale reale ale sistemului clădire - instalaţii termice, în scopul caracterizării din punct de vedere energetic a clădirii. Expertiza energetică furnizează datele tehnice de bază necesare pentru Certificatul energetic in conditiile proiectului initial.

Expertiza termica si energetica s-a elaborat în conformitate cu:

Legea nr. 372/2005	Legea privind performanţa energetică a clădirilor
Legea nr. 199/2000	Legea eficientei energetice privind utilizarea eficienta a energiei
Ordonanta Guvernului Romaniei. nr. 29/2000	- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice (in acord cu prevederile Protocolului de la Kyoto)
O.G.187/2005 pentru modificarea O.G. 174/2002	- privind instituirea de masuri speciale pentru reabilitarea termica a unei cladiri de locuit multietajate
Legea 260/2006	Privind aprobarea OG 187/2005;
Legea nr. 325/2002	pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000
Legea nr. 211/2003,	pentru aprobarea Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 174/2002
HG nr. 1070/2003	pentru aprobarea Normativelor metodologice a OUG nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate
C 107/4-02	Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit
indicativ MC 001 / 1 – 2006	Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor; partea I – anvelopa clădirii;
indicativ MC 001 / 2 – 2006	Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, partea a II-a – performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri
indicativ MC 001 / 3 – 2006	Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor; partea a III-a – auditul şi certificatul de performanţă a clădirii;
Legea nr. 10/1995	privind calitatea în construcţii
SR 1907-1/1997	– Instalaţii de încălzire. Neceasarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul;
SR 1907 -2/1997	– Instalaţii de încălzire. Neceasarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare de calcul;
SR 1907-3/1997	– Instalaţii de încălzire. Neceasarul de căldură de calcul. Determinarea necesarului de căldură de calcul al serelor simplu vitrate;
SR 4839/1997	– Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile;
STAS 6648/2-82	- Instalaţii de ventilare şi climatizare. Parametri climatici exteriori.

1.2. PREZENTAREA GENERALA A CLADIRII EXPERTIZATE

Prezenta documentatie s-a elaborat in urma încheierii contractului de servicii nr. 84601 din 04.06.2013 prin care **Municipiul Craiova ,** in calitate de beneficiar, solicită realizarea expertizei termice si energetice si intocmirea raportului de audit pentru imobilul situat in **B-dul Carol I, NR. 136, bloc J4, din municipiul Craiova,** in scopul determinarii caracteristicilor termotehnice ale cladirii si eliberarea certificatului de eficienta energetica.

1.2.1. Elemente de alcătuire arhitecturala

Blocul care face obiectul prezentei documentatii este alcatuit dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre „INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT DOLJ" in anul 1980 si executat in anul 1987.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni in plan de – 14,40 mx25,80. Imobilul este amplasat la rost pe toata inaltimea si partial pe latime cu blocul nr.J3 pe o latura. Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 15,05 m de la cota ±0.00, inclusiv atic.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 290,50 mp, iar inaltimea de H=2.10 m. Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,75 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 50 cmx25 cm

Numarul total de apartamente este de 14 apartamente din care 4 apartamente cu o camera, 4 apartamente cu 3 camere si 6 apartamente cu 4 camere.

Suprafata utila pe apartament este:

- Apartament cu 1 camera: 37,65 mp;
- Apartament cu 3 camere: 78,70 mp;
- Apartament cu 4 camere: 96,00 mp, 100,90 mp, 104,35 mp

Apartamentele au balcoanele si loggiile de forma dreptunghiulara si semicirculara in plan si sunt prevazute pe laturile principala si posterioara. Parapetii balcoanelor sunt partial din beton armat si partial de tip grilaj metalic. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea posterioara iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel. La parter este prevazuta si o uscatorie cu suprafata de 5,70 mp – spatiu de folosinta comuna.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila,

Regimul de inaltime: S+P+4E ; H = 2,75m, H_{lutil}= 2,60 m.

Ac- arie construita (mp)		300.55 mp
Au- arie utila (mp)		1582,35 mp
Acd- arie construit desfasurata (mp)		1552.15 mp
Ad-arie desfasurata (mp)		1842.65 mp
Al- arie locuibila (mp)		634.75 mp
	1camera	37,65 mp
	3 camere	78,70 mp
	4 camere	96,00 mp – 104,35 mp

Finisajele interioare sunt obisnuite:

Tencuielile, de cca. 2 cm grosime la interior la pereti si tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli in culori de apa in incaperile cu pardoseli calde, iar la bai si bucatarii, partial la pereti, vopsitorie cu vopsea in ulei si placaj faianta.

La spaţiile comune şi în casa scării sunt realizate zugrăveli simple la pereţi.

Pardoselile în apartamente sunt din parchet si mozaic iar la spatiile comune (casa scarii, uscatorii) este prevăzut mozaic. In timp, unii locatari au inlocuit pardoselile reci existente cu gresie.

Finisajele exterioare

Peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite de fatada cu praf de piatra si ciment alb, de culoare crem, si partial, pe fatada principala, zone placate cu caramida aparenta de tip Bratca. Tot pe fatada principala, in partea stanga, pe etajele 1-4 sunt montate opt trafoare din beton, cu scop ornamental.

Tâmplăria exterioara: ferestrele sunt din lemn, cu geam simplu de 4 mm grosime. Unii locatari au inlocuit in timp tamplaria existenta cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Usile de intrare in bloc sunt metalice. O parte din balcoane/loggii sunt inchise partial cu tamplarie metalica si geam simplu si partial cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante.

1.2.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă a clădirii

• Constructia este alcatuita din patru travei (doua de cate 8.40 m, una de 4.80 m si una de 3.60) si doua deschideri de cate 5.40 m. Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 14.40 m x 25.90 m din care lipsesc doua colturi, unul cu dimensiunile de 3.00 m x 8.40 m si altul cu dimensiunile de 3.00 m x 13.20 m.

• Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 16 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 25 cm –peretii interiori si 40 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- intersectiile peretilor au grosimea peretelui;
- peretii de fatada sunt partial din BCA si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C16/20 (B 250) in peretii structurali si plansee;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 8.40 m, 4.80 m, 3.60 m si deschideri de 5.40.

Peretii de fatada sunt partial din BCA si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in „Categoria I" ca „teren bun cu risc geotehnic redus".

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii in mediul construit sunt următoarele:

- *zona climatica*: II conform harţii de zonare climatica a României, fig Al din SR 1907-1, Te--15°C. orientarea fata de punctele cardinale: nord- vest faţada principala.
- *zona eoliana*: III , la o viteza a vantului de 4,5 – 6 m/s conform hartii de incadrare a localitaţilor in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 poziţia fata de vanturile dominante: amplasament moderat adapostit.
- *zona seismica* de calcul cu Tc – 1,0 sec si ag=0,16 g pentru IMR =100 ani, (valori din editia 2006).

1.2.3. Elemente de izolare termica

Anvelopa clădirii are următoarea alcătuire:

- pereţii exteriori – zidarie de BCA cu grosimea de 22 cm;
- tâmplăria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obişnuit de 4 mm grosime, cu deschidere interioara, cu grad de etanşare necorespunzător;
- o parte din locatari au înlocuit tâmplăria existentă cu tâmplărie de PVC;
- tâmplăria uşilor de la intrare este metalica;
- planşeul peste subsol din beton armat, este netermoizolat.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de

nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante.

1.2.4. Instalaţia de încălzire şi preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveşte energia termică pentru încălzire şi apa calda de consum, se mentionează ca blocul este bransat la reteaua urbana de termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 apartamente au centrala termica proprie.

Blocul de locuinţe este prevăzut cu instalaţii pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevăzute următoarele obiecte sanitare:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	20	20	20
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
Dus	6	6	6
rezervor WC	20	20	
TOTAL	74	74	54

Rezulta, pe ansamblul blocului de locuinţe:
- numarul punctelor de utilizare apa calda: **54**
- numarul punctelor de utilizare apa rece: **74**
- numarul de persoane din bloc: 33 (33 in anul 2010, 32 in anul 2011 si 33 in anul 2012).

1.2.4.1. Instalatia de climatizare

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, din totalul apartamentelor din bloc, 4 au montate aparate de aer conditionat.

1.2.4.2. Instalatia de ventilare

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

1.2.5. Starea actuala a clădirii

Cladirea este relativ bine intretinuta, aceasta nu prezinta defectiuni majore.
În decursul exploatării s-au semnalat următoarele tipuri principale de degradări:

- diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere;
- infiltraţii de aer mari prin rosturile neetansate ale ferestrelor;
- degradarea partiala a straturilor termoizolante si hidroizolante ale terasei;
- Tâmplaria din lemn este cea iniţială şi din cauza vechimii nu mai este etanşă. O parte din proprietari si-au inlocuit tamplaria de lemn cu tamplarie PVC , Al sau a procedat la inchiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie PVC , Al sau metalica

Pereţii exteriori, determină pierderi de caldură, ca şi pereţii interiori dintre apartamente şi casa scării. Prin planşeul de peste ultimul nivel si cel de peste subsol sunt mari pierderi de căldură datorită deteriorarii partiale a straturilor termo si hidroizolante (terasa) si respectiv datorita lipsei termoizolatiei (subsol)

2. FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Clădirea: **Bloc J4**

Adresa: B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**


Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului J4 din** B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**

Destinaţia principală a clădirii:

☒ locuinţe	☐ birouri	☐ spital
☐ comerţ	☐ hotel	☐ autorităţi locale/guvern
☐ şcoală	☐ cultură	☐ altă destinaţie:

- ☐ Tipul clădirii:
  - ☐ individuală ☐ înşiruită
  - ☒ bloc ☐tronson de bloc
- ☐ Zona climatică în care este amplasată clădirea: **II**
- ☐ Regimul de înălţime al clădire: **S+P+4E**
- ☐ Anul construcţiei: **1987**
- ☐ Proiectant / constructor: Institutul de Proiectare Proiect Dolj
- ☐ Data elaborarii proiectului: 1980
- ☐ Structura constructivă:
  - ☐ zidărie cu stalpisori si centuri de beton armat
  - ☒ pereţi structurali din beton armat
  - ☐ diafragme din beton armat
  - ☐panouri mari prefabricate din beton armat
  - ☐ cadre din beton armat
  - ☐ stâlpi şi grinzi
  - ☐ schelet metalic
- ☐ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
  - ☐ partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
  - ☐ secţiuni de construcţie,
  - ☐ detalii de construcţie,
  - ☐ planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,
  - ☐ schema coloanelor pentru instalaţia de incălzire interioară,
  - ☐ planuri pentru instalaţia sanitară.
- ☐ Gradul de expunere la vânt:
  - ☐ adăpostită ☒ moderat adăpostită ☐ liber expusă (neadăpostită)
- ☐ Starea subsolului tehnic al clădirii:
  - ☒ Uscat şi cu posibilitatea de acces la instalaţia comună,
  - ☐ Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,
  - ☐ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),

❑ Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.



❑ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopelor clădirii: tip, suprafaţă, straturi, grosimi, materiale, punţi termice:

Constructia este alcatuita din patru travei (doua de cate 8.40 m, una de 4.80 m si una de 3.60) si doua deschideri de cate 5.40 m. Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 14.40 m x 25.90 m din care lipsesc doua colturi, unul cu dimensiunile de 3.00 m x 8.40 m si altul cu dimensiunile de 3.00 m x 13.20 m.

• Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 16 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 25 cm –peretii interiori si 40 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- intersectiile peretilor au grosimea peretelui;
- peretii de fatada sunt partial din BCA de 22 cm grosime si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C16/20 (B 250) in peretii structurali si plansee;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

☑ Pereţi exteriori opaci:✓ alcătuire:

PE	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PE1	Perete opac total exterior NORD-VEST	353,32	- tencuieli mortar de ciment cu var -zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,22 0,02	0,943652
PE2	Perete opac total exterior SUD-EST	426,40	- tencuieli mortar de ciment cu var - zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,22 0,02	0,936244
PE5	Perete opac total exterior SUD-VEST	176,64	- tencuieli mortar de ciment cu var - zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,22 0,02	0,935971
PE9	Perete exterior soclu	56,44	- beton - tencuieli mortar de ciment cu var	0,40 0,02	1

✓ Suprafaţa totală a pereţilor exteriori opaci inclusiv soclu [m^2]: **1012,79 mp**

✓ Stare: ☐ bună ☒ pete condens ☐ igrasie

✓ Starea finisajelor : ☒ bună ☐ tencuială căzută

✓ Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite de fatada cu praf de piatra si ciment alb, de culoare crem, si partial, pe fatada principala, zone placate cu caramida aparenta de tip Bratca. Tot pe fatada principala, in partea stanga, pe etajele 1-4 sunt montate opt trafoare din beton, cu scop ornamental.

☐ Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii: - **S = 114,125 mp**

Pr	Descriere	Suprafaţă [m²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
rost	Perete rost	114,125	- tencuieli mortar de ciment cu var - zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0.02 0.22 0.02	0.9786333

☑ Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor, ghene, etc.):

P	Descriere	Suprafaţă [m²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
CS	Pereti interiori casa scarii	220.54	tencuieli de mortar de ciment cu var - beton - BCA tencuiala mortar de ciment cu var	0,002 0,16 0.10 0,02	1,00

✓ Suprafaţa totală a pereţilor către casa scărilor [m²]: - **220.54 m²**
✓ Volum de aer din casa scărilor [m³]: - **554,19 m³**

☑ **Planşeu peste subsol**

P_s	Descriere	Suprafaţă [m²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala rece linoleum	132.95	-linoleum -dusumea -planseu beton -tencuiala	0,02 0,03 0,15 0,025	0,977143
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala rece -mozaic	125.50	-mozaic - sapa -planseu beton -tencuiala	0,02 0,03 0,15 0.025	0,975958

Suprafata totala a planseului peste subsol: 258.45 mp
✓ Volum de aer din subsol [m³]: **309,53 m³**

☐ **Planseu pe sol**

P_S	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
	-				

✓ Suprafaţa totală a planşeului pe sol [m^2]: - m^2

☒ Acoperişul este de tip terasa

✓ Tip: ☐circulabilă ☒ necirculabilă

✓ Stare: ☒bună ☐deteriorată

☐uscată ☒ umedă

✓ Ultima reparaţie: ☐ < 1 an ☐ 1 – 2 ani

☐ 2 – 5 ani ☒ > 5 ani

Te	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [cm]	
Te	Terasa	313.5	Tencuiala din mortar de ciment cu var de 2 cm, planseu din beton de 15 cm, strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, bariera de vapori de 1.5 cm, pat de nisip de 1 cm, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, hidroizolatie din carton bituminat cu grosimea de 1 cm		0,933662

✓ Suprafaţa terasa [m^2]: **313,50 mp**

✓ Materiale finisaj: carton bituminat.

☐ Starea acoperişului peste pod:

☐ bună ☐ acoperiş spart / neetanş la acţiune ploii sau a zăpezii

☐ Planşeu sub pod:

PP	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PP	Planseu sub pod	-			

✓ Suprafaţa planseu sub pod [m^2]: -mp

☑ Ferestre / uşi exterioare:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă desfasurata [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC NORD-VEST	84,36	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC SUD-EST	50,90	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC SUD-VEST	4,10	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn NORD-VEST	11,91	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn SUD-EST	25,99	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn SUD-VEST	1,66	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metalica NORD-VEST	68,86	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn SUD-EST	48,15	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
UE	Usa accces	6.75	Metalica	Fara masuri de etanşare	-

✓ Starea tâmplăriei: tip : Lemn, metal si PVC ☒ bună ☒evident neetanşă

☒ fără măsuri de etanşare
☒ cu garnituri de etanşare
☐ cu măsuri speciale de etanşare

☐ Alte elemente de construcţie:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
US	Uşi ce dau în casa scării de acces în apartamente	26,46	Lemn răşinoase	Fara masuri de etanşare	-

☐ Elemente de construcţie mobile din spaţiile comune:

✓ uşa de intrare în clădire:

☒ Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă (interfon, cheie)

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

✓ Ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare:

☐ Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare,

☒ Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,

☐ Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte.

❑ Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:

✓ Suprafaţa utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m^2]: **1151,80 m^2**

✓ Volumul spaţiului încălzit [m^3] : **2994,68 m^3**

✓ Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: **2,60 m**

❑ Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire: dupa necesitate;

❑ Adâncimea medie a pânzei freatice: -

❑ Înălţimea medie a subsolului tehnic faţă de cota terenului sistematizat [m]: **1,35 m**;

❑ Perimetrul interior al subsolului clădirii [m]: **77 m**;

❑ Instalaţia de încălzire interioară:

✓ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

☐ Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☒ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Tipul sistemului de încălzire:

☐ Încălzire locală cu sobe,
☒ Încălzire centrală cu corpuri statice,
☐ Încălzire centrală cu aer cald,
☐ Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

☐ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

☒ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	14	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	429	114,11	59.907,75	59.907,75
etaj:4	15	100	26,60	13.965,00	13.965,00
uscatorii+spalatorie	2	24	6,38	3.349,50	3.349,50
Total	76	719	191,25	100.406,25	**100.406,25**

✓ Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: ☒ inferioară, ☐ superioară, ☐ mixtă
✓ Necesarul de căldură de calcul [kW]: -

✓ Racord la sursa centralizată cu căldură: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte,
diametru nominal [mm]:
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Contor de căldură: DA – Luxterm

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie):- DA

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice) – DA

☐Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale,

☒ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu sunt funcţionale,

☐Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa instalatii termice in subsol**

Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
57x3	63.00	18.90	0.03	0.05
3/8"	17.50	18.30	0.03	0.05
1/2"	21.80	8.80	0.03	0.05
3/4"	27.30	55.90	0.03	0.05
1"	34.20	43.40	0.03	0.05
1 1/4"	42.90	19.60	0.03	0.05
1 1/2"	48.80	10.40	0.03	0.05
TOTAL		**175.30**		

✓ Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

☒ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

✓ Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:

☐Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora, funcţionale,

☒Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale,

❑ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: **nu este cazul**

❑ Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:

❑ ✓ **Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:**

☐Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☒ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
☒ Din sursă centralizată,
☐ Centrală termică proprie,
☐ Boiler cu acumulare,
☐ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
☐ Preparare locală pe plită, -
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Puncte de consum: a.c.m. 54 a.r. 74

✓ Numărul de obiecte sanitare – pe tipuri:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	20	20	20
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
Dus	6	6	6
rezervor WC	20	20	
TOTAL	74	74	54

✓ Racord la sursa centralizată de ACM: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte,
diametru nominal [mm] –
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Conducta de recirculare a a.c.m.: ☐ funcţională, ☐nu funcţioneaza ☒ nu există

✓ Contor de ACM general: DA - DEM

✓ Debitmetrele la nivelul punctelor de consum: ☐ nu există, ☒parţial : ☐ peste tot

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa calda pentru instalatii sanitare in subsol**

Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
1 1/4"	42.90	13.35	0.03	0.05
1"	34.20	20.75	0.03	0.05
TOTAL		**34.10**		

✓ ***Instalatia de ventilare***: Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

✓ ***Instalatia de climatizare***: Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare dar toate apartamentele din bloc utilizeaza un numar de 4 aparate de aer conditionat.

Analiza tabelara a volumului si ariei anvelopei in vederea climatizarii

Numar de niveluri	S+P+4E		Suprafata [mp] Volum [mc]
Aria anvelopei climatizate Ac	161.03	mp	
Raport Ac/Vc	0,67		
Perete opac total exterior BCA: NORD-VEST			28,22
Perete opac total exterior BCA: SUD-EST			34,06
Perete opac total exterior BCA: SUD-VEST			14,11
Tamplarie exterioara PVC - NORD-VEST			6,74
Tamplarie exterioara PVC - SUD-EST			4,07
Tamplarie exterioara PVC - SUD-VEST			0,33
Tamplarie exterioara lemn - NORD-VEST			0,95
Tamplarie exterioara lemn SUD-EST			2,08
Tamplarie exterioara lemn - SUD-VEST			0,13
Tamplarie exterioara metal -NORD-VEST			5,50
Tamplarie exterioara metal- SUD- EST			3,85
Terasa			23.34
Planseu peste subsol			17.92
Suprafata CLIMATIZATA			92.0
Volum climatizat			239.2
Suprafata pereti interiori Cs catre zone neclimatizate			17.62
Suprafata usi apartamente interioare CS			2.11

✓ Alte informaţii:

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic – da
- programul de livrare a apei calde menajere: 24 h/zi
- facturi pentru apa caldă menajeră pe ultimii 2 ani: atasate la documentatie
- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolaţiei, etc: termoizolatie deteriorata
- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare – variaţie lunară între 5^0 – ianuarie şi 15^0 – august) **10 ^{0}C.**

- numarul de persoane din bloc: 33 (33 in anul 2010, 32 in anul 2011 si 33 in anul 2012).

Adresa: Bl J4, B-dul. CAROL I, NR. 136, Craiova		2010		2011		2012		Total perioada facturare	
		ÎNC	ACM	ÎNC	ACM	INC	ACM	ÎNC	ACM
Total Q energie term	Gcal/an	41,30	9,63	25,52	9,72	15,26	7,08	82,08	26,43
Q	MWh/an	48,023227	11,197668	29,6744008	11,3023188	17,7441754	8,2325532	95,4418032	30,7325397
Valoare	LEI/an	8015,50	1868,99	4952,92	1886,46	3604,69	1671,39	16.573,11	5426,84
Defalcare pe luni									
ianuarie	Gcal	11,22	1,19	6,68	1,43	4,06	1,19	21,96	3,81
februarie	Gcal	11,46	0,95	6,68	0,95	4,06	0,95	22,20	2,85
martie	Gcal	7,92	1,19	4,77	1,19	1,67	0,71	14,36	3,09
aprilie	Gcal	-	0,71	0,71	1,19	-	0,47	0,71	2,37
mai	Gcal	-	0,71	-	0,95	-	0,71	0,00	2,37
iunie	Gcal	-	0,71	-	0,47	-	0,47	0,00	1,65
iulie	Gcal	-	0,23	-	0,47	-	0,23	0,00	0,93
august	Gcal	-	0,81	-	0,23	-	0,23	0,00	1,27
septembrie	Gcal	-	0,81	-	0,23	-	0,47	0,00	1,51
octombrie	Gcal	1,39	0,18	-	0,71	0,47	0,47	1,86	1,36
noiembrie	Gcal	3,82	0,95	3,58	1,19	2,14	0,71	9,54	2,85
decembrie	Gcal	5,49	1,19	3,10	0,71	2,86	0,47	11,45	2,37
V mediu ACM	m³/an		359		403		354		372,00
	m³								
ianuarie	m³		33		39		41		113
februarie	m³		33		36		38		107
martie	m³		39		41		24		104
aprilie	m³		35		46		27		108
mai	m³		32		39		35		106
iunie	m³		29		32		30		91
iulie	m³		23		32		24		79
august	m³		23		10		25		58
septembrie	m³		23		16		28		67
octombrie	m³		6		41		32		79
noiembrie	m³		39		41		28		108
decembrie	m³		44		30		22		96

numar de apartamente			14	
numar de persoane		2010	33	
		2011	32	33
		2012	33	

Valoare pret Gcal=	2010	194,08	
	2011	194,08	
	2012	245	ian-iun
		220,5	iul-dec

Informaţii privind instalaţia de iluminat:

B-dul **Carol I Nr. 136, bloc J4**

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - APARTAMENT PATRU CAMERE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
2	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
3	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
4	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
5	Baie	aplica, bec	1	80	80	3	4	180	185	1280	102,4
6	G.S.	aplica, bec	1	60	60	3	3	180	185	1095	65,7
7	S.A.S.	aplica, bec	1	60	60	2	3	180	185	915	54,9
8	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
9	Debara, camara	aplica, bec	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
10	Vestibul	aplica, bec	1	80	80	2	4	180	185	1100	88
11	Hol	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**1160**						1101,90

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - APARTAMENT TREI CAMERE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
2	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
3	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5

4	Baie	aplica, bec	1	60	60	3	4	180	185	1280	76,8
5	S.A.S.	aplica, bec	1	45	45	3	3	180	185	1095	49,275
6	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
7	Debara, camara	aplica, bec	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
8	Vestibul	aplica, bec	1	80	80	2	4	180	185	1100	88
9	Hol	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**895**						902,48

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - GARSONIERA

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
2	Baie	aplica, bec	1	80	80	3	4	180	185	1280	102,4
3	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
4	Depozit	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
5	Camara	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
6	Vestibul	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**500**						631,55

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - USCATORIE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Uscatorie, administratie, spalatorie	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**60**						66,00

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - CASA SCARII

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala	Putere instalata	Perioada de timp de	Perioada de timp de utilizare	Total timp utilizare	Consum total

				/pe corp de iluminat [w]	totala [w]	utilizare ore / zi		zile / an		ore	kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Casa scarii	aplica, bec	6	60	360	6	8	180	185	2560	921,6
	TOTAL CONSUM				**360**						921,60

TOTAL GENERAL ESTIMARE CONSUM PENTRU ILUMINAT = 13735,1 Kw/an

PUTERE TOTALA INSTALATA = 12,96 Kw

INDICATOR LENI = 11,925 Kwh/an/bloc

Suprafata utila spatii iluminate = **1.151,80** mp

	nr. locuinte
apartament 5 camere	**0**
apartament 4 camere	**6**
apartament 3 camere	**4**
apartament 2 camere	**0**
garsoniera	**4**
uscatorie, spalatorie, administratie	1
casa scarii	1
total apartamente	14

3. RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII

Nr. dosar expertiza energetica DJ0030/iunie 2013

3.1. INFORMAŢII GENERALE

Clădirea: **Bloc J4**
Adresa: B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**
Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului J4,** B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**
Destinaţia principală a clădirii: locuinte
Tipul clădirii: bloc
Anul construcţiei: **1987**
Număr de apartamente: 14 **apartamente**

Blocul care face obiectul prezentei documentatii este alcatuit dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre „INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT DOLJ" in anul 1980 si executat in anul 1987.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni in plan de – 14,40 mx25,80. Imobilul este amplasat la rost pe toata inaltimea si partial pe latime cu blocul nr.J3 pe o latura. Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 15,05 m de la cota ±0.00, inclusiv atic.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 290,50 mp, iar inaltimea de H=2.10 m. Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,75 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 50 cmx25 cm

Numarul total de apartamente este de 14 apartamente din care 4 apartamente cu o camera, 4 apartamente cu 3 camere si 6 apartamente cu 4 camere.

Suprafata utila pe apartament este:

- Apartament cu 1 camera: 37,65 mp;
- Apartament cu 3 camere: 78,70 mp;
- Apartament cu 4 camere: 96,00 mp, 100,90 mp, 104,35 mp

Apartamentele au balcoanele si loggiile de forma dreptunghiulara si semicirculara in plan si sunt prevazute pe laturile principala si posterioara. Parapetii balcoanelor sunt partial din beton armat si partial de tip grilaj metalic. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea posterioara iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel. La parter este prevazuta si o uscatorie cu suprafata de 5,70 mp – spatiu de folosinta comuna.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila.

3.1.1. Informaţii privind construcţia

Suprafata construita	300.55 mp
Suprafata desfasurata	1842.65 mp
Suprafata utila spatii incalzite	1151.8 mp
Suprafata utila totala	1582.35 mp
Suprafata locuibila	634.75 mp
Perimetru interior subsol	77 m
Suprafata anvelopa cladire	2248.56 mp
Volum incalzit	2994.68 mc
Volum casa scarii	309.53 mc
Volum subsol tehnic	542.745 mc
Suprafata planseu peste subsol	258.45 mp

Zona de calcul	II	
Temperatura interioara	19,547	°C
Volumul cladirii	2994.68	mc
Numar de niveluri	S+P+4E	
Aria anvelopei	2248.56	mp
Raport A/V	0.751	
Numar de schimburi de aer	0,5	1/h

Tabelul 3.1. Calcul suprafete utile si volume
BLOC J4, B-DUL CAROL I , MUNICIPIUL CRAIOVA

Parter	1	nr. ap. cu 1 camera			4	Total Su x ti			20187,00
Etaje	4	nr. ap. cu 2 camere			0	**Temperatura int redusa**			**19,54684**
		nr. ap. cu 3 camere			4	total Sutil			1032,75
		nr. ap. cu 4 camere			6	SUPRAFATA PARCHET			634,75
					14	SUPRAFATA RECE MOZAIC			398,00

Tipul de locuinta	nr. bucati	Încăpere	Orientare	ti (°c)	S_{utila} [m²]	Su x ti	H [m]	$V_{incapere}$ [m³]	Tip pardoseala
PARTER									
Apartament cu 4 camere N-E-S-V	1	Camera de zi	S-E	20	24,25	485,00	2,60	63,05	parchet
		Dormitor	N-E-V	20	16,55	331,00	2,60	43,03	parchet
		Dormitor	N-V	20	14,00	280,00	2,60	36,40	parchet
		Dormitor	N-V-S	20	10,25	205,00	2,60	26,65	parchet
		Bucatarie	S-E	18	8,90	160,20	2,60	23,14	mozaic
		Hol	Int.	18	5,90	106,20	2,60	15,34	mozaic
		Hol	Int.	18	7,60	136,80	2,60	19,76	mozaic
		Debara	Int.	18	1,70	30,60	2,60	4,42	mozaic
		Camara	S-E	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		G.S.	Int.	22	2,65	58,30	2,60	6,89	mozaic
		Baie	N-V	22	6,90	151,80	2,60	17,94	mozaic
Apartament cu 4 camere N-V-S-E	1	Camera de zi	N-V-S	20	23,75	475,00	2,60	61,75	parchet
		Dormitor	S-E-V	20	19,50	390,00	2,60	50,70	parchet
		Dormitor	S-E	20	10,10	202,00	2,60	26,26	parchet
		Dormitor	S-E-N	20	14,55	291,00	2,60	37,83	parchet
		Bucatarie	N-V	18	10,50	189,00	2,60	27,30	mozaic
		Hol	Int.	18	5,30	95,40	2,60	13,78	mozaic
		Hol	Int.	18	2,15	38,70	2,60	5,59	mozaic
		Hol	Int.	18	3,10	55,80	2,60	8,06	mozaic
		Camara	N-V	18	2,60	46,80	2,60	6,76	mozaic
		Debara	Int.	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		Debara	Int.	18	0,75	13,50	2,60	1,95	mozaic
		G.S.	Int.	22	2,65	58,30	2,60	6,89	mozaic
		Baie	S-E	22	7,20	158,40	2,60	18,72	mozaic
Uscatorie - S	1	Uscatorie	N-V	18	5,70	102,60	2,60	14,82	mozaic
TOTAL PARTER					**210,95**	**4140,60**			
ETAJ 1-4									

Apartament cu 1 camera N-V-S	4	Camera de zi	N-V	20	20,00	400,00	2,60	52,00	parchet
		Bucatarie	N-V-S	18	6,45	116,10	2,60	16,77	mozaic
		Hol	Int.	18	6,80	122,40	2,60	17,68	mozaic
		Baie	N-V	22	4,40	96,80	2,60	11,44	mozaic
Apartament cu 3 camere N-E-S-V	4	Camera de zi	S-E	20	20,65	413,00	2,60	53,69	parchet
		Dormitor	N-E-V	20	11,80	236,00	2,60	30,68	parchet
		Dormitor	N-V	20	14,00	280,00	2,60	36,40	parchet
		Bucatarie	S-E	18	8,90	160,20	2,60	23,14	mozaic
		Hol	Int.	18	5,90	106,20	2,60	15,34	mozaic
		Hol	Int.	18	5,80	104,40	2,60	15,08	mozaic
		Debara	Int.	18	1,70	30,60	2,60	4,42	mozaic
		Camara	E-S-V	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		Baie	N-V	22	4,15	91,30	2,60	10,79	mozaic
Apartament cu 4 camere N-V-S-E	4	Camera de zi	N-S-V	20	20,45	409,00	2,60	53,17	parchet
		Dormitor	S-E-V	20	13,90	278,00	2,60	36,14	parchet
		Dormitor	S-E	20	10,10	202,00	2,60	26,26	parchet
		Dormitor	S-E-N	20	14,55	291,00	2,60	37,83	parchet
		Bucatarie	N-V	18	10,50	189,00	2,60	27,30	mozaic
		Hol	Int.	18	5,30	95,40	2,60	13,78	mozaic
		Hol	Int.	18	2,15	38,70	2,60	5,59	mozaic
		Hol	Int.	18	3,10	55,80	2,60	8,06	mozaic
		Camara	N-V	18	2,60	46,80	2,60	6,76	mozaic
		Debara	Int.	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		Debara	Int.	18	0,75	13,50	2,60	1,95	mozaic
		G.S.	Int.	22	2,65	58,30	2,60	6,89	mozaic
		Baie	S-E	22	4,45	97,90	2,60	11,57	mozaic
TOTAL ETAJ 1-4					**821,80**	**16046,40**			
TOTAL					**1032,75**	**20187,00**			

Tabelul 3.2. Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei cladirii

Elemente ale anvelopei	Aria exterioara (mp)	R Rezistenta termica [m^2K/W]	R' Rezistenta termica corectata [m^2K/W]
Perete opac total exterior BCA: NORD-VEST	353,32	0.90972	0,858457
Perete opac total exterior BCA: SUD-EST	426,40	0.90972	0,851717
Perete opac total exterior BCA: SUD-VEST	176,64	0.90972	0,851469
Tamplarie exterioara PVC - NORD-VEST	84,36	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - SUD-EST	50,90	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - SUD-VEST	4,10	0.51	0.51
Tamplarie exterioara lemn - NORD-VEST	11,91	0,39	0,39
Tamplarie exterioara lemn SUD-EST	25,99	0.39	0.39
Tamplarie exterioara lemn - SUD-VEST	1,66	0.39	0.39
Tamplarie exterioara metal -NORD-VEST	68,86	0.17	0.17
Tamplarie exterioara metal- SUD- EST	48,15	0.17	0.17
Usi acces	6.75	0,17	0,17
Terasa	292.25	1,780110	1.66202
Planseu peste parter la hol intrare	12,8		
Pereti parter la hol intrare	11,23		

Planseu peste subsol	224.4	0.41281	0.40271
Perete rost	114,125	0.909717	0.89028
Suprafata pereti supraterani subsol - soclu	56.44	0.30406	0.30406
Suprafata planseu terasa, CS	21,25	1,780110	1.66202
Suprafata planseu peste subsol, CS	34,05	0.41281	0.40271
Suprafata pereti exteriori casa scarii	34,28		
Tamplarie casa scarii	10,44	0,39	0,39
Scara interioara			
Suprafata pereti interiori CS din beton	220,54	0,61385	0,61385
Suprafata usi apartamente interioare CS	26,46	0.39	0.39

3.1.2 Informaţii privind instalaţia de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor : blocul este bransat la termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 au centrale termice proprii de apartament.
Termoficare: da
Tipul sistemului de încălzire: mixt
Distribuţia agentului termic: inferioara
Racord la sursa centralizata cu căldura: da
Contor de căldura pentru încălzire si a.c.m.: da

Tabelul 3.3 Date privind instalaţia de încălzire interioara

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	14	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	429	114,11	59.907,75	59.907,75
etaj:4	15	100	26,60	13.965,00	13.965,00
uscatorii+spalatorie	2	24	6,38	3.349,50	3.349,50
Total	76	719	191,25	100.406,25	**100.406,25**

Tabelul 3.4 Date privind conductele instalatii termice in subsol

	Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
1	57x3	63,00	18,90	0,03	0,05
2	3/8"	17,50	18,30	0,03	0,05
3	1/2"	21,80	8,80	0,03	0,05
4	3/4"	27,30	55,90	0,03	0,05
5	1"	34,20	43,40	0,03	0,05
6	1 1/4"	42,90	19,60	0,03	0,05
7	1 1/2"	48,80	10,40	0,03	0,05
	TOTAL		**175,30**		

Tabelul 3.5 Date privind conductele de a.c.m in subsol

	Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
2	1 1/4"	42,90	13,35	0,03	0,05
3	1"	34,20	20,75	0,03	0,05
	TOTAL		**34,10**		

3.1.3. Informatii privind echipamentele pentru climatizare si ventilatie

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, dar apartamentele utilizeaza un numar de cca 4 aparate de aer conditionat. Acestea au capacitatea de racire cuprinsa intre 9000 si 18000 de Btu/h, capacitatea de incalzire intre 10000 si 20400 Btu/h, putere electrica consumata pe racire/incalzire intre 0.84/0.79 kw si 1.68/1.8 kw. Debitul de aer al unitatii interioare variaza intre 450 mc/h si 850 mc/h.

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

3.2.CARACTERIZAREA CLADIRII EXISTENTE SI A CLADIRII DE REFERINTA

	unităţi de măsură	construcţie existenta	constructie de referinta
R'	m^2K/W	0.597	1.007
N		**74C**	**93B**
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	195.91	128.99
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	52.07	44.99
q_{clim}	$kWh/m^2.an$	2.66	2.1
qel	$kWh/m^2.an$	10.21	10.21
q_T	$kWh/m^2.an$	**260.85**	**186.29**
S_{inc}	m^2	1151.8	1151.8
Q_T	MWh/an	300.45	214.57
indice emisie CO_2	kg/mpxan	65.69	47.67
cost energie	Euro/MWh	**85**	

3.3 Raport rezultate – datele au fost prelucrate cu Programul de calcul : AllEnergy , versiunea: V4.0.1

Raport de Rezultate

Adresa imobil: Bloc J4, strada Carol I, nr 136, localitatea Mun. Craiova, jud. Dolj

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru ncalzire

- Regim de inaltime: S+P+4E
- Aria desfasurata construita: A_d = 1552,15 m^2
- Suprafata utila a spatiilor incalzite: A_{inc} = 1151,8 m^2
- Suprafata locuibila: A_{loc} = 634,75 m^2
- Volumul incalzit: V = 2994,68 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:


Elementul de constructie	**Simbol**	**S [m^2]**
Perete opac NV	Po NV	353,32
Perete opac SE	Po SE	426,4
Perete opac SV	Po SV	176,64
Perete opac soclu	Po soclu	56,44
Tamplarie PVC NV	Fe NV	84,36
Tamplarie PVC SE	Fe SE	50,9
Tamplarie PVC SV	Fe SV	4,1
Tamplarie lemn NV	Fe NV	11,91
Tamplarie lemn SE	Fe SE	25,99
Tamplarie lemn SV	Fe SV	1,66
Tamplarie metalica NV	Fe NV	68,86
Tamplarie metalica SE	Fe SE	48,15
Perete rost	Pe rost	114,13
Perete casa scarii+usi locuinte	Pe CS+U	247
Usi acces	U	6,75
Terasa	Tr	313,5
Planseu peste subsol	Pl subsol	258,45
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	**2248,56**

- Rezistente termice ale elementelor de constructie, conform tabel:

Elementul de constructie	**R [m^2K/W]**	**r**	**R' [m^2K/W]**
Po NV (Perete opac NV)	0,91	0,94	0,86
Po SE (Perete opac SE)	0,91	0,94	0,85
Po SV (Perete opac SV)	0,91	0,94	0,85
Po soclu (Perete opac soclu)	0,3	1	0,3
Fe NV (Tamplarie PVC NV)	0,51	1	0,51
Fe SE (Tamplarie PVC SE)	0,51	1	0,51
Fe SV (Tamplarie PVC SV)	0,51	1	0,51
Fe NV (Tamplarie lemn NV)	0,39	1	0,39
Fe SE (Tamplarie lemn SE)	0,39	1	0,39
Fe SV (Tamplarie lemn SV)	0,39	1	0,39
Fe NV (Tamplarie metalica NV)	0,17	1	0,17
Fe SE (Tamplarie metalica SE)	0,17	1	0,17
Pe rost (Perete rost)	0,91	0,98	0,89
Pe CS+U (Perete casa scarii+usi locuinte)	0,61	1	0,61
U (Usi acces)	0,17	1	0,17
Tr (Terasa)	1,78	0,93	1,66
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,41	0,98	0,4

Rezultate obtinute:

- Rezistenta termica corectata medie pe toata anvelopa cladirii: $R_s = 0,6$ m^2K/W
- Temperatura interioara rezultanta medie a spatiului incalzit: $\theta_{io} = 19,55$ °C
- Temperatura interioara redusa: $\theta_{iRS} = 18,517$ °C
- Durata sezonului de incalzire: $D_z = 224$ zile
- Numarul corectat de grade zile: $N_{GZ} = 1920,43$ grade-zile



Luna	θ_{iRS}	θ_{eRS}	D_z
ianuarie	18,52	4,1	31
februarie		6,26	28
martie		10,11	31
aprilie		15,28	30
mai		19,7	7
iunie		22,38	0
iulie		24,15	0
august		23,7	0
septembrie		20,42	5
octombrie		14,96	31
noiembrie		9,6	30
decembrie		5,78	31

- Consumul anual de caldura pentru incalzire la nivelul spatiilor incalzite: $Q_{inc}^{an} = 217133,23$ kWh/an
- Consumul anual de energie pentru incalzire la nivelul sursei: $Q_{inc} = 225644,54$ kWh/an
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire

la nivelul sursei: q_{inc} = 195,91 kWh/m²·an

➢ Indice de emisii CO_2 pentru incalzire
la nivelul sursei: $e_{CO2\ inc}$ = 47,02 $kgCO_2/m^2$·an

Modulul II - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum

- Numar de persoane: N_p = 33
- Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a = 75 l/om*zi
- Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obtinute:

➢ Consumul anual de apa calda de consum: V_{ac}= 903,38 m^3/an

➢ Consumul anual de caldura pentru a.c.: Q_{acc}^{an} = 59978,9 kWh/an

➢ Consumul anual specific de caldura pentru a.c.: q_{acc}^{an} = 52,07 kWh/m²·an

➢ Indice de emisii de CO_2 pentru a.c.: $e_{CO2\ acc}^{an}$ = 12,5 $kgCO_2/m^2$·an

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

A. Blocuri de locuinte

- Numar de apartamente cu 1 camera: N_1 = 4
  2 camere: N_2 = 0
  3 camere: N_3 = 4
  4 camere: N_4 = 6
  5 camere: N_5 = 0

Rezultate obtinute:

➢ Consumul anual de energie pentru iluminat: W_{ilum} = 11755,21 kWh/an

➢ Consumul anual specific de caldura pentru iluminat: q_{ilum}^{an} = 10,21 kWh/m²·an

➢ Indice de emisii CO_2 pentru iluminat: $e_{CO2\ ilum}^{an}$ = 4,9 $kgCO_2/m^2$·an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

- Suprafata utila a spatiilor climatizate/racite: A_{clim} = 92 m^2
- Volumul climatizat: V_{clim} = 239,2 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor climatizate: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

Elementul de constructie	Simbol	S [m²]
Perete opac NV	Po NV	28,22
Perete opac SE	Po SE	34,06
Perete opac SV	Po SV	14,11
Tamplarie PVC NV	Fe NV	6,74
Tamplarie PVC SE	Fe SE	4,07
Tamplarie PVC SV	Fe SV	0,33
Tamplarie lemn NV	Fe NV	0,95
Tamplarie lemn SE	Fe SE	2,08
Tamplarie lemn SV	Fe SV	0,13
Tamplarie metal NV	Fe NV	5,5
Tamplarie metal SE	Fe SE	3,85
Terasa	Tr	23,34
Planseu peste subsol	Pl subsol	17,92
Pereti spre zone neclimatizate	Pe zone nec	17,62
Usi spre zone neclimatizate	U zone necli	2,11
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	**161,03**

- Temperatura interioara de confort in sezonul cald: $\theta_{io} = 25$ °C
- Tabel date climatice

Luna	θ_{ek}	N_{Zk}	D_k
mai	26,7	26	6
iunie	29,9	27	10
iulie	31	29	12
august	30,4	28	12
septembrie	26,5	26	8

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de frig, sensibil: $Q_{FS} = 2586,47$ kWh/an
- Consumul anual de frig, latent: $Q_{FL} = 474,48$ kWh/an
- Consumul anual de frig pentru climatizare: $Q_F^{an} = 3060,95$ kWh/an
- Consumul anual specific de frig pentru climatizare: $q_F^{an} = 2,66$ kWh/m²an
- Indice de emisii CO_2 pentru climatizare: $e_{CO2\,F}^{an} = 1,28$ kgCO_2/m²an

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica

Nu este cazul

Rezultate finale:

- **Consumul anual de energie**

$Q_{total}^{an} = 300439,6$ kWh/an

- **Consumul specific anual de energie**

q^{an}_{total} = 260,84 kWh/m^2·an

➢ **Indice de emisii echivalent CO_2**

e^{an}_{CO2} = 65,69 kgCO_2/m^2·an

4 CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII

Certificatul energetic al clădirii se elaborează de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei în vigoare şi se bazează pe datele din Raportul de expertiză termică si energetică.

Certificatul energetic pentru imobilul situat **pe** B-dul **Carol I, NR. 136, bloc J4, municipiul Craiova,** atribuie clădirii **nota 74,** clasificarea energetica **"C"** si o valoare a ***Consumului anual specific de energie*** de **260,85** ***kWh/m²an*** pentru consumul anual de căldura pentru încălzire, apa calda de consum, climatizare si iluminat (**195,91 kWh/m²an** pentru consumul anual de căldură pentru încălzire, **52,07 kWh/m²an** pentru consumul anual de apă caldă menajeră, **2,66 kWh/m²an pentru climatizare** şi **10,21 kWh/m²an** pentru iluminat).

Indicele de emisii echivalent de CO_2 este de **65,69 Kg CO_2/m²an.**

Consumul anual specific de energie (încălzire, a.c.m., climatizare si iluminat) pentru **clădirea de referinţă** este **186,29 kWh/m²an** iar indicele de emisii echivalent de CO_2 de **47,67 KgCO_2/m²an,** cărora le corespund **nota 93** si clasificarea energetica **"B".**

Se anexează formularul de Certificat energetic.


Cod postal localitate	Nr. inregistrare la Consiliul Local	Data Inregistrarii
		z z l l a a

Certificat de performanță energetică

Performanța energetică a clădirii

Notare energetică: 74

Sistemul de certificare: *Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005*



	Clădirea certificată	Clădirea de referință
	C	B
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]	260,85	186,29
Indice de emisii echivalent CO_2 [kg_{CO_2}/m²an]	65,69	47,67

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:		Clasă energetică	
		Clădirea certificată	Clădirea de referință
Încălzire:	195,91	D	C
Apă caldă de consum:	52,07	C	C
Climatizare:	2,66	A	A
Ventilare mecanică:	-	-	-
Iluminat artificial:	10,21	A	A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind cladirea certificata

Adresa cladirii: Bl. J4, str. Carol I, nr. 136, Mun. Craiova, jud. Dolj — Aria utila: 1151,8 m²

Categoria cladirii: Bloc de locuinte

Regim inaltime: S+P+4E — Aria construita desfasurata: 1552,15m²

Anul construirii: 1987 — Volumul interior al cladirii: 2994,68m³

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare termica

Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 4.0.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea (c, i, ci)	Numele si prenumele	Seria si Nr. certificat de atestare	Nr. si data inregistrarii certificatului in registrul auditorului	Semnatura si stampila auditorului
ci	Croitoru Claudia-Liliana	BA/00530	DJ0102/18.06.2013	....

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.


Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării nerațională a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII


□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

INCALZIRE:




195,91 kWh/m²an

APA CALDA DE CONSUM:




52,07 kWh/m²an

ILUMINAT:




10,21 kWh/m²an

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE




260,85 kWh/m²an

CLIMATIZARE:



2,66 kWh/m²an

VENTILARE MECANICA:



- kWh/m²an

□ Performanţa energetică a clădirii de referinţă

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]		Notare energetica
pentru:		
Incalzire:	128,99	
Apa calda de consum:	44,99	
Climatizare:	2,1	93
Ventilare mecanica:	-	
Iluminat:	10,21	

□ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

P0 = 1,26 dupa cum urmeaza:

▪ Subsol uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna	p1 = 1
▪ Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon,	p2 = 1
▪ Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse	p3 = 1,02
▪ Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale	p4 = 1
▪ Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani	p5 = 1,05
▪ Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora,	p6 = 1
▪ Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum	p7 = 1
▪ Tencuiala exterioara cazuta total sau partial	p8 = 1,05
▪ Peretii exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece)	p9 = 1,02
▪ Cladire fara pod nelocuibil	p10 = 1
▪ Alte tipuri de cladiri	p11 = 1
▪ Cladire fara sistem de ventilare organizata	p12 = 1,1

□ Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii :

Temoizolarea peretilor exteriori, termo si hidroizolarea terasei, termoizolarea planseului peste subsol, inlocuirea tamplariei si inchiderea balcoanelor cu tamplariwe PVC cu geam termoizolant.

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz :

Nu este cazul.

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr.DJ0102/18.06.2013

1. Date privind constructia:

- Categoria cladirii: ☐ de locuit, individuala ☒ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
  ☐ camine, internate ☐ spitale, policlinici
  ☐ hoteluri si restaurante ☐ cladiri pentru sport
  ☐ cladiri socio-culturale ☐ cladiri pentru servicii de comert
  ☐ alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

- Nr. niveluri: ☒ Subsol ☐ Demisol
  ☒ Parter +4 etaje

- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament [m^2]	Nr. ap.	S_{ut} [m^2]
1 cam.	37,65	4	150,6
2 cam.	0	0	0
3 cam.	75,1	4	300,4
4 cam.	96,01	6	576,05
5 cam.	0	0	0
TOTAL		14	1027,05

- Volumul total al cladirii: 2994,68 m^3

- Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie	Rezistenta termica corectata [m^2K/W]	Aria
Po NV (Perete opac NV)	0,858	353,32
Po SE (Perete opac SE)	0,851	426,4
Po SV (Perete opac SV)	0,851	176,64
Po soclu (Perete opac soclu)	0,304	56,44
Fe NV (Tamplarie PVC NV)	0,51	84,36
Fe SE (Tamplarie PVC SE)	0,51	50,9
Fe SV (Tamplarie PVC SV)	0,51	4,1
Fe NV (Tamplarie lemn NV)	0,39	11,91
Fe SE (Tamplarie lemn SE)	0,39	25,99
Fe SV (Tamplarie lemn SV)	0,39	1,66
Fe NV (Tamplarie metalica NV)	0,17	68,86
Fe SE (Tamplarie metalica SE)	0,17	48,15
Pe rost (Perete rost)	0,89	114,13
Pe CS+U (Perete casa scarii+usi locuinte)	0,614	247
U (Usi acces)	0,17	6,75
Tr (Terasa)	1,662	313,5
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,403	258,45
Total arie exterioara A_E	-	**2248,56**

- Indice de compactitate al cladirii, A_E/V : 0,751 m^{-1}

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

- Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
  - ☐ Sursa proprie, cu combustibil:
  - ☐ Centrala termica de cartier
  - ☐ Termoficare - punct termic central
  - ☐ Termoficare - punct termic local
  - ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

- Tipul sistemului de incalzire:
  - ☐ Incalzire locala cu sobe,
  - ☐ Incalzire centrala cu corpuri statice,
  - ☐ Incalzire centrala cu aer cald,
  - ☐ Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
  - ☒ Alt sistem de incalzire: In bloc mai exista 11 centrale termice de apartament

- Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
  - Numarul sobelor:
  - Tipul sobelor, marimea: -

- Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m^2]		
	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total
600/150/2	695	24	719	184,87	6,38	191,25
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:
  - ☒ inferioara,
  - ☐ superioara,
  - ☐ mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 100,40625 kW
- Racord la sursa centralizata cu caldura:
  - ☒ racord unic,
  - ☐ multiplu: 0 puncte
  - diametru nominal: 0 mm
  - disponibil de presiune (nominal): 0 mmCA

- Contor de caldura:
  - tip contor Luxtem ,
  - anul instalarii 2003 ,
  - existenta vizei metrologice - ,

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
  - la nivel de racord da ,
  - la nivelul coloanelor da ,
  - la nivelul corpurilor statice da ;
- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 175,3 ;

- Debitul nominal de agent termic de incalzire 0 l/h;

☐ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: 0 m^2
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: -
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: -

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

☐ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
- ☐ Sursa proprie, cu:
- ☐ Centrala termica de cartier
- ☐ Termoficare - punct termic central
- ☐ Termoficare - punct termic local
- ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

☐ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
- ☒ Din sursa centralizata,
- ☐ Centrala termica proprie,
- ☐ Boiler cu acumulare,
- ☐ Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
- ☐ Preparare locala pe plita,
- ☒ Alt sistem de preparare a a.c.m.: In bloc mai exista 11 centrale termice de apartament

☐ Puncte de consum a.c.m.: 54

☐ Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Lavoar - 20
Spalator - 14
Cada de baie - 14
Dus - 6
WC - 20

☐ Racord la sursa centralizata cu caldura:
☐ racord unic, ☐ multiplu: 0 puncte,
- diametru nominal: - 0 mm,
- necesar de presiune (nominal): - 0 mmCA

☐ Conducta de recirculare a a.c.m.: ☐ functionala,
☐ nu functioneaza
☒ nu exista

☐ Contor de caldura general: - tip contor Luxtem ,
- anul instalarii 2003 ,
- existenta vizei metrologice - ;

☐ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: ☐ nu exista
☒ partial
☐ peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
In bloc exista 4 aparate de aer conditionat.
Suprafata climatizata 92 mp.

Volumul climatizat 239.20 mc.

5. Informatii privind instalatia de ventilare:

Nu este cazul.

6. Informatii privind instalatia de iluminare:

Total general estimare consum pentru iluminat: 13735,1 kw/an.
Puterea totala instalata: 12,96 kw.
Indicator Leni: 11,925 kwh/an/bloc.

Croitoru Claudia-Liliana

Intocmit

Auditori energetici pentru cladiri:

5 PREZENTAREA SOLUŢIILOR TEHNICE DE REABILITARE/MODERNIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII EXISTENTE

5.1 Prezentarea soluţiilor de modernizare energetică a clădirii

5.1.1 Soluţii pentru partea de construcţii

Pe baza expertizei energetice se propun următoarele soluţii de îmbunătăţire a izolării termice a clădirii:

a.1) Termoizolarea pereţilor exteriori, cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime montat pe faţa exterioară a pereţilor, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m ; polistiren extrudat de 8 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm la soclul clădirii - Soluţia C_1

In această situaţie rezistenţa termică corectata a pereţilor exteriori va fi:
NV: R = 4.14357 m^2K/W, R' = 3.257584 m^2K/W
SE: R= 4.14357m^2K/W, R' = 3.162615 m^2K/W
SV: R= 4.14357 m^2K/W, R' = 3.159199 m^2K/W
Soclu R = 2.978771 m^2K/W

a.2) Termoizolarea pereţilor exteriori, inclusiv soclu, cu panouri termoizolante tip sandwich alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor, asigurandu-se un strat de aer slab ventilat, de 5 cm, grosimea totala a sistemului fiind de 10 cm; se va realiza bordarea golurilor (ferestre, usi) pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm - Soluţia C_1'

In această situaţie rezistenţa termică corectata a pereţilor exteriori va fi:
NV: R = 2.990858 m^2K/W, R' = 2.50006 m^2K/W
SE: R= 2.990858 m^2K/W, R' = 2.443742 m^2K/W
SV: R= 2.990858 m^2K/W, R' = 2.441702 m^2K/W
Soclu R = 2.385199 m^2K/W

b) Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel se va face cu un strat de polistiren extrudat de 13 cm montat peste un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de sapa si doua straturi de membrana bituminoasa, dupa desfacerea partiala a straturilor existente ale terasei. Soluţia C_2

Rezistenţa termică corectata a planşeului peste ultimul nivel va fi:
R = 6.311497 m^2K/W, R' = 5.434758 m^2K/W

c) Termoizolarea planşeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul placii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm; termoizolare pereti si planseu parter windfang cu un strat de polistiren expandat de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm - Soluţia C_3

Rezistenţa termică corectata a planseului peste subsol va fi:
R = 3,64666 m^2K/W, R' = 2,98527 m^2K/W

a.1.Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fatadelor in care vor fi utilizate doua tipuri de placi termoizolante din polistiren ignifugat, mortar adeziv si materiale auxiliare, dupa cum urmeaza:

- polistiren expandat ignifugat (EPS) cu rezistenta la tractiune > 150 kPa , densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13163 :
  EPS-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70)1-TR150-BS100;

- polistiren extrudat (XPS) cu suprafata striata cu densitatea de 28-30 kg/m^3 cu urmatoarea specificatie conform SR EN 13164 :
  XPS –EN 13164-T1-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2;

· Mortar adeziv mineral (adeziv de spaclu) – permeabil la vaporii de apa si impermeabil la apa. Produsul se utilizeaza atat pentru lipirea placilor termoizolante de fatada cat si pentru spacluirea acestora. Aderenta materialului la suport cat si la placa termoizolanta va fi de min 100 kN/mp.

· Plasa din fibra de sticla – plasa din tesatura din fibra de sticla , rezistenta la mediul alcalin cu rol de armare a masei adezive de spaclu cu parametri mecanici ridicati (rezistenta la rupere >1500 N/5 cm, alungirea aferenta ≤35‰)

· Tencuiala de finisaj – pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice (organice), silicatice (minerale) sau siliconice cu coeficient de reflexie >25. Grosimea minima a tencuielii decorative este de 1,5 mm la tencuielile periate si de 2 mm la tencuielile striate.

· Profile metalice (aluminiu)

a) profil de soclu cu rol de sustinere al sistemului termoizolant al peretilor. Profilul se monteaza prin prindere mecanca cu dibluri si este prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice. Se monteaza in functie de prevederile detaliilor de exceutie.
b) Profil de colt- pentru armarea suplimentara a muchiilor si rectiliniaritatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la solicitari mecanice.

· Dibluri pentru fixarea profilului de soclu din aluminiu

· Dibluri rozeta - diblurile pentru fixarea mecanica a placilor termoizolante vor fi realizate din material plastic pentru evitarea aparitiei puntilor termice si vor respecta cerintele ETAG 014 si ETAG 020 Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de izolare termica exterioare.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS , conform ghidului european ETAG 004 aflat sub directiva europeana 89/106 – Directia produselor pentru constructii . Sistemul se va incadra in Euroclasa B – S2 , d0 in privinta comportarii la foc. Toate produsele vor fi verificate atat in laboratoarele europene cat si prin comportarea in exploatare.

a.2. Panourile termoizolante tip sandwich, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, sunt alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor.

Soluţia propusa va fi realizata astfel:

- stratul suport trebuie pregătit înainte de montarea termoizolaţiei, verificat si eventual reparat, si indepartate toate elementele exterioare care ar putea afecta punerea in opera a termosistemului (antene, cabluri, etc);
- elementele de fixare constau in :

a) piese de ancorare de tip L, realizate din aliaj dur de aluminiu, cu grosimea de 4 mm. Aceste piese au rol de fixare a montantului ce sustine panourile termoizolante si de reglare a coplanaritatii fatadei si a dimensiunilor spatiului ventilat. Una din laturile piesei are lungimea fixa, de 45 mm si este prevazuta cu o gaura de 9 mm in care se introduc diblurile conexpand de fixare in perete M8x80. Cea de-a doua latura a piesei de ancorare va permite asigurarea stratului de aer de 5 cm intre peretele existent si sistemul termoizolant .

b) Montantii necesari sunt profile tip Ω cu dimensiunile de 25 mm x 45 mm x 2,5/3/6 mm, realizate din tabla de aluminiu cu grosimea de minim 2 mm. Montantul se fixeaza de piesele de ancorare cu suruburi autofiletante cu cap plat cu saiba de 4,2x19.

c) profile de inchidere de tip ornamental realizate din tabla de aluminiu sau zincata prevopsita cu grosimea de minim 0,46 mm

Structura de sustinere se asambleaza la astfel incat sa se obtina o suprafata verticala.

- se alege punctul de referinta,
- se monteaza piesele de legatura la extremitatile fatadei, cu suruburi conexpand M8x80;
- se stabileste pozitia celorlalte piese de ancorare pe lungimea montantului cu ajutorul laserului, distanta dintre piese variind intre 800 si 1500 mm;
- se monteaza montantul superior si cel inferior, alinierea celorlalte profile montant realizandu-se cu firul cu plumb;
- se monteaza un profil Z de trecere verticala, la baza structurii (profil perforat pentru ventilare si evacuarea condensului)

- in spatiul dintre laturile profilului se introduce primul panou vertical si se fixeaza cu suruburi din otel inoxidabil 6.3x70 pe partea neprofilata si cu suruburi autoforante cu cap plat cu saiba 4.2x19 pe partea profilata urmarindu-se incadrarea perfecta in profil;
- se pune in opera urmatorul panou, fixandu-se de montant cu cate doua suruburi autoforante cu cap plat cu saiba de 4.2x19;
- in dreptul ferestrelor si usilor se utilizeaza panouri care nu trebuie sa fie mai scurte decat cu cel mult 50 mm fata de conturul acestora. In jurul conturului se aplica o izolatie suplimentara din vata minerala pe o distanta de 100 mm. Panourile astfel decupate vor fi integrate ulterior in structura finala cu ajutorul profilelor speciale pentru ferestre si usi. Bordarea golurilor (ferestre, usi) se va realiza pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm.
- partea superioara se inchide cu un profil tip L fixat pe panourile termoizolante cu pop-nituri sau suruburi autoforante cu cap bombat 3.5x9.5 (la intervale de minim 200 mm) si de structura constructiei cu suruburi conexpand 8x80 la intervale de 2000 mm.
- Pentru a evita corodarea profilelor se recomanda izolarea cu silicon a suprafetelor de contact dintre structura metalica si fatada constructiei, precum si a zonei exterioare a glafurilor.

In scopul reducerii substanţiale a efectului negativ al punţilor termice, aplicarea soluţiei trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure in cat mai mare măsura, continuitatea stratului termoizolant, inclusiv si in special la racordarea cu soclul precum si in zona intrărilor in clădire.

a3. Bordari si termoizolari cu vata minerala de natura bazaltica. Caracteristica principala a produselor din vata minerala din bazalt este reprezentata de valoarea scazuta a coeficientului de conductivitate termica , cca 0.03 W/mK care asigura un transfer termic redus intre interiorul si exteriorul locuintei . Vata minerala din bazalt este un foarte bun izolator fonic (in domeniul de frecvente 100-5000 Hz), in functie de sortimentul si grosimea produsului. Structura fibroasa si porozitatea de 90-96% a produselor din vata minerala bazaltica asigura proprietati foarte bune de absorbtie acustica.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc A1, vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile.Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm.Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-2003, detinand certificat de conformitate CE.

d)Modernizarea tamplariei exterioare (inclusiv inchidere balcoane/loggii) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafaţă tratată low-e ($e \leq 0,10$) cu spaţiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanşare între toc şi cercevele şi pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu grile higroreglabile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.- Soluţia $\mathbf{F_1}$

Prin aplicarea acestei soluţii rezistenţele termice ale tâmplăriei exterioare devin: $R' = 0,77\ m^2K/W$

Tâmplăria din profile PVC cu performanţe bune de izolare termică, fonică si septica asigură stabilitatea in timp a tâmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in condiţii de intreţinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).

Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de catre producator, pentru ferestrele si panourile ce compun sistemul de inchidere al balcoanelor aferente lucrarii de reabilitare termica vor fi cel putin:

1.Rezistenta la incarcarea data de vant-C3
2.Etanseitate la apa-ferestre neprotejate-8A
3.Permeabilitate la aer-Clasa3
4.Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4
5.Performanta acustica-30db

6.Transmitanta termica-1,7w/mpK

7.Substante periculoase-npd.

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,

-eticheta marcaj CE

-Inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-daca este cazul)

-test ITT si test periodic tamplarie.

-declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

La stabilirea cerinţelor de performanţă energetică a clădirii expertizate s-au avut in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact energetic.

Tabelul 5.1. Caracteristici energetice şi economice ale soluţiilor analizate pe parte de constructii

	unităţi de măsură	scenariu C1	scenariu C1'	scenariu C2	scenariu C3	scenariu F1
R'	m^2K/W	0.808	0.782	0.618	0.7	0.713
N		**87B**	**86B**	**75C**	**74C**	**82B**
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	127.17	133.5	188.62	192.64	149.44
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	**52.07**	**52.07**	**52.07**	**52.07**	**52.07**
q clim	$kWh/m^2.an$	**2.19**	**2.24**	**2.51**	**2.56**	**2.42**
q il	$kWh/m^2.an$	**10.21**	**10.21**	**10.21**	**10.21**	**10.21**
q_T	$kWh/m^2.an$	**191.64**	**198.02**	**253.41**	**257.48**	**214.14**
S_{inc}	m^2	1151.80	1151.80	1151.80	1151.80	1151.80
Q_T	MWh/an	220.73	228.08	291.88	296.57	246.65
ΔQ	MWh/an	79.72	72.37	8.57	3.88	53.80
cost energie	Euro/MWh	85	85	85	85	85
valoare economie/an	Euro/an	6776	6151	728	330	4573
valoare economie/an	lei/an	29875	27121	3212	1455	20163
S element	mp	**1013**	**1013**	**394**	**282**	**163**
cost energie	euro/mp	**28**	**34**	**41**	**12**	**95**
deviz valori fara TVA	Euro fara TVA	28358.218	34434.979	16173.762	3389.784	15515.6375
deviz valori fara TVA	lei fara TVA	125031.3832	151823.8224	71310.11666	14945.55766	68408.44574
euro	lei/euro	**4.409**	**4.409**	**4.409**	**4.409**	**4.409**
indice emisie CO_2	kg/mpxan	48.97	50.51	63.87	64.86	54.42

5.1.3. Soluţii combinate

a) Combinarea soluţiilor **C_1, C_2, C3, F1** - Soluţia **PS1- termoizolare cu placi de polistiren**

b) Combinarea soluţiilor **C'$_1$, C_2, C3, F1** - Soluţia **PS2- termoizolare cu panouri termoizolante tip sandwich la pereti**

Tabelul 5.2. Caracteristici energetice şi economice ale soluţiilor combinate

	unităţi de măsură	scenariu PS1	scenariu PS2
R'	m^2K/W	1.521	1.43
N		98A	97A
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	73.7	80.65
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	52.07	52.07
q clim	$kWh/m^2.an$	1.70	1.75
q il	$kWh/m^2.an$	10.21	10.21
q_T	$kWh/m^2.an$	137.68	144.68
S_{inc}	m^2	1151.80	1151.80
Q_T	MWh/an	158.58	166.64
ΔQ	MWh/an	141.87	133.80
cost energie	Euro/MWh	85	85
valoare economie/an	Euro/an	12059	11373
valoare economie/an	lei/an	53167	50145
deviz valori fara TVA	Euro fara TVA	63437.40	69514.16
deviz valori fara TVA	lei fara TVA	279695.5032	306487.9425
euro	lei/euro	4.409	4.409
indice emisie CO_2	kg/mpxan	36.7	37.93

5.2. Efectul soluţiilor de construcţii asupra performanţei de izolare termică a clădirii

5.2.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a aplicării măsurilor de modernizare energetică şi analiza economică a acestora

S-au avut în vedere următoarele soluţii de modernizare energetică a anvelopei clădirii:

- C1, C1', C2, C3, F1, PS1 si PS2.

Pentru determinarea efectelor măsurilor de reabilitare şi modernizare energetică a clădirii, soluţiile au fost considerate, atât individual, cât şi sub forma unui pachet de soluţii **PS1, PS2** care înglobează toate scenariile de reabilitare **(C1+C2 + C3+F1 =PS1 si C1'+C2+C3+F1 = PS2).**

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluţie s-a făcut pe baza metodologiei utilizate pentru expertiza energetică a clădirii.

Pentru înţelegerea rezultatelor care urmează a fi prezentate dăm definiţia din metodologie a principalilor termeni utilizaţi în prezentul capitol (cap. 6. Bibliografie. /1/) :

Măsură de modernizare energetică - intervenţie asupra construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, cu scopul reducerii consumului de energie al clădirii.

Durată de viaţă a soluţiei de modernizare - durata de viaţă estimată pentru soluţia de modernizare analizată, pentru care parametrii consideraţi se păstrează neschimbaţi faţă de stadiul iniţial, la momentul aplicării soluţiei respective.

Durată de recuperare a investiţiei - durata de recuperare a investiţiei prin economiia realizată în urma reducerii consumului de energie datorată aplicării măsurilor de reabilitare/modernizare energetică.

Valoare netă actualizată - proiecţia la momentul "0" a tuturor costurilor implicate de aplicarea unei măsuri / soluţii de modernizare energetică a clădirii, în funcţie de rata de depreciere a monedei considerate – sub forma deprecierii medii anuale şi de rata medie anuală a creşterii costului energiei.

Cost al unităţii de energie economisită - costul unităţii de energie obţinută prin modernizare energetică a clădirii, determinat ca raport între valoarea investiţiei datorată aplicării unei măsuri sau pachet de măsuri de modernizare energetică şi economia de energie realizată prin implementarea acesteia pe durata de viaţă a măsurii de modernizare energetică.

Analiza economică a soluţiilor de modernizare se bazează pe următoarele ipoteze şi valori:

- beneficiarul suportă costul cu sau fără credit bancar
- calculele economice se efectuează în Euro, considerând un curs de schimb de **4,409 lei/Euro**.
- costul specific al energiei termice = **85 Euro/MWh** (pe baza datelor de consum primite de la asociaţiile de locatari),
- rata anuală de creştere a costului căldurii (%) = **10%,**
- rata anuală de depreciere a monedei euro (%) = **4%,**
- dobânda anuală fixă a creditului (%) = **5% (euro),**
- Indicatori de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor:

• Durata simplă de recuperare a investiţiei, N_R [ani]

• Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh]

$$N_R = \frac{C_{INV}}{\Delta E.c}$$

în care:

C_{INV} - costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]

ΔE - economia de căldură realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare energetică, [kWh/an]

c - costul specific al energiei termice, [Euro/kWh]

$$e = \frac{C_{INV}}{\Delta E.N_s}$$

în care:

N_s - durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică.

- ❖ Soluţiile adoptate conduc la scăderea necesarului de căldură de calcul pentru încălzire al clădirii, necesar de căldură care dimensionează mărimea instalaţiei de încălzire centrală.
- ❖ Deasemenea au fost analizate din punct de vedere al eficientei energetice , economice si a aspectului arhitectural doua scenarii care au la baza urmatoarele masuri de reabilitare

SCENARIUL I

C1	termoizolare pereti exteriori cu placi de polistiren
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii
PS1	C1 + C2 +C3+ F1

SCENARIUL II

C1'	termoizolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/ loggii
PS2	C1' + C2 + C3+ F1

Sinteza calculelor energetice şi economice – scenarii analizate

SCENARIUL IZOLARE CU PLACI POLISTIREN

solutii tehnice / pachet de modernizare energetic		Q_T cladire existenta	Q_T scenariu	ΔQ	reducere factura energetica	costul investitiei	pondere cost investitie din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investitiei fara credit (85E/MWh)
Scenariul I		MWh/an	MWh/an	MWh/an	%	Euro	%	ani	ani
S1	C1	300.45	220.73	79.72	26.5	28358.218	44.70	20	3.80
S2	C2	300.45	291.88	8.57	2.9	16173.762	25.50	45	15.20
S3	C3	300.45	296.57	3.88	1.3	3389.784	5.34	25	8.40
S4	F1	300.45	246.65	53.80	17.9	15515.6375	24.46	30	3.10
S5	PS1	300.45	158.58	141.87	47.2	63437.4015	100.00	20	4.70

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	Cost specific [lei/mp]	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]
C1	**108.55**	125.03	79.72	3.80
C2	**61.91**	71.31	8.57	15.20
C3	**12.98**	14.95	3.88	8.40
F1	**59.39**	68.41	53.80	3.10
PS1	**242.83**	279.70	141.87	4.70

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	cost /apartament		indice specific	
	euro/apartament	lei/ apartament	euro/mp	lei/mp
C1	2025.59	8930.81	24.62	108.55
C2	1155.27	5093.58	14.04	61.91
C3	242.13	1067.54	2.94	12.98
F1	1108.26	4886.32	13.47	59.39
PS1	4531.24	19978.25	55.08	242.83

II. SCENARIUL IZOLARE PERETI EXTERIORI CU PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH

solutii tehnice / pachet de modernizare energetic		Q_T cladire existenta	Q_T scenariu	ΔQ	reducere factura energetica	costul investitiei	pondere cost investitie din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investitiei fara credit (85E/MWh)
Scenariul I		MWh/an	MWh/an	MWh/an	%	Euro	%	ani	ani
S6	C1'	300.45	228.08	72.37	24.1	34434.979	49.54	20	4.90
S7	C2	300.45	291.88	8.57	2.9	16173.762	23.27	45	15.20
S8	C3	300.45	296.57	3.88	1.3	3389.784	4.88	25	8.40
S9	F1	300.45	246.65	53.80	17.9	15515.6375	22.32	30	3.10
S10	PS2	300.45	166.64	133.80	44.5	69514.1625	100.00	20	5.30

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	Cost specific [lei/mp]S	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]
C1'	131.81	151.82	72.37	4.90
C2	61.91	71.31	8.57	15.20
C3	12.98	14.95	3.88	8.40
F1	59.39	68.41	53.80	3.10
PS2	266.09	306.49	133.80	5.30

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	cost /apartament		indice specific	
	euro/apartament	lei/ apartament	euro/mp	lei/mp
C1'	2459.64	10844.56	29.90	131.81
C2	1155.27	5093.58	14.04	61.91
C3	242.13	1067.54	2.94	12.98
F1	1108.26	4886.32	13.47	59.39
PS2	4965.30	21892.00	60.35	266.09

❖ **Analiza scenariilor**

S-au analizat doua scenarii pentru reabilitarea cladirii existente, in scopul ridicarii acesteia la un standard functional eficient din punctul de vedere al destinatiei acesteia.
Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor soluţiilor propuse (pachetul de soluţii combinate) se obţine o reducere semnificativă a consumului de energie termică.
Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor prezentate, este:

Scenariul I – Izolare cu placi de polistiren

- pentru pachetul de soluţii **PS1** avem, q_T = **137.68 kW/m² an** (din care pentru încălzire q_{inc} = **73,7 kW/m² an**, pentru prepararea apei calde de consum q_{acm} = **52.07 kW/m² an,pentru climatizare qclim= 1,7 kW/m² an si q_{il}= 10,21 kW/m²an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"A"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 98**.

Această valoare reprezintă o reducere de 47,20% din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS1.** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un R_M'= 1,521 [m²K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS1** este **63437.40 Euro.**

În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS1** este de 4.70 **ani**.

Scenariul II- Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich

- pentru pachetul de soluţii **PS2** avem, q_T = **144.68 kW/m² an** (din care pentru încălzire q_{inc} = **80,65 kW/m² an**, pentru prepararea apei calde de consum q_{acm} = **52.07 kW/m² an, pentru climatizare qclim= 1,75 kW/m²an si q_{il}= 10,21 kW/m²an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"A"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 97**.

Această valoare reprezintă o reducere de 44.50% din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS2 .** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un R_M'= 1,43 [m²K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS2** este de **69514.16 Euro.**

În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS2** este de **5.30 ani.**

Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficienţa măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice este cea mai mare in cazul pachetului de solutii combinate, si deasemenea este cel mai favorabil în cazul solutiei C1, iar cel mai nefavorabil în cazul solutiei I1.

Analiza tabelelor de calcule energetice din **breviarul de calcul economic** arată că solutia combinata din cele 6 masuri de reabilitare propuse (C1/C1', C2, C3, F1) **satisface majoritatea condiţiilor de validare din punct de vedere economic si termotehnic atat pentru scenariul I cat si pentru scenariul II.**

In cazul scenariului I observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar durata de recuperare *a investitiei este 4.70 ani* iar in cazul scenariului II sunt atinsi deasemenea toti parametrii din punct de vedere termoenergetic iar durata de recuperare *a investitiei este 5.30 ani.*
Facand o situatie comparativa afirmam ca in cazul scenariul I – Izolare cu placi de polistiren , valoarea lucrarilor este mai scazuta si se asigura, din punct de vedere termoenergetic parametrii impusi. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 73,70 kWh/m²an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului I va fi de 62,40%.

In cazul scenariul II – Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich , valoarea lucrarilor este mai ridicata, incadrandu-se totusi in standardele de cost si se asigura totodata parametrii termoenergetici. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 80,65 kWh/m²an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului II va fi de 58,8%. Aceasta varianta prezinta avantajul unei ansamblari rapide, uscate posibile in orice anotimp, rezistente mecanice mari la actiunile fortelor de comprimare si forfecare, impermeabilitate ridicata, intretinere usoara si durata de viata estimata la peste 50 ani avind o rezistenta mai mare in timp pe perioada de exploatare.

CENTRALIZATORUL SOLUTIILOR DE REABILITARE A CLADIRII SCENARIUL I – IZOLARE CU PLACI DE POLISTIREN

Tipul solutiilor	Denumirea solutiilor	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]	Economie de energie [%]	Consumul anual specific pentru incalzire [KWh/m² an] Zona climatica II
C1	termoizolare pereti exteriori	125.03	79.72	3.80		
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor	71.31	8.57	15.20		
C3	termoizolare planseu peste subsol , pereti si planseu peste parter windfang	14.95	3.88	8.40		
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii	68.41	53.80	3.10		
PS1	C1 + C2 +C3+ F1	279.70	141.87	4.70	62,40	73,70

CENTRALIZATORUL SOLUTIILOR DE REABILITARE A CLADIRII SCENARIUL II - IZOLARE CU PANOURI TERMOIZOLANTE

Tipul solutiilor	Denumirea solutiilor	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]	Economie de energie [%]	Consumul anual specific pentru incalzire [KWh/m^2 an] Zona climatica II
C1'	termoizolare pereti exteriori	151.82	72.37	4.90		
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor	71.31	8.57	15.20		
C3	termoizolare planseu peste subsol, pereti si planseu peste parter windfang	14.95	3.88	8.40		
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii	68.41	53.80	3.10		
PS2	C1' + C2 +C3+ F1	306.49	133.80	5.30	58,8	80,65

RECOMANDARILE AUDITORULUI

In urma analizei celor doua scenarii, cu toate avantajele si dezavantajele descrise anterior, recomandarile auditorului pentru imbunatatirea performantei energetice a blocului au in vedere solutiile cuprinse in centralizatorul aferent Scenariului II, cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, care cuprind folosirea panourilor termoizolante pentru fatade si a placilor de polistiren expandat/extrudat la termoizolarea planseelor, inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie din PVC performanta energetica inclusiv inchiderea balcoanelor/loggiilor.

Solutia recomandata are in vedere, pe langa obtinerea parametrilor termoenergetici si incadrarea in standardele de cost, si optiunea Asociatiei de proprietari si a Autoritatii contractante.

Efectul final conduce la o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie concomitent cu o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului pentru o lunga perioada de timp .

5.2.2. Breviar de calcul economic

Rezultatele privind calculele economice sunt prezentate în breviarul de calcul economic atasat la documentatie. Sunt precizate condiţiile de validare ale calculelor economice atat pentru **scenariul I** cat si pentru **scenariul II.**

Legendă
Date intrare

f	rata anuală de creştere a costului căldurii (%)
i	rata anuală de depreciere a monedei euro (%)
c	costul actual al unităţii de energie
d	dobânda anuală fixă a creditului (%)
a_C	avans credit (%)
N_C	durata de rambursare a creditului
N_S	durată de viaţă a sistemului reabilitat
C_0	deviz scenariu
Q_T	consum total energie
S_{inc}	suprafaţa încălzită

Rezultate finale

r_C	rata lunară de rambursare a creditului
N_r	durata de recuperare a investiţiei
	cost total
C_0	fără credit
$C(m_2)$	valoarea netă actualizată a creditului
$C(m_c)$	valoarea netă actualizată a investiţiei
r_{fe}	reducerea facturii energetice (%)
N_r	durata de recuperare a investiţiei
e	costul energiei economisite

Rezultate parţiale

C_E	cost total energie
x	bază calcul VNA
VNA	Valoare Netă Actualizată
C(m)	costul investiţiei în anul 0
ΔVNA(m)	VNA aferentă investiţiei suplimentare
ΔE	economia anuală de energie
ΔC_E	valoarea economiei de energie
ΔC_E*X	cost actualizat al energiei consumate
$q_{T\,fr}$	valoarea consumului de energie fără reabilitare
$q_{T\,cr}$	valoarea consumului de energie cu reabilitare

Condiţii pentru validare rezultate

$\Delta VNA(m) < 0$
N_r cât mai mic
$e < c$
$\Delta x^t > A$
$C(m_c) < \Delta C_E * X$

TABEL REZULTATE

Solutia	N_S Ani	C_0 Euro	ΔE kWh/an	c Euro/kWh	ΔC_E Euro/an	ΔVNA Euro	e Euro/kWh	N_R Ani	Observatii
S1	20	34434	72370	0,085	6151,45	-194377,16	0,024	4,9	
S2	45	16173	8570	0,085	728,45	-133788,62	0,042	15,2	
S3	25	3389	3880	0,085	329,8	-14623,13	0,035	8,4	
S4	30	15515	53800	0,085	4573	-349014,66	0,01	3,1	
S5	20	69514	133800	0,085	11373	-352717,62	0,026	5,3	
S6	20	28358	79720	0,085	6776,2	-224995,36	0,018	3,8	
S7	45	16173	8570	0,085	728,45	-133788,62	0,042	15,2	
S8	25	3389	3880	0,085	329,8	-14623,13	0,035	8,4	
S9	30	15515	53800	0,085	4573	-349014,66	0,01	3,1	
S10	20	63437	141870	0,085	12058,95	-385659,75	0,022	4,7	

6 BIBLIOGRAFIE

/1/ Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Mc 001 / 1 – 2006
/2/ Metodologie privind determinările termografice în construcţii. MP – 037 - 04
/3/ Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit. C 107/4-97.
/4/ Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul. SR 1907-1.
/5/ Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. SR 1907-2.
/6/ Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. SR 4839.
/7/ Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. STAS 11984-83.
/8/ Normativ pentru calcul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie decât cele de locuit. C 107/2-97.
/9/ Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. GT 032-02.
/10/ Normativ pentru calcul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. C 107/3-97.
/11/ Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente. GT 037-02.
/12/ Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit. C 107/1-97.
/13/ Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente. MP 024-02.
/14/ Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor din fontă. STAS 1797/2.
/15/ Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică ale anvelopei clădirilor de locuit existente. SC 007-02.
/16/ Norma metodologica din 17.03.2009 - de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
/17/ Ordinul 103/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

7 ANEXE

ANEXA A1. CARACTERISTICI GEOMETRICE SI TERMOTEHNICE NOTE DE CALCUL

A. CARACTERISTICILE GEOMETRICE

• Constructia este alcatuita din patru travei (doua de cate 8.40 m, una de 4.80 m si una de 3.60) si doua deschideri de cate 5.40 m. Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 14.40 m x 25.90 m din care lipsesc doua colturi, unul cu dimensiunile de 3.00 m x 8.40 m si altul cu dimensiunile de 3.00 m x 13.20 m.

• Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 16 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 25 cm –peretii interiori si 40 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- intersectiile peretilor au grosimea peretelui;
- peretii de fatada sunt partial din BCA de 22 cm si partial din beton armat placat cu B.C.A.


B. CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE

Pentru caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate s-au folosit valorile din legislatia in vigoare.

Tabelul 7.1. Caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate

Nr. crt.	Denumirea materialului	Caracteristicile conf. [5] Anexa A		Coeficientul de majorare	Conductivitatea termica de calcul
		ρ	λ		
		kg/m^3	W/ mK	-	W/mK
1.	Beton armat	2500	1,74	1,1	1,91
2.	Panza bituminata, carton bituminat	600	0,17	1,05	0,1785
3.	Mortar de ciment la pardoseli si sape	1800	0,93	1,1	1,02
4.	Mortar de ciment	1800	0,93	1,03	1,02
5.	Mortar de ciment si var	1700	0,87	1,03	0,896
6.	Mozaic	2400	0,93	1,03	2,09
7.	Panouri prefabricate de fatada		0,45	1,10	0,495
8.	Umplutura de nisip	1600	0,58	-	0,58
9.	BCA	600	0,24	1,05	0,252
10.	Zgura granulata	500	0,19	1,03	0,1957
11.	Umplutura de pietris	1800	0.7	1	0.7
12.	Pamant vegetal	1800	1.16	1	1.16
13.	Covor PVC (linoleum)	1400	0.23	1,03	0,237
14.	Polistiren expandat	15	0,031	1	0,031
15.	Polistiren extrudat	30	0,03	1	0,03
16.	Panouri termoizolante tip sandwich	42,56	0,0263	1	0,0263

ANEXA 1. CALCUL SUPRAFETE SI VOLUME


CALCUL SUPRAFETE SI VOLUME
BLOC J 4, B-DUL CAROL I, NR. 136, MUNICIPIUL CRAIOVA
MARIMI CALCULATE
Notatii
Valori
U.M.
Perimetru
70.55
m
S so.
56.44
m2
S tamp. So
0
m2
S rost
114.125
m2
S planseu Sb
258.45
m2
Acces Sb
0
m2
S tavan ext
0
m2
Stavan pb.
0
m2
Acces Cs si Sb
0
m2
S perete b.a
0
m2
S perete zidarie
0
m2
S tamp. Sb
0
m2
Terasa
m2
S planseu terasa
313.5
m2
S plans cs. ultim etaj
21.25
m2
S tamp met terasa
0
m2
S pereti in sus terasa
0
m2
S perete opac soclu
56.44
m2
S planseu terasa fara
292.25
m2
plans. peste subsol C
34.05
usi CS
26.46
MARIMI CALCULATE
Notatii
Valori
U.M.
S tamplarie totala cu cr
m2
S tamplarie PVC
m2
S tamplarie Lemn
m2
S tamplarie metalica
m2
S tamplarie Sb
0
m2
S tamplarie Cs
10.44
m2
S planseu Cs
21.25
m2
S planseu Sb
258.45
m2
S planseu terasa
313.5
m2
S pereti curent
m2
S peret opac Cs
34.28
m2
S pereti int. Cs
220.54
m2
S loc
634.75
m2
S inc apart
1,027
m2
S spatii com. Inc
m2
S inc total
1151.8
m2
V cs
309.53
m3
V Sb
542.745
m3
V incalzit
2994.68
m3
S perete opac
m2
S balcon PVC=
m2
S logie PVC=
m2
S total balcon
m2
S inc. total
1151.8
m2
S logie deschisa
m2
S plan. parter hol intrar
12.8
m2
S balcon deschis
m2
S tamp totala logie
m2
Au
Ae
Nap
Aloc
Ainc
opac
Aria utila incalzita
1,151.80
Aria construita desfasurata
1,552.15
Volum incalzit
2,994.68
Numar elemente anvelopa
0
Suprafata laterala total a anvelopei
2,248.56
Numar apartamente din bloc
14.00
Suprafata locuibila
634.75
Aria utila constructie
1,582.35
302.69
0.750851
L
SUMA L
Perimetru pt soclu
S SOCLU
18.8
9.75
42
70.55
70.55
56.44
H pt soclu
0.8
S tamp soclu
0
S perete opac soclu
56.44
lungime atic terasa
89.98
S rost
Lrost
H
LxH
Srost
8.3
13.75
114.125
114.125
S planseu peste subsol
L
H
LxH
suma LxH
S planseu
258.45
258.45
258.45
224.4
fara Cs
cu Cs
S planseu cs peste subsol
21.25
11.15
1.65
34.05
Usa acces subsol
S tavan e>
Suma LxH
S tavan ghene
Suma LXH
Acces c.s.-s.b.
Sperete b.a
SUMA DXh
S perete zidarie
S tamp spre s.b.
TERASA
S total
S planseu terasa
313.5
313.5
292.25
S CS
21.25
21.25
pac et tehr
in noul program
ARII TOTALE
S pereti spre curtea interioara
S ferestre spre curtea interioara
S perete opac spre Curtea Interioara
S planseu parter hol intrare
12.8
11.15
1.65
pereti parter windfang de temp.spar
1
2.6
2.6
11.232
3.32
2.6
8.632
perimetru interior subsol
77
S curte interioara
S pereti ext. c.s.
44.72
S tamplarie ext C.s
10.44
S perete opac Cs
34.28
S per ext.
perete
fer
usi
4.3
2.6
4
44.72
0.9
2.1
1.89
4
0.6
1.2
0.72
4
7.56
2.88
0
Suma
10.44
S int pereti spre casa scari
247
Usi inter c.s.
S pereti in Cs
220.54
0 usi intrare
220.54
0.9
2.1
14
26.46 usa
26.46 total s.usi

S loc 634.75

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 4 c	65.05	1	65.05	132.85
ap 4 c	67.90	1	67.9	
			0	
			0	
			0	
parter		2		

S inca ap 1027.05

	Arie incap.	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 4 c	100.90	1	100.9	205.25
ap 4 c	104.35	1	104.35	
			0	
			0	
			0	
parter		2	0	

S spatii comune incalzite 5.7

L	b	N	LXbXN	
5.70	1	1	5.7	1032.75

casa scarii 119.05

L	b	N	LXbXN
119.05	1	1	119.05

lift 0

L	b	N	LXbXN
	1	1	0
	1	1	

S inc. total 1151.8

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c	20.00	4	80	501.8
ap 3 c	46.45	4	185.8	
ap 4 c	59.00	4	236	
			0	
			0	
et 1-4		12		

	Arie incap.	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c	37.65	4	150.6	821.8
ap 3 c	75.10	4	300.4	
ap 4 c	92.70	4	370.8	
			0	
et 1-4		12		

1	150.6	4	37.65
3	300.4	4	75.1
4	576.05	6	96.00833

S loc 0

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c			0	0
ap 3 c			0	
ap 3 c			0	
			0	
			0	
			0	

	Arie incap.	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c			0	0
ap 3 c			0	
ap 3 c			0	
			0	
			0	
			0	

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 2 c			0	0
ap 3 c			0	
ap 3 c			0	
			0	
			0	

0

	Arie incap.	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 2 c			0	0
ap 3 c			0	
ap 3 c			0	
			0	
			0	
			0	

2) ARIA DESFASURATA

Aria construita 300.55

L	l	
300.55	1	

Asubsol 290.5 Adesfasurat 1842.65

Aria constr. desfasurata 1552.15

Arivel	et	
1,552.15	1	1

Stas 4908-85

Aria utila construcție 1582.35

Au	et	
1,582.35	1	1

A utila incalzita 1111.95 MC 001/1

3) VOLUM INCALZIT 2994.68

	Sinc	H util
2670.33	1027.05	2.6

V inc. c.s. =S c.s. xHutil

		H util
309.53	119.05	2.6

V inc. uscatorii+lift

l	b	h	LXbXH
0	0	0	14.82

4) VOLUMUL INTERIOR TOTAL 3543.925

Vint. total = V apartamente + V sb + V c.s. + V spa com inc

V total 3543.925

CASA SCARII

V cs	H	S planseu c.s.
309.53	2.6	119.05

V cs 309.53

S cs= SplanseuX5

S cs 119.05

l	h	n	S cs
21.25	1	5	119.05
11.15	1	1	
1.65	1	1	

V alte sp

2.5	2.6	1	6.5

SUBSOL

V sb=S planseu peste sbxh sb

V sb 542.745

S planseu	h sb	V sb
258.45	2.1	542.745

Vsh	0	1	2.6	0
V usc	5.7	1	2.6	14.82

Tabelul 7.2. Tabel date centralizatoare – calcule termotehnice

Elemente de anvelopa	Aria exterioara [mp]	Rezistenta termica corectata [m^2K/W]	Rezistenta termica dupa reabilitare [m^2K/W]	
Perete opac total exterior BCA: NORD-VEST	353,32	0.85846	2.50006	*
Perete opac total exterior BCA: SUD-EST	426,40	0.85172	2.443742	*
Perete opac total exterior BCA: SUD-VEST	176,64	0.85147	2.441702	*
Tamplarie exterioara PVC - NORD-VEST	84,36	0.51	0.51	
Tamplarie exterioara PVC - SUD-EST	50,90	0.51	0.51	
Tamplarie exterioara PVC - SUD-VEST	4,10	0.51	0.51	
Tamplarie exterioara lemn - NORD-VEST	11,91	0.39	0.77	#
Tamplarie exterioara lemn SUD-EST	25,99	0.39	0.77	#
Tamplarie exterioara lemn - SUD-VEST	1,66	0.39	0.77	#
Tamplarie exterioara metal -NORD-VEST	68,86	0.17	0.77	#
Tamplarie exterioara metal- SUD- EST	48,15	0.17	0.77	#
Usi acces	6.75	0.17	0.77	#
Terasa	292.25	1.66202	5.43476	&
Planseu peste parter in windfang	12,8			~
Pereti parter in windfang	11.23			~
Planseu peste subsol	224,40	0.40271	2.98527	**
Perete rost	114,125	0.89028		
Suprafata pereti supraterani subsol - soclu	56.44	0.30406	2.385199	*
Suprafata planseu terasa, CS	21,25	1.66202	5.43476	&
Suprafata planseu peste subsol, CS	34,05	0.40271	2.98527	**
Suprafata pereti exteriori casa scarii	34,28			*
Tamplarie casa scarii	10,44	0.39	0.77	#
Scara interioara				
Suprafata pereti interiori CS din beton	220,54	0,61385		
Suprafata usi apartamente interioare CS	26,46	0.39		
Suprafete care se izoleaza				
Suprafete pereti exteriori	956.35			*
Suprata pereti soclu	56.44	0.30406	2.385199	*
Suprafata terasa inclusiv ATIC	394.48	1.66202	5.43476	&
Suprafata planseu peste subsol	258,45	0.40271	2.98527	**
Suprafata planseu si pereti parter windfang	24,03			~
Inlocuire tamplarie exterioara din lemn/metal si inchidere loggii/balcoane	163.32	0.39/0.17	0.77	#

*	Panouri termoizolante
**	polistiren expandat de 10 cm , plasa armata din fibra de sticla si grund adeziv
&	polistiren extrudat de 13 cm, sapa slab armata si doua straturi de membrana bituminoasa
~	polistiren expandat de 8 cm, plasa armata din fibra de sticla si grund adeziv
#	tamplarie PVC

ANEXA A1- FOTOGRAFII





Imaginea 1, 2. Fatada principala





Imaginea 3,4. Fatada posterioara



Imaginea 5. Fatada laterala dreapta





Imaginea 6, 7. Terasa



Imaginea 8. Casa Scarii

A1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI



LEGITIMAŢIE

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Seria B_A Nr. 00530

D-na.: **Croitoru C. Claudia - Liliana**

CNP: **2621204151772**

Grad profesional: I (unu)

Specialitatea: **construcţii şi instalaţii (AEci)**

Prezenta legitimatie este valabila pe teritoriul Romaniei insotia de certificatul de atestare auditor energetic pentru cladiri.

Perioada de valabilitate

11.04.2011 - 10.04.2016

2621204151772AEci1UA00530



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

CERTIFICAT DE ATESTARE

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

În baza Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reglementarea regimului juridic al fondului construit existent și stimularea economisirii energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 325/2002 și ale actelor normative subsecvente acesteia referitoare la atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, având în vedere

În urma cererii din dosarul nr. 116/2005 înregistrat la MTCT cu nr. 03794/2005 și a concluziilor Comisiei de examinare nr. 1 din 08.12.2006 s-a constatat că persoana prezentată certificat

DIRECTOR

Seria BA Nr. 000500

MTCT

D-na / ~~Dl.~~ GEORGESCU C. CLAUDIA LILIANA

Cod numeric personal: 2 6 2 1 2 0 4 1 5 1 7 7 2

de profesie INGINER, cu domiciliul în localitatea PUCIOASA, str. AVRAM IANCU, nr. 24, bl. —, sc. —, et. —, ap. —, județul/~~sectorul~~ DÂMBOVIȚA

SE ATESTĂ

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

GRADUL: I

SPECIALITATEA: CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (AEIci)

Semnătura titularului

Data eliberării 12.04.2006

MINISTRU DELEGAT PENTRU LUCRĂRI PUBLICE ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

László BORBÉLY

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

Contract de servicii nr. 84601/04.06.2013



OBIECTIV: ***BLOC J4, BULEVARDUL CAROL I , NR. 136, CRAIOVA***
BENEFICIAR : ***MUNICIPIUL CRAIOVA***

2013

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei nr.202 H; bloc 1, tronson 1, sc A, ap. 39,
etaj 6, sector 6, Bucuresti
C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/2011
Tel: 0314379118; fax: 0314379117

Proiect N°: **57 / IUNIE 2013**

Denumire obiectiv:

BLOC J4, BULEVARDUL CAROL I, NR. 136
MUNICIPIUL CRAIOVA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

Responsabili tema:

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

AUDITOR ENERGETIC GRADUL I
CLADIRI SI INSTALATII
ING. CROITORU CLAUDIA LILIANA

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal:	Andra Sorina NICULAE
Sef proiect:	Ing. Claudia Liliana CROITORU
Auditor gradul I:	Ing. Claudia Liliana CROITORU
ARHITECTURA	Arhitect : Andrei Daniel FLOREA
	Arhitect : Iulia IONESCU
	Tehn. proiectant : Delia Ioana Mantu
CONSTRUCTII	Inginer: Bogdan GHIOC
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer : Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer : Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	Inginer : Roxana STOICA
DOCUMENTATIE ECONOMICA	Inginer : Marian ROBESCU

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	**Membrii colectivului de lucru**

1. RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII

Nr. dosar expertiza energetica DJ0030/iunie 2013

1.1. INFORMAŢII GENERALE

Clădirea: **Bloc J4**
Adresa: B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**
Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului J4,** B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**
Destinaţia principală a clădirii: locuinte
Tipul clădirii: bloc
Anul construcţiei: **1987**
Număr de apartamente: 14 **apartamente**

Blocul care face obiectul prezentei documentatii este alcatuit dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre „INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT DOLJ" in anul 1980 si executat in anul 1987.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni in plan de – 14,40 mx25,80. Imobilul este amplasat la rost pe toata inaltimea si partial pe latime cu blocul nr.J3 pe o latura. Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 15,05 m de la cota ±0.00, inclusiv atic.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 290,50 mp, iar inaltimea de H=2.10 m. Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,75 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 50 cmx25 cm

Numarul total de apartamente este de 14 apartamente din care 4 apartamente cu o camera, 4 apartamente cu 3 camere si 6 apartamente cu 4 camere.

Suprafata utila pe apartament este:

- Apartament cu 1 camera: 37,65 mp;
- Apartament cu 3 camere: 78,70 mp;
- Apartament cu 4 camere: 96,00 mp, 100,90 mp, 104,35 mp

Apartamentele au balcoanele si loggiile de forma dreptunghiulara si semicirculara in plan si sunt prevazute pe laturile principala si posterioara. Parapetii balcoanelor sunt partial din beton armat si partial de tip grilaj metalic. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea posterioara iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel. La parter este prevazuta si o uscatorie cu suprafata de 5,70 mp – spatiu de folosinta comuna.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila.

1.1.1Informaţii privind construcţia

Suprafata construita	300.55 mp
Suprafata desfasurata	1842.65 mp
Suprafata utila spatii incalzite	1151.8 mp
Suprafata utila totala	1582.35 mp
Suprafata locuibila	634.75 mp
Perimetru interior subsol	77 m
Suprafata anvelopa cladire	2248.56 mp
Volum incalzit	2994.68 mc
Volum casa scarii	309.53 mc
Volum subsol tehnic	542.745 mc
Suprafata planseu peste subsol	258.45 mp

Zona de calcul	II	
Temperatura interioara	19,547	°C
Volumul cladirii	2994.68	mc
Numar de niveluri	S+P+4E	
Aria anvelopei	2248.56	mp
Raport A/V	0.751	
Numar de schimburi de aer	0,5	1/h

Tabelul 1.1. Calcul suprafete utile si volume
BLOC J4, B-DUL CAROL I , MUNICIPIUL CRAIOVA

Parter	1	nr. ap. cu 1 camera			4	Total Su x ti			20187,00
Etaje	4	nr. ap. cu 2 camere			0	**Temperatura int redusa**			**19,54684**
		nr. ap. cu 3 camere			4	total Sutil			1032,75
		nr. ap. cu 4 camere			6	SUPRAFATA PARCHET			634,75
					14	SUPRAFATA RECE MOZAIC			398,00

Tipul de locuinta	nr. bucati	Încăpere	Orientare	ti (^{0}c)	S_{utila} [m^2]	Su x ti	H [m]	$V_{incapere}$ [m^3]	Tip pardoseala
PARTER									
Apartament cu 4 camere N-E-S-V	1	Camera de zi	S-E	20	24,25	485,00	2,60	63,05	parchet
		Dormitor	N-E-V	20	16,55	331,00	2,60	43,03	parchet
		Dormitor	N-V	20	14,00	280,00	2,60	36,40	parchet
		Dormitor	N-V-S	20	10,25	205,00	2,60	26,65	parchet
		Bucatarie	S-E	18	8,90	160,20	2,60	23,14	mozaic
		Hol	Int.	18	5,90	106,20	2,60	15,34	mozaic
		Hol	Int.	18	7,60	136,80	2,60	19,76	mozaic
		Debara	Int.	18	1,70	30,60	2,60	4,42	mozaic
		Camara	S-E	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		G.S.	Int.	22	2,65	58,30	2,60	6,89	mozaic
		Baie	N-V	22	6,90	151,80	2,60	17,94	mozaic
Apartament cu 4 camere N-V-S-E	1	Camera de zi	N-V-S	20	23,75	475,00	2,60	61,75	parchet
		Dormitor	S-E-V	20	19,50	390,00	2,60	50,70	parchet
		Dormitor	S-E	20	10,10	202,00	2,60	26,26	parchet
		Dormitor	S-E-N	20	14,55	291,00	2,60	37,83	parchet
		Bucatarie	N-V	18	10,50	189,00	2,60	27,30	mozaic
		Hol	Int.	18	5,30	95,40	2,60	13,78	mozaic
		Hol	Int.	18	2,15	38,70	2,60	5,59	mozaic
		Hol	Int.	18	3,10	55,80	2,60	8,06	mozaic
		Camara	N-V	18	2,60	46,80	2,60	6,76	mozaic
		Debara	Int.	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		Debara	Int.	18	0,75	13,50	2,60	1,95	mozaic
		G.S.	Int.	22	2,65	58,30	2,60	6,89	mozaic
		Baie	S-E	22	7,20	158,40	2,60	18,72	mozaic
Uscatorie - S	1	Uscatorie	N-V	18	5,70	102,60	2,60	14,82	mozaic

TOTAL PARTER					**210,95**	**4140,60**			
ETAJ 1-4									
Apartament cu 1 camera N-V-S	4	Camera de zi	N-V	20	20,00	400,00	2,60	52,00	parchet
		Bucatarie	N-V-S	18	6,45	116,10	2,60	16,77	mozaic
		Hol	Int.	18	6,80	122,40	2,60	17,68	mozaic
		Baie	N-V	22	4,40	96,80	2,60	11,44	mozaic
Apartament cu 3 camere N-E-S-V	4	Camera de zi	S-E	20	20,65	413,00	2,60	53,69	parchet
		Dormitor	N-E-V	20	11,80	236,00	2,60	30,68	parchet
		Dormitor	N-V	20	14,00	280,00	2,60	36,40	parchet
		Bucatarie	S-E	18	8,90	160,20	2,60	23,14	mozaic
		Hol	Int.	18	5,90	106,20	2,60	15,34	mozaic
		Hol	Int.	18	5,80	104,40	2,60	15,08	mozaic
		Debara	Int.	18	1,70	30,60	2,60	4,42	mozaic
		Camara	E-S-V	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		Baie	N-V	22	4,15	91,30	2,60	10,79	mozaic
Apartament cu 4 camere N-V-S-E	4	Camera de zi	N-S-V	20	20,45	409,00	2,60	53,17	parchet
		Dormitor	S-E-V	20	13,90	278,00	2,60	36,14	parchet
		Dormitor	S-E	20	10,10	202,00	2,60	26,26	parchet
		Dormitor	S-E-N	20	14,55	291,00	2,60	37,83	parchet
		Bucatarie	N-V	18	10,50	189,00	2,60	27,30	mozaic
		Hol	Int.	18	5,30	95,40	2,60	13,78	mozaic
		Hol	Int.	18	2,15	38,70	2,60	5,59	mozaic
		Hol	Int.	18	3,10	55,80	2,60	8,06	mozaic
		Camara	N-V	18	2,60	46,80	2,60	6,76	mozaic
		Debara	Int.	18	2,20	39,60	2,60	5,72	mozaic
		Debara	Int.	18	0,75	13,50	2,60	1,95	mozaic
		G.S.	Int.	22	2,65	58,30	2,60	6,89	mozaic
		Baie	S-E	22	4,45	97,90	2,60	11,57	mozaic
TOTAL ETAJ 1-4					**821,80**	**16046,40**			
TOTAL					**1032,75**	**20187,00**			

Tabelul 1.2. Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei cladirii

Elemente ale anvelopei	Aria exterioara (mp)	R Rezistenta termica [m^2K/W]	R' Rezistenta termica corectata [m^2K/W]
Perete opac total exterior BCA: NORD-VEST	353,32	0.90972	0,858457
Perete opac total exterior BCA: SUD-EST	426,40	0.90972	0,851717
Perete opac total exterior BCA: SUD-VEST	176,64	0.90972	0,851469
Tamplarie exterioara PVC - NORD-VEST	84,36	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - SUD-EST	50,90	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - SUD-VEST	4,10	0.51	0.51
Tamplarie exterioara lemn - NORD-VEST	11,91	0,39	0,39
Tamplarie exterioara lemn SUD-EST	25,99	0.39	0.39
Tamplarie exterioara lemn - SUD-VEST	1,66	0,39	0.39
Tamplarie exterioara metal -NORD-VEST	68,86	0.17	0.17
Tamplarie exterioara metal- SUD- EST	48,15	0.17	0.17
Usi acces	6.75	0.17	0.17

Terasa	292.25	1,780110	1.66202
Planseu peste parter la hol intrare	12,8		
Pereti parter la hol intrare	11,23		
Planseu peste subsol	224.4	0.41281	0.40271
Perete rost	114,125	0.909717	0.89028
Suprafata pereti supraterani subsol - soclu	56.44	0.30406	0.30406
Suprafata planseu terasa, CS	21,25	1,780110	1.66202
Suprafata planseu peste subsol, CS	34,05	0.41281	0.40271
Suprafata pereti exteriori casa scarii	34,28		
Tamplarie casa scarii	10,44	0,39	0,39
Scara interioara			
Suprafata pereti interiori CS din beton	220,54	0,61385	0,61385
Suprafata usi apartamente interioare CS	26,46	0.39	0.39

1.1.2 Informaţii privind instalaţia de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor : blocul este bransat la termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 au centrale termice proprii de apartament.
Termoficare: da
Tipul sistemului de încălzire: mixt
Distribuţia agentului termic: inferioara
Racord la sursa centralizata cu căldura: da
Contor de căldura pentru încălzire si a.c.m.: da

Tabelul 1.3 Date privind instalaţia de încălzire interioara

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	14	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	429	114,11	59.907,75	59.907,75
etaj:4	15	100	26,60	13.965,00	13.965,00
uscatorii+spalatorie	2	24	6,38	3.349,50	3.349,50
Total	76	719	191,25	100.406,25	**100.406,25**

Tabelul 1.4 Date privind conductele instalatii termice in subsol

	Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
1	57x3	63,00	18,90	0,03	0,05
2	3/8"	17,50	18,30	0,03	0,05
3	1/2"	21,80	8,80	0,03	0,05
4	3/4"	27,30	55,90	0,03	0,05
5	1"	34,20	43,40	0,03	0,05
6	1 1/4"	42,90	19,60	0,03	0,05
7	1 1/2"	48,80	10,40	0,03	0,05
	TOTAL		**175,30**		

Tabelul 1.5 Date privind conductele de a.c.m in subsol

	Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
2	1 1/4"	42,90	13,35	0,03	0,05
3	1"	34,20	20,75	0,03	0,05
	TOTAL		**34,10**		

1.1.3 Informatii privind echipamentele pentru climatizare si ventilatie

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, dar apartamentele utilizeaza un numar de cca 4 aparate de aer conditionat. Acestea au capacitatea de racire cuprinsa intre 9000 si 18000 de Btu/h, capacitatea de incalzire intre 10000 si 20400 Btu/h, putere electrica consumata pe racire/incalzire intre 0.84/0.79 kw si 1.68/1.8 kw. Debitul de aer al unitatii interioare variaza intre 450 mc/h si 850 mc/h.

1.2.CARACTERIZAREA CLADIRII EXISTENTE SI A CLADIRII DE REFERINTA

	unităţi de măsură	construcţie existenta	constructie de referinta
R'	m^2K/W	0.597	1.007
N		**74C**	**93B**
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	195.91	128.99
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	52.07	44.99
q_{clim}	$kWh/m^2.an$	2.66	2.1
qel	$kWh/m^2.an$	10.21	10.21
q_T	$kWh/m^2.an$	**260.85**	**186.29**
S_{inc}	m^2	1151.8	1151.8
Q_T	MWh/an	300.45	214.57
indice emisie CO_2	kg/mpxan	65.69	47.67
cost energie	Euro/MWh	**85**	

1.3 Raport rezultate – datele au fost prelucrate cu Programul de calcul : AllEnergy , versiunea: V4.0.1



Raport de Rezultate

Adresa imobil: Bloc J4, strada Carol I, nr 136, localitatea Mun. Craiova, jud. Dolj

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru ncalzire

- Regim de inaltime: S+P+4E
- Aria desfasurata construita: A_d = 1552,15 m^2
- Suprafata utila a spatiilor incalzite: A_{inc} = 1151,8 m^2
- Suprafata locuibila: A_{loc} = 634,75 m^2
- Volumul incalzit: V = 2994,68 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

Elementul de constructie	Simbol	S [m^2]
Perete opac NV	Po NV	353,32
Perete opac SE	Po SE	426,4
Perete opac SV	Po SV	176,64
Perete opac soclu	Po soclu	56,44
Tamplarie PVC NV	Fe NV	84,36
Tamplarie PVC SE	Fe SE	50,9
Tamplarie PVC SV	Fe SV	4,1
Tamplarie lemn NV	Fe NV	11,91
Tamplarie lemn SE	Fe SE	25,99
Tamplarie lemn SV	Fe SV	1,66
Tamplarie metalica NV	Fe NV	68,86
Tamplarie metalica SE	Fe SE	48,15
Perete rost	Pe rost	114,13
Perete casa scarii+usi locuinte	Pe CS+U	247
Usi acces	U	6,75
Terasa	Tr	313,5
Planseu peste subsol	Pl subsol	258,45
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	**2248,56**


- Rezistente termice ale elementelor de constructie, conform tabel:

Elementul de constructie	R [m^2K/W]	r	R' [m^2K/W]
Po NV (Perete opac NV)	0,91	0,94	0,86
Po SE (Perete opac SE)	0,91	0,94	0,85
Po SV (Perete opac SV)	0,91	0,94	0,85
Po soclu (Perete opac soclu)	0,3	1	0,3
Fe NV (Tamplarie PVC NV)	0,51	1	0,51
Fe SE (Tamplarie PVC SE)	0,51	1	0,51
Fe SV (Tamplarie PVC SV)	0,51	1	0,51
Fe NV (Tamplarie lemn NV)	0,39	1	0,39
Fe SE (Tamplarie lemn SE)	0,39	1	0,39
Fe SV (Tamplarie lemn SV)	0,39	1	0,39
Fe NV (Tamplarie metalica NV)	0,17	1	0,17
Fe SE (Tamplarie metalica SE)	0,17	1	0,17
Pe rost (Perete rost)	0,91	0,98	0,89
Pe CS+U (Perete casa scarii+usi locuinte)	0,61	1	0,61
U (Usi acces)	0,17	1	0,17
Tr (Terasa)	1,78	0,93	1,66
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,41	0,98	0,4



Rezultate obtinute:

- Rezistenta termica corectata medie pe toata anvelopa cladirii: $R_S = 0,6$ m^2K/W
- Temperatura interioara rezultanta medie a spatiului incalzit: $\theta_{io} = 19,55$ °C
- Temperatura interioara redusa: $\theta_{iRS} = 18,517$ °C
- Durata sezonului de incalzire: $D_Z = 224$ zile
- Numarul corectat de grade zile: $N_{GZ} = 1920,43$ grade-zile



Luna	θ_{iRS}	θ_{eRS}	D_z
ianuarie	18,52	4,1	31
februarie		6,26	28
martie		10,11	31
aprilie		15,28	30
mai		19,7	7
iunie		22,38	0
iulie		24,15	0
august		23,7	0
septembrie		20,42	5
octombrie		14,96	31
noiembrie		9,6	30
decembrie		5,78	31

- Consumul anual de caldura pentru incalzire la nivelul spatiilor incalzite: $Q_{inc}^{an} = 217133,23$ kWh/an
- Consumul anual de energie pentru incalzire la nivelul sursei: $Q_{inc} = 225644,54$ kWh/an
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire

la nivelul sursei: q_{inc} = 195,91 kWh/m²·an

- Indice de emisii CO_2 pentru incalzire la nivelul sursei: $e_{CO2\ inc}$ = 47,02 $kgCO_2/m^2$·an

Modulul II - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum

- Numar de persoane: N_p = 33
- Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a = 75 l/om*zi
- Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de apa calda de consum: V_{ac}= 903,38 m^3/an
- Consumul anual de caldura pentru a.c.: Q_{acc}^{an} = 59978,9 kWh/an
- Consumul anual specific de caldura pentru a.c.: q_{acc}^{an} = 52,07 kWh/m²·an
- Indice de emisii de CO_2 pentru a.c.: $e_{CO2\ acc}^{an}$ = 12,5 $kgCO_2/m^2$·an

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

A. Blocuri de locuinte

- Numar de apartamente cu 1 camera: N_1 = 4
  2 camere: N_2 = 0
  3 camere: N_3 = 4
  4 camere: N_4 = 6
  5 camere: N_5 = 0

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de energie pentru iluminat: W_{ilum} = 11755,21 kWh/an
- Consumul anual specific de caldura pentru iluminat: q_{ilum}^{an} = 10,21 kWh/m²·an
- Indice de emisii CO_2 pentru iluminat: $e_{CO2\ ilum}^{an}$ = 4,9 $kgCO_2/m^2$·an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

- Suprafata utila a spatiilor climatizate/racite: A_{clim} = 92 m^2
- Volumul climatizat: V_{clim} = 239,2 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor climatizate: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:



Elementul de constructie	Simbol	S [m^2]
Perete opac NV	Po NV	28,22
Perete opac SE	Po SE	34,06
Perete opac SV	Po SV	14,11
Tamplarie PVC NV	Fe NV	6,74
Tamplarie PVC SE	Fe SE	4,07
Tamplarie PVC SV	Fe SV	0,33
Tamplarie lemn NV	Fe NV	0,95
Tamplarie lemn SE	Fe SE	2,08
Tamplarie lemn SV	Fe SV	0,13
Tamplarie metal NV	Fe NV	5,5
Tamplarie metal SE	Fe SE	3,85
Terasa	Tr	23,34
Planseu peste subsol	Pl subsol	17,92
Pereti spre zone neclimatizate	Pe zone nec	17,62
Usi spre zone neclimatizate	U zone necli	2,11
TOTAL - aria anvelopei A_E	**-**	**161,03**

- Temperatura interioara de confort in sezonul cald: θ_{io} = 25 °C
- Tabel date climatice

Luna	θ_{ek}	N_{Zk}	D_k
mai	26,7	26	6
iunie	29,9	27	10
iulie	31	29	12
august	30,4	28	12
septembrie	26,5	26	8

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de frig, sensibil: Q_{FS} = 2586,47 kWh/an
- Consumul anual de frig, latent: Q_{FL} = 474,48 kWh/an
- Consumul anual de frig pentru climatizare: Q_F^{an} = 3060,95 kWh/an
- Consumul anual specific de frig pentru climatizare: q_F^{an} = 2,66 kWh/m^2·an
- Indice de emisii CO_2 pentru climatizare: $e_{CO2\,F}^{an}$ = 1,28 kgCO_2/m^2·an

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica

Nu este cazul

Rezultate finale:

- **Consumul anual de energie**

Q_{total}^{an} = 300439,6 kWh/an

- **Consumul specific anual de energie**



q^{an}_{total} = 260,84 kWh/m^2·an

➢ **Indice de emisii echivalent CO_2**

e^{an}_{CO2} = 65,69 kgCO_2/m^2·an




Cod postal localitate	Nr. inregistrare la Consiliul Local	Data Inregistrarii
		z z l l a a

Certificat de performanță energetică

Performanța energetică a clădirii

Notare energetică: 74

Sistemul de certificare: *Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005*



	Clădirea certificată	Clădirea de referință
	C	B
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]	260,85	186,29
Indice de emisii echivalent CO_2 [kg_{CO_2}/m²an]	65,69	47,67

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:		Clasă energetică: Clădirea certificată	Clasă energetică: Clădirea de referință
Încălzire:	195,91	D	C
Apă caldă de consum:	52,07	C	C
Climatizare:	2,66	A	A
Ventilare mecanică:	-	-	-
Iluminat artificial:	10,21	A	A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind cladirea certificata

Adresa cladirii: Bl. J4, str. Carol I, nr. 136, Mun. Craiova, jud. Dolj — Aria utila: 1151,8 m²

Categoria cladirii: Bloc de locuinte — Aria construita desfasurata: 1552,15m²

Regim inaltime: S+P+4E — Volumul interior al cladirii: 2994,68m³

Anul construirii: 1987

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare termica

Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 4.0.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea (c, i, ci)	Numele si prenumele	Seria si Nr. certificat de atestare	Nr. si data inregistrarii certificatului in registrul auditorului	Semnatura si stampila auditorului
ci	Croitoru Claudia-Liliana	BA/00530	DJ0102/18.06.2013	

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.


Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII


□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

INCALZIRE:




195,91 kWh/m²an

APA CALDA DE CONSUM:




52,07 kWh/m²an

ILUMINAT:




10,21 kWh/m²an

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE



260,85 kWh/m²an

CLIMATIZARE:



2,66 kWh/m²an

VENTILARE MECANICA:



- kWh/m²an

□ Performanţa energetică a clădirii de referinţă

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]		Notare energetica
pentru:		
Incalzire:	128,99	
Apa calda de consum:	44,99	
Climatizare:	2,1	93
Ventilare mecanica:	-	
Iluminat:	10,21	

□ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

P0 = 1,26 dupa cum urmeaza:

- Subsol uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p1 = 1
- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, p2 = 1
- Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse p3 = 1,02
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale p4 = 1
- Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani p5 = 1,05
- Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, p6 = 1
- Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7 = 1
- Tencuiala exterioara cazuta total sau partial p8 = 1,05
- Peretii exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece) p9 = 1,02
- Cladire fara pod nelocuibil p10 = 1
- Alte tipuri de cladiri p11 = 1
- Cladire fara sistem de ventilare organizata p12 = 1,1

□ Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii :

Temoizolarea peretilor exteriori, termo si hidroizolarea terasei, termoizolarea planseului peste subsol, inlocuirea tamplariei si inchiderea balcoanelor cu tamplariwe PVC cu geam termoizolant.

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz :

Nu este cazul.

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.



INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr.DJ0102/18.06.2013

1. Date privind constructia:

- Categoria cladirii: ☐ de locuit, individuala ☒ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
  ☐ camine, internate ☐ spitale, policlinici
  ☐ hoteluri si restaurante ☐ cladiri pentru sport
  ☐ cladiri socio-culturale ☐ cladiri pentru servicii de comert
  ☐ alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

- Nr. niveluri: ☒ Subsol ☐ Demisol
  ☒ Parter +4 etaje

- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament [m^2]	Nr. ap.	S_{ut} [m^2]
1 cam.	37,65	4	150,6
2 cam.	0	0	0
3 cam.	75,1	4	300,4
4 cam.	96,01	6	576,05
5 cam.	0	0	0
TOTAL		14	1027,05

- Volumul total al cladirii: 2994,68 m^3

- Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie	Rezistenta termica corectata [m^2K/W]	Aria
Po NV (Perete opac NV)	0,858	353,32
Po SE (Perete opac SE)	0,851	426,4
Po SV (Perete opac SV)	0,851	176,64
Po soclu (Perete opac soclu)	0,304	56,44
Fe NV (Tamplarie PVC NV)	0,51	84,36
Fe SE (Tamplarie PVC SE)	0,51	50,9
Fe SV (Tamplarie PVC SV)	0,51	4,1
Fe NV (Tamplarie lemn NV)	0,39	11,91
Fe SE (Tamplarie lemn SE)	0,39	25,99
Fe SV (Tamplarie lemn SV)	0,39	1,66
Fe NV (Tamplarie metalica NV)	0,17	68,86
Fe SE (Tamplarie metalica SE)	0,17	48,15
Pe rost (Perete rost)	0,89	114,13
Pe CS+U (Perete casa scarii+usi locuinte)	0,614	247
U (Usi acces)	0,17	6,75
Tr (Terasa)	1,662	313,5
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,403	258,45
Total arie exterioara A_E	-	**2248,56**

- Indice de compactitate al cladirii, A_E/V : 0,751 m^{-1}

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

CROITORU G. GEORGE ALIN * AUDITOR ENERGETIC GRAD I * FIZICIAN

- Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
  - ☐ Sursa proprie, cu combustibil:
  - ☐ Centrala termica de cartier
  - ☐ Termoficare - punct termic central
  - ☐ Termoficare - punct termic local
  - ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

- Tipul sistemului de incalzire:
  - ☐ Incalzire locala cu sobe,
  - ☐ Incalzire centrala cu corpuri statice,
  - ☐ Incalzire centrala cu aer cald,
  - ☐ Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
  - ☒ Alt sistem de incalzire: In bloc mai exista 11 centrale termice de apartament

- Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
  - Numarul sobelor:
  - Tipul sobelor, marimea: -

- Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m^2]		
	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total
600/150/2	695	24	719	184,87	6,38	191,25
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire: ☒ inferioara, ☐ superioara, ☐ mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 100,40625 kW
- Racord la sursa centralizata cu caldura: ☒ racord unic, ☐ multiplu: 0 puncte
  - diametru nominal: 0 mm
  - disponibil de presiune (nominal): 0 mmCA

- Contor de caldura: - tip contor Luxtem ,
  - anul instalarii 2003 ,
  - existenta vizei metrologice - ,

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
  - la nivel de racord da ,
  - la nivelul coloanelor da ,
  - la nivelul corpurilor statice da ;
- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 175,3 ;



- Debitul nominal de agent termic de incalzire 0 l/h;

☐ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: 0 m^2
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: -
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: -

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

☐ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
- ☐ Sursa proprie, cu:
- ☐ Centrala termica de cartier
- ☐ Termoficare - punct termic central
- ☐ Termoficare - punct termic local
- ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

☐ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
- ☒ Din sursa centralizata,
- ☐ Centrala termica proprie,
- ☐ Boiler cu acumulare,
- ☐ Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
- ☐ Preparare locala pe plita,
- ☒ Alt sistem de preparare a a.c.m.: In bloc mai exista 11 centrale termice de apartament

☐ Puncte de consum a.c.m.: 54

☐ Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Lavoar - 20
Spalator - 14
Cada de baie - 14
Dus - 6
WC - 20

☐ Racord la sursa centralizata cu caldura:
☐ racord unic, ☐ multiplu: 0 puncte,
- diametru nominal: - 0 mm,
- necesar de presiune (nominal): - 0 mmCA

☐ Conducta de recirculare a a.c.m.:
- ☐ functionala,
- ☐ nu functioneaza
- ☒ nu exista

☐ Contor de caldura general:
- tip contor Luxtem ,
- anul instalarii 2003 ,
- existenta vizei metrologice - ;

☐ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
- ☐ nu exista
- ☒ partial
- ☐ peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
In bloc exista 4 aparate de aer conditionat.
Suprafata climatizata 92 mp.



Volumul climatizat 239.20 mc.

5. Informatii privind instalatia de ventilare:

Nu este cazul.

6. Informatii privind instalatia de iluminare:

Total general estimare consum pentru iluminat: 13735,1 kw/an.
Puterea totala instalata: 12,96 kw.
Indicator Leni: 11,925 kwh/an/bloc.

Croitoru Claudia-Liliana

Intocmit

Auditori energetici pentru cladiri:





FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Contract de servicii nr. 84601/04.06.2013



OBIECTIV: ***BLOC J4, BULEVARDUL CAROL I, NR. 136, CRAIOVA***
BENEFICIAR : ***MUNICIPIUL CRAIOVA***

2013

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei nr.202 H; bloc 1, tronson 1, sc A, ap. 39,
etaj 6, sector 6, Bucuresti
C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/2011
tel 0314379118 fax 0314379117
CONT:RO73INGB0001008195878910 – ING

Proiect N°:	**57 / IUNIE 2013**	**Faza:**	**Expertizare termica si energetica. Certificat energetic. Audit energetic**
Denumire obiectiv:	**BLOC J4, BULEVARDUL CAROL I, NR. 136 MUNICIPIUL CRAIOVA**		
Conţinut volum:	**FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE**		
Responsabili tema:	**S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L**		
	AUDITOR ENERGETIC GRADUL I CLADIRI SI INSTALATII ING. CROITORU CLAUDIA LILIANA		

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal:	**Andra Sorina NICULAE**
Sef proiect:	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
Auditor gradul I:	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
ARHITECTURA	**Arhitect : Andrei Daniel FLOREA**
	Arhitect : Iulia IONESCU
	Tehn. proiectant : Delia Ioana Mantu
CONSTRUCTII	**Inginer: Bogdan GHIOC**
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer : Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer : Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	**Inginer : Roxana STOICA**
DOCUMENTATIE ECONOMICA	**Inginer : Marian ROBESCU**

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	Membrii colectivului de lucru

1. FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Clădirea: **Bloc J4**

Adresa: B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**

Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului J4 din** B-dul **Carol I, NR. 136, Craiova**

Destinaţia principală a clădirii:

☒ locuinţe	☐ birouri	☐ spital
☐ comerţ	☐ hotel	☐ autorităţi locale/guvern
☐ şcoală	☐ cultură	☐ altă destinaţie:

❑ Tipul clădirii:
☐ individuală ☐ înşiruită
☒ bloc ☐tronson de bloc

❑ Zona climatică în care este amplasată clădirea: **II**

❑ Regimul de înălţime al clădire: **S+P+4E**

❑ Anul construcţiei: **1987**

❑ Proiectant / constructor: Institutul de Proiectare Proiect Dolj

❑ Data elaborarii proiectului: 1980

❑ Structura constructivă:
☐ zidărie cu stalpisori si centuri de beton armat ☐ cadre din beton armat
☒ pereţi structurali din beton armat ☐ stâlpi şi grinzi
☐ diafragme din beton armat ☐ schelet metalic
☐panouri mari prefabricate din beton armat

❑ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
☐ partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
☐ secţiuni de construcţie,
☐ detalii de construcţie,
☐ planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,
☐ schema coloanelor pentru instalaţia de incălzire interioară,
☐ planuri pentru instalaţia sanitară.

❑ Gradul de expunere la vânt:
☐ adăpostită ☒ moderat adăpostită ☐ liber expusă (neadăpostită)


❑ Starea subsolului tehnic al clădirii:

☒ Uscat şi cu posibilitatea de acces la instalaţia comună,

☐ Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,

☐ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),

❑ Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.



❑ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopelor clădirii: tip, suprafaţă, straturi, grosimi, materiale, punţi termice:

Constructia este alcatuita din patru travei (doua de cate 8.40 m, una de 4.80 m si una de 3.60) si doua deschideri de cate 5.40 m. Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 14.40 m x

25.90 m din care lipsesc doua colturi, unul cu dimensiunile de 3.00 m x 8.40 m si altul cu dimensiunile de 3.00 m x 13.20 m.

• Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 16 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 25 cm –peretii interiori si 40 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- intersectiile peretilor au grosimea peretelui;
- peretii de fatada sunt partial din BCA de 22 cm grosime si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C16/20 (B 250) in peretii structurali si plansee;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

☑ Pereţi exteriori opaci:✓ alcătuire:

PE	Descriere	Suprafaţă [m²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PE1	Perete opac total exterior NORD-VEST	353,32	- tencuieli mortar de ciment cu var -zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,22 0,02	0,943652
PE2	Perete opac total exterior SUD-EST	426,40	- tencuieli mortar de ciment cu var - zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,22 0,02	0,936244
PE5	Perete opac total exterior SUD-VEST	176,64	- tencuieli mortar de ciment cu var - zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,22 0,02	0,935971
PE9	Perete exterior soclu	56,44	- beton - tencuieli mortar de ciment cu var	0,40 0,02	1

✓ Suprafaţa totală a pereţilor exteriori opaci inclusiv soclu [m²]: **1012,79 mp**

✓ Stare: ☐ bună ☒ pete condens ☐ igrasie

✓ Starea finisajelor : ☒ bună ☐ tencuială căzută

✓ Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite de fatada cu praf de piatra si ciment alb, de culoare crem, si partial, pe fatada principala, zone placate cu caramida aparenta de tip Bratca. Tot pe fatada principala, in partea stanga, pe etajele 1-4 sunt montate opt trafoare din beton, cu scop ornamental.

☐ Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii: **- S = 114,125 mp**

Pr	Descriere	Suprafaţă [m²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
rost	Perete rost	114,125	- tencuieli mortar de ciment cu var - zidarie BCA - tencuiala mortar de ciment cu var	0.02 0.22 0.02	0.9786333

☑ Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor, ghene, etc.):

P	Descriere	Suprafaţă [m²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
CS	Pereti interiori casa scarii	220.54	tencuieli de mortar de ciment cu var - beton - BCA tencuiala mortar de ciment cu var	0,002 0,16 0.10 0,02	1,00

✓ Suprafaţa totală a pereţilor către casa scărilor [m²]: - **220.54 m²**
✓ Volum de aer din casa scărilor [m³]: **- 554,19 m³**

☑ **Planşeu peste subsol**

P_s	Descriere	Suprafaţă [m²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala rece linoleum	132.95	-linoleum -dusumea -planseu beton -tencuiala	0,02 0,03 0,15 0,025	0,977143
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala rece -mozaic	125.50	-mozaic - sapa -planseu beton -tencuiala	0,02 0,03 0,15 0.025	0,975958

Suprafata totala a planseului peste subsol: 258.45 mp
✓ Volum de aer din subsol [m³]: **309,53 m³**

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMÂNIA * AUDITOR ENERGETIC GRD I FIZICIAN Nr. 0530

☐ **Planseu pe sol**

P_S	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
	-				

✓ Suprafaţa totală a planşeului pe sol [m^2]: - **m^2**

☒ Acoperişul este de tip terasa
✓ Tip: ☐circulabilă ☒ necirculabilă

✓ Stare: ☒bună ☐deteriorată
☐uscată ☒ umedă

✓ Ultima reparaţie: ☐ < 1 an ☐ 1 – 2 ani
☐ 2 – 5 ani ☒ > 5 ani

Te	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [cm]	
Te	Terasa	313.5	Tencuiala din mortar de ciment cu var de 2 cm, planseu din beton de 15 cm, strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, bariera de vapori de 1.5 cm, pat de nisip de 1 cm, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, hidroizolatie din carton bituminat cu grosimea de 1 cm		0,933662

✓ Suprafaţa terasa [m^2]: **313,50 mp**

✓ Materiale finisaj: carton bituminat.

☐ Starea acoperişului peste pod:

☐ bună ☐ acoperiş spart / neetanş la acţiune ploii sau a zăpezii

☐ Planşeu sub pod:

PP	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PP	Planseu sub pod	-			

✓ Suprafaţa planseu sub pod [m^2]: -mp

☑ Ferestre / uşi exterioare:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă desfasurata [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC NORD-VEST	84,36	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC SUD-EST	50,90	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC SUD-VEST	4,10	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn NORD-VEST	11,91	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn SUD-EST	25,99	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn SUD-VEST	1,66	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metalica NORD-VEST	68,86	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn SUD-EST	48,15	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
UE	Usa accces	6.75	Metalica	Fara masuri de etanşare	-

✓ Starea tâmplăriei: tip : Lemn, metal si PVC ☒ bună ☒evident neetanşă

☒ fără măsuri de etanşare
☒ cu garnituri de etanşare
☐ cu măsuri speciale de etanşare

☐ Alte elemente de construcţie:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
US	Uşi ce dau în casa scării de acces în apartamente	26,46	Lemn răşinoase	Fara masuri de etanşare	-

☐ Elemente de construcţie mobile din spaţiile comune:

✓ uşa de intrare în clădire:

☒ Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă (interfon, cheie)

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

✓ Ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare:

☐ Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare,

☒ Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,

☐ Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte.

❑ Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:

✓ Suprafaţa utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m^2]: **1151,80 m^2**

✓ Volumul spaţiului încălzit [m^3] : **2994,68 m^3**

✓ Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: **2,60 m**

❑ Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire: dupa necesitate;

❑ Adâncimea medie a pânzei freatice: -

❑ Înălţimea medie a subsolului tehnic faţă de cota terenului sistematizat [m]: **1,35 m**;

❑ Perimetrul interior al subsolului clădirii [m]: **77 m**;

❑ Instalaţia de încălzire interioară:

✓ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

☐ Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☒ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Tipul sistemului de încălzire:

☐ Încălzire locală cu sobe,
☒ Încălzire centrală cu corpuri statice,
☐ Încălzire centrală cu aer cald,
☐ Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

☐ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

☒ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	14	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	429	114,11	59.907,75	59.907,75
etaj:4	15	100	26,60	13.965,00	13.965,00
uscatorii+spalatorie	2	24	6,38	3.349,50	3.349,50
Total	76	719	191,25	100.406,25	**100.406,25**

✓ Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: ☒ inferioară, ☐ superioară, ☐ mixtă
✓ Necesarul de căldură de calcul [kW]: -

✓ Racord la sursa centralizată cu căldură: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte
diametru nominal [mm]:
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Contor de căldură: DA – Luxterm

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie):- DA

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice) – DA

☐Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale,

☒ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu sunt funcţionale,

☐Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa instalatii termice in subsol**

Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
57x3	63.00	18.90	0.03	0.05
3/8"	17.50	18.30	0.03	0.05
1/2"	21.80	8.80	0.03	0.05
3/4"	27.30	55.90	0.03	0.05
1"	34.20	43.40	0.03	0.05
1 1/4"	42.90	19.60	0.03	0.05
1 1/2"	48.80	10.40	0.03	0.05
TOTAL		**175.30**		

✓ Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

☒ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

✓ Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:

☐Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora, funcţionale,

☒Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale,

❑ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: **nu este cazul**

❑ Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:

❑ ✓ **Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:**

☐Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☒ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

☒ Din sursă centralizată,
☐ Centrală termică proprie,
☐ Boiler cu acumulare,
☐ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
☐ Preparare locală pe plită, -
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Puncte de consum: a.c.m. 54 a.r. 74

✓ Numărul de obiecte sanitare – pe tipuri:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	20	20	20
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
Dus	6	6	6
rezervor WC	20	20	
TOTAL	74	74	54



✓ Racord la sursa centralizată de ACM: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte,
diametru nominal [mm] –
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Conducta de recirculare a a.c.m.: ☐ funcţională, ☐nu funcţioneaza ☒ nu există

✓ Contor de ACM general: DA - DEM

✓ Debitmetrele la nivelul punctelor de consum: ☐ nu există, ☒parţial : ☐ peste tot

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa calda pentru instalatii sanitare in subsol**

Diametrul [Ø]	De [mm]	L [m]	δ [m]	λ [W/mK]
1 1/4"	42.90	13.35	0.03	0.05
1"	34.20	20.75	0.03	0.05
TOTAL		**34.10**		

✓ ***Instalatia de ventilare***: Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

✓ ***Instalatia de climatizare***: Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare dar toate apartamentele din bloc utilizeaza un numar de 4 aparate de aer conditionat.

Analiza tabelara a volumului si ariei anvelopei in vederea climatizarii

Numar de niveluri	S+P+4E		Suprafata [mp] Volum [mc]
Aria anvelopei climatizate Ac	161.03	mp	
Raport Ac/Vc	0,67		
Perete opac total exterior BCA: NORD-VEST			28,22
Perete opac total exterior BCA: SUD-EST			34,06
Perete opac total exterior BCA: SUD-VEST			14,11
Tamplarie exterioara PVC - NORD-VEST			6,74
Tamplarie exterioara PVC - SUD-EST			4,07
Tamplarie exterioara PVC - SUD-VEST			0,33
Tamplarie exterioara lemn - NORD-VEST			0,95
Tamplarie exterioara lemn SUD-EST			2,08
Tamplarie exterioara lemn - SUD-VEST			0,13
Tamplarie exterioara metal -NORD-VEST			5,50
Tamplarie exterioara metal- SUD- EST			3,85
Terasa			23.34
Planseu peste subsol			17.92
Suprafata CLIMATIZATA			92.0
Volum climatizat			239.2
Suprafata pereti interiori Cs catre zone neclimatizate			17.62
Suprafata usi apartamente interioare CS			2.11

✓ Alte informaţii:

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic – da
- programul de livrare a apei calde menajere: 24 h/zi
- facturi pentru apa caldă menajeră pe ultimii 2 ani: atasate la documentatie
- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolatiei: etc termoizolatie deteriorata
- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare – variaţie lunară între 5^0 – ianuarie şi 15^0 – august) **10 ^{0}C.**
- numarul de persoane din bloc: 33 (33 in anul 2010, 32 in anul 2011 si 33 in anul 2012).

Adresa: Bl J4, B-dul. CAROL I, NR. 136, Craiova		2010		2011		2012		Total perioada facturare	
		ÎNC	ACM	ÎNC	ACM	INC	ACM	ÎNC	ACM
Total Q energie term	Gcal/an	41,30	9,63	25,52	9,72	15,26	7,08	82,08	26,43
Q	MWh/an	48,023227	11,197668	29,6744008	11,3023188	17,7441754	8,2325532	95,4418032	30,7325397
Valoare	LEI/an	8015,50	1868,99	4952,92	1886,46	3604,69	1671,39	16.573,11	5426,84
Defalcare pe luni									
ianuarie	Gcal	11,22	1,19	6,68	1,43	4,06	1,19	21,96	3,81
februarie	Gcal	11,46	0,95	6,68	0,95	4,06	0,95	22,20	2,85
martie	Gcal	7,92	1,19	4,77	1,19	1,67	0,71	14,36	3,09
aprilie	Gcal	-	0,71	0,71	1,19	-	0,47	0,71	2,37
mai	Gcal	-	0,71	-	0,95	-	0,71	0,00	2,37
iunie	Gcal	-	0,71	-	0,47	-	0,47	0,00	1,65
iulie	Gcal	-	0,23	-	0,47	-	0,23	0,00	0,93
august	Gcal	-	0,81	-	0,23	-	0,23	0,00	1,27
septembrie	Gcal	-	0,81	-	0,23	-	0,47	0,00	1,51
octombrie	Gcal	1,39	0,18	-	0,71	0,47	0,47	1,86	1,36
noiembrie	Gcal	3,82	0,95	3,58	1,19	2,14	0,71	9,54	2,85
decembrie	Gcal	5,49	1,19	3,10	0,71	2,86	0,47	11,45	2,37
V mediu ACM	m³/an		359		403		354		372,00
	m³								
ianuarie	m³		33		39		41		113
februarie	m³		33		36		38		107
martie	m³		39		41		24		104
aprilie	m³		35		46		27		108
mai	m³		32		39		35		106
iunie	m³		29		32		30		91
iulie	m³		23		32		24		79
august	m³		23		10		25		58
septembrie	m³		23		16		28		67
octombrie	m³		6		41		32		79
noiembrie	m³		39		41		28		108
decembrie	m³		44		30		22		96

numar de apartamente 14

numar de persoane

2010	33	
2011	32	33
2012	33	

Valoare pret Gcal=			
	2010	194,08	
	2011	194,08	
	2012	245	ian-iun
		220,5	iul-dec



Informaţii privind instalaţia de iluminat:

B-dul **Carol I Nr. 136, bloc J4**

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - APARTAMENT PATRU CAMERE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
2	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
3	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
4	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
5	Baie	aplica, bec	1	80	80	3	4	180	185	1280	102,4
6	G.S.	aplica, bec	1	60	60	3	3	180	185	1095	65,7
7	S.A.S.	aplica, bec	1	60	60	2	3	180	185	915	54,9
8	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
9	Debara, camara	aplica, bec	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
10	Vestibul	aplica, bec	1	80	80	2	4	180	185	1100	88
11	Hol	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**1160**						1101,90

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - APARTAMENT TREI CAMERE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
2	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
3	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5

4	Baie	aplica, bec	1	60	60	3	4	180	185	1280	76,8
5	S.A.S.	aplica, bec	1	45	45	3	3	180	185	1095	49,275
6	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
7	Debara, camara	aplica, bec	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
8	Vestibul	aplica, bec	1	80	80	2	4	180	185	1100	88
9	Hol	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**895**						902,48

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - GARSONIERA

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
2	Baie	aplica, bec	1	80	80	3	4	180	185	1280	102,4
3	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
4	Depozit	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
5	Camara	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
6	Vestibul	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**500**						631,55

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - USCATORIE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Uscatorie, administratie, spalatorie	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**60**						66,00

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - CASA SCARII

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala	Putere instalata	Perioada de timp de	Perioada de timp de utilizare	Total timp utilizare	Consum total

				/pe corp de iluminat [w]	totala [w]	utilizare ore / zi		zile / an		ore	kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Casa scarii	aplica, bec	6	60	360	6	8	180	185	2560	921,6
	TOTAL CONSUM				**360**						921,60

TOTAL GENERAL ESTIMARE CONSUM PENTRU ILUMINAT = 13735,1 Kw/an


PUTERE TOTALA INSTALATA = 12,96 Kw

INDICATOR LENI = 11,925 Kwh/an/bloc

Suprafata utila spatii iluminate = **1.151,80** mp

	nr. locuinte
apartament 5 camere	**0**
apartament 4 camere	**6**
apartament 3 camere	**4**
apartament 2 camere	**0**
garsoniera	**4**
uscatorie, spalatorie, administratie	1
casa scarii	1
total apartamente	14






SECURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI AO/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr. 136, Bl. J4**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara %
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	arh. Ionescu Iulia		


Pr. nr.: 57/iunie 2013
Contr. nr.: 8460/04.06.2013

Faza
AUDIT ENERGETIC


PLAN DE AMPLASARE A BLOCULUI IN LOCALITATE

Plansa nr.
A00


BL.62
BL.K34
BL.K33
BL.K2
BL.K3
BL.J3
BL.J4
BL.J5
BL.J6
BL.J7
BL.J8
BL.J9
BL.J10
BL.J11
BL.J12
BL.J13
BL.J14
BL.J15
BL.J16
BL.J17
BL.J18
BL.J19
BL.J20
BL.J21
BL.J22
BL.J23
BL.J24
BL.J25
BL.J26
BL.J27
BL.J28
BL.J29
BL.J30
BL.J31
BL.J32
BL.J33
BL.J34
BL.J35
BL.J36
BL.J37
BL.J38
BL.J39
BL.J40
BL.J41
BL.J42




SUCURO BUILDING INVEST S.R.L. BUCUREŞTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 64601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN DE SITUATIE**	Plansa nr. **A01'**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:500		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				




ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING WESTERN SRL. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 05.2013 Contr. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN SUBSOL** **existent**	Plansa nr. **A02**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				




ORDREA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Reliabilitate drept de semnătură

SECURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN PARTER** **existent**	Plansa nr. **A03**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				




ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SC EURO BUILDING INVEST SRL BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.: 57/ 06.2013 Contr. nr.: 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN ETAJ CURENT** **existent**	Plansa nr. **A04**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				




ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST SRL BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.: 57/ 06.2013 Cont. nr.: 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN ETAJ 4**	Plansa nr.
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		**A05**
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013	**existent**	



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA


SUCURO BUILDING DEVELOPMENT BUCURESTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	arh. Ionescu Iulia		
PLAN TERASA **existent**			Pr. nr.: 57/ 06.2013 Contr. nr.: 84601/04.06.2013 Faza AUDIT ENERGETIC Plansa nr. **A06**



ORDINUL ARHITECȚILOR
5019
Andrei-Daniel
FLOREA

SUCURSALA BUCUREȘTI
JAO / 251 / 2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 84603/04.06.2013
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100	Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Plansa nr. **A07**
Desenat	arh. Ionescu Iulia			**SECTIUNE TRANSVERSALA A-A** **existent**	



ROMANIA
ORDINUL ARHITECȚILOR
AECI

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SC EURO BUILDING IDEEA SRL
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cont. nr.: 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**

Faza AUDIT ENERGETIC

SECTIUNE LONGITUDINALA B-B


existent

Plansa nr. **A08**




ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Înscris cu drept de semnătură

SC EURO BUILDING DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara	**FATADA PRINCIPALA**	Plansa nr.
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		**A09**
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013	**existent**	



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.: 57/ 06.2013 Contr. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara	**FATADA LATERALA DREAPTA** **existent**	Plansa nr. **A10**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013		



CROITORU C. CLAUDIA
ROMÂNIA
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SUCURO BUILDING UTILITIES SRL. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Cont. nr.: 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**FATADA LATERALA STANGA**	Plansa nr. **A11**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia			**existent**	



CROITORU C. CLAUDIA
ROMANIA

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING DESIGN BUCURESTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	arh. Ionescu Iulia		

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cerit. nr.: 84601/04.06.2013

Faza AUDIT ENERGETIC

FATADA POSTERIOARA

existent

Plansa nr. **A12**

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contract de servicii nr. 84601 din 04.06.2013



OBIECTIV: *BLOCUL DE LOCUINTE J4, BULEVARDUL CAROL I, NR. 136, MUNICIPIUL CRAIOVA*

BENEFICIAR : *MUNICIPIUL CRAIOVA*

2013

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei,Nr. 202H,Bloc 1,Ap 39,Bucuresti ,Sector 6,

RO 15989394,J40/251/2011,Tel 0314379118,Fax0314379117

Proiect N°:	**57/IUNIE 2013**	**Faza:**	**Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie**
Denumire obiectiv:	**BLOC J4, STR. CAROL I, NR. 136 MUNICIPIUL CRAIOVA**		
Conţinut volum:	**DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE**		

RESPONSABIL DE CONTRACT

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal:	**Andra Sorina NICULAE**
Sef proiect:	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
Auditor gradul I:	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
ARHITECTURA	**Arhitect: Andrei Daniel FLOREA**
	Arhitect: Iulia IONESCU
CONSTRUCTII	**Inginer: Bogdan GHIOC**
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer: Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer: Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	**Inginer: Roxana STOICA**
DOCUMENTATIE ECONOMICA	**Inginer: Marian ROBESCU**
DESENARE COMPUTERIZATA	**Tehn. proiectant: Delia Ioana MANTU**

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	Membrii colectivul de lucru

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 162487 din 5.12.2012

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2334 din 5.12.2012

În scopul: cresterea eficientei energetice a blocului - J 4 -Bulevardul Carol I,nr.136

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU
cu sediul (2) în judeţul Dolj, Municipiul Craiova,
satul -, sectorul -, cod poştal -, Strada CUZA, nr. 7,
bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax -, e-mail - înregistrată ALEXANDRU IOAN
la nr. 162487 din 29/11/2012
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judeţul Dolj,
Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -,
Bulevardul Carol I, nr. 136, bl. J 4, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. -
faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000;135/2012
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privata a Municipiului Craiova, atribuit în folosinta pe durata existentei constructiei

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala a terenului - locuinte colective.
Destinatia dupa PUG -zona locuinte colective
Suprafata terenului -

(1) Numele şi prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Date de identificare a imobilului

3. REGIMUL TEHNIC

Conform PUG probat prin HCL 23/2000 si prelungit cu HCL 135/2012, amplasamentul este situat in zona de locuinte colective cu regim maxim de înălţime P+3-10.

Se propune cresterea eficientei energetice a blocului - J 4 -Bulevardul Carol I,nr.136

Se va prezenta situatia existenta si propusa.

Termosistemul se va realiza unitar pentru tot tronsonul blocului - J 4.

Finisajele se vor reface cu aceleasi materiale si culori pe toate tronsoanele, conf. H.C.L. 505/2011 privind R.L.U. referitor la cromatica fatadelor pentru cresterea calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor din municipiul Craiova.

La faza de autorizatie prezentati: Contract incheiat intre Asociatia de Proprietari si Unitatea Administrativ Teritoriala - municipiul Craiova prin care Asociatia incredinteaza Unitatii Administrativ Teritoriale stabilirea si efectuarea masurilor si actiunilor ce se impun pentru pregatirea, contractarea si implementarea unui proiect pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte; Expertiză tehnică a cladirii; Adresa exacta a blocului din nomenclatorul strazilor; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant.

Prezentul certificat de urbanism **poate** *fi utilizat în scopul declarat(4) pentru*
cresterea eficientei energetice a blocului - J 4 -Bulevardul Carol I,nr.136

---

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia Regionala de Protectie a Mediului Craiova. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iliuta Brebenel

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

☑ D.T.A.C. ☐ D.T.O.E. ☐ D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

☐ alimentare cu apă
☐ canalizare
☐ alimentare cu energie electrica
☐ alimentare cu energie termica
☑ gaze naturale
☑ telefonizare
☑ salubritate
☐ transport urban
☐ Politia Rutiera

Alte avize/acorduri:
☐ STGN Medias
☐ SNGN Romgaz Ploiesti
☐ TRANSELECTRICA
☐ S.C. LUXTEN S.A.
☐ TERMOELECTRICA
☐ S.E. CRAIOVA 2
☐ S.C. CONPET
☐ S.N.P. PETROM

d. 2.avize şi acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu ☐ protectia civila ☐ sanatatea populatiei ☐ protectia mediului

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj
Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism pentru lucrarile propuse prin proiect

d.4.Studii de specialitate:
Raportul de Audit Energetic - inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirii, respectiv certificatul de performanta energetica

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
dovada de luare in evidenta OAR

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
Lia Olguta Vasilescu

SECRETAR,
Nicoleta Miulescu

p. ARHITECT ŞEF,
Elena Riza

ROMÂNIA * JUDEŢUL DOLJ * MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA 3

Achitat taxa de 0 lei, conform chitanţei nr _____ din _____
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de 06.12.12.

ŞEF SERVICIU
Stela Mihaela Ene

ÎNTOCMIT
Iliuta Brebenel

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de _____până la data de _____


După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR, **SECRETAR,**

ARHITECT ŞEF,

Data prelungirii valabilităţii _____.

Achitat taxa de _____lei, conform chitanţei nr. _____din _____
Transmis solicitantului la data de _____




Bl 78
Bl.62
Bl K16
Bl K17
Bl K34
Bl K35
Bl K25
Bl K26
Bl K30
Bl K31
Bl K32
Bl K33
Bl.L1
Bl O1
Bl J4
Bl J5
Bl J6
Bl J7
Bl J8
JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 1044 din 20.12
Arhitect șef

BL.J
BL.J19
BL.J18
BL.J7
BL.J6
BL.J5
BLJ1
BLJ2
BLJ3
BL.Q3
BL.Q2
BL.K23
Str. V. Madgearu
JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXĂ
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. ..... din 20.....
Arhitect șef,

CONŢINUTUL VOLUMULUI

1 DATE GENERALE 6

1.1. Denumire investiţii: 6

1.2 Amplasament: 6

1.3. Titularul investitiei 6

1.4 Beneficiarul investitiei 6

1.5. Elaboratorul documentatiei 6

2 DESCRIEREA INVESTITIEI 7

2.1. Situatia existenta a blocului de locuinte 7

2.1.1. Starea tehnica din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale: 7

2.1.2. Caracteristicile blocului : 8

2.1.3. Date tehnice : 8

2.2. Concluziile expertizei tehnice si a auditului energetic 11

2.2.1. Expertiza tehnica 11

2.2.2. Auditul energetic 11

3. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI 15

3.1. Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de bază 15

A. Descrierea lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu completarile ulterioare): 15

B. Descrierea lucrarilor conexe lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare): 18

C. Descrierea lucrarilor suplimentare (lucrari de interventie prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare) 18

3.2.Consumuri de utilităti 19

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE 20

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 20

5.1. Valoarea totala a investitiei 20

5.2. Detalierea valorii totale a investitiei ***20***

5.3. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei (lei fara TVA) ***21***

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE **21**

6.1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI ***21***

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI **22**

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA **22**

9. AVIZE SI ACORDURI **22**

PIESE DESENATE

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. DATE GENERALE

1.1 Denumire investiţie:
Prezenta lucrare este realizată in baza contractului de servicii ***nr. 84601 din 04.06.2013 Servicii de proiectare pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova" – lot 5" incheiat intre MUNICIPIUL CRAIOVA si S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.*** pentru imobilul bloc J4, situat in Bulevardul Carol I, nr. 136, municipiul Craiova.

1.2 Amplasament: Bulevardul Carol I , nr. 136 , bloc J4, Municipiul Craiova

1.3 Titularul investitiei: Municipiul Craiova

1.4 Beneficiarul investitiei: Municipiul Craiova

1.5. Elaboratorul documentatiei

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L



2 DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a blocului de locuinte

2.1.1. Starea tehnica din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale:

- **Rezistenta mecanica si stabilitate**
  - *Fundatiile*

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Nu s-au observat tasari diferentiate, deformatii sau degradari ale sistemului de fundare si nici infiltratii din apele pluviale sau stratul freatic.

  - *Pereti structurali*

Peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 16 cm.

Peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 25 cm- peretii interiori si de 40 cm – peretii exteriori.

Nu s-au constatat avarii ale peretilor structurali

  - *Placi*

Planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit..

Nu s-au observat degradari in placile de beton armat.

  - *Pereti nestructurali*

Peretii de fatada sunt partial din B.C.A. de 22 cm grosime si partial diafragme din beton placate cu BCA cu grosimea de 38 cm

Nu s-au observat degradari la peretii nestructurali.

- **Elemente de alcatuire arhitecturala**

Blocul care face obiectul prezentei documentatii este alcatuit dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre ,,INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT DOLJ" in anul 1980 si executat in anul 1987.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni in plan de – 14,40 mx25,80. Imobilul este amplasat la rost pe toata inaltimea si partial pe latime cu blocul nr.J3 pe o latura. Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 15,05 m de la cota ±0.00, inclusiv atic.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 290,50 mp, iar inaltimea de H=2.10 m. Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,75 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 50 cmx25 cm

Numarul total de apartamente este de 14 apartamente din care 4 apartamente cu o camera, 4 apartamente cu 3 camere si 6 apartamente cu 4 camere.

Suprafata utila pe apartament este:

- Apartament cu 1 camera: 37,65 mp;
- Apartament cu 3 camere: 78,70 mp;
- Apartament cu 4 camere: 96,00 mp, 100,90 mp, 104,35 mp

Apartamentele au balcoanele si loggiile de forma dreptunghiulara si semicirculara in plan si sunt prevazute pe laturile principala si posterioara. Parapetii balcoanelor sunt partial din beton armat si partial de tip grilaj metalic. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea posterioara iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat

cu o rampa pe nivel. La parter este prevazuta si o uscatorie cu suprafata de 5,70 mp – spatiu de folosinta comuna.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila,

2.1.2. ***Caracteristicile blocului :***

Regim de înălțime		S+P+4E
Sistem constructiv		Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii de fatada sunt partial din BCA si partial din beton armat placat cu B.C.A
Număr de scări		1
Inaltime nivel		2,75 m
Inaltime liberă nivel		2,60 m
Tip acoperiș		Terasa
Număr de apartamente		14
Componenta apartamente		
	1 camera	4
	3 camere	4
	4 camere	6

Blocul care face obiectul prezentei documentatii este alcatuit dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni in plan de – 14,40 mx25,80. Imobilul este amplasat la rost pe toata inaltimea si partial pe latime cu blocul nr.J3 pe o latura. Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 15,05 m de la cota ±0.00, inclusiv atic.

2.1.3. ***Date tehnice :***

Ac- arie construita (mp)		300.55 mp
Au- arie utila (mp)		1582,35 mp
Acd- arie construit desfasurata (mp)		1552.15 mp
Ad-arie desfasurata (mp)		1842.65 mp
Al- arie locuibila (mp)		634.75 mp
	1camera	37,65 mp
	3 camere	78,70 mp
	4 camere	96,00 mp – 104,35 mp

Finisajele interioare sunt obisnuite:

Tencuielile, de cca. 2 cm grosime la interior la pereti si tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli in culori de apa in incaperile cu pardoseli calde, iar la bai si bucatarii, partial la pereti, vopsitorie cu vopsea in ulei si placaj faianta.
La spaţiile comune şi în casa scării sunt realizate zugrăveli simple la pereţi.
Pardoselile în apartamente sunt din parchet si mozaic iar la spatiile comune (casa scarii, uscatorii) este prevăzut mozaic. In timp, unii locatari au inlocuit pardoselile reci existente cu gresie.

Finisajele exterioare

Peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite de fatada cu praf de piatra si ciment alb, de culoare crem, si partial, pe fatada principala, zone placate cu caramida aparenta de tip Bratca. Tot

pe fatada principala, in partea stanga, pe etajele 1-4 sunt montate opt trafoare din beton, cu scop ornamental.

Tâmplăria exterioara: ferestrele sunt din lemn, cu geam simplu de 4 mm grosime. Unii locatari au inlocuit in timp tamplaria existenta cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Usile de intrare in bloc sunt metalice. O parte din balcoane/loggii sunt inchise partial cu tamplarie metalica si geam simplu si partial cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante.

Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă a clădirii

• Constructia este alcatuita din patru travei (doua de cate 8.40 m, una de 4.80 m si una de 3.60) si doua deschideri de cate 5.40 m. Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 14.40 m x 25.90 m din care lipsesc doua colturi, unul cu dimensiunile de 3.00 m x 8.40 m si altul cu dimensiunile de 3.00 m x 13.20 m.

• Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 16 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 25 cm –peretii interiori si 40 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- intersectiile peretilor au grosimea peretelui;
- peretii de fatada sunt partial din BCA si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C16/20 (B 250) in peretii structurali si plansee;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 8.40 m, 4.80 m, 3.60 m si deschideri de 5.40.

Peretii de fatada sunt partial din BCA si partial din beton armat placat cu B.C.A.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in „Categoria I" ca „teren bun cu risc geotehnic redus".

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii in mediul construit sunt următoarele:

- *zona climatica*: II conform harţii de zonare climatica a României, fig AI din SR 1907-1, Te--15°C. orientarea fata de punctele cardinale: nord-vest faţada principala.
- *zona eoliana*: III , la o viteza a vantului de 4,5 – 6 m/s conform hartii de incadrare a localitaţilor in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 poziţia fata de vanturile dominante: amplasament moderat adapostit.
- *zona seismica* de calcul cu Tc – 1,0 sec si ag=0,16 g pentru IMR =100 ani, (valori din editia 2006).

Elemente de izolare termica

Anvelopa clădirii are următoarea alcătuire:

- pereţii exteriori – zidarie de BCA cu grosimea de 22 cm;
- tâmplăria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obişnuit de 4 mm grosime, cu deschidere interioara, cu grad de etanşare necorespunzător;
- o parte din locatari au înlocuit tâmplăria existentă cu tâmplărie de PVC;
- tâmplăria uşilor de la intrare este metalica;
- planşeul peste subsol din beton armat, este netermoizolat.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante.

Instalaţia de încălzire şi preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveşte energia termică pentru încălzire şi apa calda de consum, se mentionează ca blocul este bransat la reteaua urbana de termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 apartamente au centrala termica proprie.

Blocul de locuinţe este prevăzut cu instalaţii pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevăzute următoarele obiecte sanitare:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	20	20	20
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
Dus	6	6	6
rezervor WC	20	20	
TOTAL	74	74	54

Rezulta, pe ansamblul blocului de locuinţe:

- numarul punctelor de utilizare apa calda: **54**
- numarul punctelor de utilizare apa rece: **74**
- numarul de persoane din bloc: 33 (33 in anul 2010, 32 in anul 2011 si 33 in anul 2012).

Instalatia de climatizare

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, din totalul apartamentelor din bloc, 4 au montate aparate de aer conditionat.

Instalatia de ventilare

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

Starea actuala a clădirii

Cladirea este relativ bine intretinuta, aceasta nu prezinta defectiuni majore.

În decursul exploatării s-au semnalat următoarele tipuri principale de degradări:

- diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere;
- infiltraţii de aer mari prin rosturile neetansate ale ferestrelor;
- degradarea partiala a straturilor termoizolante si hidroizolante ale terasei;

- Tâmplaria din lemn este cea inițială și din cauza vechimii nu mai este etanșă. O parte din proprietari si-au inlocuit tamplaria de lemn cu tamplarie PVC , Al sau a procedat la inchiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie PVC , Al sau metalica

Pereții exteriori, determină pierderi de caldură, ca și pereții interiori dintre apartamente și casa scării. Prin planșeul de peste ultimul nivel si cel de peste subsol sunt mari pierderi de căldură datorită deteriorarii partiale a straturilor termo si hidroizolante (terasa) si respectiv datorita lipsei termoizolatiei (subsol)

2.2. Concluziile expertizei tehnice si a auditului energetic

2.2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator – expert tehnic

Numele si prenumele : prof.univ.dr.ing.Constantin Pavel

Certificat de atestare MLPAT Seria B ,nr. E250 din 10.11.1992, domeniul construcții civile, industriale si edilitare cu structuri de rezistenta din zidarie si beton armat (cerința A1).

b) Concluziile raportului de expertiza tehnica:

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii ", fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad adecvat de siguranta pentru "cerinta de limitare a degradarilor", pentru a fi capabila a prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o cladire incadrata in clasa a IV-a de risc seismic, aceasta corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al cladirii nu se modifica.

Deasemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termica a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.

2.2.2. Auditul energetic

a) Elaborator – auditor energetic

Numele si prenumele : ing. Claudia Liliana Croitoru

Certificat de atestare : seria $B_{A,}$, nr. 00530, gradul I, specialitatea C+I

b) Concluziile raportului de audit energetic

Au fost analizate din punct de vedere aleficientei energetice ,economice si a aspectului arhitectural doua scenarii care au la baza urmatoarele masuri de reabilitare:

SCENARIUL I.

C1	termoizolare pereti exteriori cu placi de polistiren
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii
PS1	C1 + C2 +C3+ F1

SCENARIUL II

C1'	termoizolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/ loggii
PS2	C1' + C2 + C3+ F1

Sinteza calculelor energetice si economice –scenarii analizate

I.SCENARIUL IZOLARE CU PLACI DE POLISTIREN

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	**Cost specific [lei/mp]**	**Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]**	**Economie de energie [MWh/an]**	**Durata de recuperare a investitiei NR[ani]**
C1	**108.55**	125.03	79.72	3.80
C2	**61.91**	71.31	8.57	15.20
C3	**12.98**	14.95	3.88	8.40
F1	**59.39**	68.41	53.80	3.10
PS1	**242.83**	279.70	141.87	4.70

II.SCENARIUL IZOLARE PERETI EXTERIORI CU PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	**Cost specific [lei/mp]S**	**Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]**	**Economie de energie [MWh/an]**	**Durata de recuperare a investitiei NR[ani]**
C1'	**131.81**	151.82	72.37	4.90
C2	**61.91**	71.31	8.57	15.20
C3	**12.98**	14.95	3.88	8.40
F1	**59.39**	68.41	53.80	3.10
PS2	**266.09**	306.49	133.80	5.30

❖ **Analiza scenariilor**

S-au analizat doua scenarii pentru reabilitarea cladirii existente, in scopul ridicarii acesteia la un standard functional eficient din punctul de vedere al destinatiei acesteia.
Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor soluţiilor propuse (pachetul de soluţii combinate) se obţine o reducere semnificativă a consumului de energie termică.
Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor prezentate, este:

Scenariul I – Izolare cu placi de polistiren

- pentru pachetul de soluţii **PS1** avem, q_T **= 137.68 kW/m² an** (din care pentru încălzire q_{inc} **= 73,7 kW/m² an**, pentru prepararea apei calde de consum q_{acm} **= 52.07 kW/m² an,pentru climatizare qclim= 1,7 kW/m² an si** q_{il}**= 10,21 kW/m²an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"A"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 98**.

Această valoare reprezintă o reducere de 47,20**%** din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS1.** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un** R_M**'= 1,521 [m²K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS1** este **63437.40 Euro.**

În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS1** este de 4.70 **ani**.

Scenariul II- Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich

- pentru pachetul de soluţii **PS2** avem, q_T **= 144.68 kW/m² an** (din care pentru încălzire q_{inc} **= 80,65 kW/m² an**, pentru prepararea apei calde de consum q_{acm} **= 52.07 kW/m² an, pentru climatizare qclim= 1,75 kW/m²an si** q_{il}**= 10,21 kW/m²an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"A"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 97**.

Această valoare reprezintă o reducere de 44.50**%** din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS2 .** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un** R_M**'= 1,43 [m²K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS2** este de **69514.16 Euro.**

În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS2** este de **5.30 ani**.

Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficienţa măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice este cea mai mare in cazul pachetului de solutii combinate, si deasemenea este cel mai favorabil în cazul solutiei C1, iar cel mai nefavorabil în cazul solutiei I1.

Analiza tabelelor de calcule energetice din **breviarul de calcul economic** arată că solutia combinata din cele 6 masuri de reabilitare propuse (C1/C1', C2, C3, F1) **satisface majoritatea condiţiilor de validare din punct de vedere economic si termotehnic atat pentru scenariul I cat si pentru scenariul II.**

In cazul scenariului I observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar durata de recuperare *a investitiei este 4.70 ani* iar in cazul scenariului II sunt

atinsi deasemenea toti parametrii din punct de vedere termoenergetic iar durata de recuperare *a investitiei este 5.30 ani.*
Facand o situatie comparativa afirmam ca in cazul scenariul I – Izolare cu placi de polistiren , valoarea lucrarilor este mai scazuta si se asigura, din punct de vedere termoenergetic parametrii impusi. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 73,70 kWh/m^{2}an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului I va fi de 62,40%.

In cazul scenariul II – Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich , valoarea lucrarilor este mai ridicata, incadrandu-se totusi in standardele de cost si se asigura totodata parametrii termoenergetici. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 80,65 kWh/m^{2}an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului II va fi de 58,8%. Aceasta varianta prezinta avantajul unei ansamblari rapide, uscate posibile in orice anotimp, rezistente mecanice mari la actiunile fortelor de comprimare si forfecare, impermeabilitate ridicata, intretinere usoara si durata de viata estimata la peste 50 ani avind o rezistenta mai mare in timp pe perioada de exploatare.

In urma analizei celor doua scenarii, cu toate avantajele si dezavantajele descrise anterior, recomandarile auditorului pentru imbunatatirea performantei energetice a blocului au in vedere solutiile cuprinse in centralizatorul aferent Scenariului II, cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, care cuprind folosirea panourilor termoizolante pentru fatade si a placilor de polistiren expandat/extrudat la termoizolarea planseelor, inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie din PVC performanta energetica inclusiv inchiderea balcoanelor/loggiilor.

Solutia recomandata are in vedere, pe langa obtinerea parametrilor termoenergetici si incadrarea in standardele de cost, si optiunea Asociatiei de proprietari si a Autoritatii contractante. Efectul final conduce la o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie concomitent cu o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului pentru o lunga perioada de timp .

3. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de bază

A. Descrierea lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu completarile ulterioare):

a) Termoizolarea pereţilor exteriori, inclusiv soclu, cu panouri termoizolante tip sandwich alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor, asigurandu-se un strat de aer slab ventilat, de 5 cm, grosimea totala a sistemului fiind de 10 cm; se va realiza bordarea golurilor (ferestre, usi) pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm - Soluţia **C_1'**
In această situaţie rezistenţa termică corectata a pereţilor exteriori va fi:
NV: R = 2.990858 m^2K/W, R' = 2.50006 m^2K/W
SE: R= 2.990858 m^2K/W, R' = 2.443742 m^2K/W
SV: R= 2.990858 m^2K/W, R' = 2.441702 m^2K/W
Soclu R = 2.385199 m^2K/W

Panourile termoizolante tip sandwich, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, sunt alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor.
Soluţia propusa va fi realizata astfel:
- stratul suport trebuie pregătit înainte de montarea termoizolaţiei, verificat si eventual reparat, si indepartate toate elementele exterioare care ar putea afecta punerea in opera a termosistemului (antene, cabluri, etc);
- elementele de fixare constau in :
a) piese de ancorare de tip L, realizate din aliaj dur de aluminiu, cu grosimea de 4 mm. Aceste piese au rol de fixare a montantului ce sustine panourile termoizolante si de reglare a coplanaritatii fatadei si a dimensiunilor spatiului ventilat. Una din laturile piesei are lungimea fixa, de 45 mm si este prevazuta cu o gaura de 9 mm in care se introduc diblurile conexpand de fixare in perete M8x80. Cea de-a doua latura a piesei de ancorare va permite asigurarea stratului de aer de 5 cm intre peretele existent si sistemul termoizolant .
b) Montantii necesari sunt profile tip Ω cu dimensiunile de 25 mm x 45 mm x 2,5/3/6 mm, realizate din tabla de aluminiu cu grosimea de minim 2 mm. Montantul se fixeaza de piesele de ancorare cu suruburi autofiletante cu cap plat cu saiba de 4,2x19.
c) profile de inchidere de tip ornamental realizate din tabla de aluminiu sau zincata prevopsita cu grosimea de minim 0,46 mm

Structura de sustinere se asambleaza la astfel incat sa se obtina o suprafata verticala.
- se alege punctul de referinta,
- se monteaza piesele de legatura la extremitatile fatadei, cu suruburi conexpand M8x80;
- se stabileste pozitia celorlalte piese de ancorare pe lungimea montantului cu ajutorul laserului, distanta dintre piese variind intre 800 si 1500 mm;
- se monteaza montantul superior si cel inferior, alinierea celorlalte profile montant realizandu-se cu firul cu plumb;
- se monteaza un profil Z de trecere verticala, la baza structurii (profil perforat pentru ventilare si evacuarea condensului)

- in spatiul dintre laturile profilului se introduce primul panou vertical si se fixeaza cu suruburi din otel inoxidabil 6.3x70 pe partea neprofilata si cu suruburi autoforante cu cap plat cu saiba 4.2x19 pe partea profilata urmarindu-se incadrarea perfecta in profil;
- se pune in opera urmatorul panou, fixandu-se de montant cu cate doua suruburi autoforante cu cap plat cu saiba de 4.2x19;
- in dreptul ferestrelor si usilor se utilizeaza panouri care nu trebuie sa fie mai scurte decat cu cel mult 50 mm fata de conturul acestora. In jurul conturului se aplica o izolatie suplimentara din vata minerala pe o distanta de 100 mm. Panourile astfel decupate vor fi integrate ulterior in structura finala cu ajutorul profilelor speciale pentru ferestre si usi. Bordarea golurilor (ferestre, usi) se va realiza pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm.
- partea superioara se inchide cu un profil tip L fixat pe panourile termoizolante cu pop-nituri sau suruburi autoforante cu cap bombat 3.5x9.5 (la intervale de minim 200 mm) si de structura constructiei cu suruburi conexpand 8x80 la intervale de 2000 mm.
- Pentru a evita corodarea profilelor se recomanda izolarea cu silicon a suprafetelor de contact dintre structura metalica si fatada constructiei, precum si a zonei exterioare a glafurilor.

In scopul reducerii substanţiale a efectului negativ al punţilor termice, aplicarea soluţiei trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure in cat mai mare măsura, continuitatea stratului termoizolant, inclusiv si in special la racordarea cu soclul precum si in zona intrărilor in clădire.

Se va realiza bordarea golurilor (ferestre, usi) pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm.

Caracteristica principala a produselor din vata minerala din bazalt este reprezentata de valoarea scazuta a coeficientului de conductivitate termica , cca 0.03 W/mK care asigura un transfer termic redus intre interiorul si exteriorul locuintei . Vata minerala din bazalt este un foarte bun izolator fonic (in domeniul de frecvente 100-5000 Hz), in functie de sortimentul si grosimea produsului. Structura fibroasa si porozitatea de 90-96% a produselor din vata minerala bazaltica asigura proprietati foarte bune de absorbtie acustica.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc A1, vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile.Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm.Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-2003, detinand certificat de conformitate CE.

b) Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel se va face cu un strat de polistiren extrudat de 13 cm montat peste un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de sapa si doua straturi de membrana bituminoasa, dupa desfacerea partiala a straturilor existente ale terasei. Soluţia **C_2**

Rezistenţa termică corectata a planşeului peste ultimul nivel va fi:

R = 6.311497 m^2K/W, R' = 5.434758 m^2K/W

c) **Termoizolarea planşeului peste subsol** cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul placii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm; termoizolare pereti si planseu parter windfang cu un strat de polistiren

expandat de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm - Soluţia **C_3**

Rezistenţa termică corectata a planseului peste subsol va fi:
R = 3,64666 m^2K/W, R' = 2,98527 m^2K/W

Sistemul termoizolant utilizat la plansee va fi un sistem modern si performant de termoizolare in care vor fi utilizate doua tipuri de placi termoizolante din polistiren ignifugat, mortar adeziv si materiale auxiliare, dupa cum urmeaza:

- polistiren expandat ignifugat (EPS) cu rezistenta la tractiune > 150 kPa , densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13163 :
- EPS-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70)1-TR150-BS100;
- polistiren extrudat (XPS) cu suprafata striata cu densitatea de 28-30 kg/m^3 cu urmatoarea specificatie conform SR EN 13164 :
- XPS –EN 13164-T1-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2;
- Mortar adeziv mineral (adeziv de spaclu) – permeabil la vaporii de apa si impermeabil la apa. Produsul se utilizeaza atat pentru lipirea placilor termoizolante de fatada cat si pentru spacluirea acestora. Aderenta materialului la suport cat si la placa termoizolanta va fi de min 100 kN/mp.
- Plasa din fibra de sticla – plasa din tesatura din fibra de sticla , rezistenta la mediul alcalin cu rol de armare a masei adezive de spaclu cu parametri mecanici ridicati (rezistenta la rupere >1500 N/5 cm, alungirea aferenta ≤35‰)
- Profile metalice (aluminiu)
- Profil de colt- pentru armarea suplimentara a muchiilor si rectiliniaritatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la solicitari mecanice.
- Dibluri rozeta - diblurile pentru fixarea mecanica a placilor termoizolante vor fi realizate din material plastic pentru evitarea aparitiei puntilor termice si vor respecta cerintele ETAG 014 si ETAG 020 Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de izolare termica exterioare.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS , conform ghidului european ETAG 004 aflat sub directiva europeana 89/106 – Directia produselor pentru constructii . Sistemul se va incadra in Euroclasa B – S2 , d0 in privinta comportarii la foc. Toate produsele vor fi verificate atat in laboratoarele europene cat si prin comportarea in exploatare.

d) Modernizarea tamplariei exterioare (inclusiv inchidere balcoane/loggii) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafaţă tratată low-e (e ≤ 0,10) cu spaţiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanşare între toc şi cercevele şi pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu grile higroreglabile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.- Soluţia **F_1**
Prin aplicarea acestei soluţii rezistenţele termice ale tâmplăriei exterioare devin: R' = 0,77 m^2K/W

Tâmplăria din profile PVC cu performanţe bune de izolare termică, fonică si septica asigură stabilitatea in timp a tâmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in condiţii de intreţinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).

Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de catre producator, pentru ferestrele si panourile ce compun sistemul de inchidere al balcoanelor aferente lucrarii de reabilitare termica vor fi cel putin:

1.Rezistenta la incarcarea data de vant-C3
2.Etanseitate la apa-ferestre neprotejate-8A
3.Permeabilitate la aer-Clasa3
4.Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4
5.Performanta acustica-30db

6.Transmitanta termica-1,7w/mpK
7.Substante periculoase-npd.

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,
- eticheta marcaj CE
- inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-daca este cazul)
- test ITT si test periodic tamplarie.
- declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

La stabilirea cerințelor de performanță energetică a clădirii expertizate s-au avut in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse ale produselor cu impact energetic.

B.Descrierea lucrarilor conexe lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare):

- demontare placaje din caramida aparenta tip Bratca de pe fatade;
- refacerea tencuielilor exterioare;
- pentru realizarea termoizolarii terasei, in cazul de fata, se propune desfacerea partiala a straturilor hidro si termoizolante deteriorate. **La desfacerea straturilor se interzice depozitarea in gramezi a acestora pe planseul de terasa.**
- Prin prezentul proiect s-a propus si termoizolarea planseului peste subsol si a peretilor si planseului peste parter in windfang, pentru realizarea acestora fiind necesare urmatoarele lucrari conexe: demontare/ remontare instalatie si aparatura electrica existente.
- Se mentioneaza faptul ca acolo unde teava de alimentare cu gaz a imobilului incomodeaza montarea termosistemului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si executie propriu-zisa de catre o firma autorizata pe astfel de lucrari.
- Demontare si remontare interfon
- Demontarea si remontarea aparatelor de aer conditionat montate aparent pe fatada
- Demontare si remontare diverse cabluri ce coboara pe fatada bloc
- Demontare/remontare antene de receptie TV ;
- montare grile higroreglabile la tamplaria din PVC existenta
- Desfacerea si remontarea elementelor montate aparent la ferestre care nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);

C.Descrierea lucrarilor suplimentare (lucrari de interventie prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare):

- reparatii tencuieli in jurul golurilor dupa desfacerea tamplariei din lemn existente;
- Montare dispozitiv automat inchidere usi cu franare hidraulica
- Montare placa OSB la parapet balcon – zona trafoare
- Demontare balustrade metalice si parapeti metalici balcoane;
- Desfacere/refacere trotuare perimetrale, din beton;
- Realizare invelitori usoare din Isopan la balcoanele de la ultimul etaj;
- Reparatii tencuieli intrados planeu peste subsol in vederea termoizolarii;
- Etansare rost de dilatatie.
- Montare balustrada metalica de protectie la atic terasa;

3.2. Consumuri de utilităti

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
- alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
- agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70°C), preparat in punct termic central, 11 apartamente au centrale termice proprii de apartament;
- apa calda de consum (60°C) preparata in punct termic central, 11 apartamente au centrale termice proprii de apartament;
- retea de telefonie.

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare al utilitatilor.
Nu se vor depasi consumurile initiale de utilitati.

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie (luni)

Bloc de locuinte J4, Bulevardul Carol I, nr. 136, Municipiul Craiova

Nr. Crt.	ETAPA PRINCIPALA DE INTERVENTIE	LUNA DE EXECUTIE			
		1	2	3	4
1.1.	Termoizolare pereţi exteriori, soclu si lucrari conexe/ suplimentare aferente				
1.2.	Termo si hidroizolatie terasa si lucrari conexe/ suplimentare aferente				
1.3.	Termoizolatie planseu peste subsol, pereti si planseu parter windfang, si lucrari conexe/ suplimentare aferente				
1.4.	Inlocuire tamplarie exterioara (inclusiv inchidere balcoane) existenta, cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si lucrari conexe/ suplimentare aferente				

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1. Valoarea totala a investitiei

5.1.1. Valoarea totala a investitiei
(in preturi din data de 04.06.2013 - 1Euro = 4,4090 lei)

Total cu TVA 24%: **575,196** **mii lei**
din care:
constructii montaj (C+M) cu TVA 24%: **515,258** **mii lei**

5.2. Detalierea valorii totale a investitiei

Anexa 5 - DEVIZ GENERAL

5.3. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei(lei fara TVA)

Nr. Crt.	ETAPA PRINCIPALA DE INTERVENTIE	LUNA DE EXECUTIE Valoare in lei (fara TVA)			
		1	2	3	4
1.1.	Termoizolare pereţi exteriori, soclu si lucrari conexe suplimentare aferente	57594,25	57594,25	57594,25	57594,25
1.2.	Termo si hidroizolatie planseu terasa si lucrari conexe suplimentare aferente	27871,66	27871,67	27871,67	
1.3.	Termoizolatie planseu peste subsol, pereti si planseu parter windfang, si lucrari conexe suplimentare aferente		8255,00	8255,00	
1.4.	Inlocuire tamplarie exterioara (inclusiv inchidere balcoane) existenta, cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si lucrari conexe suplimentare aferente	23599,00	23599,00	23599,00	

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

6.1. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Indicatori valorici:

1.valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA 24% – **total 575,196 mii lei** din care:
-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 24% : **515,258 mii lei**
2.investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 24%: **0,326 mii lei /m^2 (a.u.)**

Indicatori fizici:

1.durata de executie a lucrarilor de interventie : **4 luni;**
2.durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie : **3 ani** (de la data receptiei la terminarea lucrarilor)
3.durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica : **5,30 ani;**
4.consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic : **80,65 kwh/m^2 (a.u.) si an;**
5. economia anuala de energie: **133800 kwh/an** in tone echivalent petrol **10,96 tep;**
6.reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO_2 : **43687,77 kg CO_2/an.**

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei (cu TVA 24% inclus) 575,196 mii lei, din care C+M: 515,258 mii lei (cu TVA 24% inclus)

Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie
Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) pe surse de finantare:

I. 60% din C+M : **309,155 mii lei** inclusiv TVA 24% - Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat (82% FEADR , 18% Buget de stat)
II. 40% din C+M : **206,103 mii lei** inclusiv TVA 24% - Autoritatea Publica Locala si Asociatia de proprietari

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA

8.1.Numar de locuri de munca create in faza de executie: 30
8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

9. AVIZE SI ACORDURI

Certificatul de urbanism

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 2334 din 05.12.2012 emis de Municipiul Craiova.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.5

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investitie
Reabilitare termica Bloc J4,B-dul Carol I nr.136, municipiul Craiova , jud.Dolj
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro la 04.06.2013

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.2.	Amenajarea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 1	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
Capitolul 2						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
Capitolul 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.2.	Obtinerea de avize , acorduri si autorizatii	2.91000	0.66000	0.69800	3.60800	0.81800
3.3.	Proiectare si engineering	12.48500	2.83171	2.99640	15.48140	3.51132
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.5.	Consultanta	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.6.	Asistenta tehnica	6.01949	1.36527	1.44468	7.46416	1.69294
	TOTAL CAPITOLUL 3	**21.41449**	**4.85698**	**5.13908**	**26.55356**	**6.02226**
Capitolul 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	401.29900	91.01814	96.31176	497.61076	112.86250
4.1.1.	OB.1-Reabilitare termica anvelopa-fatada parte opaca	230.37700	52.25153	55.29048	285.66748	64.79190
4.1.2.	OB.2-Reabilitare termica anvelopa-fatada parte vitrata	70.79700	16.05738	16.99128	87.78828	19.91115
4.1.3.	OB.3-Reabilitare termica anvelopa-termo-hidroizolare terasa	83.61500	18.96462	20.06760	103.68260	23.51613
4.1.4.	OB.4.Reabilitare termica anvelopa-planseu peste subsol	16.51000	3.74461	3.96240	20.47240	4.64332
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.5.	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.6.	Active necorporale	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 4	**401.29900**	**91.01814**	**96.31176**	**497.61076**	**112.86250**

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	Capitolul 5					
	Alte cheltuieli					
	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrari de constructii	14.23200	3.22794	3.41568	17.64768	4.00265
5.1.	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	1.43016	0.32437	0.34324	1.77340	0.40222
	5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale					
	Comision banca finantatoare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Taxa inspectie Control Calitate	0.41553	0.09425	0.00000	0.41553	0.09425
	Taxa pentru inspectia in constructii	2.90872	0.65972	0.00000	2.90872	0.65972
	Contributia pentru Casa Sociala a Constructorilor	2.07766	0.47123	0.00000	2.07766	0.47123
	Primele de asigurare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Alte cheltuieli	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Taxe ANRE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.2.	5.2.2. Costul Creditului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	21.13567	4.79376	5.07256	26.20824	5.94426
	TOTAL CAPITOLUL 5	**42.19974**	**9.57127**	**8.83148**	**51.03122**	**11.57433**
	Capitolul 6					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6.2.	Probe tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 6	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL GENERAL	**464.91322**	**105.44640**	**110.28232**	**575.19554**	**130.45908**
	Din care C+M	**415.53100**	**94.24609**	**99.72744**	**515.25844**	**116.86515**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.



Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa - fatada parte opaca
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	201.41800	45.68337	48.34032	249.75832	56.64738
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	28.95900	6.56816	6.95016	35.90916	8.14451
	TOTAL I	**230.37700**	**52.25153**	**55.29048**	**285.66748**	**64.79190**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**230.37700**	**52.25153**	**55.29048**	**285.66748**	**64.79190**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa - fatada parte vitrata
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	56.43500	12.79995	13.54440	69.97940	15.87194
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	14.36200	3.25743	3.44688	17.80888	4.03921
	TOTAL I	**70.79700**	**16.05738**	**16.99128**	**87.78828**	**19.91115**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**70.79700**	**16.05738**	**16.99128**	**87.78828**	**19.91115**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa-termo-hidroizolare terasa
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	67.96700	15.41551	16.31208	84.27908	19.11524
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	15.64800	3.54910	3.75552	19.40352	4.40089
	TOTAL I	**83.61500**	**18.96462**	**20.06760**	**103.68260**	**23.51613**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**83.61500**	**18.96462**	**20.06760**	**103.68260**	**23.51613**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa - planseu peste subsol
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	14.70600	3.33545	3.52944	18.23544	4.13596
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	1.80400	0.40916	0.43296	2.23696	0.50736
	TOTAL I	**16.51000**	**3.74461**	**3.96240**	**20.47240**	**4.64332**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**16.51000**	**3.74461**	**3.96240**	**20.47240**	**4.64332**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.



Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Organizare de santier
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	AMENAJARE PLATFORMA PENTRU O.S.	7.14200	1.61987	1.71408	8.85608	2.00864
2	IMPREJMUIRE O.S.	3.40400	0.77206	0.81696	4.22096	0.95735
3	RACORD PROVIZORIU ENERGIE ELECTRICA	2.21200	0.50170	0.53088	2.74288	0.62211
4	RACORD PROVIZORIU APA,CONTORIZAT	1.47400	0.33432	0.35376	1.82776	0.41455
	TOTAL I	**14.23200**	**3.22794**	**3.41568**	**17.64768**	**4.00265**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**14.23200**	**3.22794**	**3.41568**	**17.64768**	**4.00265**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL CRAIOVA

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE TERMICA BL.J4,B-DUL CAROL I NR.136

Obiec CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER

LISTA CU CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

Nr crt	Categoria de cheltuieli	UM	CANTITATEA	P.U. lei exclusiv TVA	TOTAL lei exclusiv TVA
1	Obtinere autorizatiei de construire/desfiintare a lucrarilor de organizare de santier 3%din valoare lucrarilor de OS	buc	1.00	477.00	477.00
2	taxa de amplasament	buc	1.00	100.00	100.00
3	contracte temporare cu furnizorii de energie electrica si apa	buc	2.00	70.00	140.00
4	Chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public	luna	4.00	80.00	320.00
5	costul apei utilizata in incinta organizarii de santier	mc	30.00	2.83	84.90
6	Costul energiei electrice utilizata in incinta santierului	kwh	630.00	0.49	308.26
	TOTAL				1430.16

PROIECTANT
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


BORDEROU PIESE DESENATE

A. EXISTENT

A00 PLAN DE AMPLASAMENT A BLOCULUI IN LOCALITATE
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA – sc.1:2000
A01' PLAN DE SITUATIE – sc.1:500
A02 PLAN SUBSOL – sc.1:100
A03 PLAN PARTER – sc.1:100
A04 PLAN ETAJ 1-4 – sc.1:100
A05 PLAN TERASA – sc.1:100
A06 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A – sc.1:100
A07 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B – sc.1:100
A08 FATADA PRINCIPALA – sc.1:100
A09 FATADA LATERALA DREAPTA – sc.1:100
A10 FATADA LATERALA STANGA – sc.1:100
A11 FATADA POSTERIOARA – sc.1:100

B.PROPUNERE

A12 PLAN SUBSOL – sc.1:100
A13 PLAN PARTER – sc.1:100
A14 PLAN ETAJ 1-4 – sc.1:100
A15 PLAN TERASA – sc.1:100
A16 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A – sc.1:100
A17 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B – sc.1:100
A18 FATADA PRINCIPALA – sc.1:100
A19 FATADA LATERALA DREAPTA – sc.1:100
A20 FATADA LATERALA STANGA – sc.1:100
A21 FATADA POSTERIOARA – sc.1:100



CAMERA ARHITECȚILOR
FILIALA OLTENIA
2019
Andrei Daniel
FLOREA

SUCURO BUILDING DESIGN
BUCUREȘTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		%
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/iunie 2013
Contr. nr.:8460/04.06.2013


Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Faza D.A.L.I.

Adresa:**Bulevardul Carol I, Nr. 136, Bl. J4**

PLAN DE AMPLASARE A BLOCULUI IN LOCALITATE

Plansa nr. **A00**


Bl K16
Bl K17
Bl 62
Bl K34
Bl K33
Bl K32
Bl K31
Bl K30
Bl 101
Bl J4
Bl J3
Bl J2
Bl J1
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212



SC EURO BUILDING DESIGN SRL
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cont. nr.: 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**

Faza **D.A.L.I.**

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:500
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	arh. Ionescu Iulia		


PLAN DE SITUATIE

Plansa nr. **A01'**




ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara	**PLAN SUBSOL** **existent**	Plansa nr. **A02**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				




ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SC EURO BUILDING INVEST SRL BUCUREȘTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Cont. nr.: 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza **D.A.L.I.**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN PARTER**	Plansa nr. **A03**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia			**existent**	




ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
5019
Andrei-Daniel FLORIEA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING DEVELOPMENT BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 84501/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN ETAJE 1-4**	Plansa nr.
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		**A04**
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia			**existent**	




DREPTUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SUDURO BUILDING DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**PLAN TERASA** **existent**	Plansa nr. **A05**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				



SIVEURO BUILDING ULTRASONIC BUCUREȘTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Cont. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**SECTIUNE TRANSVERSALA A-A** **existent**	Plansa nr. **A06**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Atestat cu drept de semnătură



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Semnătura titular de semnătură

SECURO BUILDING INVEST SRL BUCUREȘTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**SECTIUNE LONGITUDINALA B-B** **existent**	Plansa nr. **A07**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia				



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING DESIGN S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cont. nr.: 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Faza D.A.L.I.

Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**

FATADA PRINCIPALA

existent

Plansa nr. **A08**



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCCESS BUILDING INVEST S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cont. nr.: 8460104.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**

Faza D.A.L.I.

FATADA LATERALA DREAPTA

existent

Plansa nr. **A09**



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCCURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI JAO/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Cont. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**	Faza D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**FATADA LATERALA STANGA**	Plansa nr.
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		**A10**
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	arh. Ionescu Iulia			**existent**	



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING DESIGN SRL
BUCUREȘTI
JAO/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia	
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel	
Desenat	arh. Ionescu Iulia	

Scara 1:100
Data iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Contr. nr.: 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Faza D.A.L.I.

Adresa: **Bulevardul Carol I, Nr.136, Bl. J4**

FATADA POSTERIOARA

existent

Plansa nr. **A11**



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING DESIGN S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr. 57/ 06.2013
Contr. nr.: 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Faza **D.A.L.I.**

Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**

PLAN SUBSOL

propunere

Plansa nr. **A12**



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING DEVELOPMENT BUCURESTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	arh. Ionescu Iulia		

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cont. nr.: 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**

Faza **D.A.L.I.**

PLAN PARTER

propunere

Plansa nr. **A13**



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia	
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel	
Desenat	arh. Ionescu Iulia	

Scara 1:100

Data iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cont. nr.: 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**

Faza **D.A.L.I.**

PLAN ETAJE 1-4

propunere

Plansa nr. **A14**



CAMERA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SUCURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**
			Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	arh. Ionescu Iulia		


PLAN TERASA

propunere

Pr. nr.:57/ 06.2013
Cont. nr.: 8460/04.06.2013


Faza **D.A.L.I.**

Plansa nr. **A15**



UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Drept cu drept de semnătură

SUCCURO BUILDING ROMANIA SRL BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			
Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**			Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 84601/04.06.2013
Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**			Faza **D.A.L.I.**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	arh. Ionescu Iulia		
SECTIUNE TRANSVERSALA A-A **propunere**			Plansa nr. **A16**



ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUDURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:57/ 06.2013 Contr. nr.: 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4** Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**	Faza **D.A.L.I.**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**SECTIUNE LONGITUDINALA B-B**	Plansa nr. **A17**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	**propunere**	
Desenat	arh. Ionescu Iulia				



1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb
4 - tamplarie inchidere loggia PVC cul. alb
5 - usa PVC cul. alb
6 - balustrada metalica de protectie

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SC EURO BUILDING INVEST SRL
BUCUREȘTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Contr. nr.: 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**


Faza **D.A.L.I.**

Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**

FATADA PRINCIPALA

propunere

Plansa nr. **A18**



1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb
4 - tamplarie inchidere loggia PVC cul. alb
5 - usa PVC cul. alb
6 - balustrada metalica de protectie

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING DESIGN S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia	
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel	
Desenat	arh. Ionescu Iulia	

Scara 1:100
Data iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**


Pr. nr.:57/ 06.2013
Contr. nr.: 8460/04.06.2013

Faza **D.A.L.I.**

FATADA LATERALA DREAPTA

propunere

Plansa nr. **A19**



1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb
4 - tamplarie inchidere loggia PVC cul. alb
5 - usa PVC cul. alb
6 - balustrada metalica de protectie

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SC. BURO BUILDING IDEAS S.R.L. BUCURESTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia	
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel	
Desenat	arh. Ionescu Iulia	

Scara 1:100

Data iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Contr. nr.: 5460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**

Faza **D.A.L.I.**

FATADA LATERALA STANGA

propunere

Plansa nr. **A20**



1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb
4 - tamplarie inchidere loggia PVC cul. alb
5 - usa PVC cul. alb
6 - balustrada metalica de protectie

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING INVESTMENT BUCURESTI
140/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	arh. Ionescu Iulia		iunie 2013

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:57/ 06.2013
Contr. nr.: 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC J4**

Faza **D.A.L.I.**

Adresa: **Bulevardul Carol I, nr. 136, Bl. J4**

FATADAPOSTERIOARA

propunere

Plansa nr. **A21**