

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Calarasi

AUT.ANRE"Be"nr.12499/10.04.2017siC1Anr.12500/10.04.2017;SR-ENISO9001:2015

Indicatori tehnico-economici

**Proiect „ Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice
produsa din surse regenerabile pentru autoconsum
in comuna Dragalina, județul Calarasi"**

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj(C+M), în conformitate cu devizul general

	Valoare totala fara TVA	Valoare TVA	Valoare inclusiv TVA
	1.622.355,25	224.680,52	1.847.035,77
Dincare	563.105,55	70.879,50	633.985,05
C+M:			

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță-elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

- Numar de module fotovoltaice cu siliciu monocristalin, 450 W –41 buc.;
- Numar de module fotovoltaice cu siliciu monocristalin, 550 W –391 buc.;
- Numar de invertoare – 12 buc.;
- Numar de structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice –9 ansambluri;
- Puterea instalata a CEF – 233,50 kWp

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură	Valoare
Indicatorul I.1	Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile	MW	0,233
Indicatorul I.2	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2/an	190,89
Indicatorul I.3	Producția medie de energie electrică din surse regenerabile	MWh/an	311,977
Indicatorul I.4	Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință	MWh	6.239,54
Indicatorul I.5	Factorul de capacitate al centralei	%	15.20

c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata execuție -10 luni

Proiectant

Ing.DumbravaVirgilMarian



Președinte de ședință