

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.17

din 25 02 2010

*privind: aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții,
propușe pentru anul 2010 de SC APA CANAL SA*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 1/8 01 2010*

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data
de 25 02 2010;*

*Având în vedere expunerea de motive nr. 388/6 01 2010, a inițiatorului-
Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.390/5 01 2010, al Direcției
Tehnice;*

*Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat al municipiului;*

*Având în vedere devizele generale ale lucrărilor de intervenții ale SC APA
CANAL SA;*

*Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, actualizată;*

*Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit."b", alin.4, lit."d" și art.126
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu
modificările și completările ulterioare;*

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- *Se aprobă documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții propuse de SC APA CANAL SA pentru anul 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 *- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.3- *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință
Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează
Secretarul municipiului Galați
Costache Nicolae

Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții propuse de SC APA CANAL SA, pentru anul 2010

1.Reparatie capitala " Retea si bransament apa Micro 16, bl. Nufar 3"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 16, bl. Nufar 3.

Conducta de apa rece avand Dn 100mm aferenta zonei blocului Nufar 3, amplasata in tunel tehnic vizitabil, are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarei (numar avarii = 21).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 100 mm cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice si a bransamentelor aferente in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestora facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 30.136 lei
 - din care C+M 28.934 lei
- Capacitati fizice:*
- conducta Dn 100mm 145 ml
 - conducta Dn 50mm 70 ml
- Durata de realizare 1 luna*

2.Reparatie capitala " Retea apa rece inalta SC 38, Micro 20"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 20, SC 38.

Conducta de apa rece avand Dn 100 mm + 3" + 2 1/2", amplasata in tunel tehnic vizitabil, are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarei (numar avarii 27).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 100 mm + 3" + 2" + 2 1/2" cu conducte avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestora facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 69.709 lei
- din care C+M 68.209 lei

Capacitati fizice:- conducta Dn 100mm, 50 ml

- conducta 3", 100 ml

- conducta 2 1/2, 100 ml

- conducta 2", 100 ml

Durata de realizare 1 luna

3. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. H2-H4-I5 I. C. Frimu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier I. C. Frimu

Conducta de canalizare din ceramica Dn 300 mm aferenta zona blocurilor H2-H4-I5 din I.C. Frimu este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 120 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 213.495 lei

- din care C+M

198.044 lei

Capacitati fizice: conducta tub Hobas Dn 300 mm, 120 ml

Durata de realizare 1 luna

4. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.A1-B5-J3 Micro 20"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 20

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor A1-B5-J3 din Micro 20 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 163 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 138.851 lei

- din care C+M 128.103 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 ,163 ml

Durata de realizare 1 luna

5. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.B7-K3-R Micro 17"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 17

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocurilor B7-K3-R din Micro 17 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm pe o lungime de 25 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 71.935 lei
- din care C+M 65.403 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 400 , L= 25 ml

Durata de realizare 1 luna

6. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.N2-K2 Micro 17"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 17

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor N2-K2 din Micro 17 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm – 35 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 98.260 lei
- din care C+M 90.069 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L= 115 ml

Durata de realizare 1 luna

7. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. N10-N12 Micro 38"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 38

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor N10-N12 din Micro 38 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm – 90 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 64.606 lei
- din care C+M 58.535 lei

Capacități fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 L= 90 ml

Durata de realizare 1 luna

8. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc C25-C28 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor C25-C28 din Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- rețeaua de canalizare pozată în tunelul tehnic prezintă un grad avansat de uzură, această deficiență face ca în tunelul tehnic să se acumuleze o cantitate însemnată de reziduuri menajere. Acest lucru pune în pericol sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător prin poluarea solului și a apelor de suprafață și subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 140 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 102.221 lei
- din care C+M 93.781 lei

Capacități fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 ,L= 140 ml

Durata de realizare 1 luna

9. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc I5-I6-I7 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor I5-I6-I7 Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- rețeaua de canalizare pozată în tunelul tehnic prezintă un grad avansat de uzură, această deficiență face ca în tunelul tehnic să se acumuleze o cantitate însemnată de reziduuri menajere. Acest lucru pune în pericol sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător prin poluarea solului și a apelor de suprafață și subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm- 83 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 56.506 lei
- din care C+M 50.946 lei

Capacități fizice: -conductă tub Hobas Dn 300 ,L= 83 ml

Durata de realizare 1 luna

10. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc C33-C35 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Tiglina I

Conductă de canalizare din beton Dn 300 mm aferentă zona blocuri C33-C35 din Tiglina I este pozată în tunel tehnic vizitabil;

- rețeaua de canalizare prezintă un grad avansat de uzură. Acest lucru pune în pericol structura clădirilor din zona precum și sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător prin poluarea solului și a apelor de suprafață și subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 124 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 91.811 lei
- din care C+M 84.026 lei

Capacități fizice: -conductă tub Hobas Dn 300 ,L= 124 ml

Durata de realizare 1 luna

11. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. E9-C23-C24-D4 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor E9-C23-C24-D4 din Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm- 92 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 67.863 lei
- din care C+M 61.587 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300, L= 92 ml

Durata de realizare 1 luna

12. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. B1-D1 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm aferenta zona blocurilor B1-D1 din Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm- 36 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 59.242 lei
- din care C+M 53.509 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 400 ,L= 36 ml

Durata de realizare 1 luna

13. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc C24-C36 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor C24-C36 din Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm- 143 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 196.987 lei
- din care C+M 182.576 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 ,L= 143 ml

Durata de realizare 1 luna

14. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. C32 - Dispensar TBC Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor C32 - Dispensar TBC din Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm -75 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 51.828 lei
- din care C+M 46.562 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 ,L= 75 ml

Durata de realizare 1 luna

15.Reparatie capitala " Retea canalizare bl. B4-C16-C18 Tiglina II"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina II

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor B4-C16-C18 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm – 130 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 194.119 lei
- din care C+M 179.889 lei

Capacitati fizice:-conducta tub Hobas Dn 300, L=130 ml

Durata de realizare: 1 luna

16. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.B5-C19-C21 Tiglina II"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina II

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor B5-C19-C21 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 124 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 285.648 lei
- din care C+M 265.652 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 ,L= 124 ml

Durata de realizare 1 luna

17. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.E1-C5-C6-E2 Tiglina II"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina II

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona bl. E1-C5-C6-E2 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm -122 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 131.736 lei
- din care C+M 121.436 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L= 122 ml

Durata de realizare 1 luna

18. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.E4-C8-E3-B1 Tiglina II"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina II

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor E4-C8-E3-B1 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm- 163 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 170.338 lei
- din care C+M 157.606 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L= 163 ml

Durata de realizare 1 luna

19. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. B2-C10-C11-C9-E5 Tiglina II"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina II

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor B2-C10-C11-C9-E5 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm- 187 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 62.301 lei
- din care C+M 56.376 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L= 187 ml

Durata de realizare : 1 luna

20. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc C5A-C5B-C5C I.C Frimu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier I.C Frimu

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor C5A-C5B-C5C din I.C Frimu este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm-74 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 188.704 lei
- din care C+M 174.815 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300, L= 74 ml

Durata de realizare 1 luna

21. Reparatie capitala " Retea canalizare Str. Nae Leonard (tronson Basarabiei - Gh. Doja) ”

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 20

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta str. Nae Leonard (tronson Basarabiei - Gh. Doja) este pozata ingropat;

- reseaua de canalizare ingropata prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm -500 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 168.208 lei
- din care C+M 155.610 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 400 ,L= 500 ml

Durata de realizare : 1 luna

22. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. G2-G3-D2 Mazepa I

Amplasamentul obiectivului : Galati, Mazepa I

Conducta de canalizare din ceramica Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor G2-G3-D2 din Mazepa I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm – 110 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 216.749 lei
- din care C+M 201.093 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300, L= 110 ml

Durata de realizare : 1 luna

23. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.ALUN 1 - ALUN 2 Mazepa I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Mazepa I

Conducta de canalizare din tub Premo Dn 500 mm, aferenta zona blocurilor Alun 1- Alun 2 din Mazepa I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 500 mm- 70 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 185.044 lei
- din care C+M 171.386 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 500 , L=70 ml

Durata de realizare : 1 luna

24. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. A4-B1 Str. Balcescu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, str. Balcescu

Tunelul tehnic vizitabil aferent zona blocurilor A4-B1 din str. Balcescu prezinta contrapanta.

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara remedierea contrapantei pe o lungime de 38 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 93.871 lei
- din care C+M 85.957 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 ,L=38 ml

Durata de realizare : 1 luna

25. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc B2-B1-Z1-D Micro 19"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 19

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor B2-B1-Z1-D din Micro 19 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm- 280 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 152.593 lei
- din care C+M 140.679 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L= 280 ml

Durata de realizare : 1 luna

26. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.Q2-D1, Micro 19

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 19

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor Q2-D1 din Micro 19 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunel tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere . Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm – 18 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 45.598 lei
- din care C+M 40.725 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L=18 ml

Durata de realizare : 1 luna

27. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. R5 Micro 21"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 21

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta blocului R5 din Micro 21 este ingropata.

- reseaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura Acest lucru pune in pericol structura cladirilor din zona precum si sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm- 50 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 108.297 lei
- din care C+M 99.474 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L=50 ml

Durata de realizare : 1 luna

28. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc H-F6 Micro 16"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 16

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor H-F6 din Micro 16 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficiente face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300mm - 30 ml si Dn 400 mm- 52 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 206.738 lei
- din care C+M 191.713 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 300, L= 30 ml
-conducta tub Hobas Dn 400, L= 52 ml

Durata de realizare : 1 luna

29. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.B7-Scoala nr.11, Micro 16"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 16

Conducta de canalizare din ceramica Dn 400 mm, aferenta zona blocurilor B7-Scoala nr.11 din Micro 16 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm – 185 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 67.863 lei
- din care C+M 61.587 lei

Capacitati fizice: -conducta tub Hobas Dn 400 , L= 185 ml

Durata de realizare : 1 luna

30. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.C5-B7-F2 Micro 16"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 16

Conducta de canalizare din ceramica Dn 300 mm aferenta zona bl. C5-B7-F2 din Micro16 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm -54 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 109.617 lei
- din care C+M 100.711 lei

Capacități fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L= 54 ml

Durata de realizare : 1 luna

31. Reparație capitală " Retea canalizare bloc A10 - A11 Micro 16"

Amplasamentul obiectivului : Galați, cartier Micro 16

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferentă zona bl. A10 - A11 din Micro16 este pozată în tunel tehnic vizitabil;

- rețeaua de canalizare pozată în tunelul tehnic prezintă un grad avansat de uzură, această deficiență face ca în tunelul tehnic să se acumuleze o cantitate însemnată de reziduuri menajere. Acest lucru pune în pericol sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător prin poluarea solului și a apelor de suprafață și subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm -40 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 68.808 lei
- din care C+M 62.473 lei

Capacități fizice: -conducta tub Hobas Dn 300, L= 40 ml

Durata de realizare : 1 luna

32. Reparație capitală " Retea canalizare bl. 3C - 3B Micro 16"

Amplasamentul obiectivului : Galați, Micro 16

Conducta de canalizare din tub Premo Dn 300 mm, aferentă zona blocurilor 3C - 3B din Micro16 este pozată în tunel tehnic vizitabil;

- rețeaua de canalizare pozată în tunelul tehnic prezintă un grad avansat de uzură. Acest lucru pune în pericol sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător prin poluarea solului și a apelor de suprafață și subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm -57 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 113.210 lei
- din care C+M 104.077 lei

Capacități fizice: -conducta tub Hobas Dn 300, L= 57 ml

Durata de realizare : 1 luna

33. Reparație capitală " Rețea canalizare bloc PS1D, Micro 16"

Amplasamentul obiectivului : Galați, Micro 16

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm respectiv Dn 400 mm aferentă zona blocului PS1D din Micro 16 este pozată în tunel tehnic nevizitabil;

- rețeaua de canalizare pozată în tunelul tehnic prezintă un grad avansat de uzură, această deficiență face ca în tunelul tehnic să se acumuleze o cantitate însemnată de reziduuri menajere. Acest lucru pune în pericol sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător prin poluarea solului și a apelor de suprafață și subterane;

- pentru evitarea manifestării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale prin remedierea deficiențelor, este necesară înlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm-22 ml și Dn 400 mm - 36 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală 142.451 lei
- din care C+M 131.476 lei

Capacități fizice: -conducta tub Hobas Dn 300 , L= 22 ml

-conducta tub Hobas Dn 400 36 ml

Durata de realizare : 1 luna

34. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc D-C1 Micro 17"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 17

Conducta de canalizare din beton Dn 500 mm aferenta zona blocurilor D-C1 din Micro 17 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 500 mm- 130 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totala 85.852 lei
- din care C+M 78.443 lei

Capacitati fizice : -conducta tub Hobas Dn 500 , L=130ml

Durata de realizare : 1 luna

*Preşedinte de şedinţă
Gheorghe Teodor Iulian*