

HOTĂRÂREA nr.33

din 10 02 2011

privind: aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 38/01 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14 114/08 02 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14 116/08 02 2011, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizele generale ale lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2010;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1– *Se aprobă documentațiile de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.3– *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011

1. Reabilitare drenuri Valea Tiglinei zona PS-uri Piața Siderurgistilor

Valea Tiglinei de la deversarea în fluviul Dunarea în aval și pînă la strada Gh. Asachi în amonte funcționează ca emisar pentru preluarea sistemelor de scurgere și evacuare a apelor de suprafață din zona Tiglina I, Tiglina II, str. Frunzei, dar și ca sistem de drenare a apelor din infiltrații.

Pînă în prezent lucrările de amenajare a văii au fost finalizate pe sectorul din aval al văii începînd de la Dunare pîna în zona traversării văii de către strada Prelungirea Brailei.

În perioada 2009-2010 au avut loc accidente de teren în zona cursului superior mai ales pe platforma strazii Prelungirea Brailei soldate cu prăbusirea pe verticală a terenului în zona părții carosabile.

Prin proiect se prevede realizarea unor lucrări ce au ca scop stabilirea cauzelor producerii fenomenelor de instabilitate și înlăturarea acestora prin refacerea drenurilor de adîncime și reabilitarea rețelelor purtătoare de apă, rețele care în timp au înregistrat o serie de avarii.

Aceste lucrări constau în:

- reprofilarea văii Tiglinei în amonte de strada Prelungirea Brailei cu amenajarea sistematică a dirijării și colectării apelor de suprafață*
- realizarea unui colector de canalizare cu stație de pompare la baza terasamentului strazii Prelungirea Brailei și care va fi racordat la canalizarea existentă din strada Prelungirea Brailei*
- refacerea continuității văii în zona stadionului Otelul prin executarea unui podet tubular din elemente prefabricate tip PREMO $\Phi 1000\text{mm}$*
- refacerea și amenajarea sistemului de scurgere a apelor pe zona adiacentă văii cu asigurarea sistemului de captare și descarcare la nivelul taluzului*
- revizuirea drenurilor existente și descarcarea acestora la colectorul de canalizare*
- revizuirea colectorului de canalizare Dn1000mm existent în zona blocului PS1b și racordarea acestuia la canalizarea nou executată Dn 1200mm PAFS din strada Prelungirea Brailei*

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 1.575.796 lei**
- **din care C+M: 1.213.266 lei**
 - Capacitati: -suprafata reabilitata S=230mp
 - suprafata pereu S=400mp
 - podet tubular Φ 1000, L=40ml
 - alei carosabile S=880 mp
 - refacere carosabil S=640 mp
 - statie pompe (2 pompe)-1 buc
 - colector canalizare PAFS Dn 1000mm, L=54 ml
 - conducta refulare Dn 200mm, L=50ml

Durata de realizare a investitiei :12 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

2. Consolidare imobil str. Dr. Carnabel nr. 23

Imobilul situat in Galati, str. Dr. Carnabel nr. 23 se afla partial in proprietatea municipiului Galati, partial aflat in proprietatea persoanelor fizice (fam Dendrino Vasile), are statut de locuinta , cu regim de inaltime demisol si parter inalt, fiind construit la inceputul sec. XX.

Acest imobil face corp comun cu imobilul din str. Dr. Carnabel nr. 21, pentru care se executa la aceasta data lucrari de consolidare, Intrucat prin expertiza tehnica , expertul tehnic atestat a stabilit ca se incadreaza in clasa I de risc seismic prezentind pericol de prabusire.

Tasarile acestei cladiri au afectat si stabilitatea imobilului de la nr. 23.

Prin sentinta civila nr. 2503/2010, emisa de Judecatoria Galati s-a dispus obligarea realizarii lucrarilor de consolidare la cladirea din Carnabel nr. 23 de catre Primaria Galati.

Prin proiect se prevad realizarea urmatoarelor lucrari:

- consolidarea structurii prin introducerea unui sistem de benzi verticale si centuri orizontale la nivelul planseelor din beton armat*
- tratarea fisurilor si crapaturilor din zidarie*

- realizarea unui planseu din beton armat peste parter
- desfacerea sarpantei si refacerea sarpantei si invelitorii din tabla zincata
- desfacerea si refacerea cosurilor de fum
- refacerea tencuieli
- refacerea sistematizarii verticale
- refacerea finisajelor interioare si exterioare
- refacerea instalatiei electrice si sanitare
- inlocuirea timplariei exterioare si interioare cu timplarie din PVC

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 894.067 lei**
- **din care C+M: 721.223 lei**

Capacitati: -suprafata teren $S=341\text{mp}$

-aria construita $A_c=182,56\text{ mp}$; aria desfasurata $A_d=338,11\text{ mp}$

-regim de inaltime :demisol si parter

-instalatii sanitare,instalatii de incalzire

- instalatii electrice: circuite de iluminat din conducte de Cupru $F_y1,5\text{mm}$ si $2,5\text{ mm}$; Puterea instalata $P_i=36\text{Kw}$

-sistematizare verticala

-bransament apa rece $D_n 1''$, clasa C

Durata de realizare a investitiei :24 luni

Sursa de finantare:buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

3. Centrala termica bloc IREG, str. Domneasca

Blocul IREG din str.Domneasca este alimentat in prezent cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum de la centrala termica a studentilor .

In vederea separarii consumatorilor se propune montarea unei centrale termice la subsolul blocului .

Prin proiect se propun urmatoarele lucrari:

- montare centrala termica prevazuta cu modul termic pentru gaze naturale, cu functionare in condensare cu tiraj fortat, vas de expansiune , schimbator de caldura cu placi inox, pompe de circulatie dubla, contor de energie termica
- realizare racord termic
- realizare instalatii gaze

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei – 241.081 lei

din care C+M -124.317 lei

Capacitati:- centrala termica: 1 buc; $Q=12,772\text{mc/h}$

-contor energie termica-1 buc

-racord termic $L=40\text{ml}$

Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

4.Amenajare spatii cu alte destinatii SC4, Micro 38

Punctul termic SC34 este in patrimoniul municipiului Galati si dat in administratea S.C APATERM S.A.

Prin HCL nr. 2811/29.03.2010 spatiul excendentar din incinta SC4, in suprafata de 28mp s-a atribuit , in folosinta gratuita, Cantinei de ajutor social in vederea amenajarii unui punct de distribuire a hranei calde pentru asistatii din cartierul Micro 38, care reprezinta 40 % din numarul total de beneficiari.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

- compartimentare cu zidarie si cu pereti din gips carton pentru a realiza o separare a spatiilor de deservire
- spatiu de distribuire a alimentelor
- birou
- grup sanitar
- finisaje interioare
- instalatii apa-canalizare, energie electrica prin racordarea din punctul termic existent
- sistematizare verticala

- **Valoarea totala a investitiei: 100.058 lei**
- **din care C+M: 77.447 lei**
- Capacitati:-Au= 26,20 mp; H=2,75m
 - retele apa L=40ml
 - retea canalizare polipropilena $\Phi 32$ - $\Phi 110$, L=30ml
 - contor apa rece Dn 15mm
 - sistematizare S=45mp

Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

5. Modernizare strada Traian intre str. Brailei-Metro

Strada Traian este una din principalele artere de circulatie ale municipiului Galati, cu o lungime de cca 6 km, asigurand traficul din directia Nord cu legatura la principala artera a orasului, str. Brailei.

In prezent strada este afectata pe toata lungimea de lucrarile recente de reabilitare a reteleor de apa si canalizare in cadrul Programului ISPA ; in urma interventiilor carosabilul strazii si trotuarele prezinta o serie de degradari , factori care impiedica in mare masura circulatia in conditii de siguranta si confort.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

Lucrari de drumuri si linii de tramvai

-refacerea caii de rulare a tramvaielor pe tronsonul Piata 30 Decembrie-str. Basarabiei, inclusiv firul de contact

-refacerea caii de rulare in Piata Centrala

-pe tronsounul str. Basarabiei –limita municipiului Galati linia de tramvai se desfiinteaza

-modernizarea carosabilului si trotuarelor, spatiilor verzi si montarea de mobilier stradal

-desfiintarea linii de tramvai inel intoarcere Bariera si str. Al. Macelaru, precum si asfaltarea zonei

-amenajare linii de tramvai la intrarea in Depoul S.C. TRANSURB S.A. situat in str. Stefan cel Mare

-realizarea de piste pentru biciclisti

-rampe pentru persoane cu dizabilitati la intersectia de strazi

-amenajare sens giratoriu la intersectia strazii Traian cu str. Al. Macelaru, desfiintarea semafoarelor si spatiilor comerciale din zona

-sistematizarea zonei virane (in prezent) din bariera Traian, zona Arcada, in vederea amenajarii unei parcare

-la intersectia str. Traian cu str. Basarabiei se vor monta schimbatoare automatizate de cale

-pe tronsonul str. Tecuci-str. Brailei se va prevedea numai refacerea carosabilului si trotuarelor

Lucrari hidroedilitare

-inlocuirea conductei de apa pe sectorul Serei-str. Basarabiei care are durata de serviciu expirata

-executia de casete edilitare

Lucrari de instalatii electrice

-refacerea liniei de contact

-devieri si protectii de cable electrice

-refacere alimentare in curent continuu cu inlocuirea fiderilor SR1, SR5

-iluminat public stradal: inlocuit corpuri iluminat Timlux 150W, 70W cu lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune

-devieri protectii cable telefonice

-demonstarea si reamplasarea retelelor de cablu Catv

-inlocuirea partiala a stilpilor , retelei de contact de folosinta comuna

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

▪ **Valoarea totala a investitiei: 56.052.934 lei**

▪ **din care C+M: 47.904.029 lei**

▪ **Capacitati:-lungime L=6 km**

-lungime linie de tramvai cale simpla L=1,84 km

-retea apa Fd Φ 400mm, L=265ml; bransamente Fd Φ 200mm

-retea canalizare : colector de canalizare Dn 2000/1500mm, PAFS

racorduri si guri de scurgere -130 buc; camine de vizitare -10

buc

-reabilitare statie redresare SR1, A=245 mp

-reabilitare statie de redresare SR5 ,A=260mp

Durata de realizare a investitiei : 24 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

6.L.T.E. (Utilități) SEMINAR TEOLOGIC „ SF. APOSTOL ANDREI ”

Consiliul Local al municipiului Galati impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetării, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a unitatilor de învățământ din municipiul Galati.

Seminarul „ SF. Apostol Andrei" din municipiul Galați își desfășoară activitatea într-un complex de clădiri vechi situate pe strada Mihai Bravu nr.48.

Prin prezentul proiect se va racorda la utilități corpul de clădire nou realizat în cadrul complexului de clădiri ale Seminarului „ SF. Apostol Andrei" Galați, cu realizarea lucrarilor:

Racord de apa și canalizare: rețea exterioară de apă care cuprinde 2 tronsoane:

-primul tronson de la clădire până la primul cămin de vizitare, din PEID Ø 50 mm Pn 10 și se va monta în canal de protecție .

- al 2-lea tronson până la căminul de vizitare în care este montat apometrul și unde va fi punctul de branșare din tuburi Fd Ø 110 mm.

Racordarea la canalizarea existentă se va realiza în dreptul la stația de pompare pentru ape uzate menajere din beton armat B350, cu beton B150 (tip cheson deschis) .

- instalații electrice și tablou automatizare

- instalații hidraulice, ventilație (fixă – mobilă), mecanice.

De la stația de pompare apele uzate sunt pompate prin conducta de refulare din PEHD Ø 160 mm, în căminul de vizitare existent. Colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se va realiza prin guri de scurgere ce se vor racorda la canalizare prin racorduri PAFS Dn = 100mm.

Racord încălzire și apă caldă menajeră

Alimentarea cu energie termică pentru încălzire a clădirilor din incinta seminarului se face din punctul termic PT Plombă ; se va înlocui rețeaua termică ce alimentează căminul existent ;se va realiza un canal nou de protecție 80 x 60 cm pe o lungime $L = 60$ m.

Asigurarea cu energie termică a corpului nou se va realiza astfel:

Racord gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza astfel din rețeaua de gaze naturale existente și branșamentul de gaze naturale existent.

Postul de reglare măsură se va demonta și se va înlocui cu un regulator de gaze RTG 25 și un contor de gaze G25.

Instalația de gaze, presiune joasă se va redimensiona de la Dn 2" la Dn 3". Conducta se va monta pe același traseu.

Racord electric

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

- **Valoarea totală a investiției – 1.125.979 lei**
- **Din care C+M - 966.751 lei**

Capacitati :retea apa- conducta se va PEID Ø 50 mm (primul tronson) si Fd Ø 110 mm

-stația de pompare cu electropompe submersibile $Q = 4,1$ mc/h, 2 buc
-bransament gaze

Durata de realizare a investiției este 12 luni.

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

7.Modernizare Stadion Dunarea –etapa II

Stadionul Dunarea se afla in proprietatea Primariei municipiului Galati. In prezent sunt contractate lucrarile de modernizare a stadionului-etapa I care constau in: amenajare teren de joc si a pistei de atletism, revizuirea grupurilor sanitare si instalatiilor sanitare, reabilitarea centralei termice , retele de apa si canalizare.

Prin proiectul de modernizare etapa II se propune reabilitarea terenurilor de rezerva/antrenament care va consta in realizarea lucrarilor :

-amenajare teren de joc si gazonare (cu gazon natural)

-amenajare tribuna prin executarea de terasamente in trepte si a unor trepte de b.a.
monolit

-amenajare grupuri sanitare cu dusuri si vestiare

-inlocuire instalatii sanitare si electrice

-inlocuire retele exterioare de apa si canalizare si retele termice

-imprejmuire teren si porti de acces

-refacere in intregime a sistemul de drenaj corespunzator terenurilor de antrenament.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- ***Valoarea totală a investiției – 962.980 lei***

- ***Din care C+M - 832.557 lei***

Capacitati:-suprafata terenuri de antrenament $S=14.000\text{mp}$

-grupuri sanitare-3 buc

-vestiare terenuri de rezerva: $S=32\text{ mp}$

-retea apa $\Phi 63\text{mm}$, $L=80\text{ml}$, PEID

-imprejmuire plasa de sarma $L=400\text{ml}$

-sistem drenaj $\Phi 140-160\text{mm}$, $L=1440\text{ml}$, PVCKGSN4

Durata de realizare a investitiei este 12 luni.

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir