

H O T Ă R Ă R E A nr.333

din 28 07 2011

privind: aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:254/19 07 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerile de motive nr. 54 846/27 05 2011 și nr. 75450/25 07 2011 ale inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere rapoartele de specialitate nr. 54 848/27 05 2011 și nr. 75452/25 07 2011, ale Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizele generale ale lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2010;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1– *Se aprobă documentațiile de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.3– *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011

1. Racord apa-canal str. Ion Creanga nr. 9

Imobilul situat în Galați, str. I. Creanga nr. 9 este alcătuit din 2 corpuri: corp strada parter care este proprietate particulară, iar corpul din curte care se află în proprietatea Primăriei municipiului Galați.

În prezent chiriasii sunt alimentați din subsolul corpurilor de clădire proprietate particulară racordurile deteriorate punând în pericol stabilitatea și siguranța acestui corp de clădire.

Prin proiect se prevede devierea racordurilor de apă-canalizare ce alimentează spațiile ocupate de chiriași prin realizarea lucrărilor:

- demontare conducte existente pe diferite trasee
- montarea noilor conducte de apă-canalizare pe traseele proiectate
- refacere sistematizare pe traseul afectat

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totală a investiției: 119.582 lei**
- **din care C+M: 84.533 lei**
- **Capacități:** -rețea apă rece : bransament Dn 90mm, PEID, L=8 ml; Dn25mm, L=130ml, PEID
 - rețea interioară canalizare Dn 110mm, , PVC , L=15ml
 - rețea exterioară canalizare Dn 200mm, PVC, L=28ml
 - instalații sanitare interioare Dn 20-25mm, L=385 ml

Durata de realizare a investiției :12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexa Devizul General corespunzător acestui proiect.

2. Modernizare strada Aleea Marea Neagra

Aleea Marea Neagra este situata in zona centrala a municipiului Galati, face legatura intre Ariei-pana la intersectia strazii Cristofor Columb cu strada Cicero, cu o lungime de 139 ml.

In prezent strada dispune de retele hidroedilitare (apa-canalizare) cu durata de exploatare depasita .

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

- sistematizare verticala*
- amenajare accese pentru persoane cu handicap*
- inlocuirea conductei de apa Φ 90mm din fonta ductila, pe o lungime de 140ml*
- inlocuirea retelei de canalizare existente cu tuburi HOBAS pe o lungime de 130ml*
- bransamente de apa-canalizare*

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 381.941 lei

din care C+M: 286.345 lei

Capacitati:-lungime strada , L=139ml

-retea apa Fd Φ 90mm, Fonta ductila, L=140ml

-retea canalizare : colector de canalizare Dn 300, L=130ml

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

3. Modernizare strada 9 Mai 1945

Strada 9 mai 1945 este situata in zona de nord-est a municipiului Galati, face legatura intre str. 1 Decembrie 1918-strada N. Mantu., cu o lungime de 950 ml.

In prezent strada dispune de retele de apa Φ 50mm-100mm-300mm-600mm-1000mm si partial retea canalizare) cu durata de exploatare depasita .

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

-sistematizare verticala prin refacerea sistemului rutier si si lucrari de desfacere-refacere trotuare

-amenajare accese pentru persoane cu handicap

-inlocuirea retelei de canalizare existente cu tuburi HOBAS astfel:

-intre strada N. Mantu si str. Feroviarilor colector Dn300mm pe o lungime de 140ml si Dn200mm pe o lungime de 45 ml

-intre strada 13 Decembrie si strada Crinului colector Dn 300mm, pe o lungime de 315 ml

-intre strada Crinului si strada 1 Decembrie 1918 colectir Dn 300mm, pe o lungime de 30ml

-bransamente de apa-canalizare riverani

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 4.383.146 lei

din care C+M: 3.729.481 lei

Capacitati:-lungime strada L=400ml

-retea canalizare : colector de canalizare Dn 300mm, L=142 ml; Dn 200mm L=45ml

Dn 300mm L=315ml; Dn 300mm L=30ml

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

4. Resistematizare drum DN2B Tirighina, Galati

Drumul national DN2B asigura intrarea si iesirea din oras in partea de vest de directiile Braila, Tecuci, fiind artera principala ce asigura traficul de tranzit . Pe acest sector nu exista un sistem unitar de scurgere, dirijare si evacuare a apelor meteorice care in timpul ploilor torentiale inunda platforma drumului punand in pricol desfasurarea traficului in conditii de siguranta si confort.

Lipsa santurilor laterale pe sectorul Tirighina-str. Castrul Roman si a dispozitivelor de captare a apelor pe sectorul S.C. NALBA-Cimitir Catusa, favorizeaza in mod permanent

acumularea apelor pe partea carosabila a drumului cu consecinte in exploatare: depuneri de mal si namol, , instabilitatea caii de circulatie si iminenta producerii de accidente de circulatie.

Pentru aducerea drumului in conditii normale de exploatare se impun o serie de lucrari privind asigurarea unui sistem definitiv si stabil de preluare a apelor pluviale de pe platforma drumului si descarcarea acestora in afara amprizei.

Prin proiect se prevede realizarea unui sistem de preluare a apelor pluviale din zona drumului pe sectorul Km129+600-km 131+300 si dirijarea apelor la canalizare:

- executarea unei rigole pe partea dreapta a drumului sens intrare in oras si a unui sant lateral pe partea stanga

- executarea unor podete tubulare (inainte de accesul pe str. Garofita, str. Castrul Roman, Portul Mineralier CSG)

- extinderea partii carosabile cu a treia banda de circulatie, pe sensul intrarii in oras de 3,50m latime pentru vehicule grele

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 1.751.151 lei**
- **din care C+M: 1.478.929 lei**
 - **Capacitati:** -santuri si rigole de scurgere L=2770ml
 - podete dalate L=60ml, l=1m
 - carosabil S=500mp
 - trotuare S=1.020mp

Durata de realizare a investitiei :12 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

5. Parcari supraetajate

Municipiul Galati se confrunta cu o deficiente majora in ceea ce priveste asigurarea si managementul locurilor de parcare , in special in Tiglina I, fapt care a determinat identificarea unor spatii de parcare necesare si suficiente in aceasta zona. Astfel pentru cresterea numarului de locuri de parcare si descongestionarea traficului rutier din zona

centrala este necesara construirea unei parcare supraetajate in apropierea Liceului M. Kogalniceanu, proiect cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

-amenajarea unei parcare supraetajata pe cadre , grinzi si planseu din beton armat monolit, acoperis tip terasa circulabila, pardoseala din beton sclivisit, peret din beton armat si caramida

-finisajele exterioare vor fi din tencuieli decorative, iar finisajele interioare cu vopseli lavabile

-timplaria se va realiza din PVC

-cladirea va fi prevazuta cu instalatii electrice , instalatii sanitare, instalatii termice, instalatie de ventilare, instalatie de protectie impotriva trasnetului

-deviere conducta de apa rece existenta

- deviere conducta de apa calda

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 25.283.259 lei**
- **din care C+M: 21.667.035 lei**
- **Capacitati:-suprafata teren 2.624 mp; regim de inaltime D+P+4 etaje**
 - suprafata construita 1.958 mp
 - numar locuri parcare-404
 - deviere conducta apa rece L=50ml, Dn 160
 - deviere conducta apa calda L=50ml
 - instalatii electrice si corpuri de iluminat
 - instalatii sanitare , termice, instalatii ventilare
 - amenajare grupuri sanitare

Durata de realizare a investitiei : 24 luni

Sursa de finantare: fonduri structurale-98%

buget local-2 %

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

6. Reorganizare si modernizare Sectii Spital-Reparatii capitale sectie ATI

In cadrul Spitalului clinic de urgenta pentru copii Sf. Ioan Galati functioneaza o sectie de anestezie si terapie intensiva, in corpul A. In conformitate cu strategia in domeniul dezvoltarii si modernizarii infrastructurii sanitare , Ministerul Sanatatii deruleaza programe de dotare si reabilitare .

Pentru buna functionare a sectiei ATI din cadrul spitalului se prevad realizarea urmatoarelor lucrari:

- refacerea finisajelor la pardoseli, pereti si tavane
- recompartimentari usoare
- inlocuire timplarie lemn la ferestre si usi cu timplarie PVC/Al
- lucrari de instalatii sanitare, termice, electrice, ventilatii
- redimensionarea instalatiilor de fluide medicale in saloane
- executare sistem de alarmare in caz de incendiu
- executare sistem de avertizare individual in caz de urgenta
- refacere retea de telefonie si internet

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 200.000 lei**
- **din care** **194.000 lei** **buget de stat**
6.000 lei cofinantare buget local
- **Capacitati:-reparatii capitale sectiei ATI**
 - aparate climatizare-4 buc
 - montare usi PVC/Al-81 mp
 - montare ferestre 46 mp
 - recompartimentari usoare

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget de stat -97%

budget local-3 %

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

7. R.K. PUNCT TERMIC COLEGIUL TEHNIC " PAUL DIMO "

Consiliul Local al municipiului Galati impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a unitatilor de învățământ din municipiul Galati.

Colegiul Tehnic "Paul Dimo" din municipiul Galați își desfășoară activitatea într-un complex de clădiri situate pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 27.

În clădirea fostului punc termic din incinta Colegiului Tehnic "Paul Dimo", s-a amenajat centrala termica unde s-au amplasat utilaje necesare asigurării cu energie termică sub formă de apă caldă pentru încălzire și apă caldă de consum a construcțiilor aferente colegiului, care funcționează cu combustibili gaze naturale și este echipată cu un cazan de oțel putere termică 620 KW.

Din cauza depunerilor de piatră și a uzurii înaintate a cazanului, care a condus la reducerea randamentului, este necesară înlocuirea acestuia cu două cazane moderne, de înalt randament, utilizându-se schema de racordare cu butelie de egalizare a presiunilor si completarea centralei cu utilaje .

Prin proiect se prevad realizarea lucrarilor:

- demontare cazan și a instalațiilor existente, termice, sanitare și electrice;*
- demolare fundații existente si realizarea de fundații noi;*
- montare utilaje noi;*
- realizare instalații aferente pe circuitele de încălzire și apă caldă consum;*
- realizare instalațiilor electrice, de automatizare, inclusiv tablou electric nou.*

Pentru obținerea unei eficiențe energetice maxime, se vor monta următoarele generatoare de energie termică și utilaje funcționale aferente:

-pompe de injecție pentru cazane și vane de mixaj cu 3 căi pentru asigurarea temperaturii minime de 55 grade la intrarea în cazane.

-stație de dedurizare a apei de adaos, vase de expansiune cu membrană elastică, supape de siguranță cu arc, rezervor de acumulare apă caldă de consum, pompe noi de circulație pentru încălzire.

-pompe de circulație și recirculare pentru apă caldă de consum, schimbător de căldură cu plăci,,modul de adaos expansiune, instalații de automatizare și protecție .

Centrala va funcționa automat, fără supraveghere permanentă.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției – 748.046 lei

Din care C+M - 433.711 lei

Capacitati:-2 cazane otel, putere termica 350kw

-statie dedurizare

-instalatii electrice

Durata de realizare a investiției este 9 luni.

Sursa de finanțare: buget local

Anexam devizul general corespunzator

8. ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE APĂ ȘI ÎNCĂLZIRE COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

Colegiul Tehnic "Traian Vuia" din municipiul Galați, situat pe strada Anghel Saligny nr.117, deține în administrare o serie de imobile, în care își desfășoară activitatea de instruire teoretică și practică, elevii acestei școli.

Alimentarea cu energie termica pentru încălzire a clădirilor se face din punctul termic existent în zona (PT Liceu Auto) printr-o rețea termică montată în canal de protecție circulabil.

Imobilele care compun colegiul sunt:

-corp școală – P+2 nivele

-corp internat nr.1 – P+3 nivele

-corp cantină – parter

-corp internat nr.2 – P+2 nivele

-corp ateliere + sală sport nr.2 – P+1 nivele

-corp ateliere nr.3 – parter

In prezent :

-rețelele exterioare termice prezinta o serie de defectiuni intrucat nu sunt izolate termic corespunzător iar izolația este degradată;

-rețelele de apa caldă și recirculație apă caldă menajeră sunt corodate, izolațiile nu sunt corespunzătoare.

-drumul de acces , spațiile de parcare, sistematizarea verticală dunt degradate, fara pante de scurgere a apelor meteorice, rigole denivelate, colmatate.

Intrucat rețelele termice au peste 20 ani vechime se impune înlocuirea lor în totalitate.

Prin proiect se prevad realizarea urmatoarelor lucrări:

- desfacerea canalelor circulabile și necirculabile;*
- demontarea conductelor termice existente prin tăiere cu flacăra oxiacetilenică;*
- refacerea consolelor în vederea montării noilor conducte;*
- pozarea conductelor noi care se vor grundui și izola termic;*
- montarea plăcilor prefabricate pentru a acoperi canalele*

În vederea reducerii pierderilor de căldură și pentru mărirea fiabilității rețelelor, conductele ce se vor monta vor fi izolate termic cu cochilii de vată minerală protejată cu folie de aluminiu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției – 1.639.742 lei

Din care C+M - 1.443.550 lei

Capacitati:-conduce diametre cuprinse între Φ 57x3 mm și Φ 168x6 mm ,țeavă de oțel

Durata de realizare a investiției este 9 luni.

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul general corespunzator

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel