

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 59

din 27.02.2014

*privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul
„Modernizare strada Tecuci”*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 79/20.02.2014

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
27.02.2014;*

*Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 18270/20.02.2014, a
inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;*

*Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18272/20.02.2014, al
Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;*

*Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea
domeniului public și privat al municipiului;*

*Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării
obiectivului de investiție „Modernizare strada Tecuci”;*

*Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare strada Tecuci”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Hristache Bogatu



Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

Modernizare strada Tecuci

Strada Tecuci incepe din Strada Traian si se continua apoi pe aproximativ pe 2300 m pana la intersectia cu 1 Decembrie 1918.

Strada isi desfasoara intregul traseu pe raza municipiului Galati. Strada se incadreaza in categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din piatra cioplita, degradate si necesita inlocuirea pe toata lungimea.

Lucrarile de interventie la nivelul utilitatilor din zona carosabilului au condus local la afectarea pantei din profil transversal, rezultand in final un profil transversal care nu asigura evacuarea apei catre gurile de scurgere. Pe aceste zone sunt necesare lucrari de reprofilare in profil transversal la nivelul partii carosabile.

Din datele culese la fata locului s-au observat urmatoarele:

Strada

Tronson str. Traian – str. Nae Leonard, Basarabiei-strada cu sistem rutier suplu, cu pachet mixturi asfaltice, umplutura de pamant galben, uscata, indesata

Trotuare

Trotuarele sunt amenajate cu o imbracaminte asfaltica in stare degradata sau pavaj din dale de granit.

Trotuarele sunt delimitate de partea carosabila cu borduri din beton care sunt degradate.

Dotare edilitara

In prezent, pe strada Tecuci, intre str.Traian si str.G. Cosbuc exista o conducta de apa OL Dn 150mm in lungime de circa 1100 m la care sunt bransati toti consumatorii din zona, bransamente cu diametre cuprinse intre Dn 32 si Dn 50 mm. Pe tronsonul cuprins intre str.G.Cosbuc si str. Basarabiei exista urmatoarele conducte de alimentare cu apa:

- o conducta Dn 400 mm intre str. Crizantemelor si str. G.Cosbuc;
- o conducta Dn 350 mm intre str. Crizantemelor si str. G.Cosbuc;
- o conducta Premo Dn 600 mm intre str. Basarabiei si str. G. Cosbuc.
- o conducta OL Dn 200 mm intre str. Crizantemelor si str. Basarabiei

Intre str. Basarabiei si str. 1 Decembrie exista urmatoarele conducte de alimentare cu apa:

- o conducta Dn 400 mm intre str. 1 Decembrie si str. N. Leonard;*
- doua conducte Premo Dn 600 mm intre str. 1 Decembrie si str. Basarabia cu continuare pe str. Dragalina , respectiv str. G. Cosbuc.*
- o conducta OL Dn 200 mm intre str. 1 Decembrie si str. Basarabia.*

Reteaua de canalizare cuprinde un ovoid 600/800 mm din beton la care sunt racordati consumatorii casnici si industriali din zona. Canalizarea existenta este de tip unitar, colectorul existent preia atat consumatorii casnici cat si apele pluviale-canalizare si racorduri

- conducta de gaze;*
- iluminat electric cu fir aerian pe stalpii de beton;*
- cable de telefonie aeriene pe stalpi.*

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari de modernizare:

TRONSONUL CUPRINS INTRE STR. TRAIAN SI STR. G.COSBUC

Carosabil

refacerea infrastructurii drumului considerat necorespunzator cu beton asfaltic

- realizarea de trotuare si parcare noi;*
- lucrari privind siguranta circulatiei;*
- asigurarea scurgerii apelor;*
- amenajarea intersectiilor de strazi;*
- amenajarea acceselor la proprietati;*
- adaptarea gurilor de canal, rasuflatorilor de gaze si a caminelor de vizitare la noile cote proiectate.*
- modernizarea iluminatului public inclusiv montarea corpurilor de iluminat cu LED*
- introducerea canalizatiei subterane pentru coborarea cablurilor in subteran*
- dezafectare linie de tramvai pe tronsonul Biserica Sf. Mina-str 1 Decembrie 1918*
- amplasare mobilier urban (banci, cosur, etc.)*
- amenajarea zonelor verzi si parcurilor adiacente strazii.*

-la intersectii, bordurile de incadrare a carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata pentru a usura trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza in scaune cu rotile.

-trecherile de pietoni vor fi echipate cu indicatoare cu elemente optice cu leduri.

Retele de apa -canalizare

Prin prezenta documentatie, se propune inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn

150 mm cu o conducta PEID PE 100 Dn 160 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 1100 ml.

Inlocuirea conductei existente se va efectua pe tronsoane, astfel incat consumatorii bransati sa nu fie afectati de lucrarile de reabilitare. Lucrarile de inlocuire a conductei existente cuprind si identificarea pe teren a conductei existente si demontarea acesteia pe tronsoane.

Pe traseul noii conducte de apa proiectate s-au prevazut camine de vane amplasate la intersectiile cu strazile adiacente: Anul Revolutiei, Morilor, AL.Cernat, Romana si str. Zilei. In zonele mentionate, la intersectia conductei proiectate cu conductele existente pe strazile mentionate mai sus s-au prevazut vane de intersectie pe toate directiile, cu diametre cuprinse intre DN100 si Dn 600 mm.

Pentru racordul la fiecare consumator in parte s-au prevazut bransamente individuale avand diametre de DN 32 mm (pentru locuinte individuale) si Dn 50 mm (pentru consumatorii industriali).

Se propune inlocuirea in totalitate a colectorului de canalizare existent cu un colector tip HOBAS avand o lungime totala de circa 825 ml. Inlocuirea colectorului existent se va face numai pe tronsonul dintre str. Anul Revolutiei si str. Columb, deoarece pe tronsonul dintre str. Columb si str. Traian tronsonul a fost deja inlocuit. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevazut 19 bucati de camine de vizitare, iar pentru evacuarea din carosabil a apelor pluviale au fost prevazute un numar de 48 bucati de guri de scurgere.

TRONSONUL CUPRINS INTRE STR. G.COSBUC SI STR. BASARABIEI

Retea apa

-inlocuirea inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn400 mm cu o conducta FD Dn 400 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 180 ml, intre str.Crizantemelor si str. G. Cosbuc; s-a propus realizarea de camine de vane. Pe traseul noii conducte de apa proiectate s-au prevazut doua camine de vane.

-inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn350 mm cu o conducta FD Dn 350 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 180 ml, intre str. Crizantemelor si str. G. Cosbuc.

-inlocuirea conductei Dn 600 mm între str. Basarabiei și str. G.Cosbuc se propune înlocuirea în totalitate a conductei de apă existente Premo cu o conductă FD Dn 600 mm PN 10, având o lungime totală de circa 580 ml, între str. Basarabiei și str. G. Cosbuc; pe traseul noii conducte de apă proiectate s-a prevăzut căminul de vane și racorduri.

Retea canalizare

- înlocuirea în totalitate a colectorului de canalizare existent ovoid 600/800 mm cu un colector tip HOBAS Dn 600 mm având o lungime totală de circa 565 ml, între căminul C20 din dreptul intersecției cu str. G-ral. Dragalina până în colectorul existent ov. 1200/900 mm de pe str. G.Cosbuc.

Înlocuirea colectorului existent se va efectua pe tronsoane, astfel încât consumatorii racordați să nu fie afectați de lucrările de reabilitare. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 13 bucăți de cămine de vizitare. În colectorul nou proiectat, s-au preluat și colectoarele existente Dn 30 cm de pe străzile adiacente în lungime totală de 100 ml.

TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE STR. BASARABIEI ȘI 1 DECEMBRIE

Retea apă

- înlocuirea în totalitate a conductelor de apă existente 2xPremo Dn 600 mm cu două conducte FD Dn 600 mm PN 10, având o lungime totală de circa 1255 ml între str. 1 Decembrie și str. Basarabiei. Pe traseul noilor conducte de apă proiectate s-au prevăzut două cămine de vane.

- înlocuirea în totalitate a conductei de apă existente OL Dn 400mm cu o conductă FD Dn 400 mm PN 10, având o lungime totală de circa 635 ml, între str. 1 Decembrie și str. N. Leonard.

Prin prezenta documentație, se propune înlocuirea în totalitate a conductei de apă existente OL Dn 200mm cu o conductă PEID PE 100 Dn 200 mm PN 10, având o lungime totală de circa 530 ml între str. 1 Decembrie și str. Basarabiei

Retea canalizare

- înlocuirea în totalitate a colectorului de canalizare existent cu un colector tip HOBAS Dn 400 mm având o lungime totală de circa 105 ml între căminul C34 până în căminul C36, respectiv HOBAS Dn 600 mm între căminul C36 și colectorul existent ov. 2000/3000 mm de pe str. 1 Decembrie, în lungime de 240 ml.

- înlocuirea colectorului existent Dn 300 mm pe o lungime de circa 130 ml.

SISTEM DE ILUMINAT STR. TECUCI

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient a străzii se va realiza un sistem de iluminat stradal compus din 132 de corpuri de iluminat cu LED de 128W, montate pe

stâlpi metalici. Alimentarea principală cu energie electrică, comanda aprinderii și stingerii iluminatului public aferent obiectivului, se va realiza din puncte de aprindere prevazute cu fotocele.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 33.100.378 lei

din care C+M: 28.355.946 lei

Capacitati: -lungime strada L=2300ml

-retea apa Dn 400mm L=180ml, Dn350mm, L =180ml, Dn600mm L=580ml, Dn 160mm , L=1100ml,

-retea canalizare Dn 600mm, HOBAS, L=565ml, L=825ml

-iluminat public-corpuri iluminat 132 buc

Durata de realizare a investitiei : 24 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Hristache Bogatu

