

## **HOTĂRÂREA nr. 83** **din 23.02.2017**

*privind: transmiterea capacităților energetice din cadrul obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale cartier Micro 17 – Etapa I – blocuri M1÷M6” către S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu*  
*Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 78/16.02.2017*

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;*

*Având în vedere expunerea de motive nr. 17870/16.02.2017, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 17872/16.02.2017, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției de Evidență, Gestione și Administrare a Patrimoniului și al Serviciului Juridic și Legalitate;*

*Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;*

*Având în vedere adresa S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI nr. 13146/07.11.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 111962/07.11.2016;*

*Având în vedere adresa Primăriei Municipiului Galați nr. 127502/15.12.2016, înregistrată la S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI sub nr. 14610/15.12.2016;*

*Având în vedere Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 127480/15.12.2016 și Fișa mijloacelor fixe pentru instalațiile energetice pe care Primăria municipiului Galați le va preda către S.D.E.E. Galați – PT1, PT2, PT4 pentru blocurile M1÷M6;*

Având în vedere adresa S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI nr. 1179/08.02.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 14252/08.02.2017;

Având în vedere dispozițiile Cap. IV, art. 4, alin. (1) lit. „b”, alin. (2) și art. 5, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), art. 6 și art. 7, alin. (1) din anexa la Ordinul ANRE nr. 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – (1) Se aprobă transmiterea capacităților energetice aferente obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale cartier Micro 17 – Etapa I – blocuri M1÷M6”, în valoare de 2.857.923,79 lei, către S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, prin contract de vânzare-cumpărare.

(2) Capacitățile energetice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

**Art. 3** – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,  
Alexandru-Gabriel Șerban



Contrasemnează,  
Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

## FISA

Mijloacelor fixe pentru instalatiile energetice pe care Primaria Municipiului Galati  
le va preda catre S.D.E.E. Galati  
PT 1, PT 2, PT 4 – pt. blocurile M 1 ÷ M 6

| Etapa 1 : Decembrie 2016 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |             |                        |                               |                                            |                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr. Crt.                 | Echipamentele care se vor preda lui<br>S.D.E.E. Galati                                                                                                   | Caracteristici Tehnice<br>sau detalii                                                                                                    | Cantitate   | Cod<br>Clasifica<br>re | Valoare de<br>inventar<br>lei | Durata<br>normala de<br>functionare<br>ani | Valoarea<br>amortizarii<br>anuale<br>lei/an |
| 1.                       | Distribuitor 20 kV :<br>LES 20 kV tip: A2XS(FL)2Y 3x(1x150) mmp<br>- PT 4-PT2                                                                            | PT 4-PT2                                                                                                                                 | 0.143<br>km | 1.7.1.3.               | 14.635,90                     | 12-18                                      |                                             |
| 2.                       | Distribuitor 20 kV :<br>LES 20 kV tip: A2XS(FL)2Y 3x(1x150) mmp<br>- PT 2-PT1                                                                            | PT 2-PT1                                                                                                                                 | 0.196<br>km | 1.7.1.3.               | 20.007,47                     | 12-18                                      |                                             |
| 3.                       | Cablu FO Subteran PT 4-PT2, PT2-PT1,<br>PT1 – stalp SC10005 ex.(str.Eliza Zamfirescu<br>colt cu str. Dr. Petru Groza )<br>Fibra optica, tub protectie    | PT 4-PT2<br>Fibra optica, tub protectie                                                                                                  | 0.130<br>km | 1.3.21.                | 12.525,24                     | 16-24                                      |                                             |
|                          |                                                                                                                                                          | PT2-PT1<br>Fibra optica, tub protectie                                                                                                   | 0.180<br>km | 1.3.21.                | 17.342,64                     | 16-24                                      |                                             |
|                          |                                                                                                                                                          | PT1 – stalp SC10005 ex.(str.Eliza<br>Zamfirescu colt cu str. Dr. Petru Groza )<br>Fibra optica, tub protectie                            | 0.460<br>km | 1.3.21.                | 44.320,08                     | 16-24                                      |                                             |
| 4.                       | Cablu FO aerian de la stalp SC 10005 ex. –<br>Statia Dunarea cu 1 buc. TC 10005 si 2 buc.<br>TC 10001 protectati<br>Fibra optica, stalpii, accesorii LEA | De la stalp SC 10005 ex. – Statia<br>Dunarea cu 1 buc. TC 10005 si 2 buc.<br>TC 10001 protectati<br>Fibra optica, stalpii, accesorii LEA | 0.978<br>km | 1.3.20.                | 104.012,26                    | 9-15                                       |                                             |
| 5.                       | Racord LES 20 kV intre PTAB 1 la LES 20 kV<br>sosire din PD 12 - A2XS(FL)2Y 3x(1x150)<br>mmp                                                             | LES 20 kV tip:<br>A2XS(FL)2Y 3x(1x150) mmp                                                                                               | 0,03 km     | 1.7.1.3.               | 3.077,02                      | 12-18                                      |                                             |
| 6.                       | Racord LES 20 kV intre PTAB 1 la LES 20 kV<br>plecare la PT Drum Centura 2 -<br>A2XS(FL)2Y 3x(1x150) mmp                                                 | LES 20 kV tip:<br>A2XS(FL)2Y 3x(1x150) mmp                                                                                               | 0,03 km     | 1.7.1.3.               | 3.077,02                      | 12-18                                      |                                             |
| 7.                       | Constructie PTAB 1 , fundatie, canivouri<br>necarosabile, trotuar, priza de 1 ohm,<br>imprejurire                                                        | Dimensiune PT 1 5,5m x 2,5 m si<br>Dimensiune PC 1 7 m x 2,5 m                                                                           | 1           | 1.1.3.2.               | 197.127,49                    | 24-36                                      |                                             |
| 8.                       | Constructie PTAB 2 , fundatie, canivouri<br>necarosabile, trotuar, priza de 1 ohm,                                                                       | Dimensiune PT 2 5,5m x 2,5 m si<br>Dimensiune PC 2 6,5 m x 2,5 m                                                                         | 1           | 1.1.3.2.               | 213.711,04                    | 24-36                                      |                                             |

|     | imprejmuire si zid antifoc                                                                                                                  |  |                                                             |   |            |            |       |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-------|--|--|
| 9.  | Constructie PTAB 4, fundatie, canivouri necarosabile, trotuar, priza de 1 ohm, imprejmuire si zid antifoc                                   |  | Dimensiune PT 4 5,5m x 2,5 m si Dimensiune PC 4 7 m x 2,5 m | 1 | 1.1.3.2.   | 213.711,04 | 24-36 |  |  |
| 10. | Trafo 1 din PT 1 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38551                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 11. | Trafo 2 din PT 1 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38550                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 12. | Trafo 3 din PT 1 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38552                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 13. | Trafo 1 din PT 2 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38456                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 14. | Trafo 2 din PT 2 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38544                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 15. | Trafo 3 din PT 2 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38545                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 16. | Trafo 1 din PT 4 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38547                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 17. | Trafo 2 din PT 4 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38548                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 18. | Trafo 3 din PT 4 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA                                                                                                    |  | Seria ECO-OL-AO-CK38549                                     | 1 | 2.1.16.3.1 | 79.617,52  | 16-24 |  |  |
| 19. | Echipamente 20 kV - celule ED Engineering PTAB 1 20/0,4 kV (3 celule linie 20 kV, 3 celule trafo, 3 tablouri j.t.) ppp verificari incercari |  | -                                                           | - | 2.1.16.5.  | 163.597,64 | 8-30  |  |  |
| 20. | Echipamente 20 kV - celule ED Engineering PTAB 2 20/0,4 kV (2 celule linie 20 kV, 3 celule trafo, 3 tablouri j.t.) ppp verificari incercari |  | -                                                           | - | 2.1.16.5.  | 141.457,63 | 8-30  |  |  |
| 21. | Echipamente 20 kV - celule ED Engineering PTAB 4 20/0,4 kV (4 celule linie 20 kV, 3 celule trafo, 3 tablouri j.t.) ppp verificari incercari |  | -                                                           | - | 2.1.16.5.  | 185.737,64 | 8-30  |  |  |
| 22. | Instalatie telemasura PTAB 1 20/0,4 kV (cutie telecomunicatii - 1 buc.)                                                                     |  | -                                                           | 1 | 2.1.22.5.3 | 20.613,30  | 5-9   |  |  |
| 23. | Instalatie telemasura PTAB 220/0,4 kV (cutie telecomunicatii - 1 buc.)                                                                      |  | -                                                           | 1 | 2.1.22.5.3 | 20.613,30  | 5-9   |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |          |            |       |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------|--|
| 24. | Instalatie telemasura PTAB 4 20/0,4 kV<br>(cuie telecomunicatii - 1 buc.)                                                                                                                          | -                                                                                                                                                      | 1           | 22.5.3   | 20.613,30  | 5-9   |  |
| 25. | Echipamente transmisie - sistem de monitorizare si teleconducere SCADA in PT 1                                                                                                                     | -                                                                                                                                                      | 1           | 2.2.8.   | 106.665,66 | 8-12  |  |
| 26. | Echipamente transmisie - sistem de monitorizare si teleconducere SCADA in PT 2                                                                                                                     | -                                                                                                                                                      | 1           | 2.2.8.   | 106.665,66 | 8-12  |  |
| 27. | Echipamente transmisie - sistem de monitorizare si teleconducere SCADA in PT 4                                                                                                                     | -                                                                                                                                                      | 1           | 2.2.8.   | 106.665,66 | 8-12  |  |
| 28. | Pentru bloc M1<br>LES 0,4 kv PT 1 - bloc M1, L=0.155km<br>(155km=0.04+0.05+0.065),<br>Cablu de energie 0,4 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmpp<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.     | LES 0,4 kv PT 1 - bloc M1, L=0.155<br>;km (155 km=0.04+0.05+0.065), cablu<br>tip AC2XabY 3x240+120 mmpp,<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.     | 0.155<br>km | 1.7.1.3. | 23.322,88  | 12-18 |  |
| 29. | Pentru bloc M2<br>LES 0,4 kv PT 1 - bloc M2, L=0.251km<br>(0.251km=0.075+0.101+0.075),<br>Cablu de energie 0,4 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmpp<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi. | LES 0,4 kv PT 1 - bloc M2, L=0.251<br>;km (0.251 km=0.075+0.101+0.075),<br>cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmpp,<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi. | 0.251<br>km | 1.7.1.3. | 29.422,54  | 12-18 |  |
| 30. | Pentru bloc M3<br>LES 0,4 kv PT 1 - bloc M3, L=0.210km<br>(0.210 km=0.087+0.114+0.05),<br>Cablu de energie 0,4 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmpp<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi. | LES 0,4 kv PT 1 - bloc M3, L=0.210<br>;km (0.210 km=0.087+0.114+0.05),<br>cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmpp,<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.  | 0.210<br>km | 1.7.1.3. | 27.409,54  | 12-18 |  |
| 31. | Pentru bloc M4<br>LES 0,4 kv PT 1 - bloc M4, L=0.177km<br>(0.177 km=0.057+0.054+0.09),<br>Cablu de energie 0,4 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmpp<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi. | LES 0,4 kv PT 1 - bloc M4, L=0.177<br>;km (0.177 km=0.057+0.054+0.09),<br>cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmpp,<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.  | 0.177<br>km | 1.7.1.3. | 23.840,81  | 12-18 |  |
| 32. | Pentru bloc M5<br>LES 0,4 kv PT 1 - bloc M5 L=0.193 km<br>(0.193km=0.048+0.05+0.095),<br>Cablu de energie 0,4 kv in bucla                                                                          | LES 0,4 kv PT 1 - bloc M5, L=0.193<br>;km (0.193 km=0.048+0.05+0.095),<br>cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmpp,<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.  | 0.193<br>km | 1.7.1.3. | 25.128,07  | 12-18 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                            |          |           |       |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------|--|--|
|     | Tip AC2XabY 3x240+120 mmp<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc. ppp de 4 ohmi.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                            |          |           |       |  |  |
| 33. | Pentru bloc M6<br>LES 0.4 kv PT 1 - bloc M6, L=0.211 km<br>(0.211 km=0.066+0.05+0.095),<br>Cablu de energie 0.4 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmp<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc. ppp de 4 ohmi.                | LES 0.4 kv PT 1 - bloc M6, L=0.211<br>km (0.211 km=0.066+0.05+0.095),<br>cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp,<br>cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.                                                                                | 0.211<br>km                | 1.7.1.3. | 25.901,61 | 12-18 |  |  |
| 34. | Sp Administrativ 1<br>LES 0.4 kv PT 1 -Sp.Administrativ 1,<br>L=0.142 km, cablu tip AC2XabY 3x240+120<br>mmp in bucla, 1 buc. E2+4 si 1 buc.ppp de 4<br>ohmi.                                                      | LES 0.4 kv PT 1 -Sp.Administrativ 1,<br>L=0.142 km, cablu tip AC2XabY<br>3x240+120 mmp, cu 1 buc. E2+4 si 1<br>buc.ppp de 4 ohmi.                                                                                                  | 0.142<br>km                | 1.7.1.3. | 17.526,86 | 12-18 |  |  |
| 35. | LES 0.4 kv PT 1 de la Sp Administrativ 1 la<br>Sp Comercial<br>Cablu de energie 0.4 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmp = 0,46 km 1<br>buc. E2+4 si 1 buc. ppp de 4 ohmi.                                     | LES 0.4 kv PT 1 -Sp.Administrativ 1 la<br>Sp.Comercial, L=0.46 km, cablu tip<br>AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 1 buc.<br>E2+4 si 1 buc.ppp de 4 ohmi.                                                                                   | 0.46 km                    | 1.7.1.3. | 35.149,18 | 12-18 |  |  |
| 36. | LES 0.4 kv de la Sp Comercial la PT 2<br>Cablu de energie 0.4 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmp=0,57 km.                                                                                                    | LES 0.4 kv PT 1 -Sp.Comercial la PT2,<br>L=0.57 km, cablu tip AC2XabY<br>3x240+120 mmp,                                                                                                                                            | 0.057<br>km                | 1.7.1.3. | 10.722,54 | 12-18 |  |  |
| 37. | LES 0.4 kv de la PT 2 la PT 4 (alim. rezerva<br>pe 0.4 kv)<br>Cablu de energie 1 kv in bucla<br>Tip AC2XabY 3x240+120 mmp=0,135km.                                                                                 | LES 0.4 kv PT 1 -PT 2 la PT 4 (alim.<br>rezerva pe 1kv), L=0.135 km, cablu tip<br>AC2XabY 3x240+120 mmp,                                                                                                                           | 0.135<br>km                | 1.7.1.3. | 9.600,06  | 12-18 |  |  |
| 38. | Pentru bloc M1<br>Bransament Cablu de energie 0.4 kv<br>Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.063<br>km, (0.018+0.013+0.018+0.014=0.063 km)<br>Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km,<br>FDCP 12 - 4 buc, BMPT 16A -1 buc | De E2+4 S la 2 buc. FDCP 12 S<br>respectiv de la E2+4 N la 2 buc. FDCP<br>12 N<br>Cablu tip AC2XabY 3x95+50-<br>0.018+0.013+0.018+0.014=0.063 km<br>Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/<br>5xFY6+Tub protectie - 0.010 km<br>FDCP12 - 4 buc; | 0.063<br>km<br>0.010<br>km | 1.7.2.1. | 31.832,44 | 9-15  |  |  |



|                  |                                                                                                                                                                                                                  | Buc - 16A - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |              |      |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|------|--|--|
| 43.              | Pentru bloc M6<br>Bransament Cablu de energie 0.4 kV<br>Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.060 km, (0.013+0.017+0.013+0.017=0.060 km)<br>Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km,<br>FDCP 12 - 4 buc, BMPT 16A - 1 buc | De E2+4 S la 2 buc. FDCP 12 S<br>respectiv de la E2+4 N la 2 buc. FDCP 12 N<br>Cablu tip AC2XabY 3x95+50-<br>0.013+0.017+0.013+0.017=0.060 km<br>Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/<br>5xFY6+Tub protectie - 0.010 km<br>FDCP 12 - 4 buc;<br>BMPT 16A - 1 buc | 0.06 km<br>0.010 km | 1.7.2.1. | 31.717,67    | 9-15 |  |  |
| 44.              | Pentru Sp Administrativ 1<br>Bransament LEC utilitatii comune<br>Tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protectie<br>= 0,01km, BMPT 16A - 1 buc                                                                           | Montat la Sp Administrativ 1<br>-de la E 2+4 la BMPT 16, inclusiv<br>BMPT 16A - 1 buc                                                                                                                                                                | 0.01                | 1.7.2.1. | 658,74       | 9-15 |  |  |
| 45.              | Pentru Sp Administrativ 2<br>Bransament LEC utilitatii comune<br>Tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protectie<br>= 0,01km, BMPT 16A - 1 buc                                                                           | Montat la Sp Administrativ 1<br>-de la E 2+4 la BMPT 16, inclusiv<br>BMPT 16A - 1 buc                                                                                                                                                                | 0.01                | 1.7.2.1. | 658,74       | 9-15 |  |  |
| 46.              | Pentru Sp. Comercial<br>Bransament LEC utilitatii comune<br>Tip AC2Xab(z)Y 3x95+50 mmp=0,02km,<br>BMPT 200A - 1 buc                                                                                              | De la E2+4 la BMPT 200 A, inclusiv<br>BMPT 200A - 1 buc                                                                                                                                                                                              | 0.02                | 1.7.2.1. | 5.235,53     | 9-15 |  |  |
| TOTAL LEI CU TVA |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          | 2.857.923,79 |      |  |  |

Precizare: Pe latara sud a fiecarui bloc, o singura priza de 4 ohmi „proprietate Electrica” pentru 1 E2+4, 2 FDCP 12 si 1 BMPT 16.  
Pe latara nord a fiecarui bloc, o singura priza de 4 ohmi „proprietate Electrica” numai pentru 1 E2+4, 2 FDCP 12 si 1 BMPT 16.  
(vezi plansele anexate)

Presedinte de sedinta, GMP  
Alexandru-Gabriel Serban

