

## **HOTĂRÂREA nr. 290** **din 25.04.2024**

*pentru modificarea H.C.L. nr. 698/15.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Înlocuire rețea alimentare cu apă aferentă bloc 32A” din str. Eroilor nr. 32A*

*Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucleanu;  
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 287/12.04.2024*

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.04.2024;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 75344/12.04.2024 al inițiatorului;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 75349/12.04.2024 al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;*

*Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;*

*Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

*În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,*

## ***HOTĂRĂȘTE:***

**Art. I** – *Titlul HCL nr. 698/15.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înlocuire rețea alimentare cu apă aferentă bloc 32A” din str. Eroilor nr. 32A, se modifică și va avea următoarea formă: „HCL nr. 698/15.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înlocuire rețea alimentare cu apă aferentă bloc 6 apartamente” din str. Eroilor nr. 32A.*

**Art. II** – *Anexa la HCL nr. 698/15.12.2023 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art. III** – *Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

**Art. IV** – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

*Președinte de ședință,*

*Contrasemnează,  
Secretar General,*

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

1. Pe tunelul tehnic nevizibil (canivou) din strada Eroilor se va executa un camin de vane proiectat CVP din beton armat monolit dotat cu capac carosabil. Pe conducta OL Dn 100mm se va monta o piesa de bransare in care se va cupla noua conducta de apa proiectata din PEHD De 110mm, prin intermediul unei vane cu sertar Dn100mm si se va poza in tunelul tehnic vizibil, pe o lungime aproximativa  $L_1=45\text{ml}$ , pe console si fixata cu bratari metalice, cu traseu pana in caminul de vane existent CVE1, conform Plansa Situatii Proiectata -AC03.
2. Pe conducta de apa proiectata PEHD De 110mm, in caminul de vane existent CVE1 se va monta o piesa de bransare (teu redus) pentru cuplare conducta PEHD De 63mm, pozata in protectie din teava PE De 110mm, pana in caminul de bransament proiectat CBP, pe o lungime aproximativa  $L_2=20\text{ml}$ . In imediata apropiere a zonei de cuplare, pe conducta PE De 63mm, se va monta o vana Dn 50mm, in vederea izolarii traseului.
3. Caminul de vane proiectat CVP si caminul de bransament proiectat CBP se propun sa fie prefabricate din beton armat monolit si vor fi prevazute cu placi de beton, capace carosate conform SR EN 2308, tip III A si rama. Pentru accesul in interiorul caminurilor se prevad trepte din otel beton, protejate corespunzator.
4. In caminul de bransament proiectat CBP se va executa si monta un distribuitor cu 6 stuturi in vederea contorizarii individuale a beneficiarilor din blocul "6 apartamente".;
5. refacerea sistemului rutier in zona traseului conductei pozate ingropat pe alea de acces la bloc 6 apartamente.Indicatorii tehnico- economici conform devizului general elaborat de proiectant, sunt :

#### PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 129.269,95 lei

Din care C+M : 77.399,95 lei

Capacități:

- țevi din polietilenă de presiune apă,  $L=70\text{ml}$ , diametrul de 90-110 mm;
- cămine de vane, branșamente, țevi din polietilenă de presiune apă,  $L=34\text{ml}$ , DN 400mm si DN 600mm;

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finanțare: Buget Local

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,