

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr. 308
din 23.06.2026

pentru modificarea HCL nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați”, cu modificările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 306/17.06.2026;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.06.2026;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106299/16.06.2026, al inițiatorului;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 106300/18.06.2026, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere Avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I – Anexa la HCL nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați”, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II – Directorul Cantinei de Ajutor Social Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

Principalele lucrari prevăzute in documentatie sunt:

Prin proiect se propun următoarele lucrări:

- Extindere ambulatoriului in zona de nord a corpului D existent al spitalului
- Amplasarea pasarelei de legatura cu noul corp de cladire destinat extinderii Ambulatorului Integrat va fi realizata pe fatada de N a corpului D existent, respectiv fatada S a noului corp propus, la etajele 1 ale acestora.
- Gruparea spatiilor destinate imagisticii intr-o zona relativ separata de restul spatiilor, la parterul noii cladiri, cu posibilitatea de a fi utilizata si de catre pacientii din restul spitalului.
- Amplasarea spatiilor de primire/izolator in proximitatea accesului exterior.
- Amplasarea optima a functiunilor tehnice si secundare, pentru a economisi spatiul destinat functiunilor principale
- Amplasarea cabinetelor la parter si la etajul 1 al noului corp de cladire
- Accesele in cladirea existenta se pastreaza in forma actuala
- Accesul Principal in cladirea nou propusa se va realiza din curtea spitalului, prin intermediul unei alei pietonale si separat o alee carosabila.
- Toate accesele existente si propuse sunt prevazute la nivel sau cu rampe pentru persoane cu dizabilitati.
- Finisajele interioare vor fi rezistente la dezinfectanti, fara asperitati care sa retina praful, bactericide (in spatii aseptice), negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer.
- Pardoselile vor fi din covor PVC, cu exceptia grupurilor sanitare unde vor fi dale din piatra naturala sau placaje ceramice portelante.
- Peretii vor fi prevazuti cu vopsitorii lavabile sau antibacteriene in functie de destinatia spatiilor.
- Tamplaria interioara va fi placata cu HPL cu agrement pentru spatiile medicale, iar in spatiile unde e necesar protectia contra radiatiilor tamplariile vor fi speciale.
- Finisajele exterioare vor consta in placarea peretilor exteriori cu placi compozite de aluminiu sau similare si termoizolatie din vata minerala bazaltica de 10-15cm grosime.

- Tamplaria exterioara va fi din Al, cu rupere de punte termica,prevazuta cu geam tripan.
- Instalatia de alimentare cu apa rece este realizata din reseaua existenta de alimentare cu apa a spitalului ,printr-o conducta de 50m lungime PEHD cu diametrul DN32mm.
- Alimentarea cu apa calda se va realiza in centrala proprie din incinta,urmarindu-se realizarea unui circuit de recirculare a apei calde.
- Hidrantii de pe nivelurile cladirii vor fi prevazuti cu furtun plat cu lungimea de 20m,
- Apele menajere se vor evacua catre canalizarea din incinta.
- Toate obiectele sanitare vor fi in conditii de igiena standard pentru spitale si vor fi stabilite de comun acord cu responsabilul cu igiena cladirii.

Instalatiile electrice se vor realiza pentru:

- iluminat normal si prize
- iluminat de siguranta
- instalatii de forta si comenzi
- instalatii pentru protectia impotriva electrocutarii
- instalatii de paratyrasnet
- instalatii termice si de ventilatie,incalzirea spatiilor se va face cu ventilo-convectoare montate in plafonul fals,pentru spatiile climatizate si cu corpuri de incalzire statice pentru restul spatiilor.
- Se vor realiza instalatii de ventilare pentru evacuarea aerului viciat.
- Instalatii de curenti slabi

Obiectivul va fi dotat cu o instalatie de detectie,semnalizare si avertizare incendiu,sistem de control acces,sistem de adresare generala,retele voce.

Amenajarea exterioara din incinta va fi modificata in zona extinderii propuse prin realizarea unui nou acces carosabil in zona si a unor accese pietonale in noul corp de cladire. De asemenea se vor amenaja noi locuri de parcare,care vor deservi atat personalul noului ambulatoriu integrat,cat si pe aparținătorii pacienților ce vor fi consultați in acest serviciu functional extins al spitalului.

In paralel cu realizarea extinderii cu noua cladire a Ambulatoriului, in cadrul spatiilor actuale amplasate la parterul corpului A se vor prevedea urmatoarele lucrari

-Amenajarea unor grupuri sanitare pentru pacienti,langa intrarea in Ambulatoriu

-Igienizarea cabinetelor si a circulatiilor existente,ceea ce presupune lucrari de arhiotectura(reparatii locale,refacere finisajelor de pardoseli si pereti)pentru o suprafata de cca 530mp.

Dotari propuse,ce vor fi achizitionate in cadrul acestui proiect:

A.Pentru compartimentul Imagistica, urmatoarele dotari si echipamente medicale sunt necesare:

1. Echipament Rezonanta Magnetica(RMN) de minim 1,5Tesla
2. Aparat Radiografie digital cu masina automata de developat

B. Pentru Compartimentul de Imunohistochimie,urmatoarele dotari si echipamente medicale sunt necesare:

3. Procesator de tesuturi
4. Statie de includere in parafina
5. Microtom de tip rotativ
6. Autosteiner
7. Hota specializata in lucrul cu substante toxice
8. Microscop trinocular cu camera
9. Termostat cu temperatura reglabila
10. Termostat

Proiectul este propus pentru finanțare POR 2014-2020-**Axa de prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale** **Prioritatea de Investitii 8.1.** - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national,regional si local,reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale,culturale si de recreere,precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati **Obiectiv Specific 8.1.-** Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate,comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate **Operatiunea A** : Ambulatorii

Pe parcursul executarii lucrarilor proiectantul a dispus prin dispozitie de santier o serie de lucrari complementare care fac obiectul unui contract de lucrari distinct si au constat in lucrari de arhitectura la pasarela,,refacere si completare instalatii de curenti slabi in camerele CT , RMN si RX, sistematizarea terenului pe partea de nord a cladirii, rezultand o valoare totala estimate a investitiei de **18.958.396,29 lei cu TVA**,astfel:

Valoarea investitiei este de 18.958.396,29 lei

Din care: C+M:15.118.265,44 LEI

Capacități:- Suprafata teren-12.971 mp

Spital existent -Aria construita spital existent =2.608 mp

-Aria desfasurata spital existent =11.144mp

Ambulatoriu existent – aria construita =530 mp

aria desfasurata = 530 mp

Ambulatoriu extindere – aria construita =616,15 mp

Ambulatoriu integrat – aria desfasurata=1323,44 mp

Demolari:-265,63mc

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local și /sau împrumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

OBIECTIV: „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați”

Beneficiar: UAT Municipiul Galați

Proiectant: SC SUBMIT SRL, Iași

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
„Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați”

Conform HG 907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	348,747.96	66,262.11	415,010.07
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	489,440.00	92,993.60	582,433.60
	TOTAL CAPITOL 1	838,187.96	159,255.71	997,443.67
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	106,702.30	20,353.28	127,055.58
	TOTAL CAPITOL 2	106,702.30	20,353.28	127,055.58
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	15,755.25	2,993.50	18,748.75
3.1.1.	Studii de teren	755.25	143.50	898.75
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,957.13	561.85	3,518.98
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	755.24	143.50	898.74
3.5	Proiectare	232,133.61	44,105.38	276,238.99
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare alucrărilor de intervenții și deviz general	74,700.00	14,193.00	88,893.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	8,307.69	1,578.46	9,886.15
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	23,000.00	4,370.00	27,370.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	126,125.92	23,963.92	150,089.84
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	53,234.00	10,114.46	63,348.46
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	50,000.00	9,500.00	59,500.00
	3.7.2. Auditul financiar	3,234.00	614.46	3,848.46
3.8	Asistență tehnică	63,604.90	12,631.03	76,235.93
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	15,104.90	3,172.03	18,276.93

	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	15,104.90	3,172.03	18,276.93
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	48,500.00	9,459.00	57,959.00
	TOTAL CAPITOL 3	368,440.13	70,549.72	438,989.85
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	11,467,453.67	2,230,104.30	13,697,557.97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	147,985.96	29,863.00	177,848.96
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,127,837.03	221,745.54	1,349,582.57
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	1,725,349.00	0.00	1,725,349.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	14,468,625.66	2,481,712.84	16,950,338.50
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	98,614.45	19,744.81	118,359.26
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	98,614.45	19,744.81	118,359.26
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	139,248.39	0.00	139,248.39
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	63,294.72	0.00	63,294.72
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12,658.94	0.00	12,658.94
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	63,294.72	0.00	63,294.72
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	147,933.89	31,066.11	179,000.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6,661.00	1,300.05	7,961.05
	TOTAL CAPITOL 5	392,457.72	52,110.97	444,568.69
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		16,174,413.77	2,783,982.52	18,958,396.29
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		12,658,944.34	2,459,321.10	15,118,265.44

Data: Iunie 2026
Beneficiar/Investitor,
UAT Municipiul Galati

Întocmit,
Ing. Daneluc Mihai

