

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL**



***HOTĂRÂREA nr. 335
din 14.07.2026***

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare aducțiune apă brută fir IV în municipiul Galați”*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 338/08.07.2026

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de
14.07.2026;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 119094/08.07.2026, al inițiatorului;

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 119096/08.07.2026, al Direcției
Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;*

*Având în vedere avizul Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public
și privat al municipiului Galați;*

*Având în vedere dispozițiile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;*

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – *Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare aducțiune apă brută fir IV în municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico–economici prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.*

Art. 3 – *Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 4 – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
pt. Secretar General,*

Prin proiect se propune reabilitarea conductei de aducțiune apă brută Fir IV, de la Priza Dunării din localitatea Vădeni, județul Brăila până la Uzina de Apă Nr. 2, Galați, județul Galați și va fi realizată din oțel și fontă ductilă cu lungimea totală de aproximativ 5.929 m, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Amplasament	Tip carosabil	Material	Diametru [mm]	Lungime conductă de aducțiune [m]
1	Conducta de aducțiune apă brută Fir IV, tronson 1 pozat suprateran, amplasat pe teritoriul comunei Vădeni din județul Brăila (între Priza Dunării și punctul Ad.AB90)	Spațiu verde	OL	1000	2.922
2	Tronson 1 pozat suprateran pe teritoriul județului Galați (între punctul Ad.AB90 și punctul Ad.AB29)	Estacada	OL	1000	182
3	Tronson 2 pozat subteran (între Pod Siret, punctul Ad.AB29 și Uzina de Apă nr. 2)	Spațiu verde	Fontă ductilă	1000	2.825
TOTAL LUNGIME CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE REABILITATĂ [m]					5.929

Pentru asigurarea necesarului de apă pe durata execuției lucrărilor, se vor realiza conducte de by-pass între Fir IV, care se reabilitează și celelalte conducte de aducțiune, respectiv Firele I, II și III, aflate în proprietatea Combinatului Siderurgic.

Cele două locații prevăzute pentru execuția conductelor de by-pass sunt după cum urmează:

- prima locație este situată înainte de subtraversarea de cale ferată (Sb.Ad1-DN22B, km 11,6), unde, pe durata reabilitării tronsonului dintre priza de apă și subtraversarea de cale ferată se va executa un by-pass provizoriu între Fir IV și Firele I și II, reabiliteate deja;

Pe conducta de refulare a pompelor, imediat după ieșirea aducțiunii Fir IV din canivou, în zona de amplasare supraterană, pentru evitarea șocurilor provenite de la oprirea bruscă a pompelor în sistemul de pompare, s-a prevăzut o instalație automată de prevenire a șocurilor hidraulice (împotriva loviturii de berbec) IRLB1.

- a doua locație este situată la capătul estacadei de supratraversare a râului Siret, înainte de coborârea Firului IV pentru pozarea subterană a acestuia; cel de al doilea by-pass va fi executat în soluție definitivă, Fir IV fiind conectat la Firele II și III.

Conductele de by-pass vor fi executate din tuburi de oțel Dn 600 mm și vor fi prevăzute cu vane de izolare tip fluture Dn 600, montate între flanșe. Pentru a se putea asigura necesarul de debit atât pentru populație cât și pentru nevoile industriale ale

Combinatului Siderurgic Liberty, fiecare by-pass va fi dublu, conducta Fir IV fiind astfel conectată simultan la ambele Fire: I și II la primul by-pass, respectiv Firele II și III, la al doilea by-pass. Pentru prevenirea fenomenelor de îngheț, conductele de by-pass vor fi termoizolate. Totodată, pe Firele I și II, respectiv Firele II și III, în zonele conductelor de by-pass vor fi prevăzute două vane de izolare.

Pe porțiunea supraterană, cuprinsă între Priza de apă „Dunărea” și capătul estacadei, execuția reabilitării conductei de aducțiune Fir IV se va executa etapizat, prin anularea cu ajutorul conductelor de by-pass și a vanelor de izolare și înlocuirea succesivă a celor două tronsoane: priza de apă - by-pass subtraversare cale ferată, respectiv by-pass subtraversare cale ferată - by-pass estacada Siret.

Conducta de aducțiune se va poza suprateran pe o lungime de 3.104 m conform tabelului de mai sus și subteran între Podul Siret, punctul Ad.AB29 și Uzina de Apă nr. 2 pe o lungime de 2.825 m. Adâncimea de pozare a conductei de aducțiune (tronson 2) va fi în medie de 1,30 m, avându-se în vedere și adâncimea de îngheț.

După săparea tranșeei pentru pozarea conductei, cu pereți verticali și sprijiniri, se va realiza obligatoriu un strat de nisip în grosime de 15 cm. După pozarea conductei, spațiile libere rămase între tub și peretele șanțului, respectiv deasupra tubului pe o înălțime de 30 cm peste generatoarea tubului, se vor umple cu nisip.

Deasupra stratului superior de nisip se va adăuga material fin provenit din săpătura sau din gropi de împrumut, în straturi tasate de cca. 30 cm grosime. Umplutura va fi compactată manual până la 30 cm deasupra stratului de nisip și apoi mecanic pe restul înălțimii. Pentru o umplere ulterioară a șanțului se poate folosi material de recuperare; acesta trebuie să fie bine compactat, excluzându-se astfel materialele îmbibate cu apă, argile uscate etc.

Pe tot traseul conductei de aducțiune, peste patul de nisip, la 50 cm de generatoarea superioară a conductei, se prevede o bandă de avertizare de culoare albastră, care în caz de intervenții la avarii asigură localizarea conductei.

Instalații hidraulice și cămine de vane pe aducțiune

Pentru realizarea unei siguranțe mărite în funcționarea conductei de aducțiune și pentru secționarea aducțiunii în caz de avarie, pe aducțiune sunt prevăzute cămine de vane de sectorizare și de vane de golire, prin intermediul cărora se pot scoate din funcțiune, temporar, zone reduse de conductă, până la remedierea defecțiunilor.

Căminele de vane sunt construcții îngropate, din beton armat monolit, de formă paralelipipedică, în care s-au montat vane pentru izolare cu diametrul Dn 1000 mm, vane de golire cu diametru Dn 300 mm și vane de aerisire cu diametru Dn 200 mm.

Pe conducta de aducțiune pozată suprateran pe teritoriul localității Vădeni din județul Brăila vor mai fi montate o vană de golire Dn 300 mm, două ventile de aerisire Dn 200 mm și două vane de izolare Dn 200 mm. Pentru by-pass-ul provizoriu vor fi montate, de asemenea, două vane Dn 600 mm și două vane Dn 1000 mm care vor fi utilizate, în viitor, pentru by-pass-ul permanent.

Pe tronsonul 1, pozat suprateran pe teritoriul județului Galați vor fi montate 5 vane de sectorizare cu diametre cuprinse între Dn 600 și Dn 1000 mm și un ventil de aerisire Dn 200 mm, prevăzut cu vana de izolare.

Pe tronsonul 2, pozat subteran, vor fi montate, în căminele existente, 2 vane de sectorizare cu diametru Dn 1000 și o vană de golire Dn 300.

Căminele vor fi prevăzute cu ansamblu ramă - capac din fontă, de culoare albastră, care vor fi carosabile clasa D400, iar capacul va fi prevăzut cu sistem antifurt.

Pe conducta de aducțiune reabilitată s-au prevăzut următoarele tipuri de cămine:

Căminele prevăzute pe conducta de aducțiune apă brută Fir IV – reabilitare.

Nr. Crt.	Amplasament	Nr. total de cămine	Cămin de vane CV	Cămin de vane și golire CVG	Cămin de aerisire/dezaerisire CA	Cămin de golire CG
1	Conductă de aducțiune apă brută Fir IV, tronson 1 pozat suprateran amplasat pe teritoriul comunei Vădeni din județul Brăila (între Priza Dunării și punctul Ad.AB90)	2	1	1	-	-
2	Tronson 2 pozat subteran (între Pod Siret, punctul Ad.AB29 și Uzina de Apă nr. 2)	2	-	-	1	1
TOTAL CĂMINE		4	1	1	1	1

Cămine de aerisire/dezaerisire și de golire pe conducta de aducțiune apă brută Fir IV – reabilitare.

Nr. Crt.	Amplasament	Denumire camin	Dimensiuni - L x l x h [m]	Tip camin
1	Conducta de aducțiune apă brută Fir IV, tronson 1 pozat suprateran amplasat pe teritoriul comunei Vădeni din județul Brăila (între Priza Dunării și punctul Ad.AB90)	CV8	2,0 x 2,5	Tip 8.3
		CVG8	2,0 x 2,5	Tip 8.3
		2		
2	Tronson 2 pozat subteran (între Pod Siret, punctul Ad.AB29 și Uzina de Apă nr. 2)	CA8	2,0 x 2,5	Tip 8.3
		CG1	2,0 x 2,5	Tip 8.3
		2		
TOTAL CAMINE		4		

Săpătura pentru cămine se va executa cu taluz vertical și va depăși cu 50 cm perimetral dimensiunile căminului.

Lucrările de cofrare, armare și betonare nu impun tehnologii speciale. Ele se încadrează în categoria tehnologiilor lucrărilor obișnuite.

În cofrajul pereților căminului vor fi montate, înaintea betonării, piese de trecere simple, etanșe, pentru conductele de apă. Piese de trecere se vor realiza conform planșei standard, poziția lor urmând a fi corelată cu planșele tehnologice.

Se va acorda o deosebită atenție etanșării trecerii conductelor prin piesele de trecere, cu materiale performante, care să nu permită pătrunderea apelor meteorice în interiorul căminelor.

La exterior, pereții vor fi protejați cu spoială de bitum topit, aplicat în două straturi.

Materialele utilizate pentru realizarea căminelor sunt următoarele:

Beton egalizare: Beton clasa C8/10

Beton panta: Beton clasa C8/10

Beton structura: Beton clasa C20/25.

Pentru calculul armaturilor s-a luat în considerare oțel-beton tip PC52, OB37 sau BST 500 produs în România, conform STAS 438/1-89; ST 009-96.

Lucrări speciale

Subtraversări cu conducta de aducțiune

Pe traseul conductei de aducțiune Fir IV propusă spre reabilitare se vor realiza următoarele tipuri de subtraversări/supratraversări:

- o supratraversare de râu – râul Siret (curs de apă cadastrat)

Nr. Crt.	Amplasament	Tip subtraversare	Lungime subtraversare - m -	Material și diametru tub de protecție
1	Estacada existentă	supratraversare	370	Termoizolație 100 mm în cochilie din tablă galvanizată 0,3 mm

Supratraversarea (Sp.Ad1) se va realiza prin demontarea conductei de apă existente ce reazemă pe estacada existentă. După înlăturarea conductei se va monta conducta din oțel DN 1000 care va fi termoizolată cu vată minerală cu grosimea de 100 mm și învelită în cochilie din tablă galvanizată 0,3 mm grosime.

Pe timpul execuției lucrării, Antreprenorul va asigura lucrările provizorii de alimentare cu apă și va lua toate măsurile de siguranță și securitate în muncă prevăzute de lege.

- o subtraversare de cale ferată industrială

Nr. crt.	Denumire CF	Denumire stradă	Tip subtraversare	Lungime subtraversare - m -	Material și diametru tub de protecție
1	Subtraversare CF UAT Vădeni	Paralel cu drumul național DN22B	Foraj orizontal	29	OL - DN 1400
Total lungime subtraversări cale ferată [m]				29	

Subtraversarea CF (Sb.Ad1) se va realiza după cum urmează:

- între CV8 și CVG8 se va realiza o subtraversare de cale ferată industrială care se ramifică din magistrala Galați - Tecuci și care deservește Combinatul Siderurgic Liberty, prin foraj orizontal cu o conductă de aducțiune oțel, Dn 1000 mm în tub de protecție din oțel având Dn 1400 mm. Lungimea totală a subtraversării va fi de 29 m. Subtraversarea se va poza la o adâncime de minimum 1,50 m din axul căii ferate, conducta fiind protejată în tub de protecție și prevăzută cu cămin de vane și golire. Tubul de protecție din oțel va fi conectat, în capătul cel mai de jos, la un

cămin de control pentru a monitoriza etanșeitatea conductei de aducțiune ce trece pe sub calea ferată.

- o subtraversare de dig de pământ

Nr. Crt.	Amplasament	Tip subtraversare	Lungime subtraversare - m -
1	Între punctele Ad.AB51 și CG1 (Sb.Ad2)	Foraj orizontal	20

Subtraversarea digului de pământ se va realiza după cum urmează:

- între punctele Ad. AB51 și CG1, conducta de aducțiune din fontă ductilă cu Dn 1000 mm se va proteja în țeavă de oțel cu Dn 1400 mm, iar lungimea subtraversării este de 20 m. Subtraversarea se va realiza prin foraj dirijat. Subtraversarea se va realiza la o adâncime de minimum 1,20 m, conducta fiind protejată în tub de protecție și prevăzută cu cămin de vane și golire.

- două subtraversări de construcții din beton amplasate pe plaja Dunărea

Nr. Crt.	Amplasament	Tip subtraversare	Lungime subtraversare - m -
1	Între punctele Ad.AB137 și Ad.AB138 (Sb.Ad3) – plaja Dunărea	Foraj orizontal	49
2	Între punctele Ad.AB144 și Ad.AB145 (Sb.Ad4) – plaja Dunărea	Foraj orizontal	14
Total lungime subtraversări construcții din beton [m]			63

Subtraversările construcțiilor din beton se va realiza după cum urmează:

- între punctele Ad.AB137 și Ad.AB138, conducta de aducțiune din fontă ductilă cu Dn 1000 mm se va proteja în țeavă din oțel cu diametru Dn 1400 mm, iar lungimea subtraversării este de 49 m.
- între punctele Ad.AB144 și Ad.AB145, conducta de aducțiune din fontă ductilă cu Dn 1000 mm se va proteja în țeavă din oțel cu diametru Dn 1400 mm, iar lungimea subtraversării este de 14 m.

Lucrările de subtraversare a căii ferate se vor executa strict după normele și normativele în vigoare, acordându-se o deosebită atenție măsurilor de avertizare și semnalizare, atât pe timp de zi cât și noaptea, datorită pericolelor producerii de accidente în caz de nerespectare a acestora. Datorită faptului că lucrările se execută în regim de circulație, este obligatorie instruirea personalului ce lucrează pe șantier pentru evitarea accidentelor, șantierul fiind obligat să folosească toate mijloacele pentru asigurarea unei cât mai eficiente securități a muncitorilor, pietonilor și traficului (bariere de protecție, parapete, semnalizări luminoase, avertizarea din timp a vehiculelor asupra prezentei șantierului și a drumului îngustat, costume reflectorizante pentru muncitori, etc.).

Proiectul este propus pentru finanțare prin Programul vizând sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 53.050.425,60 lei

Din care C+M: 46.246.998,08 lei

Capacități – Lungime aducțiune 5.929 m

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: Fondul pentru Mediu/APĂ CANAL SA

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul "REABILITARE ADUCTIUNE APA BRUTA FIR IV"

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
REABILITARE ADUCTIUNE APA BRUTA FIR IV

5.2556 lei/euro din 02/06/2026

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	Valoare (fara TVA) euro	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei	Valoare eligibila (inclusiv TVA) lei	Valoare neeligibila (inclusiv TVA) lei
		3	3.1	4	5	6	7
1	2						
CAPITOLUL 1							
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii							
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3							
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	878,263.19	167,109.98	194,435.27	1,062,698.46	0.00	1,062,698.46
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general	113,850.00	21,662.61	23,908.50	137,758.50	0.00	137,758.50
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	76,441.32	14,544.74	16,052.68	92,494.00	0.00	92,494.00
3.6	Proiect tehnic si detalii de executie	667,971.87	130,902.63	144,474.09	832,445.97	0.00	832,445.97
3.7	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Consultanta	72,000.00	13,669.67	15,120.00	87,120.00	0.00	87,120.00
3.7.2	Managementul de proiect pentru obiectul de investitii	72,000.00	13,669.67	15,120.00	87,120.00	0.00	87,120.00
3.7.3	Auditiu financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	752,946.99	134,538.82	148,487.26	855,569.46	0.00	911,065.86
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	133,772.31	25,453.29	28,092.18	161,864.49	0.00	161,864.49
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	76,441.32	14,544.74	16,052.68	92,494.00	0.00	92,494.00

Actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul "REABILITARE ADUCTIUNE APA BRUTA FIR IV"

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie

REABILITARE ADUCTIUNE APA BRUTA FIR IV

5.2356 lei/euro din 02/06/2026

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare eligibila (inclusiv TVA)	Valoare neeligibila (inclusiv TVA)
1	2	3	3.1	4	5	6	7
	3.8.1.2 participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C	57.330.99	10.908.55	12.039.51	69.370.50	0.00	69.370.50
	3.8.2 Dirigenie de santier	573.309.89	109.085.53	120.395.08	693.704.97	0.00	693.704.97
	3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotarari Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completari ulterioare	45.864.79	8.726.84	9.631.61	55.496.40	0.00	55.496.40
TOTAL CAPITOL 3		1.703.210.19	324.075.31	357.674.14	2.060.884.32	0.00	2.060.884.32
CAPITOLUL 4	Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Construcii si instalatii	37.471.234.88	7.129.772.98	7.868.959.32	45.340.194.20	30.000.000.00	15.340.194.20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dolari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		37.471.234.88	7.129.772.98	7.868.959.32	45.340.194.20	30.000.000.00	15.340.194.20
CAPITOLUL 5	Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	936.780.87	178.244.32	196.723.98	1.133.504.86	0.00	1.133.504.86
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	749.424.70	142.595.46	157.379.19	906.803.88	0.00	906.803.88
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	187.356.17	35.648.86	39.344.80	226.700.97	0.00	226.700.97
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	496.868.57	94.540.79	0.00	496.868.57	0.00	496.868.57
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de executie	191.103.30	36.361.84	0.00	191.103.30	0.00	191.103.30
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,	38.220.66	7.272.37	0.00	38.220.66	0.00	38.220.66
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C	191.103.30	36.361.84	0.00	191.103.30	0.00	191.103.30
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desimlari	76.441.32	14.544.74	0.00	76.441.32	0.00	76.441.32
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.955.122.25	372.007.43	410.575.67	2.365.697.93	0.00	2.365.697.93
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000.00	1.902.73	2.100.00	12.100.00	0.00	12.100.00
TOTAL CAPITOL 5		3.398.771.70	646.695.28	609.399.66	4.008.171.36	0.00	4.008.171.36
CAPITOLUL 6	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	38.220.66	7272.37	8026.34	46247.00	0.00	46.247.00
6.2	Probe tehnologice si teste	267.544.62	50906.58	56184.37	323728.99	0.00	323.728.99
TOTAL CAPITOL 6		305.765.28	58.178.95	64.210.71	369.975.98	0.00	369.975.98
CAPITOLUL 7	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret						

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
REABILITARE ADUCTIUNE APA BRUTA FIR IV

5.2556 lei/euro din 02/06/2025

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	Valoare	TVA	Valoare	Valoare eligibila	Valoare neeligibila
		(fara TVA) lei	(fara TVA) euro	lei	(inclusiv TVA) lei	(inclusiv TVA) lei	(inclusiv TVA) lei
1	2	3	3.1	4	5	6	7
7.1	Cheltuieli aferente mapei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	252,100.90	47,968.05	52,941.19	305,042.09	0.00	305,042.09
7.2	Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	798,477.40	151,928.87	167,680.25	966,157.65	0.00	966,157.65
TOTAL CAPITOL 7		1,050,578.30	199,896.93	220,621.44	1,271,199.74	0.00	1,271,199.74
TOTAL GENERAL		43,929,560.33	8,358,619.44	9,120,865.27	53,050,425.60	30,000,000.00	23,050,425.60
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		38,220,659.57	7,272,368.44	8,026,338.51	46,246,998.08	30,000,000.00	16,246,998.08

*2) Curs euro la data de lei/euro din 02/06/2025; 1 euro = 5.2556lei

BENEFICIAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI

PROIECTANT GENERAL

Andrei Stoiescu

S.C. TPF INGINERIE S.R.L.

