

ROMANIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA

ANEXA NR. 1

**DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA GIARMATA,
JUDEȚUL TIMIȘ” ȘI DETALIEREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMAR

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: COMUNA GIARMATA

AMPLASAMENT: COMUNA GIARMATA , JUDEȚUL TIMIȘ

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

- Categoria construcției: pistă pentru biciclete;
- Lungime traseu proiectat (piste pentru biciclisti operationale: 3,24 km;
- Latime pistă: 2.00 m

Obiective de interes local deservite:

- **școala, biserica, cimitir, centrul localității și parcul central**

Structura părții carosabile va fi următoarea:

- Strat din balast – 20cm;
- Strat din balast stabilizat – 15cm;
- Strat din mixtură asfaltică BA8 – 4 cm.

b) Varianta constructivă de realizare a investiției

Pista de biciclete se încadrează în categoria de importanță C (normală) și în clasa de importanță IV, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Pista pentru biciclete proiectată va avea lungimea de: **3,24 km;**

Pe acest traseu proiectat se vor executa următoarele tipuri de lucrări:

Lucrări la partea carosabilă:

- Așternere strat din balast – 20cm;
- Așternere strat din balast stabilizat – 15cm;
- Așternere strat din mixtură asfaltică BA8 – 4 cm.

c) Trasarea lucrărilor

Trasarea pe teren a drumurilor se va face ținând cont de planurile de situație anexate la prezentul proiect. Se vor respecta de asemenea prescripțiile standardelor referitoare la trasarea drumurilor și lucrărilor geotehnice. Beneficiarul lucrării, împreună cu proiectantul vor preda către executant – pe baza unui proces verbal, amplasamentul lucrării ce urmează a fi executată și reperii topografici de trasare. Odată amplasamentele predate, executantul are obligația de a le materializa pe teren prin pichetare cu țărui. În sarcina acestuia intră și responsabilitatea protejării pichetelor care materializează amplasamentele primite.

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Pe tot timpul execuției lucrărilor până la recepția definitivă și predarea investiției către beneficiar, executantul are obligația de a proteja toate lucrările executate sau în curs de execuție precum și materialele din incinta șantierului, prin amenajarea de zone împrejmuite, eventual prevăzute cu încuietori și pază.

Șantierul și lucrările vor fi astfel realizate pentru a preveni producerea accidentelor. De asemenea executantul lucrării are obligația de a semnaliza prin panouri avertizoare fiecare obiect aflat în execuție funcție de caracteristicile constructive ale acestuia, cu obligativitatea semnalizării execuției lucrărilor de modernizare a drumurilor conform legislației în vigoare.

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI

- **Valoarea totală a proiectului: 1.841.089,80 lei/ 374.000,00 euro, din care:**
 - **Valoarea investiției: 1.594.954,80 lei/ 324.000,00 euro;**
 - **Valoarea stațiilor de încărcare: 246.135,00 lei/ 50.000 euro;**
- **Valoarea eligibilă a proiectului: 1.841.089,80 lei/ 374.000,00 euro;**
- **Durata de implementare: 24 luni.**

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general comună,