



HOTĂRÂREA NR. 265/2020¹

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 285/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga” (proiectare – SF/DALI, PT, DTAC + execuție)

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara,

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 279/25.08.2020, Referatul de aprobare nr. 51646/25.08.2020 al Primarului municipiului Hunedoara referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 285/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga” (proiectare – SF/DALI, PT, DTAC + execuție), precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.51650/25.08.2020;

Având în vedere avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara nr. 52681/31.08.2020, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 52693/31.08.2020, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 52704/31.08.2020, al Comisiei pentru servicii publice și comerț nr. 52700/31.08.2020, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement nr. 52709/31.08.2020;

În temeiul dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. m), alin. (14) și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. – Aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga” (proiectare – SF/DALI, PT, DTAC + execuție), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.285/2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. – Aprobă actualizarea Devizului general și a devizelor pe obiecte ale obiectivului de investiție “Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga” (proiectare – SF/DALI, PT,

¹Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 19 voturi “pentru”, art. I-IV vot liber exprimat 19 voturi “pentru”.
Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută;

DTAC + execuție), parte componentă a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2019, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. - Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

Art.IV. - Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Hunedoara, Primarului, Administratorului Public, Serviciului Administrație publică locală și autoritate tutelară, Biroului urbanism, Biroului investiții, Direcției Economice, Direcției tehnice, Serviciului Achiziții Publice, Compartimentului Audit Intern, Biroului Informatică și tehnică de calcul, Biroului Comunicare, promovare imagine, Serviciului Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local.

HUNEDOARA, LA 31.08.2020

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BIANCĂ-MAGDALENA FĂRCAȘ**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău**



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

la obiectivul de investiție "Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga"
(proiectare - SF/DALI, PT, DTAC + execuție)

1. Valoarea totală a investiției

- 17.252.512,84 lei (fără TVA), 20.530.490,28 lei (inclusiv TVA)

din care C+M

- 15.871.676,95 lei (fără TVA), 18.887.295,57 lei (inclusiv TVA):

- str. Ciocârliei, str. Mierlei și Alea Parcului - 1.731.919,90 lei (incl. TVA)
- str. Traian Vuia, str. Poștei și b-dul Corvin – 8.832.976,38 lei (incl. TVA)
- str. Zambilelor, Privighetorilor și Dorobanților – 7.473.779,92 lei (incl. TVA)
- str. Ecaterina Varga – 848.619,37 lei (incl. TVA)

2. Durata de realizare (execuția lucrărilor): -12 luni

3. Capacități:

str. Ciocârliei, str. Mierlei și str. Alea Parcului

suprafață carosabil - 5.633,84 mp
suprafață trotuare - 590,00 mp
suprafață parcări - 225,00 mp

str. Traian Vuia, str. Poștei și b-dul Corvin

suprafață carosabil - 13.925,54 mp
suprafață trotuare - 11.164,07 mp
suprafață parcări - 13.082,62 mp

str. Zambilelor, str. Privighetorilor și str. Dorobanților

suprafață carosabil - 10.496,71 mp
suprafață trotuare - 11.615,49 mp
suprafață parcări - 7.431,65 mp

str. Ecaterina Varga

suprafață carosabil - 2.314,00 mp
suprafață trotuare - 1.345,00 mp
suprafață parcări - 225,00 mp

INIȚIATOR,
PRIMAR
DAN BOBOUȚANU

AVIZAT SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

la obiectivul de investiție "Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga"
(proiectare - SF/DALI, PT, DTAC + execuție)

1. Valoarea totală a investiției

- 17.252.512,84 lei (fără TVA), 20.530.490,28 lei (inclusiv TVA)

din care C+M

- 15.871.676,95 lei (fără TVA), 18.887.295,57 lei (inclusiv TVA):

- str. Ciocârliei, str. Mierlei și Alea Parcului - 1.731.919,90 lei (incl. TVA)
- str. Traian Vuia, str. Poștei și b-dul Corvin - 8.832.976,38 lei (incl. TVA)
- str. Zambilelor, Privighetorilor și Dorobanților - 7.473.779,92 lei (incl. TVA)
- str. Ecaterina Varga - 848.619,37 lei (incl. TVA)

2. Durata de realizare (execuția lucrărilor): -12 luni

3. Capacități:

str. Ciocârliei, str. Mierlei și str. Alea Parcului

suprafață carosabil - 5.633,84 mp
suprafață trotuare - 590,00 mp
suprafață parcări - 225,00 mp

str. Traian Vuia, str. Poștei și b-dul Corvin

suprafață carosabil - 13.925,54 mp
suprafață trotuare - 11.164,07 mp
suprafață parcări - 13.082,62 mp

str. Zambilelor, str. Privighetorilor și str. Dorobanților

suprafață carosabil - 10.496,71 mp
suprafață trotuare - 11.615,49 mp
suprafață parcări - 7.431,65 mp

str. Ecaterina Varga

suprafață carosabil - 2.314,00 mp
suprafață trotuare - 1.345,00 mp
suprafață parcări - 225,00 mp

HUNEDOARA, LA 31.08.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BIANCĂ-MAGDALENA FĂRCAȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău

Proiectant: S.C. KENTEL DESIGN S.R.L.
Beneficiar: Primaria Hunedoara
Faza: DALI

ANEXA 2
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
NR 249/25.08.2020

DEVIZ GENERAL (cu preturile actualizate)

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: "Reabilitare sistem rutier în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara" Strazile, Ciocarliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Postei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	In lei/ euro la cursul lei/euro din data de		infor-martie este		4.74 lei/Euro	
		Valoarea (fara TVA)		lei	euro	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5	6	7	

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului

1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizatii	84601.68	17848.46	16074.32	100676.00	21239.66
3.3	Proiectare și engineering	285690.19	60272.19	54281.14	339971.32	71723.91
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Dirigentie santier	89986.77	18984.55	17097.49	107084.26	22591.62
3.7	Asistenta tehnica din partea proiectantului	31743.35	6696.91	6031.24	37774.59	7969.32
	TOTAL CAPITOLUL 3	460278.63	97105.20	87452.94	547731.57	115555.18

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii și instalatii	15871676.95	3348455.05	3015618.62	18887295.56	3984661.51
4.1.2	Strazile Ciocarliei, Mierlei și Parcului	1455394.87	307045.33	276525.02	1731919.89	365383.94
4.1.3	Strazile Traian Vuia, Postei și b-dul Corvin	7422669.23	1565963.97	1410307.15	8832976.38	1863497.13
4.1.5	Strazile Zambilelor, Privighetorilor și Dorobanților	6280487.33	1324997.33	1193292.59	7473779.92	1576746.82
4.1.6	Strada Ecaterina Varga	713125.52	150448.42	135493.85	848619.37	179033.62
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 4	15871676.95	3348455.05	3015618.62	18887295.57	3984661.51

CAPITOLUL 5


Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	126973.42	26787.64	24124.95	151098.36	33216.67
5.3	Cheltuieli diverse și neprevazute	793583.85	167422.75	150780.93	944364.78	199233.08
	TOTAL CAPITOLUL 5	920557.26	194210.39	174905.88	1095463.14	232449.75

CAPITOLUL 6**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar**

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	17,252,512.84	3,639,770.64	3,277,977.44	20,530,490.28	4,331,327.06
	Din care C+M	15,871,676.95	3,348,455.05	3,015,618.62	18,887,295.57	3,984,661.51

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



Proiectant: S.C. KENTEL DESIGN S.R.L.
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Faza: DALI

**"Reabilitare sistem rutier in Municipiul Hunedoara,
Judetul Hunedoara" Strazile Ciocarliei, Mierlei, Parcului,
Traian Vuia, Postei, b-dul Corvin, Zambilelor,
Privighetorilor, Dorobantilor si Ecaterina Varga**

Varianta 1 - varianta optima propusa

CENTRALIZATORUL OBIECTELOR

(CU VALORI DE CONSTRUCTII + INSTALATII) PRETURI ACTUALIZATE

1 Euro = 4.7400

Nr crt	Denumire stadiu fizic	Valoare totala	
		EURO	LEI
0	1	2	3.0000
1	Strazile Ciocarliei, Mierlei si Parcului	307,045.33	1,455,394.87
2	Strazile Traian Vuia, Postei si b-dul Corvin	1,565,963.97	7,422,669.23
3	Strazile Zambilelor, Privighetorilor si Dorobantilor	1,324,997.33	6,280,487.33
4	Strada Ecaterina Varga	150,448.42	713,125.52
TOTAL C+M		3,348,455.05	15,871,676.95
TVA		636,206.46	3,015,618.62
TOTAL GENERAL (INCLUSIV TVA)		3,984,661.51	18,887,295.57

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



Deviz pe obiect strada Ecaterina Varga
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	2314.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1474.50	mc		
Sapatura mecanica	1179.60	mc	23.18	27343.17
Sapatura manuala	294.90	mc	37.57	11079.32
Pregatire pat drum	2457.50	mp	3.18	7814.85
Strat uzura 5 cm - BA 16	2314.00	mp	45.89	106189.46
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	331.83	to	253.86	84237.24
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	2457.50	mp	42.87	105353.03
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	737.26	mc	145.61	107352.43
Spargere beton	362.18	mc	36.73	13302.89
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	658.00	ml	15.54	10225.32
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	658.00	ml	52.5	34545.00
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	4.00	buc	382.05	1528.20
Rid. Cota camine capac exist.pref.cu mortar int.rapida	12.00	buc	153.18	1838.16
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	23.00	buc	129.58	2980.34
Amenajare spatiu verde	805.00	mp	14.6	11753.00
			Total	525542.40

Parcari	225.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	135.00	mc		
Sapatura mecanica	108.00	mc	0	0.00
Sapatura manuala	27.00	mc	0	0.00
Pregatire pat drum	225.00	mp	0	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	225.00	mp	0	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	32.27	to	0	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	225.00	mp	0	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	67.50	mc	0	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	225.00	mp	0	0.00
			Total	0.00

Trotuare	1345.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	538.00	mc		
Sapatura mecanica	511.10	mc	23.18	11847.36
Sapatura manuala	26.90	mc	37.57	1010.68
Decapare asfalt trotuare	1345.00	mp	20.31	27316.95
Strat uzura 4 cm - BA 8	1345.00	mp	34.17	45958.65
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	1345.00	mp	30.27	40713.15
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	208.94	mc	145.61	30424.42
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	673.00	ml	14.61	9832.53
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	673.00	ml	30.43	20479.39
			Total	187583.12

TOTAL 713125.52

Intocmit
ing. Marius POPOVICI
KENTEL Design
S.R.L.
BUCURESTI-ROMANIA

Deviz pe obiect strada Dorobantilor
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	2628.16	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1682.48	mc		
Sapatura mecanica	1345.98	mc	23.18	31199.87
Sapatura manuala	336.50	mc	37.57	12642.14
Pregatire pat drum	2804.13	mp	3.18	8917.13
Strat uzura 5 cm - BA 16	2628.16	mp	45.89	120606.26
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	376.88	to	253.86	95674.29
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	2804.13	mp	42.87	120213.05
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	841.24	mc	145.61	122492.81
Spargere beton	578.20	mc	36.73	21237.11
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	703.88	ml	15.54	10938.30
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	703.88	ml	52.5	36953.70
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	26.00	buc	382.05	9933.30
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	29.00	buc	129.58	3757.82
Amenajare spatiu verde	3000.00	mp	14.6	43800.00
			Total	638365.78

Parcari	225.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	135.00	mc		
Sapatura mecanica	108.00	mc	23.18	2503.44
Sapatura manuala	27.00	mc	37.57	1014.39
Pregatire pat drum	225.00	mp	3.18	715.50
Strat uzura 5 cm - BA 16	225.00	mp	45.89	10325.25
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	32.27	to	253.86	8190.79
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	225.00	mp	42.87	9645.75
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	67.50	mc	145.61	9828.68
Spargere beton	45.00	mc	36.73	1652.85
			Total	43876.65

Trotuare	1954.49	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	781.80	mc		
Sapatura mecanica	742.71	mc	23.18	17215.93
Sapatura manuala	39.09	mc	37.57	1468.60
Decapare asfalt trotuare	1954.49	mp	20.31	39695.69
Strat uzura 4 cm - BA 8	1954.49	mp	34.17	66784.92
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	1954.49	mp	30.27	59162.41
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	304.16	mc	145.61	44289.41
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	732.74	ml	14.61	10705.33
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	732.74	ml	30.43	22297.28
			Total	261619.58

TOTAL	943862.00
--------------	------------------

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



Deviz pe obiect strazile Ciocarliei, Mierlei si Parcului
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	5633.84	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	3616.82	mc		
Sapatura mecanica	2893.46	mc	23.18	67070.30
Sapatura manuala	723.36	mc	37.57	27176.78
Pregatire pat drum	6028.03	mp	3.18	19169.14
Strat uzura 5 cm - BA 16	5633.84	mp	45.89	258536.92
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	807.89	to	253.86	205091.63
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	6028.03	mp	42.87	258421.75
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	1808.41	mc	145.61	263322.54
Spargere beton	1239.44	mc	36.73	45524.81
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	1576.77	ml	15.54	24503.01
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	1576.77	ml	52.5	82780.43
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	64.00	buc	382.05	24451.20
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	15.00	buc	129.58	1943.70
Amenajare spatiu verde	3500.00	mp	14.6	51100.00
			Total	1329092.21

Parcari	225.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	135.00	mc		
Sapatura mecanica	108.00	mc	23.18	2503.44
Sapatura manuala	27.00	mc	37.57	1014.39
Pregatire pat drum	225.00	mp	3.18	715.50
Strat uzura 5 cm - BA 16	225.00	mp	45.89	10325.25
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	32.27	to	253.86	8190.79
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	225.00	mp	42.87	9645.75
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	67.50	mc	145.61	9828.68
Spargere beton	60.83	mc	36.73	2234.27
			Total	44458.07

Trotuare	590.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	236.00	mc		
Sapatura mecanica	224.20	mc	23.18	5196.96
Sapatura manuala	11.80	mc	37.57	443.33
Decapare asfalt trotuare	590.00	mp	20.31	11982.90
Strat uzura 4 cm - BA 8	590.00	mp	34.17	20160.30
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	590.00	mp	30.27	17859.30
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	92.73	mc	145.61	13502.33
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	281.96	ml	14.61	4119.44
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	281.96	ml	30.43	8580.04
			Total	81844.59

TOTAL	1455394.87
--------------	-------------------

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



Deviz pe obiect b-dul Corvin
preturi actualizate fara TVA


Carosabil	2030.10	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	549.75	mc		
Sapatura mecanica	439.80	mc	23.18	10194.52
Sapatura manuala	109.95	mc	37.57	4130.80
Pregatire pat drum	916.25	mp	3.18	2913.66
Strat uzura 5 cm - BA 16	2030.10	mp	45.89	93161.29
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	326.05	to	253.86	82771.13
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	916.25	mp	42.87	39279.47
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	274.87	mc	145.61	40024.37
Spargere beton	40.60	mc	36.73	1491.31
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	1042.06	ml	15.54	16193.61
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	1042.06	ml	52.5	54708.15
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	21.00	buc	382.05	8023.05
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	5.00	buc	129.58	647.90
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	916.25	mp	22.83	20917.90
Amenajare spatiu verde	1563.09	mp	14.6	22821.11
			Total	397278.28

Parcari	2419.32	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1451.59	mc		
Sapatura mecanica	1161.27	mc	23.18	26918.32
Sapatura manuala	290.32	mc	37.57	10907.26
Pregatire pat drum	2419.32	mp	3.18	7693.44
Strat uzura 5 cm - BA 16	2419.32	mp	45.89	111022.59
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	346.93	to	253.86	88071.77
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	2419.32	mp	42.87	103716.25
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	725.80	mc	145.61	105683.16
Spargere Betoane	160.00	mc	36.73	5876.80
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	2419.32	mp	22.83	55233.08
			Total	515122.67

Trotuare	1900.23	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	760.09	mc		
Sapatura mecanica	722.09	mc	23.18	16737.99
Sapatura manuala	38.00	mc	37.57	1427.83
Decapare asfalt trotuare	1900.23	mp	20.31	38593.67
Strat uzura 4 cm - BA 8	1900.23	mp	34.17	64930.86
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	1900.23	mp	30.27	57519.96
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	292.60	mc	145.61	42605.86
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	504.54	ml	14.61	7371.33
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	504.54	ml	30.43	15353.15
			Total	244540.66

TOTAL 1156941.61

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



Deviz pe obiect strazile Zambilelor si Privighetorilor
preturi actualizate fara TVA


Carosabil	10496.71	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	6818.90	mc		
Sapatura mecanica	5224.37	mc	23.18	121100.88
Sapatura manuala	1363.79	mc	37.57	51237.59
Pregatire pat drum	11364.84	mp	3.18	36140.19
Strat uzura 5 cm - BA 16	10496.71	mp	45.89	481694.02
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	1505.23	to	253.86	382119.19
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	11364.84	mp	42.87	487210.80
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	3409.46	mc	145.61	496450.70
Spargere beton	1308.29	mc	36.73	48053.37
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	3817.80	ml	15.54	59328.61
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	3817.80	ml	52.50	200434.51
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	100.00	buc	382.05	38205.00
Rid. Cota camine capac exist.pref.cu mortar int.rapida	145.00	buc	153.18	23896.08
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	34.00	buc	129.58	4405.72
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	4236.71	mp	22.83	96724.09
Amenajare spatiu verde	3122.24	mp	14.60	45584.63
			Total	2572585.38

Parcari	7206.65	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	4323.99	mc		
Sapatura mecanica	3459.19	mc	23.18	80183.99
Sapatura manuala	864.80	mc	37.57	32490.52
Pregatire pat drum	7206.65	mp	3.18	22917.15
Strat uzura 5 cm - BA 16	7206.65	mp	45.89	330713.17
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	1033.44	to	253.86	262348.51
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	7206.65	mp	42.87	308949.09
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	2162.00	mc	145.61	314807.85
Spargere beton	1173.92	mc	36.73	43117.93
			Total	1395528.30

Trotuare	9661.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	3834.00	mc		
Sapatura mecanica	3609.11	mc	23.18	83659.14
Sapatura manuala	192.86	mc	37.57	7245.75
Decapare asfalt trotuare	9585.00	mp	20.31	194671.35
Strat uzura 4 cm - BA 8	9585.00	mp	34.17	327519.45
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	9661.00	mp	30.27	292438.47
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	1512.31	mc	145.61	220206.92
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	5390.11	ml	14.61	78749.51
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	5390.11	ml	30.43	164021.05
			Total	1368511.64

TOTAL	5336625.33
--------------	-------------------

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



Deviz pe obiect strada Postei
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	5922.44	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1165	mc		
Sapatura mecanica	932	mc	23.18	21609.66
Sapatura manuala	233	mc	37.57	8756.20
Pregatire pat drum	1942	mp	3.18	6176.19
Strat uzura 5 cm - BA 16	5922.44	mp	45.89	271780.77
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	951	to	253.86	241469.41
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	1942	mp	42.87	83261.99
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	583	mc	145.61	84840.99
Spargere beton	118	mc	36.73	4350.62
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	2206	ml	15.54	34284.35
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	2206	ml	52.5	115825.50
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	114	buc	382.05	43553.70
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	1942	mp	22.83	44340.36
Amenajare spatiu verde	5000	mp	14.6	73000.00
			Total	1033249.74

Parcari	4511.30	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	2707	mc		
Sapatura mecanica	2165	mc	23.18	50194.53
Sapatura manuala	541	mc	37.57	20338.74
Pregatire pat drum	4511	mp	3.18	14345.93
Strat uzura 5 cm - BA 16	4511.30	mp	45.89	207023.56
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	647	to	253.86	164227.22
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	4511	mp	42.87	193399.43
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	1353	mc	145.61	197067.12
Spargere Betoane	90	mc	36.73	3314.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	4511	mp	22.83	102992.98
			Total	952903.51

Trotuare	4655.84	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1862	mc		
Sapatura mecanica	1769	mc	23.18	41010.50
Sapatura manuala	93	mc	37.57	3498.40
Decapare asfalt trotuare	4656	mp	20.31	94560.11
Strat uzura 4 cm - BA 8	4655.84	mp	34.17	159090.05
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	4656	mp	30.27	140932.28
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	730	mc	145.61	106254.68
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	2089.67	ml	14.61	30530.08
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	2089.67	ml	30.43	63588.66
			Total	639464.76

TOTAL	2625618.00
--------------	-------------------

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



Deviz pe obiect strada Traian Vuia
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	5973.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	3818.20	mc		
Sapatura mecanica	3054.57	mc	23.18	70804.94
Sapatura manuala	763.64	mc	37.57	28689.95
Pregatire pat drum	6363.67	mp	3.18	20236.48
Strat uzura 5 cm - BA 16	5973.00	mp	45.89	274100.97
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	856.53	to	253.86	217438.45
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	6363.67	mp	42.87	272810.54
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	1909.11	mc	145.61	277985.51
Spargere beton	292.00	mc	36.73	10725.16
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	2580.00	ml	15.54	40093.20
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	2580.00	ml	52.5	135450.00
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	18.00	buc	382.05	6876.90
Rid. Cota camine capac exist.pref.cu mortar int.rapida	12.00	buc	153.18	1838.16
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	6363.67	mp	22.83	145282.60
Amenajare spatiu verde	5000.00	mp	14.6	73000.00
			Total	1575332.86


Parcari	6152.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	3691.20	mc		
Sapatura mecanica	2952.96	mc	23.18	68449.62
Sapatura manuala	738.24	mc	37.57	27735.68
Pregatire pat drum	6152.00	mp	3.18	19563.36
Strat uzura 5 cm - BA 16	6152.00	mp	45.89	282315.28
Strat de legatura 6 cm -BAD 20	882.20	to	253.86	223955.55
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	6152.00	mp	42.87	263736.24
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	1845.60	mc	145.61	268737.82
Spargere Betoane	122.30	mc	36.73	4492.08
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	6152.00	mp	22.83	140450.16
			Total	1299435.78

Trotuare	4608.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1843.20	mc		
Sapatura mecanica	1751.04	mc	23.18	40589.11
Sapatura manuala	92.16	mc	37.57	3462.46
Decapare asfalt trotuare	4608.00	mp	20.31	93588.48
Strat uzura 4 cm - BA 8	4608.00	mp	34.17	157455.36
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	4608.00	mp	30.27	139484.16
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	745.38	mc	145.61	108534.05
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	4934.00	ml	14.61	72085.74
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	4934.00	ml	30.43	150141.62
			Total	765340.98

TOTAL 3640109.62

INITIATOR
PRIMAR
DAN BOBOUTANU

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



AVIZAT SECRETAR GENERAL
MILITON DANUS CADLAN